

**Dodatek č. 4  
ke smlouvě o dílo  
č. 1-1-951/17/HB  
č.sml.zhotovitele SML1-48/2017  
ze dne 28.8.2017**

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: [REDACTED], vedoucí správy toků, č. telefonu: [REDACTED],

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] technický dozor stavebníka, č. telefonu: [REDACTED]

mobil [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], technický dozor stavebníka, č. telefonu: [REDACTED]

mobil [REDACTED] e-mail: [REDACTED] (zastupitelnost)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**TOMI – REMONT a.s.**

IČO: 25508571

DIČ: CZ25508571

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2501

sídlo: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

zastoupený: [REDACTED] – předseda představenstva

[REDACTED] člen představenstva

ve věcech technických jedná: [REDACTED], výrobní ředitelka, mobil [REDACTED] e-mail:

[REDACTED]

[REDACTED] výr.příprava, , mobil [REDACTED] e-mail:

[REDACTED]

autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED], č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s. Prostějov, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

**dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 1-951-1/17/HB ze dne 28. 8. 2017**

Na základě článku XI. odst. 2 se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

S ohledem na organizační změny na straně zhotovitele se mění hlavička smlouvy o dílo:

Aktualizované znění:

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: [REDACTED]k, vedoucí správy toků, č. telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] technický dozor stavebníka, č. telefonu: [REDACTED]

mobil [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], technický dozor stavebníka, č. telefonu: [REDACTED]

mobil [REDACTED], e-mail: [REDACTED] (zastupitelnost)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**TOMI – REMONT a.s.**

IČO: 25508571

DIČ: CZ25508571

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2501

sídlo: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

zastoupený: [REDACTED] – předseda představenstva

[REDACTED] – člen představenstva

ve věcech technických jedná: [REDACTED] výrobní ředitelka, mobil [REDACTED] e-mail:

[REDACTED]

[REDACTED], vyr. příprava, mobil [REDACTED] e-mail:

[REDACTED]

autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED], č. telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s. Prostějov, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

### III. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **12 008 494,62 Kč** bez DPH, slovy dvanáctmilionůosmtisícčtyřístadevadesátčtyřikorunčeskýchšedesátdvahalářů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Z celkové ceny za dílo činí:	původní cena:	méněpráce:	vícepráce:
Cena za SO 01 bez DPH: <b>287 669,46 Kč</b>	405 854,64 Kč	118 185,18 Kč	
Cena za SO 02 bez DPH: <b>7 715 873,13 Kč</b>	7 835 043,71 Kč	119 170,58 Kč	
Cena za SO 03.1 bez DPH: <b>2 589 996,40 Kč</b>	2 768 178,00 Kč	180 981,60 Kč	2 800,- Kč
Cena za SO 03.2 bez DPH: <b>1 414 955,63 Kč</b>	1 567 524,74 Kč	152 569,11 Kč	

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy a dle rozpočtu méněprací a víceprací, uvedeného v příloze tohoto dodatku č. 4 a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Důvodem méněprací a víceprací jsou zjištěné skutečnosti a oboustranné dohody při kontrolních dnech na stavbě dne 15.9.2017, 15.11.2017, 19.4.2018, 12.7.2018, 5.9.2018.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 1-1-951/17/HB ze dne 28. 8. 2017, vč. dodatku č. 1, 2 a 3. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Příloha: Položkový rozpočet méněprací a víceprací

V Prostějově, dne 0...11...2018....

Ve Frýdku-Místku, dne: 26.11.2018

předseda představenstva      člen představenstva

Lesy České republiky, s. p.

vedoucí ST – oblast povodí Odry



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2711-M

Stavba: VN Sedlinka - odbahnění a úprava přelivných hran VN - Méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 14. 11. 2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

570 906,47

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	570 906,47	119 890,36
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

690 796,83

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2711-M

Stavba: VN Sedlinka - odbahnění a úprava přelivných hran VN - Méněpráce

Místo: Datum: 14. 11. 2018

Zadavatel: Projektant: [REDACTED] s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>570 906,47</b>	<b>690 796,83</b>	
SO 01	Úprava přelivných hran VN	118 185,18	143 004,07	STA
SO 02.1	Ostatní opravy objektu SO 02	11 362,00	13 748,02	STA
SO 02.2	Odbahnění nádrže, sjezd	107 808,58	130 448,38	STA
SO 03.1	Odbahnění zadní části nádrže	180 981,60	218 987,74	STA
SO 03.2	Průcezná hrázka, sjezd	152 569,11	184 608,62	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VN Sedlinka - odbahnění a úprava přelivných hran VN - Méněpráce

Objekt:

**SO 01 - Úprava přelivných hran VN**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 11. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**118 185,18**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	118 185,18	21,00%	24 818,89
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**143 004,07**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Sedlinka - odbahnění a úprava přelivných hran VN - Méněpráce

Objekt:

**SO 01 - Úprava přelivných hran VN**

Místo:

Datum: 14. 11. 2018

Zadavatel:

Projektant A [REDACTED],

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**118 185,18**

HSV - Práce a dodávky HSV

118 185,18

1 - Zemní práce

4 485,58

4 - Vodorovné konstrukce

16 894,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 130,29

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

94 674,51

99 - Přesuny hmot a sutí

4,51



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN Sedlinka - odbahnění a úprava přelivných hran VN - Méněpráce

Objekt:

**SO 01 - Úprava přelivných hran VN**

Místo:

Datum: 14. 11. 2018

Zadavatel:

Projektant A [REDACTED]

Uchazeč:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

## Náklady soupisu celkem

**118 185,18**

D HSV Práce a dodávky HSV

118 185,18

D 1 Zemní práce

4 485,58

5	K	R1 - 002	Odvoz rozebrané dlažby z lomového kamene s uložením do sjezdů	m3	6,725	667,00	4 485,58	
---	---	----------	---	----	-------	--------	----------	--

PP Vodorovná přeprava vybouraných hmot do 1km s uložením, uvažované použití vybouraných dlažeb do sjezdu objektu SO 02. Součástí položky je manipulace a následné uložení dlažeb do sjezdu.

VV viz D.1.1.a.1 a C.5

VV 26,9\*0,25

6,725

VV Součet

6,725

D 4 Vodorovné konstrukce

16 894,80

12	K	465513227	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm	m2	23,400	722,00	16 894,80	
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	--

PP Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm

P *Poznámka k položce:*

- z cený výchozí položky celkového rozpočtu (SO 01 pol.č.12) je odečtena dodávka kamene, která činila 69% ceny, t.j. 722 Kč.

VV viz D1.1.a.1, C.5

VV odpočet materiálu

VV 23,4

23,400

VV Součet

23,400


D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 130,29

14	K	629995219	Očištění vnějších ploch otryskáním nesušeným křemičitým pískem betonového povrchu	m2	4,800	263,00	1 262,40	
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	--

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Očištění vnějších ploch tryskáním nesusušeným (metodou torbo tryskání), povrchu kamenného přírodního betonového					
	VV		viz D.1.1.a.4					
	VV		očištění ploch otryskáním					
	VV		2,8*0,3*2*2		3,360			
	VV		1,2*0,3*2*2		1,440			
	VV		Součet		4,800			
13	K	R6 - 002	Kompletní očištění povrchu a spár stávajících zděných a betonových konstrukcí ručně nástroji a tlakovou vodou (min. tlak 250 bar)	m2	5,904	147,00	867,89	
	PP		( VPK 628195001) Součástí položky je kompletní očištění konstrukce od mechu, případně i jiných rostlin a jejich odklizení na vzdálenost do 50 m.					
	VV		viz D.1.1.a.1 a 4.					
	VV		očištění otvoru požeráku					
	VV		2,8*0,3*2*2		3,360			
	VV		1,2*0,3*2*2		1,440			
	VV		očištění otvoru po řezání					
	VV		0,82*0,3*2		0,492			
	VV		0,51*0,3*2*2		0,612			
	VV		Součet		5,904			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				94 674,51	
19	K	R9 - 011	Nanesení opravné malty se statickou funkcí	m2	120,000	361,00	43 320,00	
	PP		Nanesení sanační malty se statickou funkcí tř.R4 se spotřebou 1,9kg/m2/mm. Specifikováno v TZ.					
	VV		viz C.5					
	VV		opravná malta na požerák					
	VV		120		120,000			
	VV		Součet		120,000			
21	K	R9 - 013	Ocelové česle žárově pozinkované - soubor všech prací a materiálů	soub	1,000	30 100,00	30 100,00	
	PP		Ocelové česle žárově pozinkované, složení ze segmentů (viz D.1.1a.4 a C.5), o celkové hmotnosti materiálu 207 kg. Součástí položky je veškerý materiál (vč.ztratného 15%) a práce tykající se zhotovení česlí. Obsahuje ocel ke zhotovení česlí ze segmentů, s potřebným svařováním a žárovým pozinkováním, ceněno dle normativu materiálů a prací. Ocelový profil U/80mm s uchycením pomocí zainjektovaných šroubů, s předvrtáním a vlepením tmelu, na ocel. pásovině, pod kterou je nanesena opravná malta v tl. 6mm.					
	VV		viz D.1.1a.1, D.1.1a.4 a C.5					
	VV		celková váha nových česlí 180,8kg					
	VV		celková váha použitého materiálu 207kg (připočítáno 15% ztratné)					
	VV		segmenty česlí - dl.1,4m 12ks (66,02kg), dl.1,17m 12ks (55,18kg), dl.1,15m 84ks (59,60kg)					
	VV		zainjektované kotvící šrouby - 72ks					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		opravná těsnicí malta pro zainjektování šroubů - 1,6m <sup>2</sup>					
	W		pásovina 8mm - 14 m (105,56kg)					
	W		profil U průřez 80mm - 4x3,5m (120,96kg)					
	W		žárový pozink - 180,8kg					
	W		1		1,000			
22	K	R9 - 014	Hradítka z dubového dřeva tl. 50mm - soubor všech prací a materiálů	soub	1,000	18 000,00	18 000,00	
	PP		Dlužky z dubového dřeva tl. 50mm, v rozměrech 1,4x0,2 (28ks), 1,4x0,1 (2ks). Součástí položky jsou materiály a práce potřebné ke zhotovení dluží. Zahrnuje také vodící ocelové profily U 80mm, včetně potřebných svarů a žárového zinkování. Dále přichycení ocelových háčků pro vytahování, uchycených pomocí šroubů včetně matic a podložek v počtu 120ks.					
	W		viz D.1.1.a.1 a D.1.1.a.4 a C.5 (VPK 934956124)					
	W		dubové dlužky v celk. počtu 30ks					
	W		šrouby k uchycení háčků - 120 ks					
	W		háčky pro vytahování dluží - 60ks					
	W		U profil průřez 80mm - 4x3,5m (120,96kg)					
	W		1		1,000			
23	K	R9 - 015	Oplechování přelivné hrany	soub	1,000	3 250,00	3 250,00	
	PP		Oplechování přelivné hrany. Položka zahrnuje potřebný materiál i práce. Součástí položky je pásovina na přelivnou hranu tl. 4mm, uchycená pomocí zainjektovaných šroubů s předvrtáním, vlepěných tmelem. Uvažováno použití těsnicí malty pod plech v ploše 1,04m <sup>2</sup> .					
	W		viz D.1.1.a.1, D.1.1.a.4 a C.5					
	W		pásovina 4mm - 2,6m (1,04m <sup>2</sup> )					
	W		šrouby k uchycení - 16ks					
	W		těsnicí malta - 1,04m <sup>2</sup>					
	W		1		1,000			
	D	99	Přesuny hmot a sutí				4,51	
24	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	0,024	188,00	4,51	
	PP		Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m					



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VN Sedlinka - odbahnění a úprava přelivných hran VN - Méněpráce

Objekt:

**SO 02.1 - Ostatní opravy objektu SO 02**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 11. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**11 362,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 362,00	21,00%	2 386,02
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**13 748,02**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Sedlinka - odbahnění a úprava přelivných hran VN - Méněpráce

Objekt:

**SO 02.1 - Ostatní opravy objektu SO 02**

Místo:

Datum: 14. 11. 2018

Zadavatel:

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**11 362,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

11 362,00

---

783 - Dokončovací práce - nátěry

11 362,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN Sedlinka - odbahnění a úprava přelivných hran VN - Měněpráce

Objekt:

SO 02.1 - Ostatní opravy objektu SO 02

Místo:

Datum: 14. 11. 2018

Zadavatel:

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

## Náklady soupisu celkem

11 362,00

D PSV Práce a dodávky PSV 11 362,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 11 362,00

8	K	783306805	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	19,000	164,00	3 116,00	
	VV		viz D.1.1.a.1 a C.5					
	VV		lávka požerák					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
9	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	19,000	92,00	1 748,00	
	VV		viz D.1.1.a.1 a C.5					
	VV		lávka požerák					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
10	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	38,000	96,00	3 648,00	
	PP		Nátěry ocelových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Důfa, ...) konstrukcí středních "B" základní antikorozní					
	VV		viz. D.1.1 a .1					
	VV		1x základní antikorozní nátěr + 1x přidání nátěru antikorozního s ohledem na vliv prostředí, dle požadavku investora - lávka požerák					
	VV		2*19		38,000			
	VV		Součet		38,000			
11	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	38,000	75,00	2 850,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Nátěry ocelových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Důfa, ...) konstrukcí středních "B" základní antikorozní					
WV			viz. D.1.1 a .1					
WV			2x email - lávka požerák					
WV			2*19		38,000			
WV			Součet		38,000			



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VN Sedlinka - odbahnění a úprava přelivných hran VN - Méněpráce

Objekt:

**SO 02.2 - Odbahnění nádrže, sjezd**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 11. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**107 808,58**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	107 808,58	21,00%	22 639,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**130 448,38**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Sedlinka - odbahnění a úprava přelivných hran VN - Méněpráce

Objekt:

**SO 02.2 - Odbahnění nádrže, sjezd**

Místo:

Datum: 14. 11. 2018

Zadavatel:

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč:

J [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**107 808,58**

HSV - Práce a dodávky HSV

107 808,58

---

1 - Zemní práce

---

107 808,58

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN Sedlinka - odbahnění a úprava přelivných hran VN - Méněpráce

Objekt:

SO 02.2 - Odbahnění nádrže, sjezd

Místo:

Datum: 14. 11. 2018

Zadavatel:

Projektant A [REDACTED]:

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

## Náklady soupisu celkem

107 808,58

D HSV Práce a dodávky HSV 107 808,58

D 1 Zemní práce 107 808,58

1	K	122703601	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 0,15 do 40 kPa	m3	258,500	28,20	7 289,70	
	PP		Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 15 kPa do 40 kPa					
	WV		viz D.1.1.b.1 a C.5					
	WV		polovina sedimentu					
	WV		35499/2		17 749,500			
	WV		odpočet skutečně odstraněného nánosů (34982m3)					
	WV		-34982/2		-17 491,000			
	WV		Součet		258,500			
2	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	258,500	24,20	6 255,70	
	PP		Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa					
	WV		viz D.1.1.b.1 a C.5					
	WV		polovina sedimentu					
	WV		35499/2		17 749,500			
	WV		odpočet skutečně odstraněného nánosů (34982m3)					
	WV		-34982/2		-17 491,000			
	WV		Součet		258,500			
3	K	125203111	Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace lesnicko-technické v hornině tř. 3	m3	144,000	98,00	14 112,00	
	PP		Vykopávky melioračních kanálů přívodních (závlahových) nebo odpadních pro jakoukoliv šířku kanálu, jeho hloubku a množství vykopávky pro lesnicko-technické meliorace v hornině tř. 3					
	WV		viz D.1.1.b.1 a D.1.1.b.2 a C.5					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		dle aktualizace kubatur 08/2017					
	WV		odvodňovací koryto původní rozp.					
	WV		1239		1 239,000			
	WV		odpočet skutečné kubatury					
	WV		-1095		-1 095,000			
	WV		Součet		144,000			
5	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	1 199,300	2,60	3 118,18	
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění					
	WV		viz D.1.1.b.1 a C.5					
	WV		úprava pláně, dna					
	WV		dle aktualizace 08/2017 48437,6 m2					
	WV		49636,9-48437,6		1 199,300			
	WV		Součet		1 199,300			
7	K	R1 - 002	Likvidace 95% sedimentu včetně manipulace v souladu se zák. o odpadech č.185/2001 Sb.	m3	517,000	149,00	77 033,00	
	PP		Likvidace 95 % sedimentu z celkového množství 35499m3. Součástí položky je přesun na hromady dle dané únosnosti s ponecháním k vyschnutí, naložení, nezbytné přeložení a odvoz sedimentu do 20 km - pískovna Závada, včetně jeho rozhrnutí dle TZ a pokynů provozovatele pískovny.					
	WV		viz D.1.1.b.1 a C.5					
	WV		kubatura sedimentu méněprací 517 m3					
	WV		likvidace sedimentu na pískovnu Závada					
	WV		dle aktualizace kubatur					
	WV		517		517,000			
	WV		Součet		517,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VN Sedlinka - odbahnění a úprava přelivných hran VN - Méněpráce

Objekt:

**SO 03.1 - Odbahnění zadní části nádrže**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

A [REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 11. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: [REDACTED]

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**180 981,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	180 981,60	21,00%	38 006,14
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**218 987,74**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Sedlínka - odbahnění a úprava přelivných hran VN - Méněpráce

Objekt:

**SO 03.1 - Odbahnění zadní části nádrže**

Místo:

Datum: 14. 11. 2018

Zadavatel:

Projektant: [REDAKCE]

Uchazeč:

[REDAKCE]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**180 981,60**

HSV - Práce a dodávky HSV

180 981,60

---

1 - Zemní práce

---

180 981,60

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN Sedlinka - odbahnění a úprava přelivných hran VN - Méněpráce

Objekt:

**SO 03.1 - Odbahnění zadní části nádrže**

Místo:

Datum: 14. 11. 2018

Zadavatel:

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**180 981,60**

D HSV Práce a dodávky HSV

**180 981,60**

D 1 Zemní práce

**180 981,60**

2	K	122703601	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 0,15 do 40 kPa	m3	516,500	28,20	14 565,30	
	PP		Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 15 kPa do 40 kPa					
	VV		viz C.5					
	VV		odstranění sedimentu celková kubatura 13487m3					
	VV		dle aktualizace kubatur					
	VV		kubatura skutečně odstraněného sedimentu 12454m3					
	VV		(včetně ponechání klínu hrázky)					
	VV		kubatura pro méně práce 1033 m3					
	VV		1033/2		516,500			
	VV		Součet		516,500			
3	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	516,500	24,20	12 499,30	
	PP		Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa					
	VV		viz C.5					
	VV		odstranění sedimentu celková kubatura 13487m3					
	VV		dle aktualizace kubatur					
	VV		kubatura skutečně odstraněného sedimentu 12454m3					
	VV		(včetně ponechání klínu hrázky)					
	VV		kubatura pro méně práce 1033					
	VV		1033/2		516,500			
	VV		Součet		516,500			
8	K	R1 - 001	Likvidace 95% sedimentu včetně manipulace v souladu se zák. o odpadech č.185/2001 Sb.	m3	1 033,000	149,00	153 917,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Likvidace 95 % sedimentu z celkového množství 35m3. Součástí položky je přesun na hromady dle dané únosnosti s ponecháním k vyschnutí, naložení, nezbytné přeložení a odvoz sedimentu do 20 km - pískovna Závada, včetně jeho rozhrnutí dle TZ a pokynů provozovatele pískovny.					
	WV		viz D.1.1.c.1 a C.5					
	WV		kubatura sedimentu pro méněpráce 1033 m3					
	WV		likvidace sedimentu na pískovnu Závada					
	WV		1033			1 033,000		
	WV		Součet			1 033,000		



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VN Sedlinka - odbahnění a úprava přelivných hran VN - Méněpráce

Objekt:

**SO 03.1 - Odbahnění zadní části nádrže**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 11. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**180 981,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	180 981,60	21,00%	38 006,14
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**218 987,74**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Sedlinka - odbahnění a úprava přelivných hran VN - Méněpráce

Objekt:

**SO 03.1 - Odbahnění zadní části nádrže**

Místo:

Datum: 14. 11. 2018

Zadavatel:

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**180 981,60**

HSV - Práce a dodávky HSV

180 981,60

---

1 - Zemní práce

---

180 981,60

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN Sedlinka - odbahnění a úprava přelivných hran VN - Méněpráce

Objekt:

**SO 03.1 - Odbahnění zadní části nádrže**

Místo:

Datum: 14. 11. 2018

Zadavatel:

Projektant / [REDACTED] / [REDACTED]

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

## Náklady soupisu celkem

**180 981,60**

D HSV Práce a dodávky HSV

180 981,60

D 1 Zemní práce

180 981,60

2	K	122703601	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 0,15 do 40 kPa	m3	516,500	28,20	14 565,30	
	PP		Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložení do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 15 kPa do 40 kPa					
	VV		viz C.5					
	VV		odstranění sedimentu celková kubatura 13487m3					
	VV		dle aktualizace kubatur					
	VV		kubatura skutečně odstraněného sedimentu 12454m3					
	VV		(včetně ponechání klínu hrázky)					
	VV		kubatura pro méně práce 1033 m3					
	VV		1033/2		516,500			
	VV		Součet		516,500			
3	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	516,500	24,20	12 499,30	
	PP		Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložení do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa					
	VV		viz C.5					
	VV		odstranění sedimentu celková kubatura 13487m3					
	VV		dle aktualizace kubatur					
	VV		kubatura skutečně odstraněného sedimentu 12454m3					
	VV		(včetně ponechání klínu hrázky)					
	VV		kubatura pro méně práce 1033					
	VV		1033/2		516,500			
	VV		Součet		516,500			
8	K	R1 - 001	Likvidace 95% sedimentu včetně manipulace v souladu se zák. o odpadech č.185/2001 Sb.	m3	1 033,000	149,00	153 917,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Likvidace 95 % sedimentu z celkového množství 35m3. Součástí položky je přesun na hromady dle dané únosnosti s ponecháním k vyschnutí, naložení, nezbytné přeložení a odvoz sedimentu do 20 km - pískovna Závada, včetně jeho rozhrnutí dle TZ a pokynů provozovatele pískovny.					
	VV		viz D.1.1.c.1 a C.5					
	VV		kubatura sedimentu pro méněpráce 1033 m3					
	VV		likvidace sedimentu na pískovnu Závada					
	VV		1033			1 033,000		
	VV		Součet			1 033,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VN Sedlinka - odbahnění a úprava přelivných hran VN - Méněpráce

Objekt:

**SO 03.2 - Průcezná hrázka, sjezd**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 11. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**152 569,11**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	152 569,11	21,00%	32 039,51
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**184 608,62**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Sedlinka - odbahnění a úprava přelivných hran VN - Méněpráce

Objekt:

**SO 03.2 - Průcezná hrázka, sjezd**

Místo:

Datum: 14. 11. 2018

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**152 569,11**

HSV - Práce a dodávky HSV

**152 569,11**

1 - Zemní práce

18 438,90

4 - Vodorovné konstrukce

98 824,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

35 306,21

99 - Přesuny hmot a sutí

35 306,21

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN Sedlínka - odbahnění a úprava přelivných hran VN - Měnípráce  
 Objekt: SO 03.2 - Průcezná hrázka, sjezd

Místo:

Datum: 14. 11. 2018

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

152 569,11

### D HSV

#### Práce a dodávky HSV

152 569,11

D	1		Zemní práce				18 438,90	
1	K	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	53,000	121,00	6 413,00	CS URS 2016

Ykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3

viz D.1.1.c.1 a D.1.1.c.4

původní založení hrázky ( v řešeném 50 m úseku)

1,7\*50

odpočet nového založení hrázky (patek)

-0,32\*2\*50

Součet

2	K	124203109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepitost	m3	15,900	31,00	492,90	CS URS 2016
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	-------------

Ykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3

lepitost 30%

53\*0,3

Součet

3	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	106,000	71,00	7 526,00	CS URS 2016
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	-------------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

viz D.1.1.c.1 a C.5

manipulace se zeminou

zemina z výkopku na mezideponii

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	53			53,000			
	VV		zemina z mezideponie zpět k zásypu					
	VV	53			53,000			
	VV		Součet		106,000			
4	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	53,000	55,00	2 915,00	CS URS 2016
	PP		Nakládání, skládání a překládání neutehletého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		viz D.1.1.c.1 a C.5					
	VV		nakládání zeminy pro zpětné zásypy					
	VV		zpět k zásypu					
	VV	53			53,000			
	VV		Součet		53,000			
6	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	52,000	21,00	1 092,00	CS URS 2016
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nez hutněných z jakýchkoliv hornin					
	VV		viz D.1.1.c.1 a C.5					
	VV		dosypání vodního koryta nádrže		103,000			
	VV		103					
	VV		dle aktualizace 08/2017					
	VV		"odpočet skutečné kubatury"-51		-51,000			
	VV		Součet		52,000			
D	4		<b>Vodorovné konstrukce</b>				98 824,00	
11	K	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	88,000	1 123,00	98 824,00	CS URS 2016
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	VV		viz D.1.1.c.1 a C.5					
	VV		hrázka - odpočet objemu zeminy v části hrázky					
	VV		původní objem kamenné hrázky na 50 m		193,000			
	VV		3,86*50					
	VV		odpočet nového objemu kameniva v hrázce 50 m		-105,000			
	VV		-2,1*50		88,000			
	VV		Součet					
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				35 306,21	
D	99		<b>Přesuny hmot a sutí</b>				35 306,21	
22	K	1998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	187,799	188,00	35 306,21	CS URS 2016
	PP		Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m					





# SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN Sedlínka - odbahnění a úprava přelivných hran VN - Vícepráce  
Objekt: SO 03.1 - Odbahnění zadní části nádrže

Místo: Datum: 14. 11. 2018  
Zadavatel: Projektant  
Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

## Náklady soupisu celkem

2 800,00

## D HSV Práce a dodávky HSV

2 800,00

D	K	HSV	Práce a dodávky HSV	m2	1 077,000	2,60	2 800,20
PP	W	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění				
	W		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění				
	W		viz D.1.1.c.1 a C.5				
	W		úprava pláně, dna nádrže (dle aktualizace 08/2017)				
	W		skutečná kubatura 9017 m2				
	W		9017-7940				
	W		Součet		1 077,000		1 077,000

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN Sedlinka - odbahnění a úprava přelivných hran VN - Vícepráce  
Objekt: SO 03.1 - Odbahnění zadní části nádrže

Místo: Datum: 14. 11. 2018

Zadavatel: Projektant

Uchazeč: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem 2 800,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 2 800,00

1 - Zemní práce #ODKAZ!

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: VN Sedlinka - odbahnění a úprava přetivných hran VN - Vícepráce  
Objekt: SO 03.1 - Odbahnění zadní části nádrže

KSO: CC-CZ: 14. 11. 2018  
Místo: Datum: 14. 11. 2018  
Zadavatel: IČ: DIČ:  
Uchazeč: IČ: DIČ:  
Projektant: IČ: DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>2 800,00</b>		
DPH:základní snižena	Základ daně 2 800,20 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 588,04 0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>3 388,04</b>	<b>v CZK</b>	<b>3 388,04</b>

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2711-V

**Stavba:** VN Sedlinka - odbahnění a úprava přelivných hran VN - Vícepráce

Místo: Datum: 14. 11. 2018


Zadavatel: Projektant:   
Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

	2 800,00	3 388,04	
SO 03.1 Odbahnění zadní části nádrže	2 800,00	3 388,04	STA

26. 11. 20 18



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2711-V

Stavba: VN Sedlínka - odbahnění a úprava přeivných hran VN - Vícepráce

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 14. 11. 2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**2 800,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
2 800,20  
0,00

Výše daně  
588,04  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**3 388,04**

26. 11. 2018