

Položkový rozpočet

Zakázka: **ZŠ Řehořova - učebna**
Místo: **Brno - Černovice, Řehořova**

Objednatel: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **PEND a.s.** IČ: **26897300**
Vojanova 1 : CZ 26897300
61500 Brno-Židenice

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			145 165,18
PSV			113 497,44
MON			129 656,40
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			388 319,02

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	388 319,02 CZK
Základní DPH	21 %	81 546,99 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **469 866,01 CZK**

v **Brně** dne _____

9.11.2018


Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00
64	Výplně otvorů	HSV			0,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00
776	Podlahy povlakové	PSV			0,00
784	Malby	PSV			0,00
M21	Elektromontáže	MON			0,00
Cena celkem					0,00

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Řehořova - učebna
O:	Brno - Černovice, Řehořova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				108 157,74
1	342017124R00	Příčka tl.>155,2x ocel.kce,2xoplášť.,RFI 12,5 10,690*3,5 4,889*3,5 5,8 3,5 -0,9*2 -1,45*2	m2	59,12650 37,41500 17,11150 5,80000 3,50000 -1,80000 -2,90000	1 380,00	81 594,57
2	346971154R00	Izolace příček, desky z minerální plsti tl. 80 mm 59,1265*2	m2	118,25300 118,25300	224,63	26 563,17
Díl:	64	Vyplně otvorů				10 200,00
3	642942221RU3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2, včetně dodávky zárubně 145 x 197 x 16 cm a prahu	kus	2,00000	3 192,00	6 384,00
4	642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 16 cm a prahu	kus	2,00000	1 908,00	3 816,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				13 476,64
5	963016114R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 2xoplášť. 15 mm 10,69*1 8,27*1	m2	18,96000 10,69000 8,27000	660,00	12 513,60
6	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00000	25,36	25,36
7	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	1,00000	45,64	45,64
8	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,00000	504,09	504,09
9	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	1,00000	387,95	387,95
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				13 330,80
10	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 3,71255+0,09010+0,00626+0,055+0,0196+0,08395	t	3,96750 3,96750	3 360,00	13 330,80
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				90 626,87
11	766660122RA0	Dveře protipožární dvoukřídlové šířky 145 cm, EI30 DP1-C3-Sm	kus	1,00000	46 300,00	46 300,00
12	766660112RA0	Dveře protipožární jednokřídlové šířky 90 cm, levé, EI30 DP1-C2-Sm	kus	1,00000	28 600,00	28 600,00
13	61165004R	Dveře vnitřní laminované plně 1kř. 90x197 cm, pravé	kus	1,00000	6 505,00	6 505,00
14	61165007R	Dveře vnitřní laminované plně 2kř. 145x197 cm	kus	1,00000	9 090,00	9 090,00
15	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	1,00000	55,79	55,79
16	766662812R00	Demontáž prahů dveří 2křídlových	kus	1,00000	76,08	76,08
Díl:	776	Podlahy povlakové				4 783,68
17	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC 10,69-0,9+10,69-0,9 8,27-1,45+8,27-1,45	m	33,22000 19,58000 13,64000	144,00	4 783,68
Díl:	784	Malby				18 086,89
18	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 5,33+5,33-1,45*2+4,217*3 1,4*1,89*2 2,7	m2	28,40300 20,41100 5,29200 2,70000	35,43	1 006,32
19	784111202R00	Penetrace podkladu nátěrem akrylátovým 2 x 28,4030 10,69*3*2-0,9*2*2 4,889*3*2+5,33+2,7+5,33*2-1,45*2*2	m2	131,16700 28,40300 60,54000 42,22400	67,31	8 828,85
20	784115322R00	Malba tekutá disperzní bílá, bez penetrace, 2 x	m2	131,16700	62,91	8 251,72

Díl	M21	Elektromontáže				129 656,40
21	18	Montáž elektroinstalace , včetně stavebních přípomocí	kpl	1,00000	29 400,00	29 400,00
22	4	Závěsné svítidlo AL profil, DIR/NDIR	kus	13,00000	5 712,00	74 256,00
23		Nouzové LED svítidlo s piktogramem	kus	3,00000	1 046,40	3 139,20
24	2	Nouzové svítidlo	kus	2,00000	2 020,80	4 041,60
25	3	Nouzové LED svítidlo, osvětlení únikové cesty	kus	2,00000	2 067,60	4 135,20
26	13	Kabel CYKY 3x2,5	m	20,00000	17,40	348,00
27	15	Kabel CYKY 3X1,5	m	20,00000	10,80	216,00
28	16	Krabice	kus	10,00000	6,60	66,00
29	17	Vypínač	kus	6,00000	232,80	1 396,80
30	19	Zásuvky	kus	6,00000	297,60	1 785,60
31	1	Dvojzásuvka	kus	4,00000	378,00	1 512,00
32	29	Revize elektro	kpl	1,00000	9 360,00	9 360,00

Položkový rozpočet část - stavba , REKAPITULACE
Základní škola Brno, Řehořova 3

Položka	celkem bez DPH	celkem s DPH
ODBORNÁ UČEBNA FYZIKY A CHEMIE (Č.40)	190 217 Kč	230 163 Kč
PŘÍPRAVNA A SKLAD PRO CHEMII A FYZIKU	78 127 Kč	94 534 Kč
KABINET CHEMIE A FYZIKY Č. 39	104 658 Kč	126 636 Kč
ODBORNÁ UČEBNA DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ (Č.20)	173 550 Kč	209 996 Kč
ODBORNÁ JAZYKOVÁ UČEBNA (suterén, 16 žáků)	81 018 Kč	98 032 Kč
ODBORNÁ JAZYKOVÁ UČEBNA (5.patro)	28 441 Kč	34 414 Kč
DÍLNA	71 355 Kč	86 340 Kč
Celkem	727 366 Kč	880 113 Kč

Cena celkem bez DPH	727 366 Kč
---------------------	------------

DPH	152 747 Kč
-----	------------


Cena celkem vč. DPH	880 113 Kč
---------------------	------------

Poznámka k technické specifikaci:

Pokud jsou v technické specifikaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užité vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení.


Poznámka ke způsobu vyplnění přílohy:

Uchazeči povinně vyplní barevně označené buňky- položkovou cenu



V Brně, dne 3.9.2018

V Brně, dne 9.11.2018



Příloha č. 1 položkový rozpočet část stavba
Základní škola Brno, Řehořova 3

ODBORNÁ UČEBNA FYZIKY A CHEMIE (Č.40)

Položka	Specifikace	kg	Jed. jedn.	Celkem
Stavební opravy				
Vysekání rýh v betonu	m, 10x 20cm pro elektroinstalaci včetně fixace chráničů	2	110 Kč	220 Kč
Vysekání rýh ve zdi cihelné	m, 10x 5cm pro elektroinstalaci včetně fixace chráničů	22	110 Kč	2 420 Kč
Oprava omítek	m, hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	11	250 Kč	2 750 Kč
Oprava rýh v podlaze	m3, hrubá výplň betonovou masivní	0,1	10 000 Kč	1 000 Kč
Oprava omítek	m2, vápenocementová jemná štuková omítka	3	250 Kč	750 Kč
Doprava sušič a uložení na skládku	ekologická likvidace nákladů připlátek za dopravní prostředky	1	3 000 Kč	3 000 Kč
Celkem				10 140 Kč
Malba				
Lokální odškrábání malby	m2, včetně penetrace a lokálního zoprávení sádrou, přebroušení	5	35 Kč	177 Kč
Penetrace	m2, penetrační univerzální nátěr stěn a stropů	186	67 Kč	12 520 Kč
Malba	m2, základní bílá dvojnásobná	186	63 Kč	11 701 Kč
Celkem				24 398 Kč
Podlaha				
Samonivelač, šetrka	Samonivelač, šetrka, ruční zpracování tl. 10 mm	72	100 Kč	7 200 Kč
Demontáže	Demontáž soklíků nebo listů, pryžových nebo z PVC, odstranění a uložení na hromady	36	100 Kč	3 600 Kč
Odstranění PVC	Odstranění PVC a koberec lepených s podlahou, z ploch nad 20 m2	72	100 Kč	7 200 Kč
Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíků PVC	m	36	144 Kč	5 104 Kč
Lepení povlak, Podlah, dílce PVC a vinyl, včetně lepidla, pouze položání - PVC ve specifikaci	m2	72	360 Kč	25 920 Kč
Podlahovina PVC Standard tl. 1,5	PVC standard tl. 1,5mm, následná vrstva 0,7 mm, krytina vhodná zejména pro školy a prostory s požadavkem na vyšší zátěž 3150 g/m2, protiskluzný povrch, odolnost UV záření, m2	72	660 Kč	47 520 Kč
Celkem				96 624 Kč
Elektroinstalace				
Rozvaděč	Rozvaděč IP30, tř. ochr. I, 16 mod, vč. HSt DIN, PE a N svorkovnic	1	3 900 Kč	3 900 Kč
Vyzbrojení rozvaděče	40/3 Pákový spínač na lištu DIN	1	708 Kč	708 Kč
	m, Přívod z HSt cykly 5x 6mm pevně včetně CU vodiče	10	221 Kč	2 208 Kč
	Svodící přepětl typ "C"	1	10 728 Kč	10 728 Kč
	16B-1 Jistič JACB	9	114 Kč	1 026 Kč
	4P-4-020AC Proudový chránič 4polový	1	1 776 Kč	1 776 Kč
	Propojovací lišta jističů	1	463 Kč	463 Kč
El. Rozvod pro elektrické zatemnění	rozvod cykly 3 x 1,5 mm, ukončen v podomítkové krabici průměr 68 mm	1	5 736 Kč	5 736 Kč
Celkem				26 545 Kč
Vodoinstalace				
Vodoinstalace a odpady	montážní práce, potrubí z PPR D 32x 44mm včetně zednické výpomoci, napojení na stávající rozvod, připojení keramického dřezu včetně připojení vodovodních baterií	1	5 000 Kč	5 000 Kč
Potrubí, příchytky, držáky	PVC potrubí Ø 50mm, SV D32x 44mm, TVD 32x 5,4mm včetně návrhové izolace tl. 6mm včetně stavební výpomoci	1	10 000 Kč	10 000 Kč
Celkem				15 000 Kč
Zatemnění				
Roletové, elektrické zatemnění ve vodících lištách 2000 x 2000 mm	2000 x 2000 mm, elektrické roletové zatemnění vedené ve vodících lištách s vnějším plastovým vodíkem a zipovým zavíráním pro zamezení vytržení stínící folie, kovový ovládní tubus osazen navíječem systémem, folie-látka je nahažovaná, pro zvýšení mechanické odolnosti a trvanlivosti min. 30% skleněného vlákna, nepřiléhá látka zajišťující absolutní tmu. (nutno zaměřit na místě)	4	13 522 Kč	54 088 Kč
Dálkový ovladač sdružený čtyřkanalový	umožňuje ovládání všech oken současně, nebo jednotlivě s možností zastavení v libovolné výšce	1	700 Kč	700 Kč
Montáž el. zatemnění	Instalační práce	4	670 Kč	2 680 Kč
Celkem				57 468 Kč

CELKEM bez DPH 190 217 Kč

DPH 21% 39 958 Kč

Cena celkem vč. DPH 230 175 Kč

Uvedené položkové ceny jsou včetně DPH 21%.

43

Příloha č.1 položkový rozpočet část stavba
Základní škola Brno, Řehořova 3

PŘÍPRAVNA A SKLAD PRO CHEMII A FYZIKU				
Položka	Specifikace	ks	Jed. cena	Celkem
Stavební úpravy				
Vysekání ryh ve zdi ohebné	m, pro elektroinstalaci včetně filace chráničů	5	110 Kč	550 Kč
Oprava omítek	m, hrubá výplň ryh ve stěnách maltou	5	250 Kč	1 250 Kč
Oprava omítek	m ² , vč.penačenímort. jemná štuková omítka	2,5	250 Kč	625 Kč
Oprava suti a uložení na skládku	ekologická likvidace nakládka příplatek za dopravní prostředky	1	3 000 Kč	3 000 Kč
Celkem				5 425 Kč
Málba				
Lokální oškrábání maleb	m ² , včetně penetrace a lokálního zapravení sádkou, přebroušení	5	35 Kč	177 Kč
Penetrace	m ² , penetrační univerzální nátěr stěn a stropů	73	67 Kč	4 914 Kč
Málba	m ² , základní bílá dvojnásobná	73	63 Kč	4 599 Kč
Celkem				9 690 Kč
Podlaha				
Samonivelač, Stěrka	Samonivelač, stěrka, ruční zpracování tl.10 mm	17	100 Kč	1 700 Kč
Demontáže	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, odstranění a uložení na hromady	17	100 Kč	1 700 Kč
Odstranění PVC	Odstranění PVC a koberců lepených s podlahou, z ploch pod 20 m ²	17	100 Kč	1 700 Kč
Lepení podlahových soklíků z PVC a vinyku, včetně dodávky soklíků PVC	m	17	144 Kč	2 448 Kč
Lepení povlak. Podlah, dílce PVC a vinylu, včetně lepidla, pouze položení - PVC ve specifikaci	m ²	17	360 Kč	6 120 Kč
Podlahovina PVC Standard tl. 1,5	PVC standard tl. 1,5mm, nášlapná vrstva 0,7 mm, krytina vhodná zejména pro školy a prostory s požadavkem na vyšší zátěž 2150 g/m ² , protiskluzný povrch, odolnost UV záření, m ²	17	660 Kč	11 220 Kč
Celkem				24 888 Kč
Elektroinstalace				
Rozvaděč	Rozvaděč IP30, 1f, ochr.I, 8 mod, vč. lišt DIN, PE a N svorkovnic	1	3 780 Kč	3 780 Kč
Vyzbrojení rozvaděče	4013 Pákový spínač na lištu DIN	1	700 Kč	700 Kč
	m, Přívad z HR cyky 5x 6mm pevné včetně CU vodiče	10	221 Kč	2 208 Kč
	svadík přepětí typ "C"	1	10 728 Kč	10 728 Kč
	16B-1 Jistič MCB	1	114 Kč	114 Kč
	10B Jistič MCB	2	114 Kč	228 Kč
	40-4-030AC Proudový chránič 4polový	1	1 776 Kč	1 776 Kč
	Prápořovací lišta jističů	1	463 Kč	463 Kč
Elektroinstalace digestoře a skříň na chemikálie, včetně instalace elektrorozvaděče	Rozvad. cyky 3x 2,5mm ² - 28m v drážkách v podlaze a ve stěnách	1	3 538 Kč	3 538 Kč
Celkem				23 543 Kč
Vodoinstalace				
Mylí kout	Mylí kout s umyvadlem a baterií včetně keramického obkladu	1	16 000 Kč	16 000 Kč
Vodoinstalace a odpady	montážní práce, potrubí z PPR D 32x 44mm včetně zednické výpomoci, napojení na vstávací rozvad, připojení keramického umyvadla včetně připojení vodovodních baterií	1	5 000 Kč	5 000 Kč
Potrubí, příchytky, držáky	PVC potrubí Ø 50mm, SV D32x 44mm, TVD 32x 5,4mm včetně návrhové izolace tl. 6mm včetně stavební výpomoci	1	10 000 Kč	10 000 Kč
Celkem				31 000 Kč
CELKEM bez DPH			78 127 Kč	
DPH-21%			16 412 Kč	
CELKEM včetně DPH			94 539 Kč	

Uvedené položkové ceny jsou včetně DPH 21%.

5/1

Příloha č.1 položkový rozpočet část stavba
Základní škola Brno, Řehořova 3

KABINET CHEMIE A FYZIKY Č. 39				
Položka	Specifikace	ks.	Jed. cena	celkem
Stavební úpravy				
Vysakání rýh ve zdi cihelné	m, pro elektroinstalaci včetně filkace chráničů	14	110 Kč	1 540 Kč
Óprava omítek	m, hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	14	250 Kč	3 500 Kč
Óprava omítek	m ² , vřpenocementová jemná štuková omítka	2,5	250 Kč	625 Kč
Doprava suřtí a uložení na skládku	ekologická likvidace nakládka příplatek za dopravní prostředky	1	3 000 Kč	3 000 Kč
Celkem:				8 665 Kč
Malba				
Lokální oškrábání maleb	m ² , včetně penetrace a lokálního zapravení sádkou, přebroušení	5	35 Kč	177 Kč
Penetrace	m ² , penetrační univerzální nátěr stěn a stropů	112	67 Kč	7 539 Kč
Malba	m ² , základní bílá dvojčíslová	112	63 Kč	7 056 Kč
Celkem:				14 762 Kč
Podlaha				
Samonivelač. Stěrka	Samonivelač. stěrka, ruční zpracování tl. 10 mm	36	100 Kč	3 600 Kč
Demontáž	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, odstranění a uložení na hromady	24	100 Kč	2 400 Kč
Odstanění PVC	Odstanění PVC o koberců lepených s podložkou, z ploch nad 20 m ²	36	100 Kč	3 600 Kč
Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíků PVC	m	24	144 Kč	3 456 Kč
Lepení povlak, Podlah, dílce PVC a vinyl, včetně topidla, pouze položení - PVC ve specifikaci	m ²	36	360 Kč	12 960 Kč
Podlahovina PVC Standard tl. 1,5	PVC standard tl. 1,5mm, následná vrstva 0,7 mm, krytina vhodná zejména pro školy a prostory s požadavkem na vyšší zátěž 3150 g/m ² , protiskluzný povrch, odolnost UV záření, m ²	36	660 Kč	23 760 Kč
Celkem:				49 776 Kč
Elektroinstalace				
Elektroinstalace učitelských stolů včetně připojení zásuvek 230V	Rozvod čtyř 3x 2,5mm ² v dráždích v podlaze a ve stěnách	1	22 440 Kč	22 440 Kč
Celkem:				22 440 Kč
Vodoinstalace				
Mytí kout	Mytí kout s umyvadlem a baterií včetně keramického obkladu	1	16 000 Kč	16 000 Kč
Vodoinstalace a odpady	montážní práce, potrubí z PPR Ø 32x 4mm včetně zvednicové výpomoci, napojení na stávající rozvod, připojení keramického umyvadla včetně připojení vodovodních baterií	1	5 000 Kč	5 000 Kč
Potrubí, příchytka, držáky	PVC potrubí Ø 50mm, 5V D32x 44mm, TVD 32x 5,4mm včetně návrkové izolace H. 6mm včetně stavební výpomoci.	1	10 000 Kč	10 000 Kč
Celkem:				31 000 Kč
CELKEM bez DPH				104 658 Kč
DPH 21%				21 985 Kč
CELKEM včetně DPH				126 643 Kč

Uvedené položkové ceny jsou včetně DPH 21%.

55

Příloha č. 1 položkový rozpočet část stavba
Základní škola Brno, Řehořova 3

ODBORNÁ UČEBNÁ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ (č.20)

Položka	Specifikace	ks	Jed. cena	celkem
Stavební úpravy				
Vysekání rýh v betonu	m, 10x 20cm pro elektroinstalaci včetně filkace chráničů	18	110 Kč	1 980 Kč
Vysekání rýh ve zdi cihelné	m, 10x 10cm pro elektroinstalaci včetně filkace chráničů	11	110 Kč	1 210 Kč
Oprava omítek	m, hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	11	250 Kč	2 750 Kč
Oprava rýh v podlaze	m2, hrubá výplň betonovou mazinou	0,5	10 000 Kč	5 000 Kč
Oprava omítek	m2, vápenocementová jemná štuková omítka	8	250 Kč	2 000 Kč
Oprava sutí a uložení na skládku	ekologická likvidace nakládka příspěvek za dopravní prostředky	1	3 000 Kč	3 000 Kč
Celkem				15 940 Kč
Malba				
Lokální oškrábání maleb	m2, včetně penetrace a lokálního zapravení sádrou, přebroušení	5	35 Kč	177 Kč
Penetrace	m2, penetrační univerzální nátěr stěn a stropů	150	67 Kč	10 097 Kč
Malba	m2, základní bílá dvojnásobná	150	63 Kč	9 437 Kč
Celkem				19 710 Kč
Podlaha				
Samonivelač, stěrka	Samonivelač, stěrka, ruční zpracování tl.10 mm	54	100 Kč	5 400 Kč
Demontáže	Demontáž soklíků nebo lšt, prýžnic nebo z PVC, odstranění a uložení na hromady	30	100 Kč	3 000 Kč
Odstranění PVC	Odstranění PVC a koberec lepených s podložkou, z ploch nad 20 m2	54	100 Kč	5 400 Kč
Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíků PVC	m	30	144 Kč	4 320 Kč
Lepení povlak. Podlah, díle PVC a vinyl, včetně lepidla, pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	54	360 Kč	19 440 Kč
Podlahovina PVC Standard tl. 1,5	PVC standard tl. 1,5mm, náslupná vrstva 0,7 mm, krytina vhodná zejména pro školy a prostory s požadavkem na vyšší zátěž 3150 g/m2, protiskluzný povrch, odolnost UV záření, m2	54	660 Kč	35 640 Kč
Celkem				73 200 Kč
Elektroinstalace				
Rozvaděč	Rozvaděč IP30, tř. ochr. I, 36 mod, vč. lšt DIN, PE a N svorkovnic	1	3 900 Kč	3 900 Kč
Vyzbrojení rozvaděče	40/3 Páčekový spínač na lštu DIN	1	708 Kč	708 Kč
	m, Přívod z HR cyky 5x 6mm pevně včetně CU vodiče	10	221 Kč	2 208 Kč
	Svodič přepětí typ "C"	1	10 728 Kč	10 728 Kč
	16C-1 Jistič MCB	10	114 Kč	1 140 Kč
	100 Jistič MCB	1	114 Kč	114 Kč
	40-4-030AC Proudový chránič 4polový	1	1 776 Kč	1 776 Kč
	Prápojevací lšta Jističů	1	463 Kč	463 Kč
El. Rozvod pro elektrické zatemnění	rozvád. cyky 3 x 1,5 mm, ukončen v podomítkové krabici průměr 68 mm	1	5 844 Kč	5 844 Kč
Celkem				26 881 Kč
Vodoinstalace				
Mycí kout	Mycí kout s umyvadlem a baterií vč. keramického obkladu	1	16 000 Kč	16 000 Kč
Vodoinstalace a odpady	montážní práce, potrubí z PPR D 32x 44mm včetně zednické výpomoci, napojení na vstřevací rozvod, připojení keramického umyvadla včetně připojení vadačovních baterií	1	5 000 Kč	5 000 Kč
Potrubí, příchytky, držáky	PVC potrubí Ø 50m, SV Ø32x 44mm, TVD 32x 5,4mm včetně návrtkové izolace tl. 6mm včetně stavební výpomoci.	1	10 000 Kč	10 000 Kč
Celkem				31 000 Kč
Zatemnění				
Roletové, elektrické zatemnění ve vodících lštách 2000 x 2000 mm	2000 x 2000 mm, elektrické roletové zatemnění vedené ve vodících lštách s vnitřními plastovými vodiči a zipovým zavíráním pro zamezení vytržení stínící folie, kovový ovládní tubus osazen navijecím systémem, folie-látka je nehořlavá, pro zvýšení mechanické odolnosti a trvanlivosti min. 30% skleněného vlákna, neprůhledná látka zajišťující absolutní tmu, (nutno zoměřit na místě)	3	13 522 Kč	40 566 Kč
Dálkový ovladač sdružený čtyřkanálový	Umožňuje ovládání všech oken současně, nebo jednotlivě s možností zastavení v libovolné výšce	1	700 Kč	700 Kč
Montáž el. zatemnění	Instalační práce	3	670 Kč	2 010 Kč
Celkem				43 276 Kč

CELKEM bez DPH 173 550 Kč

DPH 21% 36 457 Kč

CELKEM včetně DPH 210 007 Kč

Uvedené položkové ceny jsou včetně DPH 21%.

56

Příloha č.1 položkový rozpočet část stavba
Základní škola Brno, Řehořova 3

ODBORNÁ JAZYKOVÁ UČEBNA (suterén, 16 žáků)				
Položka	Specifikace	Km	Jed. cena	celkem
Stavobní úpravy				
Drobné stavobní úpravy (zaprávení rýh po elektroinstalaci)	připojení kotelny a projekce	1	2 500 Kč	2 500 Kč
Celkem				2 500 Kč
Malba				
Lokální oškrábání maleb	m2, včetně penetrace a lokálního zaprávení sádkou, přebroušení	5	35 Kč	177 Kč
Penetrace	m2, penetrační univerzální nátěr stěn a stropů	112	67 Kč	7 539 Kč
Malba	m2, základní bílá dvojčíslová	112	63 Kč	7 046 Kč
Celkem				14 762 Kč
Podlaha				
Samonivelač, stěrka	Samonivelač, stěrka, ruční zpracování tl. 10 mm	36	100 Kč	3 600 Kč
Demontáže	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, odstranění a uložení na hromady	24	100 Kč	2 400 Kč
Odstranění PVC	Odstranění PVC a koberců lepených s podlahkou, z ploch nad 20 m2	36	100 Kč	3 600 Kč
Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíků PVC	m	24	144 Kč	3 456 Kč
Lepení povlak. Podlah, dilce PVC a vinylu, včetně lepidla, pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	36	360 Kč	12 960 Kč
Podlahovina PVC Standard tl. 1,5	PVC standard tl. 1,5mm, nádržná vrstva 0,7 mm, krytina vhodná zejména pro školy a prostory s požadavkem na výšil zátěž 2150 g/m2, protiskluzný povrch, odolnost UV záření, m2	36	660 Kč	23 760 Kč
Celkem				49 776 Kč
Vodoinstalace				
Myd kout	Myd kout s umyvadlem a baterií vč. keramického obkladu	1	16 000 Kč	16 000 Kč
Vodoinstalace a odpady	montážní práce, potrubí z PPR Ø 32x 44mm včetně zedacské výpomoci, napojení na stávající rozvod, připojení keramického umyvadla včetně připojení vodovodních baterií	1	5 000 Kč	5 000 Kč
Potrubí, příchytky, držáky	PVC potrubí Ø 50mm, SV Ø 32x 44mm, TVD 32x 5,4mm včetně nůvlekové izolace tl. 6mm včetně stavební výpomoci	1	10 000 Kč	10 000 Kč
Celkem				31 000 Kč
Celkem bez DPH				81 018 Kč
DPH 21%				17 019 Kč
Cena celkem vč. DPH				98 038 Kč

Uvedené položkové ceny jsou včetně DPH 21%.

Příloha č.1 položkový rozpočet část stavby
Základní škola Brno, Řehořova 3

ODBORNÁ JAZYKOVÁ UČEBNA (5.patro)

Položka	Specifikace	Ka	Jed. cena	celkem
Stavební úpravy				
Vysekání rýh v betonu	m, 10x 20cm pro elektroinstalaci včetně fixace chráničů	15	110 Kč	1 650 Kč
Vysekání rýh ve zdi cihelné	m, 10x 10cm pro elektroinstalaci včetně fixace chráničů	12	110 Kč	1 320 Kč
Oprava omítek	m, Hrubá výplň rýh ve stěnových maltou	12	250 Kč	3 000 Kč
Oprava rýh v podlaze	m ² , hrubá výplň betonovou mozaikou	0,3	10 000 Kč	3 000 Kč
Oprava omítek	m ² , vdpencementová jemná štuková omítka	7	250 Kč	1 750 Kč
Doprava suřl a uložení na skládku	ekologická likvidace nakládka přlplatek za dopravní prostředky	1	3 000 Kč	3 000 Kč
Čelkem				13 720 Kč
Elektroinstalace				
Rozvaděč	Rozvaděč IP30, tř. ochr. I, 36 mod., vč. Břt DIN, PE a N svorkovnic	1	3 900 Kč	3 900 Kč
Vyzbrojení rozvaděče	40/3 Pátkový spínač na lištu DIN	1	700 Kč	700 Kč
	m, Přívod t HR cyky 5x 6mm první včetně CU vodiče	10	221 Kč	2 200 Kč
	Svoditč přepětí typ "C"	1	10 720 Kč	10 720 Kč
	16C-1 Jistič MCB	8	114 Kč	912 Kč
	40-4-030AC Proudový chránič 4polový	1	1 776 Kč	1 776 Kč
	Propojovací lišta jističů	1	463 Kč	463 Kč
Čelkem				20 695 Kč

CELKEM bez DPH 28 411 Kč

DPH 21% 5 974 Kč

Cena celkem vč. DPH 34 415 Kč

Uvedené položkové ceny jsou včetně DPH 21%.

58

Příloha č.1 položkový rozpočet část stavba
Základní škola Brno, Řehořova 3

DÍLNA				
Položka	Specifikace	ks	jed. cena	celkem
Stavební úpravy:				
Drobné stavební úpravy (zapravení rýh po elektroinstalaci)		1	2 500 Kč	2 500 Kč
Celkem:				2 500 Kč
Malba				
Lokální oškrábání malby	m2, včetně penetrace a lokálního zapravení stádrou, přebroušení	5	35 Kč	177 Kč
Penetrace	m2, penetrační univerzální nátěr stěn a stropů	70	67 Kč	4 712 Kč
Malba	m2, základní bílá dvojnásobná	70	63 Kč	4 404 Kč
Celkem:				9 293 Kč
Podlaha				
Samonivelač, Stěrka	Samonivelač, stěrka, ruční zpracování tl. 10 mm	14	100 Kč	1 400 Kč
Demontáže	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, odstranění a uložení na hromady	18	100 Kč	1 800 Kč
Odstranění PVC	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, z ploch pod 20 m2	14	100 Kč	1 400 Kč
Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíků PVC	m	18	144 Kč	2 592 Kč
Lepení povlak. Podlah, dílce PVC a vinylu, včetně lepidla, pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	14	360 Kč	5 040 Kč
Podlahovina PVC Standard tl. 1,5	PVC standard tl. 1,5mm, nášlapná vrstva 0,7 mm, krytina vhodná zejména pro školy a prostory s požadavkem na vyšší zátěž 3150 g/m2, protiskluzný povrch, odolnost UV záření, m2	14	660 Kč	9 240 Kč
Celkem:				21 472 Kč
Elektroinstalace				
Reinstalace stávajících rozvodů	posunutí vstávacích zásuvek	1	22 080 Kč	22 080 Kč
Celkem:				22 080 Kč
Vodoinstalace				
Mycí kout	Mycí kout s umyvadlem a baterií včetně keramického obkladu	1	16 000 Kč	16 000 Kč
Vodoinstalace a odpady	montážní práce, potrubí z PPR Ø 32x 44mm včetně zednické výpomoci, napojení na vstávací rozvod, připojení keramického umyvadla včetně připojení vodovodních baterií	1	5 000 Kč	5 000 Kč
Potrubí, příchytky, držáky	PVC potrubí Ø 50mm, SV Ø 32x 44mm, TVD 32x 5,4mm včetně návrhové izolace tl. 6mm včetně stavební výpomoci	1	10 000 Kč	10 000 Kč
Celkem:				31 000 Kč
CELKEM bez DPH:				71 355 Kč
DPH 21%:				14 989 Kč
CELKEM včetně DPH				86 345 Kč

Uvedené položkové ceny jsou včetně DPH 21%.

49