EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

na provedení stavby s názvem:

„FN Plzeň, výstavba nového pavilonu Psychiatrické kliniky“

Evidenční číslo smlouvy objednatele: 0980/18/06/OIV Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: AV.18018.1.110

Fakultní nemocnice Plzeň

Sídlo:	Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň
Zastoupená:	MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem
IČ:	006 69 806
DIČ:	CZ00669806
Telefon:	+420 377 401 111, +420 377 103 111
E-mail:	fnplzen@fnplzen.cz
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	33739311/0710

na straně jedné jako objednatel (dále také jen „Objednatel“)

Společnost PK – GG + OHL ŽS

Sídlo:	U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
Vedoucí společník:	GEOSAN GROUP a.s.
Zapsán v obchodním rejstříku	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459
Zastoupen:	na základě plné moci: XXX
IČ:	28169522
DIČ:	CZ28169522
Telefon:	+420 XXX
E-mail:	zps@ggcz.eu
Bankovní spojení:	XXX
Číslo účtu:	XXX

Společník:	OHL ŽS, a.s.
Sídlo:	Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
Zapsán v obchodním rejstříku	vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695
Zastoupen:	na základě plné moci: XXX
IČ:	46342796
DIČ:	CZ46342796
Telefon:	+420 XXX
E-mail:	divizecechy@ohlzs.cz
Bankovní spojení:	XXX
Číslo účtu:	XXX

na straně druhé jako zhotovitel (dále také jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen „Smluvní strany, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na některou z nich)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto

smlouvu o dílo na stavební práce

(dále také jen „Smlouva“)

OBSAH

ČÁST 1. DEFINICE ... 3
ČÁST 2. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA ... 6
ČÁST 3. MÍSTO PLNĚNÍ ... 8
ČÁST 4. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ ... 9
ČÁST 5. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY ZA DÍLO ... 12
ČÁST 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY ... 13
ČÁST 7. POVINNOSTI ZHOTOVITELE ... 16
ČÁST 8. POVINNOSTI OBJEDNATELE ... 17
ČÁST 9. PODZHOTOVITELÉ (SUBDODAVATELÉ) ... 17
ČÁST 10. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE, AUTORSKÝ DOZOR A KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE ... 18
ČÁST 11. VLASTNICTVÍ DÍLA ... 20
ČÁST 12. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE, MAJETKU OBJEDNATELE A MAJETKU SMLUVNÍCH PARTNERŮ OBJEDNATELE ... 20
ČÁST 13. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE A DÍLA ... 21
ČÁST 14. DALŠÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE ... 23
ČÁST 15. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE (BANKOVNÍ ZÁRUKY) ... 24
ČÁST 16. STAVENIŠTĚ ... 25
ČÁST 17. PROVÁDĚNÍ DÍLA ... 28
ČÁST 18. ZMĚNY ... 36
ČÁST 19. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ, POŽÁRNÍ OCHRANA ... 39
ČÁST 20. KONTROLA A KONTROLNÍ DNY ... 40
ČÁST 21. ZKOUŠKY A REVIZE ... 41
ČÁST 22. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA ... 43
ČÁST 23. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA ... 46
ČÁST 24. SMLUVNÍ POKUTY ... 48
ČÁST 25. VYŠŠÍ MOC ... 50
ČÁST 26. OPRÁVNĚNÉ OSOBY, OZNÁMENÍ A KOMUNIKACE ... 50
ČÁST 27. USTANOVENÍ O VZNIKU A ZÁNIKU SMLOUVY ... 52
ČÁST 28. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ... 52
ČÁST 29. PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SMLOUVY ... 53
ČÁST 30. VOLBA PRÁVA, SPORY A JEJICH ŘEŠENÍ ... 54
ČÁST 31. DŮVĚRNOST INFORMACÍ A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ ... 54
ČÁST 32. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ ... 55

PREAMBULE

Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadanou podle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pod názvem „FN Plzeň, výstavba nového objektu Psychiatrické kliniky“. V rámci výše uvedeného zadávacího řízení byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nabídka nejvhodnější.

ČÁST 1. DEFINICE

1.1 Podle této Smlouvy:

1.1.1 **Autorský dozor** je činnost zpracovatele projektové dokumentace, jíž se ověřuje zejména soulad prováděné stavby s projektovou dokumentací pro provedení stavby. Autorský dozor rovněž znamená právnickou osobu, která bude tuto činnost vykonávat.

1.1.2 **Bankovní záruka** znamená bankovní záruku ve smyslu ustanovení § 2029 Občanského zákoníku, zajištující řádné a včasné splnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy, včetně zajištění odstranění veškerých vad a nedodělků, které Dílo mělo při předání, či vzniklých do konce běhu záruční lhůty vztahující se k dílu.

1.1.3 **Cena za Dílo** znamená částku uvedenou v odst. 5.1.2 této Smlouvy, kterou Objednatel zaplatí Zhotoviteli za řádné a včasné provedení díla v souladu s touto Smlouvou (včetně jejích příloh, tvořících nedílnou součást této Smlouvy).

1.1.4 **Cenová nabídka** znamená cenovou nabídku Zhotovitele podanou v rámci zadávacího řízení.

1.1.5 **Dílo** má význam uvedený v čl. 2.2 této Smlouvy.

1.1.6 **Dodatečné stavební práce (vícepráce)** jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které vznikly při zhotovování stavby v důsledku nepředvídatelných objektivních okolností, které nezavinil ani nezpůsobil Objednatel a jejichž provedení je pro zhotovení stavby nezbytné nebo je od sjednaných stavebních prací nelze technicky nebo ekonomicky oddělit.

1.1.7 **Drobná vada** znamená takovou vadu, která nebrání řádnému užívání díla a jejíž odstranění Zhotovitel provede ve stanovené lhůtě a současně takové odstranění nemůže znemožnit či zásadním způsobem omezit řádné užívání Díla; za drobnou vadu se pro účely předání Díla nepovažuje taková vada, jež sice odpovídá definici tohoto ustanovení, ale byla již uvedena v protokolu o průběhu a výsledku předpřejímky a tato vada nebyla do předání díla odstraněna.

1.1.8 **Drobná změna** znamená změnu díla, která však nemá vliv na cenu za dílo, ani na harmonogram díla.

1.1.9 **Harmonogram díla** znamená dokument, který vyjadřuje průběh zhotovování stavby v čase, kde na věcné ose jsou definovány nejméně všechny stavební či inženýrské objekty nebo provozní soubory a rovněž podstatné činnosti, jejichž splnění je povinností Zhotovitele a na časové ose je podrobnost definována nejméně na týdny.

1.1.10 **Havárie** znamená stav díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek.

1.1.11 **Koordinátorem bezpečnosti práce** je osoba s odbornou způsobilostí, zajišťující pro Objednatele kontrolu a dohled v oblasti hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví pracovníků na staveništi.

1.1.12 **Kolaudační souhlas** znamená povolení k zahájení užívání stavby nebo její části schopné samostatného užívání k určenému účelu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon).

1.1.13 **Kontrolní a zkušební plán** znamená program řízení jakosti díla, tj. zejména kvality použitých materiálů, dodaných výrobků a technického vybavení a provedených stavebních prací, který je Zhotovitel povinen zpracovat a předložit dle této Smlouvy.

1.1.14 **Lhůta pro dokončení díla (stavebních prací)** je doba mezi termínem zahájení provádění díla a dnem, kdy Zhotovitel písemně sdělí Objednateli, že stavba je dokončena a může být zahájeno předávací a přejímací řízení. Do této lhůty se započítávají oba krajní termíny.

1.1.15 **Méněpracemi** jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné pro zhotovení stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, dodávkami nebo službami a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich neprovedení.

1.1.16 **Norma** znamená příslušné platné normy ČSN, případně příslušné platné normy EN nebo ČSN EN.

1.1.17 **Objednatel** znamená osobu označenou jako Objednatel v záhlaví této Smlouvy.

1.1.18 **Ostatní náklady** jsou náklady spojené s plněním povinností Zhotovitele neuvedené v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb jednotlivých stavebních objektů, inženýrských objektů nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů. Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu a další náklady vyplývající z této Smlouvy (včetně jejích příloh, tvořících nedílnou součást této Smlouvy).

1.1.19 **Podstatné porušení Smlouvy nebo podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy** znamená podstatné porušení Smlouvy s právními následky ve smyslu Občanského zákoníku, ustanovení § 2002 a § 2593. Podstatné porušení této Smlouvy může nastat i v případech, kde to tato Smlouva výslovně nestanoví, jde-li o takové porušení povinností, které za podstatné považují uvedená ustanovení Občanského zákoníku.

1.1.20 **Podzhotovitel** znamená právnickou nebo fyzickou osobu provádějící dílčí podnikatelskou činnost na díle pro Zhotovitele na základě samostatné mezi nimi uzavřené smlouvy.

1.1.21 **Položkový rozpočet** znamená Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se specifikací jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny za stanovené množství měrných jednotek včetně všech součtů a mezisoučtů, které byly soupisem stavebních prací, dodávek a služeb definovány.

1.1.22 **Pokyn pro Stavbu** znamená závazný pokyn Objednatele prostřednictvím technického dozoru Objednatele, který je pro Zhotovitele závazný a Zhotovitel je povinen se jím řídit, pokud není v rozporu s právními předpisy, obecně uznávanými technologickými postupy nebo touto Smlouvou.

1.1.23 **Požadavek na změnu** znamená požadavek Objednatele na zpracování změnového listu Zhotovitelem.

1.1.24 **Projektová dokumentace pro provedení stavby** znamená veškerou nezbytnou projektovou dokumentaci vypracovanou Objednatelem a předanou Zhotoviteli, sloužící jak pro výběr Zhotovitele, tak pro řádné zhotovení stavby.

1.1.25 **Projektová dokumentace skutečného provedení stavby** znamená Zhotovitelem vypracovanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby a výkresy s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění stavby a které nejsou součástí projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo při povolení změny stavby.

1.1.26 **Protokol o předání a převzetí díla** znamená písemný dokument podepsaný Zhotovitelem a Objednatelem při předání a převzetí díla, potvrzující předání díla. Součástí protokolu bude rovněž seznam vad a nedodělků.

1.1.27 **Provozním souborem je** funkčně ucelená část technologické části stavby, tvořená souhrnem technologických strojů a zařízení, která vykonává ucelený technologický proces.

1.1.28 **Předání a převzetí díla** znamená okamžik předání díla po dokončení díla. Za okamžik předání a převzetí díla se považuje podpis protokolu o předání a převzetí díla.

1.1.29 **Předpřejímka** znamená okamžik kontroly díla na konci realizačního období, jehož výstupem bude protokol podepsaný Smluvními stranami, v němž bude konstatována připravenost či nepřipravenost díla pro předání a převzetí díla. Součástí protokolu bude rovněž seznam vad a nedodělků se závaznými termíny pro jejich odstranění.

1.1.30 **Příkaz ke změně** znamená písemnou instrukci, která je možným výsledkem změnového řízení dle této Smlouvy.

1.1.31 **Seznam vad a nedodělků** znamená písemný soupis všech vad, popř. nedodělků díla, identifikovaných Objednatelem a technickým dozorem Objednatele, s konkrétními termíny odstranění všech těchto vad a nedodělků.

1.1.32 **Smlouva** znamená tuto smlouvu o dílo, podepsanou oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele, jejíž nedílnou součástí jsou přílohy, jakož i veškeré její změny a dodatky, které budou uzavřeny v souladu s jejími ustanoveními.

1.1.33 **Smluvní strana** znamená osobu Objednatele nebo osobu Zhotovitele.

1.1.34 **Smluvní strany** znamenají společné označení pro Objednatele a Zhotovitele.

1.1.35 **Soupis provedených prací** znamená podrobný popis stavebních prací, dodávek a služeb odpovídající soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který definuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na stavbě za příslušné časové období (obvykle kalendářní měsíc).

1.1.36 **Soupis stavebních prací, dodávek a služeb** znamená podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplnému zhotovení stavby, včetně popisu dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků Objednatele s vymezeným rozsahem druhu, kvality a kvantity požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb.

1.1.37 **Stavba** znamená soubor staveb, terénních úprav a staveb dopravní a technické infrastruktury (tj. inženýrských sítí) a dalších objektů a provozních souborů, jejichž výstavba a provedení je součástí předmětu díla podle této Smlouvy.

1.1.38 **Stavební deník** znamená knihu záznamů o průběhu stavebních činností na staveništi vedenou Zhotovitelem v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, v náležitostech uvedených v příloze č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

1.1.39 **Stavební povolení** znamená jedno nebo více správních rozhodnutí podmiňujících realizaci stavby, včetně jejich příloh, a včetně všech povolených změn stavby před dokončením, bez ohledu na jejich případné povolení po podpisu této Smlouvy.

1.1.40 **Staveniště** znamená prostory a plochy určené v projektové dokumentaci pro provedení stavby a v pravomocném Stavebním povolení, které Zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště.

1.1.41 **Technické vybavení** znamená kanalizaci, vodovod, silnoproudou elektroinstalaci, slaboproudou elektroinstalaci, protipožární zařízení a další technologické a provozní celky, jiná strojní zařízení a další technické vybavení a instalace tvořící součást Díla, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této Smlouvy.

1.1.42 **Technický dozor** znamená osobu, která vykonává pro Objednatele v souvislosti s prováděním díla podle této Smlouvy odbornou kontrolní činnost při přípravě, zhotovování a dokončení stavby.

1.1.43 **Termín dokončení díla** je den, ve kterém Zhotovitel stavební práce a veškeré další činnosti na díle ukončil a dílo je připraveno k předání a převzetí.

1.1.44 **Termín předání a převzetí** je den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí díla.

1.1.45 **Termínem zahájení provádění díla** je den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

1.1.46 **Uzlovými body** se rozumí jednotlivé závazné dílčí termíny dokončení díla.

1.1.47 **Vada,** popř. **nedodělek** znamená skutečnost, že provedení díla neodpovídá parametrům nebo vlastnostem stanoveným pro dílo nebo jeho jednotlivou část v dokumentaci pro provedení stavby, této Smlouvě, účinných právních předpisech, příslušných normách, nebo v rozhodnutích správních orgánů. U vad se jedná o odchylky v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části a u nedodělků se jedná o nedokončené nebo neprovedené práce, dodávky nebo služby. Pro účely této Smlouvy se nedodělek (i pokud není uveden výslovně) považuje rovněž za vadu.

1.1.48 **Vedlejší náklady** jsou náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro celou stavbu, nezahrnuté v soupisech stavebních prací jednotlivých stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů, jejichž předmětem jsou zejména požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud jsou Objednatelem požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné projektové dokumentace pro provedení stavby.

1.1.49 **Výkazem výměr** matematický a verbální popis způsobu stanovení množství požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na konkrétní výkresovou část příslušné dokumentace.

1.1.50 **Výrobek** znamená jakýkoli předmět začleněný Zhotovitelem do díla, jehož dodávka je předmětem díla.

1.1.51 **Záruční doba** znamená dobu, po kterou se Zhotovitel zavazuje poskytnout za podmínek této Smlouvy Objednateli záruku za jakost díla.

1.1.52 **Zařízení staveniště** znamená dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům smluvních stran. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak smluvní strany dohodnou.

1.1.53 **Zástupce Objednatele** znamená samostatně nebo společně podle kontextu technický dozor Objednatele, autorský dozor, či jakoukoliv jinou osobu takto označenou Objednatelem a oznámenou Zhotoviteli.

1.1.54 **Zástupce Zhotovitele** znamená zástupce jmenovaného Zhotovitelem, který bude splňovat požadované kvalifikační předpoklady, bude trvale přítomný na staveništi, nejméně do předání a převzetí díla, a bude zodpovědný za koordinaci realizačního týmu Zhotovitele.

1.1.55 **Zhotovitel** znamená osobu označenou jako Zhotovitel v záhlaví této Smlouvy.

1.1.56 **Změna** znamená změnu v zadání provádění díla oproti specifikaci díla podle této Smlouvy.

1.2 Pojmy použité v této Smlouvě jsou vysvětleny v těchto definicích, případně přímo v příslušné části této Smlouvy.

ČÁST 2. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

2.1 Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a v souladu s právními předpisy a normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti, v termínech a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést dílo a předat Objednateli předmět díla a Objednatel se zavazuje dílo převzít případně včetně drobných vad a zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo dle této Smlouvy.

2.2 Dílo

2.2.1 Dílem podle této Smlouvy se rozumí provedení předmětu díla a souhrn veškerých činností vedoucích k realizaci níže uvedeného předmětu díla vykonaných Zhotovitelem tak, jak jsou popsány v této Smlouvě.

Dílo zahrnuje zejména provedení projekčních, přípravných, výrobních, stavebních a stavebně montážních prací podle této Smlouvy, nutných k přípravě, řádnému provedení a dokončení stavby ve stanovených termínech a lhůtách. Dílo dále zahrnuje veškeré v této souvislosti potřebné práce, dodávky a služby, včetně zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Dílem se konečně rozumí i výsledek výše uvedených činností, včetně (avšak bez omezení) stavby. Rozsah, požadovaná kvalita a způsob provedení díla jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 této Smlouvy (dále také jen „Dílo“ nebo „Stavba“).

2.3 Předmět Díla

2.3.1 Předmětem Díla se rozumí:

2.3.1.1 zhotovení Stavby „Výstavba nového pavilonu Psychiatrické kliniky“, a to v rozsahu dle přílohy č. 1 této Smlouvy, která je její nedílnou součástí, a v rozsahu nabídky Zhotovitele předložené Objednateli v rámci veřejné zakázky s názvem „FN Plzeň, výstavba nového pavilonu Psychiatrické kliniky“,

2.3.1.2 vypracování projektové dokumentace skutečného provedení Stavby, a

2.3.1.3 geodetické zaměření díla.

2.4 Zhotovení Stavby

2.4.1 Zhotovením Stavby „Výstavba nového pavilonu Psychiatrické kliniky“ se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků a technického vybavení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s realizací stavebních prací, dodávek a služeb, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné, zejména, nikoliv však výlučně:

2.4.1.1 zajištění všech nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Stavby, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací (např. v případě neočekávaných archeologických nálezů, nálezů munice apod.),

2.4.1.1 zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebních povolení nebo jiných dokladů,

2.4.1.2 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla,

2.4.1.3 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,

2.4.1.4 provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány včetně zajištění eliminace nepříznivých dopadů při realizaci Stavby na okolí parkových ploch, a to zejména při budování zařízení staveniště,

2.4.1.5 zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí,

2.4.1.6 zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby včetně zajištění zpětného protokolárního předání inženýrských sítí,

2.4.1.7 zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení Stavby,

2.4.1.8 ostraha Stavby a staveniště,

2.4.1.9 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

2.4.1.10 zajištění dopravního značení k dopravním omezením včetně případné světelné signalizace, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění, bude-li to nutné,

2.4.1.11 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

2.4.1.12 zajištění čistoty staveniště a zejména jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem Zhotovitele,

2.4.1.13 případné projednání a zajištění povolení záboru jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro Stavbu včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

2.4.1.14 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, je-li to pro realizaci Díla nutné,

2.4.1.15 odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,

2.4.1.16 uvedení všech povrchů dotčených Stavbou do původního stavu,

2.4.1.17 zajištění zimních opatření, je-li to pro realizaci Díla nutné,

2.4.1.18 zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Stavby, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Stavby,
2.4.1.19 zajištění fotodokumentace před zahájením, v průběhu Stavby a po dokončení Stavby,
2.4.1.20 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků,
2.4.1.21 zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci Díla nutné,
2.4.1.22 zajištění koordinační a komplementační činnosti,
2.4.1.23 zajištění požárního dozoru stavby
2.4.1.24 zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla (provozní řad),
2.4.1.25 zabezpečení a předání geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí,
2.4.1.26 zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů.

2.5 Projektová dokumentace skutečného provedení Stavby

2.5.1 Projektová dokumentace skutečného provedení Stavby bude provedena dle následujících zásad:
2.5.1.1 do projektové dokumentace pro provádění Stavby (dále také „Projektová dokumentace“) budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení Díla,
2.5.1.2 ty části Projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „Beze změn“,
2.5.1.3 každý výkres (v grafické podobě) projektové dokumentace skutečného provedení Stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele projektové dokumentace skutečného provedení Stavby, jeho podpisem, datem a razítkem Zhotovitele,
2.5.1.4 u výkresů obsahujících změnu proti Projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s oprávněnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko, případně doklad, jímž byla změna povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou.

2.5.2 Vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení Stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem bude ve všech svých částech výrazně označeno „Projektová dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení Stavby.

2.5.3 Projektová dokumentace skutečného provedení Stavby nesmí být provedena v menším měřítku než Projektová dokumentace.

2.5.4 Zhotovitel je navíc povinen zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení Stavby tak, aby byla po obsahové a formální stránce v souladu zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

2.5.5 Dokumentace skutečného provedení Stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě umožňující zpracování změn (v editovatelné i needitovatelné verzi) ve formátech *.dwg a *.pdf.

2.6 Geodetické zaměření skutečného provedení Díla

2.6.1 Geodetické zaměření skutečného provedení Díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno Objednateli třikrát v grafické (tištěné) podobě a jedenkrát v elektronické formě.

2.6.2 Součástí tohoto zaměření bude:
2.6.2.1 geodetické zaměření skutečného provedení Díla,
2.6.2.2 geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí, a
2.6.2.3 doklady o vytýčení Stavby.

ČÁST 3. MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Místem plnění je Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň 1, Severní předměstí, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň, parcelní č. 12102/9, č. 12102/10, č. 12102/11, č. 12102/12, č. 12102/14, č. 12102/16, č. 12.102/17, č. 12102/18, č. 12102/19 a 12102/28 v katastrálním území Plzeň v katastrálním území Plzeň, 721981 Plzeň, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - město (dále také „Staveniště“).

ČÁST 4. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

4.1 Termíny a lhůty plnění předmětu Díla byly smluvními stranami sjednány následovně:

4.1.1 Termín zahájení provádění Díla

4.1.1.1 Termín zahájení provádění Díla se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

4.1.1.2 Smluvní strany se dohodly, že předání a převzetí Staveniště se uskuteční do pěti pracovních dnů po nabytí účinnosti této Smlouvy.

4.1.2 Lhůta pro dokončení Díla

4.1.2.1 Lhůta pro dokončení Díla je stanovena na sedm set třicet dnů od termínu zahájení provádění Díla.

4.1.3 Termín dokončení Díla

4.1.3.1 Termín dokončení Díla je následující den po posledním dnu lhůty pro dokončení Díla, ve kterém může být Objednatelem zahájeno předání a převzetí řádně dokončeného Díla, a to na základě písemné výzvy Zhotovitele k zahájení přejímacího a předávacího řízení doručené Objednateli.

4.1.4 Lhůta pro vyklizení Staveniště

4.1.4.1 Lhůta pro vyklizení Staveniště je stanovena na 15 dnů po předání a převzetí řádně dokončeného Díla.

4.2 Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby plnil sjednaný časový harmonogram prací (dále také „Harmonogram Díla“) a jednotlivé závazné dílčí termíny dokončení Díla (dále také „Uzlové body“), tj. dokončit činnosti obsažené v jednotlivých Uzlových bodech ve stanovených lhůtách.

4.3 Harmonogram Díla

4.3.1 Harmonogram Díla je, jako příloha č. 2, nedílnou součástí této Smlouvy. Harmonogram Díla obsahuje časový plán provádění Díla a jsou v něm vyznačeny všechny termíny, lhůty a Uzlové body podle této Smlouvy a postupy s nimi související.

4.3.2 Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu s Harmonogramem Díla.

4.3.3 Harmonogram Díla, který bude zpracován po týdnech, začíná termínem zahájení provádění Díla a končí termínem dokončení Díla včetně lhůty pro vyklizení Staveniště.

4.3.4 V Harmonogramu Díla musí být uvedeny všechny činnosti obsažené v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb v rámci stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů ve smyslu přílohy č. 3 této Smlouvy. Harmonogram Díla musí umožňovat ověření funkčních souvislostí a dále z něj musí být zřejmá stádia dokončenosti jednotlivých hlavních činností soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

4.3.5 V Harmonogramu Díla musí být uvedeny také termíny stavební připravenosti pro zahájení prací Podzhotovitelů.

4.3.6 Pokud jsou při provádění Díla poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro Objednatele, je Objednatel povinen do předloženého Harmonogramu Díla vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek.

4.3.7 Objednatel je oprávněn a Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu s Harmonogramem Díla. V případě zjištění prodlení oproti termínům uvedených v Harmonogramu Díla je Zhotovitel povinen provést opatření vedoucí k odstranění časového prodlení.

4.3.8 Zhotovitel je povinen v Harmonogramu Díla reflektovat aktuální stav plnění Harmonogramu Díla a viditelně vyznačovat postup provádění Díla, jak ve vztahu k termínu dokončení Díla a Uzlových bodů, tak ve vztahu k dokončení důležitých činností, zejména ve vztahu k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ve smyslu přílohy č. 3 této Smlouvy. V případě změny Harmonogramu Díla je Zhotovitel povinen vždy předat Objednateli aktualizovaný Harmonogram Díla v podrobnostech odpovídajících původnímu Harmonogramu Díla.

4.3.9 Objednatel může Zhotoviteli udělit pokyn, aby na vlastní náklady kdykoliv aktualizoval Harmonogram Díla dle tohoto pokynu v souladu s termínem dokončení Díla a Uzlovými body a poté ho předložil Objednateli ke schválení. Pokud nebude Objednatel souhlasit s Harmonogramem Díla připraveným Zhotovitelem, vrátí jej

společně s připomínkami Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen upravit návrh Harmonogramu Díla dle připomínek Objednatele a předložit jej k opětovnému schvalování ve lhůtě stanovené Objednatelem.

4.3.10 Harmonogram Díla musí dále (mimo činnosti uvedených v odst. 4.3.4 této Smlouvy) obsahovat alespoň následující údaje:

4.3.10.1 termín zahájení provádění Díla - termín předání a převzetí Staveniště,
4.3.10.2 termín zahájení stavebních prací,
4.3.10.3 termíny dokončení Uzlových bodů,
4.3.10.4 termíny zahájení a dokončení důležitých činností, zejména ve vztahu k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ve smyslu přílohy č. 3 této Smlouvy,
4.3.10.5 termín předání a převzetí Díla,
4.3.10.6 termín vyklizení Staveniště.

4.4 Uzlové body

4.4.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění Díla včasně a řádně dokončovat části Díla odpovídající níže popsaným Uzlovým bodům v níže uvedených termínech jejich dokončení. Smluvní strany se dohodly, že nesplnění kteréhokoliv termínu dokončení Uzlových bodů nebo jejich splnění jinak než řádně a včas považují za podstatné porušení Smlouvy. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole dokončení každého Uzlového bodu. Taková výzva musí být učiněna nejpozději sedm dnů před termínem pro dokončení příslušného Uzlového bodu, a to zápisem ve stavebním deníku. Pokud Zhotovitel nedodrží výše uvedenou povinnost výzvy nebo nedodrží lhůtu pro takovou výzvu, považuje se Uzlový bod za nedokončený až do okamžiku provedeni kontroly dokončení Uzlového bodu, jejímž výsledkem bude potvrzení jeho řádného dokončení. Objednatel není povinen provést kontrolu dokončení Uzlového bodu dříve, než sedm dnů od výše uvedené výzvy Zhotovitele. Pokud výsledkem kontroly bude zjištění, že Uzlový bod nebyl dokončen řádně, stanoví Objednatel termín opakované kontroly na základě jednání se Zhotovitelem. Pokud se Objednatel bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole, která mu byla oznámena řádně a včas, a to ani v náhradním termínu, který bude rovněž zapsán ve stavebním deníku a nebude kratší než dva dny po řádném termínu kontroly, bude kontrola dokončení Uzlového bodu považována za provedenou a Uzlový bod za řádně dokončený. Zhotovitel však není v žádném z uvedených případů zbaven odpovědnosti za případné vady a nedodělky.

4.4.2 Zhotovitel je povinen Dílo provádět tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně v níže uvedených termínech:

4.4.2.1 dokončení překopu stávající komunikace v místě podzemního koridoru
Termín dokončení:
Termín zahájení provádění Díla plus 93 dnů,
4.4.2.2 dokončení přeložek inženýrských sítí
Termín dokončení:
Termín zahájení provádění Díla plus 103 dnů,
4.4.2.3 dokončení hrubých terénních úprav
Termín dokončení:
Termín zahájení provádění Díla plus 46 dnů,
4.4.2.4 dokončení nové komunikace na severní straně objektu Psychiatrické kliniky
Termín dokončení:
Termín zahájení provádění Díla plus 125 dnů,
4.4.2.5 dokončení hrubé stavby nového objektu
Termín dokončení:
Termín zahájení provádění Díla plus 448 dnů,
4.4.2.6 dokončení nadzemního koridoru a s tím spojených úprav ve stávajícím objektu
Termín dokončení:
Termín zahájení provádění Díla plus 721 dnů,
4.4.2.7 dokončení rozvodů silnoproudé elektroinstalace - kabeláž + kabelové trasy, bez kompletace
Termín dokončení:
Doručení písemného pokynu Objednatele plus 633 dnů,
4.4.2.8 dokončení rozvodů vzduchotechniky včetně osazení vzduchotechnických jednotek
Termín dokončení:
Termín zahájení provádění Díla plus 633 dnů,

4.4.2.9 dokončení komunikací
Termín dokončení:
Termín zahájení provádění Díla plus 677 dnů,

4.4.2.10 dokončení terénních a sadových úprav
Termín dokončení:
Termín zahájení provádění Díla plus 707 dnů.

4.4.3 V případě nedodržení termínu dokončení Uzlového bodu je Zhotovitel povinen vyvinout veškeré úsilí, aby dodržel termín dokončení nejbližšího věcně navazujícího Uzlového bodu uvedeného v Harmonogramu Díla. Do termínu dokončení Díla musí být všechny ostatní Uzlové body řádně dokončeny.

4.5 Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt

4.5.1 Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané termíny a lhůty plnění jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění povinností vyplývajících z této Smlouvy. V případě, že tato Smlouva nestanoví Zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti termín či lhůtu, je Zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.

4.5.2 V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle Smlouvy z důvodů na straně Objednatele, je Zhotovitel povinen zahájit práce do deseti dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění Díla prokazatelně oznámena. V takovém případě se termín dokončení Díla, jakož i jednotlivé termíny stanovené Harmonogramem Díla, prodlužují o tolik dnů, o kolik se prodloužil termín zahájení provádění Díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Zhotovitel je v takovém případě povinen Harmonogram Díla upravit v tomto smyslu.

4.5.3 Zhotovitel nebude při provádění Díla zodpovědný za prodlení s provedením Díla způsobené rozhodnutími orgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvídat nebo nemohl předejít jejich vlivům. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení provést odpovídající úpravu Harmonogramu Díla a předložit Objednateli neprodleně písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení. Domnívá-li se Zhotovitel, že v této souvislosti má nárok na změnu termínu dokončení Díla, jakož i jednotlivých termínů či lhůt stanovených Harmonogramem Díla, oznámí to písemně Objednateli s popisem skutečností odůvodňujících vznik nároku. Oznámení je Zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl nebo mohl dozvědět; jestliže Zhotovitel svůj nárok neoznámí během deseti dnů po tom, co se dozvěděl (nebo mohl dozvědět) o vzniku takové skutečnosti, nárok na změnu termínu dokončení Díla, jakož i jednotlivých termínů či lhůt stanovených Harmonogramem Díla, zaniká.

4.5.4 Změna lhůty pro dokončení Díla, jakož i jednotlivých termínů či lhůt stanovených Harmonogramem Díla, je možná jen v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti či nečinnosti Zhotovitele, přičemž smluvní strany nepovažují klimatické podmínky za nepředvídatelnou okolnost.

4.5.5 O případné změně lhůty pro dokončení Díla musí být sjednán písemný dodatek k této Smlouvě, jinak je změna lhůty pro dokončení Díla neplatná.

4.5.6 Případné méněpráce nebo vícepráce či změny, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10% z hodnoty ceny za Dílo sjednané dle této Smlouvy, nemají vliv na lhůtu pro dokončení Díla a Dílo bude dokončeno ve sjednané lhůtě pro dokončení Díla.

4.5.7 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Díla v případě, že zjistí při provádění Díla skryté překážky znemožňující provedení Díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení provádění Díla je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli do dvaceti čtyř hodin od přerušení provádění Díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy Objednatelem právo na prodloužení lhůty pro dokončení Díla, jakož i jednotlivých termínů či lhůt stanovených Harmonogramem Díla, a to o dobu přerušení provádění Díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky; to neplatí, pokud Zhotovitel o překážce musel nebo měl při podpisu této Smlouvy vědět, nebo ji mohl zjistit při provádění Díla a její následky včas odstranit. Zhotovitel je v takovém případě povinen Harmonogram Díla přepracovat v tomto smyslu.

4.5.8 Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit Zhotoviteli přerušení provádění Díla. V případě, že provádění Díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně Objednatele, má Zhotovitel právo na prodloužení lhůty pro dokončení Díla, jakož i jednotlivých termínů či lhůt stanovených Harmonogramem Díla, a to o dobu přerušení provádění Díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Zhotovitel je v takovém případě povinen Harmonogram Díla přepracovat v tomto smyslu.

4.5.9 Během jakéhokoliv přerušení provádění Díla nebo jeho části podle této Smlouvy je Zhotovitel povinen v rozsahu stanoveném Objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu, zajistit ochranu a bezpečnost prováděného Díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění Díla. Je rovněž povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění Díla mohla vzniknout (konzervace Díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých orgány veřejné správy apod.), přičemž o zamýšlených opatřeních je Zhotovitel povinen Objednatele předem informovat. V případě, že k přerušení provádění Díla nebo jeho části dojde z důvodů výlučně na straně Objednatele, jdou nezbytně nutné náklady spojené s činností Zhotovitele podle tohoto odstavce k tíži Objednatele.

ČÁST 5. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY ZA DÍLO

5.1 Výše sjednané ceny za Dílo

5.1.1 Cena za Dílo v rozsahu dohodnutém v této Smlouvě a za podmínek v ní uvedených je cenou dohodnutou Smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění a vychází z nabídkové ceny Zhotovitele, vykalkulované v rámci výběrového řízení s názvem „FN Plzeň, výstavba nového objektu Psychiatrické kliniky“.

5.1.2 Cena za Dílo (tj. cena bez daně z přidané hodnoty) činí 354.310.915,- Kč. Daň z přidané hodnoty stanovena podle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí 74.405.292,- Kč.

Součet ceny za Dílo a daně z přidané hodnoty stanovené dle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí 428.716.207,- Kč.

5.1.3 Cena za Dílo je stanovena jako cena úhrnná, úplná a nepřekročitelná. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany stanoví, že cena za Dílo nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kursových změn. Cena za Dílo obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení Díla sjednaného ve Smlouvě.

5.2 Stanovení ceny za Dílo

5.2.1 Cena za Dílo je stanovena na základě Projektové dokumentace, která je přílohou č. 1 této Smlouvy a podle Zhotovitelem oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr tvoří položkový rozpočet.

5.2.2 Zhotovitel odpovídá za to, že položkový rozpočet je v úplném souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů slouží k vykazování finančních objemů soupisu skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných méněprací nebo víceprací či změn.

5.2.3 Položkový rozpočet, zpracovaný Zhotovitelem, který zaručuje jeho úplnost, tvoří, jako příloha č. 3, nedílnou součást této Smlouvy.

5.2.4 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za Dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Pokud se v budoucnu ukáže, že položkový rozpočet neobsahuje veškeré položky či správné počty měrných jednotek popsané v soupise stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek je předmětem Díla a součástí sjednané ceny za Dílo v rámci jiných položek položkového rozpočtu Zhotovitele.

5.2.5 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany konstatují, že cena za Dílo ani žádné z jeho částí není cenou podle rozpočtu ve smyslu ustanovení § 2620 až 2622 Občanského zákoníku.

5.3 Obsah ceny za Dílo

5.3.1 Cena za Dílo obsahuje veškeré náklady nutné pro všechny činnosti spojené s provedením a předáním a převzetím Díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů (mimo jiné náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení Stavby; náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerého technického vybavení a mechanismů nezbytných k provedení Stavby; náklady na vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení Staveniště; veškeré běžné i mimořádné provozní náklady Zhotovitele nezbytné k provedení Stavby; veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků Zhotovitele; veškeré náklady na zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru; veškeré náklady na koordinační a kompletační činnost; veškeré

náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií a telekomunikací nezbytných k provedení Stavby; veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení; veškeré náklady na zřízení a udržování smluvně sjednaných bankovních záruk; veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti Zhotovitele a pojištění Stavby; veškeré náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce; veškeré náklady na opatření k ochraně životního prostředí; veškeré náklady na zajištění nezbytných dopravních opatření; náklady individuálního vyzkoušení technického vybavení; náklady řízení komplexního vyzkoušení technického vybavení; náklady k zajištění a provedení všech zkoušek dle ČSN a EN; náklady na požární dozor stavby, náklady na vypracování příslušných revizí a protokolů; náklady na zajištění návodů k obsluze a údržbě technického vybavení; náklady na zaškolení obsluhy, náklady na zajištění fotodokumentace) a zisku Zhotovitele.

5.3.2 Cena za Dílo obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.

5.3.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Projektovou dokumentací, která je přílohou č. 1 této Smlouvy, jakož i s veškerou další dokumentací poskytnutou mu Objednatelem v souvislosti s touto Smlouvou. Zhotovitel dále prohlašuje, že je obeznámen s touto Smlouvou (včetně jejích příloh, tvořících nedílnou součást této Smlouvy), skutečným stavem Staveniště (včetně zejména půdních, geologických a klimatických podmínek, možností přístupu na Staveniště a zajištění a úprav, které může Staveniště vyžadovat), a vzal v úvahu veškeré souvislosti a omezení s tím související a má tak k dispozici veškeré informace potřebné pro vyhodnocení rizik, eventualit a dalších okolností, které by mohly ovlivnit rozsah Díla, jež má být provedeno podle této Smlouvy, anebo cenu za Dílo. Zhotovitel deklaruje, že veškeré náklady Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy jsou ve formě vedlejších a ostatních nákladů zahrnuty ve sjednané ceně za Dílo.

5.4 Podmínky pro změnu sjednané ceny za Dílo

5.4.1 Cena za Dílo může být změněna pouze v případě změn a na základě postupů předvídaných touto Smlouvou (viz Část 18. Změny této Smlouvy).

ČÁST 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Zálohy

6.1.1 Smluvní strany se dohodly, že předmět Díla dle této Smlouvy bude realizován bez poskytování záloh.

6.2 Postup fakturace

6.2.1 Cena za Dílo bude Objednatelem hrazena průběžně na základě dílčích daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem jednou měsíčně, a to dle skutečného provedení prací na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, přičemž datem zdanitelného plnění je datum odsouhlasení soupisu provedených prací Objednatelem.

6.2.2 Soupis skutečně provedených prací, oceněný v souladu s přílohou č. 3 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen Objednateli předložit vždy nejpozději do třetího dne následujícího měsíce.

6.2.3 Objednatel je povinen se k předloženému soupisu provedených prací vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Soupis provedených prací Objednatel zkontroluje a potvrdí, anebo vyzve Zhotovitele, aby ho opravil v souladu s jeho připomínkami. Následně Objednatel ověří, zda Zhotovitel připomínkám vyhověl, v případě že ano, Objednatel soupis provedených prací potvrdí, jinak může být postup uvedený v tomto odstavci opakován až do vyhovění všem připomínkám.

6.2.4 Po odsouhlasení soupisu provedených prací Objednatelem, nejpozději do desátého dne, vystaví Zhotovitel daňový doklad.

6.2.5 Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí daňového dokladu. Bez schváleného soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu je daňový doklad neúplný.

6.2.6 Soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu se považuje za odsouhlasený ze strany Objednatele pouze v případě, je-li podepsán osobou oprávněnou jednat ve věcech technických a realizačních.

6.2.7 Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Dále se postupuje tak, jak je popsáno v čl. 30.2 této Smlouvy.

6.2.8 Pokud budou obsahem daňového dokladu Zhotovitele i práce, dodávky a služby, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn postupovat v souladu s ustanovením odst. 6.7.4 této Smlouvy.

6.2.9 Měsíční (dílčí) fakturací bude uhrazena cena za Dílo až do výše 90% ze sjednané ceny za Dílo bez DPH. Daňové doklady budou hrazeny v plné výši, dokud v součtu nedosáhnou 90% sjednané ceny za Dílo bez DPH.

6.2.10 Překročí-li Zhotovitel některým daňovým dokladem hodnotu 90% ze sjednané ceny za Dílo bez DPH, je Objednatel oprávněn uhradit pouze část daňového dokladu tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny za Dílo bez DPH. Na zbývající část daňového dokladu přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny za Dílo bez DPH nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.

6.2.11 Zhotovitel je povinen vystavit a Objednateli předat daňový doklad ve trojím vyhotovení.

6.2.12 Místem pro doručení daňového dokladu je Fakultní nemocnice Plzeň, odbor investiční výstavby, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň. Za rozhodný den doručení daňového dokladu se považuje den vyznačený oprávněným zástupcem Objednatele na daňovém dokladu.

6.2.13 Platba bude probíhat výlučně bankovním převodem na účet Zhotovitele, uvedeného v této Smlouvě pod jeho stranou, a to v korunách českých.

6.3 Platba vedlejších a ostatních nákladů

6.3.1 Součástí sjednané ceny za Dílo jsou i vedlejší a ostatní náklady, které vyjadřují náklady na činnosti, které v mnoha případech probíhají v průběhu celé Stavby. Pro zjednodušení administrativního postupu je stanoveno, že tato část ceny za Dílo bude Zhotovitelem fakturována průběžně v termínech sjednaných pro fakturaci stavebních prací, a to podle finanční hodnoty provedených stavebních prací.

6.3.2 Před započetím fakturace Zhotovitel stanoví poměr vedlejších a ostatních nákladů k součtu celkových nákladů za provedení stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů (na pět desetinných míst) a tímto poměrem shodně vypočte i podíl vedlejších a ostatních nákladů náležející k hodnotě fakturovaných provedených stavebních prací.

6.3.3 Vedlejší a ostatní náklady budou fakturovány na témže daňovém dokladu jako provedené stavební práce.

6.4 Zádržné

6.4.1 Objednatel hradí měsíční (dílčí) daňové doklady vystavené Zhotovitelem až do výše 90% z celkové sjednané ceny za Dílo bez DPH.

6.4.2 Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny za Dílo bez DPH slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli za těchto podmínek, jež musí být splněny kumulativně:

6.4.2.1 po protokolárním předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. V případě převzetí Díla, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebránící užívání Díla, až po odstranění posledního z nich,

6.4.2.2 na základě obdržení Kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, vystaveného stavebním úřadem příslušným podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

6.4.3 Zádržné, tudíž i cena za Dílo, bude uhrazena Objednatelem na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem do dvaceti dnů po předání a převzetí Díla dle Část 22. této Smlouvy, v němž bude uvedeno, že se jedná o konečný daňový doklad (konečnou fakturu), přičemž přílohou této konečné faktury bude soupis všech dílčích faktur a Objednatelem odsouhlasený příslušný soupis provedených prací a zjišťovací protokol ve vztahu k nároku účtovanému konečnou fakturou.

6.5 Lhůty splatnosti

6.5.1 Zhotovitel na každém daňovém dokladu za provedené stavební práce, dodávky a služby i na konečném daňovém dokladu uvede jako den splatnosti datum odpovídající lhůtě splatnosti třiceti dnů ode dne následujícího po dni odeslání daňového dokladu.

6.5.2 Objednatel je povinen hradit částky účtované daňovými doklady Zhotovitele do termínu splatnosti na nich uvedeném.

6.5.3 Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do třiceti dnů ode dne následujícího po dni doručení daňového dokladu, ale po termínu, který je uveden v daňovém dokladu jako den splatnosti.

6.5.4 Zhotovitel je oprávněn v případě nezaplacení daňového dokladu účtovat Objednateli počínaje třicátým prvním dnem po uplynutí lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu úrok z prodlení.

6.5.5 Požádá-li Objednatel písemně Zhotovitele o prodloužení splatnosti daňových dokladů, je Zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak třicet dnů. Zhotovitel toto bere na vědomí a souhlasí.

6.5.6 Pokud je Objednatel v prodlení s úhradou daňového dokladu přes obdržení písemného oznámení Zhotovitele upozorňujícího Objednatele na její neuhrazení a jeho možné důsledky (včetně přerušení prací na Díle) po více, než šedesát dnů po uplynutí lhůty splatnosti a dále po více, než deset pracovních dnů po obdržení takového písemného oznámení, je Zhotovitel oprávněn do doby úhrady takové dlužné částky přerušit práce na Díle.

6.5.7 Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy byla příslušná částka odepsána z účtu Objednatele.

6.6 Platby za vícepráce

6.6.1 Pokud se při provádění Díla vyskytnou vícepráce, jejichž náklady podle této Smlouvy nese Objednatel, bude jejich cena na daňovém dokladu uvedena samostatně.

6.6.2 Daňový doklad musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (tj. odkaz na dodatek ke Smlouvě, nebo odkaz např. na změnový list apod.).

6.7 Náležitosti daňového dokladu

6.7.1 Daňový doklad Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle zvláštních právních předpisů, a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o dani z přidané hodnoty v účinném znění a zákonu o účetnictví v účinném znění (nebo zákonům, které by případně uvedené zákony zrušily a nahradily).

6.7.2 Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být daňový doklad vystaven v souladu s ustanoveními § 92a až §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daňový doklad musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat Objednatel, tedy že je daňový doklad vystaven v režimu přenesené daňové povinnosti. V tomto případě je nutno aby Zhotovitel doplnil daňový doklad a položky v soupisu provedených prací o přesný kód klasifikace produkce (CZ-CPA).

6.7.3 Nedílnou součástí daňového dokladu je soupis provedených prací písemně odsouhlasený Objednatelem, a to včetně zjišťovacího protokolu.

6.7.4 V případě, že daňový doklad vystavený Zhotovitelem nebude obsahovat náležitosti výše uvedené, nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn takový daňový doklad Zhotoviteli odeslat zpět jako neoprávněně vystavený. Zhotovitel je povinen daňový doklad účetně anulovat a po odstranění nedostatků vystavit daňový doklad nový. Lhůta splatnosti počne běžet nejdříve dnem doručení nového řádně opraveného daňového dokladu.

6.7.5 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení daňového dokladu nemá nárok na úrok z prodlení.

6.8 Ostatní platební podmínky

6.8.1 Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:

6.8.1.1 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle Smlouvy,

6.8.1.2 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této Smlouvy v takovém postavení nenachází,

6.8.1.3 nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

6.8.2 Bude-li Zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je Objednatel oprávněn část úplaty odpovídající DPH uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. O tuto část bude úplata ponížena a Zhotovitel obdrží pouze část úplaty bez DPH.

6.8.3 Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí. Zhotovitel není oprávněn započíst vůči jakékoliv pohledávce objednatele jakoukoliv svou pohledávku, i nesplatnou.

6.8.4 Zhotovitel se zavazuje, že neuzavře s třetí osobou zástavní smlouvu, jejímž předmětem by byla pohledávka Zhotovitele za Objednatelem vzniklá na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou či plněním dle této Smlouvy. V případě porušení této povinnosti Zhotovitele je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za Dílo bez DPH za každé takové porušení.

6.8.5 Zhotovitel se zavazuje, že bez souhlasu Objednatele neuzavře s třetí osobou smlouvu o postoupení, jejímž předmětem by byla pohledávka Zhotovitele za Objednatelem vzniklá na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou či plněním dle této Smlouvy. V případě porušení této povinnosti Zhotovitele je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 % z ceny za Dílo bez DPH za každé takové porušení.

6.8.6 Zhotovitel je povinen proplácet oprávněně vystavené faktury Podzhotovitelů, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě s Podzhotovitelem. Jestliže Zhotovitel nesplní tuto povinnost, může Objednatel (podle vlastního uvážení) na žádost jím schváleného Podzhotovitele, doloženou doklady prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku, oprávněnost nároku na řádně uplatněnou platbu (včetně případných aplikovatelných odpočtů a zádržného) a při prodlení Zhotovitele s úhradou delší než třicet dnů, zaplatit tomuto Podzhotoviteli dlužnou částku (částečně nebo úplně) přímo. Částku vyplacenou Podzhotoviteli podle předchozí věty je Objednatel oprávněn (podle vlastní úvahy) započíst Zhotoviteli proti jeho splatným nebo následně vzniklým finančním pohledávkám nebo Zhotovitele vyzvat k provedení neprodlené úhrady této částky na účet Objednatele. Neprovede-li Zhotovitel tuto úhradu nejpozději do sedmi dnů od doručení výzvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % dlužné částky za každý den prodlení. Tato přímá platba Objednatelem Podzhotoviteli nemá vliv na příslušná ustanovení této Smlouvy, týkajících se zádržného a smluvních pokut.

6.8.7 Zaplacení daňových dokladů vystavených Zhotovitelem, ani jakákoliv část procedury spojená s kontrolou předloženého soupisu skutečně provedených prací nepředstavuje převzetí Díla nebo jeho části, ani prohlášení o bezvadnosti účtovaných plnění či konkludentní akceptaci takové bezvadnosti.

6.8.8 Daňový doklad musí dále obsahovat i:

6.8.8.1 znění, že účtované plnění se poskytuje pro účely projektu „Výstavba nového pavilonu Psychiatrické kliniky ve Fakultní nemocnici Plzeň“,

6.8.8.2 registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0002539,

6.8.8.3 identifikační číslo EDS/SMVS: 135V11100019,

6.8.8.4 rozdělení položek soupisu provedených prací na způsobilé a nezpůsobilé výdaje podle pokynů Objednatele, po předchozím projednání s ním.

ČÁST 7. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

7.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s podklady, které Zhotovitel obdržel od Objednatele před uzavřením této Smlouvy. Jedná se o tyto podklady:

7.1.1 Projektová dokumentace,

7.1.2 pravomocné Stavební povolení,

7.1.3 stanoviska dotčených orgánů státní správy.

a dále v souladu s:

7.1.4 touto Smlouvou v rozsahu všech jejích příloh,

7.1.5 obecně závaznými předpisy,

7.1.6 příslušnými platnými českými normami ČSN, případně příslušnými platnými Evropskými či mezinárodními normami EN, nebo převzatými normami ČSN EN, normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující), jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami tak, aby Stavba byla celkově vhodná z hlediska účelu této Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb Objednatele (dále také jen „Normy“),

(společně dále také jen „Závazné podklady pro provedení Díla“).

7.2 Zhotovitel je povinen při provádění Díla respektovat výše uvedenou dokumentaci související s Dílem, stavební, případně další povolení a vyjádření oprávněných úřadů a institucí a na vlastní náklady zajistit splnění podmínek

stanovených těmito povoleními nebo vyjádřeními, a to i těch podmínek, které se dle textu vztahují k Objednateli a souvisí s realizací Díla.

7.3 Zhotovitel se zavazuje, že vyvine veškerou činnost vedoucí k získání Kolaudačního souhlasu potřebného pro užívání předmětu Díla, zejména je povinen obstarat všechny dokumenty, atesty, souhlasy a jiné listiny potřebné pro získání Kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání Kolaudačního souhlasu pro užívání předmětu Díla podá Objednatel. Podle ustanovení tohoto článku bude obdobně postupováno a Zhotovitel a Objednatel budou mít obdobná práva a povinnosti i v případě získávání povolení změny Stavby před dokončením s tím, že vyhotovení potřebné dokumentace zajistí Objednatel prostřednictvím autorského dozoru, a to na náklady Objednatele v případě změn vyvolaných Objednatelem, a na náklady Zhotovitele v případě změn navrhovaných Zhotovitelem, vždy ve vztahu k té změně, kvůli níž je nezbytné povolení změny Stavby před dokončením. Pro vyloučení pochybnosti, pokud bude zahájeno užívání Stavby na základě pravomocných povolení k předčasnému užívání a/nebo pravomocných povolení zkušebního provozu, je Zhotovitel rovněž povinen vyvinout veškerou činnost vedoucí k jejich nahrazení Kolaudačním souhlasem.

7.4 Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se všemi podklady předanými Objednatelem v souvislosti s prováděním Díla, zejména s přílohou č. 1 této Smlouvy a se Stavebním povolením podle přílohy č. 4 této Smlouvy, a potvrzuje, že tyto podklady nemají zřejmé nedostatky, neobsahují řešení, materiály, výrobky, technické vybavení, konstrukce apod., které by bylo možno považovat za nevhodné pro provádění Díla. Dále Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem plnění, že toto je vhodné pro provádění Díla a pro zřízení Staveniště a že se na něm nenacházejí žádné překážky, které by znemožňovaly provádění Díla způsobem sjednaným v této Smlouvě, a Dílo je tedy možné realizovat v souladu s přílohou č. 1 této Smlouvy a takto realizované Dílo užívat pro stanovené účely.

7.5 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení Stavby a za dodržování předpisů o požární ochraně, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisů o ochraně životního prostředí.

7.6 Všechny škody, které budou způsobeny při realizaci Díla či v souvislosti s Dílem Zhotovitelem, ať už na Staveništi či mimo něj, budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající.

7.7 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto Smlouvou.

ČÁST 8. POVINNOSTI OBJEDNATELE

8.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli před podpisem této Smlouvy:

8.1.1 Projektovou dokumentaci v grafické (tištěné) podobě a v elektronické formě,

8.1.2 pravomocné Stavební povolení,

8.1.3 stanoviska dotčených orgánů státní správy,

8.1.4 doklady o provedených průzkumech, nejsou-li součástí Projektové dokumentace.

8.2 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost, která na něm pro potřeby plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy může být spravedlivě požadována, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či vyplývající z potřeby konkrétní Stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout Zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění Díla.

8.3 Objednatel je povinen řádně a včas provedené Dílo převzít a včas hradit Zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění této Smlouvy, za podmínek v ní uvedených.

ČÁST 9. PODZHOTOVITELÉ (SUBDODAVATELÉ)

9.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu (dále také „Podzhotovitel“).

9.2 Zhotovitel je oprávněn provádět části Díla pouze prostřednictvím Podzhotovitelů, jejímž prostřednictvím splnil kvalifikační předpoklady v rámci veřejné zakázky vztahující se k této Smlouvě a které dále definoval ve své nabídce v rámci zadávacího řízení v podzhotovitelském (subdodavatelském) systému. V ostatních případech je Zhotovitel oprávněn pověřit provedením části Díla Podzhotovitele pouze se souhlasem Objednatele. Seznam Podzhotovitelů

s uvedením druhu a rozsahu jejich prací (subdodávky) je obsahem přílohy č. 5, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

9.3 Změna Podzhotovitele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový Podzhotovitel prokáže před uzavřením smlouvy mezi Zhotovitelem a Podzhotovitelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní Podzhotovitel. Objednatel schválení nového Podzhotovitele při splnění všech smluvených podmínek bez závažného důvodu neodepře.

9.4 Jakoukoliv změnu Podzhotovitele, definovanou v podzhotovitelském schématu, je Zhotovitel povinen předem písemně Objednateli oznámit, přičemž Objednatel si vyhrazuje právo schválení změny Podzhotovitele, rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat.

9.5 Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu Díla Podzhotovitelem v případech, kdy Zhotovitelem uvažovaný Podzhotovitel prokazatelně v minulosti poskytl Objednateli vadné plnění.

9.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.

9.7 Zhotovitel není oprávněn zadat provedení části Díla jinému Podzhotoviteli než takovému, který splňuje základní a profesní způsobilost ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dále za podmínek v této Smlouvě uvedených.

9.8 Zhotovitel zejména:

9.8.1 bude odpovídat za koordinaci prací prováděných Podzhotoviteli podle Harmonogramu Díla, za jejich soulad s Projektovou dokumentací a za jejich začlenění do Díla,

9.8.2 poskytne jakémukoli Podzhotoviteli potřebná média a služby,

9.8.3 bude koordinovat činnosti jednotlivých Podzhotovitelů se svou činností i navzájem, a

9.8.4 je povinen platit řádně a včas daňové doklady za provedení prací a dodávek Podzhotovitelů.

9.9 Plnění Podzhotovitelů se pro účely této Smlouvy, zejména vzhledem k odpovědnosti za provádění Díla a za vady a nedodělky způsobené Podzhotoviteli, považuje za plnění Zhotovitele a Zhotovitel za ně odpovídá, jako by takové plnění poskytoval sám.

9.10 Objednatel je oprávněn požadovat vyloučení jakéhokoliv Podzhotoviteli, který neprovádí Dílo v souladu se Závaznými podklady pro provedení Díla (včetně, nikoli však pouze termínů a Harmonogramu Díla). Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele s takovým Podzhotovitelem ukončit spolupráci a vyloučit ho z účasti na provádění Díla. Vyloučený Podzhotovitel je povinen bezodkladně opustit místo plnění včetně vyklizení zařízení Staveniště.

ČÁST 10. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE, AUTORSKÝ DOZOR A KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE

10.1 Technický dozor Objednatele

10.1.1 Objednatel může kdykoliv během plnění této Smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí osobě nebo osobám pověřených výkonem technického dozoru Objednatele (dále také „Technický dozor“) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit.

10.1.2 Objednatel určí osobu nebo osoby Technického dozoru po uzavření této Smlouvy. Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli nejpozději do deseti dnů po termínu zahájení provádění Díla osobu Technického dozoru, nebo osoby Technického dozoru v případě, že budou určeny pro jednotlivé pozice (Technický dozor stavební části, Technický dozor technologické části, Technický dozor elektro zařízení stavby apod.). Každou změnu této osoby nebo osob bude Objednatel písemně oznamovat Zhotoviteli, a to nejpozději v pracovní den následující po dni určení nové osoby nebo osob.

10.1.3 Technický dozor je oprávněn vykonávat jménem Objednatele práva a povinnosti, která jsou jim vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tato Smlouva výslovně v souvislosti s určitou záležitostí uvádí. Pro vyloučení pochybností je Objednatel vždy oprávněn vykonat veškerá práva a povinnosti sám prostřednictvím osob uvedených v čl. 26.1 a 26.2 této Smlouvy; jednání Objednatele má vždy přednost před jednáním Technického dozoru. Objednatel je oprávněn s okamžitou účinností omezit nebo rozšířit pověření Technického dozoru písemným oznámením podepsaným osobou oprávněnou za něj nebo jeho jménem jednat ve věcech technických a realizačních doručeným Zhotoviteli.

10.1.4 Technický dozor v rámci svého oprávnění podle této Smlouvy je oprávněn kontrolovat provádění Díla a dávat Zhotoviteli pokyny pro Stavbu ohledně jakékoli činnosti Zhotovitele související s prováděním Díla. Pokyny pro Stavbu jsou pro Zhotovitele závazné a je povinen se jimi řídit. Zhotovitel je dále povinen poskytovat Technickému dozoru maximální součinnost při výkonu činnosti Technického dozoru tak, aby bylo vždy dosaženo jejího účelu.

10.1.5 Pokud Zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím osoby pověřené výkonem Technického dozoru, může se svými námitkami obrátit přímo na Objednatele, který rozhodnutí Technického dozoru buď potvrdí, změní či zruší.

10.1.6 Technický dozor v rámci svého oprávnění podle této Smlouvy oznámí písemně Zhotoviteli bez zbytečného prodlení každou vadu v plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.

10.1.7 Pro vyloučení pochybností se stanoví, že není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, nemá Technický dozor oprávnění měnit Smlouvu nebo zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti, závazků nebo odpovědností vyplývajících z této Smlouvy.

10.1.8 Technický dozor není oprávněn zasahovat do provádění Díla a není oprávněn nahrazovat svou vůlí vůli Objednatele kromě těch rozhodnutí, které mu přísluší dle jiných částí této Smlouvy nebo písemného zmocnění Objednatele.

10.1.9 Technický dozor je oprávněn dát pokyn k přerušení provedení Díla, pokud:

10.1.9.1 je ohrožena bezpečnost prováděného Díla,

10.1.9.2 je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení Díla, případně jiných osob,

10.1.9.3 hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

10.1.10 Přerušení provádění Díla z důvodů uvedených v odst. 10.1.9 této Smlouvy musí být zapsáno do stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných termínů a lhůt plnění ani nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou.

10.1.11 Technický dozor má neomezenou pravomoc vznášet námitky a požadovat na Zhotoviteli, aby vyloučil okamžitě z účasti na provádění Díla jakéhokoli pracovníka Zhotovitele, který se podle názoru Technického dozoru nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru Technického dozoru nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění Díla bez souhlasu Technického dozoru. Jakákoli osoba vyloučená z účasti na provádění Díla musí být Zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.

10.2 Autorský dozor

10.2.1 Výkonem práv a povinností Objednatele souvisejících s autorským dozorem (dále také „Autorský dozor“) nad prováděním Díla podle Projektové dokumentace a Norem pověřuje Objednatel zpracovatele Projektové dokumentace. Toto pověření je Objednatel oprávněn kdykoli odvolat písemným oznámením podepsaným osobou oprávněnou za něj nebo jeho jménem jednat ve věcech technických a realizačních doručeným Zhotoviteli. Pověření Autorského dozoru výkonem uvedených práv a povinností končí k okamžiku potvrzení protokolu o předání a převzetí Díla; od tohoto okamžiku vykonává taková práva pouze Objednatel.

10.2.2 Autorský dozor je oprávněn vykonávat jménem Objednatele práva a povinnosti, která jsou jim vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tato Smlouva výslovně v souvislosti s určitou záležitostí uvádí. Pro vyloučení pochybností je Objednatel vždy oprávněn vykonat veškerá práva a povinnosti sám prostřednictvím osob uvedených v čl. 26.1 a 26.2; jednání Objednatele má vždy přednost před jednáním Autorského dozoru. Objednatel je oprávněn s okamžitou účinností omezit nebo rozšířit pověření Autorského dozoru písemným oznámením podepsaným osobou oprávněnou za něj nebo jeho jménem jednat ve věcech technických a realizačních doručeným Zhotoviteli.

10.2.3 Není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, nemá Autorský dozor oprávnění dávat Zhotoviteli pokyny ohledně jakékoli činnosti Zhotovitele související s prováděním Díla, měnit Smlouvu nebo zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti, závazků nebo odpovědností vyplývajících z této Smlouvy.

10.2.4 Zhotovitel je povinen poskytovat Autorskému dozoru maximální součinnost při výkonu činnosti Autorského dozoru tak, aby bylo vždy dosaženo jejího účelu.

10.3 Koordinátor bezpečnosti práce

10.3.1 Objednatel je oprávněn ve smyslu této Smlouvy kontrolovat provádění Díla a dávat Zhotoviteli pokyny ohledně jakékoli činnosti Zhotovitele související s prováděním Díla, a to ve všech věcech týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění Díla podle zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a to ustanovenou odpovědnou osobou - koordinátorem bezpečnosti práce (dále také „Koordinátor bezpečnosti práce“).

10.3.2 Objednatel určí osobu Koordinátora bezpečnosti práce po uzavření této Smlouvy. Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli osobu Koordinátora bezpečnosti práce nejpozději do deseti dnů od termínu zahájení provádění Díla. V případě změny osoby Koordinátora bezpečnosti práce oznámí Objednatel písemně tuto skutečnost Zhotoviteli nejdéle do třech pracovních dnů následujících po dni určení nové osoby Koordinátora bezpečnosti práce.

10.3.3 Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.

10.3.4 Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a vyžadovat zjednání nápravy. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě nedostatků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vyžadovat jejich splnění.

10.3.5 Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn měnit Smlouvu nebo zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti, závazků nebo odpovědností vyplývajících ze Smlouvy. Pokud mají rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny či lhůty plnění a/nebo na sjednanou cenu za Dílo, nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.

10.3.6 Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném Díle.

10.3.7 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu.

10.3.8 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.

10.3.9 Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi.

10.3.10 Zhotovitel je povinen nejpozději do termínu zahájení provádění Díla informovat Koordinátora bezpečnosti práce o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.

10.3.11 Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění Stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro případnou změnu plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi.

10.3.12 Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce.

ČÁST 11. VLASTNICTVÍ DÍLA

11.1 Vlastníkem zhotovovaného Díla je od samého počátku Objednatel s tím, že vlastnické právo nabývá průběžně, jak je Dílo prováděno, respektive Stavba zhotovována, zároveň se zabudováváním použitých materiálů, dodaných výrobků a technického vybavení. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem materiálům, dodaným výrobkům a technickému vybavení k provedení Díla, které Zhotovitel opatřil a dodal na Staveniště. Vlastnictví k dalším věcem, jež má Zhotovitel povinnost podle této Smlouvy předat Objednateli, nabývá Objednatel okamžikem předání Objednateli.

ČÁST 12. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE, MAJETKU OBJEDNATELE A MAJETKU SMLUVNÍCH PARTNERŮ OBJEDNATELE

12.1 Nebezpečí škody

12.1.1 Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle této Smlouvy tak, aby nevznikla škoda.

12.1.2 Škodou na Díle je zejména jakákoliv ztráta, odcizení, zničení, poškození nebo znehodnocení věci způsobené v souvislosti s plněním Díla, bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

12.1.3 Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle, veškerých materiálech, výrobcích a technickém vybavení určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo instalaci v něm, majetku Objednatele a majetku smluvních partnerů Objednatele, poskytujících plnění na Staveništi, a na jiných věcech, jež má Zhotovitel povinnost předat Objednateli podle této Smlouvy, nese Zhotovitel od termínu zahájení provádění Díla do okamžiku předání a převzetí Díla. Pokud však bude Zhotovitel provádět jakékoliv práce na Díle po předání a převzetí Díla, ponese rovněž nebezpečí škody na Díle s tím související. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má Zhotovitel povinnost předat Objednateli podle této Smlouvy, přechází na Objednatele okamžikem jejich předání Objednateli.

12.2 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit

12.2.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

12.2.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou jednáním či opomenutím těch, kteří pro něj Dílo provádějí.

12.2.3 Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla.

ČÁST 13. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE A DÍLA

13.1 Pojištění Zhotovitele - odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám

13.1.1 Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):

13.1.1.1 způsobené provozní činností,
13.1.1.2 způsobené vadným výrobkem,
13.1.1.3 vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami,
13.1.1.4 vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,
13.1.1.5 vzniklé na věcech zaměstnanců.

13.1.2 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným v souvislosti s jeho podnikatelskou činností, včetně případných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to alespoň proti rizikům uvedeným v odst. 13.1.1, na pojistnou částku ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru Stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění Díla a dále po celou dobu platnosti záruky za jakost Díla. Výše pojistné částky však v žádném případě nebude nižší, než 128.615.000,- Kč.

13.1.3 Doklady o uzavření pojištění, řádných a včasných úhradách pojistného a trvání pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději před podpisem této Smlouvy a následně kdykoli na vyžádání Objednatele do pěti pracovních dnů od obdržení takové žádosti.

13.1.4 Nepředložení dokladů Zhotovitelem o pojištění odpovědnosti za škodu, respektive o řádných a včasných úhradách pojistného a trvání pojištění, Objednateli ani v dodatečné lhůtě deseti pracovních dnů je podstatným porušením Smlouvy, které opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy. Objednatel je v takovém případě rovněž oprávněn uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu za Zhotovitele s Objednatelem jako pojistníkem a Zhotovitelem jako pojištěným, a požadovat od Zhotovitele náhradu nákladů s tím spojených (včetně jejího čerpání z bankovní záruky).

13.2 Pojištění Zhotovitele - zákonné pojištění zaměstnanců

13.2.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění Díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání zaměstnanců Zhotovitele.

13.3 Pojištění Podzhotovitelů

13.3.1 Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby všichni Podzhotovitelé Zhotovitele měli uzavřeno pojištění dle čl. 13.1 (v přiměřené výši) a 13.2 této Smlouvy.

13.4 Pojištění Díla - stavebně montážní pojištění

13.4.1 Pojištění stavebních a montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout na zhotovovaném Díle, veškerých materiálech, výrobcích a technickém vybavení určeným ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele a majetku smluvních partnerů Objednatele, poskytujících plnění na Staveništi, na montážních a stavebních strojích, a na Staveništi a jeho zařízení zejména z těchto příčin:

13.4.1.1 požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,

13.4.1.2 záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,

13.4.1.3 pádem pojištěné věci, nárazem,

13.4.1.4 pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,

13.4.1.5 vodou vytékající z vodovodních zařízení,

13.4.1.6 neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením třetí osobou, nešikovností, nepozorností.

13.4.2 Pojistná hodnota je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, což je hodnota Díla bezprostředně po jeho úplném dokončení, u zařízení Staveniště jeho nová cena. U ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena, nebo cena pojištění na první riziko.

13.4.3 Zhotovitel je povinen pojistit Dílo, veškeré materiály, výrobky a technické vybavení určené ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetek Objednatele a majetek smluvních partnerů Objednatele, poskytujících plnění na Staveništi, montážní a stavební stroje, a Staveniště a jeho zařízení alespoň proti rizikům uvedeným v odst. 13.4.1 této Smlouvy, na pojistnou částku odpovídající nové ceně Díla, a to po celou dobu provádění Díla až do okamžiku předání a převzetí Díla. Výše pojistné částky však v žádném případě nebude nižší, než 300 000 000 Kč.

13.4.4 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky pojistné smlouvy, zejména ta ujednání, která se vztahují k bezpečnostním a protipožárním opatřením. Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby takové podmínky dodržovali i Podzhotovitelé. Zhotovitel nese odpovědnost za případné nedodržení podmínek pojistné smlouvy, bude-li mít tato skutečnost vliv na nároky z pojištění (zejména na likvidaci škody a vyplacení/nevyplacení pojistného plnění).

13.4.5 Doklady o uzavření pojištění, řádných a včasných úhradách pojistného a trvání pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději před podpisem Smlouvy a následně kdykoli na vyžádání Objednatele do pěti pracovních dnů od obdržení takové žádosti.

13.4.6 Nepředložení dokladů Zhotovitelem o pojištění stavebních a montážních rizik, respektive o řádných a včasných úhradách pojistného a trvání pojištění, Objednateli ani v dodatečné lhůtě deseti pracovních dnů od výzvy Objednatele je podstatným porušením Smlouvy, které opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy. Objednatel je v takovém případě rovněž oprávněn uzavřít pojištění stavebních a montážních rizik za Zhotovitele s Objednatelem jako pojistníkem a Zhotovitelem jako pojištěným, a požadovat od Zhotovitele náhradu nákladů s tím spojených (včetně jejího čerpání z bankovní záruky).

13.5 Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události

13.5.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel v součinnosti s Objednatelem, kterého je Zhotovitel povinen informovat o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.

13.5.2 Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si po dobu jejího řešení veškerou součinnost, která je v jejich možnostech.

13.5.3 Náklady na pojištění nese v rámci ceny za Dílo Zhotovitel. Zhotovitel a Podzhotovitelé jsou oprávněni uzavřít jakékoliv pojištění související s provedením Díla nad rámec pojištění dle tohoto článku, pojistné za takováto pojištění však nesmí být součástí ceny za Dílo.

13.6 Nic v této Části 13. této Smlouvy nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti a povinností daných mu Smlouvou.

ČÁST 14. DALŠÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE

14.1 Zhotovitel je povinen do tří pracovních dnů po termínu zahájení provádění Díla předat písemný jmenný seznam všech řídících osob pro zajištění realizace výstavby, zejm. zástupce Zhotovitele a jeho náhradníků s uvedením telefonních kontaktů. Seznam musí obsahovat nejméně ty osoby, prostřednictvím kterých Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v rámci veřejné zakázky vztahující se k této Smlouvě. Veškeré osoby podílející se na procesu řízení výstavby musí mít dostatečnou kvalifikaci, znalosti a zkušenosti s řízením a realizací stavby obdobného rozsahu a charakteru, jak bylo požadováno profesními kvalifikačními požadavky v zadávacím řízení směřujícím k uzavření této Smlouvy. Změnu kterékoliv takovéto osoby je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli, prokázat písemnými doklady, že tyto osoby splňují kvalifikaci požadovanou pro příslušnou pozici. Objednatel si vyhrazuje právo každou změnu takovéto osoby předem schvalovat. Zhotovitel je povinen vybavit zástupce Zhotovitele potřebnými pravomocemi k tomu, aby mohl jménem Zhotovitele jednat v souvislosti s prováděním Díla, zejména aby byl oprávněn přijímat požadavky osob oprávněných jednat jménem Objednatele.

14.2 Zhotovitel je povinen zajistit nad prováděním svých prací při provádění Díla řádný dozor a úměrně rozsahu svých prací udržovat na stavbě příslušný počet řídících zaměstnanců, kvalifikovaných pro řízení těchto prací a vybavených příslušnými pravomocemi.

14.3 Materiál, výrobky a technické vybavení použité při realizaci Díla musí vyhovovat účinným českým právním předpisům a Normám nebo ekvivalentním normám podle země původu materiálu, výrobku a technického vybavení, které jsou zároveň v souladu s právním řádem České republiky. Porušení této povinnosti v každém jednotlivém případě použití materiálu, výrobku či technického vybavení na Díle nevyhovujícím výše uvedeným předpisům a/nebo Normám bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. Tam, kde je to předpisy či Objednatelem vyžadováno, je Zhotovitel povinen doložit prohlášení o shodě.

14.4 Zhotovitel nesmí v průběhu provádění Díla podle této Smlouvy použít žádný nevhodný či zdraví škodlivý materiál nebo výrobky, jejichž nevhodnost či zdravotní škodlivost je ke dni použití známa. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy.

14.5 Všechny práce na Díle budou provedeny podle příslušných Norem. V případech, kdy tyto Normy mají nižší požadavky než specifikace uvedené v Projektové dokumentaci tvořící přílohu č. 1 této Smlouvy, platí specifikace uvedené v Projektové dokumentaci. Porušení povinností podle tohoto odstavce bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.

14.6 V případech, kdy to vyžaduje obecně závazný účinný předpis nebo příslušné orgány veřejné moci, je Zhotovitel povinen v požadovaném rozsahu tyto subjekty informovat a zajistit provádění kontroly prací těmito orgány v souladu s příslušnými účinnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele bez zbytečného odkladu o všech rozhodnutích přijatých správními orgány nebo jinými subjekty, pokud by tato rozhodnutí jakýmkoli způsobem ovlivňovala provádění Díla a Objednatel neobdržel rozhodnutí přímo.

14.7 Zhotovitel je povinen jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, a umožní Finančním úřadům, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a dalším orgánům, které ke kontrole opravňuje česká legislativa, vstup na Staveniště a přístup k dokumentaci a dokumentům vyhotoveným v průběhu provádění Díla pro jeho účely a k němu se vztahující včetně přístupu i k těm částem nabídek, smluv a souvisících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované informace), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole v platném znění). Zhotovitel je povinen poskytnout výše uvedeným orgánům součinnost při prováděných kontrolách. Zhotovitel se zavazuje, že smluvně zajistí umožnění kontroly a právo přístupu výše uvedených orgánů i u osob, jejichž prostřednictvím bude vykonávat činnosti, které jsou předmětem této Smlouvy (Podzhotovitelé).

14.8 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací Díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění) po dobu nejméně deseti let ode dne poslední platby za provedené práce, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba za provedené práce, min. však do roku 2028 Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy České republiky lhůtu delší než deset let, bude postupováno podle platných předpisů.

14.9 Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat Objednateli, Technickému a Autorskému dozoru na jejich ústní nebo písemné vyžádání, nejpozději však do pěti kalendářních dnů od uplatnění požadavku, požadované informace, vysvětlení a konzultace vztahující se k plnění této Smlouvy.

14.10 Zhotovitel se zavazuje používat přednostně výrobky, které jsou certifikovány ochrannou známkou „ekologicky šetrný výrobek“, za předpokladu, že takový výrobek existuje.

ČÁST 15. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE (BANKOVNÍ ZÁRUKY)

15.1 Bankovní záruka k zajištění plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy

15.1.1 Bankovní záruka k zajištění plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy kryje finanční nároky Objednatele za Zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady spojené s vyklizením Staveniště Objednatelem namísto Zhotovitele apod.), vzniklé Objednateli z důvodů porušení povinností Zhotovitele týkajících se řádného provedení Díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které Zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě Objednatele.

15.1.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli originál záruční listiny (bankovní záruky) vystavený bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve sjednané výši, platné po celou dobu provádění Díla a odstraňování vad a nedodělků před podpisem Smlouvy (kopie záruční listiny poskytnuté Zhotovitelem tvoří přílohou č. 6 této Smlouvy)

15.1.3 Bankovní záruka musí obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo Zhotovitele, účel bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání bankovní záruky a dobu platnosti bankovní záruky.

15.1.4 Banka se v bankovní záruce zaručila za Zhotovitele až do výše 3.544.000,- Kč.

15.1.5 Zhotovitel je povinen po dobu od termínu zahájení provádění Díla do odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí Díla (respektive v seznamu vad a nedodělků, který je jeho součástí) podepsaného při předání a převzetí Díla udržovat bankovní záruku k zajištění plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy ve výši min. 1% z ceny za Dílo bez daně z přidané hodnoty.

15.1.6 Objednatel pozbývá nárok na uplatnění z bankovní záruky k zajištění plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy dnem odstranění poslední z vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí Díla, nebo v kolaudačním souhlasu a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokuty či náhrady škod.

15.2 Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek

15.2.1 Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje finanční nároky Objednatele za Zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé Objednateli z důvodů porušení povinností Zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které Zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě Objednatele.

15.2.2 Zhotovitel je povinen před podpisem této Smlouvy poskytnout Objednateli originál záruční listiny (bankovní záruky) ve výši 10.630.000,- Kč a tuto udržovat ve sjednané výši po celou dobu platnosti záruky za jakost Díla. Zhotovitel je nicméně oprávněn poskytnout takovou jednotlivou bankovní záruku, i pokud byla vystavena s platností na dobu kratší, než doba platnosti záruky za jakost Díla (ne však kratší, než jeden rok). Nepředá-li Zhotovitel všechny záruční listiny odpovídající bankovní záruce za řádné plnění záručních podmínek podle této Smlouvy nebo předá záruční listiny (bankovní záruky) odporující ujednáním této Smlouvy, bude taková skutečnost považována za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy.

15.2.3 Bankovní záruka musí obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo Zhotovitele, účel bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání bankovní záruky, dobu platnosti bankovní záruky

15.2.4 Smluvní strany se dohodly, že bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek může být do dne předání a převzetí Díla nahrazena příslibem banky o vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek ke dni předání a převzetí Díla za předpokladu, že tento závazný příslib zaručí následné předložení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek. Platnost příslibu nesmí skončit dříve, než bude Zhotovitelem předložena bankovní záruka. Zhotovitel se v takovémto případě zavazuje předložit bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek nejpozději ke dni předání a převzetí Díla, jinak není Objednatel povinen Dílo převzít a dále je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 24.1.11 této Smlouvy.

15.2.5 Originál závazného příslibu banky a posléze bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek budou vystaveny bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (kopie závazného příslibu banky tvoří přílohu č. 7 této Smlouvy).

15.2.6 Objednatel pozbývá nárok na uplatnění z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek dnem odstranění poslední vady, která byla uplatněna v záruční lhůtě a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokuty či náhrady škod.

15.3 Bankovní záruky obecně

15.3.1 Bankovní záruky musí být neodvolatelné, nepodmíněné a splatné na první výzvu, tj. bankovní záruky musí mimo jiné umožňovat bezpodmínečné čerpání bankovní záruky, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky ve smyslu § 2034 Občanského zákoníku a bez nutnosti výzvy věřitele (Objednatele) dané dlužníkovi (Zhotoviteli) k plnění jeho povinností, v případě nesplnění kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené touto Smlouvou. Zhotovitel je povinen sjednat bankovní záruky u bankovního ústavu tak, aby příslušné záruční listiny odpovídaly svým obsahem ujednáním Části 15. této Smlouvy. Objednatel musí být označen jako oprávněný k čerpání bankovní záruky.

15.3.2 Zhotovitel je povinen do čtrnácti dnů po každém čerpání bankovní záruky Objednatelem (věřitelem) doručit novou bankovní záruku (tj. příslušnou záruční listinu) ve shodném znění a výši jako měla čerpaná bankovní záruka, případně doplnit do původní sjednané výše. Nesplnění této povinnosti Zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.

15.3.3 Zhotovitel je povinen poskytnout bankovní záruky na celou dobu provádění Díla a odstraňování vad a nedodělků (v případě bankovní záruky k zajištění plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy dle čl. 15.1 této Smlouvy) a/nebo celou dobu platnosti záruky za řádné plnění záručních podmínek (v případě bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek dle čl. 15.2 této Smlouvy). Pokud by však např. došlo k prodlení s prováděním Díla nebo odstraňováním vad a nedodělků (v případě bankovní záruky k zajištění plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy dle čl. 15.1 této Smlouvy) nebo by Zhotovitel využil svého oprávnění poskytnout bankovní záruku s platností na dobu kratší, než je doba platnosti záruky za jakost (v případě bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek dle čl. 15.2 této Smlouvy), a platnost bankovní záruky by tak měla z jakéhokoliv důvodu zaniknout dříve, než vyplývá z příslušných ustanovení čl. 15.1 a 15.2 této Smlouvy, bude Zhotovitel povinen nejpozději třicet dnů před uplynutím platnosti takové bankovní záruky doručit Objednateli bankovní záruku novou, nahrazující původní bankovní záruku, jejíž platnost má uplynout, a to vždy tak, aby účinnost obou bankovních záruk na sebe plynule navazovala. Pokud Zhotovitel nedoručí takovou náhradní bankovní záruku Objednateli v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn vyčerpat bankovní záruku, jejíž platnost má uplynout, v plné výši, a takto čerpané prostředky použít jako peněžitou kauci, zajišťující stejné nároky Objednatele, jako bankovní záruka. V případě následného doručení nové bankovní záruky, nahrazující původní bankovní záruku, bude peněžitá kauce vrácena Zhotoviteli do třiceti dnů. Peněžitá kauce nebude úročena.

15.3.4 Objednatel je po skončení platnosti bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět Zhotoviteli do třiceti dnů ode dne skončení její platnosti.

ČÁST 16. STAVENIŠTĚ

16.1 Předání a převzetí Staveniště

16.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté faktických vad a práv třetích osob v termínu nejpozději do pěti dnů po dni oboustranného podpisu Smlouvy.

16.1.2 Nepředání Staveniště Objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením této Smlouvy, které opravňuje Zhotovitele k odstoupení od Smlouvy.

16.1.3 Zhotovitel se zavazuje Staveniště od Objednatele převzít; porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. Převzetím Staveniště získá Zhotovitel na dobu provádění Díla a odstraňování vad a nedodělků Díla v nezbytné míře přístup na Staveniště pro potřeby provádění Díla a odstraňování vad a nedodělků Díla.

16.2 Organizace předání a převzetí Staveniště

16.2.1 O předání a převzetí Staveniště bude Objednatelem vyhotoven datovaný písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší.

16.2.2 Za den předání a převzetí Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

16.2.3 Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání Staveniště, a to zejména:

16.2.3.1 koordinační situaci Stavby, včetně upřesnění hranic (vytýčení) obvodu Staveniště, se zakreslením inženýrských sítí,

16.2.3.2 vytyčovací plán, včetně specifikace bodů základní geodetické sítě,

16.2.3.3 vyznačení přístupových a příjezdových cest,

16.2.3.4 vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií,

16.2.3.5 dostupné podklady o trasách stávajících známých inženýrských sítí v prostoru Staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním Díla dotčeny včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí,

16.2.3.6 podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.),

16.2.3.7 informace o bezpečnostních a protipožárních předpisech platných v místě provádění Díla.

16.2.4 Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů Zhotovitelem Objednateli, a to zejména:

16.2.4.1 písemné jmenování osob zodpovědné za bezpečnost práce,

16.2.4.2 písemné jmenování osob zodpovědné za ochranu životního prostředí,

16.2.4.3 písemné jmenování osob zodpovědné za požární ochranu,

16.2.4.4 kopii protokolu o provedeném školení jmenovaných osob zodpovědných za bezpečnost práce, ochranu životního prostředí a požární ochranu,

16.2.4.5 rizika a opatření vyplývající z prováděných činností Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitelů.

16.3 Stávající podzemní inženýrské sítě

16.3.1 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním Díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich poškození.

16.3.2 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

16.3.3 Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně předány, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

16.3.4 Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.

16.3.5 Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly řádně předány, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu hradí Objednavatel včetně případných škod, pokut apod.

16.4 Vybudování zařízení Staveniště

16.4.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami (v případě kanceláří, šaten a sociálních zařízení minimálně v množství, které vyžadují příslušné platné právní předpisy), požadavky Objednatele pro výkon Technického a Autorského dozoru a respektováním Projektové dokumentace předané Objednatelem.

16.4.2 Zařízení Staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.

16.4.3 Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto Objednateli uhradit.

16.4.4 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci Technického a Autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytná pro výkon jejich funkce při realizaci Díla. Není-li Smlouvou či Projektovou dokumentací uvedeno jinak, předpokládá se prostor minimálně jedné kanceláře o ploše 9 m^2, vybavené běžným skříňovým nábytkem, stoly a židlemi s dostatečným osvětlením a napojené na zdroje elektrické energie a topení. Náklady s tímto spojené jsou zahrnuty v ceně za Dílo, a to včetně energií.

Zhotovitel je povinen umožnit osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru používání sociálních zařízení, které Zhotovitel vybudoval v rámci zařízení Staveniště.

16.5 Užívání Staveniště

16.5.1 Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.

16.5.2 Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice Stavby a provozně dopravní řád Stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.

16.5.3 Zhotovitel je povinen zajistit střežení Staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Zhotovitel bude odpovědný za následky vstupu jakýchkoliv nepovolaných osob na Staveniště.

16.5.4 Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování osob.

16.5.5 Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.

16.5.6 Zhotovitel je povinen na své náklady průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště.

16.5.7 Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zajistit požární asistenční hlídku na požárně nebezpečných pracích v rozsahu daném uvedeným právním předpisem.

16.5.8 Zhotovitel bude udržovat Staveniště přiměřeně volné od všech překážek.

16.5.9 Zhotovitel je povinen každý den po skončení směny, po níž bezprostředně nenásleduje další směna, zajistit, aby Staveniště nebo jeho části byly ponechány ve stavu neohrožujícím bezpečnost a nehrozícím vznikem škody.

16.5.10 Zhotovitel zajistí denní vedení evidence přítomných osob na Staveništi a tuto evidenci na výzvu předloží Objednateli.

16.5.11 Zhotovitel je povinen dále vyhotovit a umístit na Staveništi:

16.5.11.1 u vstupu štítek o povolení Stavby a ponechat jej tam až do dokončení Stavby,

16.5.11.2 štítek s identifikačními údaji, který mu předal Objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o Stavbě a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a o osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru.

16.5.12 Zhotovitel je povinen štítky a případně informační tabuli dle odst. 16.5.11 této Smlouvy udržovat v aktuálním stavu, dobře viditelné a nepoškozené. Jiné informační tabule či reklamy lze na Staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.

16.5.13 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj.

16.5.14 Zhotovitel je povinen dle požadavků Objednatele umožnit přístup, průchod anebo průjezd na či skrz Staveniště jiným smluvním partnerům Objednatele.

16.5.15 Zhotovitel odpovídá za prostory Staveniště nebo jeho části od okamžiku podpisu protokolu o předání Staveniště až do předání a převzetí Díla. V případě plnění povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem na Staveništi po dni předání a převzetí Díla odpovídá Zhotovitel za Staveniště nebo jeho příslušnou část až do okamžiku úplného ukončení své činnosti na Staveništi.

16.6 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

16.6.1 Veškerá potřebná povolení k užívání a záborům veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

16.6.2 Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním Díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

16.7 Vyklizení Staveniště

16.7.1 Před podáním výzvy k převzetí provedeného Díla je Zhotovitel povinen provést závěrečný úklid Staveniště, jímž Zhotovitel zcela vyčistí Staveniště a v návaznosti na to uvede Staveniště a její okolí do reprezentativního stavu umožňujícího jejich užívání v souladu s účelem této Smlouvy.

16.7.2 Lhůta pro odstranění zařízení Staveniště a vyklizení Staveniště je nejpozději do třiceti dnů od termínu dokončení Díla, pokud v protokolu o předání a převzetí Díla není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků Díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí Díla).

16.7.3 Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

16.7.4 Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení Staveniště.

16.8 Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty v ceně za Dílo.

ČÁST 17. PROVÁDĚNÍ DÍLA

17.1 Zahájení prací

17.1.1 Zhotovitel je povinen zahájit činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení Díla nejdéle do deseti dnů od termínu zahájení provádění Díla.

17.1.2 Smluvní strany se na základě ustanovení § 2001 Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že bude Zhotovitel v prodlení se zahájením činností vedoucích ke zdárnému dokončení Díla více než třicet dnů oproti termínu zahájení provádění Díla.

17.2 Rozpory a odlišnosti v Projektové dokumentaci

17.2.1 V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi Projektové dokumentace platí, že:

17.2.1.1 kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu,

17.2.1.2 výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke stejnému datu,

17.2.1.3 textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy,

17.2.1.4 úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před znázorněním na výkresech.

17.2.2 Bez ohledu na předcházející podmínky má Projektová dokumentace pozdějšího data vydání vždy přednost před Projektovou dokumentací dřívějšího data.

17.2.3 Zhotovitel je povinen Objednatele na zjištěné nesrovnalosti v Projektové dokumentaci bezodkladně upozornit; Objednatel je oprávněn o prioritě Projektové dokumentace rozhodnout písemně jinak, než je stanoveno v předcházejících odstavcích.

17.3 Pokyny Objednatele

17.3.1 Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny Objednatele, včetně pokynů Technického a Autorského dozoru, týkající se realizace předmětného Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

17.3.2 Zhotovitel je povinen Objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení Díla, jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provedení Díla, Zhotovitel se zavazuje přerušit provedení Díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů Objednatele nebo do písemného sdělení, že Objednatel trvá na provedení Díla podle daných pokynů. O dobu, po kterou bylo nutno provedení Díla přerušit, se prodlužuje stanovená lhůta pro dokončení Díla v příslušné části této Smlouvy.

17.3.3 Pokud Objednatel trvá na provedení Díla podle nevhodných pokynů dle odst. 17.3.2 této Smlouvy, Zhotovitel neodpovídá za nemožnost dokončení Díla nebo za vady Díla způsobené nevhodnými pokyny Objednatele. V případě nedokončení Díla podle předchozí věty má Zhotovitel právo na úhradu ceny Díla sníženou o nedokončenou část Díla.

17.3.4 Pokud Zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů Objednatele, ačkoliv je k tomu dle odst. 17.3.2 této Smlouvy povinen, odpovídá za vady Díla, případně nemožnost dokončení Díla, způsobené nevhodnými pokyny Objednatele.

17.3.5 Je-li v průběhu provádění Díla ohrožena bezpečnost, život nebo zdraví osob nebo hrozí-li jiné vážné škody, nebo je-li Dílo prováděno v rozporu s touto Smlouvou, je Objednatel nebo Technický dozor oprávněn,

respektive povinen, pokud to okolnosti vyžadují, Zhotoviteli přikázat přerušení prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Přerušení provádění Díla z těchto důvodů musí být zapsáno do stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných termínů a lhůt plnění ani nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou.

17.3.6 Objednatel je povinen upozornit Zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění Díla a nové skutečnosti, týkající se předmětného Díla, které zjistil v průběhu provádění Díla.

17.3.7 Zjistí-li Zhotovitel při provedení Díla skryté překážky týkající se místa plnění, kde má být Dílo provedeno a tyto překážky znemožňují provedení Díla dohodnutým způsobem, je Zhotovitel povinen oznámit to písemně bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhnout mu změnu Díla. Do dosažení dohody o změně Díla je Zhotovitel oprávněn provedení Díla přerušit. Nedohodnou-li se Smluvní strany ve lhůtě do šedesáti dnů na změně Smlouvy, může kterákoli ze Smluvních stran od této Smlouvy odstoupit.

17.3.8 Jestliže Zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit před zahájením provádění Díla s vynaložením odborné péče překážky uvedené v odst. 17.3.7 této Smlouvy, nemá žádná ze Smluvních stran nárok na náhradu škody. Zhotovitel má nárok na úhradu ceny za Dílo za část Díla, jež byla provedena do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče.

17.4 Vytyčovací a zaměřovací práce

17.4.1 Objednatel v termínu zahájení provádění Díla protokolárně Zhotoviteli předá bod základní geodetické sítě pro provádění všech následných měření; Zhotovitel si ověří zaměření tohoto bodu a písemně potvrdí správnost zaměření nebo proti zaměření vznese námitky, ke kterým se Objednatel vyjádří. Zhotovitel je povinen vycházet zásadně z tohoto bodu. Pokud ke svým měřením použije jiné výchozí nebo pomocné body, činí tak výhradně na svou odpovědnost.

17.4.2 Zhotovitel je povinen provést nebo zajistit provedení potřebných vytyčovacích a zaměřovacích prací a informovat Objednatele o provedení vytyčení nebo zaměření před zahájením příslušných prací na Díle.

17.4.3 Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná staveništní měření, aby zajistil, že práce jsou provedeny podle této Smlouvy a v souladu s tolerancemi stanovenými obecně závaznými účinnými právními předpisy a Normami.

17.4.4 Zhotovitel odpovídá za přesnost vytyčování a zaměřování svých prací a za nápravu chyb, způsobených nepřesným vytyčením, které je povinen provést na vlastní náklady.

17.4.5 Objednatel je oprávněn kontrolovat zaměření provedené Zhotovitelem; provedené kontroly nezbavují Zhotovitele odpovědnosti za chyby, kterých se při zaměřování dopustil. Zhotovitel je povinen strpět provádění geodetických a podobných měření Objednatelem a napomáhat k jejich úspěšnému provedení.

17.5 Materiály, výrobky, technické vybavení

17.5.1 Materiály, výrobky a technické vybavení, které jsou potřebné k provedení Díla, je povinen opatřit Zhotovitel.

17.5.2 Pro realizaci Díla mohou být použity jen takové materiály, výrobky a konstrukce či technické vybavení, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti Díla pro navržený účel zaručují, že Dílo při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

17.5.3 Zhotovitel je povinen při dodávkách materiálu, výrobků a technického vybavení postupovat tak, aby Objednateli nevznikla jakákoli jiná povinnost než povinnost výslovně stanovená touto Smlouvou; Smluvní strany povinnost podle tohoto bodu specifikují zejména na případné celní a daňové povinnosti a povinnosti vyplývající z ochrany práv duševního vlastnictví.

17.5.4 Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít pouze materiály, výrobky a technické vybavení nezatížené právy třetích osob s tím, že tyto musí být atestované pro použití v České republice a tato skutečnost musí být prokázaná předložením příslušného odpovídajícího dokumentu Objednateli, nebo Technickému dozoru.

17.5.5 Pokud nebudou materiály, výrobky nebo technické vybavení a jejich standard provedení úplně specifikovány v Projektové dokumentaci (příloha č. 1 této Smlouvy), musí být tyto v každém případě:

17.5.5.1 vhodné pro účely smluvních prací tak, jak je stanoveno v této Smlouvě nebo jak ze Smlouvy vyplývá, a

17.5.5.2 v souladu s ověřenou stavební praxí a příslušnými Normami, účinnými v době provádění Díla.

17.5.6 Zhotovitel je povinen dodat Objednateli v rámci provádění Díla pouze takové materiály, výrobky a technické vybavení, které jsou nové a dosud nepoužité.

17.5.7 Zhotovitel se zavazuje, že technologické celky, strojní zařízení či jiné technické vybavení dodávané Zhotovitelem na Stavbu nepřekročí ke dni převzetí Díla Objednatelem stáří šest měsíců od data jejich výroby, u akumulátorů stáří tři měsíce od data výroby, vždy počítáno ke dni jejich zabudování do Stavby resp. dokončení instalace. Tuto povinnost je povinen Zhotovitel zapracovat rovněž do smluv se svými Podzhotoviteli.

17.5.8 Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení či zařízení dodané na Staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny.

17.5.9 Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí Díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů, výrobků a technického vybavení užitých k realizaci Díla.

17.6 Dočasné konstrukce a vybavení

17.6.1 Pokud není sjednáno jinak, je povinností Zhotovitele zajistit na vlastní náklady veškeré dočasné konstrukce, mechanismy a nářadí, které jsou nezbytné k řádnému provádění Díla. Zhotovitel je ke své práci povinen použít pouze kvalitní a pro daný účel určená zařízení, mechanismy, nářadí a materiál a tam, kde je to předepsáno, rovněž doložit příslušné atesty a dokumentaci.

17.6.2 Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady rovněž veškeré dočasné konstrukce a materiál, potřebný z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (hrazení, zakrytí otvorů, zábradlí, výstražné cedule, oplocení, závory apod.).

17.6.3 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za návrh, montáž, používání a odstranění všech dočasných konstrukcí. Úplná výkresová dokumentace a výpočty vztahující se k těmto konstrukcím musí být předloženy Objednateli na jeho vyžádání minimálně patnáct dnů před montáží v případě, že nejsou obsaženy v Projektové dokumentaci.

17.7 Vykládka, přemisťování a doprava materiálu, výrobků a technického vybavení

17.7.1 Zhotovitel na Staveništi odpovídá za vykládku, přemisťování a dopravu veškerého materiálu, výrobků a technického vybavení, použitých v souvislosti s prováděním Díla.

17.7.2 Všechny zvedací prostředky, které bude Zhotovitel používat, musí být navrženy tak, aby pracovaly přímo z podlahy nebo terénu a musí být učiněna taková opatření, aby zatížení bylo rovnoměrně rozloženo a nebyly poškozovány hotové povrchy stavebních prací a inženýrské sítě.

17.8 Dopravní předpisy

17.8.1 Zhotovitel musí dodržovat všechny relevantní účinné právní předpisy související s používáním dopravních prostředků, parkováním, přístupem na Staveniště a dopravními trasami.

17.8.2 Zhotovitel je povinen na veřejných komunikacích zajistit potřebné značky a tabulky. Na vnitrostaveništních komunikacích Zhotovitel zajistí jejich bezpečné šířky, podchodné výšky a potřebné výstražné značky, přechody, svodidla apod.

17.8.3 Zhotovitel je v souvislosti s dopravními předpisy odpovědný za získání všech povolení a zaplacení všech poplatků s tím spojených potřebných pro provádění Díla.

17.8.4 Zhotovitel nebude svou mechanizací nebo dopravními prostředky překážet provozu na veřejných i vnitrostaveništních komunikacích nad míru povolenou a nezbytnou.

17.9 Údržba komunikací

17.9.1 Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací podmínky užívání komunikací při provádění Díla. Zhotovitel bude dodržovat veškeré právní předpisy a rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, které se týkají užívání, čištění a údržby přístupových komunikací na Staveniště během provádění Díla. Aniž by tím byla dotčena všeobecnost povinností vyplývajících z předchozí věty, Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla, a v souladu s případnými požadavky Objednatele, opravovat na nich škody způsobené prováděním Díla. Všechny škody, které budou způsobeny při provádění prací Zhotovitelem, budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající.

Zhotovitel prohlašuje, že přístupové komunikace na Staveniště jsou dostačující pro potřeby plnění předmětu této Smlouvy.

17.9.2 Zhotovitel je povinen provést všechna opatření k tomu, aby zabránil znečišťování komunikací blátem a jinými nečistotami ze Staveniště, zajistí mytí kol vozidel při výjezdu ze Staveniště a náležité zajištění jejich nákladu, a provede okamžitě taková opatření, aby případné znečištění vzniklé bez přijetí těchto opatření nebo přes tato opatření, bylo neprodleně odstraněno. Pokud takové opatření nebude okamžitě učiněno, může Objednatel zajistit úklid na náklad Zhotovitele. Náklady takového úklidu představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

17.9.3 Opakované porušení povinností podle tohoto článku, na které byl Zhotovitel Objednatelem písemně upozorněn, bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.

17.10 Odstraňování odpadu a udržování pořádku na Staveništi

17.10.1 Zhotovitel je povinen udržovat při provádění Díla na Staveništi i v jeho okolí pořádek. Zhotovitel je povinen provádět pravidelně, nejméně však jednou denně, úklid Staveniště a jeho zařízení.

17.10.2 Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerý přebytečný stavební materiál a odpad, který se nahromadí během provádění prací Zhotovitele. Zhotovitel je povinen nakládat s jakýmkoli odpadem, vč. podmínek skladování, v souladu s účinnými právními předpisy.

17.10.3 Zhotovitel se zavazuje vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími předpisy. Zhotovitel předá Objednateli při předání a převzetí Díla přehled o druzích a množství likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uložení či likvidace těchto odpadů. Likvidaci přebytečných stavebních materiálů a odpadů vzniklých při realizaci Díla a jejich dopravu na skládku k tomu určenou zajistí Zhotovitel na své náklady a vlastní riziko.

17.10.4 Objednatel je oprávněn zajistit úklid Staveniště, včetně odvozu odpadu v případě, že Zhotovitel neprovedl úklid podle tohoto článku po dobu delší než pět dnů, poté, co Zhotovitele o svém záměru čtyřicet osm hodin předem informoval, vyzval jej k nápravě a Zhotovitel úklid neprovedl v této lhůtě. Náklady takového úklidu představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

17.10.5 Na Staveništi není povoleno spalování jakýchkoli odpadů.

17.10.6 Opakované porušení povinností podle tohoto článku, na které byl Zhotovitel Objednatelem písemně upozorněn, bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.

17.11 Hlučnost

17.11.1 Zhotovitel je povinen zajistit zavedení všech opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na Staveništi, která jsou regulována příslušným účinným právním předpisem nebo správním rozhodnutím tak, aby byla v souladu s těmito předpisy a rozhodnutími. Nehledě na povinnosti Zhotovitele vyplývající z takových právních předpisů nebo správních rozhodnutí, Zhotovitel vynaloží maximální úsilí, aby provádění Stavby, respektive Díla, co nejméně zatěžovalo hlukem vlastníky a uživatele nemovitostí v okolí Staveniště.

17.11.2 Pokud není stanoveno stavebním povolením nebo jiným rozhodnutím správního nebo jiného orgánu nebo obecně závazným účinným právním předpisem jinak, nesmí hladina hluku ze stavební činnosti Zhotovitele při provádění Díla kdekoli za hranicí Staveniště překročit patřičnou nejvyšší přípustnou hladinu hluku dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

17.11.3 V případě požadavku Objednatele nebo pro potřeby správního nebo soudního řízení je Zhotovitel povinen provést na své náklady kontrolní měření hlučnosti na Staveništi.

17.11.4 Opakované překročení hladiny hluku oproti výše uvedeným požadavkům bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.

17.12 Znečištění spodních vod

17.12.1 Zhotovitel je při provádění Díla povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění účinné ochrany všech pramenů, podzemních toků, drenáží apod. na Staveništi a pozemcích dotčených prováděním Díla před znečištěním, zakalením nebo erozí.

17.12.2 Pokud dojde ke znečištění, zakalení nebo erozi, bude to považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.

17.13 Výbušniny

17.13.1 Použití výbušnin bez výslovného předchozího písemného souhlasu Objednatele je zakázáno a bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.

17.14 Nepříznivé počasí

17.14.1 Zhotovitel je povinen chránit Dílo, materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení Staveniště před poškozením vlivem počasí a využít všech přiměřených a schválených prostředků k tomu, aby zabránil zpoždění provádění Díla v důsledku vlivů počasí. Škody způsobené na Díle vlivem počasí odstraní Zhotovitel na své náklady.

17.14.2 Zhotovitel je povinen sledovat předpověď povětrnostních podmínek, které mohou nastat na Staveništi podle předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu a okamžitě učinit nezbytná opatření za účelem předejití vzniku škod v důsledku mimořádných dopadů počasí.

17.14.3 Zhotovitel je povinen provést taková opatření, která umožní pokračovat v provádění Díla i za nepříznivého počasí. Smluvní strany se zejména dohodly, že běžné zimní podmínky (včetně dnů, kdy není možné provádět Dílo v důsledku mrazů, apod.) jsou již zakalkulovány v ceně za Dílo a Harmonogramu Díla a nejsou důvodem k jejich změně.

17.15 Ochrana Díla před poškozením, ochrana majetku Objednatele

17.15.1 Ochrana Díla ve smyslu používaném v této Smlouvě znamená požadavek na Zhotovitele chránit na své náklady prováděné Dílo a kteroukoli jeho část (včetně materiálů, výrobků a technického vybavení) ode dne zahájení provádění prací až do okamžiku podepsání protokolu o předání a převzetí Díla. Druh i rozsah použití ochranných prostředků musí být dostatečný k tomu, aby chránil Dílo v každé fázi dokončenosti před poškozením nebo zničením, a to i s ohledem na povahu jiných staveb, které mohou být souběžně prováděny v okolí Staveniště a zvláštní povahu Díla, zejména ve smyslu zvýšených nároků na přesnost provedení Stavby a citlivost některých používaných výrobků a technického vybavení.

17.15.2 Zhotovitel bude udržovat v náležitém stavu, upravovat a přizpůsobovat ochranné prostředky tak, aby dostatečně chránily materiál, výrobky a technické vybavení určené k provádění Díla po dobu, kdy se nacházejí mimo Staveniště, během nakládky, přepravy a vykládky na Staveništi, během dočasného skladování na Staveništi, provádění stavebních prací, montáže a instalace až do doby podepsání protokolu o předání a převzetí Díla.

17.15.3 Zhotovitel je povinen uvědomit Objednatele o jakémkoli poškození nebo zničení dočasných nebo trvalých konstrukcí, a to ihned poté, co toto poškození nebo zničení nastalo, a oznámit rovněž všechny známé informace, nutné k zjištění příčiny a k zajištění nápravy.

17.15.4 V případě, že jakýkoli ochranný prostředek bude poškozen, odstraněn bez souhlasu Objednatele nebo se ukáže být nedostatečným, je Zhotovitel povinen takový ochranný prostředek opravit, nahradit nebo potřebným způsobem doplnit.

17.15.5 Zhotovitel je povinen na své náklady veškeré ochranné prostředky odstranit k datu podepsání protokolu o předání a převzetí Díla, pokud Objednatel nevydá v této souvislosti jiný pokyn.

17.15.6 Zhotovitel je povinen po odstranění všech ochranných prostředků zajistit důkladné očištění Díla.

17.16 Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací

17.16.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající z rozhodnutí a stanovisek příslušných orgánů a organizací.

17.16.2 Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

17.17 Dodržování zásad ochrany životního prostředí

17.17.1 Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí.

17.17.2 Zhotovitel při provádění Díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům Stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu Stavby na životní prostředí.

17.17.3 Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a za to, že při provedení Díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě plnění, případně v místech s místem plnění dotčených.

17.18 Kvalifikace pracovníků Zhotovitele

17.18.1 Zhotovitel se zavazuje, že práce na Díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel je povinen poskytnout na požádání Objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění Díla přímo, nebo jako své Podzhotovitele. Pokud nebude takové osvědčení předloženo, nebo bude shledáno jako nedostatečné, musí Zhotovitel na požádání Objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit.

17.18.2 Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze Stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou Zhotovitelem na Stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na Stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu).

17.19 Vzorky

17.19.1 Zhotovitel bude v průběhu provádění Díla předkládat, nejméně deset dnů před zahájením příslušné práce nebo montáže, Objednateli k odsouhlasení vzorky, nebo technické listy či katalogové listy, veškerých materiálů, výrobků a popř. technického vybavení či strojního zařízení, které má v úmyslu použít při provádění Díla, zejména pak těch, které mají vliv na výsledný vzhled interiéru a exteriéru Díla, jako jsou materiály vnitřních povrchových úprav (obklady, dlažby, nášlapné vrstvy podlah, spuštěné minerální podhledy), viditelné koncové prvky (svítidla, zásuvky, vypínače, čidla, vodovodní baterie, kování aj.), zařizovací předměty (umyvadla, záchodové mísy, dřezy), výplně otvorů (okna, dveře, prosklené stěny, revizní dvířka aj.) apod.

17.19.2 Pokud se Smluvní strany v určitém případě nedohodnou jinak, budou vzorky Objednateli předkládány na Staveništi a bude k nim připojen protokol s následujícími údaji:

17.19.2.1 materiál (název, popis, obchodní značka),
17.19.2.2 výrobce, dodavatel,
17.19.2.3 datum předložení,
17.19.2.4 místo pro odsouhlasení vzorku Objednatelem (podpis a datum).

17.19.3 Objednatel do sedmi dnů od předložení vzorků jeden z předložených vzorků odsouhlasí, nebo všechny předložené vzorky s písemným odůvodněným odmítne a vrátí Zhotoviteli. Ve lhůtě stanovené Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit, a to i opakovaně, ke schválení jiný vzorek, odpovídající dle uvážení Objednatele Závazným podkladům pro provedení Díla. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku Objednatelem nemá vliv na sjednané termíny či lhůty plnění ani cenu za Dílo. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za Dílo, odmítne-li, a to i opakovaně, Objednatel předložený vzorek, který dle jeho názoru neodpovídá Závazným podkladům pro provedení Díla.

17.19.4 Objednatel není oprávněn odmítnout vzorky bez rozumného důvodu; pro vyloučení pochybností se rozumným důvodem rozumí i nevhodnost vzorků z estetického hlediska.

17.19.5 Zhotovitel je povinen uchovávat protokoly o schválených či Objednatelem určených vzorcích a datech schválení. Protokol bude obsahovat rozhodnutí Objednatele, jak má být se vzorkem naloženo.

17.20 Stavební deník

17.20.1 Zhotovitel je povinen vést pravidelné, pravdivé a úplné záznamy o postupu svých prací při provádění Díla.

17.20.2 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí Staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.

17.20.3 Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z předávacího a přejímacího řízení nebo vydáním Kolaudačního souhlasu; rozhodující je okolnost, která nastane později.

17.20.4 Ve stavebním deníku se nesmí přepisovat, škrtat a vytrhávat jednotlivé stránky. Zhotovitel je povinen strany ve stavebním deníku číslovat. Záznamy ve stavebním deníku nesmí být prováděny s mezerami mezi záznamy.

17.20.5 Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění Díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na Stavbě pracuje.

17.20.6 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení Díla. První kopii obdrží Objednatel a druhou kopii Zhotovitel případně jím pověřená osoba vždy bezprostředně po jejich vytvoření.

17.20.7 Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

17.20.8 Objednatel, nebo Technický dozor, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do pěti dnů ode dne vzniku zápisu. Pokud tak neučiní, má Zhotovitel povinnost Objednatele na tuto skutečnost písemně upozornit s tím, že pokud Objednatel ani Technický dozor se k zápisu nevyjádří ani v dodatečné dvoudenní lhůtě od obdržení takovéhoto upozornění, má se za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

17.20.9 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo Technický dozor, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

17.20.10 Ve stavebním deníku musí být uvedeny následující identifikační údaje:

a) název Stavby (nebo její části) podle stavebního povolení,
b) místo plnění,
c) název, sídlo, IČ Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
d) název, sídlo, IČ Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
e) název, sídlo, IČ zpracovatele Projektové dokumentace,
f) název, sídlo, IČ Podzhotovitelů,
g) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné provádění stavby s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti,
h) jména a příjmení osob vykonávajících Technický dozor,
i) jména a příjmení osob vykonávajících Autorský dozor,
j) jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku,
k) seznam Projektové a ostatní technické dokumentace Stavby včetně případných jejich změn,
l) seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke Stavbě,
m) změny odpovědných osob během realizace Stavby.

17.20.11 Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel pravidelné denní záznamy, které obsahují tyto údaje:

a) jména a příjmení pracovníků pracujících na Staveništi,
b) klimatické podmínky na Staveništi a jeho stav,
c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup,
d) dodávky materiálů, výrobků, technologického a strojního zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování,
e) nasazení mechanizačních prostředků.

17.20.12 Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel další údaje dokumentující veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla:

a) předání a převzetí Staveniště,
b) zahájení prací, případně termíny a důvody přerušení včetně technologických přestávek,
c) nástupy a provádění a ukončení prací Podzhotovitelů,
d) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
e) údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
f) zvláštní opatření při bouracích a demoličních pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech apod.,
g) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady,
h) geodetická měření,
i) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí, jejich předání a převzetí,
j) provoz a užívání mechanizačních prostředků,
k) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro Stavbu,

l) opatření k zajištění Stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti poškození, odcizení apod.,
m) provádění a výsledky kontrol všech druhů,
n) souhlas se zakrýváním prací,
o) odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení a odchylek od ověřené Projektové dokumentace,
p) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv,
q) dílčí přejímky ukončených prací,
r) provedení a výsledky zkoušek a měření,
s) škody způsobené stavební činností včetně přijatých opatření,
t) předávání a přejímky Díla nebo jeho ucelených částí,
u) odstranění vad a nedodělků,
v) výsledky kontrolních prohlídek Stavby (§133 a 134 Stavebního zákona),
w) výsledky činnosti autorizovaného inspektora,
x) zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení Staveniště,
y) nepředvídatelný nález kulturně cenných předmětů, nebo chráněných částí přírody anebo archeologický nález.

17.20.13 Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:
a) oprávněné osoby Objednatele,
b) oprávněné osoby Zhotovitele,
c) osoba vykonávající stavební dozor,
d) osoba pověřená výkonem Technického dozoru,
e) osoba pověřená výkonem Autorského dozoru,
f) osoba provádějící kontrolní prohlídku Stavby,
g) osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací,
h) koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
i) autorizovaný inspektor,
j) další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů.

17.20.14 Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.

17.20.15 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup Stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

17.20.16 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování příslušných dodatků Smlouvy.

17.20.17 Objednatel i Zhotovitel mají povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně deseti let ode dne vydání kolaudačního souhlasu (pokud právní předpisy nestanoví dobu delší), případně ode dne dokončení Stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje.

17.21 Zaškolení pracovníků (obsluhy)

17.21.1 Zhotovitel je povinen zajistit zaškolení pracovníků Objednatele v souladu s ustanoveními tohoto článku.

17.21.2 Zhotovitel je oprávněn zahájit zaškolení nejdříve po úspěšném provedení všech zkoušek a revizí, a je povinen dokončit veškerá zaškolení do dne potvrzení protokolu o předání a převzetí Díla.

17.21.3 Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele provést zaškolení se stejným obsahem a rozsahem odděleně pro dvě různé skupiny pracovníků.

17.21.4 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli předpokládaný termín konání každého zaškolení nejpozději sedm pracovních dnů před jeho zahájením. V příloze oznámení je povinen předložit Objednateli ke schválení program zaškolení, který bude obsahovat popis náplně zaškolení, výčet příslušných návodů k obsluze a údržbě technického vybavení, včetně provozních řádů (jsou-li zpracovány) a příslušné části dokumentace skutečného provedení Stavby (došlo-li v průběhu zhotovení Díla ke změnám) předané Objednateli v souladu s touto Smlouvou.

17.21.5 Má-li Objednatel k programu školení připomínky, je povinen je Zhotoviteli do tří pracovních dnů sdělit a Zhotovitel je povinen je zapracovat a předat upravený program školení Objednateli nejpozději tři pracovní dny před zahájením příslušného zaškolení.

17.21.6 Nesouhlasí-li Objednatel s termínem zaškolení navrženým Zhotovitelem, dohodnou se Smluvní strany na vhodném náhradním termínu příslušného zaškolení, zpravidla do pěti pracovních dnů od termínu zaškolení navrženého Zhotovitelem. Není-li dohody, je Objednatel povinen využít jeden ze dvou termínů, mezi nimiž musí být interval alespoň sedm pracovních dnů, navržených Zhotovitelem po neúspěšné dohodě.

17.21.7 O každém provedeném zaškolení pracovníků Objednatele provede Zhotovitel zápis, jehož obsahem bude název příslušného stavebního objektu, inženýrského objektu nebo provozního souboru (nebo jejich částí), místo, termín a časový průběh prováděného zaškolení, jméno a příjmení pracovníků Zhotovitele, kteří zaškolení provedli, a jména a příjmení pracovníků Objednatele, kteří se zaškolení zúčastnili. Přílohou každého zápisu bude program zaškolení odsouhlasený Objednatelem. Zápis bude podepsán všemi zaškolenými pracovníky Objednatele a pracovníky Zhotovitele, kteří zaškolení provedli.

17.22 Archeologické nálezy

17.22.1 Všechny fosílie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a další zbytky nebo předměty geologického nebo archeologického zájmu nalezené na Staveništi budou předány do péče a pravomoci Objednatele.

17.22.2 Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zaměstnancům Zhotovitele nebo jiným osobám zabránilo ve zcizení nebo poškození těchto nálezů.

17.22.3 Pokud Zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález Objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce (aniž by tím byla dotčena závaznost Harmonogramu Díla pro Zhotovitele, pokud to nebude nevyhnutelné). Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.

17.22.4 Smluvní strany se dohodly, že přerušení prací na Díle Zhotovitelem z důvodu archeologických nálezů v celkové délce devadesáti dnů je již kalkulováno v ceně za Dílo. Zhotoviteli tak po tuto dobu a ani později nevznikají jakékoliv finanční požadavky vůči Objednateli, a to ani z titulu případného prodloužení lhůty pro dokončení Díla (pokud bude nevyhnutelné). Pokud celkové přerušení prací, v nichž bylo Zhotoviteli zcela znemožněno na Díle pokračovat, přesáhne devadesát dnů, pak Smluvní strany uzavřou dodatek k této Smlouvě, v němž upřesní další postup Zhotovitele.

17.22.5 Zhotovitel je povinen pokračovat na Díle i v případě, kdy mu nebude zcela znemožněno na Díle pokračovat z důvodu archeologických prací. V případě pouze částečného přerušení prací bude Objednatelem, nebo Technickým dozorem posouzen rozsah nemožnosti pokračování v řádném postupu Zhotovitele a bude vzájemně dohodnuto řešení celé situace.

ČÁST 18. ZMĚNY

18.1 Změny předmětu Díla

18.1.1 Změnu předmětu Díla (dále také jen „Změna Díla“) může navrhnout kterákoliv Smluvní strana.

18.1.2 Zhotovitel je však oprávněn předkládat výhradně takové návrhy Změn Díla, které buď nemají žádný dopad na cenu za Dílo a Harmonogram Díla, nebo jejichž dopad spočívá ve snížení ceny za Dílo či zkrácení termínů a lhůt uvedených v Harmonogramu Díla.

18.1.3 Objednatel je oprávněn předkládat jakékoliv vhodné či dle jeho rozumné úvahy potřebné Změny Díla, přičemž je povinen respektovat zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Pro vyloučení pochybnosti Smluvní strany dále uvádějí, že Objednatel je oprávněn navrhnout i takové Změny Díla, které povedou k celkovému snížení rozsahu Díla, a to s odpovídajícím snížením ceny za Dílo. Zhotovitel je povinen na základě požadavku Objednatele přistoupit na Změnu Díla, která Dílo omezuje.

18.1.4 Drobné Změny Díla, které nemají vliv na cenu za Dílo, ani splnění jakéhokoliv termínu či lhůty stanovené touto Smlouvou (Harmonogram Díla), může Objednatel zadat Zhotoviteli na základě písemného pokynu Objednatele. Drobné Změny Díla však zároveň nesmějí mít:

18.1.4.1 negativní dopad na rozsah, užitné vlastnosti, funkci a kvalitu Stavby, respektive Díla, ani

18.1.4.2 způsobit zhoršení standardů a technických parametrů použitých materiálů, dodaných výrobků a technického vybavení, přičemž hodnocení takového vlivu je plně v kompetenci Objednatele. S ohledem na skutečnost, že Projektová dokumentace dle přílohy č. 1 je projektovou

dokumentací pro provádění Stavby ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a dále s ohledem na prohlášení Zhotovitele dle odst. 5.3.3, se Smluvní strany dohodly a souhlasí, že nemůže dojít k dalšímu zpřesňování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr z důvodu upřesnění dalšího stupně dokumentace, a tedy nutnosti jakékoliv Změny Díla v jeho důsledku, a pokud by taková skutečnost přece nastala, není s ohledem na výše uvedené důvodem k navýšení ceny za Dílo.

18.1.5 V důsledku Změny Díla může být sjednaná cena za Dílo změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:

18.1.5.1 pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu Díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti,

18.1.5.2 na základě Změny rozsahu Díla, a to buď dle požadavku Objednatele, nebo z důvodu zásahu třetí osoby, jejíž stanovisko, rozhodnutí apod. je nezbytné pro zhotovení Díla,

18.1.5.3 na základě Změny rozsahu Díla dle návrhu Zhotovitele,

18.1.5.4 pokud se při provádění Díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu za Dílo.

18.1.6 Ke zvýšení ceny za Dílo v důsledku Změny Díla může dojít pouze pod podmínkou, že:

18.1.6.1 taková Změna byla vyvolána Objednatelem, a

18.1.6.2 její negativní dopad na cenu za Dílo je nevyhnutelný.

18.1.7 Změny Díla, které by znamenaly zvýšení nebo snížení ceny za Dílo nebo by měly vliv na splnění jakéhokoliv termínu stanoveného touto Smlouvou (Harmonogram Díla), mohou být provedeny pouze na základě písemného pokynu Objednatele, a to formou příkazu ke Změně Díla a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změny Díla, které by znamenaly zvýšení nebo snížení ceny za Dílo nebo by měly vliv na splnění jakéhokoliv termínu stanoveného touto Smlouvou, nabudou platnosti a účinnosti po uzavření dodatku k této Smlouvě.

18.2 Postup při uplatnění Změny Díla

18.2.1 Změnu předmětu Díla navrhne Objednatel požadavkem na Změnu Díla doručeným Zhotoviteli, Zhotovitel pak doručením vyplněného změnového listu Objednateli.

18.2.2 Na základě obdržení požadavku na Změnu Díla od Objednatele vypracuje Zhotovitel do pěti pracovních dnů od jeho obdržení změnový list a předloží jej Objednateli. Stejná lhůta se uplatní i pro případ, že Objednatel shledá změnový list k rozhodnutí nedostatečným pro posouzení Změny Díla a doručí Zhotoviteli požadavek na jeho opravu či doplnění.

18.2.3 Návrh změnového listu musí obsahovat zejména následující údaje:

18.2.3.1 pořadové číslo (na žádost Zhotovitele sdělí Objednatel),

18.2.3.2 identifikaci plnění, které má být Změnou Díla dotčeno,

18.2.3.3 popis Změny Díla včetně výkresové dokumentace,

18.2.3.4 popis příčin vzniku Změny Díla,

18.2.3.5 ocenění Změny Díla,

18.2.3.6 vliv Změny Díla na termíny či lhůty plnění.

18.2.4 Objednatel je povinen vyjádřit se ke změnovému listu nejpozději do deseti dnů ode dne předložení změnového listu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení změnového listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření Objednatele stanovena nejméně na třicet dnů ode dne předložení změnového listu Zhotovitelem.

18.2.5 Objednatel změnový list (ať už předložený Zhotovitelem z jeho iniciativy nebo na základě požadavku na Změnu Díla od Objednatele) buď:

18.2.5.1 zamítne, čímž změnové řízení končí a Změna Díla nebude realizována, přičemž takové zamítnutí zcela záleží na posouzení Objednatele,

18.2.5.2 potvrdí a na jeho základě vystaví písemný pokyn ke Změně Díla (pokud Změna Díla podle změnového listu nemá vliv na cenu za Dílo, ani Harmonogram Díla), čímž se Změna Díla stane pro Smluvní strany závaznou a Zhotovitel ji bude povinen realizovat jako součást Díla, nebo

18.2.5.3 potvrdí a na jeho základě vystaví písemný příkaz ke Změně Díla (pokud Změna Díla podle změnového listu má vliv na cenu za Dílo, či Harmonogram Díla), čímž se Změna Díla stane pro Smluvní strany závaznou a Zhotovitel ji bude povinen realizovat jako součást Díla. Objednatel

v určitém časovém úseku zašle Zhotoviteli návrh na uzavření dodatku k této Smlouvě, vyhotovený na základě změnových listů, přičemž Zhotovitel je povinen takový návrh akceptovat nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho obdržení.

18.2.6 Jsou-li k úhradě sjednané ceny za Dílo použity finanční prostředky poskytnuté Objednateli formou dotací (zejména z finančních prostředků Evropské unie), je nezbytnou podmínkou pro změnu sjednané ceny za Dílo i souhlas s obsahem změnového listu od poskytovatele finančních prostředků.

18.2.7 Zhotovitel se zavazuje provést Změnu Díla způsobem a v termínech či lhůtách uvedených v příkazu ke Změně Díla nebo dodatku k této Smlouvě. Provedení Změn Díla způsobem odlišným od příkazu ke Změně Díla nebo Smlouvy, či nedodržení stanovených termínů a/nebo lhůt bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.

18.2.8 Evidenci veškerých Změn Díla a dokumentů vztahujících se k procesu řízení Změn Díla podle čl. 18.2 této Smlouvy vede Objednatel.

18.3 Způsob ocenění Změny

18.3.1 Změna ceny za Dílo z důvodu změny sazeb DPH

18.3.1.1 V případě změny sazby daně z přidané hodnoty Zhotovitel v souladu s takovou změnou připočítá ke sjednané ceně za Dílo, tj. ceně bez daně z přidané hodnoty, daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnitelného zdanitelného plnění.

18.3.2 Změna ceny za Dílo na základě Změny rozsahu Díla dle požadavku Objednatele, nebo dle návrhu Zhotovitele

18.3.2.1 V případě, že dojde k omezení rozsahu předmětu Díla ze strany Objednatele, nebo na návrh Zhotovitele, bude cena za Dílo snížena o cenu méněprací. Celková cena za Dílo bude upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí Díla, které Objednatel nařídil formou méněprací neprovádět.

18.3.2.2 Méněpráce budou Zhotovitelem ve změnovém listu zpracovány formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněny ve výši cen dle položkového rozpočtu. V ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl vedlejších a ostatních nákladů ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech. Změnový list s oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude předložen Objednateli k projednání.

18.3.2.3 Zhotovitel je povinen méněpráce vyčíslit tak, aby úprava ceny za Dílo z tohoto důvodu byla Objednatelem přezkoumatelná.

18.3.3 Změna ceny za Dílo z důvodu Změny rozsahu Díla dle požadavku Objednatele, nebo z důvodů zásahu třetí osoby

18.3.3.1 V případě, že se v průběhu provádění Díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností potřeba realizovat dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (tzn., že se jedná o práce, resp. vícepráce, které prokazatelně přesahují rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu Díla sjednaného při uzavření Smlouvy, které v době uzavření Smlouvy nebyly obsaženy v podkladech pro zhotovení Díla, ani z nich nevyplývaly a jejich potřebu nemohl Zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při tvorbě nabídkové ceny) a které jsou současně nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro dokončení předmětu Díla, je Zhotovitel povinen do změnového listu provést jejich přesný soupis (soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) včetně jeho ocenění a takto zpracovaný změnový list předložit Objednateli k projednání.

18.3.3.2 Pro ocenění jakékoliv položky soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr budou stanoveny konkrétní jednotkové ceny Změn Díla individuální kalkulací materiálu, výrobků, technického vybavení a hodinových sazeb pracovníků, které budou navrženy Zhotovitelem a následně s odbornou péčí posouzeny zástupci Objednatele a písemně schváleny Objednatelem. V případě, že Objednatel s individuální kalkulací nebude souhlasit, bude na stanovení ceny Změny Díla aplikován následující odstavec.

18.3.3.3 Pokud se Smluvní strany na ocenění Změny Díla dle předchozího odstavce nedohodnou, bude ocenění Změny Díla provedeno tak, že jednotkové ceny použité k ocenění položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr budou stanoveny dle:

a) položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 3 této Smlouvy, a pokud příslušné položky nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, pak dle

b) cen v místě a čase obvyklých, a pokud nelze z objektivních důvodů použít ani takový postup, pak
c) ve výši 80 % z cen dle aktuálního ceníku stavebních prací vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s. se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10.

18.3.4 Změna ceny za Dílo z důvodu nových skutečností

18.3.4.1 V případě, že se v průběhu provádění Díla vyskytnou nové skutečnosti (např. nutnost provedení určitých prací plynoucích z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změnami předpisů vyjma změny ČSN a EN), které mají vliv na cenu za Dílo, pak Zhotovitel ve změnovém listu uvede přesný a výstižný popis příčin jeho vzniku a zpracuje písemný soupis těchto skutečností formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude oceněn způsobem sjednaným pro ocenění méněprací či víceprací. Změnový list s oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude předložen Objednateli k projednání.

ČÁST 19. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ, POŽÁRNÍ OCHRANA

19.1 Povinnosti Objednatele

19.1.1 Objednatel je povinen upozornit Zhotovitele na všechny jemu známé okolnosti, které mají vliv na provoz a bezpečnost na Staveništi.

19.1.2 Objednatel je povinen zajistit, aby osoby vykonávající Technický a Autorský dozor dodržovaly bezpečnost při pohybu a práci na Staveništi.

19.2 Bezpečnost práce na Staveništi

19.2.1 Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru Staveniště během provádění Díla po celou dobu od termínu zahájení provádění Díla do okamžiku předání a převzetí Díla, příp. při odstraňování vad a nedodělků i po dobu tohoto odstraňování. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením.

19.2.2 Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

19.2.3 Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice Stavby a provozně dopravní řád Stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.

19.3 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

19.3.1 Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením Díla, jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.

19.3.2 Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na Díle.

19.3.3 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na Díle vstupní školení i provádět průběžná školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.

19.3.4 Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

19.3.5 Pracovníci Objednatele, Technického a Autorského dozoru musejí být Zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti pohybu na Staveništi.

19.3.6 Zástupci Objednatele se mohou po Staveništi pohybovat pouze s vědomím Zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy.

19.3.7 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.

19.3.8 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na Díle.

19.3.9 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu o úrazu podle platných předpisů. Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele o každém úrazu, pokud k němu dojde v souvislosti s provedením Díla.

19.3.10 Zhotovitel je ve vztahu k Objednateli odpovědný za analogické plnění výše uvedených povinností Zhotovitele svými Podzhotoviteli.

ČÁST 20. KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

20.1 Kontrola provádění prací

20.1.1 Zhotovitel je povinen v celém průběhu provádění Díla provádět průběžnou kontrolu prováděného Díla, včetně částí Díla prováděných Podzhotoviteli.

20.1.2 Objednatel, nebo Technický dozor, popř. i Autorský dozor mají právo kontrolovat, jak je Dílo Zhotovitelem, případně prostřednictvím Podzhotovitelů, prováděno. Za účelem kontroly je Zhotovitel povinen umožnit pověřeným pracovníkům Objednatele ve věcech technických a realizačních nebo zástupcům Objednatele přístup na Staveniště 24 hodin denně, a to i ve dnech pracovního klidu. V pracovní dny od 6:00 hod. do 20:00 hod. je Zhotovitel povinen zajistit přístup na veškerá další místa, kde jsou plněny povinnosti související s touto Smlouvou. Zhotovitel je dále povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců Zhotovitele. Tato kontrola nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnosti za plnění povinností v souladu s touto Smlouvou.

20.1.3 V případě, že kterákoli kontrola neprokáže splnění všech parametrů stanovených touto Smlouvou, zejména pokud provedená kontrola prokáže rozpor se Závaznými podklady pro provedení Díla nebo jinými pravidly závaznými pro Zhotovitele, je Zhotovitel povinen odstranit důvod nesplnění těchto parametrů nebo požadavků a kontrolu na vlastní náklady ve stejném rozsahu a za stejných podmínek zopakovat, a to i opakovaně.

20.1.4 Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této Smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v písemně stanovené dodatečné lhůtě, jedná se o podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem, které opravňuje Objednatele k odstoupení od této Smlouvy.

20.2 Kontrolní dny

20.2.1 Pro účely kontroly provádění Díla organizuje Objednatel, nebo Technický dozor, kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jednou za čtrnáct dnů.

20.2.2 Pokud to vyžadují okolnosti, má Objednatel, nebo Technický dozor právo stanovit vyšší četnost kontrolních dnů, nebo svolat mimořádný kontrolní den.

20.2.3 Objednatel, nebo Technický dozor, je povinen písemně, nejméně tři dny před jeho konáním, oznámit den, hodinu a místo konání kontrolního dne, stejně jako osob, jejichž účast na kontrolním dnu požaduje, pokud toto nebude sjednáno a uvedeno v zápisu o jednání z předchozího kontrolního dne.

20.2.4 Kontrolní dny se budou konat v prostorách Staveniště, nebude-li stanoveno jinak.

20.2.5 Kontrolních dnů se účastní zástupci Zhotovitele, pověřené osoby Objednatele, kteří jsou oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních a zástupci Objednatele. Objednatel, nebo Technický dozor, je oprávněn vyžádat si na jednotlivém kontrolním dnu i přítomnost dalších osob, přičemž Zhotovitel je v případě žádosti Objednatele, nebo Technického dozoru, povinen jejich účast zajistit. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své Podzhotovitele.

20.2.6 Zástupce Zhotovitele je povinen se zúčastňovat kontrolních dnů.

20.2.7 Neodůvodněná neúčast zástupců Zhotovitele, jejichž účast na kontrolním dnu je povinná nebo jejichž účast si Objednatel, nebo Technický dozor, vyžádal v oznámení o konání kontrolního dne, se považuje za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.

20.2.8 Kontrolní dny vede Objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci Technického dozoru.

20.2.9 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty Objednatele, nebo Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

20.2.10 Objednatel, nebo Technický dozor, pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání spolu s presenční listinou, který předá všem zúčastněným prostřednictvím elektronické pošty, a to nejdéle do tří pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne.

20.2.11 Závěry z kontrolního dne jsou pro Zhotovitele a Objednatele závazné, pokud nejsou v rozporu, nebo nemění ujednání této Smlouvy.

20.2.12 Zhotovitel je povinen zapsat datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

20.3 Kontrola zakrytých prací a konstrukcí

20.3.1 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu provádění Díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva musí být učiněna nejpozději tři pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku a zasláním písemné žádosti o kontrolu Objednateli.

20.3.2 Ke kontrole zakrývaných prací předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti použitých materiálů, certifikáty, atesty a prohlášení o shodě. V rámci takové kontroly zakrývaných prací je Zhotovitel na požádání rovněž povinen odebrat ze zakrývané části Díla vzorky dle instrukcí Objednatele, či na pokyn Objednatele umožnit Objednateli vlastní odebrání vzorků.

20.3.3 Pokud se Objednatel bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole, která mu byla oznámena řádně a včas, a to ani v náhradním termínu, který bude zapsán pouze ve stavebním deníku a nebude kratší než dvacet čtyři hodin po řádném termínu kontroly, je Zhotovitel oprávněn takové konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není zbaven odpovědnosti za případné vady a nedodělky takových zakrytých konstrukcí. Bude-li Objednatel požadovat dodatečné odkrytí nebo umožnění kontroly jinými metodami a následnou kontrolou se zjistí, že zakryté konstrukce vykazují vady či nedodělky, ponese náklady odkrytí a opětovného zakrytí či kontroly jinými metodami Zhotovitel. V opačném případě hradí náklady spojené s odkrytím a kontrolou jinými metodami Objednatel. V případě, že Zhotovitel nevyzve Objednatele ke kontrole zakrývaných prací, či kontrolu neumožní, nese náklady dodatečného odkrytí nebo kontroly jinými metodami Zhotovitel v každém případě.

20.3.4 O kontrole prací, které mají být v dalším postupu provádění Díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými, se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas Objednatele se zakrytím předmětných částí Díla. V případě, že se Objednatel přes výzvu Zhotovitele nedostavil ke kontrole, a to ani v náhradním termínu, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu Objednatele.

ČÁST 21. ZKOUŠKY A REVIZE

21.1 Zkoušky a revize

21.1.1 Pokud obecné závazné předpisy a Normy stanoví provedení zkoušek či revizí (dále také jen „Zkoušky“) osvědčující smluvené vlastnosti Díla, musí úspěšné provedení těchto Zkoušek předcházet převzetí Díla.

21.1.2 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli, Technickému a Autorskému dozoru účast na všech Zkouškách.

21.1.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli konání každé Zkoušky nejpozději pět pracovních dnů předcházejících dni konání Zkoušky, jinak není oprávněn ji uskutečnit. Tato povinnost se týká i opakovaných Zkoušek. Objednatel je oprávněn termín konání Zkoušky písemným oznámením Zhotoviteli změnit. Neúčast Objednatele na Zkoušce, která mu byla oznámena řádně a včas, a jejíž termín konání písemným oznámením zhotoviteli nezměnil, nezabraňuje jejímu uskutečnění.

21.1.4 Provedení Zkoušek je Zhotovitel povinen zajistit svými pracovníky, autorizovanou osobou nebo jinou osobou k tomu oprávněnou, pokud to vyžadují platné právní předpisy.

21.1.5 O každé Zkoušce (ať úspěšné či neúspěšné) je Zhotovitel povinen vyhotovit protokol, přičemž pracovní kopii vystaveného protokolu je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejpozději do pěti pracovních dnů po provedení Zkoušky.

21.1.6 O každé Zkoušce (ať úspěšné či neúspěšné) prováděné autorizovanou osobou nebo jinou osobou k tomu oprávněnou podle platných právních předpisů vyhotoví tato osoba protokol nebo revizní zprávu. Pracovní

kopii příslušného protokolu (revizní zprávy) je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejpozději do pěti pracovních dnů od provedení Zkoušky.

21.1.7 Originály protokolů o Zkouškách (příp. revizní zprávy) předá Zhotovitel Objednateli při předání a převzetí Díla.

21.1.8 V případě, že výsledky provedených Zkoušek neprokážou splnění všech parametrů stanovených Závaznými podklady pro provedení Díla, je Zhotovitel povinen ihned odstranit všechny vady a nedostatky a na svoje náklady ve stejném rozsahu a za stejných podmínek Zkoušku zopakovat. V případě, že v rámci Zkoušky nebude splněn jen některý dílčí parametr, který nemá vliv na funkčnost zkoušené části Díla, resp. technologie, může být se souhlasem Objednatele pokračováno v dalších Zkouškách a dále po odstranění vady anebo nedostatku může být opakována Zkouška pouze tohoto dílčího parametru.

21.1.9 Objednatel je oprávněn požadovat provedení jakýchkoliv dodatečných nebo dalších Zkoušek výslovně neuvedených v této Smlouvě, nebo ověření kvality v případě, že vzniknou pochybnosti o kvalitě prací na Díle, nebo použitých materiálů, výrobků nebo technického vybavení. Objednatel Zhotoviteli písemně oznámí termín a předmět konání požadované Zkoušky alespoň pět pracovních dnů předem, přičemž Zhotovitel má povinnost v určeném termínu požadovanou Zkoušku provést. Náklady na tyto Zkoušky hradí Zhotovitel a jsou součástí sjednané ceny za Dílo.

21.2 Zkoušky technologického zařízení

21.2.1 Individuální vyzkoušení

21.2.1.1 Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů strojů či zařízení (např. ventilátory, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže.

21.2.1.2 Zhotovitel je povinen k individuálnímu vyzkoušení každého elementu přizvat zápisem ve stavebním deníku Objednatele, který má právo se kteréhokoliv individuálního vyzkoušení zúčastnit.

21.2.1.3 O výsledku individuálního vyzkoušení provede Zhotovitel zápis ve stavebním deníku.

21.2.1.4 Náklady na individuální vyzkoušení jsou součástí sjednané ceny za Dílo.

21.2.2 Komplexní vyzkoušení

21.2.2.1 Je-li předmětem plnění dle Smlouvy i dodávka skupiny strojů či zařízení, které plní samy o sobě nebo ve spojení s jinými určitou technologickou funkci, je povinností Zhotovitele provést po montáži všech takto vzájemně souvisejících technologických celků jejich komplexní vyzkoušení, kterým bude prokázáno, že dodané stroje či zařízení společně bezvadně fungují, vykazují vlastnosti definované Projektovou dokumentací a plní jako celek předepsanou funkci nebo účel.

21.2.2.2 Před zahájením komplexního vyzkoušení je Zhotovitel povinen vypracovat protokol, který projedná s Objednatelem a v němž budou definována kritéria pro posuzování úspěšnosti komplexního vyzkoušení.

21.2.2.3 Komplexní vyzkoušení je Zhotovitel oprávněn provést nejdříve pět dnů po předání dokumentace skutečného provedení příslušného technologického celku a provozní dokumentace, a to včetně provozních řádů, Objednateli, pokud jsou upraveny v souladu s připomínkami Objednatele.

21.2.2.4 Součástí komplexního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze technologického celku v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha stroje nebo zařízení, tak i zaškolení obsluhy.

21.2.2.5 Náklady komplexního vyzkoušení jsou součástí sjednané ceny za Dílo.

21.2.2.6 Komplexní vyzkoušení musí proběhnout po dobu nejméně sedmdesáti dvou hodin, nebude-li dohodnuto jinak.

21.2.2.7 Pro vyloučení pochybností se Smluvní strany dohodly, že:

a) komplexní vyzkoušení se považuje za úspěšné, jestliže bylo dosaženo všech garantovaných hodnot stanovených touto Smlouvou a zejména všech parametrů stanovených Projektovou dokumentací a Normami,

b) v případě, že komplexní vyzkoušení nebylo úspěšné z důvodů, za které Objednatel nezodpovídá, zavazuje se Zhotovitel učinit všechna potřebná opatření k odstranění zjištěných nedostatků na vlastní náklady a ve stanovené lhůtě, nejpozději však do deseti dnů, není-li předepsána jiná technologická lhůta, komplexní vyzkoušení opakovat,

c) v případě, že i opakované komplexní vyzkoušení bude neúspěšné z důvodů, za které Objednatel neodpovídá nebo v případě, že Zhotovitel neprovedl úspěšně komplexní vyzkoušení během deseti dnů ode dne podpisu protokolu o neúspěšně provedeném

komplexním vyzkoušení, není-li předepsána jiná technologická lhůta, může Objednatel uplatňovat práva vyplývající mu z této Smlouvy.

21.2.2.8 Pokud se v průběhu komplexních zkoušek vyskytne potřeba upravit provozní dokumentaci nebo dokumentaci skutečného provedení Stavby, je Zhotovitel povinen tuto úpravu provést v grafické i elektronické podobě.

21.2.2.9 Zhotovitel je povinen ke komplexnímu vyzkoušení strojů a zařízení přizvat Objednatele. O výsledku komplexního vyzkoušení pořizuje Zhotovitel protokol, který předá Objednateli v rámci předání a převzetí Díla.

21.2.2.10 Ustanovením tohoto článku není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit a předat Objednateli jiné dokumenty požadované platnými právními předpisy nebo Objednatelem v této Smlouvě.

ČÁST 22. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

22.1 Dokončení Díla

22.1.1 Zhotovitel je povinen dokončit Dílo, v termínu dokončení Díla sjednaném v této Smlouvě.

22.1.2 Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení Díla Objednateli nejméně deset dnů před dokončením Díla a současně jej vyzve k předání a převzetí Díla. Ve výzvě k předání a převzetí Díla Zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky dle odst. 22.1.3 této Smlouvy stanovené touto Smlouvou k zahájení předávacího a přejímacího řízení.

22.1.3 Zhotovitel je oprávněn Objednatele vyzvat k předání a převzetí Díla doručením písemné výzvy Objednateli, pokud:

22.1.3.1 Dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se Závaznými podklady pro provedení Díla a pokyny Objednatele, nebo zástupců Objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou,

22.1.3.2 Zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejména Objednateli předal dokumenty vztahující se k Dílu, úspěšně provedl zkoušky, měření a revize,

22.1.3.3 Dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva Objednatele k Dílu,

22.1.3.4 po odstranění nedostatků Díla, na něž Zhotovitele upozornily zástupci Objednatele při předpřejímce podle odst. 22.1.6 této Smlouvy.

22.1.4 V případě, že Zhotovitel hodlá dokončit Dílo před termínem dokončení Díla sjednaným ve Smlouvě, je povinen nový termín dokončení Díla Objednateli písemně oznámit nejméně dvacet dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí Díla.

22.1.5 Objednatel je povinen zahájit předávací a přejímací řízení nejpozději do deseti dnů od termínu dokončení Díla. Objednatel však není povinen zahájit předávací a přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení Díla.

22.1.6 Aniž jsou tím dotčena předchozí ustanovení tohoto článku této Smlouvy, je Zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu před doručením výzvy k převzetí Díla vyzvat Technický dozor k tzv. předpřejímce Díla, tj. zúčastnit se prohlídky Díla prováděné Zhotovitelem, při níž je Technický dozor oprávněn Zhotovitele upozornit na vady nebo nedodělky, či jiné nedostatky Díla. Zhotovitel je povinen vyhotovit o takové předpřejímce Díla podrobný zápis (protokol) uvádějící přesnou identifikaci a popis veškerých vad nebo nedodělků, či jiných nedostatků, na něž Zhotovitele Technický dozor upozorní, a jedno vyhotovení takového protokolu o průběhu a výsledku předpřejímky předat Technickému dozoru a Objednateli nejpozději do třech dnů po ukončení předpřejímky Díla. Zhotovitel je povinen odstranit vady nebo nedodělky, či jiné nedostatky, na něž jej Technický dozor upozornil, a to nejpozději do zahájení předání a převzetí Díla. Pro vyloučení pochybností, podpis protokolu o průběhu a výsledku předpřejímky v žádném případě nepředstavuje předání a převzetí Díla, ani z něj takové předání a převzetí nebude dovozováno.

22.2 Organizace předání Díla

22.2.1 Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je Dílo prováděno.

22.2.2 Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě Smluvní strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí Díla.

22.2.3 Objednatel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.

22.2.4 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele Díla).

22.2.5 Zhotovitel je oprávněn k předání a převzetí Díla přizvat své Podzhotovitele.

22.2.6 Každá ze Smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce dle čl. 30.2 této Smlouvy.

22.3 Doklady nezbytné k předání a převzetí Díla

22.3.1 Před zahájením předávacího a přejímacího řízení je Zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady a následně je Objednateli předat, a to zejména:

22.3.1.1 dokumentace skutečného provedení Díla,
22.3.1.2 geodetické zaměření skutečného provedení díla,
22.3.1.3 čestné prohlášení Zhotovitele o provedení dotčené části Díla v souladu s Projektovou dokumentací či se Závaznými podklady pro provedení Díla a s podmínkami a požadavky Stavebního povolení,
22.3.1.4 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, včetně všech certifikátů, atestů, prohlášení o shodě a jiných dokladů,
22.3.1.5 zápisy a výsledky předepsaných měření,
22.3.1.6 zápisy a výsledky o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky a revize elektroinstalace),
22.3.1.7 zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
22.3.1.8 seznam zařízení, která jsou součástí Díla, včetně veškerých dokladů k nim, zejména jejich záručních listů, návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce,
22.3.1.9 potvrzení o uložení odpadu a sutě a o jeho ekologické likvidaci,
22.3.1.10 originály stavebních deníků,
22.3.1.11 protokoly o zaškolení obsluhy,
22.3.1.12 provozní řády pro trvalý provoz,
22.3.1.13 ostatní doklady potřebné pro řádné provozování Díla, zejména pokud vyplývají z obecně závazných předpisů nebo z této Smlouvy.

22.3.2 Nedoloží-li Zhotovitel ke kontrole doklady uvedené v předchozím odstavci nebo jakékoliv další doklady potřebné pro vydání Kolaudačního souhlasu a uplatňování práv z odpovědnosti za vady Díla či ze záruky za jakost Díla, či nebudou-li tyto doklady prosté vad, nepovažuje se Dílo za dokončené a Objednatel není povinen v předávacím a přejímacím řízení pokračovat. Pokud bude Objednatel přesto souhlasit s pokračováním předávacího a přejímacího řízení (dle svého posouzení), povinnosti Zhotovitele dle výše uvedeného tím nejsou dotčeny a Zhotovitel je povinen splnit je neprodleně.

22.3.3 Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady podle stavebního zákona opravňující Stavbu umístit a realizovat. Tyto doklady slouží ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.

22.4 Protokol o předání a převzetí Díla

22.4.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (dále také „Protokol o předání a převzetí Díla“).

22.4.2 Povinným obsahem Protokolu o předání a převzetí Díla jsou:

22.4.2.1 identifikační údaje o Zhotoviteli a Objednateli,
22.4.2.2 stručný popis Díla, které je předmětem předání a převzetí,
22.4.2.3 dohoda o způsobu a termínu vyklizení Staveniště,
22.4.2.4 termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
22.4.2.5 seznam předaných dokladů,
22.4.2.6 zhodnocení jakosti Díla nebo jeho části,
22.4.2.7 prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá.

22.4.3 Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí Protokol o předání a převzetí Díla obsahovat dále:

22.4.3.1 seznam (soupis) zjištěných vad a nedodělků,
22.4.3.2 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
22.4.3.3 dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

22.4.4 V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v Protokolu o předání a převzetí Díla i důvody, pro které odmítá Dílo převzít.

22.5 Vady a nedodělky

22.5.1 Dílo má vady nebo nedodělky, jestliže provedení Díla neodpovídá výsledku stanoveného touto Smlouvou.

22.5.2 Objednatel je oprávněn převzít i Dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady a nedodělky, jenž samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla.

22.5.3 Vady a nedodělky budou uvedeny v Protokolu o předání a převzetí Díla spolu s přiměřenou lhůtou k jejich odstranění.

O odstranění vad a nedodělků, v průběhu nebo po uplynutí přiměřené lhůty k jejich odstranění, pořídí Objednatel zápis (dále také „Protokol o odstranění vad a nedodělků“).

Po marném uplynutí lhůty pro odstranění vad a nedodělků má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli přiměřenou slevu z ceny za Dílo nebo sám zajistit provedení odstranění vad a nedodělků, a to na náklady Zhotovitele.

Pokud Smluvní strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy z ceny za Dílo, určí výši přiměřené slevy z ceny za Dílo znalec určený podle čl. 30.2 této Smlouvy. Stanovisko znalce takto určeného je rozhodující i v případě sporu Smluvních stran o výši nákladů na odstranění vad či nedodělků, pokud odstranění vad či nedodělku zajistí Objednatel.

Uplatní-li Objednatel nárok na slevu z ceny za Dílo, je oprávněn požadovat rovněž náhradu skutečné škody a zisku ušlého v důsledku nedostatku vlastnosti Díla či jeho části, na něž se sleva vztahuje.

22.5.4 Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do třiceti dnů ode dne předání a převzetí Díla.

22.5.5 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá.

22.5.6 Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel.

22.6 Neúspěšné předání a převzetí

22.6.1 V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že Dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že Dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí (Dílo má takové vady či nedodělky, které by bránily řádnému užívání Díla), je Zhotovitel povinen Dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé Objednateli s opakovaným předáním a převzetím Díla.

22.6.2 Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že Objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení Díla.

22.6.3 V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k předání a převzetí Díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že Zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení Díla v prodlení.

22.7 Užívání dokončené Stavby

22.7.1 Dokončenou Stavbu lze užívat na základě Kolaudačního souhlasu. Žádost o Kolaudační souhlas je povinen podat na stavební úřad Objednatel.

22.7.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely podání žádosti o Kolaudační souhlas nezbytnou součinnost.

22.7.3 Zhotovitel je povinen se zúčastnit Závěrečné kontrolní prohlídky.

22.7.4 Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti, vyplývající z této Smlouvy, v souvislosti s odstraněním nedostatků uvedených v Zákazu užívání dokončené Stavby stavebním úřadem na základě Závěrečné kontrolní prohlídky, ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie Zákazu užívání.

ČÁST 23. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

23.1 Odpovědnost za vady Díla

23.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady Díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost Díla).

23.1.2 Poskytnutím záruky za jakost Díla tedy Zhotovitel přejímá závazek, že Dílo bude v průběhu záruční lhůty odpovídat výsledku určenému v této Smlouvě, a že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených Závaznými podklady pro provedení Díla.

23.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.

23.1.4 Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím materiálů, výrobků a technického vybavení předaných mu ke zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto materiálů, výrobků a technického vybavení nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval.

23.1.5 Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

23.1.6 Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného Díla či jeho části zasahovat, kromě běžné údržby a případů havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se Objednatel odvolávat na záruku za jakost takového Díla či dotčené části.

23.1.7 V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada Díla, má Objednatel právo na její bezplatné odstranění.

23.1.8 Nároky z vad Díla se nedotýkají práv Objednatele na náhradu škody vzniklé Objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

23.1.9 Platnost a účinnost záruky za jakost Díla není podmíněna uzavřením servisních smluv na provádění běžné údržby Zhotovitelem nebo jeho Podzhotoviteli.

23.2 Délka záruční lhůty

23.2.1 Záruční lhůta je pro celé Dílo sjednána v délce 60 měsíců.

23.2.2 Záruční lhůta za jakost Díla, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci Díla, počíná běžet dnem oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla, pokud v tomto Protokolu o předání a převzetí Díla Objednatel neodmítl Dílo převzít.

23.2.3 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět Díla užívat pro vady Díla, za které Zhotovitel odpovídá.

23.2.4 Pro ty části Díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí dvanácti měsíců od skončení záruky za celé Dílo.

23.3 Způsob uplatnění reklamace

23.3.1 Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Nesplnění povinnosti Objednatele reklamovat vady ve lhůtě bez zbytečného odkladu, nemá vliv na práva Objednatele z odpovědnosti za vady.

23.3.2 V reklamaci (reklamačním protokolu) musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

23.3.3 Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud není, tak odstranění vady dodáním náhradního plnění anebo přiměřenou slevou z ceny za Dílo.

Uplatní-li Objednatel nárok na slevu z ceny za Dílo, je oprávněn požadovat rovněž náhradu skutečné škody a zisku ušlého v důsledku nedostatku vlastnosti Díla či jeho části, na něž se sleva vztahuje.

23.3.4 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

23.3.5 V odůvodněných případech je oznámení vady možné provést i telefonicky, faxem či elektronickou poštou. V těchto případech následně provede Objednatel oznámení vady písemně do pěti pracovních dnů. V případě oznámení vady telefonicky, faxem či elektronickou poštou se vada považuje za oznámenou již okamžikem oznámení, které bylo učiněno telefonicky, faxem nebo elektronickou poštou.

23.4 Nástup na odstranění reklamovaných vad Díla

23.4.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 14:00 hod. následujícího pracovního dne po obdržení reklamačního protokolu písemně (elektronickou poštou) oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává.

23.4.2 Zhotovitel musí vždy však písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění reklamované vady Díla. Toto sdělení musí Zhotovitel odeslat nejpozději do dvou dnů ode dne obdržení reklamačního protokolu. Nestanoví-li Zhotovitel termín nástupu k odstranění reklamované vady Díla, platí lhůta tří dnů ode dne obdržení reklamačního protokolu. Práce na odstranění reklamované vady Díla provede Zhotovitel v Objednatelem stanovené lhůtě.

23.4.3 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o vady Díla ohrožující provoz Díla nebo jeho části, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu - havárie (dále také „Havarijní vady Díla“), je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit práce na odstranění Havarijní vady Díla ihned (max. do šesti hodin u složitějších Havarijních vad Díla) po písemném oznámení Havarijní vady Díla, resp. po telefonickém oznámení Havarijní vady Díla, následně potvrzeném písemnou formou a Havarijní vadu Díla ve stanovené lhůtě odstranit.

23.4.4 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady Díla a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady Díla ani s termínem pro odstranění vady Díla.

23.4.5 Náklady na odstranění reklamované vady Díla nese Zhotovitel i ve sporných případech až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu dle čl. 30.2. této Smlouvy.

23.4.6 Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování reklamované vady Díla nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady Díla. Za důvod pro nezahájení nebo přerušení odstraňování vady Díla se nepovažuje nedostupnost materiálů, výrobků či náhradních dílů.

23.4.7 Nenastoupí-li Zhotovitel na odstranění vady Díla ve sjednané či stanovené lhůtě, nebo neodstraní-li Zhotovitel oznámené vady Díla ve lhůtě stanovené Objednatelem nebo jiné lhůtě s ním písemně dohodnuté, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady Díla v této lhůtě neodstraní, je Objednatel oprávněn místo toho požadovat přiměřenou slevu z ceny za Dílo, nebo sám zajistit provedení odstranění vady Díla jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen Zhotovitel Objednateli uhradit. Nárok na smluvní pokutu a záruka Zhotovitele za jakost Díla není tímto postupem Objednatele nijak dotčena.

23.4.8 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada Díla nevznikla z důvodů na straně Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu Díla způsobil nevhodným užíváním Díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady Díla vzniklé náklady v souladu s ustanoveními podle Části 18. této Smlouvy. Dojde-li k dohodě Smluvních stran o výši uplatněných nákladů, Objednatel tyto náklady uhradí na základě daňového dokladu vystavené Zhotovitelem ve lhůtě splatnosti podle Části 6. této Smlouvy. V opačném případě určí výši oprávněných nákladů Zhotovitele znalec určený podle čl. 30.2 této Smlouvy.

23.5 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad Díla

23.5.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad Díla sjednají obě Smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady Díla. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady Díla, platí, že Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady Díla ve lhůtě:

23.5.1.1 pět pracovních dnů od oznámení vady Díla u vad bránících řádnému užívání Díla,

23.5.1.2 deset pracovních dnů od oznámení vady Díla u vad nebránících řádnému užívání Díla,

23.5.1.3 patnáct pracovních dnů od oznámení vady Díla u drobných vad Díla.

23.5.2 Lhůta pro odstranění reklamovaných vad Díla označených Objednatelem jako Havarijní vada Díla se sjednává tak, že Havarijní vada Díla musí být odstraněna nejdéle do dvanácti hodin po uplatnění Objednatelem. Není-li to možné, je Zhotovitel povinen alespoň provést náhradní řešení před odstraněním Havarijní vady Díla, spočívající v provizorním řešení vady Díla tak, aby Havarijní vada Díla neohrožovala zdraví či životy osob,

nebo aby nehrozilo nebezpečí škody velkého rozsahu. Odstranění Havarijní vady Díla po provedení náhradního řešení před odstraněním vady Díla je povinen Zhotovitel provést ve lhůtách dle předchozího odstavce, nebude-li písemně sjednáno jinak.

23.5.3 V případě, že Zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad Díla nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě Smluvní strany lhůtu náhradní.

23.5.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady Díla i v případě, kdy podle jeho názoru za vady Díla neodpovídá.

23.6 Dokumentace odstranění reklamované vady Díla

23.6.1 O odstranění reklamované vady Díla sepíší Smluvní strany zápis, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady Díla nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

23.6.2 Zhotovitel dodá Objednateli v den odstranění vady Díla veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části Díla (revizní knihy, revize elektroinstalace, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování Díla.

ČÁST 24. SMLUVNÍ POKUTY

24.1 Smluvní strany sjednávají smluvní pokuty za porušení povinností vyplývající z této Smlouvy takto:

24.1.1 Smluvní pokuty za neplnění závazných dílčích termínu dokončení Díla
V případě nedodržení některého z termínů plnění Uzlových bodů Zhotovitelem má Objednatel proti Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení.

24.1.2 Smluvní pokuta za nedokončení Díla
V případě podstatného porušení povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem, které zároveň opravňuje Objednatele od této Smlouvy odstoupit, je Objednatel oprávněn uplatnit na základě takového porušení vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu odpovídající 10 % z ceny za Dílo bez daně z přidané hodnoty a následně odstoupit v souladu s Částí 28. této Smlouvy.

24.1.3 Smluvní pokuty za neplnění povinností spojených s pojištěním Zhotovitele a Díla

24.1.3.1 Pokud pojistné smlouvy dle čl. 13.1 a 13.4 této Smlouvy v době trvání Smlouvy pozbudou platnosti či účinnosti, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, a to pro každý jednotlivý případ porušení povinností;

24.1.3.2 pokud pojistné smlouvy nebudou mít všechny náležitosti z hlediska rozsahu a výše pojištění dle čl. 13.1 a 13.4 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to pro každý jednotlivý případ porušení povinností;

24.1.3.3 pokud Zhotovitel poruší povinnost předložit pojistnou smlouvu k výzvě Objednatele dle odst. 13.1.4 a odst. 13.4.6 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to pro každý jednotlivý případ porušení povinností.

24.1.4 Smluvní pokuty za neplnění termínu dokončení Díla
Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení Díla sjednaného ve Smlouvě, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

24.1.5 Smluvní pokuty za nevyklizení Staveniště
Pokud Zhotovitel nevyklidí Staveniště ve lhůtě do patnácti dnů od termínu předání a převzetí Díla, případně v jiném sjednaném a Objednatelem schváleném termínu, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

24.1.6 Smluvní pokuty za neodstranění vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí Díla
Pokud Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky uvedené v Protokolu o předání a převzetí Díla ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu či nedodělek, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

24.1.7 Smluvní pokuty za neodstranění vad v záruční lhůtě
Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu v termínu, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši:

24.1.7.1 5.000,- Kč za každou vadu dle odst. 23.5.1.1, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení,

24.1.7.2 3.000,- Kč za každou vadu dle odst. 23.5.1.2, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení,
24.1.7.3 1.000,- Kč za každou vadu dle odst. 23.5.1.3, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

24.1.8 Smluvní pokuta za neodstranění havarijní vady v záruční lhůtě
Označil-li Objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o Havarijní vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou hodinu prodlení s odstraněním každé Havarijní vady.

24.1.9 Smluvní pokuty za infikování výpočetní techniky
V případě, že na elektronických nosičích informací bude prokazatelným zaviněním jedné Smluvní strany infikována výpočetní technika druhé Smluvní strany, je ta strana, která tuto situaci zavinila, povinna zaplatit poškozené straně smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč a zajistit obnovení nebo instalaci poškozeného software.

24.1.10 Smluvní pokuty za prodlení s úhradou peněžitého plnění
24.1.10.1 V případě prodlení Objednatele s úhradou peněžitého plnění je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení za předpokladu, že Objednatele písemně vyzval k úhradě dlužné částky a Objednatel nezjednal nápravu ani dodatečně ve lhůtě deseti dnů ode dne obdržení výzvy Zhotovitele;
24.1.10.2 v případě prodlení kterékoli Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění podle této Smlouvy, včetně smluvní pokuty, má druhá Smluvní strana právo na úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení. Pro vyloučení pochybností prodlení s úhradou smluvní pokuty nastává uplynutím posledního dne splatnosti smluvní pokuty podle příslušného daňového dokladu k úhradě.

24.1.11 Smluvní pokuta za nedoručení nové bankovní záruky
V případě prodlení Zhotovitele s doručením bankovní záruky za jakost dle odst. 15.2.3 této Smlouvy, nové bankovní záruky ve shodném znění a výši jako měla čerpaná bankovní záruka, případně s doplněním bankovní záruky nebo s doručením bankovní záruky, která by měla být nahrazena novou bankovní zárukou kvůli uplynutí platnosti, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z částky takové bankovní záruky, kterou Zhotovitel nedoručil nebo nedoplnil, za každý den prodlení.

24.2 Způsob vyúčtování smluvní pokuty
24.2.1 Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení této Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

24.2.2 Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

24.2.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.

24.3 Lhůta splatnosti smluvních pokut
24.3.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtování smluvní pokuty nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

24.4 Obecná ustanovení
24.4.1 Za porušení jakékoliv jiné povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy, pro jejíž porušení Zhotovitelem není v čl. 24.1 této Smlouvy, či jiném článku této Smlouvy sjednána jiná výše smluvní pokuty, má Objednatel proti Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každé takové porušení povinnosti, a to i opakovaně.

24.4.2 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok oprávněné Smluvní strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinné Smluvní strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.

ČÁST 25. VYŠŠÍ MOC

25.1 Definice vyšší moci

25.1.1 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole Smluvní strany, před níž se tato Smluvní strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením této Smlouvy, které se Smluvní strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé Smluvní straně.

25.1.2 Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:

25.1.2.1 válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,

25.1.2.2 rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,

25.1.2.3 výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál Zhotovitele a jiní zaměstnanci Zhotovitele a Podzhotovitele,

25.1.2.4 válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil Zhotovitel,

25.1.2.5 přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,

25.1.2.6 nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění této Smlouvy.

25.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

25.2.1 Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k nim došlo v důsledku vyšší moci.

25.2.2 Smluvní strana, která se dovolává vyšší moci je povinna tuto skutečnost bez zbytečného prodlení, nejpozději však do tří dnů poté, co se vznik okolnosti stane zřejmým, písemně oznámit druhé Smluvní straně. V oznámení Smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, uvede povinnosti, které ji okolnosti brání splnit a předpokládané trvání takové okolnosti. Oznámení musí zároveň obsahovat návrh opatření vedoucích ke zmírnění nebo vyloučení důsledků takové okolnosti. Na požádání předloží Smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, dostupné důkazy o existenci oznamované okolnosti.

25.2.3 Zhotovitel je povinen vyvinout veškeré úsilí, které na něm může být spravedlivě požadováno, aby minimalizovat následky okolnosti vyšší moci. Náklady takto přijatých opatření nese Zhotovitel.

25.2.4 Smluvní strana, která se dovolává vyšší moci je povinna bez zbytečného odkladu oznámit druhé Smluvní straně zánik okolnosti vyšší moci.

25.2.5 Pokud se provedení předmětu Díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, Smluvní strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou Smluvní stranu k jednání o změně Smlouvy.

25.2.6 Pokud nedojde k dohodě o změně Smlouvy, má Smluvní strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.

25.2.7 Důsledky z vyšší moci může každá Smluvní strana uplatnit nejpozději do třiceti dnů po zjištění vzniku okolnosti vyšší moci, přičemž se přiměřeně použijí ustanovení v Části 28. této Smlouvy.

ČÁST 26. OPRÁVNĚNÉ OSOBY, OZNÁMENÍ A KOMUNIKACE

26.1 Oprávněné osoby ve věcech smluvních

26.1.1 Jednání mezi Smluvními stranami v rámci této Smlouvy ve věcech smluvních, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob.

26.1.2 Oprávněné osoby

26.1.2.1 Oprávněná osoba Objednatele:
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. - ředitel Fakultní nemocnice Plzeň

26.1.2.2 Oprávněná osoba(y) Zhotovitele:
Ivan Havel, výkonný ředitel a Ing. Miroslav Kašpar, obchodní náměstek

26.2 Oprávněné osoby ve věcech technických a realizačních

26.2.1 Jednání mezi Smluvními stranami v rámci této Smlouvy ve věcech technických, realizačních a týkající se předání a převzetí Díla, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob.

26.2.2 Oprávněné osoby

26.2.2.1 Oprávněná osoba Objednatele:
XXX

26.2.2.2 Oprávněná osoba(y) Zhotovitele:
XXX

26.2.3 Smluvní strany jsou oprávněny učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé Smluvní straně.

26.3 Oznámení a komunikace

26.3.1 Veškerá oznámení, tj. jakákoliv komunikace na základě této Smlouvy, bude probíhat v souladu s tímto článkem.

26.3.2 Veškerá komunikace vedená v průběhu plnění této Smlouvy mezi Smluvními stranami bude vedena v českém jazyce a veškerá dokumentace bude zpracována v českém jazyce. Případné úřední překlady z jiného jazyka do češtiny obstará a náklady na ně nese Zhotovitel.

26.3.3 Smluvní strany se zavazují navzájem informovat o všech okolnostech, které by bránily nebo mohly bránit řádnému provedení Díla.

26.3.4 Smluvní strany se zavazují, že budou dodržovat písemnou formu komunikace. Za písemnou formu komunikace se považuje doporučený dopis a zpráva zaslaná prostřednictvím elektronické pošty podepsaná zaručeným elektronickým podpisem. Komunikace učiněná osobně, telefonicky nebo elektronickou poštou bez podepsání zaručeným elektronickým podpisem je ústní formou komunikace. Každá smluvní strana má právo vyžádat si potvrzení ústní formy komunikace písemnou formou.

26.3.5 Jakékoliv takové oznámení nebo dokument budou považovány za doručené:

26.3.5.1 jestliže byly odeslány osobně nebo kurýrem, okamžikem doručení nebo odepření převzetí,

26.3.5.2 jestliže byly odeslány doporučeným dopisem, třetí pracovní den po dni, kdy byly předány poště,

26.3.5.3 jestliže byly odeslány prostřednictvím elektronické pošty podepsané zaručeným elektronickým podpisem, okamžikem odeslání, pokud se zpráva nevrátila jako nedoručitelná.

26.3.6 Doporučeně budou dále zasílány dokumenty, které mohou mít dopad na trvání smluvního vztahu podle této Smlouvy, tj. zejména veškeré dokumenty týkající se ukončení smluvního vztahu a dokumenty upozorňující na podstatné porušení Smlouvy. Osobní předání oproti podpisu je přípustné, avšak pouze osobám uvedeným pro vzájemný kontakt.

26.3.7 Všechna oznámení budou zasílána na tyto adresy:

26.3.7.1 pokud bude adresátem Objednatel:
Fakultní nemocnice Plzeň
XXX, odbor investiční výstavby
alej Svobody 80
323 00 Plzeň

26.3.7.2 pokud bude adresátem Zhotovitel:
GEOSAN GROUP a.s.
Závod pozemních staveb
U Průhonu 1516/32
170 00 Praha 7

26.3.8 Informace a materiály, které Zhotovitel označí za obchodní tajemství nebo důvěrné informace, budou doručovány Objednateli buď osobně, nebo zasílány elektronickou poštou a šifrovány. Objednatel se zavazuje, že takto získaný materiál a informace bude zasílat zpět Zhotoviteli stejným způsobem, tedy buď elektronickou poštou za použití šifrování, nebo doručovat osobně.

26.3.9 V případě změny údajů uvedených v odst. 26.3.7 této Smlouvy se Smluvní strany zavazují o takové změně navzájem informovat neprodleně, nejpozději však ve lhůtě pěti pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala, a to způsobem uvedeným v tomto článku.

ČÁST 27. USTANOVENÍ O VZNIKU A ZÁNIKU SMLOUVY

27.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Nebude-li Smlouva podepsána oběma Smluvními stranami téhož dne, stává se platnou dnem podpisu pozdějšího.

27.2 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

27.3 Nabytí účinnosti této Smlouvy sdělí Objednatel zhotoviteli doručením písemného oznámení o nabytí účinnosti Smlouvy.

27.4 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do splnění povinností Smluvních stran podle této Smlouvy.

27.5 Smlouva zaniká předčasně před sjednanou dobou trvání ze zákonných důvodů, nebo z důvodů uvedených v této Smlouvě a dále odstoupením.

ČÁST 28. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

28.1 Základní ustanovení

28.1.1 Nastanou-li u některé ze Smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných osob ve věcech smluvních.

28.2 Důvody odstoupení od Smlouvy

28.2.1 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví Občanský zákoník a v případě podstatného porušení povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu, že Zhotovitele na porušovanou smluvní povinnost písemně upozornil a ten takové podstatné porušení nenapravil ani v dodatečné lhůtě deseti pracovních dnů od obdržení takového upozornění. Nad rámec obecné úpravy dle platných předpisů se za podstatné porušení povinností podle této Smlouvy považuje zejména, nikoliv výlučně:

28.2.1.1 dojde-li k porušení povinností uložených Zhotoviteli touto Smlouvou, označenému v textu této Smlouvy jako podstatné,

28.2.1.2 Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla na dobu delší než třicet dnů,

28.2.1.3 Zhotovitel použije pro plnění této Smlouvy Podzhotovitele v rozporu s čl. 9.7 této Smlouvy,

28.2.1.4 Zhotovitel pro realizaci Díla použije pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území České republiky a pracovní povolení pro místo provádění Díla,

28.2.1.5 hrubé nebo opakované porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, na něž byl Zhotovitel Objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu, a to ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

28.2.1.6 porušení povinnosti ochrany důvěrných informací Zhotovitelem,

28.2.1.7 opakované porušení povinností vyplývajících z ustanovení této Smlouvy, na něž byl Zhotovitel Objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu, a to ani v dodatečně přiměřené lhůtě.

28.2.2 Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že:

28.2.2.1 Zhotovitel pozbude oprávnění vyžadované právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy,

28.2.2.2 Zhotovitel převede na třetí osobu svůj podnik nebo jeho část bez předchozího písemného souhlasu Objednatele,

28.2.2.3 proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, jehož výsledkem je vyhlášení moratoria nebo vyhlášení úpadku,

28.2.2.4 Zhotovitel vstoupí do likvidace.

28.2.3 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví Občanský zákoník a v případě, že:

28.2.3.1 Objednatel bude v prodlení s úhradou svých splatných peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než devadesát dnů,

28.2.3.2 Objednatel přeruší práce na předmětu Díla, a to po dobu delší než šedesát dnů.

28.3 Způsob odstoupení od Smlouvy

28.3.1 Odstoupení od této Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu, a to doručením písemného oznámení o odstoupení.

28.3.2 V oznámení o odstoupení od této Smlouvy musí být uveden důvod, pro který Smluvní strana od této Smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení této Smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od této Smlouvy neplatné.

28.3.3 Za den odstoupení od této Smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné Smluvní strany doručeno druhé Smluvní straně.

28.3.4 Odstoupení od této Smlouvy je vždy s účinky EX NUNC, tedy bez zpětné účinnosti.

28.4 Důsledky odstoupení od Smlouvy

28.4.1 Odstoupí-li některá ze Smluvních stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou Smluvních stran jsou následující:

28.4.1.1 Objednatel ve lhůtě dohodnuté se Zhotovitelem převezme zpět Staveniště,

28.4.1.2 Objednatel umožní přístup Zhotoviteli na Staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením předmětu Díla,

28.4.1.3 Zhotovitel do sedmi dnů od data odstoupení od této Smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena za Dílo,

28.4.1.4 Zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá Objednateli k odsouhlasení, který se k tomuto soupisu prací vyjádří nejpozději do deseti dnů,

28.4.1.5 Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla,

28.4.1.6 Objednatel je povinen do třech dnů od obdržení vyzvání zahájit předávací a přejímací řízení a sepsat Protokol o předání a převzetí Díla podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran,

28.4.1.7 Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál, výrobky a technické vybavení či strojní zařízení a vyklidí Staveniště nejpozději do patnácti dnů po předání a převzetí Díla,

28.4.1.8 Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací a zpracuje konečnou fakturu,

28.4.1.9 Objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle čl. 6.5 této Smlouvy.

28.4.2 Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této Smlouvy nárok na úhradu pouze těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení této Smlouvy Objednateli poskytl.

28.4.3 Smluvní strany sjednávají, že Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této Smlouvy z důvodu na straně Zhotovitele, vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení Díla podle této Smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení předmětu Díla. Výše vícenákladů vynaložených na dokončení Díla podle této Smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení předmětu Díla se stanovuje v hodnotě prací, které Zhotovitel Objednateli poskytl do okamžiku předčasného ukončení této Smlouvy.

28.4.4 Odstoupením od této Smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této Smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, o ochraně informací, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti Zhotovitele za vady, o záruce a záruční lhůtě, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Smlouvy.

28.4.5 Pro případ, kdy Objednatel odstoupí od této Smlouvy, Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby Objednatel použil výsledek činnosti, který je předmětem Díla dle této Smlouvy a zároveň je chráněn právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, za účelem dokončení Díla v rozsahu této Smlouvy, a to jak svépomocí Objednatele, tak prostřednictvím třetí osoby.

ČÁST 29. PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SMLOUVY

29.1 Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

29.2 Objednatel není oprávněn převést svá práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu.

ČÁST 30. VOLBA PRÁVA, SPORY A JEJICH ŘEŠENÍ

30.1 Volba práva

30.1.1 Veškerá ustanovení této Smlouvy a výkony v jejím rámci prováděné se řídí českým právním řádem.

30.1.2 Ve věcech Smlouvou výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem.

30.2 Spory a jejich řešení

30.2.1 Vzniknou-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem v rámci rozsahu této Smlouvy a v souvislosti s ní spory, budou tyto spory Smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení.

30.2.2 V případě, že Smluvní strany nevyřeší spor smírnou cestou ani do třiceti dnů po jeho prvním oznámení druhé Smluvní straně, má kterákoli Smluvní strana právo vyžádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Pro každý spor je osoba znalce sjednávána samostatně.

30.2.3 Znalce určuje vždy Objednatel po konzultaci se Zhotovitelem. Pokud má zájem si stanovisko znalce vyžádat Zhotovitel, obrátí se na Objednatele s písemnou žádostí o určení znalce. V případě, že Zhotovitel odmítne Objednatelem navrženého znalce třikrát po sobě, určí jej Objednatel nezávisle na Zhotoviteli, a to i ze znalců Zhotovitelem odmítnutých. Takové určení znalce Objednatelem je pro Zhotovitele závazné.

30.2.4 Dohodu o vyhotovení stanoviska se znalcem uzavře vždy Objednatel (nezávisle na tom, která Smluvní strana si vyžádala stanovisko znalce), přičemž odměnu a další náklady vzniklé přibráním znalce hradí Smluvní strana, jejíž tvrzení bylo stanoviskem znalce popřeno, případně je Smluvní strany hradí v poměru neúspěchu jejich tvrzení, lze-li jej určit; v ostatních případech Smluvní strany uhradí odměnu a další náklady vzniklé přibráním znalce rovným dílem.

30.2.5 Smluvní strany se dohodly, že stanovisko znalce budou považovat za závazné.

30.2.6 Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi Smluvními stranami nebo prostřednictvím znalce, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným místním soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí je soud určený podle sídla Objednatele.

ČÁST 31. DŮVĚRNOST INFORMACÍ A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

31.1 Důvěrné informace

31.1.1 Pro účely této Smlouvy se za důvěrné informace považují následující informace:

31.1.1.1 informace označené Objednatelem za důvěrné,

31.1.1.2 informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění Díla.

31.1.2 Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, tj. osobám odlišným od Objednatele a Zhotovitele, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. právním řádem uložené) či smluvní povinnosti Zhotovitele. Za důvěrnou informaci nebude rovněž považována informace o případném sporu mezi Objednatelem a Zhotovitelem, souvisejícím s prováděním Díla, kterou Zhotovitel sdělí svému právnímu zástupci.

31.1.3 Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele:

31.1.3.1 neužije důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely provádění Díla a splnění povinností podle této Smlouvy, a

31.1.3.2 nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců se zákonnou povinností mlčenlivosti, včetně právních zástupců, a Podzhotovitelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavázány udržovat takovou informaci v tajnosti, jako by byly stranou této Smlouvy, a pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této Smlouvy anebo (v případě právních zástupců) prosazování oprávněných zájmů Zhotovitele.

31.1.4 Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace, které není nutné k provedení Díla, oznámí Zhotovitel takovou skutečnost písemně Objednateli.

31.1.5 V případě poskytnutí důvěrné informace je Zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že s poskytnutými důvěrnými informacemi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími obchodní tajemství podle ustanovení § 504 Občanského zákoníku.

31.1.6 V případě, že se Zhotovitel dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě, je povinen o tom neprodleně informovat Objednatele.

31.1.7 Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování Díla k propagačním a/nebo reklamním účelům, ani nebude sám nebo s jinou osobou publikovat žádné články, fotografie nebo ilustrace vztahující se k Dílu. Objednatel má vždy právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k Dílu, které Zhotovitel hodlá použít v publikacích nebo propagačních materiálech.

31.1.8 V souvislosti s důvěrností informací bere Zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností Objednatele uveřejnit celé znění této Smlouvy včetně všech jejich případných dodatků a po splnění této Smlouvy je Objednatel povinen uveřejnit skutečně uhrazenou cenu za Dílo. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací.

31.1.9 Povinnosti stanovené tímto článkem Smlouvy platí bez časového omezení, a to i v případě předčasného zániku této Smlouvy.

31.2 Duševní vlastnictví

31.2.1 Pokud Zhotovitel při provádění Díla použije bez projednání s Objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli, je Zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků.

ČÁST 32. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

32.1 Počítání času

32.1.1 Den, pracovní den

Den znamená kalendářní den. Pracovní den znamená den jiný než den pracovního volna nebo den pracovního klidu. Připadne-li poslední den lhůty na některý z těchto dnů, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůta určená podle dní počíná dnem následujícím po události, která je rozhodující pro její počátek. Konec lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž lhůta počíná. Není-li takový den v posledním měsíci, připadá konec lhůty na jeho poslední den.

32.2 Závěrečná ujednání

32.2.1 Pokud by tato Smlouva trpěla právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy nebo i jinak, nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celé této Smlouvy. Všechna ustanovení této Smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a tato Smlouva bude posuzována tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahovala. Na místo neplatného nebo neúčinného ujednání se Smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby účelu Smlouvy bylo dosaženo.

32.2.2 Smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat výlučně formou písemných dodatků opatřených časovým a místním určením, podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Takto sjednané dodatky se Smluvní strany zavazují akceptovat a plnit jako nedílnou součást této Smlouvy.

32.2.3 Žádné zamýšlené změny této Smlouvy nebudou účinné, pokud nebudou učiněny písemně a podepsány oprávněnými osobami ve věcech smluvních obou Smluvních stran.

32.2.4 Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky Smluvních stran ze Smlouvy. Skončením účinnosti Smlouvy nezanikají nároky na náhradu škody a na zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti této Smlouvy, a ty závazky Smluvních stran, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví Občanský zákoník.

32.2.5 Smluvní strany shodně a svobodně prohlašují, že se bez výhrad shodly na tom, že Objednatel zveřejní tuto Smlouvu a související přílohy v Registru smluv, ve lhůtě a za podmínek stanovených dle zákona č. 340/2015 Sb. Zákon o registru smluv, a to včetně osobních údajů.

32.2.6 Přílohy této Smlouvy (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž tato Smlouva odkazuje, tvoří součást této Smlouvy. Touto Smlouvou se vždy rozumí tato Smlouva včetně příloh (ať pevně spojených či oddělitelných).

32.2.7 Přílohy:

32.2.7.1 příloha č. 1 - Projektová dokumentace (oddělitelná příloha této Smlouvy),
32.2.7.2 příloha č. 2 - Harmonogram Díla (oddělitelná příloha této Smlouvy),
32.2.7.3 příloha č. 3 - Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr),
32.2.7.4 příloha č. 4 - Stavební povolení (oddělitelná příloha této Smlouvy),
32.2.7.5 příloha č. 5 - Podzhotovitelské schéma (oddělitelná příloha této Smlouvy),
32.2.7.6 příloha č. 6 - Bankovní záruka (kopie záruční listiny) za zajištění plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy (oddělitelná příloha této Smlouvy),
32.2.7.7 příloha č. 7 - Bankovní záruka (kopie záruční listiny) za řádné plnění záručních podmínek (oddělitelná příloha této Smlouvy).

32.2.8 Tato smlouva má celkem 56 stran a je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. Každý stejnopis této Smlouvy má platnost originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah této Smlouvy dobře znám v celém jejím rozsahu, je sepsána určitě a srozumitelně s tím, že tato Smlouva je projevem pravé a svobodné vůle Smluvních stran a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Za Objednatele:

Plzeň, dne:

.....
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Plzeň

Za Zhotovitele:
Za „Společnost PK – GG + OHL ŽS

Praha, dne:

.....
XXX

.....
XXX

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Předchůdci	Text1
0		**FN Plzeň, výstavba nového pavilonu Psychiatrické kliniky**	**731 dny**		
1		Nabytí účinnosti smlouvy o dílo	0 dny		
2		**Termín zahájení provádění díla - protokolární předání a převzetí staveniště**	**0 dny**	1FS+6 dny	
3		**Termín zahájení stavebních prací**	**0 dny**	2	0 dnů od zahájení
4		Zařízení staveniště	1 den	3FS-1 den	
5		Průzkumné práce a geodetické práce před výstavbou (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	2 dny	4	
6		**SO101 Příprava území a HTÚ**	**40 dny**		
7		zemní práce (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	20 dny	19	
8		trubní vedení (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	2 dny	9	
9		bourání konstrukcí (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	3 dny	7	
10		staveništní přesun hmot (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	5 dny	9	
11		zemní práce při montážích (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	5 dny	10	
12		přesuny suti a vybouraných hmot (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	13 dny	7	
13		Výzva objednateli k předkontrole uzlového bodu	0 dny	14SF-8 dny	
14		Kontrola stavu splnění uzlového bodu	0 dny	12	
15		Lhůta pro případné odstranění vad a nedodělků	7 dny	14	
16		Výzva objednateli k finální kontrole uzlového bodu	0 dny	17SF-8 dny	
17		**dokončení hrubých terénních úprav**	**0 dny**	15	46 dnů od zahájení
18		**SO202 Kácení**	**2 dny**		
19		zemní práce (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	2 dny	5	
20		**SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy**	**632 dny**		
21		zemní práce (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	3 dny	7	
22		vodorovné kce. - filtrační vrstvy (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	16 dny	21	
23		komunikace (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	296 dny	22	
24		trubní vedení (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	1 den	23SS+4 dny	
25		doplňující práce na komunikace (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	5 dny	23	
26		staveništní přesun hmot (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	20 dny	21SS	
27		překop stávající komunikace v místě podzemního koridoru a vytvoření části podzemního koridoru (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	40 dny	17	
28		Výzva objednateli k předkontrole uzlového bodu	0 dny	29SF-8 dny	
29		Kontrola stavu splnění uzlového bodu	0 dny	27	
30		Lhůta pro případné odstranění vad a nedodělků	7 dny	29	
31		Výzva objednateli ke kontrole uzlového bodu	0 dny	32SF-8 dny	
32		**dokončení překopu stávající komunikace v místě podzemního koridoru**	**0 dny**	30	93 dnů od zahájení
33		nová komunikace na severní straně objektu Psychiatrické kliniky	14 dny	85	
34		Výzva objednateli k předkontrole uzlového bodu	0 dny	35SF-8 dny	
35		Kontrola stavu splnění uzlového bodu	0 dny	33	
36		Lhůta pro případné odstranění vad a nedodělků	7 dny	35	
37		Výzva objednateli ke kontrole uzlového bodu	0 dny	38SF-8 dny	
38		**dokončení nové komunikace na severní straně objektu Psychiatrické kliniky**	**0 dny**	36	125 dnů od zahájení
39		Výzva objednateli k předkontrole uzlového bodu	0 dny	40SF-8 dny	
40		Kontrola stavu splnění uzlového bodu	0 dny	25	
41		Lhůta pro případné odstranění vad a nedodělků	7 dny	40	
42		Výzva objednateli ke kontrole uzlového bodu	0 dny	43SF-8 dny	
43		**dokončení komunikací**	**0 dny**	41	677 dnů od zahájení
44		**SO 301 - Přeložky a přípojky areálového vodovodu**	**50 dny**		
45		rušení zahradního vodovodu (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	20 dny	17	
46		zemní práce (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	5 dny	45	
47		lože (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	2 dny	46	
48		ostatní kce. (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	3 dny	47	
49		přesun hmot (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	12 dny	46SS	
50		vodovod (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	20 dny	48	
51		**SO 302 - Areálová kanalizace a retence**	**50 dny**		
52		zemní práce (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	15 dny	50	
53		lože (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	2 dny	52	
54		ostatní kce. (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	20 dny	53	
55		přesun hmot (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	35 dny	52SS	
56		kanalizace (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	31 dny	54SS	
57		doplňující práce na komunikaci (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	2 dny	56	
58		**SO 401 - Přeložky a přípojky areálové silnoproudé elektroinstalace**	**50 dny**		
59		přesun sutě (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	2 dny	17	
60		elektromontáže (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	31 dny	61	
61		zemní práce při externích montážích (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	15 dny	59	
62		ostatní (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	2 dny	60	
63		**SO 402 - Venkovní osvětlení**	**639 dny**		
64		rušení tras a přepoje (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	15 dny	65	
65		přesun sutě (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	15 dny	17	

Projekt: FN Plzeň, výstavba nov
Datum: 08.08. 18

Úkol | Souhrnný | Neaktivní milník | Pouze s dobou trvání | Pouze zahájení | Vnější milník | Průběh ručně zadaného úkolu
Rozdělení | Souhrn projektu | Neaktivní souhrn | Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu | Pouze s datem dokončení | Konečný termín
Milník | Neaktivní úkol | Ruční úkol | Ruční souhrn | Vnější úkoly | Průběh

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Předchůdci	Text1
66		elektromontáže (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	35 dny	70FF	
67		zemní práce při externích montážích (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	10 dny	64SS+7 dny	
68		**SO 403 - Trafostanice**	**624 dny**		
69		stavební práce při elektromontážích (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	2 dny	60SS	
70		elektromontáže (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	27 dny	69;183FF	
71		montáže oznam. A zabezp. Zařízení (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	2 dny	70	
72		ostatní (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	1 den	71	
73		**SO 501 - Přeložky a přípojky slaboproudé elektroinstalace**	**40 dny**		
74		SLP montáže (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	40 dny	17	
75		**SO 601 - Přeložka areálového rozvodu plynu**	**57 dny**		
76		zemní práce (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	5 dny	17	
77		lože (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	1 den	76	
78		ostatní kce. (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	1 den	77	
79		přesun hmot (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	5 dny	78	
80		plynovod (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	10 dny	79	
81		Výzva objednateli k předkontrole uzlového bodu	0 dny	82SF-8 dny	
82		Kontrola stavu splnění uzlového bodu	0 dny	50	
83		Lhůta pro případné odstranění vad a nedodělků	7 dny	82	
84		Výzva objednateli ke kontrole uzlového bodu	0 dny	85SF-8 dny	
85		**dokončení přeložek inženýrských sítí**	**0 dny**	83	103 dnů od zahájení
86		**SO 201 - Sadové a venkovní úpravy**	**30 dny**		
87		zemní práce (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	10 dny	43	
88		mobiliář (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	2 dny	89	
89		komunikace (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	3 dny	87	
90		staveništní přesun hmot (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	10 dny	88SS	
91		Výzva objednateli k předkontrole uzlového bodu	0 dny	92SF-8 dny	
92		Kontrola stavu splnění uzlového bodu	0 dny	90	
93		Lhůta pro případné odstranění vad a nedodělků	7 dny	92	
94		Výzva objednateli ke kontrole uzlového bodu	0 dny	95SF-8 dny	
95		**dokončení terénních a sadových úprav**	**0 dny**	93	707 dnů od zahájení
96		**SO 01.1 . Přístavba psychiatrické kliniky**	**563 dny**		
97		**Architektonické a stavební řešení - nová budova psychiatrie**	**563 dny**		
98		přípravné a přidružené práce (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	2 dny	38	
99		zemní práce (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	20 dny	98	
100		základy, zvláštní zakládání (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	40 dny	99	
101		svislé a kompletní kce. (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	74 dny	114	
102		Vodorovné kce. (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	87 dny	101SS+18 dny	
103		SDK kce. (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	80 dny	108	
104		schodiště (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	30 dny	102SS+17 dny	
105		komunikace (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	5 dny	110	
106		úpravy povrchů vnitřní (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	70 dny	115	
107		úpravy povrchů vnější (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	80 dny	126	
108		podlahy a podlahové kce. (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	50 dny	106	
109		dokončovací práce inž. Staveb (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	2 dny	108	
110		lešení a stavební výtahy (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	80 dny	107SS	
111		dokonč. Práce na pozem. Stav. (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	10 dny	109	
112		prorážení otvorů (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	5 dny	100	
113		staveništní přesun hmot (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	157 dny	101SS	
114		izolace proti vodě, vlhkosti a plynům (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	30 dny	100	
115		živičné krytiny (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	30 dny	121	
116		Výzva objednateli k předkontrole uzlového bodu	0 dny	117SF-8 dny	
117		Kontrola stavu splnění uzlového bodu	0 dny	115	
118		Lhůta pro případné odstranění vad a nedodělků	7 dny	117	
119		Výzva objednateli ke kontrole uzlového bodu	0 dny	120SF-8 dny	
120		**dokončení hrubé stavby nového objektu**	**0 dny**	118	448 dnů od zahájení
121		izolace tepelné (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	25 dny	102	
122		izolace akustické a proti otřesové (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	10 dny	121	
123		kce. Tesařské (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	10 dny	115	
124		kce. Klempířské (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	15 dny	123	

Projekt: FN Plzeň, výstavba nov
Datum: 08.08. 18

Úkol | Souhrnný | Neaktivní milník | Pouze s dobou trvání | Pouze zahájení | Vnější milník | Průběh ručně zadaného úkolu
Rozdělení | Souhrn projektu | Neaktivní souhrn | Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu | Pouze s datem dokončení | Konečný termín
Milník | Neaktivní úkol | Ruční úkol | Ruční souhrn | Vnější úkoly | Průběh

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Předchůdci	Text1
125		**kce. Truhlářské**	**255 dny**		
126		výplně otvorů vnější (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	150 dny	102	
127		výplně otvorů vnitřní (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	60 dny	103FF	
128		ostatní (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	30 dny	127FF	
129		**kce. Zámečnické**	**189 dny**		
130		kce. Vnější (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	80 dny	124	
131		kce. vnitřní (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	40 dny	102	
132		podlahy z dlaždic a obklady (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	30 dny	108FS+6 dny	
133		podlahy teracové (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	10 dny	132	
134		podlahy povlakové (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	40 dny	133	
135		poodlahy ze syntetických hmot (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	2 dny	134	
136		obklady keramické (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	31 dny	135	
137		nátěry (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	20 dny	131	
138		malby (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	20 dny	136	
139		tapety (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	10 dny	138FF	
140		výtahy (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	200 dny	142SS	
141		montáže ocelových kcí. (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	100 dny	102	
142		Zdravotně technické instalace - komplet vč. Dílčích pododdílů (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	200 dny	102	
143		Vzduchotechnika a klimatizace - komplet vč. Dílčích pododdílů (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	161 dny	142SS	
144		Vytápění - komplet vč. Dílčích pododdílů (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	161 dny	142SS	
145		Objektové chlazení - komplet vč. Dílčích pododdílů (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	161 dny	142SS	
146		Silnoproudá elektrotechnika - komplet vč. Dílčích pododdílů (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	161 dny	142SS	
147		Výzva objednateli k předkontrole uzlového bodu	0 dny	148SF-8 dny	
148		Kontrola stavu splnění uzlového bodu	0 dny	146	
149		Lhůta pro případné odstranění vad a nedodělků	7 dny	148	
150		Výzva objednateli ke kontrole uzlového bodu	0 dny	151SF-8 dny	
151		**dokončení rozvodů silnoproudé elektroinstalace - kabeláž + kabelové trasy, bez kompletace**	**0 dny**	149	633 dnů od zahájení
152		Slaboproudá elektrotechnika - komplet vč. Dílčích pododdílů (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	161 dny	142SS	
153		Měření a regulace - komplet vč. Dílčích pododdílů (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	161 dny	142SS	
154		EPS a ERO - komplet vč. Dílčích pododdílů (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	161 dny	142SS	
155		Medicinální plyny - komplet vč. Dílčích pododdílů (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	161 dny	142SS	
156		Potrubní pošta - komplet vč. Dílčích pododdílů (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	161 dny	142SS	
157		Výzva objednateli k předkontrole uzlového bodu	0 dny	158SF-8 dny	
158		Kontrola stavu splnění uzlového bodu	0 dny	143	
159		Lhůta pro případné odstranění vad a nedodělků	7 dny	158	
160		Výzva objednateli ke kontrole uzlového bodu	0 dny	161SF-8 dny	
161		**dokončení rozvodů vzduchotechniky včetně osazení vzduchotechnických jednotek**	**0 dny**	159	633 dnů od zahájení
162		**SO 01.2 Architektonické a stavební řešení - podzemní koridor**	**64 dny**		
163		0-Přípravné a přidružené práce (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	1 den	38	
164		1-Zemní práce (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	1 den	170	
165		2-Základy,zvláštní zakládání (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	14 dny	163	
166		3-Svislé a kompletní konstrukce (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	14 dny	165	
167		311-Sádrokartonové konstrukce (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	2 dny	171	
168		4-Vodorovné konstrukce (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	20 dny	166	
169		61-Upravy povrchů vnitřní (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	5 dny	168	
170		62-Upravy povrchů vnější (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	3 dny	168	
171		63-Podlahy a podlahové konstrukce (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	7 dny	169	
172		93-Dokončovací práce inž.staveb (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	1 den	171	
173		94-Lešení a stavební výtahy (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	10 dny	170SS	
174		95-Dokončovací kce na pozem.stav. (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	2 dny	172	
175		96-Bourání konstrukcí (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	4 dny	163	

Projekt: FN Plzeň, výstavba nov
Datum: 08.08. 18

Úkol | Rozdělení | Milník | Souhrnný | Souhrn projektu | Neaktivní úkol | Neaktivní milník | Neaktivní souhrn | Ruční úkol | Pouze s dobou trvání | Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu | Ruční souhrn | Pouze zahájení | Pouze s datem dokončení | Vnější úkoly | Vnější milník | Konečný termín | Průběh | Průběh ručně zadaného úkolu

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Předchůdci	Text1
176		97-Prorážení otvorů - přesun suti (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	5 dny	175SS	
177		99-Staveništní přesun hmot (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	50 dny	175SS	
178		711-Izolace proti vodě (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	4 dny	168	
179		766-Konstrukce truhlářské (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	2 dny	178	
180		767-Konstrukce zámečnické (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	2 dny	179	
181		771-Podlahy z dlaždic a obklady (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	3 dny	180	
182		777-Podlahy ze syntetických hmot (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	1 den	181	
183		784-Malby (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	1 den	182	
184		**SO 01.3 Achitektonické a stavební řešení - nadzemní koridor**	**88 dny**		
185		0-Přípravné a přidružené práce (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	2 dny	161	
186		1-Zemní práce (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	2 dny	185	
187		2-Základy,zvláštní zakládání (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	15 dny	186	
188		3-Svislé a kompletní konstrukce (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	2 dny	187	
189		311-Sádrokartonové konstrukce (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	5 dny	193	
190		4-Vodorovné konstrukce (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	24 dny	188	
191		61-Upravy povrchů vnitřní (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	2 dny	190	
192		62-Upravy povrchů vnější (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	10 dny	190	
193		63-Podlahy a podlahové konstrukce (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	7 dny	192	
194		93-Dokončovací práce inž.staveb (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	1 den	193	
195		94-Lešení a stavební výtahy (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	14 dny	192SS	
196		95-Dokončovací kce na pozem.stav. (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	1 den	195	
197		96-Bourání konstrukcí (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	4 dny	186	
198		97-Prorážení otvorů - doprava suti (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	5 dny	197SS	
199		99-Staveništní přesun hmot (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	14 dny	197SS	
200		712-Živičné krytiny (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	5 dny	210FS-5 dny	
201		713-Izolace tepelné (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	5 dny	200	
202		762-Konstrukce tesařské (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	3 dny	201	
203		764-Konstrukce klempířské (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	1 den	202	
204		766-Konstrukce truhlářské (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	6 dny	203	
205		767-Konstrukce zámečnické (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	2 dny	204	
206		776-Podlahy povlakové (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	1 den	205	
207		777-Podlahy ze syntetických hmot (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	1 den	206	
208		783-Nátěry (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	2 dny	207	
209		784-Malby (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	1 den	208	
210		M43-Montáže ocelových konstrukcí (včetně stavební připravenosti pro další navazující práce podzhotovitelů - určení připravenosti dle typu vazby v HMG)	14 dny	190	
211		Výzva objednateli k předkontrole uzlového bodu	0 dny	212SF-8 dny	
212		Kontrola stavu splnění uzlového bodu	0 dny	209	
213		Lhůta pro případné odstranění vad a nedodělků	7 dny	212	
214		Výzva objednateli ke kontrole uzlového bodu	0 dny	215SF-8 dny	
215		**dokončení nadzemního koridoru a s tím spojených úprav ve stávajícím objektu**	**0 dny**	213	721 dnů od zahájení
216		Dokončovací práce a geodetické práce po výstavbě	3 dny	203	
217		Výzva objednateli k zahájení předpřejímek díla	0 dny	218SF-8 dny	
218		Zahájení předpřejímek	0 dny	216	
219		Lhůta pro případné odstranění vad a nedodělků	13 dny	218	
220		kontrola stavu díla	0 dny	219	
221		Písemná výzva objednateli k předání a převzetí díla	0 dny	223SF-11 dny	
222		Lhůta pro případné odstranění vad a nedodělků	13 dny	220	
223		**Lhůta pro dokončení díla**	**0 dny**	222	730 dnů od zahájení
224		**Protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla objednatelem - termín dokončení díla**	**0 dny**	223FS+1 den	731 dnů od zahájení
225		vyklizení staveniště	0 dny	224FS+15 dny	

Projekt: FN Plzeň, výstavba nov
Datum: 08.08. 18

Úkol | Rozdělení | Milník | Souhrnný | Souhrn projektu | Neaktivní úkol | Neaktivní milník | Neaktivní souhrn | Ruční úkol | Pouze s dobou trvání | Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu | Ruční souhrn | Pouze zahájení | Pouze s datem dokončení | Vnější úkoly | Vnější milník | Konečný termín | Průběh | Průběh ručně zadaného úkolu

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01

Stavba: **FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky**

JKSO:	801.12 Budovy zdravotnických středisek a poliklinik	CC-CZ:	126 411
Místo:	FN Plzeň	Datum:	8.12.2017
Zadavatel:	**Fakultní nemocnice Plzeň** Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň – Bory	IČ: DIČ:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	IČ: DIČ:	Vyplň údaj Vyplň údaj
Projektant:	**Projekt PK Plzeň** Sdružení K4 a.s. a LT PROJEKT a.s.	IČ: DIČ:	
Poznámka:			

UPOZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v přiložené projektové (zadávací) dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací!

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy RTS DATA. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy RTS DATA, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní část katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.rts.cz. Položky soupisu prací, které mají ve sloupci "Cenová soustava" uveden údaj "vlastní", nepocházejí z cenové soustavy RTS DATA.

Cena bez DPH **354 310 915**

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	354 310 915,00	74 405 292
	snížená	15,00%	0,00	0

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**428 716 207**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba: **FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky**

Místo: **FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň**

Datum: 8.12.2017

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant: Sdružení K4 a.s. a LT PROJEKT a

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**354 310 915**	**428 716 207**	
D.1.01	**SO 01.1 - Přístavba psychiatrické kliniky**	310 572 918	375 793 231	**STA**
D.1.01.1	**Architektonické a stavební řešení - nová budova psychiatrie**	178 719 305	216 250 359	**STA**
D.1.01.4.1	**Zdravotně technické instalace**	17 775 365	21 508 191	**STA**
D.1.01.4.2	**Vzduchotechnika a klimatizace**	29 764 194	36 014 675	**STA**
D.1.01.4.3	**Vytápění**	10 251 593	12 404 428	**STA**
D.1.01.4.4	**Objektové chlazení**	12 186 667	14 745 867	**STA**
D.1.01.4.5	**Silnoproudá elektrotechnika**	27 145 872	32 846 505	**STA**
D.1.01.4.6	**Slaboproudá elektrotechnika**	13 630 652	16 493 088	**STA**
D.1.01.4.7	**Měření a regulace**	11 268 584	13 634 987	**STA**
D.1.01.4.8	**EPS a evakuační rozhlas**	6 082 919	7 360 332	**STA**
D.1.01.4.9	**Medicinální plyny**	647 020	782 895	**STA**
D.1.01.4.10	**Zdravotnické technologie - viz. samostatný rozpočet**	0	0	**STA**
D.1.01.4.11	**Potrubní pošta**	3 100 747	3 751 904	**STA**

	SO 01.2 - Architektonické a stavební řešení - podzemní koridor	3 365 862	4 072 693	STA
	SO 01.3 - Architektonické a stavební řešení - nadzemní koridor a úpravy stávající budovy	6 561 576	7 939 507	STA
D.1.10	Inženýrské objekty	26 243 965	31 755 198	STA
D.1.101	SO 101 - Příprava území a HTÚ	7 817 582	9 459 274	STA
D.1.102	SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy	5 499 753	6 654 701	STA
D.1.201	SO 201 - Sadové a venkovní úpravy	5 124 413	6 200 540	STA
D.1.202	SO 202 - Kácení	92 837	112 332	STA
D.1.301	SO 301 - Přeložky a přípojky areálového vodovodu	1 091 368	1 320 555	STA
D.1.302	SO 302 - Areálová kanalizace a retence	2 624 403	3 175 527	STA
D.1.401	SO 401 - Přeložky a přípojky areálové silnoproudé elektroinstalace	924 904	1 119 134	STA
D.1.402	SO 402 - Venkovní osvětlení	482 946	584 365	STA
D.1.403	SO 403 - Trafostanice	1 589 292	1 923 043	STA
D.1.501	SO 501 - Přeložky a přípojky slaboproudé elektroinstalace	235 308	284 723	STA
D.1.601	SO 601 - Přeložka areálového rozvodu plynu	761 160	921 003	STA
VN+ON	Vedlejší a ostatní náklady	7 566 594	9 155 579	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:

D.1.01.1 - ARCHITEKTONICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

JKSO:	801.12 Budovy zdravotnických středisek a poliklinik	CC-CZ:	126411
Místo:	FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň	Datum:	08.12.2017
Zadavatel:	**Fakultní nemocnice Plzeň** Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň – Bory	IČ: DIČ:	
Uchazeč:		IČ: DIČ:	
Projektant:	**Projekt PK Plzeň** Sdružení K4 a.s. a LT PROJEKT a.s.	IČ: DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				**178 719 305,19**
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	178 719 305,19	21,00%	37 531 054,09
Cena s DPH		v CZK		**216 250 359,28**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.01.1 - ARCHITEKTONICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Místo: FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň
Datum: 08.12.2017

Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant: Sdružení K4 a.s. a LT PROJEKT a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**178 719 305,19**
HSV - Práce a dodávky HSV	100 004 075,41
0-Přípravné a přidružené práce	488 276,35
1-Zemní práce	1 516 716,97
2-Základy,zvláštní zakládání	9 984 831,56
3-Svislé a kompletní konstrukce	16 758 658,77
311-Sádrokartonové konstrukce	17 514 949,95
4-Vodorovné konstrukce	21 516 562,05
43-Schodiště	1 218 503,59
5-Komunikace	202 931,96
61-Upravy povrchů vnitřní	5 479 031,97
62-Upravy povrchů vnější	11 973 792,15
63-Podlahy a podlahové konstrukce	6 782 993,92
93-Dokončovací práce inž.staveb	868,68
94-Lešení a stavební výtahy	1 573 153,28
95-Dokončovací kce na pozem.stav.	517 481,97
97-Prorážení otvorů	338 865,13
99-Staveništní přesun hmot	4 136 457,11
PSV - Práce a dodávky PSV	72 905 127,53
711-Izolace proti vodě	4 586 422,85
712-Živičné krytiny	3 287 830,93
713-Izolace tepelné	4 922 955,48
714-Izol akustické a protiotřesové	197 979,02
762-Konstrukce tesařské	202 627,93
764-Konstrukce klempířské	786 223,61
766-Konstrukce truhlářské	35 593 756,39
767-Konstrukce zámečnické	9 698 978,01
771-Podlahy z dlaždic a obklady	1 242 203,06
773-Podlahy teracové	1 553 613,01
776-Podlahy povlakové	4 468 836,97
777-Podlahy ze syntetických hmot	137 741,25
781-Obklady keramické	4 009 007,76
783-Nátěry	397 955,57
784-Malby	1 425 975,52
785-Tapety	393 020,17
MON - Montážní práce	5 810 102,25
M33-Montáže dopravních zař. a vah	4 610 010,03
M43-Montáže ocelových konstrukcí	1 200 092,22
M99-Skladby podlah a konstrukcí	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.01.1 - ARCHITEKTONICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Místo: FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň — Datum: 08.12.2017

Zadavatel: Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň - Bory — Projektant:
Uchazeč:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						**178 719 305,19**	
	HSV	Práce a dodávky HSV				100 004 075,41	
Díl:	0	Přípravné a přidružené práce				488 276,35	
1	0.01	Vytyčení vedení IS, ochrana a zajištění	kus	1,00	204 394,75	204 394,75	vlastní
		1*1		1,00			
2	0.02	Vytyčení polohy objektu a komunikací, zajištění	kus	1,00	283 881,60	283 881,60	vlastní
		1*1		1,00			
Díl:	1	Zemní práce				1 516 716,97	
3	131301113R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 10000 m3, STROJNĚ	m3	1 791,33	131,72	235 953,99	RTS DATA 2016/II
		jámy: : 0,47*(0,29*2*11+2,56*(9+12)+1,7*7)+0,35*88,9+0,87*(12,8+23,6)		96,64			
		1,37*12,3+0,3*(19,7+49,6+20+36,3+24,8+40,4+25,9)+0,9*24,5+1,66*12,4		124,50			
		1,3*(30+12,2)+0,8*(23,9+14)+0,94*59,3+0,35*38,5+0,77*1,7*4+1,42*12,3		177,10			
		1,78*12+1,53*27,8+2,51*12,5+2,9*32,8+1,76*14+1,62*28,9+2,14*12,8		289,24			
		2,22*30,8+0,8*60		116,38			
		koridor uvnitř objektu: : 3,35*111,2+2,98*50,8+3*62,9+2,7*35,7+3,55*32,7		925,08			
		3,2*19,5		62,40			
4	131301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	1 791,33	48,49	86 861,59	RTS DATA 2016/II
		jámy: : 0,47*(0,29*2*11+2,56*(9+12)+1,7*7)+0,35*88,9+0,87*(12,8+23,6)		96,64			
		1,37*12,3+0,3*(19,7+49,6+20+36,3+24,8+40,4+25,9)+0,9*24,5+1,66*12,4		124,50			
		1,3*(30+12,2)+0,8*(23,9+14)+0,94*59,3+0,35*38,5+0,77*1,7*4+1,42*12,3		177,10			
		1,78*12+1,53*27,8+2,51*12,5+2,9*32,8+1,76*14+1,62*28,9+2,14*12,8		289,24			
		2,22*30,8+0,8*60		116,38			
		koridor uvnitř objektu: : 3,35*111,2+2,98*50,8+3*62,9+2,7*35,7+3,55*32,7		925,08			
		3,2*19,5		62,40			
5	132301111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ	m3	46,22	317,95	14 695,59	RTS DATA 2016/II
		rýhy: : 0,6*0,47*(141,3+22,6)		46,22			
6	132301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	46,22	282,75	13 068,65	RTS DATA 2016/II
		rýhy: : 0,6*0,47*(141,3+22,6)		46,22			
7	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	1 837,55	141,15	259 370,18	RTS DATA 2016/II
		1791,33+46,2198		1 837,55			
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2 986,57	90,27	269 597,49	RTS DATA 2016/II
		kolem šachet: :					
		0,9*24,5+0,3*19,7+1,3*30+1,62*28,9+2,22*30,7+0,8*23,8+0,31*20+0,35*39		220,82			
		0,87*23,5+1,53*27,8+2,9*32,8+2,51*10,3+1,78*9,8+1,42*10+0,82*10+1,3*10		236,80			
		1,76*10+2,14*10+1,66*10+0,87*10+1,37*10		78,00			
		kolem vnitř. koridoru: :					
		12,8*46,2+3*27,2		672,96			
		kolem objektu - zemina z deponie HTU: :					
		0,7*39,8+0,8*47+8*(69,2+45,3)+0,55*125,8+0,16*209+12*(37+14)+0,9*91		1 777,99			
9	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	2 986,57	62,14	185 585,34	RTS DATA 2016/II
		výkopek z deponie: :					
		kolem šachet: :					
		0,9*24,5+0,3*19,7+1,3*30+1,62*28,9+2,22*30,7+0,8*23,8+0,31*20+0,35*39		220,82			
		0,87*23,5+1,53*27,8+2,9*32,8+2,51*10,3+1,78*9,8+1,42*10+0,82*10+1,3*10		236,80			
		1,76*10+2,14*10+1,66*10+0,87*10+1,37*10		78,00			
		kolem vnitř. koridoru: :					
		12,8*46,2+3*27,2		672,96			
		kolem objektu - zemina z deponie HTU: :					
		0,7*39,8+0,8*47+8*(69,2+45,3)+0,55*125,8+0,16*209+12*(37+14)+0,9*91		1 777,99			
10	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	4 824,12	86,30	416 321,56	RTS DATA 2016/II
		výkopek na deponii: : 1791,33+46,2198		1 837,55			
		zemina z deponie a z HTU pro zásypy: : 2986,568*1		2 986,57			
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1 837,55	19,19	35 262,58	RTS DATA 2016/II
		výkopek na deponii: : 1791,33+46,2198		1 837,55			
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				9 984 831,56	
12	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15 X0, podkladní a ochranný	m3	568,28	2 760,34	1 568 646,02	RTS DATA 2016/II
		Podkladní: :					
		pod opěrné stěny: : 0,1*(1,45*11,87+1,75*7+3,75*(5,9+6,4))+42,5		50,06			
		zákl. deska: : 0,1* (3082,84-(2,5+2,2*9+308,3+31+597,5))		212,37			
		dna jímek a výtahů: : 0,1*(2,5+2,2*9+31)		5,33			
		deska koridoru uvnitř budovy: : 0,1*98,5		9,85			
		anglické dvorky: : 0,1*(9,5+10+5,5+2*2)		2,90			

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		rozšíření: : 0,4*(1,3*1,3*10+50,3+49,1+25,9+1,6*1,6*10)		67,12			
		0,6*0,45*(142,2+23)+0,7*(1,3*1,3*11+36,3+24,9+40,3)+1,76*3,8+1,98*5,8		146,84			
		0,64*3,1+1,05*2,56		4,67			
		Ochranný: :					
		zákl. deska: : 0,03* (3082,84-(2,5+2,2*9+308,3+31+597,5))		63,71			
		dna jímek a výtahů: : 0,03*(2,5+2,2*9+31)		1,60			
		deska koridoru uvnitř budovy: : 0,03*98,5		2,96			
		anglické dvorky: : 0,03*(9,5+10+5,5+2*2)		0,87			
13	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30, XC1,Cl 04, Dmax 22 S3	m3	821,86	3 042,25	2 500 303,59	RTS DATA 2016/II
		zákl. deska: : 0,35*(3082,84-(2,5+2,2*9+288,3+31+575,1))		758,15			
		dna jímek a výtahů: : 0,3*(2,5+2,2*9+31)		15,99			
		deska koridoru uvnitř budovy: : 0,2*98,5		19,70			
		stěny jímek a výtahů: : 0,3*(0,51*6,3+0,84*6+1,25*6+1,54*6+1,78*6+0,93*6)		12,38			
		0,3*(0,46*6+0,58*24,2+1,06*6+1,56*6+2,15*6)		13,62			
		pod pergolu:0,6*0,6*0,8*7		2,02			
14	273321611R0X	Železobeton základových desek C 30/37 , XC2,XA1,Cl 04, Dmax 22 S3	m3	21,70	3 159,70	68 560,75	vlastní
		opěrné stěny: : 0,3*(13,3+8,5)+0,35*(3,55*12,2)		21,70			
15	273321611R0Y	Železobeton základových desek C 30/37 , XC4,XF1,Cl 04, Dmax 22 S3	m3	5,80	3 159,70	18 326,26	vlastní
		anglické dvorky: : 0,2*(9,5+10+5,5+2*2)		5,80			
16	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	477,22	575,56	274 668,74	RTS DATA 2016/II
		zákl. deska: : 0,35*(288,3+69,3+6*9+70,4+24,2+100,8)		212,45			
		dna jímek a výtahů: : 0,3*(6,3+6*9+24,2)		25,35			
		deska koridoru uvnitř budovy: : 0,2*101,1		20,22			
		stěny jímek a výtahů: : 2*(0,51*6,3+0,84*6+1,25*6+1,54*6+1,78*6+0,93*6)		82,51			
		2*(0,46*6+0,58*24,2+1,06*6+1,56*6+2,15*6)		90,83			
		opěrné stěny: : 0,3*(23,8+14)+0,35*2*(3,55+12,2)		22,37			
		anglické dvorky: : 0,2*(14,3+14,9+9,7+5,7*2)		10,06			
		pod pergolu:4*0,6*0,8*7		13,44			
17	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	477,22	140,95	67 264,16	RTS DATA 2016/II
		zákl. deska: : 0,35*(288,3+69,3+6*9+70,4+24,2+100,8)		212,45			
		dna jímek a výtahů: : 0,3*(6,3+6*9+24,2)		25,35			
		deska koridoru uvnitř budovy: : 0,2*101,1		20,22			
		stěny jímek a výtahů: : 2*(0,51*6,3+0,84*6+1,25*6+1,54*6+1,78*6+0,93*6)		82,51			
		2*(0,46*6+0,58*24,2+1,06*6+1,56*6+2,15*6)		90,83			
		opěrné stěny: : 0,3*(23,8+14)+0,35*2*(3,55+12,2)		22,37			
		anglické dvorky: : 0,2*(14,3+14,9+9,7+5,7*2)		10,06			
		pod pergolu:4*0,6*0,8*7		13,44			
18	273361821R00	Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R)	t	142,10	28 190,68	4 005 895,63	RTS DATA 2016/II
		dle statiky: : 140*1		140,00			
		opěrné stěny dle statiky: : 2,1*1		2,10			
19	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	3 367,49	11,36	38 254,65	RTS DATA 2016/II
		pod opěrné stěny: : (1,45*11,87+1,75*7+3,75*(5,9+6,4))		75,59			
		pod desku: : (3111,8-301,3+452,4)		3 262,90			
		pod anglické dvorky: : (9,5+10+5,5+2*2)		29,00			
20	279321511R0X	Železobeton základových zdí C 30/37, XC4,XF1,XA1,Cl 04, Dmax 22 S3, vodostavební	m3	25,77	3 159,70	81 412,83	vlastní
		opěrné stěny: : 0,2*(1,7*11,5+3,35*6,4)+0,3*(4,8*12,2)		25,77			
21	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení	m2	204,51	575,56	117 704,90	RTS DATA 2016/II
		opěrné stěny: : 2*(1,7*11,5+3,35*6,4)+2*(4,8*12,2)+0,25*(1,7*2+3,35*2)		201,63			
		0,3*4,8*2		2,88			
22	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.	m2	204,51	140,95	28 824,98	RTS DATA 2016/II
		opěrné stěny: : 2*(1,7*11,5+3,35*6,4)+2*(4,8*12,2)+0,25*(1,7*2+3,35*2)		201,63			
		0,3*4,8*2		2,88			
23	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R)	t	2,50	28 190,68	70 476,70	RTS DATA 2016/II
		opěrné stěny dle statiky: : 2,5*1		2,50			
24	2.1	Odvodňovací drenáže opěrných stěn, DN80mm,vrt, zapravení,izolace,kotvení,doplňky,detaily,D+M	bm	7,00	567,76	3 974,32	vlastní
		dle statiky, á 2,0m: : 0,5*(5+2+7)		7,00			
25	2.2	Vodotěsná pracovní spára ŽB konstrukce,zapravení, kotvení,doplňky,detaily,D+M	bm	12,20	397,43	4 848,65	vlastní
		dle statiky: : 12,2*1		12,20			
26	2.3	Zřízení,zapravení a izolace prostupů základy, HDPE pr.160mm,manžeta,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	11,00	8 516,45	93 680,95	vlastní
		pro profese: : 5+4+2		11,00			
27	2.4	Zřízení,zapravení a izolace prostupů základy, 300x300mm,manžeta,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	8,00	25 549,34	204 394,72	vlastní
		pro profese: : 4+3+1		8,00			
28	2.5	Zřízení,zapravení a izolace prostupů základy, 400x400mm,manžeta,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	10,00	31 226,98	312 269,80	vlastní
		pro profese: : 4+4+2		10,00			
29	2.6	Speciální hydroizolační stěrka pro izolaci, prostupů základy,přesahy,doplňky,detaily,D+M	m2	15,30	3 974,34	60 807,40	vlastní
		kolem prostupů: : 0,3*11+0,5*8+0,8*10		15,30			
30	2.VII	Revizní šachta drenáže, DN300mm,poklop,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	10,00	11 355,26	113 552,60	vlastní
		3+7		10,00			
31	2.VIII	Zřízení,zapravení a izolace prostupů základy, HDPE pr.75-125mm,manžeta,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	102,00	2 157,50	220 065,00	vlastní
		pro profese: : 13+19+4+66		102,00			
32	212750010RAF	Trativody z drenážních trubek, lože štěrkopís.,obsyp kamenivem,světlost trub 20cm	m	246,00	374,72	92 181,12	RTS DATA 2016/II

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		atria: : 70+100		170,00			
		kolem objektu:42+34		76,00			
33	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	688,80	17,03	11 730,26	RTS DATA 2016/II
		atria: : 2,8*(70+100)		476,00			
		kolem objektu:2,8*(42+34)		212,80			
34	69366198R	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	792,12	34,07	26 987,53	RTS DATA 2016/II
		drenáže atria: : 2,8*(70+100)*1,15		547,40			
		kolem objektu:2,8*(42+34)*1,15		244,72			
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				16 758 658,77	
35	311238143R00	Zdivo keram. broušené P10, tl. 240 mm	m2	1 636,55	1 062,85	1 739 406,10	RTS DATA 2016/II
		obvodové: :					
		1.PP: : 2,92*(28,4+8,7+39+33,3)		319,45			
		-(23,6*1,75+1,75*2,8+2,5*1,75*7+2,4*2,8*2+1,7*1,75*4+0,9*1,75*4)		-108,47			
		-(2*2,65+2,5*0,65+2,5*2)		-11,93			
		1.NP: : 2,77*(48,1+33,3+28,6+21,8+7,3+115,4+70,4)		899,97			
		-(2,73*1,75*12+2,4*2,8*4+1,13*1,75+1,7*1,75*10+0,9*1,75*21)		-149,01			
		-(2,5*1,75*23+3,9*2,8+7,3*2,77+6,2*1,75+2,4*0,6+16*2,77*2)		-232,70			
		2.NP: : 2,77*(81,4+115,4+29,2+28,6+71,3)		902,74			
		-(1,7*1,75*6+0,9*1,75*19+4,4*2,77+2,4*2,77*5+11,4*2,77)		-124,78			
		-(2,73*1,75*20+2,5*1,75*14+6,6*2,77+1,7*1,75+16*2,77*2)		-266,70			
		3.NP: : 2,77*(81,5+5,9+115,5+29,2+28,6)		722,14			
		-(16*2,8+0,9*1,75*24+2,5*1,75*8+6,4*2,8+2,4*2,3*2)		-146,56			
		-(6,8*2,8+4*2,8+2,4*2,8*2+2,73*1,75*9+2,5*1,75*8+7,3*2,8+1,7*7,5*2)		-167,62			
36	311238142R00	Zdivo keram. broušené P10, tl. 175 mm	m2	225,24	775,00	174 563,79	RTS DATA 2016/II
		vnitřní: :					
		1.PP: : 3,97*(1,6+2,2+4,2+5,1+4,4)-2,2*2,1		64,86			
		1.NP: : 3,72*(1,6+2,2+2,9+4,2+2,9+2,4+5,2)-2,4*2,7*3		60,17			
		2.NP: : 3,72*(0,5+7+5,2)		47,24			
		3.NP: : 3,72*(3,3+5,2+2,3+1,6)		46,13			
		4.NP: : 2,42*2,83		6,85			
37	342248144R00	Příčky keram. broušené na DBM, tl. 140 mm	m2	688,74	620,00	427 018,18	RTS DATA 2016/II
		1.PP: : 3,97*(63,4+4,9*9+1,6+21,8+3,7*2+31,2+15,2)		733,26			
		-(1,1*2,1*2+2*2,1*3+0,9*2,1*6+0,8*2,1*5+1,8*2,1*2)		-44,52			
38	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	99,25	261,17	25 921,12	RTS DATA 2016/II
		1.PP: : 3,97*25		99,25			
39	342948112R00	Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami	m	331,82	283,88	94 197,06	RTS DATA 2016/II
		1.PP: : 3,97*(6+52)		230,26			
		1.NP: : 3,72*12		44,64			
		2.NP: : 3,72*6		22,32			
		3.NP: : 3,72*8		29,76			
		4.NP: : 2,42*2		4,84			
40	317168122R00	Překlad keram. plochý 145x71x1250 mm	kus	11,00	399,29	4 392,19	RTS DATA 2016/II
		1.PP: : 6+5		11,00			
41	317168121R00	Překlad keram. plochý 145x71x1000 mm	kus	2,00	304,68	609,36	RTS DATA 2016/II
		1.PP: : 2		2,00			
42	317168111.R00	Překlad keram. plochý 115x71x1000 mm	kus	16,00	266,29	4 260,64	RTS DATA 2016/II
		2*8		16,00			
43	317168112.R00	Překlad keram. plochý 115x71x1250 mm	kus	1,00	347,82	347,82	RTS DATA 2016/II
		1*1		1,00			
44	317168113.R00	Překlad keram. plochý 115x71x1500 mm	kus	6,00	399,47	2 396,82	RTS DATA 2016/II
		2*3		6,00			
45	346971162R0X	Dilatace příček od stropu š. do 250 mm, tl.30 mm , min. vata	m	251,53	227,11	57 124,98	vlastní
		tl. 175mm: :					
		1.PP: : (1,6+2,2+4,2+5,1+4,4)		17,50			
		1.NP: : (1,6+2,2+2,9+4,2+2,9+2,4+5,2)		21,40			
		2.NP: : (0,5+7+5,2)		12,70			
		3.NP: : (3,3+5,2+2,3+1,6)		12,40			
		4.NP: : 2,83		2,83			
		tl. 140mm: :					
		1.PP: : (63,4+4,9*9+1,6+21,8+3,7*2+31,2+15,2)		184,70			
46	346971122R0X	Izolace pod příčky jednoduchá š. do 250 mm	m	251,53	111,28	27 990,26	vlastní
		tl. 175mm: :					
		1.PP: : (1,6+2,2+4,2+5,1+4,4)		17,50			
		1.NP: : (1,6+2,2+2,9+4,2+2,9+2,4+5,2)		21,40			
		2.NP: : (0,5+7+5,2)		12,70			
		3.NP: : (3,3+5,2+2,3+1,6)		12,40			
		4.NP: : 2,83		2,83			
		tl. 140mm: :					
		1.PP: : (63,4+4,9*9+1,6+21,8+3,7*2+31,2+15,2)		184,70			
47	330321411R00	Beton sloupů a pilířů železový C 30/37, XC1,Cl 04, Dmax 22 S3	m3	206,07	3 159,70	651 119,38	RTS DATA 2016/II
		1.PP: : 0,4*0,4*3,97*(7+12+14+5*2)+0,25*0,6*3,97*(16+3+2)		39,82			
		1.NP: : 0,4*0,4*3,72*48+0,25*0,6*3,72*57		60,38			
		2.NP: : 0,4*0,4*3,72*50+0,25*0,6*3,72*55		60,45			
		3.NP: : 0,4*0,4*3,72*36+0,25*0,6*3,72*43		45,42			
48	331351101R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení	m2	2 192,65	810,48	1 777 098,97	RTS DATA 2016/II
		1.PP: : 4*0,4*3,97*(7+12+14+5*2)+2*(0,25+0,6)*3,97*(16+3+2)		414,87			

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		1.NP: : 4*0,4*3,72*48+2*(0,25+0,6)*3,72*57		646,16			
		2.NP: : 4*0,4*3,72*50+2*(0,25+0,6)*3,72*55		645,42			
		3.NP: : 4*0,4*3,72*36+2*(0,25+0,6)*3,72*43		486,20			
49	331351102R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění	m2	2 192,65	140,95	309 054,02	RTS DATA 2016/II
		1.PP: : 4*0,4*3,97*(7+12+14+5*2)+2*(0,25+0,6)*3,97*(16+3+2)		414,87			
		1.NP: : 4*0,4*3,72*48+2*(0,25+0,6)*3,72*57		646,16			
		2.NP: : 4*0,4*3,72*50+2*(0,25+0,6)*3,72*55		645,42			
		3.NP: : 4*0,4*3,72*36+2*(0,25+0,6)*3,72*43		486,20			
50	331361821R00	Výztuž sloupů hranatých z betonář. oceli 10505 (R)	t	33,00	28 190,68	930 292,44	RTS DATA 2016/II
		dle statiky: : 33*1		33,00			
51	311321411R00	Železobeton nadzákladových zdí C 25/30, XC1,Cl 04, Dmax 22 S3	m3	766,30	3 042,25	2 331 276,18	RTS DATA 2016/II
		parapety šachet: :					
		1.PP: : 0,2*(1,24*(11,6+13,5+13))		9,45			
		1.NP: : 0,2*(1*(13,4+11,6+13,5))		7,70			
		2.NP: : 0,2*(1*(9,8+13,5+13,4))		7,34			
		atiky: :					
		2.NP: : 0,2*1,42*59,4		16,87			
		3.NP: : 0,15*(0,6*(8,2+16,8+18,8+20+21,3+56,1+12+29,2+12,6+28,6+3,4))		20,43			
		0,15*(0,6*(18,7+21,3))+0,2*0,6*59,4		10,73			
		4.NP: : 0,15*0,57*17,8		1,52			
		nosné stěny: :					
		obvodové: :					
		1.PP: : 0,2*(3,97*(5+3,55+7,9+22,1+7,3)-(0,65*2,6*2+3,3*3,97+2,4*2,8))		31,76			
		0,2*(-(1,1*1+1,4*2,1+4*3,97))		-3,98			
		0,3*(3,97*(36,8+8,9+28,8+24,3+26,4)+3,9*72,8-(1,1*1+4,43*2,6))		230,50			
		0,3*(-(4,2*0,9+2*0,9+1,2*2+3*0,9+1,8*1,2+4,2*1,6))		-5,87			
		0,25*(3,97*14,7-1,6*2,1-1,1*2,1*2)+0,2*3,97*14		23,71			
		koridor: : 0,2*(2*(46,4+10+18+20+26+1)-(2,4*2*2))		46,64			
		1.NP: : 0,2*(3,72*(22,4+12,6+12+8,9)-(2,48*2,8+4*3,72+3,3*3,72))		34,77			
		0,2*(-(1,55*2,8*2+2,4*0,6+0,8*2,6*2))		-2,86			
		2.NP: : 0,2*(3,72*(9+12+12,6+22,2)-(0,8*2,6*2+2,4*0,6+2,4*1,1+3,3*3,72))		37,41			
		0,2*(-(4*3,72))		-2,98			
		3.NP: : 0,2*(3,72*(4,9+14,2+11,9+12,6+22,1)-(0,8*2,6*2+2,4*0,6+2,4*1,1))		47,23			
		0,2*(-(2,4*2,8+4*3,72+3,3*3,72))		-6,78			
		4.NP: : 0,2*(2,92*17,8-0,8*2,1)		10,06			
		vnitřní: :					
		1.PP: : 0,2*(3,97*(18,3+11,3+3,1+6,8+14,3+5,5+4,4+6,5+12,5+5))		69,63			
		0,2*(-(4,2*2,7+1,65*2,2*5+1,8*2,7+1,65*2,7+0,6*2,1))		-8,01			
		1.NP: : 0,2*(3,72*(6,7+27,8+5,3*3+7+15,8+19,9+4,6+6,5))		77,52			
		0,2*(-(1,7*2,1+1,65*2,1*5+0,6*2,1*2+1,1*2,1))		-5,15			
		2.NP: : 0,2*(3,72*(27,7+5,1+19,9+10+12,5+14,6))		66,81			
		0,2*(-(1,65*2,1*5+4,2*2,7+0,6*2,1*2+1,1*2,1*2))		-7,16			
		3.NP: : 0,2*(3,72*(1,2+5,3+14,4+6,5*2+4,4+5*2+12,8+23,5))		62,94			
		0,2*(-(0,6*2,1*2+1,65*2,1*5))		-3,97			
52	311321412R00	Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 , XC4,XF1,Cl 04, Dmax 22 S3	m3	16,84	3 159,70	53 223,88	RTS DATA 2016/II
		anglické dvorky: : 0,2*(2,39*8,92+1,75*9,22+1,95*6,62+1,65*4,2*2)+4		16,84			
53	311321412R0X	Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 , XC3,XF1,Cl 04, Dmax 22 S3	m3	46,00	3 159,70	145 346,20	RTS DATA 2016/II
		anglické dvorky: : 46*1		46,00			
54	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	7 255,75	575,56	4 176 118,66	RTS DATA 2016/II
		parapety šachet: :					
		1.PP: : 2*(1,24*(11,6+13,5+13))		94,49			
		1.NP: : 2*(1*(13,4+11,6+13,5))		77,00			
		2.NP: : 2*(1*(9,8+13,5+13,4))		73,40			
		atiky: :					
		2.NP: : 2*1,42*59,4		168,70			
		3.NP: : 2*(0,6*(8,2+16,8+18,8+20+21,3+115,5+12+29,2+12,6+28,6+3,4))		343,68			
		2*(0,6*(18,7+21,3))		48,00			
		4.NP: : 2*0,57*17,8		20,29			
		anglické dvorky: : 2*(2,39*8,92+1,75*9,22+1,95*6,62+1,65*4,2*2)		128,45			
		nosné stěny: :					
		obvodové: :					
		1.PP: : 2*(3,97*(5+3,55+7,9+22,1+7,3)-(0,65*2,6*2+3,3*3,97+2,4*2,8))		317,65			
		2*(-(1,1*1+1,4*2,1+4*3,97))		-39,84			
		2*(3,97*(36,8+8,9+28,8+24,3+26,4)+3,9*72,8-(1,1*1+4,43*2,6))		1 536,69			
		2*(-(4,2*0,9+2*0,9+1,2*2+3*0,9+1,8*1,2+4,2*1,6))		-39,12			
		2*(3,97*14,7-1,6*2,1+1,1*2,1*2)+2*3,97*14		230,40			
		ostění: :					
		0,2*2*(0,65*2+2,6*2+3,3+3,97+2,4+2,8)		7,59			
		0,2*2*(1,1+1+1,4+2,1+4+3,97)		5,43			
		0,3*2*(1,1+1+4,43+2,6)		5,48			
		0,3*2*(4,2+0,9+2+0,9+1,2+2+3+0,9+1,8+1,2+4,2+1,6)		14,34			
		0,25*2*(1,6+2,1+1,1*2+2,1*2)		5,05			
		koridor: : 2*(2*(46,4+10+18+20+26+1)-(2,4*2*2))		466,40			
		ostění: : 0,2*2*(2,4*2+2*2)		3,52			
		1.NP: : 2*(3,72*(22,4+12,6+12+8,9)-(2,48*2,8+4*3,72+3,3*3,72))		347,70			
		2*(-(1,55*2,8*2+2,4*0,6+0,8*2,6*2))		-28,56			

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		ostění: : 0,2*2*(1,55*2+2,8*2+2,4+0,6+0,8*2+2,6*2)		7,40			
		0,2*2*(2,48+2,8+4+3,72+3,3+3,72)		8,01			
		2.NP: : 2*(3,72*(9+12+12,6+22,2)-(0,8*2,6*2+2,4*0,6+2,4*1,1+3,3*3,72))		374,12			
		2*(-(4*3,72))		-29,76			
		ostění: : 0,2*2*(0,8*2+2,6*2+2,4+0,6+2,4+1,1+3,3+3,72)		8,13			
		0,2*2*(4+3,72)		3,09			
		3.NP: : 2*(3,72*(4,9+14,2+11,9+12,6+22,1)-(0,8*2,6*2+2,4*0,6+2,4*1,1))		472,33			
		2*(-(2,4*2,8+4*3,72+3,3*3,72))		-67,75			
		ostění: : 0,2*2*(0,8*2+2,6*2+2,4+0,6+2,4+1,1)		5,32			
		0,2*2*(2,4+2,8+4+3,72+3,3+3,72)		7,98			
		4.NP: : 2*(2,92*17,8-0,8*2,1)		100,59			
		ostění: : 0,2*2*(0,8+2,1)		1,16			
		vnitřní: :					
		1.PP: : 2*(3,97*(18,3+11,3+3,1+6,8+14,3+5,5+4,4+6,5+12,5+5))		696,34			
		2*(-(4,2*2,7+1,65*2,2*5+1,8*2,7+1,65*2,7+0,6*2,1))		-80,13			
		ostění: : 0,2*2*(4,2+2,7+1,65*5+2,2*5+1,8+2,7+1,65+2,7+0,6+2,1)		15,08			
		1.NP: : 2*(3,72*(6,7+27,8+5,3*3+7+15,8+19,9+4,6+6,5))		775,25			
		2*(-(1,7*2,1+1,65*2,1*5+0,6*2,1*2+1,1*2,1))		-51,45			
		ostění: : 0,2*2*(1,7+2,1+1,65*5+2,1*5+0,6*2+2,1*2+1,1+2,1)		12,46			
		2.NP: : 2*(3,72*(27,7+5,1+19,9+10+12,5+14,6))		668,11			
		2*(-(1,65*2,1*5+4,2*2,7+0,6*2,1*2+1,1*2,1*2))		-71,61			
		ostění: : 0,2*2*(1,65*5+2,1*5+4,2+2,7+0,6*2+2,1*2+1,1*2+2,1*2)		14,98			
		3.NP: : 2*(3,72*(1,2+5,3+14,4+6,5*2+4,4+5*2+12,8+23,5))		629,42			
		2*(-(0,6*2,1*2+1,65*2,1*5))		-39,69			
		ostění: : 0,2*2*(0,6*2+2,1*2+1,65*5+2,1*5)		9,66			
55	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	7 255,75	140,95	1 022 697,77	RTS DATA 2016/II
		parapety šachet: :					
		1.PP: : 2*(1,24*(11,6+13,5+13))		94,49			
		1.NP: : 2*(1*(13,4+11,6+13,5))		77,00			
		2.NP: : 2*(1*(9,8+13,5+13,4))		73,40			
		atiky: :					
		2.NP: : 2*1,42*59,4		168,70			
		3.NP: : 2*(0,6*(8,2+16,8+18,8+20+21,3+115,5+12+29,2+12,6+28,6+3,4))		343,68			
		2*(0,6*(18,7+21,3))		48,00			
		4.NP: : 2*0,57*17,8		20,29			
		anglické dvorky: : 2*(2,39*8,92+1,75*9,22+1,95*6,62+1,65*4,2*2)		128,45			
		nosné stěny: :					
		obvodové: :					
		1.PP: : 2*(3,97*(5+3,55+7,9+22,1+7,3)-(0,65*2,6*2+3,3*3,97+2,4*2,8))		317,65			
		2*(-(1,1*1+1,4*2,1+4*3,97))		-39,84			
		2*(3,97*(36,8+8,9+28,8+24,3+26,4)+3,9*72,8-(1,1*1+4,43*2,6))		1 536,69			
		2*(-(4,2*0,9+2*0,9+1,2*2+3*0,9+1,8*1,2+4,2*1,6))		-39,12			
		2*(3,97*14,7-1,6*2,1+1,1*2,1*2)+2*3,97*14		230,40			
		ostění: :					
		0,2*2*(0,65*2+2,6*2+3,3+3,97+2,4+2,8)		7,59			
		0,2*2*(1,1+1+1,4+2,1+4+3,97)		5,43			
		0,3*2*(1,1+1+4,43+2,6)		5,48			
		0,3*2*(4,2+0,9+2+0,9+1,2+2+3+0,9+1,8+1,2+4,2+1,6)		14,34			
		0,25*2*(1,6+2,1+1,1*2+2,1*2)		5,05			
		koridor: : 2*(2*(46,4+10+18+20+26+1)-(2,4*2*2))		466,40			
		ostění: : 0,2*2*(2,4*2+2*2)		3,52			
		1.NP: : 2*(3,72*(22,4+12,6+12+8,9)-(2,48*2,8+4*3,72+3,3*3,72))		347,70			
		2*(-(1,55*2,8*2+2,4*0,6+0,8*2,6*2))		-28,56			
		ostění: : 0,2*2*(1,55*2+2,8*2+2,4+0,6+0,8*2+2,6*2)		7,40			
		0,2*2*(2,48+2,8+4+3,72+3,3+3,72)		8,01			
		2.NP: : 2*(3,72*(9+12+12,6+22,2)-(0,8*2,6*2+2,4*0,6+2,4*1,1+3,3*3,72))		374,12			
		2*(-(4*3,72))		-29,76			
		ostění: : 0,2*2*(0,8*2+2,6*2+2,4+0,6+2,4+1,1+3,3+3,72)		8,13			
		0,2*2*(4+3,72)		3,09			
		3.NP: : 2*(3,72*(4,9+14,2+11,9+12,6+22,1)-(0,8*2,6*2+2,4*0,6+2,4*1,1))		472,33			
		2*(-(2,4*2,8+4*3,72+3,3*3,72))		-67,75			
		ostění: : 0,2*2*(0,8*2+2,6*2+2,4+0,6+2,4+1,1)		5,32			
		0,2*2*(2,4+2,8+4+3,72+3,3+3,72)		7,98			
		4.NP: : 2*(2,92*17,8-0,8*2,1)		100,59			
		ostění: : 0,2*2*(0,8+2,1)		1,16			
		vnitřní: :					
		1.PP: : 2*(3,97*(18,3+11,3+3,1+6,8+14,3+5,5+4,4+6,5+12,5+5))		696,34			
		2*(-(4,2*2,7+1,65*2,2*5+1,8*2,7+1,65*2,7+0,6*2,1))		-80,13			
		ostění: : 0,2*2*(4,2+2,7+1,65*5+2,2*5+1,8+2,7+1,65+2,7+0,6+2,1)		15,08			
		1.NP: : 2*(3,72*(6,7+27,8+5,3*3+7+15,8+19,9+4,6+6,5))		775,25			
		2*(-(1,7*2,1+1,65*2,1*5+0,6*2,1*2+1,1*2,1))		-51,45			
		ostění: : 0,2*2*(1,7+2,1+1,65*5+2,1*5+0,6*2+2,1*2+1,1+2,1)		12,46			
		2.NP: : 2*(3,72*(27,7+5,1+19,9+10+12,5+14,6))		668,11			
		2*(-(1,65*2,1*5+4,2*2,7+0,6*2,1*2+1,1*2,1*2))		-71,61			
		ostění: : 0,2*2*(1,65*5+2,1*5+4,2+2,7+0,6*2+2,1*2+1,1*2+2,1*2)		14,98			
		3.NP: : 2*(3,72*(1,2+5,3+14,4+6,5*2+4,4+5*2+12,8+23,5))		629,42			

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		2*(-(0,6*2,1*2+1,65*2,1*5))		-39,69			
		ostění: : 0,2*2*(0,6*2+2,1*2+1,65*5+2,1*5)		9,66			
56	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t	90,00	28 190,68	2 537 161,20	RTS DATA 2016/II
		dle statiky: : 90*1		90,00			
57	3.I	Prvky určené pro přerušení tepelného mostu (isonosníky) z andlických dvorků,nerezové pruty,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	25,00	10 681,67	267 041,75	vlastní
		dle statiky: : 25*1		25,00			
Díl:	311	Sádrokartonové konstrukce				17 514 949,95	
58	342264051RTX	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky omyvatelné,standard+impreg, tl. 15 mm, bez izolace	m2	1 312,54	635,89	834 631,06	vlastní
		parametry a provedení dle poznámek a technické zprávy!!!: :					
		samostatné podhledy C/008					
		1.NP: : 271,21		271,21			
		2.NP: : 366,91		366,91			
		3.NP: : 181,87		181,87			
		čela nad vestavěné skříně					
		1.NP:0,8*(2,1+1,95+0,9*13+1,8*3+0,8*2+1,6)		19,48			
		2.NP:0,8*(0,9*4+1,8*9+0,9*16+1,6+4,1+2,2)		33,68			
		3.NP:0,8*(0,9*10+1,8*5+1,65*2)		17,04			
		doplnění kolem kazetových podhledů: :					
		1.PP: : 0,2*339,78		67,96			
		1.NP: : 0,2*(423,3+178,94)		120,45			
		2.NP: : 0,2*586,68		117,34			
		3.NP: : 0,2*411,57		82,31			
		SDK svislá čela:10,8+8,5*2+6,5		34,30			
59	767586203R00	Podhled minerální 600/600/15mm,viditelný rastr, tvrdé desky,závěs,lišty,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	1 574,70	865,27	1 362 540,67	RTS DATA 2016/II
		parametry a provedení dle poznámek a technické zprávy!!!: C/001					
		1.PP: : 676,9		676,90			
		1.NP: : 252,6		252,60			
		2.NP: : 300,2		300,20			
		3.NP: : 345		345,00			
60	767586203R0Y	Podhled minerální 600/600/17mm,polozapuštěný rastr, tvrdé desky,lamino povrch,závěs,lišty,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	1 008,00	1 119,99	1 128 949,92	vlastní
		parametry a provedení dle poznámek a technické zprávy!!!: C/002					
		1.PP: : 5,5		5,50			
		1.NP: : 417,7		417,70			
		2.NP: : 386,8		386,80			
		3.NP: : 198		198,00			
61	767586203R0Z	Podhled minerální 600/600/20mm,polozapuštěný rastr, tvrdé desky,lamino povrch,závěs,lišty,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	458,50	1 080,28	495 308,38	vlastní
		parametry a provedení dle poznámek a technické zprávy!!!: C/003					
		1.PP: : 217,4		217,40			
		1.NP: : 183,4		183,40			
		2.NP: : 0					
		3.NP: : 58		58,00			
62	767586203R0V	Podhled minerální 600/600/17mm,polozapuštěný rastr, tvrdé desky,lamino povrch,závěs,lišty,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	46,00	1 120,03	51 521,38	vlastní
		parametry a provedení dle poznámek a technické zprávy!!!: C/004					
		1.PP: : 0					
		1.NP: : 46		46,00			
		2.NP: : 0					
		3.NP: : 0					
63	767586203R0W	Podhled minerální 600/600/20mm,polozapuštěný rastr,lamino povrch,závěs,lišty,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	430,70	1 080,28	465 276,60	vlastní
		parametry a provedení dle poznámek a technické zprávy!!!: C/005					
		1.PP: : 150,1		150,10			
		1.NP: : 44,5		44,50			
		2.NP: : 151,1		151,10			
		3.NP: :85		85,00			
64	767586203R0X	Podhled minerální velkoformátový,300/1800/19mm,skrytá hrana,lamino povrch,závěs,lišty,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	1 230,50	1 364,96	1 679 583,28	vlastní
		parametry a provedení dle poznámek a technické zprávy!!!: : C/006					
		1.PP: : 260,1		260,10			
		1.NP: : 343,1		343,10			
		2.NP: : 385,3		385,30			
		3.NP: : 242		242,00			
65	767586203R0Y	Podhled minerální velkoformátový,600/1200/22mm,skrytá hrana,lamino povrch,závěs,lišty,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	486,60	1 503,99	731 841,53	vlastní
		parametry a provedení dle poznámek a technické zprávy!!!: : C/007					
		1.PP: :21,1		21,10			
		1.NP: :176,5		176,50			
		2.NP: :84		84,00			
		3.NP: :205		205,00			
66	342261211RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, minerál 5 cm	m2	366,45	964,06	353 278,34	RTS DATA 2016/II
		typ opláštění - zelená barva: :					
		1.PP: : 3,97*(2+3,3+1,5*3+3,95+1,3*4+4,4+1,9+12,4+3,2+7,5+3)-0,7*2,1*17		178,87			
		1.NP: : 3,72*(1,9*2+1,8*2+3,4+2,2+3,5+2,6)-0,7*2,1*10		56,35			
		2.NP: : 3,72*(4,8+4,3+3,4*4+1,8*3)-0,7*2,1*12		86,89			

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		3.NP: : 3,72*(1,75*2+4,8+1,4)-0,7*2,1*4		30,20			
		typ opláštění - fialová barva: :					
		1.PP: : 3,97*4,3-0,7*2,1*2		14,13			
67	342261213RS3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 8 cm	m2	1 804,04	999,26	1 802 705,01	RTS DATA 2016/II
		typ opláštění - zelená barva: :					
		1.PP: : 3,97*(3,2+3,2+3,6)-0,7*2,1		38,23			
		1.NP: : 3,72*(1,73+2,5*2+6,8+4,9)-0,8*2,1*2		65,20			
		2.NP: : 3,72*(1,9+1,6+4,5)		29,76			
		3.NP: : 3,72*(1,75*2+4,8+4,4)-0,8*2,1*2		43,88			
		typ opláštění - žlutá barva: :					
		1.PP: : 3,97*(3,2+4)		28,58			
		1.NP: : 3,72*(5,6+4,2+2,6+3+2,2)-0,7*2,1		64,00			
		2.NP: : 3,72*(4,9*3+2,9+2,2+3,4+2,2+5,3+2+1,3)-0,7*2,1*4		120,60			
		3.NP: : 3,72*(2,4+2+5,2+4,9+4,4*3+2,5+7,6)-0,8*2,1*2		137,26			
		typ opláštění - fialová barva: :					
		1.PP: : 3,97*(4,4*2+14,5+7+8+2,8+7,6)-2,1*(0,8*8+0,9*3)		174,23			
		1.NP: : 3,72*(12,2+4,9*2+6,6+6,5+5,3+4,9*6+7+3,4+3,3+11,3+1,1+8,8+14,7)		444,17			
		-(2,1*(1,1+0,8*6+0,9*4+0,7*15))		-42,00			
		2.NP: : 3,72*(5,3+12+4,9*18+6,4+3+2+4,4+2,4)		460,16			
		-(2,1*(0,9+1,1+0,8*5+0,7*19))		-40,53			
		3.NP: : 3,72*(13,3+4,9*10+12,4+4,4*2+2,7+2,2+6,6-4,6-5,4)-2,1*(0,9*6+0,8*3+7)		285,12			
		-1,1*2,1*2		-4,62			
68	342262112RS3	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.205 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm,minerál tl.2x6 cm	m2	34,26	1 203,66	41 234,98	RTS DATA 2016/II
		typ opláštění - zelená barva: :					
		1.PP: : 3,97*4,6		18,26			
		typ opláštění - fialová barva: :					
		2.NP: : 3,72*4,3		16,00			
69	342262113RS3	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.255 mm, desky stand. impreg. tl.12,5 mm, minerál tl.2x8 cm	m2	525,62	1 226,37	644 604,60	RTS DATA 2016/II
		typ opláštění - zelená barva: :					
		1.PP: : 3,97*(3,8+4,3*2+2,1+4,1+2,2)		82,58			
		1.NP: : 3,72*(4,3+1,9+2,3+1,5+5,4)		57,29			
		2.NP: : 3,72*(4,3+2,1+0,9)		27,16			
		3.NP: : 3,72*(4,3+1,8+1,8)		29,39			
		typ opláštění - žlutá barva: :					
		1.NP: : 3,72*(1,8+1+0,9+2,2)		21,95			
		2.NP: : 3,72*(2,1+4,9+2+1*2+1,2+4,9+4,3)		79,61			
		3.NP: : 3,72*(1,9+1,9+4,3+4,9)		48,36			
		typ opláštění - fialová barva: :					
		1.PP: : 3,97*4,4		17,47			
		1.NP: : 3,72*(2,2+0,9+4,2*2+4,3+2,4+4,9)		85,93			
		2.NP: : 3,72*(1,9+2,1+4,9)		33,11			
		3.NP: : 3,72*(1,5+4,6+5,4)		42,78			
70	342262113RSX	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.300 mm, desky stand.impr.tl.12,5mm,minerál tl.2x8cm	m2	244,77	1 260,43	308 511,67	vlastní
		typ opláštění - zelená barva: :					
		1.PP: : 3,97*4,8		19,06			
		1.NP: : 3,72*(1,8*6+1)		43,90			
		2.NP: : 3,72*(1,8*10)		66,96			
		3.NP: : 3,72*(1,8*5+4,9+4,6+6,8)-0,9*2,1		92,23			
		typ opláštění - fialová barva: :					
		1.PP: : 3,97*(3,5+2,2)		22,63			
71	342262113RSY	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.400 mm, desky stand.impr.tl.12,5mm,minerál tl.5cm,výztuhy	m2	5,58	1 260,43	7 033,20	vlastní
		typ opláštění - žlutá barva: :					
		1.NP: : 3,72*(1,5)		5,58			
72	342261211RT2	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	130,41	858,46	111 951,77	RTS DATA 2016/II
		typ opláštění - červená barva: :					
		1.PP: : 3,97*3,8		15,09			
		1.NP:3,72*0,5*(16+2)		33,48			
		2.NP:3,72*0,5*(8+21)		53,94			
		3.NP:3,72*0,5*15		27,90			
73	342261213RS2	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 8 cm	m2	4 805,83	882,30	4 240 183,81	RTS DATA 2016/II
		typ opláštění - červená barva: :					
		1.PP: : 3,97*(2,35+4,9*4+1,8*3+4,4+4,3*5)-0,9*2,1		209,51			
		1.NP: : 3,72*(4,4*3+4,9*12+4,2*3+4,3*2+2+1,8)-2,1*(0,9*6+0,8)		347,82			
		2.NP: : 3,72*(4,9*7+4,2*5+4,3*4+4,4*2)-2,1*(0,9*2+0,8)		296,98			
		3.NP: : 3,72*(4,3*3+4,4*2+4,9*8+2,4+2)		242,92			
		typ opláštění - světle modrá barva: :					
		1.PP: : 3,97*(14,3+29,6+3,8+6,9+4,3+4,6+5,1+19,3+8,2+5,1+8,7+11,6+12,8)		533,17			
		3,97*(1,65+13,7+4,9+7,4)-(2,1*(0,9*25+0,8*3+1,1*2)+1,2*1,5+4,2*2,7)		39,72			
		-(1,75*2,1+2,4*2,7)		-10,16			
		1.NP: : 3,72*(26,7+4,9+8+3,1+6,8+4,9*3+8,3+17,8+7,3+2,9+15+10,5+14,4+35)		652,49			
		3,72*(27,2+19,2+16,3)-(2,1*(0,9*24+1,1*14+0,8*3)+1,2*1,5*3+4,5*2,8)		132,50			
		-(6,93*3+2,4*2,7+3*2,7)		-35,37			

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		2.NP: : 3,72*(9,9+23,9+34,2+4,9*5+30,4+22,4+11,6+7,3+2,5+26+2+19,2+5,5)		816,17			
		-(2,1*(0,9*29+1,1*6+0,8*4+0,7*2)+2,4*2,7+2,9*2,7+2,4*2,7)		-99,12			
		3.NP: : 3,72*(18,5+3,4+6,9+7,1+18,6+18,9+3,4+29,3+3,1+6,3+18,4+6,8+25,2)		617,15			
		-(2,1*(0,9*22+0,8*4+1,1*6)+5,5*3+2,4*2,7)		-85,14			
		typ opláštění - tmavě modrá barva: :					
		1.NP: : 3,72*(7,7+3,8+4,1+9,7+2,9+41,3+4,4*3+2,9+11,7+7,2+5,7+3,1+4,4+9)		471,32			
		3,72*(2,4)-(2,1*(1,1*19+0,8+0,9*3)+9*2,8)		-67,51			
		2.NP: : 3,72*(14,2+14,3+41,2+4,4*5+2,8+18,8+32,3)		541,63			
		-(2,1*(1,1*22+0,9*2+0,8)+6,93*3)		-77,07			
		3.NP: : 3,72*(4,6+19,6+4,4*4+29,2+1,8+4,2+7,4+2,5)		323,27			
		-(2,1*(0,9*2+1,1*12)+2,4*2,7*2)		-44,46			
74	342262112RS2	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.205 mm, desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 2x6 cm	m2	204,71	1 086,70	222 458,36	RTS DATA 2016/II
		typ opláštění - světle modrá barva: :					
		1.PP: : 3,97*(0,7+1,9*2)		17,87			
		1.NP: : 3,72*5,3		19,72			
		2.NP: : 3,72*(1,4+2,2+1,3+1,2+5,3)		42,41			
		3.NP: :					
		typ opláštění - červená barva: :					
		1.PP:3,97*4,9		19,45			
		1.NP:3,72*(3,4+4,9)		30,88			
		2.NP:3,72*(4,3+4,6)		33,11			
		3.NP:3,72*(4,3+7,7)-1,6*2,1		41,28			
75	342262113RS2	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.255 mm, desky protipožární tl. 12,5 mm,minerál tl. 2x8 cm	m2	81,86	1 109,41	90 816,30	RTS DATA 2016/II
		typ opláštění - světle modrá barva: :					
		1.PP: : 3,97*(2+1,3+4,8)-2,3*2,1		27,33			
		1.NP: : 3,72*1,5		5,58			
		2.NP: :					
		3.NP: : 3,72*2,7		10,04			
		typ opláštění - červená barva: :					
		1.PP:3,97*(4,9*2)		38,91			
76	342262113RSY	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.300 mm, desky požární tl.12,5mm,minerál tl.2x8cm	m2	141,59	1 124,17	159 175,73	vlastní
		typ opláštění - hnědá barva: :					
		1.PP: : 3,97*37,2-(2*2,1+0,9*2,1)		141,59			
77	342262113RSX	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.400 mm, desky požární tl.12,5mm,minerál tl.5cm,výztuhy	m2	26,04	1 124,17	29 273,39	vlastní
		typ opláštění - světle modrá barva: :					
		3.NP: : 3,72*(4,2+1,1+1,7)		26,04			
78	347015112R0X	Předstěna SDK, tl.75mm, ocel. kce CW, 2x RF 12,5mm, min. vata 40mm	m2	125,77	715,38	89 974,77	vlastní
		typ opláštění - světle modrá barva: :					
		1.PP: : 3,97*(6,7+3,7)		41,29			
		2.NP: : 3,72*4,9		18,23			
		typ opláštění - červená barva: :					
		1.PP: : 3,97*(4,9+2,7)		30,17			
		1.NP: : 3,72*(4,9+0,5)		20,09			
		typ opláštění - tmavě modrá barva: :					
		1.NP: : 3,72*4,3		16,00			
79	347015122R0X	Předstěna SDK,tl.100mm, ocel. kce CW, 2x RF 12,5mm, min. vata 40mm	m2	676,04	726,74	491 305,31	vlastní
		typ opláštění - světle modrá barva: :					
		1.PP: : 3,97*(4,9+3,5+2,7+1,4+5,3+4,9+0,4*14+1*3+0,7)		127,04			
		1.NP: : 3,72*(2,8+0,4*15)		32,74			
		2.NP: : 3,72*(3,6+5,6*2+0,4*16+1)		82,58			
		3.NP: : 3,72*(1,1+3+5,6*2+3,5+0,4*9)		83,33			
		typ opláštění - červená barva: :					
		1.PP:3,97*(0,9+0,6*9+0,95*3+1)		40,30			
		1.NP:3,72*(0,7+1*3+0,95+1,2*4+0,65+0,75*3+0,6*3+1,6)		58,59			
		2.NP: : 3,72*(4,9+0,6*2+0,9*3+4,9+2,9+1*4+0,6*6)		90,02			
		3.NP: : 3,72*(4,9*2+0,75*4+4,9+0,95*2+0,9*2+1*2+0,6*5)		98,21			
		typ opláštění - tmavě modrá barva: :					
		1.NP: : 3,72*(5,6*2+0,4+5,4)		63,24			
80	347015226R0X	Předstěna SDK,tl.150 mm,ocel.kce,2xGKI 12,5mm, min. vata 40mm	m2	167,22	749,45	125 323,03	vlastní
		typ opláštění - zelená barva: :					
		1.PP: : 3,97*(4+1,8+0,9)		26,60			
		1.NP: : 3,72*(1,8*5+0,6)		35,71			
		2.NP: : 3,72*1,8*11		73,66			
		3.NP: : 3,72*1,8*5		33,48			
81	347015226R0Y	Předstěna SDK,tl.200 mm,ocel.kce,2xGKI 12,5mm, min. vata 40mm	m2	48,36	749,45	36 243,40	vlastní
		typ opláštění - zelená barva: :					
		2.NP: : 3,72*(4,3+3,8)		30,13			
		3.NP: : 3,72*4,9		18,23			
82	342263990RU1	Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm, GKF na jedné straně příčky	m2	2 014,52	22,71	45 749,75	RTS DATA 2016/II
		typ opláštění - žlutá barva: :					
		tl. 150mm: :					
		1.PP: : 3,97*(3,2+4)		28,58			
		1.NP: : 3,72*(5,6+4,2+2,6+3+2,2)-0,7*2,1		64,00			

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		2.NP: : 3,72*(4,9*3+2,9+2,2+3,4+2,2+5,3+2+1,3)-0,7*2,1*4		120,60			
		3.NP: : 3,72*(2,4+2+5,2+4,9+4,4*3+2,5+7,6)-0,8*2,1*2		137,26			
		tl. 255mm: :					
		typ opláštění - žlutá barva: :					
		1.NP: : 3,72*(1,8+1+0,9+2,2)		21,95			
		2.NP: : 3,72*(2,1+4,9+2+1*2+1,2+4,9+4,3)		79,61			
		3.NP: : 3,72*(1,9+1,9+4,3+4,9)		48,36			
		tl. 400mm: :					
		1.NP: : 3,72*(1,5)		5,58			
		typ opláštění - fialová barva: :					
		tl. 100mm: :					
		1.PP: : 3,97*4,3-0,7*2,1*2		14,13			
		tl. 150mm: :					
		1.PP: : 3,97*(4,4*2+14,5+7+8+2,8+7,6)-2,1*(0,8*8+0,9*3)		174,23			
		1.NP: : 3,72*(12,2+4,9*2+6,6+6,5+5,3+4,9*6+7+3,4+3,3+11,3+1,1+8,8+14,7)		444,17			
		-(2,1*(1,1+0,8*6+0,9*4+0,7*15))		-42,00			
		2.NP: : 3,72*(5,3+12+4,9*18+6,4+3+2+4,4+2,4)		460,16			
		-(2,1*(0,9+1,1+0,8*5+0,7*19))		-40,53			
		3.NP: : 3,72*(13,3+4,9*10+12,4+4,4*2+2,7+2,2+6,6-4,6-5,4)-2,1*(0,9*6+0,8*3+7)		285,12			
		-1,1*2,1*2		-4,62			
		tl. 205mm: :					
		2.NP: : 3,72*4,3		16,00			
		tl. 255mm: :					
		1.PP: : 3,97*4,4		17,47			
		1.NP: : 3,72*(2,2+0,9+4,2*2+4,3+2,4+4,9)		85,93			
		2.NP: : 3,72*(1,9+2,1+4,9)		33,11			
		3.NP: : 3,72*(1,5+4,6+5,4)		42,78			
		tl. 300mm: :					
		1.PP: : 3,97*(3,5+2,2)		22,63			
83	342263990RD1	Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm, mech.odol.,AKU,impreg.,pož. na jedné straně příčky	m2	4 600,45	204,39	940 285,98	RTS DATA 2016/II
		PŘÍČKY: :					
		typ opláštění - světle modrá barva: :					
		tl. 150mm: :					
		1.PP: : 3,97*(14,3+29,6+3,8+6,9+4,3+4,6+5,1+19,3+8,2+5,1+8,7+11,6+12,8)		533,17			
		3,97*(1,65+13,7+4,9+7,4)-(2,1*(0,9*25+0,8*3+1,1*2)+1,2*1,5+4,2*2,7)		39,72			
		-(1,75*2,1+2,4*2,7)		-10,16			
		1.NP: :					
		3,72*(26,7+4,9+8+3,1+6,8+4,9*3+8,3+17,8+7,3+2,9+15+10,5+14,4+35)		652,49			
		3,72*(27,2+19,2+16,3)-(2,1*(0,9*24+1,1*14+0,8*3)+1,2*1,5*3+4,5*2,8)		132,50			
		-(6,93*3+2,4*2,7+3*2,7)		-35,37			
		2.NP: : 3,72*(9,9+23,9+34,2+4,9*5+30,4+22,4+11,6+7,3+2,5+26+2+19,2+5,5)		816,17			
		-(2,1*(0,9*29+1,1*6+0,8*4+0,7*2)+2,4*2,7+2,9*2,7+2,4*2,7)		-99,12			
		3.NP: : 3,72*(18,5+3,4+6,9+7,1+18,6+18,9+3,4+29,3+3,1+6,3+18,4+6,8+25,2)		617,15			
		-(2,1*(0,9*22+0,8*4+1,1*6)+5,5*3+2,4*2,7)		-85,14			
		tl. 205mm: :					
		1.PP: : 3,97*(0,7+1,9*2)		17,87			
		1.NP: : 3,72*5,3		19,72			
		2.NP: : 3,72*(1,4+2,2+1,3+1,2+5,3)		42,41			
		tl. 255mm: :					
		1.PP: : 3,97*(2+1,3+4,8)-2,3*2,1		27,33			
		1.NP: : 3,72*1,5		5,58			
		2.NP: :					
		3.NP: : 3,72*2,7		10,04			
		tl. 400mm: :					
		3.NP: : 3,72*(4,2+1,1+1,7)		26,04			
		typ opláštění - fialová barva: :					
		tl. 100mm: :					
		1.PP: : 3,97*4,3-0,7*2,1*2		14,13			
		tl. 150mm: :					
		1.PP: : 3,97*(4,4*2+14,5+7+8+2,8+7,6)-2,1*(0,8*8+0,9*3)		174,23			
		1.NP: : 3,72*(12,2+4,9*2+6,6+6,5+5,3+4,9*6+7+3,4+3,3+11,3+1,1+8,8+14,7)		444,17			
		-(2,1*(1,1+0,8*6+0,9*4+0,7*15))		-42,00			
		2.NP: : 3,72*(5,3+12+4,9*18+6,4+3+2+4,4+2,4)		460,16			
		-(2,1*(0,9+1,1+0,8*5+0,7*19))		-40,53			
		3.NP: : 3,72*(13,3+4,9*10+12,4+4,4*2+2,7+2,2+6,6-4,6-5,4)-2,1*(0,9*6+0,8*3+7)		285,12			
		-1,1*2,1*2		-4,62			
		tl. 205mm: :					
		2.NP: : 3,72*4,3		16,00			
		tl. 255mm: :					
		1.PP: : 3,97*4,4		17,47			
		1.NP: : 3,72*(2,2+0,9+4,2*2+4,3+2,4+4,9)		85,93			
		2.NP: : 3,72*(1,9+2,1+4,9)		33,11			
		3.NP: : 3,72*(1,5+4,6+5,4)		42,78			
		tl. 300mm: :					
		1.PP: : 3,97*(3,5+2,2)		22,63			

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PŘEDSTĚNY: :					
		typ opláštění - světle modrá barva: :					
		tl. 75mm: :					
		1.PP: : 3,97*(6,7+3,7)		41,29			
		2.NP: : 3,72*4,9		18,23			
		tl. 100mm: :					
		1.PP: : 3,97*(4,9+3,5+2,7+1,4+5,3+4,9+0,4*14+1*3+0,7)		127,04			
		1.NP: : 3,72*(2,8+0,4*15)		32,74			
		2.NP: : 3,72*(3,6+5,6*2+0,4*16)		78,86			
		3.NP: : 3,72*(1,1+3+5,6*2+3,5+0,4*9)		83,33			
84	342263990RD2	Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm, mech.odol.,AKU,impr...,pož.,na obou stranách příčky	m2	1 226,42	204,39	250 667,58	RTS DATA 2016/II
		PŘÍČKY: :					
		typ opláštění - tmavě modrá barva: :					
		tl. 150mm: :					
		1.NP: : 3,72*(7,7+3,8+4,1+9,7+2,9+41,3+4,4*3+2,9+11,7+7,2+5,7+3,1+4,4+9)		471,32			
		3,72*(2,4)-(2,1*(1,1*19+0,8+0,9*3)+9*2,8)		-67,51			
		2.NP: : 3,72*(14,2+14,3+41,2+4,4*5+2,8+18,8+32,3)		541,63			
		-(2,1*(1,1*22+0,9*2+0,8)+6,93*3)		-77,07			
		3.NP: : 3,72*(4,6+19,6+4,4*4+29,2+1,8+4,2+7,4+2,5)		323,27			
		-(2,1*(0,9*2+1,1*12)+2,4*2,7*2)		-44,46			
		PŘEDSTĚNY: :					
		tl. 75mm: :					
		1.NP: : 3,72*4,3		16,00			
		tl. 100mm: :					
		1.NP: : 3,72*(5,6*2+0,4+5,4)		63,24			
85	342263992R0X	Příplatek k příčce sádrokart.za tl.desek GKF 25 mm, na jedné straně příčky	m2	283,19	317,95	90 039,62	vlastní
		typ opláštění - hnědá barva: :					
		tl. 300mm: :					
		1.PP: : (3,97*37,2-(2*2,1+0,9*2,1))*2		283,19			
86	342263992R0Y	Příplatek k příčce sádrokart.za tl.desek GKI 20 mm, na jedné straně příčky	m2	489,53	397,43	194 555,50	vlastní
		typ opláštění - zelená barva: :					
		Začátek provozního součtu					
		1.PP: : 3,97*4,8		19,06			
		1.NP: : 3,72*(1,8*6+1)		43,90			
		2.NP: : 3,72*(1,8*10)		66,96			
		3.NP: : 3,72*(1,8*5+4,9+4,6+6,8)-0,9*2,1		92,23			
		typ opláštění - fialová barva: :					
		1.PP: : 3,97*(3,5+2,2)		22,63			
		Konec provozního součtu					
		z obou stran: : 244,767*2		489,53			
87	342263992R0Z	Příplatek k příčce sádrokart.za desku AKU, na jedné straně příčky	m2	283,19	204,39	57 880,80	vlastní
		typ opláštění - hnědá barva: :					
		tl. 300mm: :					
		1.PP: : (3,97*37,2-(2*2,1+0,9*2,1))*2		283,19			
88	342263310R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla	kus	192,00	136,26	26 161,92	RTS DATA 2016/II
		1.PP: : 11+2*12		35,00			
		1.NP: : 9+6+8*2+4*2+2*2+10+4*2		61,00			
		2.NP: : 1+4*3+2*15+7		50,00			
		3.NP: : 6+4*2+2*9+9+5		46,00			
89	342263310R0X	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC, univerzální rám	kus	112,00	681,32	76 307,84	vlastní
		1.PP: : 6+4+11		21,00			
		1.NP: : 10+2+8+4+7		31,00			
		2.NP: : 1+4+2*16		37,00			
		3.NP: : 5+2*7+4		23,00			
90	342263310R0Y	Úprava sádrokartonové příčky pro osaz. kuch.linky, univerzální rám	kus	41,00	1 135,53	46 556,73	vlastní
		1.PP: : 3+3		6,00			
		1.NP: : 8+2		10,00			
		2.NP: : 6+7		13,00			
		3.NP: : 6+6		12,00			
91	342264101R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2	kus	90,00	397,43	35 768,70	RTS DATA 2016/II
		do SDK podhledů: : 65+15+10		90,00			
92	342263410R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2	kus	53,00	283,88	15 045,64	RTS DATA 2016/II
		do SDK příček: : 15+22+16		53,00			
93	311.1	Dvířka revizní do SDK konstrukcí, 400x400mm,rám, tlačný zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	143,00	1 623,80	232 203,40	vlastní
		90+53		143,00			
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				21 516 562,05	
94	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30, XC1,Cl 04, Dmax 22 S3	m3	1 726,88	3 042,25	5 253 600,07	RTS DATA 2016/II
		dle statiky: :					
		1.PP: : 0,18*(2465-(308,4+24,2+2,2+6,2+3,4+35+30))+0,2*99		389,81			
		rozšíření: : 0,07*(632,8+178,6)+0,12*112		70,24			
		1.NP: : 0,18*(2468,5-(308,3+24,2+2,2+6,8+3,4+37,8+29,4))		370,15			
		rozšíření: : 0,07*(640,7+180,3)+0,1*112,5+0,02*40,4		69,53			
		2.NP: : 0,18*(2465-(2,64+6,7+24,2+2,22+35+29+308,3))		370,25			
		rozšíření: : 0,07*(637+181,5)+0,1*118,6+0,02*40,4		69,96			
		3.NP: : 0,18*(1767-(26+2,28))		312,97			

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		rozšíření: : 0,07*(442,9+180,1)+0,1*(141+111,8)		68,89			
		odskok desky: : 0,2*0,3*29,8		1,79			
		4.NP: : 0,18*(18,9-0,6)		3,29			
95	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	8 485,53	575,56	4 883 932,22	RTS DATA 2016/II
		SPODEK: :					
		dle statiky: :					
		1.PP: : (2465-(308,4+24,2+2,2+6,2+3,4+35+30))+99		2 154,60			
		1.NP: : (2468,5-(308,3+24,2+2,2+6,8+3,4+37,8+29,4))		2 056,40			
		2.NP: : (2465-(2,64+6,7+24,2+2,22+35+29+308,3))		2 056,94			
		3.NP: : (1767-(26+2,28))		1 738,72			
		4.NP: : (18,9-0,6)		18,30			
		BOKY: :					
		dle statiky: :					
		1.PP: : 0,18*(316+70,4+21,8+11,9+11,9+10+24+22,5)+0,2*101		108,13			
		rozšíření: : 0,07*(194+64)+0,12*44,3		23,38			
		1.NP: : 0,18*(313,6+70,4+21,8+11,9+12,4+10+24,8+22,4)		87,71			
		rozšíření: : 0,07*(180+64,1)+0,1*44,4+0,02*31,6		22,16			
		2.NP: : 0,18*(315,5+8,2+12,4+21,8+11,9+24+22,4+70,4)		87,59			
		rozšíření: : 0,07*(182+64,2)+0,1*44,2+0,02*31,6		22,29			
		3.NP: : 0,18*(326,4+23+7,2)		64,19			
		rozšíření: : 0,07*(135,2+64,2)+0,1*(50,8+44,5)		23,49			
		odskok desky: : 2*0,3*29,8		17,88			
		4.NP: : 0,18*(17,8+3,1)		3,76			
96	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	8 485,53	140,95	1 196 035,59	RTS DATA 2016/II
		SPODEK: :					
		dle statiky: :					
		1.PP: : (2465-(308,4+24,2+2,2+6,2+3,4+35+30))+99		2 154,60			
		1.NP: : (2468,5-(308,3+24,2+2,2+6,8+3,4+37,8+29,4))		2 056,40			
		2.NP: : (2465-(2,64+6,7+24,2+2,22+35+29+308,3))		2 056,94			
		3.NP: : (1767-(26+2,28))		1 738,72			
		4.NP: : (18,9-0,6)		18,30			
		BOKY: :					
		dle statiky: :					
		1.PP: : 0,18*(316+70,4+21,8+11,9+11,9+10+24+22,5)+0,2*101		108,13			
		rozšíření: : 0,07*(194+64)+0,12*44,3		23,38			
		1.NP: : 0,18*(313,6+70,4+21,8+11,9+12,4+10+24,8+22,4)		87,71			
		rozšíření: : 0,07*(180+64,1)+0,1*44,4+0,02*31,6		22,16			
		2.NP: : 0,18*(315,5+8,2+12,4+21,8+11,9+24+22,4+70,4)		87,59			
		rozšíření: : 0,07*(182+64,2)+0,1*44,2+0,02*31,6		22,29			
		3.NP: : 0,18*(326,4+23+7,2)		64,19			
		rozšíření: : 0,07*(135,2+64,2)+0,1*(50,8+44,5)		23,49			
		odskok desky: : 2*0,3*29,8		17,88			
		4.NP: : 0,18*(17,8+3,1)		3,76			
97	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení	m2	8 024,96	93,96	754 025,24	RTS DATA 2016/II
		SPODEK: :					
		dle statiky: :					
		1.PP: : (2465-(308,4+24,2+2,2+6,2+3,4+35+30))+99		2 154,60			
		1.NP: : (2468,5-(308,3+24,2+2,2+6,8+3,4+37,8+29,4))		2 056,40			
		2.NP: : (2465-(2,64+6,7+24,2+2,22+35+29+308,3))		2 056,94			
		3.NP: : (1767-(26+2,28))		1 738,72			
		4.NP: : (18,9-0,6)		18,30			
98	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	8 024,96	46,99	377 092,87	RTS DATA 2016/II
		SPODEK: :					
		dle statiky: :					
		1.PP: : (2465-(308,4+24,2+2,2+6,2+3,4+35+30))+99		2 154,60			
		1.NP: : (2468,5-(308,3+24,2+2,2+6,8+3,4+37,8+29,4))		2 056,40			
		2.NP: : (2465-(2,64+6,7+24,2+2,22+35+29+308,3))		2 056,94			
		3.NP: : (1767-(26+2,28))		1 738,72			
		4.NP: : (18,9-0,6)		18,30			
99	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505	t	205,00	28 190,68	5 779 089,40	RTS DATA 2016/II
		dle statiky: : 205*1		205,00			
100	411361921R00	Výztuž stropů svařovanou sítí	t	4,00	28 777,99	115 111,96	RTS DATA 2016/II
		dle statiky: : 4*1		4,00			
101	4.1	Modulární ložisko s navulkanizovaným PTFE, kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	0,56	85 164,48	47 692,11	vlastní
		1.PP: : 0,04*2		0,08			
		1.NP: : 0,08*2		0,16			
		2.NP: : 0,08*2		0,16			
		3.NP: : 0,08*2		0,16			
102	4.2	Krycí nerezový plech tl. 3mm, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kg	10,90	624,54	6 809,48	vlastní
		Začátek provozního součtu					
		1.PP: : 0,06		0,06			
		1.NP: : 0,12		0,12			
		2.NP: : 0,12		0,12			
		3.NP: : 0,12		0,12			
		Konec provozního součtu					
		0,42*23,6*1,1		10,90			

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	4.3	Dilatační stropní spáry s ozubem,4x lepenka, svisle EPS,kotvení,doplňky,detaily,D+M	bm	55,00	965,20	53 086,00	vlastní
		dle statiky: : 55*1		55,00			
104	413321515R00	Nosníky z betonu železového C 30/37, XC1,Cl 04, Dmax 22 S3	m3	252,31	3 159,70	797 222,96	RTS DATA 2016/II
		dle statiky: :					
		1.PP: : 0,25*(1,05*(28,6+38+24+14+5)+0,9*(1,55+2,4+3+2,5+24))		36,30			
		0,3*0,1*(3,2+1,7+3,2+2,7+4,6)+0,3*0,3*4,4		0,86			
		1.NP: : 0,25*(0,95*(28,8+38,5+39,9+34+78,9)+0,8*(2,8+3,1+2,5))		53,95			
		0,25*(0,88*(29,2+18,8*2)+0,8*16,4+0,73*16,4)		20,97			
		2.NP: : 0,25*(0,95*(38,5+40,3+115,4+28,6+29,4)+0,8*(2,6+16,4))		63,70			
		0,25*(0,88*18,8*2+0,73*16,4)		11,27			
		3.NP: : 0,2*0,57*5,4+0,4*0,58*3+0,25*(0,6*8,2+0,8*18,7)		6,28			
		0,25*(0,95*(115,5+28,6)+0,7*(16,8+21,3)+0,88*29,2+0,88*18,8)		51,45			
		0,25*(0,73*(20+21,3))		7,54			
105	413351107R00	Bednění nosníků - zřízení	m2	2 016,48	575,56	1 160 602,93	RTS DATA 2016/II
		pouze boční stěny - spodní strany viz bednění stropů!!!: :					
		dle statiky: :					
		1.PP: : 2*(1,05*(28,6+38+24+14+5)+0,9*(1,55+2,4+3+2,5+24))		290,37			
		2*0,1*(3,2+1,7+3,2+2,7+4,6)+2*0,3*4,4		5,72			
		1.NP: : 2*(0,95*(28,8+38,5+39,9+34+78,9)+0,8*(2,8+3,1+2,5))		431,63			
		2*(0,88*(29,2+18,8*2)+0,8*16,4+0,73*16,4)		167,75			
		2.NP: : 2*(0,95*(38,5+40,3+115,4+28,6+29,4)+0,8*(2,6+16,4))		509,58			
		2*(0,88*18,8*2+0,73*16,4)		90,12			
		3.NP: : 2*0,57*5,4+2*0,58*3+2*(0,6*8,2+0,8*18,7)		49,40			
		2*(0,95*(115,5+28,6)+0,7*(16,8+21,3)+0,88*29,2+0,88*18,8)		411,61			
		2*(0,73*(20+21,3))		60,30			
106	413351108R00	Bednění nosníků - odstranění	m2	2 016,48	140,95	284 222,29	RTS DATA 2016/II
		dle statiky: :					
		1.PP: : 2*(1,05*(28,6+38+24+14+5)+0,9*(1,55+2,4+3+2,5+24))		290,37			
		2*0,1*(3,2+1,7+3,2+2,7+4,6)+2*0,3*4,4		5,72			
		1.NP: : 2*(0,95*(28,8+38,5+39,9+34+78,9)+0,8*(2,8+3,1+2,5))		431,63			
		2*(0,88*(29,2+18,8*2)+0,8*16,4+0,73*16,4)		167,75			
		2.NP: : 2*(0,95*(38,5+40,3+115,4+28,6+29,4)+0,8*(2,6+16,4))		509,58			
		2*(0,88*18,8*2+0,73*16,4)		90,12			
		3.NP: : 2*0,57*5,4+2*0,58*3+2*(0,6*8,2+0,8*18,7)		49,40			
		2*(0,95*(115,5+28,6)+0,7*(16,8+21,3)+0,88*29,2+0,88*18,8)		411,61			
		2*(0,73*(20+21,3))		60,30			
107	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505(R)	t	26,00	28 190,68	732 957,68	RTS DATA 2016/II
		dle statiky: : 26*1		26,00			
108	452312131R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	27,20	2 760,34	75 081,25	RTS DATA 2016/II
		drenáže atria: : 0,16*(70+100)		27,20			
Díl:	43	Schodiště				1 218 503,59	
109	430321414R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30, XC1,Cl 04, Dmax 22 S3	m3	35,50	3 042,25	107 992,27	RTS DATA 2016/II
		mezipodesty: :					
		SCH 1,2,3: : 3*(0,25*(1,95*3,3*3))		14,48			
		SCH 4: : 0,25*1,85*3,3*3		4,58			
		podesty: :					
		SCH 1,2,3: : 3*(0,2*6,7*3)		12,06			
		SCH 4: : 0,2*7,3*3		4,38			
110	431351121R00	Bednění podest a podstupnic přímočarých - zřízení	m2	158,43	927,94	147 013,53	RTS DATA 2016/II
		mezipodesty: :					
		SCH 1,2,3: : 3*((1,95*3,3*3))		57,92			
		SCH 4: : 1,85*3,3*3		18,32			
		podesty: :					
		SCH 1,2,3: : 3*(6,7*3)		60,30			
		SCH 4: : 7,3*3		21,90			
111	431351122R00	Bednění podest a podstup. přímočarých - odstranění	m2	158,43	140,95	22 330,71	RTS DATA 2016/II
		mezipodesty: :					
		SCH 1,2,3: : 3*((1,95*3,3*3))		57,92			
		SCH 4: : 1,85*3,3*3		18,32			
		podesty: :					
		SCH 1,2,3: : 3*(6,7*3)		60,30			
		SCH 4: : 7,3*3		21,90			
112	431351128R00	Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - zřízení	m2	158,43	93,96	14 886,08	RTS DATA 2016/II
		mezipodesty: :					
		SCH 1,2,3: : 3*((1,95*3,3*3))		57,92			
		SCH 4: : 1,85*3,3*3		18,32			
		podesty: :					
		SCH 1,2,3: : 3*(6,7*3)		60,30			
		SCH 4: : 7,3*3		21,90			
113	431351129R00	Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - odstran	m2	158,43	93,96	14 886,08	RTS DATA 2016/II
		mezipodesty: :					
		SCH 1,2,3: : 3*((1,95*3,3*3))		57,92			
		SCH 4: : 1,85*3,3*3		18,32			
		podesty: :					
		SCH 1,2,3: : 3*(6,7*3)		60,30			
		SCH 4: : 7,3*3		21,90			

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505(R)	t	4,26	28 190,68	120 083,84	RTS DATA 2016/II
		35,4975*120/1000		4,26			
115	43.0	PREFA schodišťová ramena,pohledový beton C25/30, XC1, Cl 04, Dmax 22 S3,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m3	34,05	18 824,79	640 918,21	vlastní
		SCH 1,2,3: : 3*1,49*(0,93*3+0,99+0,92*2)		25,12			
		SCH 4: : 1,49*(0,99*3+1,06+0,98*2)		8,93			
116	43.1	Pryžová nevyztužená ložiska do ložné spáry, 100/100/10,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	96,00	227,11	21 802,56	vlastní
		schody: : 4*6*4		96,00			
117	43.2	Vylamovací lišta s výztuží R10/150, tl. 250mm, kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	65,50	1 362,63	89 252,27	vlastní
		schody: : 65,5*1		65,50			
117a	43.3	Schody na zvýšenou terasu ve 3.NP, plynosilikát vyzdívka,povrchová stěrka,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	39 338,04	39 338,04	vlastní
		3.NP:1		1,00			
Díl:	5	Komunikace				202 931,96	
118	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	117,90	156,70	18 474,93	RTS DATA 2016/II
		pod dlažbu okap chodníku atria: : 0,5*(60+58,8)		59,40			
		pod okap. chodník budovy: : 0,5*(64,5+15,5+37)		58,50			
119	596215021R00	Kladení betonové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	117,90	388,35	45 786,47	RTS DATA 2016/II
		okap chodníku atria: : 0,5*(60+58,8)		59,40			
		okap. chodník budovy: : 0,5*(64,5+15,5+37)		58,50			
120	59245020	Dlažba betonová tl. 6 cm přírodní, penetrovaný povrch,voděodolný,omyvatelný	m2	129,69	383,81	49 776,32	RTS DATA 2016/II
		dlažbu okap chodníku atria: : 0,5*(60+58,8)*1,1		65,34			
		okap. chodník budovy: : 0,5*(64,5+15,5+37)*1,1		64,35			
121	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	235,80	376,99	88 894,24	RTS DATA 2016/II
		okap. chodník budovy: : 60+58,8		118,80			
		okap. chodník atia: : 64,5+15,5+37		117,00			
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				5 479 031,97	
122	601011102R00	Postřik stropů cementový ručně	m2	831,91	113,55	94 463,38	RTS DATA 2016/II
		stropy: :					
		1.PP: : 369,38		369,38			
		výtahové šachty: : 23,25		23,25			
		instal. šachty: : 22,31		22,31			
		schodiště: : 102,19+102,35+101,94+110,49		416,97			
123	601011133RT3	Omítka stropů jednovrstvá lehčená ručně, tloušťka vrstvy do 20 mm	m2	414,94	300,91	124 859,60	RTS DATA 2016/II
		1.PP: : 369,38		369,38			
		výtahové šachty: : 23,25		23,25			
		instal. šachty: : 22,31		22,31			
124	611425133RT2	Omítka vnitřní schodišťových konstr., MVC, štuková, s použitím suché maltové směsi	m2	416,96	431,50	179 918,24	RTS DATA 2016/II
		1.PP: : 102,18		102,18			
		1.NP: : 102,35		102,35			
		2.NP: : 101,94		101,94			
		3.NP: : 110,49		110,49			
125	602011102R00	Postřik stěn cementový , ručně	m2	8 276,27	79,49	657 880,70	RTS DATA 2016/II
		Keramické zdivo: :					
		obvodové 240mm: :					
		1.PP: : 2,92*(28,4+8,7+39+33,3)		319,45			
		-(23,6*1,75+1,75*2,8+2,5*1,75*7+2,4*2,8*2+1,7*1,75*4+0,9*1,75*4)		-108,47			
		-(2*2,65+2,5*0,65+2,5*2)		-11,93			
		1.NP: : 2,77*(48,1+33,3+28,6+21,8+7,3+115,4+70,4)		899,97			
		-(2,73*1,75*12+2,4*2,8*4+1,13*1,75+1,7*1,75*10+0,9*1,75*21)		-149,01			
		-(2,5*1,75*23+3,9*2,8+7,3*2,77+6,2*1,75+2,4*0,6+16*2,77*2)		-232,70			
		2.NP: : 2,77*(81,4+115,4+29,2+28,6+71,3)		902,74			
		-(1,7*1,75*6+0,9*1,75*19+4,4*2,77+2,4*2,77*5+11,4*2,77)		-124,78			
		-(2,73*1,75*20+2,5*1,75*14+6,6*2,77+1,7*1,75+16*2,77*2)		-266,70			
		3.NP: : 2,77*(81,5+5,9+115,5+29,2+28,6)		722,14			
		-(16*2,8+0,9*1,75*24+2,5*1,75*8+6,4*2,8+2,4*2,3*2)		-146,56			
		-(6,8*2,8+4*2,8+2,4*2,8*2+2,73*1,75*9+2,5*1,75*8+7,3*2,8+1,7*7,5*2)		-167,62			
		vnitřní 175mm: :					
		Začátek provozního součtu					
		1.PP: : 3,97*(1,6+2,2+4,2+5,1+4,4)-2,2*2,1		64,86			
		1.NP: : 3,72*(1,6+2,2+2,9+4,2+2,9+2,4+5,2)-2,4*2,7*3		60,17			
		2.NP: : 3,72*(0,5+7+5,2)		47,24			
		3.NP: : 3,72*(3,3+5,2+2,3+1,6)		46,13			
		4.NP: : 2,42*2,83		6,85			
		Konec provozního součtu					
		225,2436*2		450,49			
		vnitřní 140mm: :					
		Začátek provozního součtu					
		1.PP: : 3,97*(63,4+4,9*9+1,6+21,8+3,7*2+31,2+15,2)		733,26			
		-(1,1*2,1*2+2*2,1*3+0,9*2,1*6+0,8*2,1*5+1,8*2,1*2)		-44,52			
		Konec provozního součtu					
		688,739		688,74			
		ŽB stěny: :					
		parapety šachet: :					
		1.PP: : 2*(1,24*(11,6+13,5+13))		94,49			
		1.NP: : 2*(1*(13,4+11,6+13,5))		77,00			

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		2.NP: : 2*(1*(9,8+13,5+13,4))		73,40			
		nosné stěny: :					
		obvodové: :					
		1.PP: : (3,97*(5+3,55+7,9+22,1+7,3)-(0,65*2,6*2+3,3*3,97+2,4*2,8))		158,82			
		(-(1,1*1+1,4*2,1+4*3,97))		-19,92			
		(3,97*(36,8+8,9+28,8+24,3+26,4)+3,9*72,8-(1,1*1+4,43*2,6))		768,35			
		(-(4,2*0,9+2*0,9+1,2*2+3*0,9+1,8*1,2+4,2*1,6))		-19,56			
		(3,97*14,7-1,6*2,1+1,1*2,1*2)+2*3,97*14		170,78			
		ostění: :					
		0,2*2*(0,65*2+2,6*2+3,3+3,97+2,4+2,8)		7,59			
		0,2*2*(1,1+1+1,4+2,1+4+3,97)		5,43			
		0,3*2*(1,1+1+4,43+2,6)		5,48			
		0,3*2*(4,2+0,9+2+0,9+1,2+2+3+0,9+1,8+1,2+4,2+1,6)		14,34			
		0,25*2*(1,6+2,1+1,1*2+2,1*2)		5,05			
		1.NP: : (3,72*(22,4+12,6+12+8,9)-(2,48*2,8+4*3,72+3,3*3,72))		173,85			
		(-(1,55*2,8*2+2,4*0,6+0,8*2,6*2))		-14,28			
		ostění: : 0,2*2*(1,55*2+2,8*2+2,4+0,6+0,8*2+2,6*2)		7,40			
		0,2*2*(2,48+2,8+4+3,72+3,3+3,72)		8,01			
		2.NP: : (3,72*(9+12+12,6+22,2)-(0,8*2,6*2+2,4*0,6+2,4*1,1+3,3*3,72))		187,06			
		2*(-(4*3,72))		-29,76			
		ostění: : 0,2*(0,8*2+2,6*2+2,4+0,6+2,4+1,1+3,3+3,72)		4,06			
		0,2*2*(4+3,72)		3,09			
		3.NP: : (3,72*(4,9+14,2+11,9+12,6+22,1)-(0,8*2,6*2+2,4*0,6+2,4*1,1))		236,16			
		2*(-(2,4*2,8+4*3,72+3,3*3,72))		-67,75			
		ostění: : 0,2*2*(0,8*2+2,6*2+2,4+0,6+2,4+1,1)		5,32			
		0,2*2*(2,4+2,8+4+3,72+3,3+3,72)		7,98			
		4.NP: : (2,92*17,8-0,8*2,1)		50,30			
		ostění: : 0,2*2*(0,8+2,1)		1,16			
		vnitřní: :					
		1.PP: : 2*(3,97*(18,3+11,3+3,1+6,8+14,3+5,5+4,4+6,5+12,5+5))		696,34			
		2*(-(4,2*2,7+1,65*2,2*5+1,8*2,7+1,65*2,7+0,6*2,1))		-80,13			
		ostění: : 0,2*2*(4,2+2,7+1,65*5+2,2*5+1,8+2,7+1,65+2,7+0,6+2,1)		15,08			
		1.NP: : 2*(3,72*(6,7+27,8+5,3*3+7+15,8+19,9+4,6+6,5))		775,25			
		2*(-(1,7*2,1+1,65*2,1*5+0,6*2,1*2+1,1*2,1))		-51,45			
		ostění: : 0,2*2*(1,7+2,1+1,65*5+2,1*5+0,6*2+2,1*2+1,1+2,1)		12,46			
		2.NP: : 2*(3,72*(27,7+5,1+19,9+10+12,5+14,6))		668,11			
		2*(-(1,65*2,1*5+4,2*2,7+0,6*2,1*2+1,1*2,1*2))		-71,61			
		ostění: : 0,2*2*(1,65*5+2,1*5+4,2+2,7+0,6*2+2,1*2+1,1*2+2,1*2)		14,98			
		3.NP: : 2*(3,72*(1,2+5,3+14,4+6,5*2+4,4+5*2+12,8+23,5))		629,42			
		2*(-(0,6*2,1*2+1,65*2,1*5))		-39,69			
		ostění: : 0,2*2*(0,6*2+2,1*2+1,65*5+2,1*5)		9,66			
		ŽB nosníky					
		dle statiky: :					
		1.PP: : (1,05*(28,6+38+24+14+5)+0,9*(1,55+2,4+3+2,5+24))		145,19			
		0,1*(3,2+1,7+3,2+2,7+4,6)+2*0,3*4,4		2,86			
		1.NP: : (0,95*(28,8+38,5+39,9+34+78,9)+0,8*(2,8+3,1+2,5))		215,82			
		(0,88*(29,2+18,8*2)+0,8*16,4+0,73*16,4)		83,88			
		2.NP: : (0,95*(38,5+40,3+115,4+28,6+29,4)+0,8*(2,6+16,4))		254,79			
		(0,88*18,8*2+0,73*16,4)		45,06			
		3.NP: : 0,57*5,4+2*0,58*3+2*(0,6*8,2+0,8*18,7)		24,70			
		(0,95*(115,5+28,6)+0,7*(16,8+21,3)+0,88*29,2+0,88*18,8)		205,81			
		(0,73*(20+21,3))		30,15			
126	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká	m2	205,95	255,49	52 618,17	RTS DATA 2016/II
		pod keramické obklady na zdivo: :					
		1.PP: : 2*4,3+2,2*2*2		17,40			
		1.NP: : 2,2*(1,8*2+2,1*5+13)-1,3*0,9*3		56,11			
		2.NP: : 2,2*(1,6+1,8*2+2,1*10+2,8)-1,3*0,9*1		62,63			
		3.NP: : 2,2*(7,2+5,4+3,3+2,1*6+2,7+5,2)-1,3*(0,9*6+2,5)		69,81			
127	612473182R00	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková	m2	8 070,32	278,20	2 245 163,02	RTS DATA 2016/II
		8276,27-205,95		8 070,32			
128	613420116RA0	Omítka sloupů rovných vnitřní vápenocemen. štuková	m2	1 655,14	317,95	526 251,76	RTS DATA 2016/II
		1.PP: : 4*0,4*3,97*(7+12+14+5*2)+2*(0,25+0,6)*3,97*(16+3+2)-2*0,4*3,97*24		338,64			
		1.NP: : 4*0,4*3,72*48+2*(0,25+0,6)*3,72*57-2*0,4*3,72*57		476,53			
		2.NP: : 4*0,4*3,72*50+2*(0,25+0,6)*3,72*55-2*0,4*3,72*56		478,76			
		3.NP: : 4*0,4*3,72*36+2*(0,25+0,6)*3,72*43-2*0,4*3,72*42		361,21			
129	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	8 482,22	39,74	337 083,42	RTS DATA 2016/II
		8276,27+205,95		8 482,22			
130	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	2 597,50	96,52	250 710,70	RTS DATA 2016/II
		1550+672,5+375		2 597,50			
131	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	1 428,21	39,74	56 756,87	RTS DATA 2016/II
		ve zdivu keramickém: :					
		1.PP: :					
		(23,6*1,75+1,75*2,8+2,5*1,75*7+2,4*2,8*2+1,7*1,75*4+0,9*1,75*4)		108,47			
		(2*2,65+2,5*0,65+2,5*2)		11,93			
		1.NP: :					
		(2,73*1,75*12+2,4*2,8*4+1,13*1,75+1,7*1,75*10+0,9*1,75*21)		149,01			

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		(2,5*1,75*23+3,9*2,8+7,3*2,77+6,2*1,75+2,4*0,6+16*2,77*2)		232,70			
		2.NP: :					
		(1,7*1,75*6+0,9*1,75*19+4,4*2,77+2,4*2,77*5+11,4*2,77)		124,78			
		(2,73*1,75*20+2,5*1,75*14+6,6*2,77+1,7*1,75+16*2,77*2)		266,70			
		3.NP: :					
		(16*2,8+0,9*1,75*24+2,5*1,75*8+6,4*2,8+2,4*2,3*2)		146,56			
		(6,8*2,8+4*2,8+2,4*2,8*2+2,73*1,75*9+2,5*1,75*8+7,3*2,8+1,7*7,5*2)		167,62			
		ve zdivu ŽB: :					
		1.PP: : (0,65*2,6*2+3,3*3,97+2,4*2,8)		23,20			
		(1,1*1+1,4*2,1+4*3,97)		19,92			
		(1,1*1+4,43*2,6)		12,62			
		(4,2*0,9+2*0,9+1,2*2+3*0,9+1,8*1,2+4,2*1,6)		19,56			
		(1,6*2,1+1,1*2,1*2)		7,98			
		koridor: : (2,4*2*2)		9,60			
		1.NP: : (2,48*2,8+4*3,72+3,3*3,72)		34,10			
		(1,55*2,8*2+2,4*0,6+0,8*2,6*2)		14,28			
		2.NP: : (0,8*2,6*2+2,4*0,6+2,4*1,1+3,3*3,72)		20,52			
		(4*3,72)		14,88			
		3.NP: : (0,8*2,6*2+2,4*0,6+2,4*1,1)		8,24			
		(2,4*2,8+4*3,72+3,3*3,72)		33,88			
		4.NP: : 0,8*2,1		1,68			
132	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	2 413,74	85,16	205 554,10	RTS DATA 2016/II
		KOLEM FASÁDNÍCH OTVORŮ: :					
		ve zdivu keramickém: :					
		1.PP: :					
		2*(23,6+1,75+1,75+2,8+2,5*7+1,75*7+2,4*2+2,8*2+6,8+1,75*4+3,6+1,75*4)		188,90			
		2*(2+2,65+2,5+0,65+2,5+2)		24,60			
		1.NP: :					
		2*(2,73*12+1,75*12+2,4*4+2,8*4+1,13+1,75+1,7*10+1,75*10+18,9+1,75*21)		335,18			
		2*(2,5*23+1,75*23+3,9+2,8+7,3+2,77+6,2+1,75+2,4+0,6+16*2+2,77*2)		326,02			
		2.NP: :					
		2*(1,7*6+1,75*6+0,9*19+1,75*19+4,4+2,77+2,4*5+2,77*5+11,4+2,77)		236,48			
		2*(2,73*20+1,75*20+2,5*14+1,75*14+6,6+2,77+1,7+1,75+16*2+2,77*2)		398,92			
		3.NP: :					
		2*(16+2,8+0,9*24+1,75*24+2,5*8+1,75*8+6,4+2,8+2,4*2+2,3*2)		270,00			
		2*(6,8+2,8+4+2,8+2,4*2+2,8*2+24,6+1,75*9+20+1,75*8+7,3+2,8+3,4+7,5*2)		259,30			
		ve zdivu ŽB: :					
		1.PP: : 2*(0,65*2+2,6*2+3,3+3,97+2,4+2,8)		37,94			
		2*(1,1+1+1,4+2,1+4+3,97)		27,14			
		2*(1,1+1+4,43+2,6)		18,26			
		2*(4,2+0,9+2+0,9+1,2+2+3+0,9+1,8+1,2+4,2+1,6)		47,80			
		2*(1,6+2,1+1,1*2+2,1*2)		20,20			
		koridor: : 2*(2,4*2+2*2)		17,60			
		1.NP: : 2*(2,48+2,8+4+3,72+3,3+3,72)		40,04			
		2*(1,55*2+2,8*2+2,4+0,6+0,8*2+2,6*2)		37,00			
		2.NP: : 2*(0,8*2+2,6*2+2,4+0,6+2,4+1,1+3,3+3,72)		40,64			
		2*(4+3,72)		15,44			
		3.NP: : 2*(0,8*2+2,6*2+2,4+0,6+2,4+1,1)		26,60			
		2*(2,4+2,8+4+3,72+3,3+3,72)		39,88			
		4.NP: : 2*(0,8+2,1)		5,80			
133	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	2 413,74	187,36	452 238,33	RTS DATA 2016/II
		KOLEM FASÁDNÍCH OTVORŮ: :					
		ve zdivu keramickém: :					
		1.PP: :					
		2*(23,6+1,75+1,75+2,8+2,5*7+1,75*7+2,4*2+2,8*2+6,8+1,75*4+3,6+1,75*4)		188,90			
		2*(2+2,65+2,5+0,65+2,5+2)		24,60			
		1.NP: :					
		2*(2,73*12+1,75*12+2,4*4+2,8*4+1,13+1,75+1,7*10+1,75*10+18,9+1,75*21)		335,18			
		2*(2,5*23+1,75*23+3,9+2,8+7,3+2,77+6,2+1,75+2,4+0,6+16*2+2,77*2)		326,02			
		2.NP: :					
		2*(1,7*6+1,75*6+0,9*19+1,75*19+4,4+2,77+2,4*5+2,77*5+11,4+2,77)		236,48			
		2*(2,73*20+1,75*20+2,5*14+1,75*14+6,6+2,77+1,7+1,75+16*2+2,77*2)		398,92			
		3.NP: :					
		2*(16+2,8+0,9*24+1,75*24+2,5*8+1,75*8+6,4+2,8+2,4*2+2,3*2)		270,00			
		2*(6,8+2,8+4+2,8+2,4*2+2,8*2+24,6+1,75*9+20+1,75*8+7,3+2,8+3,4+7,5*2)		259,30			
		ve zdivu ŽB: :					
		1.PP: : 2*(0,65*2+2,6*2+3,3+3,97+2,4+2,8)		37,94			
		2*(1,1+1+1,4+2,1+4+3,97)		27,14			
		2*(1,1+1+4,43+2,6)		18,26			
		2*(4,2+0,9+2+0,9+1,2+2+3+0,9+1,8+1,2+4,2+1,6)		47,80			
		2*(1,6+2,1+1,1*2+2,1*2)		20,20			
		koridor: : 2*(2,4*2+2*2)		17,60			
		1.NP: : 2*(2,48+2,8+4+3,72+3,3+3,72)		40,04			
		2*(1,55*2+2,8*2+2,4+0,6+0,8*2+2,6*2)		37,00			
		2.NP: : 2*(0,8*2+2,6*2+2,4+0,6+2,4+1,1+3,3+3,72)		40,64			

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		2*(4+3,72)		15,44			
		3.NP: : 2*(0,8*2+2,6*2+2,4+0,6+2,4+1,1)		26,60			
		2*(2,4+2,8+4+3,72+3,3+3,72)		39,88			
		4.NP: : 2*(0,8+2,1)		5,80			
134	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS	m	424,00	437,18	185 364,32	RTS DATA 2016/II
		obvodové a vnitřní zdivo: :					
		1.PP: : 35+15+9+28+13		100,00			
		1.NP: : 45+22+19+14+6+11		117,00			
		2.NP: : 45+24+22+13+4+12		120,00			
		3.NP: : 35+12+18+9+13		87,00			
135	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do5x10 cm maltou ze SMS	m	252,00	437,18	110 169,36	RTS DATA 2016/II
		obvodové a vnitřní zdivo: :					
		1.PP: : 15+19+13+8		55,00			
		1.NP: : 19+22+14+9		64,00			
		2.NP: : 21+26+18+11		76,00			
		3.NP: : 15+17+16+9		57,00			
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				11 973 792,15	
136	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	1 428,21	51,10	72 981,28	RTS DATA 2016/II
		ve zdivu keramickém: :					
		1.PP: :					
		(23,6*1,75+1,75*2,8+2,5*1,75*7+2,4*2,8*2+1,7*1,75*4+0,9*1,75*4)		108,47			
		(2*2,65+2,5*0,65+2,5*2)		11,93			
		1.NP: :					
		(2,73*1,75*12+2,4*2,8*4+1,13*1,75+1,7*1,75*10+0,9*1,75*21)		149,01			
		(2,5*1,75*23+3,9*2,8+7,3*2,77+6,2*1,75+2,4*0,6+16*2,77*2)		232,70			
		2.NP: :					
		(1,7*1,75*6+0,9*1,75*19+4,4*2,77+2,4*2,77*5+11,4*2,77)		124,78			
		(2,73*1,75*20+2,5*1,75*14+6,6*2,77+1,7*1,75+16*2,77*2)		266,70			
		3.NP: :					
		(16*2,8+0,9*1,75*24+2,5*1,75*8+6,4*2,8+2,4*2,3*2)		146,56			
		(6,8*2,8+4*2,8+2,4*2,8*2+2,73*1,75*9+2,5*1,75*8+7,3*2,8+1,7*7,5*2)		167,62			
		ve zdivu ŽB: :					
		1.PP: : (0,65*2,6*2+3,3*3,97+2,4*2,8)		23,20			
		(1,1*1+1,4*2,1+4*3,97)		19,92			
		(1,1*1+4,43*2,6)		12,62			
		(4,2*0,9+2*0,9+1,2*2+3*0,9+1,8*1,2+4,2*1,6)		19,56			
		(1,6*2,1+1,1*2,1*2)		7,98			
		koridor: : (2,4*2*2)		9,60			
		1.NP: : (2,48*2,8+4*3,72+3,3*3,72)		34,10			
		(1,55*2,8*2+2,4*0,6+0,8*2,6*2)		14,28			
		2.NP: : (0,8*2,6*2+2,4*0,6+2,4*1,1+3,3*3,72)		20,52			
		(4*3,72)		14,88			
		3.NP: : (0,8*2,6*2+2,4*0,6+2,4*1,1)		8,24			
		(2,4*2,8+4*3,72+3,3*3,72)		33,88			
		4.NP: : 0,8*2,1		1,68			
137	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	6 402,51	62,45	399 836,56	RTS DATA 2016/II
		Fasády: :					
		POD TERÉNEM: :					
		hlavní objekt 160mm: :					
		1,2*(35+18,4+33,4+13,8)+0,9*(4,8+2,4*2+11,4+19,4)+1,1*5,2+1,45*28,6		204,27			
		4,8*(70,4+58,9+12,8*2+22,4+12,3)		910,08			
		angl. dvorky 100mm: :					
		1,85*(7,8+4,1*2)+2,59*8,1+4*6,8		77,78			
		koridor 100mm: :					
		2,5*(46+8,6+18+14,4)+106		323,50			
		stěny jímek a výtahů: : (0,51*6,3+0,84*6+1,25*6+1,54*6+1,78*6+0,93*6)		41,25			
		(0,46*6+0,58*24,2+1,06*6+1,56*6+2,15*6)		45,42			
		FASÁDA S BOND KAZETOU W3 :					
		81,1+16,7+70,5+70,3+31,3+80,6+95		445,50			
		stříšky: : 5,9+6,9+5+2*13,1*2		70,20			
		FASÁDA VÝLEZU NA STŘECHU W2 :					
		3,37*19,5-0,9*2,1		63,83			
		ostění: : 0,2*(0,9+2,1*2)		1,02			
		KZS FASÁDA: :					
		hlavní objekt 200mm: :					
		sever: : 37,3		37,30			
		ostění: : 0,2*(2,4*2+3,6+1,6*2+4,8)		3,28			
		13,3*20,7+16,2*(8,7+28,8+36+33,2)+12,7*19,1+9,15*18,6+4,7*60		2 698,61			
		12,4*(18,4+16*2+26,4+28,8+23,2+55,1)		2 280,36			
		odečet otvorů: :					
		1.PP: :					
		-(23,6*1,75+1,75*2,8+2,5*1,75*7+2,4*2,8*2+1,7*1,75*4+0,9*1,75*4)		-108,47			
		-(2*2,65+2,5*0,65+2,5*2)		-11,93			
		1.NP: :					
		-(2,73*1,75*12+2,4*2,8*4+1,13*1,75+1,7*1,75*10+0,9*1,75*21)		-149,01			
		-(2,5*1,75*23+3,9*2,8+7,3*2,77+6,2*1,75+2,4*0,6+16*2,77*2)		-232,70			

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		2.NP: :					
		-(1,7*1,75*6+0,9*1,75*19+4,4*2,77+2,4*2,77*5+11,4*2,77)		-124,78			
		-(2,73*1,75*20+2,5*1,75*14+6,6*2,77+1,7*1,75+16*2,77*2)		-266,70			
		3.NP: :					
		-(16*2,8+0,9*1,75*24+2,5*1,75*8+6,4*2,8+2,4*2,3*2)		-146,56			
		-(6,8*2,8+4*2,8+2,4*2,8*2+2,73*1,75*9+2,5*1,75*8+7,3*2,8+1,7*7,5*2)		-167,62			
		ostění: :					
		1.PP: :					
		0,2*2*(23,6+1,75+1,75+2,8+17,5+1,75*7+4,8+2,8*2+6,8+1,75*4+3,6+1,75*4)		37,78			
		0,2*2*(2+2,65+2,5+0,65+2,5+2)		4,92			
		1.NP: :					
		0,2*2*(2,73*12+1,75*12+2,4*4+2,8*4+1,13+1,75+17+1,75*10+18,9+1,75*21)		67,04			
		0,2*2*(2,5*23+1,75*23+3,9+2,8+7,3+2,77+6,2+1,75+2,4+0,6+16*2+2,77*2)		65,20			
		2.NP: :					
		0,2*2*(1,7*6+1,75*6+0,9*19+1,75*19+4,4+2,77+2,4*5+2,77*5+11,4+2,77)		47,30			
		0,2*2*(2,73*20+1,75*20+2,5*14+1,75*14+6,6+2,77+1,7+1,75+16*2+2,77*2)		79,78			
		3.NP: :					
		0,2*2*(16+2,8+0,9*24+1,75*24+2,5*8+1,75*8+6,4+2,8+2,4*2+2,3*2)		54,00			
		0,2*2*(6,8+2,8+4+2,8+2,4*2+2,8*2+2,73*9+1,75*9)		26,85			
		0,2*2*(2,5*8+1,75*8+7,3+2,8+1,7*2+7,5*2)		25,00			
138	602011102R00	Postřik cementový, ručně	m2	6 402,51	79,49	508 935,28	RTS DATA 2016/II
		Fasády: :					
		POD TERÉNEM: :					
		hlavní objekt 160mm: :					
		1,2*(35+18,4+33,4+13,8)+0,9*(4,8+2,4*2+11,4+19,4)+1,1*5,2+1,45*28,6		204,27			
		4,8*(70,4+58,9+12,8*2+22,4+12,3)		910,08			
		angl. dvorky 100mm: :					
		1,85*(7,8+4,1*2)+2,59*8,1+4*6,8		77,78			
		koridor 100mm: :					
		2,5*(46+8,6+18+14,4)+106		323,50			
		stěny jímek a výtahů: : (0,51*6,3+0,84*6+1,25*6+1,54*6+1,78*6+0,93*6)		41,25			
		(0,46*6+0,58*24,2+1,06*6+1,56*6+2,15*6)		45,42			
		FASÁDA S BOND KAZETOU W3 :					
		81,1+16,7+70,5+70,3+31,3+80,6+95		445,50			
		stříšky: : 5,9+6,9+5+2*13,1*2		70,20			
		FASÁDA VÝLEZU NA STŘECHU W2 :					
		3,37*19,5-0,9*2,1		63,83			
		ostění: : 0,2*(0,9+2,1*2)		1,02			
		KZS FASÁDA: :					
		hlavní objekt 200mm: :					
		sever: : 37,3		37,30			
		ostění: : 0,2*(2,4*2+3,6+1,6*2+4,8)		3,28			
		13,3*20,7+16,2*(8,7+28,8+36+33,2)+12,7*19,1+9,15*18,6+4,7*60		2 698,61			
		12,4*(18,4+16*2+26,4+28,8+23,2+55,1)		2 280,36			
		odečet otvorů: :					
		1.PP: :					
		-(23,6*1,75+1,75*2,8+2,5*1,75*7+2,4*2,8*2+1,7*1,75*4+0,9*1,75*4)		-108,47			
		-(2*2,65+2,5*0,65+2,5*2)		-11,93			
		1.NP: :					
		-(2,73*1,75*12+2,4*2,8*4+1,13*1,75+1,7*1,75*10+0,9*1,75*21)		-149,01			
		-(2,5*1,75*23+3,9*2,8+7,3*2,77+6,2*1,75+2,4*0,6+16*2,77*2)		-232,70			
		2.NP: :					
		-(1,7*1,75*6+0,9*1,75*19+4,4*2,77+2,4*2,77*5+11,4*2,77)		-124,78			
		-(2,73*1,75*20+2,5*1,75*14+6,6*2,77+1,7*1,75+16*2,77*2)		-266,70			
		3.NP: :					
		-(16*2,8+0,9*1,75*24+2,5*1,75*8+6,4*2,8+2,4*2,3*2)		-146,56			
		-(6,8*2,8+4*2,8+2,4*2,8*2+2,73*1,75*9+2,5*1,75*8+7,3*2,8+1,7*7,5*2)		-167,62			
		ostění: :					
		1.PP: :					
		0,2*2*(23,6+1,75+1,75+2,8+17,5+1,75*7+4,8+2,8*2+6,8+1,75*4+3,6+1,75*4)		37,78			
		0,2*2*(2+2,65+2,5+0,65+2,5+2)		4,92			
		1.NP: :					
		0,2*2*(2,73*12+1,75*12+2,4*4+2,8*4+1,13+1,75+17+1,75*10+18,9+1,75*21)		67,04			
		0,2*2*(2,5*23+1,75*23+3,9+2,8+7,3+2,77+6,2+1,75+2,4+0,6+16*2+2,77*2)		65,20			
		2.NP: :					
		0,2*2*(1,7*6+1,75*6+0,9*19+1,75*19+4,4+2,77+2,4*5+2,77*5+11,4+2,77)		47,30			
		0,2*2*(2,73*20+1,75*20+2,5*14+1,75*14+6,6+2,77+1,7+1,75+16*2+2,77*2)		79,78			
		3.NP: :					
		0,2*2*(16+2,8+0,9*24+1,75*24+2,5*8+1,75*8+6,4+2,8+2,4*2+2,3*2)		54,00			
		0,2*2*(6,8+2,8+4+2,8+2,4*2+2,8*2+2,73*9+1,75*9)		26,85			
		0,2*2*(2,5*8+1,75*8+7,3+2,8+1,7*2+7,5*2)		25,00			
139	622311016R0X	Soklová lišta hliník KZS ETICS tl.200 mm	m	409,00	187,36	76 630,24	vlastní
		provedení dle skladeb konstrukcí, detailů a technické zprávy!!!: :					
		Fasády: :					
		KZS FASÁDA: :					
		hlavní objekt 200mm: :					

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		20,7+(8,7+28,8+36+33,2)+19,1+18,6+60		225,10			
		(18,4+16*2+26,4+28,8+23,2+55,1)		183,90			
140	622322754R00	Zatepl. systém ETICS,ostění, miner.desky KV 40 mm, omítka profilov.,vybroušená,protiplís.úprava,barva	m2	411,15	1 419,41	583 590,42	RTS DATA 2016/II
		provedení dle skladeb konstrukcí, detailů a technické zprávy!!!: :					
		Fasády: :					
		KZS FASÁDA: :					
		ostění: :					
		1.PP: :					
		0,2*2*(23,6+1,75+1,75+2,8+17,5+1,75*7+4,8+2,8*2+6,8+1,75*4+3,6+1,75*4)		37,78			
		0,2*2*(2+2,65+2,5+0,65+2,5+2)+0,2*(2,4*2+3,6+1,6*2+4,8)		8,20			
		1.NP: :					
		0,2*2*(2,73*12+1,75*12+2,4*4+2,8*4+1,13+1,75+17+1,75*10+18,9+1,75*21)		67,04			
		0,2*2*(2,5*23+1,75*23+3,9+2,8+7,3+2,77+6,2+1,75+2,4+0,6+16*2+2,77*2)		65,20			
		2.NP: :					
		0,2*2*(1,7*6+1,75*6+0,9*19+1,75*19+4,4+2,77+2,4*5+2,77*5+11,4+2,77)		47,30			
		0,2*2*(2,73*20+1,75*20+2,5*14+1,75*14+6,6+2,77+1,7+1,75+16*2+2,77*2)		79,78			
		3.NP: :					
		0,2*2*(16+2,8+0,9*24+1,75*24+2,5*8+1,75*8+6,4+2,8+2,4*2+2,3*2)		54,00			
		0,2*2*(6,8+2,8+4+2,8+2,4*2+2,8*2+2,73*9+1,75*9)		26,85			
		0,2*2*(2,5*8+1,75*8+7,3+2,8+1,7*2+7,5*2)		25,00			
141	622322737R00	Zatepl. systém ETICS,fasáda, miner.desky KV 200 mm, omítka profilov.,vybroušená,protiplís.úprava,barvy dle PD pohledů!!!	m2	3 808,52	1 532,96	5 838 308,82	RTS DATA 2016/II
		provedení dle skladeb konstrukcí, detailů a technické zprávy!!!: :					
		Fasády: :					
		KZS FASÁDA: :					
		hlavní objekt 200mm: :					
		sever: : 37,3		37,30			
		13,3*20,7+16,2*(8,7+28,8+36+33,2)+12,7*19,1+9,15*18,6+4,7*60		2 698,61			
		12,4*(18,4+16*2+26,4+28,8+23,2+55,1)		2 280,36			
		odečet otvorů: :					
		1.PP: :					
		-(23,6*1,75+1,75*2,8+2,5*1,75*7+2,4*2,8*2+1,7*1,75*4+0,9*1,75*4)		-108,47			
		-(2*2,65+2,5*0,65+2,5*2)		-11,93			
		1.NP: :					
		-(2,73*1,75*12+2,4*2,8*4+1,13*1,75+1,7*1,75*10+0,9*1,75*21)		-149,01			
		-(2,5*1,75*23+3,9*2,8+7,3*2,77+6,2*1,75+2,4*0,6+16*2,77*2)		-232,70			
		2.NP: :					
		-(1,7*1,75*6+0,9*1,75*19+4,4*2,77+2,4*2,77*5+11,4*2,77)		-124,78			
		-(2,73*1,75*20+2,5*1,75*14+6,6*2,77+1,7*1,75+16*2,77*2)		-266,70			
		3.NP: :					
		-(16*2,8+0,9*1,75*24+2,5*1,75*8+6,4*2,8+2,4*2,3*2)		-146,56			
		-(6,8*2,8+4*2,8+2,4*2,8*2+2,73*1,75*9+2,5*1,75*8+7,3*2,8+1,7*7,5*2)		-167,62			
142	622311515R00	Izolace suterénu ETICS XPS tl. 160 mm, bez PÚ	m2	1 201,02	522,34	627 340,26	RTS DATA 2016/II
		provedení dle skladeb konstrukcí, detailů a technické zprávy!!!: :					
		Fasády: :					
		POD TERÉNEM: :					
		hlavní objekt 160mm: :					
		1,2*(35+18,4+33,4+13,8)+0,9*(4,8+2,4*2+11,4+19,4)+1,1*5,2+1,45*28,6		204,27			
		4,8*(70,4+58,9+12,8*2+22,4+12,3)		910,08			
		stěny jímek a výtahů: : (0,51*6,3+0,84*6+1,25*6+1,54*6+1,78*6+0,93*6)		41,25			
		(0,46*6+0,58*24,2+1,06*6+1,56*6+2,15*6)		45,42			
143	622311512R00	Izolace suterénu ETICS XPS tl. 100 mm, bez PÚ	m2	401,28	317,95	127 586,66	RTS DATA 2016/II
		provedení dle skladeb konstrukcí, detailů a technické zprávy!!!: :					
		Fasády: :					
		POD TERÉNEM: :					
		angl. dvorky 100mm: :					
		1,85*(7,8+4,1*2)+2,59*8,1+4*6,8		77,78			
		koridor 100mm: :					
		2,5*(46+8,6+18+14,4)+106		323,50			
143	62.1	Kotvení PUR pěnou,očištění,doplňky,detaily,D+M	m3	5,50	5 450,53	29 977,92	vlastní
		provedení dle skladeb konstrukcí, detailů a technické zprávy!!!: :					
		detailní prvky: : 1,5+2,5+1,5		5,50			
144	62.2	Protihluková zástěna VZT na střeše,trap. AL plech, 2x rošt,C-kazety120/600/0,75,vata160mm,folie difuzní,trapézový plech TR50R/250,RAL7021 vertikálně, D+M	m2	103,02	2 603,04	268 165,18	vlastní
		provedení dle skladeb konstrukcí, detailů a technické zprávy!!!: :					
		Fasády: :					
		PROTIHLUKOVÁ ZÁSTĚNA VZT NA STŘEŠE W1 :					
		3,4*30,3		103,02			
145	62.4	Fasáda s bond deskou,AL konzoly L50/50/2, difuzní folie,vata 200mm,termopodložky,D+M	m2	515,70	6 018,29	3 103 632,15	vlastní
		provedení dle skladeb konstrukcí, detailů a technické zprávy!!!: :					
		Fasády: :					
		FASÁDA S BOND KAZETOU W3					
		81,1+16,7+70,5+70,3+31,3+80,6+95		445,50			
		stříšky: : 5,9+6,9+5+2*13,1*2		70,20			
146	62.5	Fasáda s trap.plechem TR32/207,tl.0,75mm,RAL7021,horizontálně,AL rastr L50/50/2,kotvení, difuzní folie,vata 200mm,termopodložky,D+M	m2	64,85	2 073,53	134 458,05	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		provedení dle skladeb konstrukcí, detailů a technické zprávy!!!: :					
		Fasády: :					
		FASÁDA VÝLEZU NA STŘECHU W2: :					
		3,37*19,5-0,9*2,1		63,83			
		ostění: : 0,2*(0,9+2,1*2)		1,02			
147	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	2 413,74	44,29	106 904,54	RTS DATA 2016/II
		provedení dle skladeb konstrukcí, detailů a technické zprávy!!!: :					
		KOLEM FASÁDNÍCH OTVORŮ: :					
		ve zdivu keramickém: :					
		1.PP: :					
		2*(23,6+1,75+1,75+2,8+2,5*7+1,75*7+2,4*2+2,8*2+6,8+1,75*4+3,6+1,75*4)		188,90			
		2*(2+2,65+2,5+0,65+2,5+2)		24,60			
		1.NP: :					
		2*(2,73*12+1,75*12+2,4*4+2,8*4+1,13+1,75+1,7*10+1,75*10+18,9+1,75*21)		335,18			
		2*(2,5*23+1,75*23+3,9+2,8+7,3+2,77+6,2+1,75+2,4+0,6+16*2+2,77*2)		326,02			
		2.NP: :					
		2*(1,7*6+1,75*6+0,9*19+1,75*19+4,4+2,77+2,4*5+2,77*5+11,4+2,77)		236,48			
		2*(2,73*20+1,75*20+2,5*14+1,75*14+6,6+2,77+1,7+1,75+16*2+2,77*2)		398,92			
		3.NP: :					
		2*(16+2,8+0,9*24+1,75*24+2,5*8+1,75*8+6,4+2,8+2,4*2+2,3*2)		270,00			
		2*(6,8+2,8+4+2,8+2,4*2+2,8*2+24,6+1,75*9+20+1,75*8+7,3+2,8+3,4+7,5*2)		259,30			
		ve zdivu ŽB: :					
		1.PP: : 2*(0,65*2+2,6*2+3,3+3,97+2,4+2,8)		37,94			
		2*(1,1+1+1,4+2,1+4+3,97)		27,14			
		2*(1,1+1+4,43+2,6)		18,26			
		2*(4,2+0,9+2+0,9+1,2+2+3+0,9+1,8+1,2+4,2+1,6)		47,80			
		2*(1,6+2,1+1,1*2+2,1*2)		20,20			
		koridor: : 2*(2,4*2+2*2)		17,60			
		1.NP: : 2*(2,48+2,8+4+3,72+3,3+3,72)		40,04			
		2*(1,55*2+2,8*2+2,4+0,6+0,8*2+2,6*2)		37,00			
		2.NP: : 2*(0,8*2+2,6*2+2,4+0,6+2,4+1,1+3,3+3,72)		40,64			
		2*(4+3,72)		15,44			
		3.NP: : 2*(0,8*2+2,6*2+2,4+0,6+2,4+1,1)		26,60			
		2*(2,4+2,8+4+3,72+3,3+3,72)		39,88			
		4.NP: : 2*(0,8+2,1)		5,80			
148	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	2 413,74	27,25	65 774,42	RTS DATA 2016/II
		provedení dle skladeb konstrukcí, detailů a technické zprávy!!!: :					
		KOLEM FASÁDNÍCH OTVORŮ: :					
		ve zdivu keramickém: :					
		1.PP: :					
		2*(23,6+1,75+1,75+2,8+2,5*7+1,75*7+2,4*2+2,8*2+6,8+1,75*4+3,6+1,75*4)		188,90			
		2*(2+2,65+2,5+0,65+2,5+2)		24,60			
		1.NP: :					
		2*(2,73*12+1,75*12+2,4*4+2,8*4+1,13+1,75+1,7*10+1,75*10+18,9+1,75*21)		335,18			
		2*(2,5*23+1,75*23+3,9+2,8+7,3+2,77+6,2+1,75+2,4+0,6+16*2+2,77*2)		326,02			
		2.NP: :					
		2*(1,7*6+1,75*6+0,9*19+1,75*19+4,4+2,77+2,4*5+2,77*5+11,4+2,77)		236,48			
		2*(2,73*20+1,75*20+2,5*14+1,75*14+6,6+2,77+1,7+1,75+16*2+2,77*2)		398,92			
		3.NP: :					
		2*(16+2,8+0,9*24+1,75*24+2,5*8+1,75*8+6,4+2,8+2,4*2+2,3*2)		270,00			
		2*(6,8+2,8+4+2,8+2,4*2+2,8*2+24,6+1,75*9+20+1,75*8+7,3+2,8+3,4+7,5*2)		259,30			
		ve zdivu ŽB: :					
		1.PP: : 2*(0,65*2+2,6*2+3,3+3,97+2,4+2,8)		37,94			
		2*(1,1+1+1,4+2,1+4+3,97)		27,14			
		2*(1,1+1+4,43+2,6)		18,26			
		2*(4,2+0,9+2+0,9+1,2+2+3+0,9+1,8+1,2+4,2+1,6)		47,80			
		2*(1,6+2,1+1,1*2+2,1*2)		20,20			
		koridor: : 2*(2,4*2+2*2)		17,60			
		1.NP: : 2*(2,48+2,8+4+3,72+3,3+3,72)		40,04			
		2*(1,55*2+2,8*2+2,4+0,6+0,8*2+2,6*2)		37,00			
		2.NP: : 2*(0,8*2+2,6*2+2,4+0,6+2,4+1,1+3,3+3,72)		40,64			
		2*(4+3,72)		15,44			
		3.NP: : 2*(0,8*2+2,6*2+2,4+0,6+2,4+1,1)		26,60			
		2*(2,4+2,8+4+3,72+3,3+3,72)		39,88			
		4.NP: : 2*(0,8+2,1)		5,80			
149	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan	m	687,61	43,15	29 670,37	RTS DATA 2016/II
		provedení dle skladeb konstrukcí, detailů a technické zprávy!!!: :					
		KOLEM FASÁDNÍCH OTVORŮ - PARAPETY: :					
		ve zdivu keramickém: :					
		1.PP: :					
		(23,6+1,75+2,5*7+2,4*2+6,8+3,6)		58,05			
		(2+2,5+0,65+2,5+2)		9,65			
		1.NP: :					
		(2,73*12+2,4*4+1,13+1,7*10+18,9)		79,39			
		(2,5*23+3,9+7,3+6,2+2,4+0,6+16*2)		109,90			
		2.NP: :					

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		(1,7*6+0,9*19+4,4+2,77+2,4*5+11,4)		57,87			
		(2,73*20+2,5*14+6,6+2,77+1,7+16*2)		132,67			
		3.NP: :					
		(16+0,9*24+2,5*8+6,4+2,4*2)		68,80			
		(6,8+4+2,4*2+24,6+20+7,3+3,4+7,5*2)		85,90			
		ve zdivu ŽB: :					
		1.PP: : (0,65*2+3,3+3,97+2,4)		10,97			
		(1,1+1,4+4+)					
		(1,1+4,43)		5,53			
		(4,2+2+1,2+3+1,8+4,2)		16,40			
		(1,6+2,1*2)		5,80			
		1.NP: : (2,48+4+3,3)		9,78			
		(1,55*2+2,4+0,8*2)		7,10			
		2.NP: : (0,8*2+2,4+2,4+3,3)		9,70			
		(4)		4,00			
		3.NP: : (0,8*2+2,4+2,4)		6,40			
		(2,4+4+3,3)		9,70			
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				6 782 993,92	
150	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	531,68	4 542,11	2 414 949,04	RTS DATA 2016/II
		Podlahy: :					
		F1a: : 1886,2*0,095		179,19			
		F1b: : 1370,8*0,095		130,23			
		F1c: : 174,5*0,095		16,58			
		F1g:95,3*0,085		8,10			
		F1h:382,2*0,064		24,46			
		F1i:49,9*0,095		4,74			
		F1j:62,7*0,064		4,01			
		F2a: : 148,1*0,085		12,59			
		F2b: : 318,6*0,085		27,08			
		F2c: : 66,6*0,115		7,66			
		F2d: : 159,9*0,115		18,39			
		F3a: : 79,4*0,08		6,35			
		F3e: : 137,4*0,115		15,80			
		F3f: : 237,1*0,085		20,15			
		F4a: : 551,6*0,092		50,75			
		F8a:20,9*0,07		1,46			
		F8b:12,4*0,1		1,24			
		anglické dvorky: : 0,1*(9,5+10+5,5+2*2)		2,90			
151	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25	m3	216,69	4 542,11	984 229,82	RTS DATA 2016/II
		Podlahy: :					
		F1d: : 449,9*0,125		56,24			
		F1e: : 319,6*0,125		39,95			
		F1f: : 15,6*0,125		1,95			
		F4b: : 163,23*0,122		19,91			
		F5b: : 184,1*0,128		23,56			
		F6: : 440,7*0,13		57,29			
		F7:42,2*0,178		7,51			
		sokly pod VZT jednotky: : 0,13*(7,7*4+12,6+10,5+8,8+6,1)		8,94			
		základky pod čerpadla a chladič: : 1,1*0,7*0,2*3+2,9*1*0,3		1,33			
152	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	528,78	227,11	120 091,23	RTS DATA 2016/II
		Podlahy: :					
		F1a: : 1886,2*0,095		179,19			
		F1b: : 1370,8*0,095		130,23			
		F1c: : 174,5*0,095		16,58			
		F1g:95,3*0,085		8,10			
		F1h:382,2*0,064		24,46			
		F1i:49,9*0,095		4,74			
		F1j:62,7*0,064		4,01			
		F2a: : 148,1*0,085		12,59			
		F2b: : 318,6*0,085		27,08			
		F2c: : 66,6*0,115		7,66			
		F2d: : 159,9*0,115		18,39			
		F3a: : 79,4*0,08		6,35			
		F3e: : 137,4*0,115		15,80			
		F3f: : 237,1*0,085		20,15			
		F4a: : 551,6*0,092		50,75			
		F8a:20,9*0,07		1,46			
		F8b:12,4*0,1		1,24			
153	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	216,69	227,11	49 212,47	RTS DATA 2016/II
		Podlahy: :					
		F1d: : 449,9*0,125		56,24			
		F1e: : 319,6*0,125		39,95			
		F1f: : 15,6*0,125		1,95			
		F4b: : 163,23*0,122		19,91			
		F5b: : 184,1*0,128		23,56			
		F6: : 440,7*0,13		57,29			

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		F7:42,2*0,178		7,51			
		sokly pod VZT jednotky: : 0,13*(7,7*4+12,6+10,5+8,8+6,1)		8,94			
		základky pod čerpadla a chladič: : 1,1*0,7*0,2*3+2,9*1*0,3		1,33			
154	631361921RT8	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81	t	60,81	30 091,45	1 829 861,07	RTS DATA 2016/II
		Podlahy: :					
		Začátek provozního součtu					
		F1a: : 1886,2		1 886,20			
		F1b: : 1370,8		1 370,80			
		F1c: : 174,5		174,50			
		F1d: : 449,9		449,90			
		F1e: : 319,6		319,60			
		F1f: : 15,6		15,60			
		F1g: : 95,3		95,30			
		F1i: : 49,9		49,90			
		F2a: : 148,1		148,10			
		F2b: : 318,6		318,60			
		F2c: : 66,6		66,60			
		F2d: : 159,9		159,90			
		F3a: : 79,4		79,40			
		F3b/c/f: : 237,1		237,10			
		F3e: : 137,4		137,40			
		F4a: : 551,6		551,60			
		F4b: : 163,23		163,23			
		F5b: : 184,1		184,10			
		F6: : 440,7		440,70			
		F7: : 42,2		42,20			
		F8a:20,9		20,90			
		F8b:12,4		12,40			
		sokly pod VZT jednotky: : (7,7*4+12,6+10,5+8,8+6,1)		68,80			
		základky pod čerpadla a chladič: : 1,1*0,7*3+2,9*1		5,21			
		Konec provozního součtu					
		6998,04*7,9*1,1/1000		60,81			
155	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	14,43	510,99	7 373,59	RTS DATA 2016/II
		sokly pod VZT jednotky: : 0,13*(3,6*3+16,9+16+14,2+12,5+6)		9,93			
		základky pod čerpadla a chladič: : 2*(1,1+0,7)*0,2*3+2*(2,9+1)*0,3		4,50			
156	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	14,43	153,30	2 212,12	RTS DATA 2016/II
		sokly pod VZT jednotky: : 0,13*(3,6*3+16,9+16+14,2+12,5+6)		9,93			
		základky pod čerpadla a chladič: : 2*(1,1+0,7)*0,2*3+2*(2,9+1)*0,3		4,50			
157	632419102RT3	Samonivelač. stěrka , ruční zpracování tl.2 mm, cementová podlahová stěrka,jednosložková	m2	5 659,03	164,65	931 759,29	RTS DATA 2016/II
		Podlahy: :					
		F1a: : 1886,2		1 886,20			
		F1b: : 1370,8		1 370,80			
		F1c: : 174,5		174,50			
		F1d: : 449,9		449,90			
		F1e: : 319,6		319,60			
		F1f: : 15,6		15,60			
		F1g: : 95,3*2		190,60			
		F1h: : 382,2		382,20			
		F1i: : 49,9		49,90			
		F1j: : 62,7		62,70			
		F4a: : 551,6		551,60			
		F4b: : 163,23		163,23			
		F7: : 42,2		42,20			
158	63.1	Přebroušení povrchu betonové desky, tl. 2mm, reprofilace,doplňky,detaily,	m2	184,10	13,63	2 509,28	vlastní
		Podlahy: :					
		F5b: : 184,1		184,10			
159	632922953RT3	Kladení dlaždic 40x40 cm na stavitel. terče plast., výškově stavitelné podstavce 70-110 mm	m2	148,79	738,09	109 820,41	RTS DATA 2016/II
		Střechy: :					
		Terasa s dlažbou R2 : 148,79		148,79			
160	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	268,40	567,76	152 386,78	RTS DATA 2016/II
		Střechy: :					
		kačírek-dlažba: : 42,2+226,2		268,40			
161	59246002X	Dlažba šedá otryskaná 40x40x4 cm	m2	458,91	283,88	130 275,09	vlastní
		Střechy: :					
		Terasa s dlažbou: : 148,79*1,1		163,67			
		kačírek-dlažba: : (42,2+226,2)*1,1		295,24			
162	63.2	Systémová zdvojená podlaha,nosný rošt,kazety, kotvení,doplňky,lišty,detaily,D+M	m2	18,91	2 554,93	48 313,73	vlastní
		1.PP 0.021-0.023: : 18,91*1		18,91			
Díl:	93	Dokončovací práce inž.staveb				868,68	
163	931961115R00	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl. do 30 mm	m2	9,00	96,52	868,68	RTS DATA 2016/II
		stropy: :					
		1.PP: : 0,18*12,5		2,25			
		1.NP: : 0,18*12,5		2,25			
		2.NP: : 0,18*12,5		2,25			
		3.NP: : 0,18*12,5		2,25			

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				1 573 153,28	
164	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	7 368,93	46,78	344 718,55	RTS DATA 2016/II
		Podlahy: :					
		F1a: : 1886,2		1 886,20			
		F1b: : 1370,8		1 370,80			
		F1c: : 174,5		174,50			
		F1d: : 449,9		449,90			
		F1e: : 319,6		319,60			
		F1f: : 15,6		15,60			
		F1g: : 95,3		95,30			
		F1h: : 382,2		382,20			
		F1i: : 49,9		49,90			
		F1j: : 62,7		62,70			
		F2a: : 148,1		148,10			
		F2b: : 318,6		318,60			
		F2c: : 66,6		66,60			
		F2d: : 159,9		159,90			
		F3a: : 79,4		79,40			
		F3b/c/f: : 237,1		237,10			
		F3e: : 137,4		137,40			
		F4a: : 551,6		551,60			
		F4b: : 163,23		163,23			
		F5b: : 184,1		184,10			
		F6: : 440,7		440,70			
		F7: : 42,2		42,20			
		F8a:20,9		20,90			
		F8b:12,4		12,40			
165	941941032RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m, lešení systémové	m2	3 473,68	44,97	156 211,39	RTS DATA 2016/II
		(12,2-1,8)*(78,7+50,4+38+135+1,5*10)+(9,2-1,8)*18,3+(13,1-1,8*)(61+3)		3 473,68			
166	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	17 368,40	31,94	554 746,70	RTS DATA 2016/II
		Začátek provozního součtu					
		(12,2-1,8)*(78,7+50,4+38+135+1,5*10)+(9,2-1,8)*18,3+(13,1-1,8*)(61+3)		3 473,68			
		Konec provozního součtu					
		3473,68*5		17 368,40			
167	941941832RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m, lešení systémové	m2	3 473,68	23,66	82 187,27	RTS DATA 2016/II
		(12,2-1,8)*(78,7+50,4+38+135+1,5*10)+(9,2-1,8)*18,3+(13,1-1,8*)(61+3)		3 473,68			
168	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	3 473,68	8,28	28 762,07	RTS DATA 2016/II
		(12,2-1,8)*(78,7+50,4+38+135+1,5*10)+(9,2-1,8)*18,3+(13,1-1,8*)(61+3)		3 473,68			
169	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	17 368,40	5,33	92 573,57	RTS DATA 2016/II
		Začátek provozního součtu					
		(12,2-1,8)*(78,7+50,4+38+135+1,5*10)+(9,2-1,8)*18,3+(13,1-1,8*)(61+3)		3 473,68			
		Konec provozního součtu					
		3473,68*5		17 368,40			
170	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	3 473,68	5,92	20 564,19	RTS DATA 2016/II
		(12,2-1,8)*(78,7+50,4+38+135+1,5*10)+(9,2-1,8)*18,3+(13,1-1,8*)(61+3)		3 473,68			
171	944945013R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	25,50	130,15	3 318,83	RTS DATA 2016/II
		(7,3+1,4+3,3+2,5+1,6*3+6,2)		25,50			
172	944945193R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	127,50	88,74	11 314,35	RTS DATA 2016/II
		(7,3+1,4+3,3+2,5+1,6*3+6,2)*5		127,50			
173	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	25,50	94,66	2 413,83	RTS DATA 2016/II
		(7,3+1,4+3,3+2,5+1,6*3+6,2)		25,50			
174	943943222R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 22 m	m3	1 478,40	42,59	62 965,06	RTS DATA 2016/II
		výtahy+schodiště: : (18,4+17,8*3)*15,4+24,2*15,4		1 478,40			
175	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222	m3	7 392,00	23,66	174 894,72	RTS DATA 2016/II
		výtahy+schodiště: : ((18,4+17,8*3)*15,4+24,2*15,4)*5		7 392,00			
176	943943822R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 22 m	m3	1 478,40	26,03	38 482,75	RTS DATA 2016/II
		výtahy+schodiště: : (18,4+17,8*3)*15,4+24,2*15,4		1 478,40			
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				517 481,97	
177	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	7 368,93	56,78	418 407,85	RTS DATA 2016/II
		Podlahy: :					
		F1a: : 1886,2		1 886,20			
		F1b: : 1370,8		1 370,80			
		F1c: : 174,5		174,50			
		F1d: : 449,9		449,90			
		F1e: : 319,6		319,60			
		F1f: : 15,6		15,60			
		F1g: : 95,3		95,30			
		F1h: : 382,2		382,20			
		F1i: : 49,9		49,90			
		F1j: : 62,7		62,70			
		F2a: : 148,1		148,10			
		F2b: : 318,6		318,60			
		F2c: : 66,6		66,60			
		F2d: : 159,9		159,90			
		F3a: : 79,4		79,40			
		F3b/c/f: : 237,1		237,10			

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		F3e: : 137,4		137,40			
		F4a: : 551,6		551,60			
		F4b: : 163,23		163,23			
		F5b: : 184,1		184,10			
		F6: : 440,7		440,70			
		F7: : 42,2		42,20			
		F8a:20,9		20,90			
		F8b:12,4		12,40			
178	95.1	Stavební přípomoce pro profese, drážky,prostupy,zapravování	hod	181,00	283,88	51 382,28	vlastní
		45+58+29+35+14		181,00			
179	900 R01	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 4	h	168,00	283,88	47 691,84	RTS DATA 2016/II
		42+55+27+32+12		168,00			
Díl:	97	Prorážení otvorů				338 865,13	
180	971033231R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC	kus	15,00	45,94	689,10	RTS DATA 2016/II
		otvory pro instalace: : 5+10		15,00			
181	971033241R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC	kus	10,00	69,77	697,70	RTS DATA 2016/II
		otvory pro instalace: : 4+6		10,00			
182	971033331R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC	kus	9,00	61,16	550,44	RTS DATA 2016/II
		otvory pro instalace: : 3+6		9,00			
183	971033341R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC	kus	5,00	109,40	547,00	RTS DATA 2016/II
		otvory pro instalace: : 2+3		5,00			
184	971033431R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC	kus	6,00	61,16	366,96	RTS DATA 2016/II
		otvory pro instalace: : 3+3		6,00			
185	971033441R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC	kus	4,00	187,36	749,44	RTS DATA 2016/II
		otvory pro instalace: : 2+2		4,00			
186	970031060R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm	m	2,50	1 589,74	3 974,35	RTS DATA 2016/II
		otvory pro instalace: : 1,5+1		2,50			
187	970031080R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm	m	2,00	1 589,74	3 179,48	RTS DATA 2016/II
		otvory pro instalace: : 1+1		2,00			
188	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm	m	1,00	1 930,39	1 930,39	RTS DATA 2016/II
		otvory pro instalace: : 0,5+0,5		1,00			
189	970051060R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm	m	28,00	1 930,39	54 050,92	RTS DATA 2016/II
		otvory pro instalace: : 15+13		28,00			
190	970051100R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm	m	25,00	2 384,61	59 615,25	RTS DATA 2016/II
		otvory pro instalace: : 15+10		25,00			
191	970051160R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm	m	49,50	2 838,82	140 521,59	RTS DATA 2016/II
		otvory pro instalace: : 35+14,5		49,50			
192	970051200R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm	m	4,00	3 406,58	13 626,32	RTS DATA 2016/II
		otvory pro instalace: : 2,5+1,5		4,00			
193	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	424,00	51,10	21 666,40	RTS DATA 2016/II
		obvodové a vnitřní zdivo: :					
		1.PP: : 35+15+9+28+13		100,00			
		1.NP: : 45+22+19+14+6+11		117,00			
		2.NP: : 45+24+22+13+4+12		120,00			
		3.NP: : 35+12+18+9+13		87,00			
194	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	252,00	71,54	18 028,08	RTS DATA 2016/II
		obvodové a vnitřní zdivo: :					
		1.PP: : 15+19+13+8		55,00			
		1.NP: : 19+22+14+9		64,00			
		2.NP: : 21+26+18+11		76,00			
		3.NP: : 15+17+16+9		57,00			
195	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,79	141,94	821,83	RTS DATA 2016/II
		5,79*1		5,79			
196	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	75,27	17,03	1 281,85	RTS DATA 2016/II
		5,79*13		75,27			
197	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,79	204,39	1 183,42	RTS DATA 2016/II
		5,79*1		5,79			
198	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	5,79	28,39	164,38	RTS DATA 2016/II
		5,79*1		5,79			
199	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,79	187,36	1 084,81	RTS DATA 2016/II
		5,79*1		5,79			
200	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	57,90	17,03	986,04	RTS DATA 2016/II
		5,79*10		57,90			
201	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	5,79	2 271,05	13 149,38	RTS DATA 2016/II
		5,79*1		5,79			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				4 136 457,11	
202	998012023R0X	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	16 557,75	249,82	4 136 457,11	vlastní
		16557,75*1		16 557,75			
	PSV	Práce a dodávky PSV				72 905 127,53	
Díl:	711	Izolace proti vodě				4 586 422,85	
203	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr za studena, 1xnátěr - včetně dodávky penetračního laku 0,3l/m2	m2	2 304,54	29,52	68 030,02	RTS DATA 2016/II
		zákl. deska: : (3082,84-(2,5+2,2*9+308,3+31+597,5))		2 123,74			
		dna jímek a výtahů: : (2,5+2,2*9+31)		53,30			
		deska koridoru uvnitř budovy: : 98,5		98,50			

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		anglické dvorky: : (9,5+10+5,5+2*2)		29,00			
204	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr , za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku 0,3l/m2	m2	1 602,30	42,01	67 312,54	RTS DATA 2016/II
		Fasády: :					
		POD TERÉNEM: :					
		hlavní objekt 160mm: :					
		1,2*(35+18,4+33,4+13,8)+0,9*(4,8+2,4*2+11,4+19,4)+1,1*5,2+1,45*28,6		204,27			
		4,8*(70,4+58,9+12,8*2+22,4+12,3)		910,08			
		angl. dvorky 100mm: :					
		1,85*(7,8+4,1*2)+2,59*8,1+4*6,8		77,78			
		koridor 100mm: :					
		2,5*(46+8,6+18+14,4)+106		323,50			
		stěny jímek a výtahů: : (0,51*6,3+0,84*6+1,25*6+1,54*6+1,78*6+0,93*6)		41,25			
		(0,46*6+0,58*24,2+1,06*6+1,56*6+2,15*6)		45,42			
205	711141559RT2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	2 304,54	225,97	520 756,90	RTS DATA 2016/II
		zákl. deska: : (3082,84-(2,5+2,2*9+308,3+31+597,5))		2 123,74			
		dna jímek a výtahů: : (2,5+2,2*9+31)		53,30			
		deska koridoru uvnitř budovy: : 98,5		98,50			
		anglické dvorky: : (9,5+10+5,5+2*2)		29,00			
206	711142559RT2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	1 602,30	254,36	407 560,52	RTS DATA 2016/II
		Fasády: :					
		POD TERÉNEM: :					
		hlavní objekt 160mm: :					
		1,2*(35+18,4+33,4+13,8)+0,9*(4,8+2,4*2+11,4+19,4)+1,1*5,2+1,45*28,6		204,27			
		4,8*(70,4+58,9+12,8*2+22,4+12,3)		910,08			
		angl. dvorky 100mm: :					
		1,85*(7,8+4,1*2)+2,59*8,1+4*6,8		77,78			
		koridor 100mm: :					
		2,5*(46+8,6+18+14,4)+106		323,50			
		stěny jímek a výtahů: : (0,51*6,3+0,84*6+1,25*6+1,54*6+1,78*6+0,93*6)		41,25			
		(0,46*6+0,58*24,2+1,06*6+1,56*6+2,15*6)		45,42			
207	62852251R	Pás modifikovaný asfalt, SBS, PE folie, posyp	m2	4 492,86	132,86	596 921,87	RTS DATA 2016/II
		Fasády: :					
		POD TERÉNEM: :					
		Začátek provozního součtu					
		hlavní objekt 160mm: :					
		1,2*(35+18,4+33,4+13,8)+0,9*(4,8+2,4*2+11,4+19,4)+1,1*5,2+1,45*28,6		204,27			
		4,8*(70,4+58,9+12,8*2+22,4+12,3)		910,08			
		angl. dvorky 100mm: :					
		1,85*(7,8+4,1*2)+2,59*8,1+4*6,8		77,78			
		koridor 100mm: :					
		2,5*(46+8,6+18+14,4)+106		323,50			
		stěny jímek a výtahů: : (0,51*6,3+0,84*6+1,25*6+1,54*6+1,78*6+0,93*6)		41,25			
		(0,46*6+0,58*24,2+1,06*6+1,56*6+2,15*6)		45,42			
		Konec provozního součtu					
		1602,298*1,15		1 842,64			
		Začátek provozního součtu					
		zákl. deska: : (3082,84-(2,5+2,2*9+308,3+31+597,5))		2 123,74			
		dna jímek a výtahů: : (2,5+2,2*9+31)		53,30			
		deska koridoru uvnitř budovy: : 98,5		98,50			
		anglické dvorky: : (9,5+10+5,5+2*2)		29,00			
		Konec provozního součtu					
		2304,54*1,15		2 650,22			
208	62852265R	Pás modifikovaný asfalt,SBS, PE folie, posyp	m2	4 492,86	133,99	601 998,81	RTS DATA 2016/II
		Fasády: :					
		POD TERÉNEM: :					
		Začátek provozního součtu					
		hlavní objekt 160mm: :					
		1,2*(35+18,4+33,4+13,8)+0,9*(4,8+2,4*2+11,4+19,4)+1,1*5,2+1,45*28,6		204,27			
		4,8*(70,4+58,9+12,8*2+22,4+12,3)		910,08			
		angl. dvorky 100mm: :					
		1,85*(7,8+4,1*2)+2,59*8,1+4*6,8		77,78			
		koridor 100mm: :					
		2,5*(46+8,6+18+14,4)+106		323,50			
		stěny jímek a výtahů: : (0,51*6,3+0,84*6+1,25*6+1,54*6+1,78*6+0,93*6)		41,25			
		(0,46*6+0,58*24,2+1,06*6+1,56*6+2,15*6)		45,42			
		Konec provozního součtu					
		1602,298*1,15		1 842,64			
		Začátek provozního součtu					
		zákl. deska: : (3082,84-(2,5+2,2*9+308,3+31+597,5))		2 123,74			
		dna jímek a výtahů: : (2,5+2,2*9+31)		53,30			
		deska koridoru uvnitř budovy: : 98,5		98,50			
		anglické dvorky: : (9,5+10+5,5+2*2)		29,00			
		Konec provozního součtu					
		2304,54*1,15		2 650,22			

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
209	711823121RT2	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie tl.8mm	m2	1 602,30	110,15	176 493,12	RTS DATA 2016/II
		Fasády: :					
		POD TERÉNEM: :					
		hlavní objekt 160mm: :					
		1,2*(35+18,4+33,4+13,8)+0,9*(4,8+2,4*2+11,4+19,4)+1,1*5,2+1,45*28,6		204,27			
		4,8*(70,4+58,9+12,8*2+22,4+12,3)		910,08			
		angl. dvorky 100mm: :					
		1,85*(7,8+4,1*2)+2,59*8,1+4*6,8		77,78			
		koridor 100mm: :					
		2,5*(46+8,6+18+14,4)+106		323,50			
		stěny jímek a výtahů: : (0,51*6,3+0,84*6+1,25*6+1,54*6+1,78*6+0,93*6)		41,25			
		(0,46*6+0,58*24,2+1,06*6+1,56*6+2,15*6)		45,42			
210	711491272RT1	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá, materiál ve specifikaci	m2	1 602,30	48,83	78 240,21	RTS DATA 2016/II
		Fasády: :					
		POD TERÉNEM: :					
		hlavní objekt 160mm: :					
		1,2*(35+18,4+33,4+13,8)+0,9*(4,8+2,4*2+11,4+19,4)+1,1*5,2+1,45*28,6		204,27			
		4,8*(70,4+58,9+12,8*2+22,4+12,3)		910,08			
		angl. dvorky 100mm: :					
		1,85*(7,8+4,1*2)+2,59*8,1+4*6,8		77,78			
		koridor 100mm: :					
		2,5*(46+8,6+18+14,4)+106		323,50			
		stěny jímek a výtahů: : (0,51*6,3+0,84*6+1,25*6+1,54*6+1,78*6+0,93*6)		41,25			
		(0,46*6+0,58*24,2+1,06*6+1,56*6+2,15*6)		45,42			
211	69366198R	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	1 842,64	31,79	58 577,61	RTS DATA 2016/II
		Fasády: :					
		POD TERÉNEM: :					
		Začátek provozního součtu					
		hlavní objekt 160mm: :					
		1,2*(35+18,4+33,4+13,8)+0,9*(4,8+2,4*2+11,4+19,4)+1,1*5,2+1,45*28,6		204,27			
		4,8*(70,4+58,9+12,8*2+22,4+12,3)		910,08			
		angl. dvorky 100mm: :					
		1,85*(7,8+4,1*2)+2,59*8,1+4*6,8		77,78			
		koridor 100mm: :					
		2,5*(46+8,6+18+14,4)+106		323,50			
		stěny jímek a výtahů: : (0,51*6,3+0,84*6+1,25*6+1,54*6+1,78*6+0,93*6)		41,25			
		(0,46*6+0,58*24,2+1,06*6+1,56*6+2,15*6)		45,42			
		Konec provozního součtu					
		1602,298*1,15		1 842,64			
212	711714110R00	Provedení nátěru adhezní hmotou, vč. dodávky adhezní hmoty	m2	764,20	78,35	59 875,07	RTS DATA 2016/II
		Podlahy: :					
		F2a: : 148,1		148,10			
		F2b: : 318,6		318,60			
		F2c: : 66,6		66,60			
		F2d: : 159,9		159,90			
		sokly: : 0,1*710		71,00			
213	711210020RAX	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou,2 vrstvy, vč. lišt a detailů,penetrace,doplňky,dif.1000,D+M	m2	1 627,12	1 078,75	1 755 255,70	vlastní
		Podlahy: :					
		F2a: : 148,1		148,10			
		F2b: : 318,6		318,60			
		F2c: : 66,6		66,60			
		F2d: : 159,9		159,90			
		F8a:20,9		20,90			
		F8b:12,4		12,40			
		sokly: : 0,1*710		71,00			
		Pod keramické obklady: :					
		Začátek provozního součtu					
		1.PP: : 2,2*(17*2+24,2*2+13,8+7,6+13,9+10,8+13,2*4+7,8+6,8+20)		474,98			
		2*(4,3+2,6+17,9+2,4+5,4+3,6+3+1,9*2+3,3+2,4+2,2+0,9*5)		110,80			
		1.NP: : 2,2*(21,2*2+7,3*4+14,7+6,7+13+6,6*4+6,8*9+14,5*2+10,6+24,5+8,4)		585,42			
		2*(1,6*15+3,5*2+2,3*2+2,9*2+3,5+5,3+0,9*10+4,8+6,6+3,9+2,5)-1,3*0,9*5		148,15			
		2.NP: :					
		2,2*(6,7+17,5*2+12,9+6,8*23+7,2+12,2+9,5+14+10,5+4,8+20,3+7,7*2)		670,78			
		2*(3,9+2,5*0,9*6+1,6*6+3*2+3,3*2+5,5+3,8+4,7)-1,3*0,9*2		104,86			
		3.NP: : 2,2*(15,2+14,4+14,8+12,8+4,7+10,6*2+13,5+13,9+6,8*10+15*2+13,2)		487,74			
		2,2*(12,6*2+9,5)+2*(1,6*12+3,8*2+3,4*3+0,9+1,8*2+4,2*4)		192,94			
		-1,3*(0,9*6+2,5)		-10,27			
		Konec provozního součtu					
		0,3*2765,4		829,62			
214	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 24 m	%	4,45	43 910,22	195 400,48	RTS DATA 2016/II
Díl:	712	Živičné krytiny				3 287 830,93	
215	712311106RZ3	Povlaková krytina střech do 10°, asfalt.pen.emulze, včetně emulze 0,3 kg/m2	m2	2 664,63	29,52	78 659,88	RTS DATA 2016/II
		Střechy: :					
		Zelená střecha R1 : 271,61+1718-268,4		1 721,21			
		Terasa s dlažbou R2 : 148,79		148,79			
		atiky z boku: : 1,06*(18,3+60,4)+0,35*(325,4+19,5)		204,14			

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		atiky z hora: : 0,6*(18,3+60,4+325,4+19,5)		254,16			
		lemování u zdí: : 0,62*(16,2+9,5)+0,8*19,5		31,53			
		kačírek R3 : 42,2+226,2		268,40			
		folie R4 : 17,4		17,40			
		atiky R4:1*19		19,00			
216	712341559RT1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	2 155,80	113,55	244 791,09	RTS DATA 2016/II
		Střechy: :					
		Zelená střecha R1 : 271,61+1718-268,4		1 721,21			
		Terasa s dlažbou R2 : 148,79		148,79			
		kačírek R3 : 42,2+226,2		268,40			
		folie R4 : 17,4		17,40			
217	712841559RT1	Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením, 1 vrstva - asf.pás ve specifikaci	m2	508,83	127,18	64 713,00	RTS DATA 2016/II
		Střechy: :					
		atiky z boku: : 1,06*(18,3+60,4)+0,35*(325,4+19,5)		204,14			
		atiky z hora: : 0,6*(18,3+60,4+325,4+19,5)		254,16			
		lemování u zdí: : 0,62*(16,2+9,5)+0,8*19,5		31,53			
		atiky R4:1*19		19,00			
218	628522691R	Pás modifikovaný asfalt SBS pás tl. 4mm, AL vložka, parotěsná, vzduchotěsná	m2	3 064,32	127,18	389 720,22	RTS DATA 2016/II
		Střechy: :					
		Začátek provozního součtu					
		Zelená střecha R1 : 271,61+1718-268,4		1 721,21			
		Terasa s dlažbou R2 : 148,79		148,79			
		atiky z boku: : 1,06*(18,3+60,4)+0,35*(325,4+19,5)		204,14			
		atiky z hora: : 0,6*(18,3+60,4+325,4+19,5)		254,16			
		lemování u zdí: : 0,62*(16,2+9,5)+0,8*19,5		31,53			
		kačírek R3 : 42,2+226,2		268,40			
		folie R4 : 17,4		17,40			
		atiky R4:1*19		19,00			
		Konec provozního součtu					
		2664,63*1,15		3 064,32			
219	712373111RUX	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton, tl. izolace nad 250 mm, fólie ve specifikaci	m2	2 193,80	345,20	757 299,76	vlastní
		Detaily kolem prostupů a návaznosti PVC krytiny na střechách a terasách budou provedeny v rámci střešní krytiny ze systémových klempířských prvků z poplastovaného ocelového plechu!!! Ocenit v rámci této položky!!!					
		Střechy: :					
		Zelená střecha R1 : 271,61+1718-268,4		1 721,21			
		Terasa s dlažbou R2 : 148,79		148,79			
		kačírek R3 : 42,2+226,2		268,40			
		folie R4 : 17,4		17,40			
		markýza:38*1		38,00			
220	712871801RT1	Samostatné vytažení izolace, fólií PVC kotvením, 1 vrstva - folie ve specifikaci	m2	508,83	127,18	64 713,00	RTS DATA 2016/II
		Střechy: :					
		atiky z boku: : 1,06*(18,3+60,4)+0,35*(325,4+19,5)		204,14			
		atiky z hora: : 0,6*(18,3+60,4+325,4+19,5)		254,16			
		lemování u zdí: : 0,62*(16,2+9,5)+0,8*19,5		31,53			
		atiky R4:1*19		19,00			
221	283220022R	Fólie izolační tl. 1,5 mm š. 2050 mm, PVC-P se skelnou výztuží, šedá	m2	3 108,02	185,09	575 263,42	RTS DATA 2016/II
		Střechy: :					
		Začátek provozního součtu					
		Zelená střecha R1 : 271,61+1718-268,4		1 721,21			
		Terasa s dlažbou R2 : 148,79		148,79			
		atiky z boku: : 1,06*(18,3+60,4)+0,35*(325,4+19,5)		204,14			
		atiky z hora: : 0,6*(18,3+60,4+325,4+19,5)		254,16			
		lemování u zdí: : 0,62*(16,2+9,5)+0,8*19,5		31,53			
		kačírek R3 : 42,2+226,2		268,40			
		folie R4 : 17,4		17,40			
		atiky R4:1*19		19,00			
		markýza:38*1		38,00			
		Konec provozního součtu					
		2702,63*1,15		3 108,02			
222	712391171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	4 423,84	28,39	125 592,82	RTS DATA 2016/II
		Střechy: :					
		Začátek provozního součtu					
		Zelená střecha R1 : (271,61+1718-268,4)*2		3 442,42			
		Terasa s dlažbou R2 : 148,79		148,79			
		atiky z boku: : 1,06*(18,3+60,4)+0,35*(325,4+19,5)		204,14			
		atiky z hora: : 0,6*(18,3+60,4+325,4+19,5)		254,16			
		lemování u zdí: : 0,62*(16,2+9,5)+0,8*19,5		31,53			
		kačírek R3 : 42,2+226,2		268,40			
		folie R4 : 17,4		17,40			
		atiky R4:1*19		19,00			
		markýza:38*1		38,00			
		Konec provozního součtu					
		4423,84		4 423,84			
223	712391172RT1	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	2 628,23	37,47	98 479,82	RTS DATA 2016/II
		Střechy: :					

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Zelená střecha R1 : 271,61+1718-268,4		1 721,21			
		Terasa s dlažbou R2 : 148,79		148,79			
		atiky z boku: : 1,06*(18,3+60,4)+0,35*(325,4+19,5)		204,14			
		atiky z hora: : 0,6*(18,3+60,4+325,4+19,5)		254,16			
		lemování u zdí: : 0,62*(16,2+9,5)+0,8*19,5		31,53			
		kačírek R3 : 42,2+226,2		268,40			
224	69366197R	Geotextilie 200 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	2 755,66	26,12	71 977,84	RTS DATA 2016/II
		Střechy: :					
		Začátek provozního součtu					
		Zelená střecha R1 : 271,61+1718-268,4		1 721,21			
		Terasa s dlažbou R2 : 148,79		148,79			
		atiky z boku: : 1,06*(18,3+60,4)+0,35*(325,4+19,5)		204,14			
		atiky z hora: : 0,6*(18,3+60,4+325,4+19,5)		254,16			
		lemování u zdí: : 0,62*(16,2+9,5)+0,8*19,5		31,53			
		folie R4 : 17,4		17,40			
		atiky R4:1*19		19,00			
		Konec provozního součtu					
		2396,23*1,15		2 755,66			
225	69366198R	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	5 673,88	31,79	180 372,65	RTS DATA 2016/II
		Střechy: :					
		Zelená střecha R1 : (271,61+1718-268,4)*2		3 442,42			
		atiky z boku: : (1,06*(18,3+60,4)+0,35*(325,4+19,5))*2		408,27			
		atiky z hora: : (0,6*(18,3+60,4+325,4+19,5))*2		508,32			
		kačírek R3 : (42,2+226,2)*2		536,80			
		markýza:38*1		38,00			
		Konec provozního součtu					
		4933,81*1,15		5 673,88			
225a	712.0	Separační vrstva – sklovláknitý vlies	m2	171,11	18,17	3 109,07	RTS DATA 2016/II
		Terasa s dlažbou R2 : 148,79*1,15		171,11			
226	712331101R00	Povlaková krytina střech do 10°,pás na sucho	m2	1 721,21	47,69	82 084,50	RTS DATA 2016/II
		Střechy: :					
		Zelená střecha R1 : 271,61+1718-268,4		1 721,21			
227	28323125R	Fólie nopová drenážní, hydroakumulační,tl. 20mm, perforovaná	m2	1 979,39	163,52	323 669,85	RTS DATA 2016/II
		Střechy: :					
		Zelená střecha R1 : (1721,21)*1,15		1 979,39			
228	631571005R00	Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku)	m3	32,21	2 992,11	96 375,86	RTS DATA 2016/II
		Střechy: :					
		kačírek: : (42,2+226,2)*0,12		32,21			
229	712.1	Vegetační substrát pro zelené střechy,extenz.zeleň, předpěstované koberce s jutovou rohoží, - dodávka profese Sadové úpravy, neoceňovat!!!					
230	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	4,15	31 568,23	131 008,15	RTS DATA 2016/II
Díl:	713	Izolace tepelné				4 922 955,48	
231	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	7 160,83	28,39	203 295,96	RTS DATA 2016/II
		Podlahy: :					
		F1a: : 1886,2		1 886,20			
		F1b: : 1370,8		1 370,80			
		F1c: : 174,5		174,50			
		F1d: : 449,9		449,90			
		F1e: : 319,6		319,60			
		F1f: : 15,6		15,60			
		F1g: : 95,3		95,30			
		F1h: : 382,2		382,20			
		F1i: : 49,9		49,90			
		F1j: : 62,7		62,70			
		F2a: : 148,1		148,10			
		F2b: : 318,6		318,60			
		F2c: : 66,6		66,60			
		F2d: : 159,9		159,90			
		F3a: : 79,4		79,40			
		F3e: : 137,4		137,40			
		F4a: : 551,6		551,60			
		F4b: : 163,23		163,23			
		F5b: : 184,1		184,10			
		F6: : 440,7		440,70			
		F7: : 42,2		42,20			
		F8a:20,9		20,90			
		F8b:12,4		12,40			
		pod angl. dvorky:9,5+10+5,5+2*2		29,00			
232	28375769.AR	Deska polystyrén samozhášivý EPS 200 S	m3	306,59	2 399,37	735 622,85	RTS DATA 2016/II
		Podlahy: :					
		Začátek provozního součtu					
		F1d: : 449,9		449,90			
		F1e: : 319,6		319,60			
		F1f: : 15,6		15,60			
		F2c: : 66,6		66,60			
		F2d: : 159,9		159,90			
		F3e: : 137,4		137,40			

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		F4b: : 163,23		163,23			
		F5b: : 184,1		184,10			
		F6: : 440,7		440,70			
		F8b:12,4		12,40			
		Konec provozního součtu					
		1949,43*0,14*1,1		300,21			
		pod angl. dvorky:(9,5+10+5,5+2*2)*0,2*1,1		6,38			
233	63151434R	Deska z minerální plsti tuhé,kročejová tl. 20 mm	m2	5 700,64	73,81	420 764,24	RTS DATA 2016/II
		Podlahy: :					
		Začátek provozního součtu					
		F1a: : 1886,2		1 886,20			
		F1b: : 1370,8		1 370,80			
		F1c: : 174,5		174,50			
		F1g: : 95,3		95,30			
		F1h: : 382,2		382,20			
		F1i: : 49,9		49,90			
		F1j: : 62,7		62,70			
		F2a: : 148,1		148,10			
		F2b: : 318,6		318,60			
		F3a: : 79,4		79,40			
		F4a: : 551,6		551,60			
		F7: : 42,2		42,20			
		F8a:20,9		20,90			
		Konec provozního součtu					
		5182,4*1,1		5 700,64			
234	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie tl. min.0,2mm,přelepení spojů	m2	10 521,32	34,07	358 461,22	RTS DATA 2016/II
		Začátek provozního součtu					
		zákl. deska: : (3082,84-(2,5+2,2*9+308,3+31+597,5))		2 123,74			
		dna jímek a výtahů: : (2,5+2,2*9+31)		53,30			
		deska koridoru uvnitř budovy: : 98,5		98,50			
		anglické dvorky: : (9,5+10+5,5+2*2)		29,00			
		Konec provozního součtu					
		2304,54*1,15		2 650,22			
		Podlahy: :					
		Začátek provozního součtu					
		F1a: : 1886,2		1 886,20			
		F1b: : 1370,8		1 370,80			
		F1c: : 174,5		174,50			
		F1d: : 449,9		449,90			
		F1e: : 319,6		319,60			
		F1f: : 15,6		15,60			
		F1g: : 95,3		95,30			
		F1h: : 382,2		382,20			
		F1i: : 49,9		49,90			
		F1j: : 62,7		62,70			
		F2a: : 148,1		148,10			
		F2b: : 318,6		318,60			
		F2c: : 66,6		66,60			
		F2d: : 159,9		159,90			
		F3a: : 79,4		79,40			
		F3b/c/f: : 237,1		237,10			
		F3e: : 137,4		137,40			
		F4a: : 551,6		551,60			
		F4b: : 163,23		163,23			
		F5b: : 184,1		184,10			
		F6: : 440,7		440,70			
		F7: : 42,2		42,20			
		F8a:20,9		20,90			
		F8b:12,4		12,40			
		Konec provozního součtu					
		7368,93*1,15		8 474,27			
235	713141121R00	Izolace tepelná střech bodově lep.asfaltem,1vrstvá	m2	4 349,60	86,30	375 370,48	RTS DATA 2016/II
		Střechy: :					
		Zelená střecha R1 : (271,61+1718-268,4)*2		3 442,42			
		Terasa s dlažbou R2 : 148,79*2		297,58			
		kačírek R3 : (42,2+226,2)*2		536,80			
		folie R4 : 17,4*2		34,80			
		markýza:38*1		38,00			
236	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	508,83	157,84	80 313,73	RTS DATA 2016/II
		Střechy: :					
		atiky z boku: : 1,06*(18,3+60,4)+0,35*(325,4+19,5)		204,14			
		atiky z hora: : 0,6*(18,3+60,4+325,4+19,5)		254,16			
		lemování u zdí: : 0,62*(16,2+9,5)+0,8*19,5		31,53			
		atiky R4:1*19		19,00			
237	28375768.AR	Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S stabilizovaný polystyren	m3	148,51	2 112,08	313 665,00	RTS DATA 2016/II

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Střechy: :					
		Terasa s dlažbou: : 148,79*0,2*1,1		32,73			
		atiky z boku: : (1,06*(18,3+60,4)+0,35*(325,4+19,5))*0,2*1,1		44,91			
		atiky z hora: : 0,6*(18,3+60,4+325,4+19,5)*0,2*1,1		55,92			
		lemování u zdí: : (0,62*(16,2+9,5)+0,8*19,5)*0,2*1,1		6,94			
		folie R4 : 17,4*0,2*1,1		3,83			
		atiky R4:1*19*0,2*1,1		4,18			
238	28375972R	Deska spádová EPS 150 S stabilizovaný polystyren	m3	566,62	2 361,89	1 338 294,11	RTS DATA 2016/II
		Střechy: :					
		Zelená střecha: : (271,61+1718-268,4)*0,24*1,1		454,40			
		Terasa s dlažbou: : 148,79*0,24*1,1		39,28			
		kačírek R3 : (42,2+226,2)*0,24*1,1		70,86			
		folie R4 : 17,4*0,08*1,1		1,53			
		markýza:0,5*1,1		0,55			
239	28376380R	Deska polystyrén EPS PERIMETR 80 1250x600x 80 mm	m2	2 188,57	449,67	984 134,72	RTS DATA 2016/II
		Střechy: :					
		Zelená střecha R1 : (271,61+1718-268,4)*1,1		1 893,33			
		kačírek R3 : (42,2+226,2)*1,1		295,24			
240	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	2,35	48 099,22	113 033,17	RTS DATA 2016/II
Díl:	714	Izol akustické a protiotřesové				197 979,02	
241	714119001R00	Montáž akust. obklad. panelů, podkladový rošt	m2	150,62	352,01	53 019,75	RTS DATA 2016/II
		podhled: :					
		1.PP: : 47,69		47,69			
		stěny m.č. 0.006: : 3,6*30,4-(1,1*2,1+2*2,1)		102,93			
242	714111101R00	Montáž akust. obklad. panelů,s lištovanými spárami	m2	150,62	329,30	49 599,17	RTS DATA 2016/II
		podhled: :					
		1.PP: : 47,69		47,69			
		stěny m.č. 0.006: : 3,6*30,4-(1,1*2,1+2*2,1)		102,93			
243	714.1	Panel obkladový,podhledový akustický, do strojovny VZT,doplňky,detaily	m2	165,68	476,92	79 017,06	vlastní
		podhled: :					
		1.PP: : 47,69*1,1		52,46			
		stěny m.č. 0.006: : (3,6*30,4-(1,1*2,1+2*2,1))*1,1		113,22			
244	714182011R00	Montáž akust. vložek z miner. pásů volné uložení	m2	71,50	39,74	2 841,41	RTS DATA 2016/II
		sokly pod VZT jednotky: : (7,7*4+12,6+10,5+8,8+6,1+2,7)		71,50			
245	714.2	Akustická podložka proti přenosu vibrací, pod jednotky VZT	m2	71,50	153,30	10 960,95	vlastní
		sokly pod VZT jednotky: : (7,7*4+12,6+10,5+8,8+6,1+2,7)		71,50			
246	998714203R00	Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 24 m	%	1,30	1 954,37	2 540,68	RTS DATA 2016/II
Díl:	762	Konstrukce tesařské				202 627,93	
247	762441112R00	Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním	m2	254,16	136,26	34 631,84	RTS DATA 2016/II
		Střechy: :					
		atiky z hora: : 0,6*(18,3+60,4+325,4+19,5)		254,16			
248	60726017.AR	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 25 mm	m2	279,58	339,52	94 921,64	RTS DATA 2016/II
		Střechy: :					
		atiky z hora: : 0,6*(18,3+60,4+325,4+19,5)*1,1		279,58			
249	763612132.R00	Obložení stěn z desek do tl.18 mm,P+D,šroubo.	m2	119,50	215,75	25 782,13	RTS DATA 2016/II
		pro madla do SDK:0,15*290		43,50			
		cementotřísk. desky markýzy:76*1		76,00			
250	60726014.AR	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 18 mm	m2	47,85	292,97	14 018,61	RTS DATA 2016/II
		pro madla do SDK:0,15*290*1,1		47,85			
251	59590601R	Deska fasádní cementotřískové tl. 10 mm	m2	83,60	237,33	19 840,79	RTS DATA 2016/II
		cementotřísk. desky markýzy:76*1,1		83,60			
252	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	7,10	1 891,96	13 432,92	RTS DATA 2016/II
Díl:	764	Konstrukce klempířské				786 223,61	
253	K/301	OPLECHOVÁNÍ ATIKY TERASYvčetně roznášecího dvoudílného rastru, podkladové cementotřískové desky, kotevních, dilatačních a spojovacích prvků,r.š.850,AL plech,tl. 2mm,PES lak,RAL 9003,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	60,40	1 544,32	93 276,93	vlastní
254	K/302	KOTLÍK HRANATÝ pro napojení dešťového svodu Ø120mm na hranatou boční vpust 200x200x350, AL plech, 0,7mm, PES lak, RAL7021,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	2 100,72	2 100,72	vlastní
255	K/303	DEŠŤOVÝ SVOD Z KORIDORU Ø120mm .Součástí jsou objímky svodu, jejich uchycení, svodové spojky,AL plech, 0,7mm, PES lak, RAL7021,objímky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	11,60	1 042,41	12 091,96	vlastní
256	K/304	OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHY KORIDORU včetně roznášecího dvoudílného rastru, podkladové cementotřískové desky, kotevních, dilatačních a spojovacích prvků,r.š 700mm,AL plech, PES lak, RAL7021,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	48,50	1 124,17	54 522,25	vlastní
257	K/305	OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHY KORIDORU včetně roznášecího dvoudílného rastru, podkladové cementotřískové desky, kotevních, dilatačních a spojovacích prvků,r.š 540mm,AL plech, PES lak, RAL7021,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	7,30	1 203,66	8 786,72	vlastní
258	K/306	OPLECHOVÁNÍ ATIKY TERASYvčetně roznášecího dvoudílného rastru, podkladové cementotřískové desky, kotevních, dilatačních a spojovacích prvků,r.š.800,AL plech,tl. 2mm,PES lak,RAL 9003,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	18,30	1 362,63	24 936,13	vlastní
259	K/401	OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHYvčetně roznášecího dvoudílného rastru, podkladové cementotřískové desky, kotevních, dilatačních a spojovacích prvků,r.š.800,AL plech,tl. 2mm,PES lak,RAL 9003,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	285,50	1 476,18	421 449,39	vlastní
260	K/402	OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHYvčetně roznášecího dvoudílného rastru, podkladové cementotřískové desky, kotevních, dilatačních a spojovacích prvků,r.š.870,AL plech,tl. 2mm,PES lak,RAL 8002,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	51,50	1 578,38	81 286,57	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
261	K/501	OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHYvčetně roznášecího dvoudílného rastru, podkladové cementotřískové desky, kotevních, dilatačních a spojovacích prvků,r.š.920,AL plech,tl. 2mm,PES lak,RAL 7021,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	14,80	1 691,93	25 040,56	vlastní
262	K/502	OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHYvčetně roznášecího dvoudílného rastru, podkladové cementotřískové desky, kotevních, dilatačních a spojovacích prvků,r.š.640,AL plech,tl. 2mm,PES lak,RAL 7021,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	32,00	1 271,79	40 697,28	vlastní
263	K/503	PODOKAPNÍ ŽLAB Ø110mm. Součástí jsou žlabové háky, 2x čelo, žlabové spojky,AL plech,tl. 0,7mm,PES lak,RAL 7021,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	5,20	537,10	2 792,92	vlastní
264	K/504	DEŠŤOVÝ SVOD K Ø 70mm. Součástí je žlabový kotlík pro podokapní žlab Ø110mm, objímky svodu, jejich uchycení, výtokové koleno,AL plech,tl. 0,7mm,PES lak,RAL 7021,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	3,00	641,57	1 924,71	vlastní
265	K/505	OKAPNICE, plechová okapnice z poplastovaného plechu pro ukončení okapové hrany střechy, včetně podkladové cementotřískové desky, kotevních, dilatačních a spojovacích prvků,r.š.250,poplast. plech,tl. 0,5mm,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	5,20	365,64	1 901,33	vlastní
266	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	2,00	7 708,07	15 416,14	RTS DATA 2016/II
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				35 593 756,39	
267	T/114	Recepce,Dýha + corian,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	96 746,85	96 746,85	vlastní
268	T/115	Podumyvadlová deska,HPL deska ohýbaná včetně umyvadla vestavného, dávkovače tekutého mýdla (viditelná část nerez) - integrováno do umyvadlové desky. Příprava pro montáž stojánkové umývadlové baterie (baterie dodávka ZTI) Včetně konzol a kotevního materiálu. Barevnost: dle barevného řešení. Osazení: dle projektu interieru ,2250x600,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	36 620,73	36 620,73	vlastní
269	T/116	Podumyvadlová deska,HPL deska ohýbaná včetně umyvadla vestavného, dávkovače tekutého mýdla (viditelná část nerez) - integrováno do umyvadlové desky. Příprava pro montáž stojánkové umývadlové baterie (baterie dodávka ZTI) Včetně konzol a kotevního materiálu. Barevnost: dle barevného řešení. Osazení: dle projektu interieru ,2600x600,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	40 810,82	40 810,82	vlastní
270	T/313	Podumyvadlová deska,HPL deska ohýbaná včetně umyvadla vestavného, dávkovače tekutého mýdla (viditelná část nerez) - integrováno do umyvadlové desky. Příprava pro montáž stojánkové umývadlové baterie (baterie dodávka ZTI) Včetně konzol a kotevního materiálu. Barevnost: dle barevného řešení. Osazení: dle projektu interieru ,1700x600,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	31 204,27	31 204,27	vlastní
271	T/314	Podumyvadlová deska,HPL deska ohýbaná včetně umyvadla vestavného, dávkovače tekutého mýdla (viditelná část nerez) - integrováno do umyvadlové desky. Příprava pro montáž stojánkové umývadlové baterie (baterie dodávka ZTI) Včetně konzol a kotevního materiálu. Barevnost: dle barevného řešení. Osazení: dle projektu interieru ,1700x600,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	31 204,27	31 204,27	vlastní
272	P/001	Kryt rohu pro kolmé stěny, naražený na hliníkovém profilu. Hliníkový profil je ke stěně kotven hmoždinkami a vruty. Kryt vyroben z nárazuvzdorného jemně strukturovaného (neporézní pomerančová sktruktura) matného celoprobarveného materiálu na bázi akrylvinylové pryskyřice, stabilní proti UV záření. Třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1. Určený pro zdravotnictví, bakteriostatický, odolný proti dezinfekčním prostředkům. Hrana krytu - profil L o stějných stranách šířky 76mm, tloušťka materiálu je 3mm. Výrobek je vybaven ukončovacími krytkami. Spodní hrana profilu je umístěna na soklu podlahy. Použít stejný materiál (výrobce) na ochrany stěn, rohů a ochrany dveřních křídel. Včetně kotvícího, spojovacího materiálu a krytek. Barevné provedení: dle barevného řešení. ,76x76x1500 mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	11,00	2 491,34	27 404,74	vlastní
273	P/002	Ochranné pásy stěn nárazuvzdorné z jemně strukturovaného (neporézní pomerančová sktruktura) matného celoprobarveného materiálu na bázi akrylvinylové pryskyřice, stabilní proti UV záření. Třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1. Určený pro zdravotnictví, bakteriostatický, odolný proti dezinfekčním prostředkům. Pás má zaoblenou horní a spodní hranu, tloušťka materiálu 3mm. Celoplošně lepit. Spodní pás šířky 200mm je umístěn na soklu podhlahy, horní pás šířky 150mm má horní hranu ve výšce 950mm od podhlahy. Použít stejný materiál (výrobce) na ochrany stěn, rohů a ochrany dveřních křídel. Barevné provedení: dle barevného řešení. ,pás š 200mm pás š 150mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	bm	35,00	1 752,12	61 324,20	vlastní
274	P/003	Ochrany stěn v zásobovacích trasách, nárazuvzdorné. Dolní ochrana stěn: pás z jemně strukturovaného (neporézní pomerančová sktruktura) matného celoprobarveného materiálu na bázi akrylvinylové pryskyřice, stabilní proti UV záření. Třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1. Určený pro zdravotnictví, bakteriostatický, odolný proti dezinfekčním prostředkům. Pás má zaoblenou horní a spodní hranu, tloušťka materiálu 3mm. Celoplošně lepit. Spodní pás šířky 200mm je umístěn na soklu podhlahy. Barevné provedení: dle barevného řešení. Horní ochrana stěn: svodidlo z pryže EPDM pro zamezení poškození povrchu nárazy v zásobovacích chodbách. Kotvení pomocí hmoždinek a šroubů na stěnu. Svodidlo má šířku 150mm a tloušťku 20mm. Svodidlo je včetně zacvakávacího pásu pro překrytí kotevních prvků (kryt kotevních šroubů) a vnitřní zpevňující ploché hliníkové lišty, kotvícího a spojovacího materiálu. Výškové umístění horního svodila nutno konzultovat s uživatelem ! Barevné provedení: černá barva ,pás š 200mm svodilo š 150mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	bm	198,00	2 524,28	499 807,44	vlastní
275	P/004	Kryt rohů pro kolmé stěny z EPDM pryže pro zamezení poškození nárazy v zásobovacích chodbách. Kotvení na stěnu pomocí hmoždinek a šroubů. Krytu rohu - profil L o stějných stranách šířky 100mm, tloušťka materiálu je 10mm. Spodní hrana profilu je umístěna na soklu podlahy. Barevné provedení: černá barva ,100x100x1500 mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	8,00	1 137,80	9 102,40	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
276	P/005	Kryt rohů stěny (roh pod úhlem cca 135˚) z EPDM pryže pro zamezení poškození nárazy v zásobovacích chodbách. Kotvené na stěnu pomocí hmoždinek šroubů. Hrana krytu - profil L o stějných stranách šířky 100mm, tloušťka materiálu je 10mm. Spodní hrana profilu je umístěna na vytaženém soklu podlahy. Barevné provedení: černá barva ,100x100x1500 mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	4,00	1 137,80	4 551,20	vlastní
277	P/006	Ochranný plát - celoprobarvený plát o síle 0,8mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Třída požární odolnosti B-s2-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Plát celoplošně naplepit na stěnu nad niku šířky 750mm (navazuje na výrobek Z/035). Barevné provedení: dle barevného řešení,800x270mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	3,00	382,67	1 148,01	vlastní
278	P/007	Ochranný plát - celoprobarvený plát o síle 0,8 mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Třída požární odolnosti B-s2-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Plát celoplošně naplepit na stěnu nad niku šířky 850mm (navazuje na výrobek Z/036). Barevné provedení: dle barevného řešení,900x270mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	3,00	430,36	1 291,08	vlastní
279	P/008	Ochranný plát - celoprobarvený plát o síle 0,8mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Třída požární odolnosti B-s2-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Plát celoplošně naplepit na stěnu nad niku šířky 1050mm (navazuje na výrobek Z/037). Barevné provedení: dle barevného řešení,1100x270mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	526,88	526,88	vlastní
280	P/009	Ochranným plát - celoprobarvený plát o síle 0,8mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Třída požární odolnosti B-s2-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Plát výšky 1420mm celoplošně naplepit na stěnu, plát umístit na sokl podhlahy, horní hrana ve výšce 1500mm nad podlahou. Barevné provedení: dle barevného řešení,plát 1420mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	bm	6,20	2 535,63	15 720,91	vlastní
281	P/010	Ochranným plát - celoprobarvený plát o síle 0,8mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Třída požární odolnosti B-s2-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Plát výšky 600mm celoplošně naplepit na stěnu, plát umístit na pracovní desku linky, horní hrana ve výšce 1480mm nad podlahou (po spodní hranu horních skříněk linky). Barevné provedení: dle barevného řešení,plát 600mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	bm	14,10	1 084,43	15 290,46	vlastní
282	P/011	Ochranným plát - celoprobarvený plát o síle 0,8 mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Třída požární odolnosti B-s2-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Plát výšky 1270mm šířky 600mm celoplošně naplepit na stěnu, plát umístit na pracovní desku linky, horní hrana ve výšce 2150mm nad podlahou. Barevné provedení: dle barevného řešení,600x1270mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	7,00	1 294,50	9 061,50	vlastní
283	P/101	Kryt rohu pro kolmé stěny, naražený na hliníkovém profilu. Hliníkový profil je ke stěně kotven hmoždinkami a vruty. Kryt vyroben z nárazuvzdorného jemně strukturovaného (neporézní pomerančová sktruktura) matného celoprobarveného materiálu na bázi akrylvinylové pryskyřice, stabilní proti UV záření. Třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1. Určený pro zdravotnictví, bakteriostatický, odolný proti dezinfekčním prostředkům. Hrana krytu - profil L o stějných stranách šířky 76mm, tloušťka materiálu je 3mm. Výrobek je vybaven ukončovacícmi krytkami. Spodní hrana profilu je umístěna na soklu podlahy. Použít stejný materiál (výrobce) na ochrany stěn, rohů a ochrany dveřních křídel. Včetně kotvícího, spojovacího materiálu a krytek. Barevné provedení: dle barevného řešení. ,76x76x1500 mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	10,00	2 491,34	24 913,40	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
284	P/102	Ochrana stěn: pás z jemně strukturovaného (neporézní pomerančová sktruktura) matného celoprobarveného materiálu na bázi akrylvinylové pryskyřice, stabilní proti UV záření. Třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1. Určený pro zdravotnictví, bakteriostatický, odolný proti dezinfekčním prostředkům. Pás má zaoblenou horní a spodní hranu, tloušťka materiálu 3mm. Celoplošně lepit. Spodní pás šířky 200mm je umístěn na soklu podhlahy. Barevné provedení: dle barevného řešení. ,pás š 200mm ,kotvení,doplňky,detaily,D+M	bm	290,00	931,13	270 027,70	vlastní
285	P/103	Ochranné pásy stěn nárazuvzdorné z jemně strukturovaného (neporézní pomerančová sktruktura) matného celoprobarveného materiálu na bázi akrylvinylové pryskyřice, stabilní proti UV záření. Třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1. Určený pro zdravotnictví, bakteriostatický, odolný proti dezinfekčním prostředkům. Pás má zaoblenou horní a spodní hranu, tloušťka materiálu 3mm. Celoplošně lepit. Spodní pás šířky 200mm je umístěn na soklu podhlahy, horní pás šířky 150mm má horní hranu ve výšce 950mm od podhlahy. Použít stejný materiál (výrobce) na ochrany stěn, rohů a ochrany dveřních křídel. Barevné provedení: dle barevného řešení. ,pás š 200mm pás š 150mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	bm	11,00	1 752,12	19 273,32	vlastní
286	P/104	Nárazníkové madlo: nárazníkové madlo tvořené hliníkovou kostrou (profilem) a akrylvinylovým krytem. Akrylvinylový kryt má jemnou pomerančovou neporézní strukturu, která zamezuje snadnému poškrábání. Madlo se kotví systémovými akrylvinylovými konzolkami, součástí madla jsou zakončovací a přechodové rohové prvky (vnější i vnitřní, rohová koncovka, 135´koncovka, spojka). Třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Materiál je bakteriostatický, určený pro zdravotnictví, odolný proti dezinfekčním prostředkům. Šířka nárazové části madla 140 mm, vzdálenost madla od stěny je 76 mm. Horní hrana madla ve výšce 950mm nad podlahou. Včetně kotvícího a spojovacího materiálu. Barevné provedení: dle barevného řešení, nárazníkové madlo š 140mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	bm	290,00	2 860,39	829 513,10	vlastní
287	P/105	Ochranný plát - celoprobarvený plát o síle 0,8mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Třída požární odolnosti B-s2-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Plát celoplošně naplepit na stěnu nad niku šířky 700mm (navazuje na výrobek Z/135). Barevné provedení: dle barevného řešení,750x370mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00	478,06	956,12	vlastní
288	P/106	Ochranný plát - celoprobarvený plát o síle 0,8mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Třída požární odolnosti B-s2-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Plát celoplošně naplepit na stěnu nad niku šířky 750mm (navazuje na výrobek Z/136). Barevné provedení: dle barevného řešení,800x370mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	6,00	510,99	3 065,94	vlastní
289	P/107	Ochranný plát - celoprobarvený plát o síle 0,8mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Třída požární odolnosti B-s2-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Plát celoplošně naplepit na stěnu nad niku šířky 850mm (navazuje na výrobek Z/137). Barevné provedení: dle barevného řešení,900x370mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	5,00	573,44	2 867,20	vlastní
290	P/108	Ochranný plát - celoprobarvený plát o síle 0,8mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Třída požární odolnosti B-s2-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Plát celoplošně naplepit na stěnu nad niku šířky 800mm (navazuje na výrobek Z/138). Barevné provedení: dle barevného řešení,850x370mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00	542,78	1 085,56	vlastní
291	P/109	Ochranným plát - celoprobarvený plát o síle 0,8mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Třída požární odolnosti B-s2-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Plát výšky 1120mm celoplošně naplepit na stěnu, plát umístit na sokl podhlahy, horní hrana ve výšce 1200mm nad podlahou. Barevné provedení: dle barevného řešení,plát 1120mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	bm	81,00	1 990,58	161 236,98	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
292	P/110	Ochranným plát - celoprobarvený plát o síle 0,8mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Třída požární odolnosti B-s2-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Plát výšky 600mm celoplošně naplepit na stěnu, plát umístit na pracovní desku linky, horní hrana ve výšce 1480mm nad podlahou (po spodní hranu horních skříněk linky). Barevné provedení: dle barevného řešení,plát 600mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	bm	23,50	1 084,43	25 484,11	vlastní
293	P/111	Ochranným plát - celoprobarvený plát o síle 0,8 mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Třída požární odolnosti B-s2-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Plát výšky 1270mm šířky 600mm celoplošně naplepit na stěnu, plát umístit na pracovní desku linky, horní hrana ve výšce 2150mm nad podlahou. Barevné provedení: dle barevného řešení,600x1270mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	10,00	1 294,50	12 945,00	vlastní
294	P/112	Ochranným plát - celoprobarvený plát o síle 0,8mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Třída požární odolnosti B-s2-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Plát výšky 1420mm celoplošně naplepit na stěnu, plát umístit na sokl podhlahy, horní hrana ve výšce 1500mm nad podlahou. Barevné provedení: dle barevného řešení,plát 1420mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	bm	4,90	2 535,63	12 424,59	vlastní
295	P/113	Ochrana sloupů: sestávající se z ochraného plátu a ochrany rohu. V prvním kroku bude celoplošně nalepen ochranný plát a poté na něj celoplošně lepeny rohy. Barevné provedení: dle barevného řešení. Použít stejný materiál (výrobce) na ochrany stěn, rohů. Ochranným plát - celoprobarvený plát o síle 1mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Třída požární odolnosti B-s2-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Plát výšky 1920mm celoplošně naplepit na sloup, plát umístit na sokl podhlahy, horní hrana ve výšce 2000mm nad podlahou. ,plát 1920mm ,kotvení,doplňky,detaily,D+M	bm	5,40	3 604,16	19 462,46	vlastní
296		Ochrana rohů - z nárazuvzdorného jemně strukturovaného matného celoprobarveného materiálu na bázi akrylvinylové pryskyřice, stabilní proti UV záření. Určený pro zdravotnictví, dezinfikovatelný. Třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1. Celoplošně lepit. Profil L o stejných stranách 50mm, tl. materálu 3mm. Plát umístit na sokl podhlahy, horní hrana ve výšce 2000mm nad podlahou. , 50x50x1920mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	8,00	1 048,09	8 384,72	vlastní
297	P/201	Kryt rohu pro kolmé stěny, naražený na hliníkovém profilu. Hliníkový profil je ke stěně kotven hmoždinkami a vruty. Kryt vyroben z nárazuvzdorného jemně strukturovaného (neporézní pomerančová sktruktura) matného celoprobarveného materiálu na bázi akrylvinylové pryskyřice, stabilní proti UV záření. Třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1. Určený pro zdravotnictví, bakteriostatický, odolný proti dezinfekčním prostředkům. Hrana krytu - profil L o stějných stranách šířky 76mm, tloušťka materiálu je 3mm. Výrobek je vybaven ukončovacícmi krytkami. Spodní hrana profilu je umístěna na soklu podlahy. Použít stejný materiál (výrobce) na ochrany stěn, rohů a ochrany dveřních křídel. Včetně kotvícího, spojovacího materiálu a krytek. Barevné provedení: dle barevného řešení. ,76x76x1500 mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	13,00	2 491,34	32 387,42	vlastní
298	P/202	Ochranné pásy stěn nárazuvzdorné z jemně strukturovaného (neporézní pomerančová sktruktura) matného celoprobarveného materiálu na bázi akrylvinylové pryskyřice, stabilní proti UV záření. Třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1. Určený pro zdravotnictví, bakteriostatický, odolný proti dezinfekčním prostředkům. Pás má zaoblenou horní a spodní hranu, tloušťka materiálu 3mm. Celoplošně lepit. Spodní pás šířky 200mm je umístěn na soklu podhlahy, horní pás šířky 150mm má horní hranu ve výšce 950mm od podhlahy. Použít stejný materiál (výrobce) na ochrany stěn, rohů a ochrany dveřních křídel. Barevné provedení: dle barevného řešení. ,pás š 200mm pás š 150mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	bm	276,00	1 752,12	483 585,12	vlastní
299	P/203	Neobsazeno					
300	P/204	Neobsazeno					

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
301	P/205	Ochranný plát - celoprobarvený plát o síle 0,8mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Třída požární odolnosti B-s2-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Plát celoplošně naplepit na stěnu nad niku šířky 750mm (navazuje na výrobek Z/232). Barevné provedení: dle barevného řešení,800x370mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	7,00	510,99	3 576,93	vlastní
302	P/206	Ochranný plát - celoprobarvený plát o síle 0,8 mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Třída požární odolnosti B-s2-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Plát celoplošně naplepit na stěnu nad niku šířky 850mm (navazuje na výrobek Z/234). Barevné provedení: dle barevného řešení,900x370mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	5,00	573,44	2 867,20	vlastní
303	P/207	Ochranný plát - celoprobarvený plát o síle 0,8 mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Třída požární odolnosti B-s2-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Plát celoplošně naplepit na stěnu nad niku šířky 800mm (navazuje na výrobek Z/235). Barevné provedení: dle barevného řešení,850x370mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	542,78	542,78	vlastní
304	P/208	Ochranným plát - celoprobarvený plát o síle 0,8mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Třída požární odolnosti B-s2-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Plát výšky 1120mm celoplošně naplepit na stěnu, plát umístit na sokl podhlahy, horní hrana ve výšce 1200mm nad podlahou. Barevné provedení: dle barevného řešení,plát 1120mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	bm	122,00	1 990,58	242 850,76	vlastní
305	P/209	Ochranným plát - celoprobarvený plát o síle 0,8mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Třída požární odolnosti B-s2-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Plát výšky 1420mm celoplošně naplepit na stěnu, plát umístit na sokl podhlahy, horní hrana ve výšce 1500mm nad podlahou. Barevné provedení: dle barevného řešení,plát 1420mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	bm	9,70	2 535,63	24 595,61	vlastní
306	P/210	Ochranným plát - celoprobarvený plát o síle 0,8mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Třída požární odolnosti B-s2-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Plát výšky 600mm celoplošně naplepit na stěnu, plát umístit na pracovní desku linky, horní hrana ve výšce 1480mm nad podlahou (po spodní hranu horních skříněk linky). Barevné provedení: dle barevného řešení,plát 600mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	bm	24,50	1 084,43	26 568,54	vlastní
307	P/211	Ochranným plát - celoprobarvený plát o síle 0,8 mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Třída požární odolnosti B-s2-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Plát výšky 1270mm šířky 600mm celoplošně naplepit na stěnu, plát umístit na pracovní desku linky, horní hrana ve výšce 2150mm nad podlahou. Barevné provedení: dle barevného řešení,600x1270mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	10,00	1 294,50	12 945,00	vlastní
307a	P/212	Ochranný plát - celoprobarvený plát o síle 0,8mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Plát celoplošně naplepit na stěnu nad niku šířky 1000mm (navazuje na výrobek Z/239). Barevné provedení: dle barevného řešení,1050x370mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	669,96	669,96	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
308	P/301	Kryt rohu pro kolmé stěny, naražený na hliníkovém profilu. Hliníkový profil je ke stěně kotven hmoždinkami a vruty. Kryt vyroben z nárazuvzdorného jemně strukturovaného (neporézní pomerančová sktruktura) matného celoprobarveného materiálu na bázi akrylvinylové pryskyřice, stabilní proti UV záření. Třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1. Určený pro zdravotnictví, bakteriostatický, odolný proti dezinfekčním prostředkům. Hrana krytu - profil L o stějných stranách šířky 76mm, tloušťka materiálu je 3mm. Výrobek je vybaven ukončovacícmi krytkami. Spodní hrana profilu je umístěna na soklu podlahy. Použít stejný materiál (výrobce) na ochrany stěn, rohů a ochrany dveřních křídel. Včetně kotvícího, spojovacího materiálu a krytek. Barevné provedení: dle barevného řešení. ,76x76x1500 mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	4,00	2 491,34	9 965,36	vlastní
309	P/302	Neobsazeno					
310	P/303	Neobsazeno					
311	P/304	Ochranné pásy stěn nárazuvzdorné z jemně strukturovaného (neporézní pomerančová sktruktura) matného celoprobarveného materiálu na bázi akrylvinylové pryskyřice, stabilní proti UV záření. Třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1. Určený pro zdravotnictví, bakteriostatický, odolný proti dezinfekčním prostředkům. Pás má zaoblenou horní a spodní hranu, tloušťka materiálu 3mm. Celoplošně lepit. Spodní pás šířky 200mm je umístěn na soklu podhlahy, horní pás šířky 150mm má horní hranu ve výšce 950mm od podhlahy. Použít stejný materiál (výrobce) na ochrany stěn, rohů a ochrany dveřních křídel. Barevné provedení: dle barevného řešení. ,pás š 200mm pás š 150mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	bm	240,00	1 752,12	420 508,80	vlastní
312	P/305	Ochranný plát - celoprobarvený plát o síle 0,8mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Třída požární odolnosti B-s2-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Plát celoplošně naplepit na stěnu nad niku šířky 750mm (navazuje na výrobek Z/327). Barevné provedení: dle barevného řešení,800x370mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	4,00	510,99	2 043,96	vlastní
313	P/306	Ochranný plát - celoprobarvený plát o síle 0,8mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Třída požární odolnosti B-s2-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Plát celoplošně naplepit na stěnu nad niku šířky 850mm (navazuje na výrobek Z/328). Barevné provedení: dle barevného řešení,900x370mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	3,00	573,44	1 720,32	vlastní
314	P/307	Ochranný plát - celoprobarvený plát o síle 0,8mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Třída požární odolnosti B-s2-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Plát celoplošně naplepit na stěnu nad niku šířky 1800mm (navazuje na výrobek Z/329). Barevné provedení: dle barevného řešení,1850x370mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	1 179,81	1 179,81	vlastní
315	P/308	Ochranným plát - celoprobarvený plát o síle 0,8mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Třída požární odolnosti B-s2-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Plát výšky 1120mm celoplošně naplepit na stěnu, plát umístit na sokl podhlahy, horní hrana ve výšce 1200mm nad podlahou. Barevné provedení: dle barevného řešení,plát 1120mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	bm	62,00	1 990,58	123 415,96	vlastní
316	P/309	Ochranným plát - celoprobarvený plát o síle 0,8mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Třída požární odolnosti B-s2-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Plát výšky 1420mm celoplošně naplepit na stěnu, plát umístit na sokl podhlahy, horní hrana ve výšce 1500mm nad podlahou. Barevné provedení: dle barevného řešení,plát 1420mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	bm	9,80	2 535,63	24 849,17	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
317	P/310	Ochranným plát - celoprobarvený plát o síle 0,8mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Třída požární odolnosti B-s2-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Plát výšky 600mm celoplošně naplepit na stěnu, plát umístit na pracovní desku linky, horní hrana ve výšce 1480mm nad podlahou (po spodní hranu horních skříněk linky). Barevné provedení: dle barevného řešení,plát 600mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	bm	18,70	1 084,43	20 278,84	vlastní
318	P/311	Ochranným plát - celoprobarvený plát o síle 0,8 mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Třída požární odolnosti B-s2-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Plát výšky 1270mm šířky 600mm celoplošně naplepit na stěnu, plát umístit na pracovní desku linky, horní hrana ve výšce 2150mm nad podlahou. Barevné provedení: dle barevného řešení,600x1270mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	4,00	1 294,50	5 178,00	vlastní
319	P/312	Ochrana rohů z nárazuvzdorného jemně strukturovaného matného celoprobarveného materiálu na bázi akrylvinylové pryskyřice, stabilní proti UV záření. Určený pro zdravotnictví, dezinfikovatelný. Třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1. Celoplošně lepit. Profil L o stejných stranách 50mm, tl. materálu 3mm. Spodní hrana profilu je umístěna na vytaženém PVC. Použít stejný materiál (výrobce) na ochrany stěn, rohů a ochrany dveřních křídel. Barevné provedení: dle barevného řešení. ,50x50x1500 mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	786,92	786,92	vlastní
320	DW/001	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 276,45	7 276,45	vlastní
321	DW/002	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 276,45	7 276,45	vlastní
322	DW/003	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 395,68	7 395,68	vlastní
323	DW/004	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 179,93	7 179,93	vlastní
324	DW/005	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 290,08	7 290,08	vlastní
325	DW/006	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 193,56	7 193,56	vlastní
326	DW/007	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 290,08	7 290,08	vlastní
327	DW/008	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 179,93	7 179,93	vlastní
328	DW/009	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 179,93	7 179,93	vlastní
329	DW/010	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 276,45	7 276,45	vlastní
330	DW/011	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 182,20	7 182,20	vlastní
331	DW/012	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 182,20	7 182,20	vlastní
332	DW/013	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 182,20	7 182,20	vlastní
333	DW/014	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 182,20	7 182,20	vlastní
334	DW/015	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 182,20	7 182,20	vlastní
335	DW/016	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 182,20	7 182,20	vlastní
336	DW/017	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 182,20	7 182,20	vlastní
337	DW/018	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 182,20	7 182,20	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
338	DW/019	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	6 977,81	6 977,81	vlastní
339	DW/020	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	6 977,81	6 977,81	vlastní
340	DW/021	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,800/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 411,58	7 411,58	vlastní
341	DW/022	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,800/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 636,41	7 636,41	vlastní
342	DW/023	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,800/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 411,58	7 411,58	vlastní
343	DW/024	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,800/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 207,19	7 207,19	vlastní
344	DW/025	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,800/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 411,58	7 411,58	vlastní
345	DW/026	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,800/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 543,30	7 543,30	vlastní
346	DW/027	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, vnitřní výplň s požární odolností, tři závěsy na dveřní křídlo,800/2100,EI30DP3-C3,Sm,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	11 596,00	11 596,00	vlastní
347	DW/028	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,800/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 220,81	7 220,81	vlastní
348	DW/029	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,800/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 425,21	7 425,21	vlastní
349	DW/030	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,800/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 244,66	7 244,66	vlastní
350	DW/031	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,800/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 244,66	7 244,66	vlastní
351	DW/032	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,800/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 341,18	7 341,18	vlastní
352	DW/033	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,800/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 341,18	7 341,18	vlastní
353	DW/034	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,800/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 865,79	7 865,79	vlastní
354	DW/035	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,800/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 865,79	7 865,79	vlastní
355	DW/036	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,800/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 390,01	7 390,01	vlastní
356	DW/037	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,800/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 390,01	7 390,01	vlastní
357	DW/038	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 244,66	7 244,66	vlastní
358	DW/039	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 411,58	7 411,58	vlastní
359	DW/040	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 411,58	7 411,58	vlastní
360	DW/041	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 207,19	7 207,19	vlastní
361	DW/042	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 207,19	7 207,19	vlastní
362	DW/043	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 207,19	7 207,19	vlastní
363	DW/044	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 207,19	7 207,19	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
364	DW/045	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 207,19	7 207,19	vlastní
365	DW/046	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 411,58	7 411,58	vlastní
366	DW/047	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 425,21	7 425,21	vlastní
367	DW/048	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 220,81	7 220,81	vlastní
368	DW/049	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 425,21	7 425,21	vlastní
369	DW/050	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 358,61	8 358,61	vlastní
370	DW/051	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 358,61	8 358,61	vlastní
371	DW/052	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 358,61	8 358,61	vlastní
372	DW/053	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 358,61	8 358,61	vlastní
373	DW/054	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 244,66	7 244,66	vlastní
374	DW/055	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 244,66	7 244,66	vlastní
375	DW/056	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 191,69	8 191,69	vlastní
376	DW/057	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 191,69	8 191,69	vlastní
377	DW/058	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 191,69	8 191,69	vlastní
378	DW/059	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 191,69	8 191,69	vlastní
379	DW/060	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 191,69	8 191,69	vlastní
380	DW/061	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 191,69	8 191,69	vlastní
381	DW/062	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 191,69	8 191,69	vlastní
382	DW/063	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 040,26	7 040,26	vlastní
383	DW/064	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	9 564,54	9 564,54	vlastní
384	DW/065	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	9 564,54	9 564,54	vlastní
385	DW/066	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 323,41	8 323,41	vlastní
386	DW/067	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, vnitřní výplň s požární odolností, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,EW30DP3-C3,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	11 412,04	11 412,04	vlastní
387	DW/068	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, vnitřní výplň s požární odolností, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,EW30DP3-C3,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	11 412,04	11 412,04	vlastní
388	DW/069	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, vnitřní výplň s požární odolností, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,EW30DP3-C3,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	11 412,04	11 412,04	vlastní
389	DW/070	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, vnitřní výplň s požární odolností, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,EW30DP3-C3,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	11 425,67	11 425,67	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
390	DW/071	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, vnitřní výplň s požární odolností, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,EW30DP3-C3,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	11 425,67	11 425,67	vlastní
391	DW/072	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 979,74	8 979,74	vlastní
392	DW/073	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,32dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 979,74	8 979,74	vlastní
393	DW/074	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo s prosklením se zárubní, falcové, vnitřní výplň s požární odolností, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,EI30DP3-C3,Sm,DTD,HPL,mřížka, min plocha 0,06 m2,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	29 662,22	29 662,22	vlastní
394	DW/075	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo s prosklením se zárubní, falcové, vnitřní výplň s požární odolností, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,EI30DP3-C3,Sm,DTD,HPL,mřížka, min plocha 0,06 m2,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	29 711,05	29 711,05	vlastní
395	DW/076	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, vnitřní výplň s požární odolností, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,EW30DP3-C3,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	12 578,23	12 578,23	vlastní
396	DW/077	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídla plné hladké se zárubní, falcové, vnitřní výplň s požární odolností, tři závěsy na dveřní křídlo,1800/2100,EW30DP3-C3,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	21 168,48	21 168,48	vlastní
397	DW/078	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídla plné hladké se zárubní, falcové, vnitřní výplň s požární odolností, tři závěsy na dveřní křídlo,2000/2100,EW30DP3-C3,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	35 212,67	35 212,67	vlastní
398	DW/079	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídla plné hladké se zárubní, falcové, vnitřní výplň s požární odolností, tři závěsy na dveřní křídlo,2000/2100,EW30DP3-C3,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	35 212,67	35 212,67	vlastní
399	DW/080	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídla plné hladké se zárubní, falcové, vnitřní výplň s požární odolností, tři závěsy na dveřní křídlo,2000/2100,EW30DP3-C3,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	35 212,67	35 212,67	vlastní
400	DW/081	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídla plné hladké se zárubní, falcové, vnitřní výplň s požární odolností, tři závěsy na dveřní křídlo,1800/2100,EI30DP3-C3,Sm,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	23 961,88	23 961,88	vlastní
401	DW/082	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídla plné hladké se zárubní, falcové, vnitřní výplň s požární odolností, tři závěsy na dveřní křídlo,2000/2100,EW30DP3-C3,32dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	35 212,67	35 212,67	vlastní
402	DW/083	Vnitřní dřevěné dveřní křídla paralelně posuvné do pouzdra, plné hladké se zárubní, jádro z odlehčené DTD,2300/2100,DTD,HPL,Dřevěná obložková zárubeň,Dřevo,OBL,Dýha,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	52 546,48	52 546,48	vlastní
403	DW/084	Neobsazeno					
404	DW/085	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídla plné hladké se zárubní, falcové, vnitřní výplň s požární odolností, tři závěsy na dveřní křídlo,1750/2100,EI30DP3-C3,Sm,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	62 635,64	62 635,64	vlastní
405	DZ/086	Vnitřní ocelové dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, vnitřní výplň z minerální ohnivzdorné desky, tři závěsy na dveřbí křídlo,600/2100,EI30DP1-Sm,OCEL,Nátěr,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	18 581,75	18 581,75	vlastní
406	DA/087	Dveře vnitřní z hliníkových profilů, s požární odolností. Plné, hladké, částečně prosklené sklem bezpečnostním, tvrzeným, čirým, s požární odolností. Dveře jsou součástí Al stěny.,2000/2100,EI30DP3-C3,Sm,AL,Práškový lak,Bezpečnostní tvrzené sklo,Hliníková systémová zárubeň,Al,RAM,Práškový lak,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	104 988,50	104 988,50	vlastní
407	DA/088	Prosklené dveře z hliníkových profilů, s požární odolností. Zasklení sklem bezpečnostním tvrzeným, s požární odolností. Dveře součástí Al stěny.,1750/2100,EI30DP3-C3,Sm,AL,Práškový lak,Bezpečnostní tvrzené sklo,Hliníková systémová zárubeň,Al,RAM,Práškový lak,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	191 136,34	191 136,34	vlastní
408	DA/089	Prosklené dveře z hliníkových profilů, kouřotěsné. Zasklení sklem bezpečnostním tvrzeným. Dveře součástí Al stěny.,1100/2100,C3, Sm,AL,Práškový lak,Bezpečnostní tvrzené sklo,Hliníková systémová zárubeň,Al,RAM,Práškový lak,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	68 517,66	68 517,66	vlastní
409	DA/090	Prosklené dveře z hliníkových profilů. Zasklení sklem bezpečnostním tvrzeným. Dveře součástí Al stěny.,1750/2100,AL,Práškový lak,Bezpečnostní tvrzené sklo,Hliníková systémová zárubeň,Al,RAM,Práškový lak,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	133 015,56	133 015,56	vlastní
410	DA/091	Prosklené dveře z hliníkových profilů, s požární odolností. Zasklení sklem bezpečnostním tvrzeným, s požární odolností. Dveře součástí Al stěny.,1750/2100,EI30DP3-C3,Sm,AL,Práškový lak,Bezpečnostní tvrzené sklo,Hliníková systémová zárubeň,Al,RAM,Práškový lak,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	149 644,21	149 644,21	vlastní
411	DA/092	Prosklené dveře z hliníkových profilů, s požární odolností. Zasklení sklem bezpečnostním tvrzeným, s požární odolností. Dveře součástí Al stěny.,1750/2100,EI30DP3-C3,Sm,AL,Práškový lak,Bezpečnostní tvrzené sklo,Hliníková systémová zárubeň,Al,RAM,Práškový lak,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	149 644,21	149 644,21	vlastní
412	DA/093	Prosklené dveře z hliníkových profilů, s požární odolností. Zasklení sklem bezpečnostním tvrzeným, s požární odolností. Dveře součástí Al stěny.,1750/2100,EI30DP3-C3,Sm,AL,Práškový lak,Bezpečnostní tvrzené sklo,Hliníková systémová zárubeň,Al,RAM,Práškový lak,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	149 644,21	149 644,21	vlastní
413	DW/094	Vnitřní otevíravé dřevěné - viz SO 01.2					
414	DW/095	Vnitřní otevíravé dřevěné - viz SO 01.2					
415	DW/096	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 358,61	8 358,61	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
416	DW/097	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 220,81	7 220,81	vlastní
417	DW1/001	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 179,93	7 179,93	vlastní
418	DW1/002	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 219,68	7 219,68	vlastní
419	DW1/003	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	6 975,54	6 975,54	vlastní
420	DW1/004	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 219,68	7 219,68	vlastní
421	DW1/005	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 219,68	7 219,68	vlastní
422	DW1/006	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 219,68	7 219,68	vlastní
423	DW1/007	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 219,68	7 219,68	vlastní
424	DW1/008	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 469,49	7 469,49	vlastní
425	DW1/009	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 350,26	7 350,26	vlastní
426	DW1/010	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 215,13	7 215,13	vlastní
427	DW1/011	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 254,88	7 254,88	vlastní
428	DW1/012	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 254,88	7 254,88	vlastní
429	DW1/013	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 204,91	7 204,91	vlastní
430	DW1/014	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 244,66	7 244,66	vlastní
431	DW1/015	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 244,66	7 244,66	vlastní
432	DW1/016	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 204,91	7 204,91	vlastní
433	DW1/017	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 204,91	7 204,91	vlastní
434	DW1/018	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 204,91	7 204,91	vlastní
435	DW1/019	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 244,66	7 244,66	vlastní
436	DW1/020	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 244,66	7 244,66	vlastní
437	DW1/021	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 204,91	7 204,91	vlastní
438	DW1/022	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 244,66	7 244,66	vlastní
439	DW1/023	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 204,91	7 204,91	vlastní
440	DW1/024	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 244,66	7 244,66	vlastní
441	DW1/025	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 204,91	7 204,91	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
442	DW1/026	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 000,52	7 000,52	vlastní
443	DW1/027	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 204,91	7 204,91	vlastní
444	DW1/028	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,800/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 411,58	7 411,58	vlastní
445	DW1/029	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,800/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 411,58	7 411,58	vlastní
446	DW1/030	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,800/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 207,19	7 207,19	vlastní
447	DW1/031	Vnitřní posuvné dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, jádro z odlehčené DTD, včetně kastlíku s krytem a kolejnicí,800/2100,DTD,HPL,Zárubeň pro posuvné dveře před zdí jdoucí z žárově pozinkovaného plechu 1,5 mm, včetně dorazového profilu a kastlíku s kolejnicí,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	10 385,52	10 385,52	vlastní
448	DW1/032	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,800/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 207,19	7 207,19	vlastní
449	DW1/033	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,800/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 411,58	7 411,58	vlastní
450	DW1/034	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,800/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 244,66	7 244,66	vlastní
451	DW1/035	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,800/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 244,66	7 244,66	vlastní
452	DW1/036	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,800/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 266,63	8 266,63	vlastní
453	DW1/037	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,800/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 266,63	8 266,63	vlastní
454	DW1/038	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,800/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 266,63	8 266,63	vlastní
455	DW1/039	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,800/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 266,63	8 266,63	vlastní
456	DW1/040	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 207,19	7 207,19	vlastní
457	DW1/041	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 207,19	7 207,19	vlastní
458	DW1/042	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 207,19	7 207,19	vlastní
459	DW1/043	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 207,19	7 207,19	vlastní
460	DW1/044	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 207,19	7 207,19	vlastní
461	DW1/045	Vnitřní posuvné dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, jádro z odlehčené DTD, včetně kastlíku s krytem a kolejnicí,900/2100,DTD,HPL,Zárubeň z pozinkovaného plechu tl. 1,5 mm pro posuvné dveře jdoucí před stěnu, s dorazovým profilem,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	10 181,13	10 181,13	vlastní
462	DW1/046	Vnitřní posuvné dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, jádro z odlehčené DTD, včetně kastlíku s krytem a kolejnicí,900/2100,DTD,HPL,Zárubeň z pozinkovaného plechu tl. 1,5 mm pro posuvné dveře jdoucí před stěnu, s dorazovým profilem,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	10 181,13	10 181,13	vlastní
463	DW1/047	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 266,63	8 266,63	vlastní
464	DW1/048	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 191,69	8 191,69	vlastní
465	DW1/049	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 266,63	8 266,63	vlastní
466	DW1/050	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 191,69	8 191,69	vlastní
467	DW1/051	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 191,69	8 191,69	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
468	DW1/052	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 266,63	8 266,63	vlastní
469	DW1/053	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 191,69	8 191,69	vlastní
470	DW1/054	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 433,55	8 433,55	vlastní
471	DW1/055	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, vnitřní výplň s požární odolností, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,EI30DP3-C3,Sm,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	11 582,37	11 582,37	vlastní
472	DW1/056	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, vnitřní výplň s požární odolností, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,EI30DP3-C3,Sm,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	11 655,04	11 655,04	vlastní
473	DW1/057	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, vnitřní výplň s požární odolností, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,EI30DP3-C3,Sm,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	11 582,37	11 582,37	vlastní
474	DW1/058	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, vnitřní výplň s požární odolností, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,EI30DP3-C3,Sm,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	11 582,37	11 582,37	vlastní
475	DW1/059	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, vnitřní výplň s požární odolností, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,EI30DP3-C3,Sm,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	11 582,37	11 582,37	vlastní
476	DW1/060	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, vnitřní výplň s požární odolností, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,EI30DP3-C3,Sm,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	11 657,31	11 657,31	vlastní
477	DW1/061	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 358,61	8 358,61	vlastní
478	DW1/062	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 358,61	8 358,61	vlastní
479	DW1/063	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 319,60	7 319,60	vlastní
480	DW1/064	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,32dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 358,61	8 358,61	vlastní
481	DW1/065	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,32dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 358,61	8 358,61	vlastní
482	DW1/066	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,32dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 358,61	8 358,61	vlastní
483	DW1/067	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,32dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 358,61	8 358,61	vlastní
484	DW1/068	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, vnitřní výplň s požární odolností, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,EI30DP3-C3,Sm,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	11 415,45	11 415,45	vlastní
485	DW1/069	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, vnitřní výplň s požární odolností, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,EI30DP3-C3,Sm,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	11 415,45	11 415,45	vlastní
486	DW1/070	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,32dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 358,61	8 358,61	vlastní
487	DW1/071	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 040,26	7 040,26	vlastní
488	DW1/072	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,32dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 191,69	8 191,69	vlastní
489	DW1/083	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	9 658,79	9 658,79	vlastní
490	DW1/084	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	9 658,79	9 658,79	vlastní
491	DW1/085	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 979,74	8 979,74	vlastní
492	DW1/086	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 979,74	8 979,74	vlastní
493	DW1/087	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 207,19	7 207,19	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
494	DW1/088	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 979,74	8 979,74	vlastní
495	DW1/089	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 358,61	8 358,61	vlastní
496	DW1/090	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 812,82	8 812,82	vlastní
497	DW1/091	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 191,69	8 191,69	vlastní
498	DW1/092	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 812,82	8 812,82	vlastní
499	DW1/093	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 812,82	8 812,82	vlastní
500	DW1/094	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 812,82	8 812,82	vlastní
501	DW1/095	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo s prosklením se zárubní, falcové, vnitřní výplň s požární odolností, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,EI30DP3-C3,Sm,DTD,HPL,mřížka, min plocha 0,06 m2,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	29 438,52	29 438,52	vlastní
502	DW1/096	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 812,82	8 812,82	vlastní
503	DW1/097	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo s prosklením se zárubní, falcové, vnitřní výplň s požární odolností, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,EI30DP3-C3,Sm,DTD,HPL,mřížka, min plocha 0,06 m2,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	29 887,05	29 887,05	vlastní
504	DW1/098	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo s prosklením se zárubní, falcové, vnitřní výplň s požární odolností, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,EI30DP3-C3,Sm,DTD,HPL,mřížka, min plocha 0,06 m2,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	29 438,52	29 438,52	vlastní
505	DW1/099	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	10 075,53	10 075,53	vlastní
506	DW1/100	Vnitřní posuvné dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, jádro z odlehčené DTD, včetně kastlíku s krytem a kolejnicí,1100/2100,27dB,DTD,HPL,,Zárubeň pro posuvné dveře před zdí jdoucí z žárově pozinkovaného plechu 1,5 mm, včetně dorazového profilu a kastlíku s kolejnicí,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	10 802,26	10 802,26	vlastní
507	DW1/101	Vnitřní posuvné dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, jádro z odlehčené DTD, včetně kastlíku s krytem a kolejnicí,1100/2100,27dB,DTD,HPL,,Zárubeň pro posuvné dveře před zdí jdoucí z žárově pozinkovaného plechu 1,5 mm, včetně dorazového profilu a kastlíku s kolejnicí,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	10 802,26	10 802,26	vlastní
508	DW1/102	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo s prosklením se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,mřížka, min plocha 0,06 m2,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	14 153,20	14 153,20	vlastní
509	DW1/103	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo s prosklením se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,mřížka, min plocha 0,06 m2,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	14 153,20	14 153,20	vlastní
510	DW1/104	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo s prosklením se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,mřížka, min plocha 0,06 m2,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	14 153,20	14 153,20	vlastní
511	DW1/105	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 979,74	8 979,74	vlastní
512	DW1/106	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo s prosklením se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,mřížka, min plocha 0,06 m2,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	14 153,20	14 153,20	vlastní
513	DW1/107	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo s prosklením se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,mřížka, min plocha 0,06 m2,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	14 153,20	14 153,20	vlastní
514	DW1/108	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo s prosklením se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,mřížka, min plocha 0,06 m2,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	14 153,20	14 153,20	vlastní
515	DW1/109	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo s prosklením se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,mřížka, min plocha 0,06 m2,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	14 153,20	14 153,20	vlastní
516	DW1/110	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo s prosklením se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,mřížka, min plocha 0,06 m2,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	14 153,20	14 153,20	vlastní
517	DW1/111	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo s prosklením se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,mřížka, min plocha 0,06 m2,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	14 153,20	14 153,20	vlastní
518	DW1/112	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo s prosklením se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,mřížka, min plocha 0,06 m2,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	14 153,20	14 153,20	vlastní
519	DW1/113	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo s prosklením se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,mřížka, min plocha 0,06 m2,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	14 153,20	14 153,20	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
520	DW1/114	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo s prosklením se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,mřížka, min plocha 0,06 m2,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	14 153,20	14 153,20	vlastní
521	DW1/115	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo s prosklením se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,mřížka, min plocha 0,06 m2,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	14 153,20	14 153,20	vlastní
522	DZ1/116	Vnitřní dveře ocelové otevíravé, křídlo včetně průhledového okénka, falcové, výplň minerální plstí. Průhledové okénko včetně posuvných dvířek a knoflíkem,1100/2100,43,OCEL,Nátěr,Bezpčnostní sklo,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	107 875,01	107 875,01	vlastní
523	DZ1/117	Vnitřní dveře ocelové otevíravé, křídlo včetně průhledového okénka, falcové, výplň minerální plstí. Průhledové okénko včetně posuvných dvířek a knoflíkem,1100/2100,43,OCEL,Nátěr,Bezpčnostní sklo,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	107 875,01	107 875,01	vlastní
524	DW1/118	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo s prosklením se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,mřížka, min plocha 0,06 m2,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	14 153,20	14 153,20	vlastní
525	DW1/119	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo s prosklením se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,mřížka, min plocha 0,06 m2,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 812,82	8 812,82	vlastní
526	DW1/120	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, vnitřní výplň s požární odolností, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,EI30DP3-C3,Sm,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	14 001,04	14 001,04	vlastní
527	DZ1/121	Vnitřní ocelové dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, vnitřní výplň z minerální ohnivzdorné desky, tři závěsy na dveřbí křídlo,600/2100,EI30DP1-Sm,OCEL,Nátěr,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	18 581,75	18 581,75	vlastní
528	DZ1/122	Vnitřní ocelové dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, vnitřní výplň z minerální ohnivzdorné desky, tři závěsy na dveřbí křídlo,600/2100,EI30DP1-Sm,OCEL,Nátěr,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	18 581,75	18 581,75	vlastní
529	DA1/123	Prosklené dveře z hliníkových profilů, kouřotěsné. Zasklení sklem bezpečnostním tvrzeným. Dveře součástí Al stěny.,1100/2100,C3, Sm,AL,Práškový lak,Bezpečnostní tvrzené sklo,Hliníková systémová zárubeň,Al,RAM,Práškový lak,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	67 700,08	67 700,08	vlastní
530	DA1/124	Prosklené dveře z hliníkových profilů, s požární odolností. Zasklení sklem bezpečnostním tvrzeným, s požární odolností. Dveře součástí Al stěny.,1750/2100,EI30DP3-C3,Sm,AL,Práškový lak,Bezpečnostní tvrzené sklo,Hliníková systémová zárubeň,Al,RAM,Práškový lak,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	201 614,98	201 614,98	vlastní
531	DA1/125	Prosklené dveře z hliníkových profilů, s požární odolností. Zasklení sklem bezpečnostním tvrzeným, s požární odolností. Dveře součástí Al stěny.,1750/2100,EI30DP3-C3,Sm,AL,Práškový lak,Bezpečnostní tvrzené sklo,Hliníková systémová zárubeň,Al,RAM,Práškový lak,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	151 901,64	151 901,64	vlastní
532	DA1/126	Prosklené dveře z hliníkových profilů. Zasklení sklem bezpečnostním tvrzeným. Dveře součástí Al stěny.,1750/2100,AL,Práškový lak,Bezpečnostní tvrzené sklo,Hliníková systémová zárubeň,Al,RAM,Práškový lak,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	139 578,90	139 578,90	vlastní
533	DA1/127	Prosklené dveře z hliníkových profilů, s požární odolností. Zasklení sklem bezpečnostním tvrzeným, s požární odolností. Dveře součástí Al stěny.,1750/2100,EI30DP3-C3,Sm,AL,Práškový lak,Bezpečnostní tvrzené sklo,Hliníková systémová zárubeň,Al,RAM,Práškový lak,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	151 086,33	151 086,33	vlastní
534	DA1/128	Prosklené dveře z hliníkových profilů, s požární odolností. Zasklení sklem bezpečnostním tvrzeným, s požární odolností. Dveře součástí Al stěny.,1750/2100,EI30DP3-C3,Sm,AL,Práškový lak,Bezpečnostní tvrzené sklo,Hliníková systémová zárubeň,Al,RAM,Práškový lak,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	151 901,64	151 901,64	vlastní
535	DA1/129	Prosklené dveře z hliníkových profilů. Zasklení sklem bezpečnostním tvrzeným. Dveře součástí Al stěny.,900/2100,AL,Práškový lak,Bezpečnostní tvrzené sklo,Hliníková systémová zárubeň,Al,RAM,Práškový lak,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	75 478,44	75 478,44	vlastní
536	DA1/130	Prosklené dveře z hliníkových profilů. Zasklení sklem bezpečnostním tvrzeným. Dveře součástí Al stěny.,900/2100,AL,Práškový lak,Bezpečnostní tvrzené sklo,Hliníková systémová zárubeň,Al,RAM,Práškový lak,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	152 751,01	152 751,01	vlastní
537	DA1/131	Prosklené dveře z hliníkových profilů. Zasklení sklem bezpečnostním tvrzeným. Dveře součástí Al stěny.,1100/2100,AL,Práškový lak,Bezpečnostní tvrzené sklo,Hliníková systémová zárubeň,Al,RAM,Práškový lak,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	96 054,18	96 054,18	vlastní
538	DA1/132	Prosklená vstupní hliníková stěna, rozměr 4600x2800mm s automatickými posuvnými dvoukřídlými dveřmi na fotobuňku 1100x2600mm a s bočním fixním zasklením, včetně boční hliníkové stěny rozměrů 3820x2800 mm. Hliníkové profily a členění dle schématu. Zasklení musí být provedeno bezpečnostním sklem s odolností P4A dle ČSN EN 356. Výbava posuvných dveří - kombinované směrové aktivační + prezenční čidlo, ovladač na klíček v kovovém pouzdru (5 funkcí), elektrický pohon 24V, řízení pomocí mikroprocesorové řídící jednotky, elektronická bezpečnostní spojka, nouzové odblokování v případě výpadku el. proudu, napájecí napětí 230 V, včetně osazení záložního napájecího zdroje, detekční infračidla pro automatické otevírání, bezpečnostní fotozávora proti sevření osob, záložní baterie, ovládací panel pro volbu režimů, ze strany vstupní haly opatřeny nouzovým otevíracím tlačítkem. Nátěr rámů dle projektu interiér.,dveře 2200/2200,AL,Práškový lak,Bezpečnostní tvrzené sklo,Hliníková systémová zárubeň,Al,RAM,Práškový lak,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	245 727,91	245 727,91	vlastní
539	DW1/133	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,800/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 244,66	7 244,66	vlastní
540	DW1/134	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,800/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 244,66	7 244,66	vlastní
541	DW2/001	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 371,84	7 371,84	vlastní
542	DW2/002	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 219,68	7 219,68	vlastní
543	DW2/003	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 219,68	7 219,68	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
544	DW2/004	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 219,68	7 219,68	vlastní
545	DW2/005	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 219,68	7 219,68	vlastní
546	DW2/006	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 299,16	7 299,16	vlastní
547	DW2/007	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 299,16	7 299,16	vlastní
548	DW2/008	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 299,16	7 299,16	vlastní
549	DW2/009	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 179,93	7 179,93	vlastní
550	DW2/010	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 085,68	7 085,68	vlastní
551	DW2/011	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 204,91	7 204,91	vlastní
552	DW2/012	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 279,86	7 279,86	vlastní
553	DW2/013	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 204,91	7 204,91	vlastní
554	DW2/014	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 279,86	7 279,86	vlastní
555	DW2/015	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 204,91	7 204,91	vlastní
556	DW2/016	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 279,86	7 279,86	vlastní
557	DW2/017	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 204,91	7 204,91	vlastní
558	DW2/018	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 244,66	7 244,66	vlastní
559	DW2/019	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 204,91	7 204,91	vlastní
560	DW2/020	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 204,91	7 204,91	vlastní
561	DW2/021	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 279,86	7 279,86	vlastní
562	DW2/022	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 204,91	7 204,91	vlastní
563	DW2/023	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 279,86	7 279,86	vlastní
564	DW2/024	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 204,91	7 204,91	vlastní
565	DW2/025	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 279,86	7 279,86	vlastní
566	DW2/026	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 204,91	7 204,91	vlastní
567	DW2/027	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 279,86	7 279,86	vlastní
568	DW2/028	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 204,91	7 204,91	vlastní
569	DW2/029	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 279,86	7 279,86	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
570	DW2/030	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 204,91	7 204,91	vlastní
571	DW2/031	Vnitřní posuvné dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, jádro z odlehčené DTD, včetně kastlíku s krytem a kolejnicí,700/2100,DTD,HPL,Zárubeň z pozinkovaného plechu tl. 1,5 mm pro posuvné dveře jdoucí před stěnu, s dorazovým profilem,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	10 345,78	10 345,78	vlastní
572	DW2/032	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 125,43	7 125,43	vlastní
573	DW2/033	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 085,68	7 085,68	vlastní
574	DW2/034	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 125,43	7 125,43	vlastní
575	DW2/035	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 125,43	7 125,43	vlastní
576	DW2/036	Neobsazeno					
577	DW2/037	Neobsazeno					
578	DW2/038	Vnitřní posuvné dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, jádro z odlehčené DTD, včetně kastlíku s krytem a kolejnicí,800/2100,DTD,HPL,Zárubeň pro posuvné dveře před zdí jdoucí z žárově pozinkovaného plechu 1,5 mm, včetně dorazového profilu a kastlíku s kolejnicí,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	10 385,52	10 385,52	vlastní
579	DW2/039	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,800/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 411,58	7 411,58	vlastní
580	DW2/040	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,800/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 207,19	7 207,19	vlastní
581	DW2/041	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,800/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 636,41	7 636,41	vlastní
582	DW2/042	Vnitřní posuvné dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, jádro z odlehčené DTD, včetně kastlíku s krytem a kolejnicí,800/2100,DTD,HPL,Zárubeň pro posuvné dveře před zdí jdoucí z žárově pozinkovaného plechu 1,5 mm, včetně dorazového profilu a kastlíku s kolejnicí,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	10 385,52	10 385,52	vlastní
583	DW2/043	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,800/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 244,66	7 244,66	vlastní
584	DW2/044	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,800/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 244,66	7 244,66	vlastní
585	DW2/045	Vnitřní posuvné dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, jádro z odlehčené DTD, včetně kastlíku s krytem a kolejnicí,800/2100,DTD,HPL,Zárubeň pro posuvné dveře před zdí jdoucí z žárově pozinkovaného plechu 1,5 mm, včetně dorazového profilu a kastlíku s kolejnicí,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	10 385,52	10 385,52	vlastní
586	DW2/046	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,800/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 411,58	7 411,58	vlastní
587	DW2/047	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,800/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 486,53	7 486,53	vlastní
588	DW2/048	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,800/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 207,19	7 207,19	vlastní
589	DW2/049	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,800/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 040,26	7 040,26	vlastní
590	DW2/050	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 244,66	7 244,66	vlastní
591	DW2/051	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 411,58	7 411,58	vlastní
592	DW2/052	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	9 564,54	9 564,54	vlastní
593	DW2/053	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 207,19	7 207,19	vlastní
594	DW2/054	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,800/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 358,61	8 358,61	vlastní
595	DW2/055	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 207,19	7 207,19	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
596	DW2/056	Vnitřní posuvné dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, jádro z odlehčené DTD, včetně kastlíku s krytem a kolejnicí,900/2100,DTD,HPL,Zárubeň pro posuvné dveře před zdí jdoucí z žárově pozinkovaného plechu 1,5 mm, včetně dorazového profilu a kastlíku s kolejnicí,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	10 181,13	10 181,13	vlastní
597	DW2/057	Vnitřní posuvné dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, jádro z odlehčené DTD, včetně kastlíku s krytem a kolejnicí,900/2100,DTD,HPL,Zárubeň pro posuvné dveře před zdí jdoucí z žárově pozinkovaného plechu 1,5 mm, včetně dorazového profilu a kastlíku s kolejnicí,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	10 256,07	10 256,07	vlastní
598	DW2/058	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo s prosklením se zárubní, falcové, vnitřní výplň s požární odolností, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,EI30DP3-C3,Sm,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	11 582,37	11 582,37	vlastní
599	DW2/059	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 358,61	8 358,61	vlastní
600	DW2/060	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 358,61	8 358,61	vlastní
601	DW2/061	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 358,61	8 358,61	vlastní
602	DW2/062	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 040,26	7 040,26	vlastní
603	DW2/063	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 358,61	8 358,61	vlastní
604	DW2/064	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 040,26	7 040,26	vlastní
605	DW2/065	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 358,61	8 358,61	vlastní
606	DW2/066	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 358,61	8 358,61	vlastní
607	DW2/067	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 207,19	7 207,19	vlastní
608	DW2/068	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 191,69	8 191,69	vlastní
609	DW2/069	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 191,69	8 191,69	vlastní
610	DW2/070	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 191,69	8 191,69	vlastní
611	DW2/071	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 411,58	7 411,58	vlastní
612	DW2/072	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 411,58	7 411,58	vlastní
613	DW2/073	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 207,19	7 207,19	vlastní
614	DW2/074	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 411,58	7 411,58	vlastní
615	DW2/075	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 358,61	8 358,61	vlastní
616	DW2/076	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,32dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 358,61	8 358,61	vlastní
617	DW2/077	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,32dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 358,61	8 358,61	vlastní
618	DW2/078	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,32dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 358,61	8 358,61	vlastní
619	DW2/079	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 358,61	8 358,61	vlastní
620	DW2/080	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 040,26	7 040,26	vlastní
621	DW2/081	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 812,82	8 812,82	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
622	DW2/082	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 812,82	8 812,82	vlastní
623	DW2/083	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 812,82	8 812,82	vlastní
624	DW2/084	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 812,82	8 812,82	vlastní
625	DW2/085	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 812,82	8 812,82	vlastní
626	DW2/086	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 812,82	8 812,82	vlastní
627	DW2/087	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,32dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 979,74	8 979,74	vlastní
628	DW2/088	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,32dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 979,74	8 979,74	vlastní
629	DW2/089	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 358,61	8 358,61	vlastní
630	DW2/090	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo s prosklením se zárubní, falcové, vnitřní výplň s požární odolností, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,EI30DP3-C3,Sm,DTD,HPL,mřížka, min plocha 0,06 m2,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	29 887,05	29 887,05	vlastní
631	DW2/091	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 812,82	8 812,82	vlastní
632	DW2/092	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 812,82	8 812,82	vlastní
633	DW2/093	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 812,82	8 812,82	vlastní
634	DW2/094	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 812,82	8 812,82	vlastní
635	DW2/095	Vnitřní posuvné dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, jádro z odlehčené DTD, včetně kastlíku s krytem a kolejnicí,1100/2100,32dB,DTD,HPL,,Zárubeň pro posuvné dveře před zdí jdoucí z žárově pozinkovaného plechu 1,5 mm, včetně dorazového profilu a kastlíku s kolejnicí,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	10 802,26	10 802,26	vlastní
636	DW2/096	Vnitřní dveře ocelové otevíravé, křídlo včetně průhledového okénka, falcové, výplň minerální plstí. Průhledové okénko včetně posuvných dvířek a knoflíkem,1100/2100,43,OCEL,Nátěr,Bezpčnostní sklo,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	107 875,01	107 875,01	vlastní
637	DW2/097	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 979,74	8 979,74	vlastní
638	DW2/098	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 812,82	8 812,82	vlastní
639	DW2/099	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 812,82	8 812,82	vlastní
640	DW2/100	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 812,82	8 812,82	vlastní
641	DW2/101	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 812,82	8 812,82	vlastní
642	DW2/102	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 812,82	8 812,82	vlastní
643	DW2/103	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 812,82	8 812,82	vlastní
644	DW2/104	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo s prosklením se zárubní, falcové, vnitřní výplň s požární odolností, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,EI30DP3-C3,Sm,DTD,HPL,mřížka, min plocha 0,06 m2,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	29 887,05	29 887,05	vlastní
645	DW2/105	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 812,82	8 812,82	vlastní
646	DW2/106	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 812,82	8 812,82	vlastní
647	DW2/107	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	10 075,53	10 075,53	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
648	DW2/108	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 812,82	8 812,82	vlastní
649	DW2/109	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 812,82	8 812,82	vlastní
650	DW2/110	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo s prosklením se zárubní, falcové, vnitřní výplň s požární odolností, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,EI30DP3-C3,Sm,DTD,HPL,mřížka, min plocha 0,06 m2,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	29 887,05	29 887,05	vlastní
651	DW2/111	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, vnitřní výplň s požární odolností, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,EI30DP3-C3,Sm,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	14 001,04	14 001,04	vlastní
652	DZ2/112	Vnitřní ocelové dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, vnitřní výplň z minerální ohnivzdorné desky, tři závěsy na dveřbí křídlo,600/2100,EI30DP1-Sm,OCEL,Nátěr,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	18 581,75	18 581,75	vlastní
653	DZ2/113	Vnitřní ocelové dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, vnitřní výplň z minerální ohnivzdorné desky, tři závěsy na dveřbí křídlo,600/2100,EI30DP1-Sm,OCEL,Nátěr,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	18 581,75	18 581,75	vlastní
654	DA2/114	Prosklené dveře z hliníkových profilů, kouřotěsné. Zasklení sklem bezpečnostním tvrzeným. Dveře součástí Al stěny.,1100/2100,C3, Sm,AL,Práškový lak,Bezpečnostní tvrzené sklo,Hliníková systémová zárubeň,Al,RAM,Práškový lak,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	81 775,17	81 775,17	vlastní
655	DA2/115	Prosklené dveře z hliníkových profilů, s požární odolností. Zasklení sklem bezpečnostním tvrzeným, s požární odolností. Dveře součástí Al stěny.,1750/2100,EI30DP3-C3,Sm,AL,Práškový lak,Bezpečnostní tvrzené sklo,Hliníková systémová zárubeň,Al,RAM,Práškový lak,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	136 905,87	136 905,87	vlastní
656	DA2/116	Prosklené dveře z hliníkových profilů, s požární odolností. Zasklení sklem bezpečnostním tvrzeným, s požární odolností. Dveře součástí Al stěny.,1750/2100,EI30DP3-C3,Sm,AL,Práškový lak,Bezpečnostní tvrzené sklo,Hliníková systémová zárubeň,Al,RAM,Práškový lak,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	201 614,98	201 614,98	vlastní
657	DA2/117	Prosklené dveře z hliníkových profilů, s požární odolností. Zasklení sklem bezpečnostním tvrzeným, s požární odolností. Dveře součástí Al stěny.,900/2100,EI30DP3-C3,Sm,AL,Práškový lak,Bezpečnostní tvrzené sklo,Hliníková systémová zárubeň,Al,RAM,Práškový lak,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	88 471,13	88 471,13	vlastní
658	DA2/118	Prosklené dveře z hliníkových profilů, s požární odolností. Zasklení sklem bezpečnostním tvrzeným, s požární odolností. Dveře součástí Al stěny.,1750/2100,EI30DP3-C3,Sm,AL,Práškový lak,Bezpečnostní tvrzené sklo,Hliníková systémová zárubeň,Al,RAM,Práškový lak,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	151 901,64	151 901,64	vlastní
659	DA2/119	Prosklené dveře z hliníkových profilů, s požární odolností. Zasklení sklem bezpečnostním tvrzeným, s požární odolností. Dveře součástí Al stěny.,1750/2100,EI30DP3-C3,Sm,AL,Práškový lak,Bezpečnostní tvrzené sklo,Hliníková systémová zárubeň,Al,RAM,Práškový lak,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	151 901,64	151 901,64	vlastní
660	DA2/120	Prosklené dveře z hliníkových profilů, s požární odolností. Zasklení sklem bezpečnostním tvrzeným, s požární odolností. Dveře součástí Al stěny.,1750/2100,EI30DP3-C3,Sm,AL,Práškový lak,Bezpečnostní tvrzené sklo,Hliníková systémová zárubeň,Al,RAM,Práškový lak,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	144 516,17	144 516,17	vlastní
661	DA2/121	Prosklené dveře z hliníkových profilů. Zasklení sklem bezpečnostním tvrzeným. Dveře součástí Al stěny.,1750/2100,AL,Práškový lak,Bezpečnostní tvrzené sklo,Hliníková systémová zárubeň,Al,RAM,Práškový lak,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	160 761,15	160 761,15	vlastní
662	DA2/122	Prosklené dveře z hliníkových profilů, s požární odolností. Zasklení sklem bezpečnostním tvrzeným, s požární odolností. Dveře součástí Al stěny.,1750/2100,EI30DP3-C3,Sm,AL,Práškový lak,Bezpečnostní tvrzené sklo,Hliníková systémová zárubeň,Al,RAM,Práškový lak,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	140 118,28	140 118,28	vlastní
663	DA2/123	Prosklené dveře z hliníkových profilů, s požární odolností. Zasklení sklem bezpečnostním tvrzeným, s požární odolností. Dveře součástí Al stěny.,1750/2100,EI30DP3-C3,Sm,AL,Práškový lak,Bezpečnostní tvrzené sklo,Hliníková systémová zárubeň,Al,RAM,Práškový lak,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	140 118,28	140 118,28	vlastní
664	DA2/124	Prosklené dveře z hliníkových profilů. Zasklení sklem bezpečnostním tvrzeným. Dveře součástí Al stěny.,900/2100,AL,Práškový lak,Bezpečnostní tvrzené sklo,Hliníková systémová zárubeň,Al,RAM,Práškový lak,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	89 554,81	89 554,81	vlastní
665	DA2/125	Prosklené dveře z hliníkových profilů. Zasklení sklem bezpečnostním tvrzeným. Dveře součástí Al stěny.,900/2100,AL,Práškový lak,Bezpečnostní tvrzené sklo,Hliníková systémová zárubeň,Al,RAM,Práškový lak,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	184 195,79	184 195,79	vlastní
666	DA2/126	Prosklené dveře z hliníkových profilů. Zasklení sklem bezpečnostním tvrzeným. Dveře součástí Al stěny.,900/2100,AL,Práškový lak,Bezpečnostní tvrzené sklo,Hliníková systémová zárubeň,Al,RAM,Práškový lak,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	184 633,31	184 633,31	vlastní
667	DA2/127	Prosklené dveře z hliníkových profilů. Zasklení sklem bezpečnostním tvrzeným. Dveře součástí Al stěny.,1750/2100,AL,Práškový lak,Bezpečnostní tvrzené sklo,EI30DP3-C3,Sm, Hliníková systémová zárubeň,Al,RAM,Práškový lak,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	169 117,35	169 117,35	vlastní
668	DW3/001	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 219,68	7 219,68	vlastní
669	DW3/002	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 219,68	7 219,68	vlastní
670	DW3/003	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 219,68	7 219,68	vlastní
671	DW3/004	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 219,68	7 219,68	vlastní
672	DW3/005	Vnitřní posuvné dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, jádro z odlehčené DTD, včetně kastlíku s krytem a kolejnicí,700/2100,DTD,HPL,Zárubeň z pozinkovaného plechu tl. 1,5 mm pro posuvné dveře jdoucí před stěnu, s dorazovým profilem,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	10 345,78	10 345,78	vlastní
673	DW3/006	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 204,91	7 204,91	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
674	DW3/007	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 244,66	7 244,66	vlastní
675	DW3/008	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 204,91	7 204,91	vlastní
676	DW3/009	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 244,66	7 244,66	vlastní
677	DW3/010	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 204,91	7 204,91	vlastní
678	DW3/011	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 244,66	7 244,66	vlastní
679	DW3/012	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 204,91	7 204,91	vlastní
680	DW3/013	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 244,66	7 244,66	vlastní
681	DW3/014	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 204,91	7 204,91	vlastní
682	DW3/015	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 244,66	7 244,66	vlastní
683	DW3/016	Vnitřní posuvné dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, jádro z odlehčené DTD, včetně kastlíku s krytem a kolejnicí,800/2100,DTD,HPL,,Zárubeň pro posuvné dveře před zdí jdoucí z žárově pozinkovaného plechu 1,5 mm, včetně dorazového profilu a kastlíku s kolejnicí,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	10 181,13	10 181,13	vlastní
684	DW3/017	Vnitřní posuvné dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, jádro z odlehčené DTD, včetně kastlíku s krytem a kolejnicí,800/2100,DTD,HPL,,Zárubeň pro posuvné dveře před zdí jdoucí z žárově pozinkovaného plechu 1,5 mm, včetně dorazového profilu a kastlíku s kolejnicí,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	10 385,52	10 385,52	vlastní
685	DW3/018	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,800/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 411,58	7 411,58	vlastní
686	DW3/019	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,800/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 636,41	7 636,41	vlastní
687	DW3/020	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,800/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 207,19	7 207,19	vlastní
688	DW3/021	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,800/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 411,58	7 411,58	vlastní
689	DW3/022	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,800/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 411,58	7 411,58	vlastní
690	DW3/023	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,800/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 411,58	7 411,58	vlastní
691	DW3/024	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,800/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 040,26	7 040,26	vlastní
692	DW3/025	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,800/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 040,26	7 040,26	vlastní
693	DW3/026	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,800/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 040,26	7 040,26	vlastní
694	DW3/027	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,800/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 040,26	7 040,26	vlastní
695	DW3/028	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 040,26	7 040,26	vlastní
696	DW3/029	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 411,58	7 411,58	vlastní
697	DW3/030	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 411,58	7 411,58	vlastní
698	DW3/031	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 411,58	7 411,58	vlastní
699	DW3/032	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 411,58	7 411,58	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
700	DW3/033	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 207,19	7 207,19	vlastní
701	DW3/034	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 207,19	7 207,19	vlastní
702	DW3/035	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,32dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 358,61	8 358,61	vlastní
703	DA3/036	Prosklené dveře z hliníkových profilů. Zasklení sklem bezpečnostním, čirým, tvrzeným. Dveře součástí prosklené Al příčky s jedním plným panelem. 4400/2600, s dveřmi 900/2100,AL,Práškový lak,Bezpečnostní tvrzené sklo,, Hliníková systémová zárubeň,Al,RAM,Práškový lak,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	154 184,68	154 184,68	vlastní
704	DW3/037	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 358,61	8 358,61	vlastní
705	DW3/038	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 207,19	7 207,19	vlastní
706	DW3/039	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 191,69	8 191,69	vlastní
707	DW3/040	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 040,26	7 040,26	vlastní
708	DW3/041	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, vnitřní výplň s požární odolností, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,EI30DP3-C3,Sm,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	11 582,37	11 582,37	vlastní
709	DW3/042	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, vnitřní výplň s požární odolností, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,EI30DP3-C3,Sm,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	11 582,37	11 582,37	vlastní
710	DW3/043	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, vnitřní výplň s požární odolností, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,EI30DP3-C3,Sm,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	11 582,37	11 582,37	vlastní
711	DW3/044	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, vnitřní výplň s požární odolností, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,EI30DP3-C3,Sm,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	11 582,37	11 582,37	vlastní
712	DW3/045	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 453,60	7 453,60	vlastní
713	DW3/046	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, vnitřní výplň s požární odolností, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,EI30DP3-C3,Sm,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	13 780,75	13 780,75	vlastní
714	DW3/047	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 207,19	7 207,19	vlastní
715	DA3/048	Prosklené dveře z hliníkových profilů. Zasklení sklem bezpečnostním, čirým, tvrzeným. Dveře součástí prosklené Al příčky s jedním plným panelem. 2900/2600, s dveřmi 900/2100,AL,Práškový lak,Bezpečnostní tvrzené sklo,, Hliníková systémová zárubeň,Al,RAM,Práškový lak,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	121 591,03	121 591,03	vlastní
716	DW3/049	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 411,58	7 411,58	vlastní
717	DW3/050	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 040,26	7 040,26	vlastní
718	DW3/051	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 191,69	8 191,69	vlastní
719	DW3/052	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 207,19	7 207,19	vlastní
720	DW3/053	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,800/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 358,61	8 358,61	vlastní
721	DW3/054	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 411,58	7 411,58	vlastní
722	DW3/055	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 040,26	7 040,26	vlastní
723	DW3/056	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 191,69	8 191,69	vlastní
724	DW3/057	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, vnitřní výplň s požární odolností, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,EI30DP3-C3,Sm,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	11 582,37	11 582,37	vlastní
725	DW3/058	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 812,82	8 812,82	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
726	DW3/059	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 812,82	8 812,82	vlastní
727	DW3/060	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 812,82	8 812,82	vlastní
728	DW3/061	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 812,82	8 812,82	vlastní
729	DW3/062	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 812,82	8 812,82	vlastní
730	DW3/063	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 812,82	8 812,82	vlastní
731	DW3/064	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo s prosklením se zárubní, falcové, vnitřní výplň s požární odolností, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,EI30DP3-C3,Sm,DTD,HPL,mřížka, min plocha 0,06 m2,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	27 667,10	27 667,10	vlastní
732	DW3/065	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	9 454,39	9 454,39	vlastní
733	DW3/066	Vnitřní posuvné dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, jádro z odlehčené DTD, včetně kastlíku s krytem a kolejnicí,1100/2100,32dB,DTD,HPL,Zárubeň pro posuvné dveře před zdí jdoucí z žárově pozinkovaného plechu 1,5 mm, včetně dorazového profilu a kastlíku s kolejnicíOcel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	10 802,26	10 802,26	vlastní
734	DW3/067	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 979,74	8 979,74	vlastní
735	DW3/068	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	10 075,53	10 075,53	vlastní
736	DW3/069	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 812,82	8 812,82	vlastní
737	DW3/070	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 812,82	8 812,82	vlastní
738	DW3/071	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 812,82	8 812,82	vlastní
739	DW3/072	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 812,82	8 812,82	vlastní
740	DW3/073	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 979,74	8 979,74	vlastní
741	DW3/074	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,32dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 979,74	8 979,74	vlastní
742	DW3/075	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,32dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 979,74	8 979,74	vlastní
743	DW3/076	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 979,74	8 979,74	vlastní
744	DW3/077	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo s prosklením se zárubní, falcové, vnitřní výplň s požární odolností, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,EI30DP3-C3,Sm,DTD,HPL,mřížka, min plocha 0,06 m2,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	29 847,31	29 847,31	vlastní
745	DW3/078	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídla plná hladká se zárubní, falcová, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní křídlo,1600/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	18 676,00	18 676,00	vlastní
746	DW3/079	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, vnitřní výplň s požární odolností, tři závěsy na dveřní křídlo,1100/2100,EI30DP3-C3,Sm,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	13 961,30	13 961,30	vlastní
747	DZ3/080	Vnitřní ocelové dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, vnitřní výplň z minerální ohnivzdorné desky, tři závěsy na dveřbí křídlo,600/2100,EI30DP1-Sm,OCEL,Nátěr,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	18 581,75	18 581,75	vlastní
748	DZ3/081	Vnitřní ocelové dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, vnitřní výplň z minerální ohnivzdorné desky, tři závěsy na dveřbí křídlo,600/2100,EI30DP1-Sm,OCEL,Nátěr,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	18 581,75	18 581,75	vlastní
749	DA3/082	Prosklené dveře z hliníkových profilů, kouřotěsné. Zasklení sklem bezpečnostním tvrzeným. Dveře součástí Al stěny.,1100/2100,C3, Sm,AL,Práškový lak,Bezpečnostní tvrzené sklo,Hliníková systémová zárubeň,Al,RAM,Práškový lak,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	67 915,83	67 915,83	vlastní
750	DA3/083	Prosklené dveře z hliníkových profilů, s požární odolností. Zasklení sklem bezpečnostním tvrzeným, s požární odolností. Dveře součástí Al stěny.,1750/2100,EI30DP3-C3,Sm,AL,Práškový lak,Bezpečnostní tvrzené sklo,Hliníková systémová zárubeň,Al,RAM,Práškový lak,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	201 614,98	201 614,98	vlastní
751	DA3/084	Prosklené dveře z hliníkových profilů, s požární odolností. Zasklení sklem bezpečnostním tvrzeným, s požární odolností. Dveře součástí Al stěny.,1750/2100,EI30DP3-C3,Sm,AL,Práškový lak,Bezpečnostní tvrzené sklo,Hliníková systémová zárubeň,Al,RAM,Práškový lak,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	145 480,23	145 480,23	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
752	DA3/085	Prosklené dveře z hliníkových profilů, s požární odolností. Zasklení sklem bezpečnostním tvrzeným, s požární odolností. Dveře součástí Al stěny.,1750/2100,EI30DP3-C3,Sm,AL,Práškový lak,Bezpečnostní tvrzené sklo,Hliníková systémová zárubeň,Al,RAM,Práškový lak,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	145 480,23	145 480,23	vlastní
753	DA3/086	Prosklené dveře z hliníkových profilů, s požární odolností. Zasklení sklem bezpečnostním tvrzeným, s požární odolností. Dveře součástí Al stěny.,1750/2100,EI30DP3-C3,Sm,AL,Práškový lak,Bezpečnostní tvrzené sklo,Hliníková systémová zárubeň,Al,RAM,Práškový lak,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	142 366,62	142 366,62	vlastní
754	DA3/087	Prosklené dveře z hliníkových profilů, s požární odolností. Zasklení sklem bezpečnostním tvrzeným, s požární odolností. Dveře součástí Al stěny.,1650/2100,EI30DP3-C3,Sm,AL,Práškový lak,Bezpečnostní tvrzené sklo,Hliníková systémová zárubeň,Al,RAM,Práškový lak,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	156 397,19	156 397,19	vlastní
755	DA3/088	Prosklené dveře z hliníkových profilů. Zasklení sklem bezpečnostním tvrzeným. Dveře součástí Al stěny.,900/2100,AL,Práškový lak,Bezpečnostní tvrzené sklo,Hliníková systémová zárubeň,Al,RAM,Práškový lak,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	106 194,43	106 194,43	vlastní
756	eAL 901	Fasádní sloupko-příčkový systém s pohledovou šířkou 50mm, 4000 / 14600mm, Uw = 0,9 [W/m2K], jednotlivá pole fasádního pláště budou doplněna vsazenými otevíravými a sklopnými okny,stavební hloubka rámu okna 75mm a křídla 85mm, barevné provedení: RAL 7021,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	821 723,67	821 723,67	vlastní
757	eAL 902	Fasádní sloupko-příčkový systém s pohledovou šířkou 50mm, 3300 / 12600mm, Uw = 0,9 [W/m2K], barevné provedení: RAL 7021,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	564 981,15	564 981,15	vlastní
758	eAL 001	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,bezpenostní třída zasklení P1A,vnější parapet,d=900 mm, R.Š. 350 mm,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,Vnitřní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 745,30	25 745,30	vlastní
759	eAL 002	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,1700/1750,bezpenostní třída zasklení P1A,vnější parapet,d=1700 mm, R.Š. 350 mm,vnitřní parapet,d=1700 mm, š=200mm,Vnitřní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	42 343,70	42 343,70	vlastní
760	eAL 003	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,1700/1750,bezpenostní třída zasklení P1A,vnější parapet,d=1700 mm, R.Š. 350 mm,vnitřní parapet,d=1700 mm, š=200mm,Vnitřní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	42 343,70	42 343,70	vlastní
761	eAL 004	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,1700/1750,bezpenostní třída zasklení P1A,vnější parapet,d=1700 mm, R.Š. 350 mm,vnitřní parapet,d=1700 mm, š=200mm,Vnitřní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	42 343,70	42 343,70	vlastní
762	eAL 005	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,bezpenostní třída zasklení P1A,vnější parapet,d=900 mm, R.Š. 350 mm,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,Vnitřní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 745,30	25 745,30	vlastní
763	eAL 006	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,bezpenostní třída zasklení P1A,vnější parapet,d=900 mm, R.Š. 350 mm,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 745,30	25 745,30	vlastní
764	eAL 007	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,bezpenostní třída zasklení P1A,vnější parapet,d=900 mm, R.Š. 350 mm,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 745,30	25 745,30	vlastní
765	eAL 008	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,1700/1750,bezpenostní třída zasklení P1A,vnější parapet,d=1700 mm, R.Š. 350 mm,vnitřní parapet,d=1700 mm, š=200mm,Vnitřní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	41 578,05	41 578,05	vlastní
766	eAL 009	Celoprosklené vstupní a únikové dveře do objektu jednokřídlé s pevným bočním dílem, ven otevíravé ,2240/2800,bezpenostní třída zasklení P1A oboustranně, nízký bezbariérový práh,paniková klika - koule madlo na výšku dveří oboustranně,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	154 348,74	154 348,74	vlastní
767	eAL 010	Plné dveře únikové, dvoukřídlé, pravé, ven otevíravé,1550/2800, nízký bezbariérový práh,paniková hrazda 1200mm nad podlahou ,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	152 010,75	152 010,75	vlastní
768	eAL 011	Plné vstupní a únikové dveře dvoukřídlé, pravé, ven otevíravé,2000/2650, nízký bezbariérový práh,paniková hrazda 1200mm nad podlahou - koule ,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	164 288,65	164 288,65	vlastní
769	eAL 012	Okno dvojkřídlé, jedno křídlo sklopné, druhé pevné,2400/600,vnější parapet,d=2400 mm, R.Š. 350 mm,vnitřní parapet,d=2400 mm, š=200mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	28 411,44	28 411,44	vlastní
770	eAL 013	Okno dvojkřídlé, jedno křídlo sklopné, druhé pevné,2400/600,vnější parapet,d=2400 mm, R.Š. 350 mm,vnitřní parapet,d=2400 mm, š=200mm,Vnitřní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	28 411,44	28 411,44	vlastní
771	eAL 014	Plné dveře dvoukřídlé, pravé, ven otevíravé,1750/2100, nízký bezbariérový práh,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	105 209,81	105 209,81	vlastní
772	eAL 015	Plné dveře jednokřídlé,levé, ven otevíravé,1200/2150, nízký bezbariérový práh,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	66 776,45	66 776,45	vlastní
773	eAL 016	Plné dveře jednokřídlé, levé, ven otevíravé,1200/2150, nízký bezbariérový práh,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	51 258,17	51 258,17	vlastní
774	eAL 017	Prosklená stěna pevná s vloženými otevíravými dveřmi,23600/2800,bezpenostní třída zasklení P1A, nízký bezbariérový práh,vnější parapet,Podlaha v exteriéru je dotažena až k rámu okna,vnitřní parapet,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,Venkovní horizontální AL žaluzie,5x klika - koule 5x madlo na výšku dveří oboustranně,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	795 451,83	795 451,83	vlastní
775	eAL 018	Celoprosklené vstupní dveře do objektu dvoukřídlé, pravé, ven otevíravé,1900/2800,bezpenostní třída zasklení P1A oboustranně, nízký bezbariérový práh,paniková klika - koule madlo na výšku dveří oboustranně,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	193 821,23	193 821,23	vlastní
776	eAL 019	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750,bezpenostní třída zasklení P1A,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š. 350 mm,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	63 809,51	63 809,51	vlastní
777	eAL 020	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750,bezpenostní třída zasklení P1A,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š. 350 mm,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	63 809,51	63 809,51	vlastní
778	eAL 021	Francouzské okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé pevné,2400/2800,bezpenostní třída zasklení P1A,vnější parapet,d=2400 mm, R.Š. 350 mm,vnitřní parapet,d=2400 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	82 622,86	82 622,86	vlastní
779	eAL 022	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750,bezpenostní třída zasklení P1A,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š. 350 mm,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	63 809,51	63 809,51	vlastní
780	eAL 023	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750,bezpenostní třída zasklení P1A,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š. 350 mm,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	63 809,51	63 809,51	vlastní
781	eAL 024	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750,bezpenostní třída zasklení P1A,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š. 350 mm,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	63 809,51	63 809,51	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
782	eAL 025	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750,bezpenostní třída zasklení P1A,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š. 350 mm, ,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	63 809,51	63 809,51	vlastní
783	eAL 026	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750,bezpenostní třída zasklení P1A,vnější parapet, d=2500 mm, R.Š. 350 mm,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	63 809,51	63 809,51	vlastní
784	eAL 027	Francouzské okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé pevné,2400/2800,bezpenostní třída zasklení P1A,vnější parapet,d=2400 mm, R.Š. 350 mm,vnitřní parapet,d=2400 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	82 622,86	82 622,86	vlastní
785	eAL 028	Okno jednokřídlé,pevné,800/3550,bezpenostní třída zasklení P1A,vnější parapet,d=500 mm, R.Š. 450 mm,vnitřní parapet-podlaha,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	39 458,80	39 458,80	vlastní
786	eAL 029	Okno jednokřídlé,pevné,800/3550,bezpenostní třída zasklení P1A,vnější parapet,d=500 mm, R.Š. 450 mm,vnitřní parapet-podlaha,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	39 458,80	39 458,80	vlastní
787	eAL 030	Venkovní dveře plné jednokřídlé, zateplené, ven otevíravé,1100/2420,nízký bezbarierový práh, bezpečnostní kování klika - koule, zámek,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	51 098,69	51 098,69	vlastní
788	eAL 101	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=900 mm, R.Š. 350 mm,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 841,00	25 841,00	vlastní
789	eAL 102	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,1930/1750,reflexní folie bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=1700 mm, R.Š. 350 mm,vnitřní parapet,d=1700 mm, š=200mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	59 748,79	59 748,79	vlastní
790	eAL 103	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,reflexní folie bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=900 mm, R.Š. 350 mm,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	28 507,14	28 507,14	vlastní
791	eAL 104	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,1930/1750,reflexní folie bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=1700 mm, R.Š. 350 mm,vnitřní parapet,d=1700 mm, š=200mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	59 748,79	59 748,79	vlastní
792	eAL 105	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,1700/1750,vnější parapet,d=1700 mm, R.Š. 350 mm,vnitřní parapet,d=1700 mm, š=200mm,Vnitřní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	42 343,70	42 343,70	vlastní
793	eAL 106	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š. 350mm ,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,Vnitřní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	63 809,51	63 809,51	vlastní
794	eAL 107	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š. 350 mm,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,Vnitřní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	63 809,51	63 809,51	vlastní
795	eAL 108	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,1700/1750,vnější parapet,d=1700 mm, R.Š. 350mm 350mm,vnitřní parapet,d=1700 mm, š=200mm,Vnitřní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	42 343,70	42 343,70	vlastní
796	eAL 109	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,1700/1750,vnější parapet,d=1700 mm, R.Š. 350 mm,vnitřní parapet,d=1700 mm, š=200mm,Vnitřní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	42 343,70	42 343,70	vlastní
797	eAL 110	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,1700/1750,vnější parapet,d=1700 mm, R.Š. 350mm ,vnitřní parapet,d=1700 mm, š=200mm,Vnitřní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	42 343,70	42 343,70	vlastní
798	eAL 111	Francouzské okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé pevné,2240/2800,bezpečnostní zasklení P1A,vnější parapet,d=2475 mm, R.Š. 350mm ,vnitřní parapet,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	85 384,70	85 384,70	vlastní
799	eAL 112	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,vnější parapet,d=900 mm, R.Š. 350mm ,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 745,30	25 745,30	vlastní
800	eAL 113	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,bezpečnostní zasklení P1A,vnější parapet,d=900 mm, R.Š. 350 mm,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 745,30	25 745,30	vlastní
801	eAL 114	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,bezpečnostní zasklení P1A,vnější parapet,d=900 mm, R.Š. 350 mm,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 745,30	25 745,30	vlastní
802	eAL 115	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,bezpečnostní zasklení P1A,vnější parapet,d=900 mm, R.Š. 350 mm,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 745,30	25 745,30	vlastní
803	eAL 116	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750,bezpečnostní zasklení P1A,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š. 350 mm,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,Vnitřní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	63 809,51	63 809,51	vlastní
804	eAL 117	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,bezpečnostní zasklení P1A,vnější parapet,d=900 mm, R.Š. 350mm ,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,Vnitřní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 745,30	25 745,30	vlastní
805	eAL 118	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750,bezpečnostní zasklení P1A,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š. 350mm ,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,Vnitřní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	63 809,51	63 809,51	vlastní
806	eAL 119	Prosklená stěna pevná s jedním otevíravým a sklopným křídlem,3800/2800,bezpečnostní zasklení P1A,vnější parapet,d=3900 mm, R.Š. 350mm ,vnitřní parapet,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	128 302,65	128 302,65	vlastní
807	eAL 120	Plné dveře únikové, dvoukřídlé, pravé, ven otevíravé,1550/2800, nízký bezbariérový práh,paniková hrazda 1200mm nad podlahou, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	125 048,59	125 048,59	vlastní
808	eAL 121	Dvoukřídlé automatické posuvné dveře s pevnou boční prosklenou stěnou,7100/2800,bezpečnostní zasklení P4A, bezpečnostní zasklení P1A,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	382 501,60	382 501,60	vlastní
809	eAL 122	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750,reflexní foliei bezpečnostní zasklení P4A,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š. 350 mm,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	73 339,24	73 339,24	vlastní
810	eAL 123	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š. 350mm ,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	64 096,64	64 096,64	vlastní
811	eAL 124	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750,bezpečnostní zasklení P1A,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š. 350 mm,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	63 809,51	63 809,51	vlastní
812	eAL 125	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750,bezpečnostní zasklení P1A,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š. 350 mm,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	63 809,51	63 809,51	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
813	eAL 126	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,bezpečnostní zasklení P1A,vnější parapet,d=900 mm, R.Š. 350mm ,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 745,30	25 745,30	vlastní
814	eAL 127	Plné dveře únikové, dvoukřídlé, pravé, ven otevíravé,1550/2800, nízký bezbariérový práh,paniková hrazda 1200mm nad podlahou, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	125 048,59	125 048,59	vlastní
815	eAL 128	Okno dvojkřídlé, jedno křídlo sklopné, druhé pevné,2400/600,bezpečnostní zasklení P1A,vnější parapet,d=2400 mm, R.Š. 350 mm,vnitřní parapet,d=2400 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	28 411,44	28 411,44	vlastní
816	eAL 129	Francouzské okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé pevné,2400/2800,bezpečnostní zasklení P1A,vnější parapet,d=2400 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	79 341,47	79 341,47	vlastní
817	eAL 130	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750,bezpečnostní zasklení P1A,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	63 809,51	63 809,51	vlastní
818	eAL 131	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750,bezpečnostní zasklení P1A,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š. 350mm ,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	63 809,51	63 809,51	vlastní
819	eAL 132	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,bezpečnostní zasklení P1A,vnější parapet,d=900 mm, R.Š. 350mm ,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 745,30	25 745,30	vlastní
820	eAL 133	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750,bezpečnostní zasklení P1A,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š. 350mm ,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	63 809,51	63 809,51	vlastní
821	eAL 134	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,bezpečnostní zasklení P1A,vnější parapet,d=900 mm, R.Š. 350mm ,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 745,30	25 745,30	vlastní
822	eAL 135	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,bezpečnostní zasklení P1A,vnější parapet,d=900 mm, R.Š. 350mm mm,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 745,30	25 745,30	vlastní
823	eAL 136	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,bezpečnostní zasklení P1A,vnější parapet,d=900 mm, R.Š. 350mm mm,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 745,30	25 745,30	vlastní
824	eAL 137	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,bezpečnostní zasklení P1A,vnější parapet,d=900 mm, R.Š. 350mm ,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 745,30	25 745,30	vlastní
825	eAL 138	Prosklená stěna pevná s vloženými otevíravými dveřmi,6200/2800,bezpečnostní zasklení P1A, nízký bezbariérový práh,vnější parapet,Podlaha v exteriéru je dotažena až k rámu okna,vnitřní parapet,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,Venkovní horizontální AL žaluzie,klika - koule 5x madlo na výšku dveří oboustranně,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	200 903,57	200 903,57	vlastní
826	eAL 139	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750,bezpečnostní zasklení P1A,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š. 350mm ,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	63 809,51	63 809,51	vlastní
827	eAL 140	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,1700/1750,bezpečnostní zasklení P1A,vnější parapet,d=1700 mm, R.Š. 350mm ,vnitřní parapet,d=1700 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	42 343,70	42 343,70	vlastní
828	eAL 141	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,1700/1750,bezpečnostní zasklení P1A,vnější parapet,d=1700 mm, R.Š. 350mm ,vnitřní parapet,d=1700 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	42 343,70	42 343,70	vlastní
829	eAL 142	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,bezpečnostní zasklení P1A,vnější parapet,d=900 mm, R.Š. 350mm ,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 745,30	25 745,30	vlastní
830	eAL 143	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750,bezpečnostní zasklení P1A,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š. 350mm ,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	63 809,51	63 809,51	vlastní
831	eAL 144	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750,bezpečnostní zasklení P1A,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š. 350mm ,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	63 809,51	63 809,51	vlastní
832	eAL 145	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750,bezpečnostní zasklení P1A,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š. 350mm ,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	63 809,51	63 809,51	vlastní
833	eAL 146	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=900 mm, R.Š. 350mm ,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 745,30	25 745,30	vlastní
834	eAL 147	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,1700/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=1700 mm, R.Š. 350mm ,vnitřní parapet,d=1700 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	42 535,12	42 535,12	vlastní
835	eAL 148	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š. 350mm ,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	64 096,64	64 096,64	vlastní
836	eAL 149	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š. 350mm ,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	71 479,79	71 479,79	vlastní
837	eAL 150	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2730/1750,reflexní folie, bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2730 mm, R.Š. 350mm ,vnitřní parapet,d=2730 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	83 894,40	83 894,40	vlastní
838	eAL 151	Francouzské okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé pevné,2400/2800,reflexní folie bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2400 mm, R.Š. 350mm ,vnitřní parapet,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	79 778,98	79 778,98	vlastní
839	eAL 152	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé. Okno doplněno o boční otevíravou ventilační klapku ,2730/1750,reflexní folie bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2800 mm, R.Š. 350mm ,vnitřní parapet,d=2800 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	83 894,40	83 894,40	vlastní
840	eAL 153	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé. Okno doplněno o boční otevíravou ventilační klapku ,2730/1750, reflexní folie bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2800 mm, R.Š. 350mm ,vnitřní parapet,d=2800 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	83 894,40	83 894,40	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
841	eAL 154	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé. Okno doplněno o boční otevíravou ventilační klapku, 2730/1750,reflexní folie bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2800 mm, R.Š. 350mm ,vnitřní parapet,d=2800 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	83 894,40	83 894,40	vlastní
842	eAL 155	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé. Okno doplněno o boční otevíravou ventilační klapku, 2730/1750,reflexní folie bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2800 mm, R.Š. 350mm ,vnitřní parapet,d=2800 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	83 894,40	83 894,40	vlastní
843	eAL 156	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé. Okno doplněno o boční otevíravou ventilační klapku ,2730/1750,reflexní folie bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2800 mm, R.Š. 350mm ,vnitřní parapet,d=2800 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	83 894,40	83 894,40	vlastní
844	eAL 157	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé. Okno doplněno o boční otevíravou ventilační klapku ,2730/1750,reflexní folie bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2800 mm, R.Š. 350mm ,vnitřní parapet,d=2800 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	83 894,40	83 894,40	vlastní
845	eAL 158	Okno jednokřídlé, pevné,800/3500,bezpečnostní zasklení P1A,vnější parapet,d=800 mm, R.Š. 350mm ,vnitřní parapet,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	39 034,96	39 034,96	vlastní
846	eAL 159	Okno jednokřídlé, pevné,800/3500,bezpečnostní zasklení P1A,vnější parapet,d=800 mm, R.Š. 350mm ,vnitřní parapet,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	39 034,96	39 034,96	vlastní
847	eAL 160	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé. Okno doplněno o boční otevíravou ventilační klapku ,2730/1750,reflexní folie bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2800 mm, R.Š. 350mm ,vnitřní parapet,d=2800 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	83 894,40	83 894,40	vlastní
848	eAL 161	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé. Okno doplněno o boční otevíravou ventilační klapku ,2730/1750,reflexní folie bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2800 mm, R.Š. 350mm ,vnitřní parapet,d=2800 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	83 894,40	83 894,40	vlastní
849	eAL 162	Francouzské okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé pevné,2400/2800, bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2400 mm, R.Š. 350mm ,vnitřní parapet,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	89 349,72	89 349,72	vlastní
850	eAL 163	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé. Okno doplněno o boční otevíravou ventilační klapku ,2730/1750,reflexní folie bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2800 mm, R.Š. 350mm ,vnitřní parapet,d=2800 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	83 894,40	83 894,40	vlastní
851	eAL 164	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750, bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š. 350mm ,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	71 479,79	71 479,79	vlastní
852	eAL 165	Okno jednokřídlé otevíravé a sklopné, okno doplněno o boční otevíravou ventilační klapku ,1130/1750,reflexní folie bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=1130 mm, R.Š. 350mm ,vnitřní parapet,d=1130 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	41 454,99	41 454,99	vlastní
853	eAL 166	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,1700/1750,reflexní folie bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=1700 mm, R.Š. 350mm ,vnitřní parapet,d=1700 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	47 566,60	47 566,60	vlastní
854	eAL 167	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750, bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=900 mm, R.Š. 350mm ,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 841,00	25 841,00	vlastní
855	eAL 168	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé. Okno doplněno o boční otevíravou ventilační klapku ,2730/1750,reflexní folie bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2800 mm, R.Š. 350mm ,vnitřní parapet,d=2800 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	890 571,35	890 571,35	vlastní
856	eAL 169	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé. Okno doplněno o boční otevíravou ventilační klapku ,2730/1750,reflexní folie bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2800 mm, R.Š. 350mm ,vnitřní parapet,d=2800 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	83 894,40	83 894,40	vlastní
857	eAL 170	Francouzské okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé pevné,2400/2800, bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2400 mm, R.Š. 350mm ,vnitřní parapet,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	89 363,39	89 363,39	vlastní
858	eAL 171	Prosklená stěna pevná se dvěmi sklopnými křídly a zdvižně posuvnými dveřmi,16000/2800, bezpečnostní zasklení P1A, nízký bezbariérový práh,vnější parapet,Podlaha v exteriéru je dotažena až k rámu okna,vnitřní parapet,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,3x klika - koule 3x madlo na výšku dveří oboustranně,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	659 164,44	659 164,44	vlastní
859	eAL 172	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750, bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š. 350mm ,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	64 096,64	64 096,64	vlastní
860	eAL 173	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750, bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š. 350mm ,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	64 096,64	64 096,64	vlastní
861	eAL 174	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750, bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š. 350mm mm,vnitřní parapet,d=2500 mm, R.Š. 350mm mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	64 096,64	64 096,64	vlastní
862	eAL 175	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,vnější parapet,d=900 mm, R.Š. 350mm ,vnitřní parapet,d=900 mm, R.Š. 350mm mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 745,30	25 745,30	vlastní
863	eAL 176	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,vnější parapet,d=900 mm, R.Š. 350mm ,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 745,30	25 745,30	vlastní
864	eAL 177	Prosklená stěna pevná s vloženými dovnitř otevíravými dveřmi,16000/2800, bezpečnostní zasklení P2A, nízký bezbariérový práh,vnější parapet,Podlaha v exteriéru je dotažena až k rámu okna,vnitřní parapet,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,Venkovní horizontální AL žaluzie,2x klika - koule 2x madlo na výšku dveří oboustranně,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	512 882,47	512 882,47	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
865	eAL 178	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750, bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š. 350mm ,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	71 479,79	71 479,79	vlastní
866	eAL 179	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750,reflexní folie bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š. 350mm ,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	71 479,79	71 479,79	vlastní
867	eAL 180	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,reflexní folie bezpečnostní zasklení P4A,vnější parapet,d=900 mm, R.Š. 350mm ,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	29 177,09	29 177,09	vlastní
868	eAL 181	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,reflexní folie bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=900 mm, R.Š. 350mm ,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	28 507,14	28 507,14	vlastní
869	eAL 182	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,reflexní folie bezpečnostní zasklení P4A,vnější parapet,d=900 mm, R.Š. 350mm ,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	29 177,09	29 177,09	vlastní
870	eAL 201	Francouzské okno pevné s jedním křídlem otevíravým a sklopným,4200/2800,vnější parapet,d=4200 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,Vnitřní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	141 605,99	141 605,99	vlastní
871	eAL 202	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,vnější parapet,d=900 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,Vnitřní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 745,30	25 745,30	vlastní
872	eAL 203	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,1700/1750,vnější parapet,d=1700 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=1700 mm, š=200mm,Vnitřní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	42 343,70	42 343,70	vlastní
873	eAL 204	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,vnější parapet,d=900 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,Vnitřní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 745,30	25 745,30	vlastní
874	eAL 205	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,1700/1750,vnější parapet,d=1700 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=1700 mm, š=200mm,Vnitřní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	42 343,70	42 343,70	vlastní
875	eAL 206	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,vnější parapet,d=900 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,Vnitřní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 745,30	25 745,30	vlastní
876	eAL 207	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,1700/1750,vnější parapet,d=1700 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=1700 mm, š=200mm,Vnitřní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	42 343,70	42 343,70	vlastní
877	eAL 208	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,1700/1750,vnější parapet,d=1700 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=1700 mm, š=200mm,Vnitřní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	42 343,70	42 343,70	vlastní
878	eAL 209	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,1700/1750,vnější parapet,d=1700 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=1700 mm, š=200mm,Vnitřní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	42 343,70	42 343,70	vlastní
879	eAL 211	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,vnější parapet,d=900 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 745,30	25 745,30	vlastní
880	eAL 212	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=900 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,Vnitřní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 745,30	25 745,30	vlastní
881	eAL 213	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=900 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,Vnitřní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 841,00	25 841,00	vlastní
882	eAL 214	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,Vnitřní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	64 096,64	64 096,64	vlastní
883	eAL 215	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,Vnitřní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	64 096,64	64 096,64	vlastní
884	eAL 216	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,Vnitřní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	64 096,64	64 096,64	vlastní
885	eAL 217	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,vnější parapet,d=900 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 745,30	25 745,30	vlastní
886	eAL 218	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,bezpečnostní zasklení P1A,vnější parapet,d=900 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,Vnitřní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 841,00	25 841,00	vlastní
887	eAL 219	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,vnější parapet,d=900 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 745,30	25 745,30	vlastní
888	eAL 220	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,1700/1750,vnější parapet,d=1700 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=1700 mm, š=200mm,Vnitřní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	42 343,70	42 343,70	vlastní
889	eAL 221	Okno dvojkřídlé, jedno křídlo sklopné, druhé pevné,2400/600,bezpečnostní zasklení P1A,vnější parapet,d=2400 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=2400 mm, š=200mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	28 507,14	28 507,14	vlastní
890	eAL 222	Francouzské okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé pevné,2400/2800,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2400 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	80 148,14	80 148,14	vlastní
891	eAL 223	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	64 096,64	64 096,64	vlastní
892	eAL 224	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	64 096,64	64 096,64	vlastní
893	eAL 225	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=900 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	35 534,80	35 534,80	vlastní
894	eAL 226	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	64 096,64	64 096,64	vlastní
895	eAL 227	Francouzské okno pevné s jedním křídlem otevíravým a sklopným,6600/2800,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=6600 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	213 331,88	213 331,88	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
896	eAL 228	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,vnější parapet,d=900 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 745,30	25 745,30	vlastní
897	eAL 229	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=900 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 841,00	25 841,00	vlastní
898	eAL 230	Okno dvojkřídlé, jedno křídlo sklopné, druhé pevné,2400/600,bezpečnostní zasklení P1A,vnější parapet,d=2400 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=2400 mm, š=200mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	28 411,44	28 411,44	vlastní
899	eAL 231	Francouzské okno pevné s jedním křídlem otevíravým a sklopným,2400/2800,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2400 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	89 349,72	89 349,72	vlastní
900	eAL 232	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé. Okno doplněno o boční otevíravou ventilační klapku ,2730/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2800 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=2800 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	75 827,64	75 827,64	vlastní
901	eAL 233	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé. Okno doplněno o boční otevíravou ventilační klapku ,2730/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2800 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=2800 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	75 827,64	75 827,64	vlastní
902	eAL 234	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé.Okno doplněno o boční otevíravou ventilační klapku ,2730/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2800 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=2800 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	75 827,64	75 827,64	vlastní
903	eAL 235	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé. Okno doplněno o boční otevíravou ventilační klapku ,2730/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2800 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=2800 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	75 827,64	75 827,64	vlastní
904	eAL 236	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé. Okno doplněno o boční otevíravou ventilační klapku ,2730/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2800 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=2800 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	75 827,64	75 827,64	vlastní
905	eAL 237	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé. Okno doplněno o boční otevíravou ventilační klapku ,2730/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2800 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=2800 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	75 827,64	75 827,64	vlastní
906	eAL 238	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé. Okno doplněno o boční otevíravou ventilační klapku ,2730/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2800 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=2800 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	75 827,64	75 827,64	vlastní
907	eAL 239	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé. Okno doplněno o boční otevíravou ventilační klapku ,2730/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2800 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=2800 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	75 827,64	75 827,64	vlastní
908	eAL 240	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé. Okno doplněno o boční otevíravou ventilační klapku ,2580/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2580 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=2800 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	73 475,96	73 475,96	vlastní
909	eAL 241	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé. Okno doplněno o boční otevíravou ventilační klapku ,2730/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2800 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=2800 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	75 827,64	75 827,64	vlastní
910	eAL 242	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	64 096,64	64 096,64	vlastní
911	eAL 243	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=900 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 841,00	25 841,00	vlastní
912	eAL 244	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,1700/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=1700 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=1700 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	42 535,12	42 535,12	vlastní
913	eAL 245	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	64 096,64	64 096,64	vlastní
914	eAL 246	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	64 096,64	64 096,64	vlastní
915	eAL 247	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	64 096,64	64 096,64	vlastní
916	eAL 248	Francouzské okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé pevné,2400/2800,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	89 349,72	89 349,72	vlastní
917	eAL 249	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé. Okno doplněno o boční otevíravou ventilační klapku ,2730/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2800 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=2800 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	75 827,64	75 827,64	vlastní
918	eAL 250	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé. Okno doplněno o boční otevíravou ventilační klapku ,2730/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2800 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=2800 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	75 827,64	75 827,64	vlastní
919	eAL 251	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé. Okno doplněno o boční otevíravou ventilační klapku ,2730/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2800 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=2800 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	75 827,64	75 827,64	vlastní
920	eAL 252	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé. Okno doplněno o boční otevíravou ventilační klapku ,2730/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2800 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=2800 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	75 827,64	75 827,64	vlastní
921	eAL 253	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé. Okno doplněno o boční otevíravou ventilační klapku ,2730/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2800 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=2800 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	75 827,64	75 827,64	vlastní
922	eAL 254	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé. Okno doplněno o boční otevíravou ventilační klapku ,2730/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2800 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=2800 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	75 827,64	75 827,64	vlastní
923	eAL 255	Okno jednokřídlé, pevné,800/3500,bezpečnostní zasklení P1A,vnější parapet,d=800 mm, R.Š.450mm,vnitřní parapet,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	38 816,20	38 816,20	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
924	eAL 256	Okno jednokřídlé, pevné,800/3500,bezpečnostní zasklení P1A,vnější parapet,d=800 mm, R.Š.450mm,vnitřní parapet,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	38 816,20	38 816,20	vlastní
925	eAL 257	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé. Okno doplněno o boční otevíravou ventilační klapku ,2730/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2800 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=2800 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	75 827,64	75 827,64	vlastní
926	eAL 258	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé. Okno doplněno o boční otevíravou ventilační klapku ,2730/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2800 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=2800 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	75 827,64	75 827,64	vlastní
927	eAL 259	Francouzské okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé pevné,2400/2800,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2400 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	89 349,72	89 349,72	vlastní
928	eAL 260	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé. Okno doplněno o boční otevíravou ventilační klapku ,2730/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2800 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=2800 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	75 827,64	75 827,64	vlastní
929	eAL 261	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé. Okno doplněno o boční otevíravou ventilační klapku ,2730/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2800 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=2800 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	75 827,64	75 827,64	vlastní
930	eAL 262	Prosklená stěna pevná s dvěma otevíravými a sklopnými křídly,11300/2800,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=11300 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	372 397,63	372 397,63	vlastní
931	eAL 263	Okno jednokřídlé, pevné,900/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=900 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 841,00	25 841,00	vlastní
932	eAL 264	Francouzské okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé pevné,2400/2800,bezpečnostní zasklení P1A,vnější parapet,d=2400 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	88 912,20	88 912,20	vlastní
933	eAL 265	Prosklená stěna pevná s třemi otevíravými a sklopnými křídly,16000/2800,bezpečnostní zasklení P1A,vnější parapet,d=16000 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	489 461,50	489 461,50	vlastní
934	eAL 266	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	64 096,64	64 096,64	vlastní
935	eAL 267	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	64 096,64	64 096,64	vlastní
936	eAL 268	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	63 809,51	63 809,51	vlastní
937	eAL 269	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,900/1750,vnější parapet,d=900 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 745,30	25 745,30	vlastní
938	eAL 270	Okno jednokřídlé, pevné,900/1750,bezpečnostní zasklení P4A,vnější parapet,d=900 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	26 510,96	26 510,96	vlastní
939	eAL 271	Prosklená stěna pevná s třemi otevíravými a sklopnými křídly,16000/2800,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=16000 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	501 766,73	501 766,73	vlastní
940	eAL 272	Okno jednokřídlé, pevné,900/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=900 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 841,00	25 841,00	vlastní
941	eAL 273	Okno jednokřídlé, pevné,900/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=900 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 841,00	25 841,00	vlastní
942	eAL 274	Okno jednokřídlé, pevné,900/1750,vnější parapet,d=900 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 745,30	25 745,30	vlastní
943	eAL 275	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š.350mm,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	64 096,64	64 096,64	vlastní
944	eAL 301	Prosklená stěna pevná s dvěma otevíravými a sklopnými křídly,6700/2800,vnější parapet,d=6700 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	237 053,65	237 053,65	vlastní
945	eAL 302	Prosklená stěna pevná s jedním otevíravým a sklopným křídlem,4000/2800,vnější parapet,d=4000 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	135 590,09	135 590,09	vlastní
946	eAL 303	Francouzské okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé pevné,2240/2420,bezpečnostní zasklení P1A,vnější parapet,d=2240 mm, R.Š.450 mm,vnitřní parapet,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	77 769,13	77 769,13	vlastní
947	eAL 304	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,vnější parapet,d=900 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 745,30	25 745,30	vlastní
948	eAL 305	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,vnější parapet,d=900 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,Vnitřní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 745,30	25 745,30	vlastní
949	eAL 306	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,Vnitřní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	63 809,51	63 809,51	vlastní
950	eAL 307	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=900 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 841,00	25 841,00	vlastní
951	eAL 308	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	64 096,64	64 096,64	vlastní
952	eAL 309	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,vnější parapet,d=900 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 745,30	25 745,30	vlastní
953	eAL 310	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,vnější parapet,d=900 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,Vnitřní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 745,30	25 745,30	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
954	eAL 311	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,vnější parapet,d=900 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 745,30	25 745,30	vlastní
955	eAL 312	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,vnější parapet,d=900 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 745,30	25 745,30	vlastní
956	eAL 313	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,vnější parapet,d=900 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 745,30	25 745,30	vlastní
957	eAL 314	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,vnější parapet,d=900 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 745,30	25 745,30	vlastní
958	eAL 315	Okno dvojkřídlé, jedno křídlo sklopné, druhé pevné,2400/600,bezpečnostní zasklení P1A,vnější parapet,d=2400 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=2400 mm, š=200mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	28 411,44	28 411,44	vlastní
959	eAL 316	Prosklená stěna pevná s dvěma otevíravými a sklopnými křídly,7200/2800,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=7200 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	232 076,85	232 076,85	vlastní
960	eAL 317	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=900 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 841,00	25 841,00	vlastní
961	eAL 318	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,1700/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=1700 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=1700 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	42 535,12	42 535,12	vlastní
962	eAL 319	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=900 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 841,00	25 841,00	vlastní
963	eAL 320	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,1700/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=1700 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=1700 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	42 535,12	42 535,12	vlastní
964	eAL 321	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=900 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 841,00	25 841,00	vlastní
965	eAL 322	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	63 809,51	63 809,51	vlastní
966	eAL 323	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=900 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 841,00	25 841,00	vlastní
967	eAL 324	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=900 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 841,00	25 841,00	vlastní
968	eAL 325	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=900 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 841,00	25 841,00	vlastní
969	eAL 326	Okno dvojkřídlé, jedno křídlo sklopné, druhé pevné,2400/600,bezpečnostní zasklení P1A,vnější parapet,d=2400 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=2400 mm, š=200mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	28 411,44	28 411,44	vlastní
970	eAL 327	Francouzské okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé pevné,2400/2800,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2400 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	89 349,72	89 349,72	vlastní
971	eAL 328	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé. Okno doplněno o boční otevíravou ventilační klapku ,2730/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2730mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=2730mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	75 827,64	75 827,64	vlastní
972	eAL 329	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé. Okno doplněno o boční otevíravou ventilační klapku ,2730/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2730mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=2730mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	59 707,77	59 707,77	vlastní
973	eAL 330	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé. Okno doplněno o boční otevíravou ventilační klapku ,2730/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2730mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=2730mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	75 827,64	75 827,64	vlastní
974	eAL 331	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé. Okno doplněno o boční otevíravou ventilační klapku ,2730/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2730mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=2730mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	75 827,64	75 827,64	vlastní
975	eAL 332	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé. Okno doplněno o boční otevíravou ventilační klapku ,2730/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2730mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=2730mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	75 827,64	75 827,64	vlastní
976	eAL 333	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé. Okno doplněno o boční otevíravou ventilační klapku ,2730/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2730mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=2730mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	75 827,64	75 827,64	vlastní
977	eAL 334	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	64 096,64	64 096,64	vlastní
978	eAL 335	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=900 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 841,00	25 841,00	vlastní
979	eAL 336	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	64 096,64	64 096,64	vlastní
980	eAL 337	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	64 096,64	64 096,64	vlastní
981	eAL 338	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=900 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 841,00	25 841,00	vlastní
982	eAL 339	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,1700/1750,vnější parapet,d=1700 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=1700 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	42 343,70	42 343,70	vlastní
983	eAL 340	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,vnější parapet,d=900 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 745,30	25 745,30	vlastní
984	eAL 341	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,vnější parapet,d=900 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 745,30	25 745,30	vlastní
985	eAL 342	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,vnější parapet,d=900 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 745,30	25 745,30	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
986	eAL 343	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=900 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 841,00	25 841,00	vlastní
987	eAL 344	Okno jednokřídlé, pevné,900/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=900 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 841,00	25 841,00	vlastní
988	eAL 345	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	64 096,64	64 096,64	vlastní
989	eAL 346	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	64 096,64	64 096,64	vlastní
990	eAL 347	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	64 096,64	64 096,64	vlastní
991	eAL 348	Francouzské okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé pevné,2400/2800,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2400 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	89 349,72	89 349,72	vlastní
992	eAL 349	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé. Okno doplněno o boční otevíravou ventilační klapku ,2730/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2730mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=2730mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	75 827,64	75 827,64	vlastní
993	eAL 350	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé. Okno doplněno o boční otevíravou ventilační klapku ,2730/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2730mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=2730mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	75 827,64	75 827,64	vlastní
994	eAL 351	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé. Okno doplněno o boční otevíravou ventilační klapku ,2730/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2730mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=2730mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	75 827,64	75 827,64	vlastní
995	eAL 352	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé. Okno doplněno o boční otevíravou ventilační klapku ,2730/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2730mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=2730mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	75 827,64	75 827,64	vlastní
996	eAL 353	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	64 096,64	64 096,64	vlastní
997	eAL 354	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	64 096,64	64 096,64	vlastní
998	eAL 355	Neobsazeno					
999	eAL 356	Neobsazeno					
1000	eAL 357	Posuvné dveře s bočním pevným dílem,2400/2300,bezpečnostní zasklení P1A,vnější parapet,d=2400 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,Plocha parapetu z materálu použitého na podlaze - teraco dlažba,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	121 124,59	121 124,59	vlastní
1001	eAL 358	Prosklená stěna pevná s třemi otevíravými a sklopnými křídly,16000/2800,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=16000 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	511 720,30	511 720,30	vlastní
1002	eAL 359	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,vnější parapet,d=900 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 745,30	25 745,30	vlastní
1003	eAL 360	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,vnější parapet,d=900 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 745,30	25 745,30	vlastní
1004	eAL 361	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	63 809,51	63 809,51	vlastní
1005	eAL 362	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	64 096,64	64 096,64	vlastní
1006	eAL 363	Okno dvoukřídlé, jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé křídlo otevíravé,2500/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=2500 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=2500 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	64 096,64	64 096,64	vlastní
1007	eAL 364	Prosklená stěna pevná s jedním otevíravým a sklopným křídlem,6400/2800,vnější parapet,d=6400 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	166 025,31	166 025,31	vlastní
1008	eAL 365	Posuvné dveře s bočním pevným dílem,2650/2300,vnější parapet,d=2650 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,Plocha parapetu z materálu použitého na podlaze - koberec,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	104 445,72	104 445,72	vlastní
1009	eAL 401	Dveře jednokřídlé, plné, ven otevíravé,1100/2100,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	51 098,69	51 098,69	vlastní
1010	766.1	Prosklená vnitřní příčka 1775/2800, AL rám,s dveřmi,nadsvětlík, 2.NP m.č. 2.035,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	49 317,33	49 317,33	vlastní
1011	766.2	Prosklená vnitřní příčka 2900/2800, AL rám,s dveřmi,nadsvětlík, 2.NP m.č. 2.089,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	62 312,85	62 312,85	vlastní
1012	766.3	Prosklená vnitřní příčka 4500/2800, AL rám,s dveřmi,nadsvětlík, čekárna dětí,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	78 743,44	78 743,44	vlastní
1013	766.4	Prosklená vnitřní příčka 4775/2800, AL rám,s dveřmi,nadsvětlík, 3.NP m.č. 3.062,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	85 676,18	85 676,18	vlastní
1014	766.5	Prosklená vnitřní příčka 6615/2800, AL rám,s dveřmi,nadsvětlík, m.č. 1.102 a 2.100,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00	109 521,10	219 042,20	vlastní
1015	766.6	Prosklená vnitřní příčka 2150+4250/2800, AL rám,s dveřmi,nadsvětlík, 2.NP m.č. 2.037,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	112 773,50	112 773,50	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1016	766.7	Polep čtverce 50x50mm,2 řady na prosklené stěny,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	26,97	705,32	19 022,48	vlastní
1017	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1,55	350 504,74	543 282,35	RTS DATA 2016/II
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				9 698 978,01	
1018	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	258,00	96,52	24 902,16	RTS DATA 2016/II
		spojovací a kotvící prvky: : 125+133		258,00			
1019	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	346,00	96,52	33 395,92	RTS DATA 2016/II
		spojovací a kotvící prvky: : 185+161		346,00			
1020	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	416,00	96,52	40 152,32	RTS DATA 2016/II
		spojovací a kotvící prvky: : 225+191		416,00			
1021	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	568,00	96,52	54 823,36	RTS DATA 2016/II
		spojovací a kotvící prvky: : 325+243		568,00			
1022	767900020RAB	Demontáž obložení podhledů, z lamel, pro další použití	m2	143,00	113,55	16 237,65	RTS DATA 2016/II
		stáv. budova pro rozvody SLP: : 50*1		50,00			
		stáv. budova pro rozvody mediplynů: : 30*1		30,00			
		stáv. budova pro rozvody potrubní pošty: : 63*1		63,00			
1023	767.1	Přenosný hasicí přístroj,6kg práškový,21A/113B, kotvení,štítek,doplňky,D+M	kus	55,00	1 362,63	74 944,65	vlastní
		1.PP: : 4+3+1+2+3+8+2		23,00			
		1.NP: : 5+1+4		10,00			
		2.NP: : 4+4+4		12,00			
		3.NP: : 2+4+4		10,00			
1024	767.2	Přenosný hasicí přístroj,5kg sněhový,CO2,70B, kotvení,štítek,doplňky,D+M	kus	2,00	2 271,05	4 542,10	vlastní
		1.PP: : 2*1		2,00			
1025	767.3	Požární ucpávky všech prostupů a instalací,kotvení, štítek,zpráva,doplňky,detaily,D+M	kus	80,00	1 362,63	109 010,40	vlastní
		1.PP: : 5+8+4+6		23,00			
		1.NP: : 4+8+3+5		20,00			
		2.NP: : 6+4+7+3		20,00			
		3.NP: : 8+4+3+2		17,00			
1026	767.3	Fasádní AL mřížky,rám,lamelové výplně,RAL, kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	24,80	14 331,48	355 420,70	vlastní
		Fasády: :					
		FASÁDNÍ MŘÍŽKY AL: :					
		1,6*4+3,4+15		24,80			
1028	767.5	Střešní budníky pro VZT přetlakové klapky,střecha, stěny,mřížky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	6,89	11 355,26	78 237,74	vlastní
		střechy: : 0,65+0,64+1,1+2,25*2		6,89			
1029	767.6	Zpětná montáž lamelového podhledu,do stáv. roštu, zapravení,kotvení,doplňky,detaily,lišty	m2	143,00	170,33	24 357,19	vlastní
		stáv. budova pro rozvody SLP: : 50*1		50,00			
		stáv. budova pro rozvody mediplynů: : 30*1		30,00			
		stáv. budova pro rozvody potrubní pošty: : 63*1		63,00			
1030	Z/001a	Schodištové zábradlí vnitřní u zrcadla Včetně kotvícího a spojovacího materiálu. Barevné provedení: dle barevného řešení,Kompletní systémový nátěr RAL dle barevného řešení.,995,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	139 499,42	139 499,42	vlastní
1031	Z/001b	Schodištové madlo Včetně kotvícího a spojovacího materiálu. Barevné provedení: dle barevného řešení,Kompletní systémový nátěr RAL dle barevného řešení.,165,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	64 372,99	64 372,99	vlastní
1032	Z/002a	Schodištové zábradlí vnitřní u zrcadla Včetně kotvícího a spojovacího materiálu. Barevné provedení: dle barevného řešení,Kompletní systémový nátěr RAL dle barevného řešení.,995,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	139 499,42	139 499,42	vlastní
1033	Z/002b	Schodištové madlo Včetně kotvícího a spojovacího materiálu. Barevné provedení: dle barevného řešení,Kompletní systémový nátěr RAL dle barevného řešení.,165,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	64 372,99	64 372,99	vlastní
1034	Z/003a	Schodištové zábradlí vnitřní u zrcadla Včetně kotvícího a spojovacího materiálu. Barevné provedení: dle barevného řešení,Kompletní systémový nátěr RAL dle barevného řešení.,995,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	139 499,42	139 499,42	vlastní
1035	Z/003b	Schodištové madlo Včetně kotvícího a spojovacího materiálu. Barevné provedení: dle barevného řešení,Kompletní systémový nátěr RAL dle barevného řešení.,165,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	64 372,99	64 372,99	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1036	Z/004a	Schodištové zábradlí vnitřní u zrcadla sestávající se z nerezového madla, ocelové konstukce a z výpně z lepeného tvrzeného skla. Včetně nerezového kotvícího a spojovacího materiálu. Barevné provedení: dle barevného řešení,nerez ,ocelové prvky,1340,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	730 267,24	730 267,24	vlastní
1037	Z/004b	Schodištové zábradlí vnitřní u prosklené stěny sestávající se z nerezového madla, ocelové konstukce a z výpně z lepeného tvrzeného skla. Včetně nerezového kotvícího a spojovacího materiálu. Barevné provedení: dle barevného řešení,nerez ,ocelové prvky,1215,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	503 015,48	503 015,48	vlastní
1038	Z/004c	Schodištové madlo podél vnitřní stěny Včetně nerezového kotvícího a spojovacího materiálu. Barevné provedení: dle barevného řešení,nerez,45,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	268 374,85	268 374,85	vlastní
1039	Z/004d	Schodištové zábradlí vnitřní u prosklené stěny sestávající se z nerezového madla, ocelové konstukce a z výpně z lepeného tvrzeného skla. Včetně nerezového kotvícího a spojovacího materiálu. Barevné provedení: dle barevného řešení,nerez ,ocelové prvky,205,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	339 129,50	339 129,50	vlastní
1040	Z/005	Neobsazeno					
1041	Z/006a	Konstrukce zdvojené podlahy: konstrukce zdvojené podlahy pro trafostanici z válcovaných profilů a pozinkovaných pororoštů. Válcované profily uložit na betonovou podezdívku s nadbetovávkou. Včetně sylomerových antivibračních podložek, vodorovných rozpírací svorníků, včetně spojovacího materiálu.,pozinkované pororošty, ostatní prvky opatřit nátěrovým systémem: 1x základ, 2x krycím nátěrem,m.č. 0.022,480,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	525 748,72	525 748,72	vlastní
1042	Z/006b	Konstrukce zdvojené podlahy: konstrukce zdvojené podlahy pro rozvodnu VN z válcovaných profilů a krycích plechů. Válcované profily uložit na betonovou podezdívku s nadbetovávkou. Včetně spojovacího materiálu.,opatřit nátěrovým systémem: 1x základ, 2x krycím nátěrem,m.č. 0.023,425,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	49 054,74	49 054,74	vlastní
1043	Z/006c	Konstrukce zdvojené podlahy: konstrukce zdvojené podlahy pro požární rozvodnu z válcovaných profilů a krycích plechů. Válcované profily uložit na betonovou podezdívku s nadbetovávkou. Včetně spojovacího materiálu.,opatřit nátěrovým systémem: 1x základ, 2x krycím nátěrem,m.č. 0.021,293,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	38 607,90	38 607,90	vlastní
1044	Z/007	Poklop revizní šachty ležaté kanalizace 800/1000mm: plynotěsný poklop pro vstup do šachty, určen do skladby podlahy (s nadbetonováním). Tvořen hliníkovým rámem a poklopem. Rám a poklop jsou vyrobeny z hliníkových profilů, které jsou po celé délce spoje svařované, rám má na vnější straně korvící prvky do betonu, armovací síť je pomocí příchytek připevněna ke konstrukci víka, těsnění je z materiálu odolného proti některým kyselinám a louhům. Na nadbetonávku doplněna podlahoviny dle nášlapné vrstvy místností.,rám + poklop hliník podlahovina dle nášlapné vrstvy,Rozměr 800x1000mm ,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	10,00	9 651,97	96 519,70	vlastní
1045	Z/008	Neobsazeno					
1046	Z/009	Dilatační profil pro objektové spáry - stěnový přímý, zapuštěný: dilatační objektový profil stěnový přímý (typově shodný s dil. profilem stěna) pro dilataci do 50mm, zapuštěný. Dilatační profil složen ze spodních profilů z hliníkové slitiny a z horních pružných pásů z elastomeru hladkým desinfikovatelným, odolné vůči olejům, živicím a některým kyselinám. V případě požáru neuvolňují chlorové výpary. Povrch spáry je hladký bez drážky. Pružné pásy jsou upevněny v hliníkových profilech. Pryžové těsnění pro zamezení hluku a vniku prachu a kapalin. Včetně kotevního materiálu. Dilatace umožňuje vodorovný pohyb +15/-10mm s dodržením rovného povrchu podlahy. ,pružný pás barva šedá, úprava stěn omítka ,kotvení,doplňky,detaily,D+M	bm	7,20	2 598,08	18 706,18	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1047	Z/010	Dilatace podzemního koridoru (v místě napojení na nový objekt) - dilatační profil pro objektové spáry celokovový transportní: dilatační profil podlahový přímý (podlaha/podlaha) pro dilataci do 50mm, celokovový, zapuštěný, pohyblivý kloubový a zásuvný systém - pro pohyb svislý i vodorovný, transportní - pro vysoké zatížení. Dilatační profil složen ze spodních profilů z hliníkové slitiny, z hormích kloubových zásuvných profilů, pryžového těsnění aplikovaného v kloubech a mezi zásuvnými profily. Pryžové těsnění pro zamezení hluku vytvářeného nárazem kovových částí na sebe a proti vniku prachu a kapalin. Včetně kotevního materiálu. Dilatace umožňuje vodorovný i svislý pohyb +10/-10mm, nášlapná vrstva protiprašný nátěr/ PUR stěrka ,kotvení,doplňky,detaily,D+M	bm	4,20	7 682,97	32 268,47	vlastní
1048	Z/011	Dilatace podzemního koridoru - dilatační profil pro objektové spáry stěnový přímý, celokovový, zapuštěný: dilatační profil stěnový přímý pro dilataci do 50mm, zapuštěný, celokovový, pro pohyb svislý i vodorovný. Dilatační profil složen z centrální desky a hliníkových rámů, které překrývají úchytky. Pryžové těsnění pro zamezení hluku, vniku prachu a kapalin. Včetně kotevního materiálu. Dilatace umožňuje vodorovný i svislý pohyb +10/-10mm,omítka/ stávající (nové) nosné konstrukce,kotvení,doplňky,detaily,D+M	bm	17,40	2 479,99	43 151,83	vlastní
1049	Z/012	Čistící rohož vnitřní: dočišťovací rohož pro druhou vnitřní čistící zónu, zapuštěná do podlahy, lemovaná hliníkovým rámem. Základem rohože jsou hliníkové profily spojené nerezovýmým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky. Do hliníkových se fixují gumové nebo textilní pásky, jednotlivé výplně lze po opotřebení vyměnit. Výška rohože 27mm, rohož uložena v úrovni podlahy do připraveného otvoru osazeným hliníkovým rámem 30x30x3mm. Odolnost zatížení do 8,5t/100cm², odolnost proti UV záření a dezinfekčním chemikáliím. Rohož musí vyhovovat třídě na oheň Cfl-s1 (podle ČSN EN 13501) pro použití do únikových cest. Rohož musí splňovat požadavky pro bezbarierový vstup osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace dle vyhl. 398/2009Sb. Včetně lemovacího hliníkového rámu a kotvícího materiálu. Barva: pryž černá Rozměr:cca 1970x2600mm,nášlapná vrstva lité teraco,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	5,10	8 963,71	45 714,92	vlastní
1050	Z/013	Čistící rohož venkovní: samočistící rohož pro druhou čistítí zónu vnější, zapuštěná, lemovaná hliníkovým rámem. Rohož zapuštěná do chodníku, odvodněná. Provedení řadami pryžových vlnovek proložených duralovými lištami. Korozivzdorná lanka bez použití nýtů. Výška rohože 27mm, uložena v úrovni podlahy do připraveného otvoru osazeným hliníkovým rámem 30x30x3mm. Odolnost zatížení do 8,5t/100cm², odolnost materiálu vůči teplotě -35˚ a ž +70˚ C, protisklunost R12. Rohož musí splňovat požadavky pro bezbarierový vstup osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace dle vyhl. 398/2009Sb. Včetně lemovacího hliníkového rámu a kotvícího materiálu. Barva: pryž černá Rozměr: 2300x2400mm ,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	5,52	7 677,62	42 380,46	vlastní
1051	Z/014	Neobsazeno					
1052	Z/015	Neobsazeno					
1053	Z/016	Neobsazeno					
1054	Z/017	Neobsazeno					
1055	Z/018	Stupačky do kanalizačních šachet: stupačka pro vstup do šachty z kruhové oceli, šířka stupačky 300mm, hloubka 300mm. Osazena do bednění při betonáži. ,antikorozní nátěr,1,18,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	40,00	738,09	29 523,60	vlastní
1056	Z/019a	Neobsazeno					
1057	Z/019b	Neobsazeno					
1058	Z/020	Madlo do sprchy: madlo opěrné trubkové z nerez oceli, pevné, horizontální. Kotvené pomocí rozet. Průmer trubky 28mm. Délka madla 400mm. Včetně kotvícího materiálu a rozet.,matný nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	10,00	960,66	9 606,60	vlastní
1059	Z/021	Neobsazeno					
1060	Z/022	Madla WC imobilní: sada madel pro WC imobilní pacienty, nástěnné, opěrné trubkové z nerez oceli, pevné a sklopné. Průměr trubky 28mm. Pevné madlo délky 900mm musí přesahovat záchodovou mísu o 200mm a je umístěno směrem ke stěně. Sklopné madlo délky 800mm musí přesahovat záchodovou mísu o 100mm. Madla od sebe jsou vzdáleny 600mm (umístění viz vyhláška 368/209 Sb.). Včetně kotvícího materiálu a rozet.,matný nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00	2 994,38	5 988,76	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1061	Z/023	Madlo u umyvadla imobilní: madlo opěrné trubkové z nerez oceli, pevné, svislé. Kotvené pomocí rozet. Průměr trubky 28mm. Délka madla 500mm. Včetně kotvícího materiálu a rozet.,matný nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00	1 083,29	2 166,58	vlastní
1062	Z/024	Zrcadlo pro imobilní: zrcadlo v hliníkovém rámu, sklopné pro použití v hygienickcýh zařízeních pro imobilní osoby. Zrcadlo tl. 4mm, ze spodní strany opatřené bezpečnostní fólií - pokud dojde k rozbití skla, střepy zůstanou přichyceny k fólii. Osadit v ose umyvadla, spodní hrana pro použití imobilní i běžnou osobou. Sklopná páka nevystupující do prostoru. Rozměr zrcadla: 500x 700mm.,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00	4 190,09	8 380,18	vlastní
1063	Z/025	Zrcadlo v keramickém obkladě: zrcadlo lepené do keramického obkladu. Spáru vyplnit spárovací hmotou resp. trvale pružným tmelem. Zrcadlo tl. 4mm, ze spodní strany opatřené bezpečnostní fólií - pokud dojde k rozbití skla, střepy zůstanou přichyceny k fólii. Zrcadlo umístit do líce obkladu - podložit sklem cca tl. 3mm. Umístění dle projektu interieru. Rozměr zrcadla: 600x900mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	19,00	1 333,68	25 339,92	vlastní
1064	Z/026	Zrcadlo v keramickém obkladě: zrcadlo lepené do keramického obkladu. Spáru vyplnit spárovací hmotou resp. trvale pružným tmelem. Zrcadlo tl. 4mm, ze spodní strany opatřené bezpečnostní fólií - pokud dojde k rozbití skla, střepy zůstanou přichyceny k fólii. Zrcadlo umístit do líce obkladu - podložit sklem cca tl. 3mm. Umístění dle projektu interieru. Rozměr zrcadla:1500x900mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00	3 331,63	6 663,26	vlastní
1065	Z/027	Dilatace podzemního koridoru (v místě napojení na stávající objekt) - dilatační profil pro objektové spáry celokovový transportní: dilatační profil podlahový přímý (podlaha/stávající podlaha) pro dilataci do 50mm, celokovový, zapuštěný, pohyblivý kloubový a zásuvný systém - pro pohyb svislý i vodorovný, transportní - pro vysoké zatížení. Dilatační profil složen ze spodních profilů z hliníkové slitiny, z hormích kloubových zásuvných profilů, pryžového těsnění aplikovaného v kloubech a mezi zásuvnými profily. Pryžové těsnění pro zamezení hluku vytvářeného nárazem kovových částí na sebe a proti vniku prachu a kapalin. Včetně kotevního materiálu. Dilatace umožňuje vodorovný i svislý pohyb +10/-10mm, nášlapná vrstva PUR stěrka/ kontrukce stávající podlahy Pozn: u stávající podlahy v místě zapuštění dilatačního profilu prověřit na místě krytí horní výztuže (min. 45mm) ,kotvení,doplňky,detaily,D+M	bm	3,60	7 682,97	27 658,69	vlastní
1066	Z/028	Dilatace podzemního koridoru (v místě napojení na stávající objekt) - dilatační profil pro objektové spáry podlahový koutový, celokovový: dilatační profil podlahový koutový (podlaha/stěna) pro dilataci do 50mm, zapuštěný do podlahy, celokovový (typově shodný s dil. profilem podlaha/podlaha), pohyblivý kloubový a zásuvný systém - pro pohyb svislý i vodorovný. Dilatační profil složen ze spodních profilů z hliníkové slitiny, z hormích kloubových zásuvných profilů, pryžového těsnění aplikovaného v kloubech a mezi zásuvnými profily. Pryžové těsnění pro zamezení hluku vytvářeného nárazem kovových částí na sebe a proti vniku prachu a kapalin. Včetně kotevního materiálu. Dilatace umožňuje vodorovný i svislý pohyb +10/-10mm, nášlapná vrstva protiprašný nátěr/ kontrukce stávající podlahy ,kotvení,doplňky,detaily,D+M	bm	4,80	7 718,17	37 047,22	vlastní
1067	Z/029	Dilatace podzemního koridoru (v místě napojení na stávající objekt) - dilatační profil pro objektové spáry stěnový/stropní koutový, celokovový: dilatační profil podlahový koutový (strop/stěna) pro dilataci do 50mm, zapuštěný, celokovový, pro pohyb svislý i vodorovný. Dilatační profil složen z centrální desky a hliníkových rámů, které překrývají úchytky. Pryžové těsnění pro zamezení hluku, vniku prachu a kapalin. Včetně kotevního materiálu. Dilatace umožňuje vodorovný i svislý pohyb +10/-10mm,omítka/stávající nosné konstrukce,kotvení,doplňky,detaily,D+M	bm	10,80	2 369,84	25 594,27	vlastní
1068	Z/030	Dilatace podzemního koridoru - dilatační profil pro objektové spáry stropní přímý, celokovový, zapuštěný: dilatační profil stropní přímý pro dilataci do 50mm, zapuštěný, celokovový, pro pohyb svislý i vodorovný. Dilatační profil složen z centrální desky a hliníkových rámů, které překrývají úchytky. Pryžové těsnění pro zamezení hluku, vniku prachu a kapalin. Včetně kotevního materiálu. Dilatace umožňuje vodorovný i svislý pohyb +10/-10mm,omítka/ stávající (nové) nosné konstrukce,kotvení,doplňky,detaily,D+M	bm	7,63	2 479,99	18 909,92	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1069	Z/031	Čistící rohož venkovní: samočistící rohož pro druhou čistítí zónu vnější, zapuštěná, lemovaná hliníkovým rámem. Rohož zapuštěná do chodníku, odvodněná. Provedení řadami pryžových vlnovek proložených duralovými lištami. Korozivzdorná lanka bez použití nýtů. Výška rohože 27mm, uložena v úrovni podlahy do připraveného otvoru osazeným hliníkovým rámem 30x30x3mm. Odolnost zatížení do 8,5t/100cm², odolnost materiálu vůči teplotě -35˚ a ž +70˚ C, protisklunost R12. Rohož musí splňovat požadavky pro bezbarierový vstup osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace dle vyhl. 398/2009Sb. Včetně lemovacího hliníkového rámu a kotvícího materiálu. Barva: pryž černá Rozměr: cca 2100x2325mm ,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	4,86	7 761,19	37 719,38	vlastní
1070	Z/032	Ukončující profil: ukončující profil litého teraca vytvářející přechod lité teraco/ čistící zóna (dočišťovací rohož) pod veřním křídlem. Profil z nerezové oceli, pro jednostranné položení pod lité teraco.,kotvení,doplňky,detaily,D+M	bm	1,80	635,89	1 144,60	vlastní
1071	Z/033	Požární roleta: Požární roleta se sestává z textilního požárního uzávěru a elektrického ovládacího modulu. Textilní požární úzávěr: závěs se skládá z nehořlavé tkaniny ze sklených vláken opatřené nástřikem pro zvýšení stability. Nosná skříňka o rozměru 200x220mm z ocelového plechu v pozinkovaném provedení. Postranní utěsnění pomocí vodících lišt o rozměru 80x60mm v pozinkovaném provedení. Uvedení uzávěru do pracovní polohy nastává po signálu EPS po uvolnění elektromagentické brzdy gravitačním způsobem. Integrovaný trubkový elektrický motor 230V umožní rovnoměrné kontrolované narolování závěsu do požadované výchozí polohy. Koncové polohy jsou nastavitelné. Elektrický ovládací modu + ruční tlačítko: ovládací modul k ovládání trubkových elektrických motorů 230V/AC požárních uzávěrů pro napojení elektromagnetu brzdy elektrického motoru. Uzavření uzávěrů následuje po trvalém přerušení napětí přes EPS, automatické otevření po opětovném napojení napětí. Vyhodnocení polohy koncových spínačů. Samočinná regulace uzavírací rychlosti. Ovládání elektromagnetu brzdy 24V DC, 375mA. Požární odolnost: EW30DP3-C3 Provozní požadavek: trvale otevřeno, drženo elektromagnetem (při požáru EPS odblokuje) Montáž vodicích lišt do staveních nik - vodící lišty nezasahují do průjezdného otvoru š 3000mm! Světlost stavebního otvoru: 3000x2500mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	109 010,53	109 010,53	vlastní
1072	Z/034	Neobsazeno					
1073	Z/035	Krycí dvířka: krycí dvířka SDK (pro hydranty, hasící přístroje, rozvaděče, rozdělovače ÚT) v nerezovém rámu, skryté panty (otevírání 170˚). Celý povrch dvířek opatřen ochranným plátem - celoprobarvený plát o síle 0,8 mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Třída požární odolnosti B-s2-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Rozměr: 750x2150mm Barevné provedení: dle barevného řešení ,dle barevného řešení,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	3,00	9 651,97	28 955,91	vlastní
1074	Z/036	Krycí dvířka: krycí dvířka SDK (pro hydranty, hasící přístroje, rozvaděče, rozdělovače ÚT) v nerezovém rámu, skryté panty (otevírání 170˚). Celý povrch dvířek opatřen ochranným plátem - celoprobarvený plát o síle 0,8 mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Třída požární odolnosti B-s2-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Rozměr: 850x2150mm Barevné provedení: dle barevného řešení ,dle barevného řešení,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	3,00	10 787,50	32 362,50	vlastní
1075	Z/037	Krycí dvířka: krycí dvířka SDK (pro hydranty, hasící přístroje, rozvaděče, rozdělovače ÚT) v nerezovém rámu, skryté panty (otevírání 170˚). Celý povrch dvířek opatřen ochranným plátem - celoprobarvený plát o síle 0,8 mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Třída požární odolnosti B-s2-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Rozměr: 1050x2150mm Barevné provedení: dle barevného řešení ,dle barevného řešení,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	13 626,32	13 626,32	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1076	Z/038	Podávací okénko: okno vnitřní podávací, vertikálně výsuvné, z hliníkových profilů - provedení pouze boční vodící lišty bez spodního profilu. Zasklení sklem bezpečnostním proti úrazům tvrzeným matovým. Manuálně výsuvné s protizávažím, s možností zajištění ve výsunuté poloze. Oboustranně madla okna z nerez oceli, zámek. Uzamykatelné kování ve spodní části otevíravého křídla. Lemování okenního otvoru z nerezového plechu. Na parapet okna navazuje na výrobek Z/134. Před prováděním nutno konzultovat s uživatelem. Rozměr okna: 900 x 1100 mm,lemování otvoru nerezový plech zasklení matovým sklem ,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	30 545,66	30 545,66	vlastní
1077	Z/039	Pult: pult tvořený z nerezových trubek. Konzoly pro kotvení pultu osazeny před prováděním obkladů. Podrobně viz projekt interieru. Rozměr: 400x1800mm ,nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	6 102,32	6 102,32	vlastní
1078	Z/040	Instalační dvířka protipožární z ocelového plechu včetně osazovacího rámu, protipožární izolace a uzávěru. Požární odolnost: EI30DP1-Sm Barevné provedení: finální nátěr dle barevného řešení v odstínu stěny, kde jsou osazeny Rozměr: 400/900mm,nátěr dle barev. řešení v odstínu stěny, kde jsou osazeny,400x900mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	11 355,26	11 355,26	vlastní
1079	Z/041	Nosná konstrukce pro celotělový závěsný systém: ocelová konstrukce kotvená do stropní konstrukce pomocí chemických kotev. Nosnost 250kg. Včetně kotevního a spojovacího materiálu. Berevné provedení: dle barevného řešení. Před výrobou konzultovat s dodavatelem lékařské technologie.,Kompletní systémový nátěr RAL dle barevného řešení.,52,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	14 534,74	14 534,74	vlastní
1079a	Z/042	Čistící rohož vnitřní:dočišťovací rohož pro druhou vnitřní čistící zónu, zapuštěná do podlahy, lemovaná hliníkovým rámem.Základem rohože jsou hliníkové profily spojené nerezovýmým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky. Do hliníkových se fixují gumové nebo textilní pásky,jednotlivé výplně lze po opotřebení vyměnit. Výška rohože 27mm, rohož uložena v úrovni podlahy do připraveného otvoru osazeným hliníkovým rámem 30x30x3mm.Odolnost zatížení do 8,5t/100cm², odolnost proti UV záření a dezinfekčním chemikáliím.Rohož musí vyhovovat třídě na oheň Cfl-s1 (podle ČSN EN13501) pro použití do únikových cest. Rohož musí splňovat požadavky pro bezbarierový vstup osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace dle vyhl. 398/2009Sb. Včetně lemovacího hliníkového rámu a kotvícího materiálu. Barva: černá Rozměr: cca 2400x5225mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	12,50	9 867,97	123 349,63	vlastní
1079b	Z/043	Ukončující profil:ukončující profil PVC vytvářející přechod PVC/ čistící zóna (dočišťovací rohož) pod veřním křídlem. Profil z nerezové oceli, pro jednostranné položení pod keramickou dlažbu,kotvení,doplňky,detaily,D+M	bm	2,40	1 417,68	3 402,43	vlastní
1080		Přechodvé nerezové prahy: dveřní práh z nerezového plechu - plech tl. 3mm dl. 60mm na šířku dveřního otvoru, připevněný vruty do hmoždinek do podlahy. Osadí se v místech přechodů různých druhů povrchů podlah, např. PVC/keramická dlažba. Přechod musí být pod prahem, práh podtmelit, hrany zabrousit. Včetně tmelu, kotvícího a spojovacího materiálu.,1,4,kotvení,doplňky,detaily,D+M	bm	40,00	567,76	22 710,40	vlastní
1081	Z/101	Neobsazeno					
1082	Z/102	Neobsazeno					
1083	Z/103	Neobsazeno					
1084	Z/104	Dilatační profil pro objektové spáry - podlahový přímý, zapuštěný: dilatační objektový profil podlahový přímý (typově shodný s dil. profilem podlaha/stěna) pro dilataci do 50mm, zapuštěný. Dilatační profil složen ze spodních profilů z hliníkové slitiny a z horních pružných pásů z elastomeru hladkým desinfikovatelným, odolné vůči olejům, živicím a některým kyselinám. V případě požáru neuvolňují chlorové výpary. Pružné pásy jsou upevněny v hliníkových profilech. Pryžové těsnění pro zamezení hluku a vniku prachu a kapalin. Včetně kotevního materiálu. Dilatace umožňuje vodorovný pohyb +15/-10mm s dodržením rovného povrchu podlahy. ,pružný pás barva šedá, nášlapná vrstva keramická dlažba ,kotvení,doplňky,detaily,D+M	bm	3,30	3 752,91	12 384,60	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1085	Z/105	Dilatační profil pro objektové spáry - podlahový koutový, zapuštěný: dilatační objektový profil podlahový koutový (typově shodný s dil. profilem podlaha/podlaha) pro dilataci do 50mm, zapuštěný. Dilatační profil složen ze spodních profilů z hliníkové slitiny a z horních pružných pásů z elastomeru hladkým desinfikovatelným, odolné vůči olejům, živicím a některým kyselinám. V případě požáru neuvolňují chlorové výpary. Pružné pásy jsou upevněny v hliníkových profilech. Pryžové těsnění pro zamezení hluku a vniku prachu a kapalin. Včetně kotevního materiálu. Dilatace umožňuje vodorovný pohyb +15/-10mm s dodržením rovného povrchu podlahy. ,pružný pás barva šedá, nášlapná vrstva keramická dlažba/ úprava stěny omítka ,kotvení,doplňky,detaily,D+M	bm	2,00	3 970,94	7 941,88	vlastní
1086	Z/106	Lávka instalační šachty: ocelová konstrukce s pororoštem tvořící podestu v instalační šachtě. Včetně šroubovaného zábradlí - rohové sloupky přivařeny, krajní profily kotveny do železobetonových stěn. Pororošt z pásové oceli za tepla válcované volně položen na profilu, s lemováním, nosný profil roštu 40/3. Rozměr: 700x2000mm Včetně kotvícího materiálu.,žárově pozinkovaná nosná konstrukce, pororošt žárově pozinkovaný,121,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 322,24	25 322,24	vlastní
1087	Z/107	Lávka instalační šachty: ocelová konstrukce s pororoštem tvořící podestu v instalační šachtě. Včetně šroubovaného zábradlí - rohové sloupky přivařeny, krajní profily kotveny do železobetonových stěn. Pororošt z pásové oceli za tepla válcované volně položen na profilu, s lemováním, nosný profil roštu 40/3. Rozměr: 700x2000mm Včetně kotvícího materiálu.,žárově pozinkovaná nosná konstrukce, pororošt žárově pozinkovaný,121,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 322,24	25 322,24	vlastní
1088	Z/108	Neobsazeno					
1089	Z/109	Neobsazeno					
1090	Z/110	Revizní dvířka stoupaček mediciálních plynů: revizní dvířka ocelová jednokřídlová otočná, plná, s větracími otvory. Včetně osazovacího rámu. (tvarové a barevné provedení shodné s větrací mřížkou pro medicinální plyny) Osazeny uzamykatelným kováním. Rozměr: 300x300mm,nástřik dle barev. řešení v odstínu stěny, kde jsou osazeny,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	4,00	3 974,34	15 897,36	vlastní
1091	Z/111	Větrací mřížka stoupaček medicinálních plynů: větrací lamelová mřížka z ocelového plechu osazena ve stoupačce pro odvětrání medicinálních plynů (tvarové a barevné provedení shodné s revizními dvířky pro medicinální plyny) Výškové osazení - v horní části stoupačky (těsně pod podhledem). Rozměr: 200x100mm,nástřik dle barev. řešení v odstínu stěny, kde jsou osazeny,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	4,00	1 021,97	4 087,88	vlastní
1092	Z/112	Neobsazeno					
1093	Z/113	Madlo do sprchy: madlo opěrné trubkové z nerez oceli, pevné, horizontální. Kotvené pomocí rozet. Průmer trubky 28mm. Délka madla 400mm. Včetně kotvícího materiálu a rozet.,matný nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	3,00	960,66	2 881,98	vlastní
1094	Z/114	Neobsazeno					
1095	Z/115	Madla WC imobilní: sada madel pro WC imobilní pacienty, nástěnné, opěrné trubkové z nerez oceli, pevné a sklopné. Průměr trubky 28mm. Pevné madlo délky 900mm musí přesahovat záchodovou mísu o 200mm a je umístěno směrem ke stěně. Sklopné madlo délky 800mm musí přesahovat záchodovou mísu o 100mm. Madla od sebe jsou vzdáleny 600mm (umístění viz vyhláška 368/209 Sb.). Včetně kotvícího materiálu a rozet.,matný nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	3,00	2 994,38	8 983,14	vlastní
1096	Z/116	Madlo u umyvadla imobilní: madlo opěrné trubkové z nerez oceli, pevné, svislé. Kotvené pomocí rozet. Průměr trubky 28mm. Včetně kotvícícho materiálu a rozet.,matný nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	3,00	1 083,29	3 249,87	vlastní
1097	Z/117	Sklopné sedátko do imobilní sprchy: sedátko do sprchy, sklopné na stěnu, ocelové trubkové, osazené do sprchy pro imobilní pacienty. Sedátko osadit 460mm nad podlahou (umístění viz vyhláška 398/3009). S nosností 150kg. Při sklopení zasahuje maxumálně 90mm do sprchového koutu. Včetně kotvícího materiálu. Rozměr sedátka: 450x450mm,matný nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00	4 067,46	8 134,92	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1098	Z/118	Tyč pro závěs ke sprše v mytí pacientů: zástěna u sprchového boxu z ohýbané ocelové matové nerez trubky 28/3mm. Kotvení trubky do stěn pomocí rozet ve výšce 2100mm nad podlahou. Včetně kotvícího materiálu, rozet, kroužků a závěsu. Délka trubky: 2100mm,matný nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00	1 703,29	3 406,58	vlastní
1099	Z/119	Zástěna u WC neklidového pokoje: zástěna z trubek ø60/3,2mm a "ve"-vařeného plechu tl. 10mm. Pevně kotvená přes přivařené roznášecí plechy 400/400/4 pomocí 4xM12 a 250/150/4 pomocí 2xM12 pod podlahou do stropní kontrukce a přes jákl 60/60/4 pomocí 3xM12 do zdiva. Včetně kotvícího materiálu a rozet.,vypalovaný lak dle barevného řešení,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	3,00	29 069,48	87 208,44	vlastní
1100	Z/120	Zrcadlo v keramickém obkladě: zrcadlo lepené do keramického obkladu. Spáru vyplnit spárovací hmotou resp. trvale pružným tmelem. Zrcadlo tl. 4mm, ze spodní strany opatřené bezpečnostní fólií - pokud dojde k rozbití skla, střepy zůstanou přichyceny k fólii. Zrcadlo umístit do líce obkladu - podložit sklem cca tl. 3mm. Umístění dle projektu interieru. Rozměr zrcadla: 600x900mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	43,00	1 333,68	57 348,24	vlastní
1101	Z/121	Zrcadlo v keramickém obkladě: zrcadlo lepené do keramického obkladu. Spáru vyplnit spárovací hmotou resp. trvale pružným tmelem. Zrcadlo tl. 4mm, ze spodní strany opatřené bezpečnostní fólií - pokud dojde k rozbití skla, střepy zůstanou přichyceny k fólii. Zrcadlo umístit do líce obkladu - podložit sklem cca tl. 3mm. Umístění dle projektu interieru. Rozměr zrcadla:1500x900mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00	3 331,63	6 663,26	vlastní
1102	Z/122	Zrcadlo pro imobilní: zrcadlo v hliníkovém rámu, sklopné pro použití v hygienickcýh zařízeních pro imobilní osoby. Zrcadlo tl. 4mm, ze spodní strany opatřené bezpečnostní fólií - pokud dojde k rozbití skla, střepy zůstanou přichyceny k fólii. Osadit v ose umyvadla, spodní hrana pro použití imobilní i běžnou osobou. Sklopná páka nevystupující do prostoru. Rozměr zrcadla: 500x 700mm.,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	3,00	4 190,09	12 570,27	vlastní
1103	Z/123	Neobsazeno					
1104	Z/124	Madlo sprcha imobilní: madlo opěrné trubkové z nerez oceli, pevné, svislé, do sprchy imobilních pacientů (umístění viz vyhláška 398/2009). Kotvené pomocí rozet. Průměr trubky 28mm. Včetně kotvícího materiálu a rozet. Délka madla: min. 500mm,matný nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00	1 083,29	2 166,58	vlastní
1105	Z/125	Podávací okénko: okno vnitřní podávací, vertikálně výsuvné, z hliníkových profilů - provedení pouze boční vodící lišty bez spodního profilu. Zasklení sklem bezpečnostním proti úrazům tvrzeným matovým. Manuálně výsuvné s protizávažím, s možností zajištění ve výsunuté poloze. Oboustranně madla okna z nerez oceli, zámek. Uzamykatelné kování ve spodní části otevíravého křídla. Lemování okenního otvoru z nerezového plechu. Na parapet okna navazuje na výrobek Z/134. Před prováděním nutno konzultovat s uživatelem. Rozměr okna: 900 x 1100 mm,lemování otvoru nerezový plech zasklení matovým sklem ,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	30 545,66	30 545,66	vlastní
1106	Z/126	Pozorovací okno s meziskelní žaluzii u intermediálních pokojů: pozorovací okno vnitřní do čistých prostor, pevné z hliníkových profilů tvořené zasklívacím rámem, bezpečnostním čirým sklem při obou dvou površích - okno bez parapetu - skla v líci se stěnou. Okno s meziskelní manuálně ovládanou horizontální žaluzií - ovládanou magnetem. Před prováděním umístění a rozměr nutno konzultovat s uživatelem. Rozměr okna: 1200 x 1100 mm,vypalovaný lak dle barev. řešení,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00	25 549,34	51 098,68	vlastní
1107	Z/127	Čistící rohož vnitřní: dočišťovací rohož pro druhou vnitřní čistící zónu, zapuštěná do podlahy, lemovaná hliníkovým rámem. Základem rohože jsou hliníkové profily spojené nerezovýmým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky. Do hliníkových se fixují gumové nebo textilní pásky, jednotlivé výplně lze po opotřebení vyměnit. Výška rohože 27mm, rohož uložena v úrovni podlahy do připraveného otvoru osazeným hliníkovým rámem 30x30x3mm. Odolnost zatížení do 8,5t/100cm², odolnost proti UV záření a dezinfekčním chemikáliím. Rohož musí vyhovovat třídě na oheň Cfl-s1 (podle ČSN EN 13501) pro použití do únikových cest. Rohož musí splňovat požadavky pro bezbarierový vstup osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace dle vyhl. 398/2009Sb. Včetně lemovacího hliníkového rámu a kotvícího materiálu. Barva: černá Rozměr: cca 4600x4540mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	20,80	8 606,59	179 017,07	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1108	Z/128	Čistící rohož venkovní: samočistící rohož pro druhou čistítí zónu vnější, zapuštěná, lemovaná hliníkovým rámem. Rohož zapuštěná do chodníku, odvodněná. Provedení řadami pryžových vlnovek proložených duralovými lištami. Korozivzdorná lanka bez použití nýtů. Výška rohože 27mm, uložena v úrovni podlahy do připraveného otvoru osazeným hliníkovým rámem 30x30x3mm. Odolnost zatížení do 8,5t/100cm², odolnost materiálu vůči teplotě -35˚ a ž +70˚ C, protisklunost R12. Rohož musí splňovat požadavky pro bezbarierový vstup osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace dle vyhl. 398/2009Sb. Včetně lemovacího hliníkového rámu a kotvícího materiálu. Barva: pryž černá Rozměr: cca 4775x2200mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	10,20	7 735,50	78 902,10	vlastní
1109	Z/129	Dilatační profil pro objektové spáry - stěnový přímý, zapuštěný: dilatační objektový profil stěnový přímý (typově shodný s dil. profilem podlaha/stěna) pro dilataci do 50mm, zapuštěný. Dilatační profil složen ze spodních profilů z hliníkové slitiny a z horních pružných pásů z elastomeru hladkým desinfikovatelným, odolné vůči olejům, živicím a některým kyselinám. V případě požáru neuvolňují chlorové výpary. Povrch spáry je hladký bez drážky. Pružné pásy jsou upevněny v hliníkových profilech. Pryžové těsnění pro zamezení hluku a vniku prachu a kapalin. Včetně kotevního materiálu. Dilatace umožňuje vodorovný pohyb +15/-10mm s dodržením rovného povrchu podlahy. ,pružný pás barva šedá, úprava stěn omítka ,kotvení,doplňky,detaily,D+M	bm	7,20	2 598,08	18 706,18	vlastní
1110	Z/130	Dilatační profil pro objektové spáry - podlahový přímý, zapuštěný: dilatační objektový profil podlahový přímý pro dilataci do 50mm, zapuštěný, s přesahem elastické vložky pro PVC. Dilatační profil složen ze spodních profilů z hliníkové slitiny a z horních pružných pásů z elastomeru hladkým desinfikovatelným, odolné vůči olejům, živicím a některým kyselinám. V případě požáru neuvolňují chlorové výpary. Pružné pásy jsou upevněny v hliníkových profilech. Pryžové těsnění pro zamezení hluku a vniku prachu a kapalin. Včetně kotevního materiálu. Dilatace umožňuje vodorovný pohyb +15/-10mm s dodržením rovného povrchu podlahy. ,pružný pás barva šedá, nášlapná vrstva PVC ,kotvení,doplňky,detaily,D+M	bm	2,40	2 129,11	5 109,86	vlastní
1111	Z/131	Dilatační profil pro objektové spáry - podlahový koutový, zapuštěný: dilatační objektový profil podlahový koutový (typově shodný s dil. profilem podlaha/podlaha) pro dilataci do 50mm, zapuštěný, s přesahem elastické vložky pro PVC. Dilatační profil složen ze spodních profilů z hliníkové slitiny a z horních pružných pásů z elastomeru hladkým desinfikovatelným, odolné vůči olejům, živicím a některým kyselinám. V případě požáru neuvolňují chlorové výpary. Pružné pásy jsou upevněny v hliníkových profilech. Pryžové těsnění pro zamezení hluku a vniku prachu a kapalin. Včetně kotevního materiálu. Dilatace umožňuje pohyb +15/-10mm s dodržením rovného povrchu podlahy.,pružný pás barva šedá, nášlapná vrstva PVC / úprava stěny omítka ,kotvení,doplňky,detaily,D+M	bm	5,10	2 096,18	10 690,52	vlastní
1112	Z/132	Neobsazeno					
1113	Z/133	Ukončující profil keramické dlažby: ukončující profil keramické dlažby vytvářející přechod keramická dlažba/ čistící zóna (dočišťovací rohož) pod veřním křídlem. Profil z nerazové oceli, pro jednostranné položení pod keramickou dlažbu.,kotvení,doplňky,detaily,D+M	bm	1,20	946,27	1 135,52	vlastní
1114	Z/134	Pult: pult tvořený z nerezových trubek. Konzoly pro kotvení pultu osazeny před prováděním obkladů. Podrobně viz projekt interieru. Rozměr: 400x1800mm ,nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	6 102,32	6 102,32	
1115	Z/135	Krycí dvířka: krycí dvířka SDK (pro hydranty, hasící přístroje, rozvaděče, rozdělovače ÚT) v nerezovém rámu, skryté panty (otevírání 170˚). Celý povrch dvířek opatřen ochranným plátem - celoprobarvený plát o síle 0,8 mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Třída požární odolnosti B-s2-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Rozměr: 700x2150mm Barevné provedení: dle barevného řešení ,dle barevného řešení,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00	9 084,21	18 168,42	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1116	Z/136	Krycí dvířka: krycí dvířka SDK (pro hydranty, hasící přístroje, rozvaděče, rozdělovače ÚT) v nerezovém rámu, skryté panty (otevírání 170˚). Celý povrch dvířek opatřen ochranným plátem - celoprobarvený plát o síle 0,8 mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Třída požární odolnosti B-s2-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Rozměr: 750x2150mm Barevné provedení: dle barevného řešení ,dle barevného řešení,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	6,00	9 651,97	57 911,82	vlastní
1117	Z/137	Krycí dvířka: krycí dvířka SDK (pro hydranty, hasící přístroje, rozvaděče, rozdělovače ÚT) v nerezovém rámu, skryté panty (otevírání 170˚). Celý povrch dvířek opatřen ochranným plátem - celoprobarvený plát o síle 0,8 mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Třída požární odolnosti B-s2-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Rozměr: 850x2150mm Barevné provedení: dle barevného řešení ,dle barevného řešení,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	5,00	10 787,50	53 937,50	vlastní
1118	Z/138	Krycí dvířka: krycí dvířka SDK (pro hydranty, hasící přístroje, rozvaděče, rozdělovače ÚT) v nerezovém rámu, skryté panty (otevírání 170˚). Celý povrch dvířek opatřen ochranným plátem - celoprobarvený plát o síle 0,8 mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Třída požární odolnosti B-s2-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Rozměr: 800x2150mm Barevné provedení: dle barevného řešení ,dle barevného řešení,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00	10 219,74	20 439,48	vlastní
1119	Z/139	Instalační dvířka protipožární z ocelového plechu včetně osazovacího rámu, protipožární izolace a uzávěru. Požární odolnost: EI30DP1-Sm Barevné provedení: finální nátěr dle barevného řešení v odstínu stěny, kde jsou osazeny Rozměr: 400/900mm,nátěr dle barev. řešení v odstínu stěny, kde jsou osazeny,400x900mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	11 355,26	11 355,26	vlastní
1120	Z/140	Skleněný obklad stěny recepce: skleněný obklad stěny recepce sestávající z 6 stejných částí lepených na hliníkovou podkonstukci. Na skleněný obklad je umístěný 3D plastický podsvícený nápis bez viditelného kotvení. Lakované sklo bezpečnostní - sklo pokryté na jedné straně vysoce kvalitním, neprůhledným lakem, který neobsahuje žádné těžké kovy ani škodlivé chemikálie. Lakovaná plocha s elektem zrcadlení vytvoří optický dojem hloubky a světla. Lakované sklo bez ohledu na dobu používání nemění svůj vzhled, je vysoce odolné proti vlkosti a škábancům a má vysokou barevnou stabilitu. Pro zvýšení bezpečnosti na lakovanou stranu nanést polypropylenovou bezpečnostní fólii, která chrání lak a v případě rozbití skla zabraňuje dalším škodám či zranění - střepy zůstanou přilepeny k fólii. Sklo je nutné před polepem fólií kompletně opracovat (obrousit hrany, vyvrtat díry atd.) Na skleněný obklad je umístěn 3D plastický nápis - bílé plexisklo, nápis bude podsvícený. Připevněn bez viditelného kotvení. ,dle barevného řešení,5700x3000mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	60 194,25	60 194,25	vlastní
1121	Z/141	Včetně hlíkové podkonstruce, plastického 3D podsvíceného nápisu, včetně kotvícího a spojovacího materiálu, přípravy v obkladu pro kotvení tělesa ústředního vytápění, přípravy pro vývody elekto pro podsvícení 3D nápisu. Barevnost a provedení: dle barevného řešení interieru Rozměr: 5700x3000mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	221 427,65	221 427,65	vlastní
1122	Z/142	Přechodvé nerezové prahy: dveřní práh z nerezového plechu - plech tl. 3mm dl. 60mm na šířku dveřního otvoru, připevněný vruty do hmoždinek do podlahy. Osadí se v místech přechodů různých druhů povrchů podlah, např. PVC/keramická dlažba. Přechod musí být pod prahem, práh podtmelit, hrany zabrousit. Včetně tmelu, kotvícího a spojovacího materiálu.,1,4,kotvení,doplňky,detaily,D+M	bm	35,00	567,76	19 871,60	

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1123	Z/201	Dilatační profil pro objektové spáry - podlahový přímý, zapuštěný: dilatační objektový profil podlahový přímý (typově shodný s dil. profilem podlaha/stěna) pro dilataci do 50mm, zapuštěný. Dilatační profil složen ze spodních profilů z hliníkové slitiny a z horních pružných pásů z elastomeru hladkým desinfikovatelným, odolné vůči olejům, živicím a některým kyselinám. V případě požáru neuvolňují chlorové výpary. Pružné pásy jsou upevněny v hliníkových profilech. Pryžové těsnění pro zamezení hluku a vniku prachu a kapalin. Včetně kotevního materiálu. Dilatace umožňuje vodorovný pohyb +15/-10mm s dodržením rovného povrchu podlahy. ,pružný pás barva šedá, nášlapná vrstva keramická dlažba ,kotvení,doplňky,detaily,D+M	bm	3,30	3 752,91	12 384,60	vlastní
1124	Z/202	Dilatační profil pro objektové spáry - podlahový koutový, zapuštěný: dilatační objektový profil podlahový koutový (typově shodný s dil. profilem podlaha/podlaha) pro dilataci do 50mm, zapuštěný. Dilatační profil složen ze spodních profilů z hliníkové slitiny a z horních pružných pásů z elastomeru hladkým desinfikovatelným, odolné vůči olejům, živicím a některým kyselinám. V případě požáru neuvolňují chlorové výpary. Pružné pásy jsou upevněny v hliníkových profilech. Pryžové těsnění pro zamezení hluku a vniku prachu a kapalin. Včetně kotevního materiálu. Dilatace umožňuje vodorovný pohyb +15/-10mm s dodržením rovného povrchu podlahy. ,pružný pás barva šedá, nášlapná vrstva keramická dlažba/ úprava stěny omítka ,kotvení,doplňky,detaily,D+M	bm	2,00	3 970,94	7 941,88	vlastní
1125	Z/203	Dilatační profil pro objektové spáry - stěnový přímý, zapuštěný: dilatační objektový profil stěnový přímý (typově shodný s dil. profilem podlaha/stěna) pro dilataci do 40mm, zapuštěný. Dilatační profil složen ze spodních profilů z hliníkové slitiny a z horních pružných pásů z elastomeru hladkým desinfikovatelným, odolné vůči olejům, živicím a některým kyselinám. V případě požáru neuvolňují chlorové výpary. Povrch spáry je hladký bez drážky. Pružné pásy jsou upevněny v hliníkových profilech. Pryžové těsnění pro zamezení hluku a vniku prachu a kapalin. Včetně kotevního materiálu. Dilatace umožňuje vodorovný pohyb +15/-10mm s dodržením rovného povrchu podlahy. ,pružný pás barva šedá, úprava stěn omítka ,kotvení,doplňky,detaily,D+M	bm	7,20	3 789,04	27 281,09	vlastní
1126	Z/204	Dilatační profil pro objektové spáry - podlahový přímý, zapuštěný: dilatační objektový profil podlahový přímý pro dilataci do 50mm, zapuštěný, s přesahem elastické vložky pro PVC. Dilatační profil složen ze spodních profilů z hliníkové slitiny a z horních pružných pásů z elastomeru hladkým desinfikovatelným, odolné vůči olejům, živicím a některým kyselinám. V případě požáru neuvolňují chlorové výpary. Pružné pásy jsou upevněny v hliníkových profilech. Pryžové těsnění pro zamezení hluku a vniku prachu a kapalin. Včetně kotevního materiálu. Dilatace umožňuje vodorovný pohyb +15/-10mm s dodržením rovného povrchu podlahy. ,pružný pás barva šedá, nášlapná vrstva PVC ,kotvení,doplňky,detaily,D+M	bm	2,40	2 129,11	5 109,86	vlastní
1127	Z/205	Lávka instalační šachty: ocelová konstrukce s pororoštem tvořící podestu v instalační šachtě. Včetně šroubovaného zábradlí - rohové sloupky přivařeny, krajní profily kotveny do železobetonových stěn. Pororošt z pásové oceli za tepla válcované volně položen na profilu, s lemováním, nosný profil roštu 40/3. Rozměr: 700x2000mm Včetně kotvícího materiálu.,žárově pozinkovaná nosná konstrukce, pororošt žárově pozinkovaný,121,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 322,24	25 322,24	vlastní
1128	Z/206	Lávka instalační šachty: ocelová konstrukce s pororoštem tvořící podestu v instalační šachtě. Včetně šroubovaného zábradlí - rohové sloupky přivařeny, krajní profily kotveny do železobetonových stěn. Pororošt z pásové oceli za tepla válcované volně položen na profilu, s lemováním, nosný profil roštu 40/3. Rozměr: 700x2000mm Včetně kotvícího materiálu.,žárově pozinkovaná nosná konstrukce, pororošt žárově pozinkovaný,121,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 322,24	25 322,24	vlastní
1129	Z/207	Neobsazeno					
1130	Z/208	Neobsazeno					
1131	Z/209	Revizní dvířka stoupaček mediciálních plynů: revizní dvířka ocelová jednokřídlová otočná, plná, s větracími otvory. Včetně osazovacího rámu. (tvarové a barevné provedení shodné s větrací mřížkou pro medicinální plyny) Osazeny uzamykatelným kováním. Rozměr: 300x300mm,nástřik dle barevného řešení v odstínu stěny, kde jsou osazeny,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	4,00	3 974,34	15 897,36	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1132	Z/210a	Madlo v koridoru: - madlo vnitřní z ocelové trubky ø60,3/4mm kotvené do ocelové konstrukce koridoru Včetně kotvícího a spojovacího materiálu. ,Kompletní systémový nátěr RAL dle barevného řešení.,385,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	59 018,98	59 018,98	vlastní
1133	Z/210b	Zábrana v koridoru: - zábrana vnitřní z ocelové trubky ø60,3/4mm kotvené do ocelové konstrukce koridoru a pomocí trubky a roznášecího plechu do trapézového plechu podlahové konstrukce koridoru. Včetně kotvícího a spojovacího materiálu. ,Kompletní systémový nátěr RAL dle barevného řešení.,446,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	68 370,04	68 370,04	vlastní
1134	Z/210c	Madlo v budově: - madlo vnitřní z ocelové trubky ø60,3/4mm kotvené do stěny objektu Včetně kotvícího, spojovacího materiálu a rozet. ,Kompletní systémový nátěr RAL dle barevného řešení.,98,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	15 023,01	15 023,01	vlastní
1135	Z/211	Madlo do sprchy: madlo opěrné trubkové z nerez oceli, pevné, horizontální. Kotvené pomocí rozet. Průmer trubky 28mm. Délka madla 400mm. Včetně kotvícího materiálu a rozet.,matný nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	4,00	960,66	3 842,64	vlastní
1136	Z/212	Neobsazeno					
1137	Z/213	Madla WC imobilní: sada madel pro WC imobilní pacienty, nástěnné, opěrné trubkové z nerez oceli, pevné a sklopné. Průměr trubky 28mm. Pevné madlo délky 900mm musí přesahovat záchodovou mísu o 200mm a je umístěno směrem ke stěně. Sklopné madlo délky 800mm musí přesahovat záchodovou mísu o 100mm. Madla od sebe jsou vzdáleny 600mm (umístění viz vyhláška 368/209 Sb.). Včetně kotvícího materiálu.,matný nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00	2 994,38	5 988,76	vlastní
1138	Z/214	Madlo u umyvadla imobilní: madlo opěrné trubkové z nerez oceli, pevné, svislé. Kotvené pomocí rozet. Průměr trubky 28mm. Včetně kotvícícho materiálu a rozet.,matný nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00	1 083,29	2 166,58	vlastní
1139	Z/215	Sklopné sedátko do imobilní sprchy: sedátko do sprchy, sklopné na stěnu, ocelové trubkové, osazené do sprchy pro imobilní pacienty. Sedátko osadit 460mm nad podlahou (umístění viz vyhláška 398/3009). S nosností 150kg. Při sklopení zasahuje maxumálně 90mm do sprchového koutu. Včetně kotvícího materiálu. Rozměr sedátka: 450x450mm,matný nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	4 067,46	4 067,46	vlastní
1140	Z/216	Tyč pro závěs ke sprše v mytí pacientů: zástěna u sprchového boxu z ohýbané ocelové matové nerez trubky 28/3mm. Kotvení trubky do stěn pomocí rozet ve výšce 2100mm nad podlahou. Včetně kotvícího materiálu, rozet, kroužků a závěsu. Délka trubky: 2100mm,matný nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	1 703,29	1 703,29	vlastní
1141	Z/217	Zástěna u WC neklidového pokoje: zástěna z trubek ø60/3,2mm a "ve"-vařeného plechu tl. 40mm. Pevně kotvená přes přivařené roznášecí plechy 400/400/4 pomocí 4xM12 a 250/150/4 pomocí 2xM12 pod podlahou do stropní kontrukce a přes jäkl 60/60/4 pomocí 3xM12 do zdiva. Včetně kotvícího materiálu a rozet.,vypalovaný lak dle barevného řešení,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	29 069,48	29 069,48	vlastní
1142	Z/218	Zrcadlo v keramickém obkladě: zrcadlo lepené do keramického obkladu. Spáru vyplnit spárovací hmotou resp. trvale pružným tmelem. Zrcadlo tl. 4mm, ze spodní strany opatřené bezpečnostní fólií - pokud dojde k rozbití skla, střepy zůstanou přichyceny k fólii. Zrcadlo umístit do líce obkladu - podložit sklem cca tl. 3mm. Umístění dle projektu interieru. Rozměr zrcadla: 600x900mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	39,00	1 333,68	52 013,52	vlastní
1143	Z/219	Zrcadlo v keramickém obkladě: zrcadlo lepené do keramického obkladu. Spáru vyplnit spárovací hmotou resp. trvale pružným tmelem. Zrcadlo tl. 4mm, ze spodní strany opatřené bezpečnostní fólií - pokud dojde k rozbití skla, střepy zůstanou přichyceny k fólii. Zrcadlo umístit do líce obkladu - podložit sklem cca tl. 3mm. Umístění dle projektu interieru. Rozměr zrcadla:1500x900mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00	3 331,63	6 663,26	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1144	Z/220	Zrcadlo pro imobilní: zrcadlo v hliníkovém rámu, sklopné pro použití v hygienickcýh zařízeních pro imobilní osoby. Zrcadlo tl. 4mm, ze spodní strany opatřené bezpečnostní fólií - pokud dojde k rozbití skla, střepy zůstanou přichyceny k fólii. Osadit v ose umyvadla, spodní hrana pro použití imobilní i běžnou osobou. Sklopná páka nevystupující do prostoru. Rozměr zrcadla: 500x 700mm.,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00	4 190,09	8 380,18	vlastní
1145	Z/221	Neobsazeno					vlastní
1146	Z/222	Madlo sprcha imobilní: madlo opěrné trubkové z nerez oceli, pevné, svislé, do sprchy imobilních pacientů (umístění viz vyhláška 398/2009). Kotvené pomocí rozet. Průměr trubky 28mm. Včetně kotvícího materiálu a rozet. Délka madla: min. 500mm,matný nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	1 083,29	1 083,29	vlastní
1147	Z/223	Podávací okénko: okno vnitřní podávací, vertikálně výsuvné, z hliníkových profilů - provedení pouze boční vodící lišty bez spodního profilu. Zasklení sklem bezpečnostním proti úrazům tvrzeným matovým. Manuálně výsuvné s protizávažím, s možností zajištění ve výsunuté poloze. Oboustranně madla okna z nerez oceli, zámek. Uzamykatelné kování ve spodní části otevíravého křídla. Lemování okenního otvoru z nerezového plechu. Na parapet okna navazuje na výrobek Z/231. Před prováděním nutno konzultovat s uživatelem. Rozměr okna: 900 x 1100 mm,lemování otvoru nerezový plech zasklení matovým sklem ,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00	30 545,66	61 091,32	vlastní
1148	Z/224	Ochranné ocelové úhelníky: ochrana rohu tenkostěnným úhelníkem 50/50/3mm z matové nerez oceli, pevně kotveným do zdiva. V místnostech se soklem umístiti ochranu rohu nad sokl. Včetně kotvícího materiálu. Délka: 1500mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	4,00	340,66	1 362,64	vlastní
1149	Z/225	Mobilní příčka: Mobilní stěna z hliníkových profilů, s plnou výplní z laminované dřevotřísky tl. 16mm a akustické izolace tl. 60mm. Zavěšené dvoubodově do hlíkových kolejnic v podhledové konstrukci. Dělení: 5 stejných dílů s negativní spárou. Vzduchová neprůzvučnost mobilní příčky 47 dB, vzduchová neprůzvučnost akustické bariéry nad podhledem 48 dB. S.V. po strop 3600 mm Povrch: HPL - pomerančová kůra Barva dle barevného řešení Dodávka včetně ocelové konstrukce pro zavěšení ke stropu (včetně kotvícího a spojovacího materiálu). Rozměr příčky: 4320x2800mm ,HPL pomerančová kůra barva dle interieru,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	243 298,21	243 298,21	vlastní
1150	Z/226	Dilatační profil pro objektové spáry - podlahový koutový, zapuštěný: dilatační objektový profil podlahový koutový (typově shodný s dil. profilem podlaha/podlaha) pro dilataci do 50mm, zapuštěný, s přesahem elastické vložky pro PVC. Dilatační profil složen ze spodních profilů z hliníkové slitiny a z horních pružných pásů z elastomeru hladkým desinfikovatelným, odolné vůči olejům, živicím a některým kyselinám. V případě požáru neuvolňují chlorové výpary. Pružné pásy jsou upevněny v hliníkových profilech. Pryžové těsnění pro zamezení hluku a vniku prachu a kapalin. Včetně kotevního materiálu. Dilatace umožňuje pohyb +15/-10mm s dodržením rovného povrchu podlahy.,pružný pás barva šedá, nášlapná vrstva PVC / úprava stěny omítka ,kotvení,doplňky,detaily,D+M	bm	5,40	2 096,18	11 319,37	vlastní
1151	Z/227	Dilatace nadzemního koridoru (v místě napojení na nový objekt) - dilatační profil podlahový přímý, zapuštěný: dilatační objektový profil podlahový přímý (typově shodný s dil. profilem podlaha/stěna) pro dilataci do 50mm, zapuštěný, s přesahem elastické vložky pro PUR stěrku. Dilatační profil složen ze spodních profilů z hliníkové slitiny a z horních pružných pásů z elastomeru hladkým desinfikovatelným, odolné vůči olejům, živicím a některým kyselinám. V případě požáru neuvolňují chlorové výpary. Pružné pásy jsou upevněny v hliníkových profilech. Pryžové těsnění pro zamezení hluku a vniku prachu a kapalin. Včetně kotevního materiálu. Dilatace umožňuje pohyb +3/-3mm s dodržením rovného povrchu podlahy.,pružný pás barva šedá, nášlapná vrstva PUR stěrka ,kotvení,doplňky,detaily,D+M	bm	2,40	1 797,54	4 314,10	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1152	Z/228	Dilatace nadzemního koridoru (v místě napojení na stávající objekt) - dilatační profil podlahový přímý, zapuštěný: dilatační objektový profil podlahový přímý (typově shodný s dil. profilem podlaha/stěna) pro dilataci do 50mm, zapuštěný. Dilatační profil složen ze spodních profilů z hliníkové slitiny a z horních pružných pásů z elastomeru hladkým desinfikovatelným, odolné vůči olejům, živicím a některým kyselinám. V případě požáru neuvolňují chlorové výpary. Pružné pásy jsou upevněny v hliníkových profilech. Pryžové těsnění pro zamezení hluku a vniku prachu a kapalin. Včetně kotevního materiálu. Dilatace umožňuje pohyb +10/-10mm s dodržením rovného povrchu podlahy.,pružný pás barva šedá, nášlapná vrstva litá stěrka ,kotvení,doplňky,detaily,D+M	bm	4,20	2 565,15	10 773,63	vlastní
1153	Z/229	Dilatace nadzemního koridoru (v místě napojení na stávající objekt) - dilatační profil podlahový koutový, zapuštěný: dilatační objektový profil podlahový koutový (typově shodný s dil. profilem podlaha) pro dilataci do 50mm, zapuštěný. Dilatační profil složen ze spodních profilů z hliníkové slitiny a z horních pružných pásů z elastomeru hladkým desinfikovatelným, odolné vůči olejům, živicím a některým kyselinám. V případě požáru neuvolňují chlorové výpary. Pružné pásy jsou upevněny v hliníkových profilech. Pryžové těsnění pro zamezení hluku a vniku prachu a kapalin. Včetně kotevního materiálu. Dilatace umožňuje pohyb +10/-10mm s dodržením rovného povrchu podlahy.,pružný pás barva šedá, nášlapná vrstva litá stěrka / úprava stěny omítka ,kotvení,doplňky,detaily,D+M	bm	0,60	7 435,43	4 461,26	vlastní
1154	Z/230	Dilatace nadzemního koridoru (v místě napojení na stávající objekt) - dilatační profil stěnový přímý, zapuštěný: dilatační objektový profil stěnový přímý (typově shodný s dil. profilem podlaha/stěna) pro dilataci do 50mm, zapuštěný. Dilatační profil složen ze spodních profilů z hliníkové slitiny a z horních pružných pásů z elastomeru hladkým desinfikovatelným, odolné vůči olejům, živicím a některým kyselinám. V případě požáru neuvolňují chlorové výpary. Pružné pásy jsou upevněny v hliníkových profilech. Pryžové těsnění pro zamezení hluku a vniku prachu a kapalin. Včetně kotevního materiálu. Dilatace umožňuje pohyb +10/-10mm s dodržením rovného povrchu podlahy.,pružný pás barva šedá, úprava stěn omítka ,kotvení,doplňky,detaily,D+M	bm	6,40	2 598,08	16 627,71	vlastní
1155	Z/231	Pult: pult tvořený z nerezových trubek. Konzoly pro kotvení pultu osazeny před prováděním obkladů. Podrobně viz projekt interieru. Rozměr: 400x1800mm ,nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00	6 102,32	12 204,64	vlastní
1156	Z/232	Krycí dvířka: krycí dvířka SDK (pro hydranty, hasící přístroje, rozvaděče, rozdělovače ÚT) v nerezovém rámu, skryté panty (otevírání 170˚). Celý povrch dvířek opatřen ochranným plátem - celoprobarvený plát o síle 0,8 mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Třída požární odolnosti B-s2-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Rozměr: 750x2150mm Barevné provedení: dle barevného řešení ,dle barevného řešení,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	7,00	9 651,97	67 563,79	vlastní
1157	Z/233	Větrací mřížka stoupaček medicinálních plynů: větrací lamelová mřížka z ocelového plechu osazena ve stoupačce pro odvětrání medicinálních plynů (tvarové a barevné provedení shodné s revizními dvířky pro medicinální plyny) Výškové osazení - v horní části stoupačky (těsně pod podhledem). Rozměr: 200x100mm,nástřik dle barevného řešení v odstínu stěny, kde jsou osazeny,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	4,00	1 021,97	4 087,88	vlastní
1158	Z/234	Krycí dvířka: krycí dvířka SDK (pro hydranty, hasící přístroje, rozvaděče, rozdělovače ÚT) v nerezovém rámu, skryté panty (otevírání 170˚). Celý povrch dvířek opatřen ochranným plátem - celoprobarvený plát o síle 0,8 mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Třída požární odolnosti B-s2-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Rozměr: 850x2150mm Barevné provedení: dle barevného řešení ,dle barevného řešení,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	5,00	10 787,50	53 937,50	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1159	Z/235	Krycí dvířka: krycí dvířka SDK (pro hydranty, hasící přístroje, rozvaděče, rozdělovače ÚT) v nerezovém rámu, skryté panty (otevírání 170°). Celý povrch dvířek opatřen ochranným plátem - celoprobarvený plát o síle 0,8 mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Třída požární odolnosti B-s2-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Rozměr: 800x2150mm Barevné provedení: dle barevného řešení ,dle barevného řešení,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	10 219,74	10 219,74	vlastní
1160	Z/236	Instalační dvířka protipožární z ocelového plechu včetně osazovacího rámu, protipožární izolace a uzávěru. Požární odolnost: EI30DP1-Sm Barevné provedení: finální nátěr dle barevného řešení v odstínu stěny, kde jsou osazeny Rozměr: 400/900mm,nátěr dle barev. řešení v odstínu stěny, kde jsou osazeny,400x900mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	11 355,26	11 355,26	vlastní
1161	Z/237	Držák na boxovací pytel: masivní držák s nosností 350kg, délka ramene 1000mm, výška 430mm, šířka 600mm, s okem pro zavěšení boxovacího pytle. Materiál - ocelový profil 50x50mm. Kotven do stěny (do výztuhy SDK příčky) pod podhled. Umístění konzultovat s uživatelem. Včetně kotevníhodkle barevného řešení ,Kompletní systémový nátěr RAL.,15,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	1 703,29	1 703,29	vlastní
1162	Z/238	Držák na boxovací pytel: masivní držák s nosností 350kg, tvořen trubkou ø102x4mm opatřenou výztužnými plechy, kotvenou přes kotevní plech do stropní konstrukce. Konec trubky zavíčkovat a zevnitř navařit matici M10. Umístění konzultovat s uživatelem. Včetně kotevního a spojovacího materiálu, kotevního oka se závitem M10 pro ukotvení boxovacího pytle. Barva: dle barevnéhořešení ,Kompletní systémový nátěr RAL.,26,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	1 703,29	1 703,29	vlastní
1162a	Z/239	Krycí dvířka SDK (pro hydranty, hasící přístroje, rozvaděče, rozdělovače ÚT) v nerezovém rámu, skryté panty (otevírání 170°). Celý povrch dvířek opatřen ochranným plátem - celoprobarvený plát o síle 0,8 mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Třída požární odolnosti Bs2-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Rozměr: 1000x2150mm Barevné provedení: dle barevného řešení,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	13 626,32	13 626,32	vlastní
1163	Z/240	Přechodvé nerezové prahy: dveřní práh z nerezového plechu - plech tl. 3mm dl. 60mm na šířku dveřního otvoru, připevněný vruty do hmoždinek do podlahy. Osadí se v místech přechodů různých druhů povrchů podlah, např. PVC/keramická dlažba. Přechod musí být pod prahem, práh podtmelit, hrany zabrousit. Včetně tmelu, kotvícího a spojovacího materiálu.,1,4,kotvení,doplňky,detaily,D+M	bm	60,00	567,76	34 065,60	vlastní
1164	Z/301	Dilatační profil pro objektové spáry - podlahový přímý, zapuštěný: dilatační objektový profil podlahový přímý (typově shodný s dil. profilem podlaha/stěna) pro dilataci do 50mm, zapuštěný. Dilatační profil složen ze spodních profilů z hliníkové slitiny a z horních pružných pásů z elastomeru hladkým desinfikovatelným, odolné vůči olejům, živicím a některým kyselinám. V případě požáru neuvolňují chlorové výpary. Pružné pásy jsou upevněny v hliníkových profilech. Pryžové těsnění pro zamezení hluku a vniku prachu a kapalin. Včetně kotevního materiálu. Dilatace umožňuje vodorovný pohyb +15/-10mm s dodržením rovného povrchu podlahy. ,pružný pás barva šedá, nášlapná vrstva keramická dlažba ,kotvení,doplňky,detaily,D+M	bm	3,30	3 752,91	12 384,60	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1165	Z/302	Dilatační profil pro objektové spáry - podlahový koutový, zapuštěný: dilatační objektový profil podlahový koutový (typově shodný s dil. profilem podlaha/podlaha) pro dilataci do 50mm, zapuštěný. Dilatační profil složen ze spodních profilů z hliníkové slitiny a z horních pružných pásů z elastomeru hladkým desinfikovatelným, odolné vůči olejům, živicím a některým kyselinám. V případě požáru neuvolňují chlorové výpary. Pružné pásy jsou upevněny v hliníkových profilech. Pryžové těsnění pro zamezení hluku a vniku prachu a kapalin. Včetně kotevního materiálu. Dilatace umožňuje vodorovný pohyb +15/-10mm s dodržením rovného povrchu podlahy. ,pružný pás barva šedá, nášlapná vrstva keramická dlažba/ úprava stěny omítka ,kotvení,doplňky,detaily,D+M	bm	2,00	3 970,94	7 941,88	vlastní
1166	Z/303	Revizní dvířka stoupaček mediciálních plynů: revizní dvířka ocelová jednokřídlová otočná, plná, s větracími otvory. Včetně osazovacího rámu. (tvarové a barevné provedení shodné s větrací mřížkou pro medicinální plyny) Osazeny uzamykatelným kováním. Rozměr: 300x300mm,nástřik dle barev. řešení v odstínu stěny, kde jsou osazeny,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	4,00	3 974,34	15 897,36	vlastní
1167	Z/304	Dilatační profil pro objektové spáry - stěnový přímý, zapuštěný: dilatační objektový profil stěnový přímý (typově shodný s dil. profilem podlaha/stěna, podlaha/podlaha) pro dilataci do 50mm, zapuštěný. Dilatační profil složen ze spodních profilů z hliníkové slitiny a z horních pružných pásů z elastomeru hladkým desinfikovatelným, odolné vůči olejům, živicím a některým kyselinám. V případě požáru neuvolňují chlorové výpary. Povrch spáry je hladký bez drážky. Pružné pásy jsou upevněny v hliníkových profilech. Pryžové těsnění pro zamezení hluku a vniku prachu a kapalin. Včetně kotevního materiálu. Dilatace umožňuje vodorovný pohyb +15/-10mm s dodržením rovného povrchu podlahy. ,pružný pás barva šedá, úprava stěn omítka ,kotvení,doplňky,detaily,D+M	bm	7,20	2 598,08	18 706,18	vlastní
1168	Z/305	Lávka instalační šachty: ocelová konstrukce s pororoštem tvořící podestu v instalační šachtě. Včetně šroubovaného zábradlí - rohové sloupky přivařeny, krajní profily kotveny do železobetonových stěn. Pororošt z pásové oceli za tepla válcované volně položen na profilu, s lemováním, nosný profil roštu 40/3. Rozměr: 700x2000mm Včetně kotvícího materiálu.,žárově pozinkovaná nosná konstrukce, pororošt žárově pozinkovaný,121,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 322,24	25 322,24	vlastní
1169	Z/306	Lávka instalační šachty: ocelová konstrukce s pororoštem tvořící podestu v instalační šachtě. Včetně šroubovaného zábradlí - rohové sloupky přivařeny, krajní profily kotveny do železobetonových stěn. Pororošt z pásové oceli za tepla válcované volně položen na profilu, s lemováním, nosný profil roštu 40/3. Rozměr: 700x2000mm Včetně kotvícího materiálu.,žárově pozinkovaná nosná konstrukce, pororošt žárově pozinkovaný,121,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	25 322,24	25 322,24	vlastní
1170	Z/307	Neobsazeno					vlastní
1171	Z/308	Neobsazeno					vlastní
1172	Z/309	Větrací mřížka stoupaček medicinálních plynů: větrací lamelová mřížka z ocelového plechu osazena ve stoupačce pro odvětrání medicinálních plynů (tvarové a barevné provedení shodné s revizními dvířky pro medicinální plyny) Výškové osazení - v horní části stoupačky (těsně pod podhledem). Rozměr: 200x100mm,nástřik dle barev. řešení v odstínu stěny, kde jsou osazeny,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	4,00	1 021,97	4 087,88	vlastní
1173	Z/310	Schodištové madlo Včetně nerezového kotvícího a spojovacího materiálu. Barevné provedení: dle barevného řešení,nerez,3,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	1 703,29	1 703,29	vlastní
1174	Z/311	Schodištové zábradlí Včetně nerezového kotvícího a spojovacího materiálu. Barevné provedení: dle barevného řešení,nerez,10,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 380,92	7 380,92	vlastní
1175	Z/312	Neobsazeno					vlastní
1176	Z/313	Madlo do sprchy: madlo opěrné trubkové z nerez oceli, pevné, horizontální. Kotvené pomocí rozet. Průmer trubky 28mm. Délka madla 400mm. Včetně kotvícího materiálu a rozet.,matný nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	3,00	960,66	2 881,98	vlastní
1177	Z/314	Neobsazeno					vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1178	Z/315	Madla WC imobilní: sada madel pro WC imobilní pacienty, nástěnné, opěrné trubkové z nerez oceli, pevné a sklopné. Průměr trubky 28mm. Pevné madlo délky 900mm musí přesahovat záchodovou mísu o 200mm a je umístěno směrem ke stěně. Sklopné madlo délky 800mm musí přesahovat záchodovou mísu o 100mm. Madla od sebe jsou vzdáleny 600mm (umístění viz vyhláška 368/209 Sb.). Včetně kotvícího materiálu.,matný nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	3,00	2 994,38	8 983,14	vlastní
1179	Z/316	Madlo u umyvadla imobilní: madlo opěrné trubkové z nerez oceli, pevné, svislé. Kotvené pomocí rozet. Průměr trubky 28mm. Včetně kotvícícho materiálu a rozet.,matný nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	3,00	1 083,29	3 249,87	vlastní
1180	Z/317	Sklopné sedátko do imobilní sprchy: sedátko do sprchy, sklopné na stěnu, ocelové trubkové, osazené do sprchy pro imobilní pacienty. Sedátko osadit 460mm nad podlahou (umístění viz vyhláška 398/3009). S nosností 150kg. Při sklopení zasahuje maxumálně 90mm do sprchového koutu. Včetně kotvícího materiálu. Rozměr sedátka: 450x450mm,matný nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00	4 067,46	8 134,92	vlastní
1181	Z/318	Tyč pro závěs ke sprše v mytí pacientů: zástěna u sprchového boxu z ohýbané ocelové matové nerez trubky 28/3mm. Kotvení trubky do stěn pomocí rozet ve výšce 2100mm nad podlahou. Včetně kotvícího materiálu, rozet, kroužků a závěsu. Délka trubky: 2100mm,matný nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00	1 703,29	3 406,58	vlastní
1182	Z/319	Dilatační profil pro objektové spáry - podlahový přímý, zapuštěný: dilatační objektový profil podlahový přímý pro dilataci do 50mm, zapuštěný, s přesahem elastické vložky pro PVC. Dilatační profil složen ze spodních profilů z hliníkové slitiny a z horních pružných pásů z elastomeru hladkým desinfikovatelným, odolné vůči olejům, živicím a některým kyselinám. V případě požáru neuvolňují chlorové výpary. Pružné pásy jsou upevněny v hliníkových profilech. Pryžové těsnění pro zamezení hluku a vniku prachu a kapalin. Včetně kotevního materiálu. Dilatace umožňuje vodorovný pohyb +15/-10mm s dodržením rovného povrchu podlahy. ,pružný pás barva šedá, nášlapná vrstva PVC ,kotvení,doplňky,detaily,D+M	bm	2,90	2 129,11	6 174,42	vlastní
1183	Z/320	Zrcadlo v keramickém obkladě: zrcadlo lepené do keramického obkladu. Spáru vyplnit spárovací hmotou resp. trvale pružným tmelem. Zrcadlo tl. 4mm, ze spodní strany opatřené bezpečnostní fólií - pokud dojde k rozbití skla, střepy zůstanou přichyceny k fólii. Zrcadlo umístit do líce obkladu - podložit sklem cca tl. 3mm. Umístění dle projektu interieru. Rozměr zrcadla: 600x900mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	22,00	1 333,68	29 340,96	vlastní
1184	Z/321	Zrcadlo v keramickém obkladě: zrcadlo lepené do keramického obkladu. Spáru vyplnit spárovací hmotou resp. trvale pružným tmelem. Zrcadlo tl. 4mm, ze spodní strany opatřené bezpečnostní fólií - pokud dojde k rozbití skla, střepy zůstanou přichyceny k fólii. Zrcadlo umístit do líce obkladu - podložit sklem cca tl. 3mm. Umístění dle projektu interieru. Rozměr zrcadla:1500x900mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	3,00	3 331,63	9 994,89	vlastní
1185	Z/322	Zrcadlo pro imobilní: zrcadlo v hliníkovém rámu, sklopné pro použití v hygienickcýh zařízeních pro imobilní osoby. Zrcadlo tl. 4mm, ze spodní strany opatřené bezpečnostní fólií - pokud dojde k rozbití skla, střepy zůstanou přichyceny k fólii. Osadit v ose umyvadla, spodní hrana pro použití imobilní i běžnou osobou. Sklopná páka nevystupující do prostoru. Rozměr zrcadla: 500x 700mm.,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	3,00	4 190,09	12 570,27	vlastní
1186	Z/323	Neobsazeno					vlastní
1187	Z/324	Madlo sprcha imobilní: madlo opěrné trubkové z nerez oceli, pevné, svislé, do sprchy imobilních pacientů (umístění viz vyhláška 398/2009). Kotvené pomocí rozet. Průměr trubky 28mm. Včetně kotvícího materiálu. Délka madla: min. 500mm,matný nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00	1 083,29	2 166,58	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1188	Z/325	Podávací okénko: okno vnitřní podávací, vertikálně výsuvné, z hliníkových profilů - provedení pouze boční vodící lišty bez spodního profilu. Zasklení sklem bezpečnostním proti úrazům tvrzeným matovým. Manuálně výsuvné s protizávažím, s možností zajištění ve výsunuté poloze. Oboustranně madla okna z nerez oceli, zámek. Uzamykatelné kování ve spodní části otevíravého křídla. Lemování okenního otvoru z nerezového plechu. Na parapet okna navazuje na výrobek Z/327. Před prováděním nutno konzultovat s uživatelem. Rozměr okna: 900 x 1100 mm,lemování otvoru nerezový plech zasklení matovým sklem ,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00	36 779,00	73 558,00	vlastní
1189	Z/326	Pult: pult tvořený z nerezových trubek. Konzoly pro kotvení pultu osazeny před prováděním obkladů. Podrobně viz projekt interieru. Rozměr: 400x1800mm ,nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	6 102,32	6 102,32	vlastní
1190	Z/327	Krycí dvířka: krycí dvířka SDK (pro hydranty, hasící přístroje, rozvaděče, rozdělovače ÚT) v nerezovém rámu, skryté panty (otevírání 170˚). Celý povrch dvířek opatřen ochranným plátem - celoprobarvený plát o síle 0,8 mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Třída požární odolnosti B-s2-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Rozměr: 750x2150mm Barevné provedení: dle barevného řešení ,dle barevného řešení,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	4,00	9 651,97	38 607,88	vlastní
1191	Z/328	Krycí dvířka: krycí dvířka SDK (pro hydranty, hasící přístroje, rozvaděče, rozdělovače ÚT) v nerezovém rámu, skryté panty (otevírání 170˚). Celý povrch dvířek opatřen ochranným plátem - celoprobarvený plát o síle 0,8 mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Třída požární odolnosti B-s2-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Rozměr: 850x2150mm Barevné provedení: dle barevného řešení ,dle barevného řešení,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	3,00	10 787,50	32 362,50	vlastní
1192	Z/329	Krycí dvířka: krycí dvířka SDK (pro hydranty, hasící přístroje, rozvaděče, rozdělovače ÚT) v nerezovém rámu, skryté panty (otevírání 170˚). Celý povrch dvířek opatřen ochranným plátem - celoprobarvený plát o síle 0,8 mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Třída požární odolnosti B-s2-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Rozměr: 180x2150mm Barevné provedení: dle barevného řešení ,dle barevného řešení,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	3 974,34	3 974,34	vlastní
1193	Z/330	WC dělící příčky: WC dělící příčky s dveřmi do vlhkých prostor tvořeny deskami z tvrzené pěnové hmoty tl. 28mm odolné proti mechanickému namáhání a chemikáliím. Povrchová úprava desek reliéfovaným laminátem. Stěnové a dveřní panely po obvodě lemovány hliníkovým U-profilem. Přes celou délku stěny v horní části zpevňující hliníkový profil tvořící nadpraží dveří. Čelní díly dveří opatřeny dorazovými profily s těsněním (proti nárazu plech/plech). Systém postaven na narezových nožkách výšky 150mm. Povrchová úprava desek: dekorativní HPL laminám v barvě dle barevného řešení Sestava: - čelní stěny se dvěmi dveřmi šířky 700mm - 1x dělící stěna - 2x oboustranně kliky se štíty WC, s ukazatelem, z matné nerez oceli, zadlabávací zámek vložkovýžnost odjištění z vnější strany - 2x nerezový háček na oděvy - 2x nerezový držák toaletního papíru,dle barevného řešení,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	36 723,45	36 723,45	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1194	Z/331	WC dělící příčky: WC dělící příčky s dveřmi do vlhkých prostor tvořeny deskami z tvrzené pěnové hmoty tl. 28mm odolné proti mechanickému namáhání a chemikáliím. Povrchová úprava desek reliéfovaným laminátem. Stěnové a dveřní panely po obvodě lemovány hliníkovým U-profilem. Přes celou délku stěny v horní části zpevňující hliíkový profil tvořící nadpraží dveří. Čelní díly dveří opatřeny dorazovými profily s těsněním (proti nárazu plech/plech). Systém postaven na narezových nožkách výšky 150mm. Povrchová úprava desek: dekorativní HPL laminám v barvě dle barevného řešení Sestava: - čelní stěny se dveřmi šířky 700mm - oboustranně kliky se štíty WC, s ukazatelem, z matné nerez oceli, zadlabávací zámek vložkovýžnost odjištění z vnější strany - 1x nerezový háček na oděvy - 1x nerezový držák toaletního papíru,dle barevného řešení,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	22 069,15	22 069,15	vlastní
1195	Z/332	Vnitřní zasklená stěna: rámová konstrukce z hliníkového systému tvořící nenosné interiérové příčky, bez požární odolnosti, tloušťka stěny 100 mm, pohledová šířka rámu max. 50 mm, konstrukce stěny včetně krycí lišty Zasklení sklem bezpečnostním tvrzeným čirým. Bezpečnostní tvrzené sklo P2A. Na čirém skle provést polepy pískovanou folií - čtverce 40x40mm se zakulacenými rohy dle vyhlášky 398/2009Sb, dobře viditelných proti pozadí. Povrchová úprava: vypalovaný lak dle barevného řešení Rozměr: 1750x2600mm ,vypalovaný lak dle barev.řešení,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	64 583,06	64 583,06	vlastní
1196	Z/333	Instalační dvířka protipožární z ocelového plechu včetně osazovacího rámu, protipožární izolace a uzávěru. Požární odolnost: EI30DP1-Sm Barevné provedení: finální nátěr dle barevného řešení v odstínu stěny, kde jsou osazeny Rozměr: 400/900mm,nátěr dle barev. řešení v odstínu stěny, kde jsou osazeny,400x900mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	11 355,26	11 355,26	vlastní
1197	Z/334	Držák na boxovací pytel: masivní držák s nosností 350kg, délka ramene 1020mm, výška 430mm, šířka 600mm, s okem pro zavěšení boxovacího pytle. Materiál - ocelový profil 50x50mm. Kotven do stěny (do výztuhy SDK příčky) pod podhled. Umístění konzultovat s uživatelem. Včetně kotevního a spojovacího materiálu. Barva: černá. ,Kompletní systémový nátěr RAL.,15,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00	1 703,29	3 406,58	vlastní
1198	Z/335	Přechodvé nerezové prahy: dveřní práh z nerezového plechu - plech tl. 3mm dl. 60mm na šířku dveřního otvoru, připevněný vruty do hmoždiněk do podlahy. Osadí se v místech přechodů různých druhů povrchů podlah, např. PVC/keramická dlažba. Přechod musí být pod prahem, práh podtmelit, hrany zabrousit. Včetně tmelu, kotvícího a spojovacího materiálu.,1,4,kotvení,doplňky,detaily,D+M	bm	35,00	567,76	19 871,60	vlastní
1199	767.7	Orientační tabule vstupní hala Bond tl.3mm, povrch kartáčovaný hliník, text a grafika samolepící řezanou grafikou,1300x2720,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	10 185,67	10 185,67	vlastní
1199a	767.7a	Orientační tabule vstupní hala Bond tl.3mm, povrch kartáčovaný hliník, text a grafika samolepící řezanou grafikou,800x2720,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	6 420,27	6 420,27	vlastní
1200	767.8	Orientační tabule výtahová hala Bond tl.3mm, povrch kartáčovaný hliník, text a grafika samolepící řezanou grafikou,1300x2720,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	10 185,67	10 185,67	vlastní
1201	767.9	Orientační tabule patrová Bond tl.3mm, povrch kartáčovaný hliník, text a grafika samolepící řezanou grafikou,900x2520,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	4,00	6 701,88	26 807,52	vlastní
1201a	767.9a	Orientační tabule - panel výtah Bond tl.3mm, povrch kartáčovaný hliník, text a grafika samolepící řezanou grafikou,300x800,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	1 950,83	1 950,83	vlastní
1202	767.10	Označení místnosti - základní označení Tabulka z duralových profilů a bočnic, polep řezanou samolepící grafikou,150x80mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	236,00	1 036,74	244 670,64	vlastní
1203	767.11	Označení místnosti - se jmenovkou Tabulka z duralových profilů a bočnic, polep řezanou samolepící grafikou,150x150mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	50,00	1 138,93	56 946,50	vlastní
1203a	767.11a	Označení místnosti piktogram Tabulka z hliníkových eloxovaných profilů a bočnic, polep řezanou samolepící grafikou,100x100mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	87,00	708,57	61 645,59	vlastní
1204	767.12	Označení oddělení Polep dveří a skleněných příček barevnými foliemi,2320x1000mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	8,00	4 514,85	36 118,80	vlastní
1205	767.13	Únikové plány Bond tl.3mm, povrch kartáčovaný hliník, text a grafika vytištěny a nalepeny na Bond,420x297mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	4,00	4 682,91	18 731,64	vlastní
1206	767.14	Bezpečnostní označení prosklených příček Polep skleněných příček čtverečky o rozměru 40x40mm z mléčné folie, cena za 1bm ve dvou řadách,40x40mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	bm	18,00	3 445,19	62 013,42	vlastní
1207	eZ /001	Sestava externích protidešťových bezrámových žaluzií , šířka lamely 100mm, průtočná plocha 70-75%, mřížka proti hmyzu, včetně podpůrné konstrukce, celkový rozměr 6200 / 2250 mm,AL,RAL 7021,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	137 399,70	137 399,70	vlastní
1208	eZ /002	Neobsazeno					vlastní
1209	eZ /003	Nerezový lankový systém na pergole,na krajní profily pergoly z vnější strany osazeny nýtovací matice M6, ostatní profily provrtány průměrem 7mm. Těmito otvory protaženy střídavě závitové tyče M6 / M6L tak, aby k vypínání lanek docházelo pouze otáčením celého lanka, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	37 746,60	37 746,60	vlastní
1210	eZ /004	Podpory pro zařízení VZTdulární systém podpory pro zařízení VZT na plochých střechách. Délka konzol 650 mm, osová vzdálenost 560mm,Systém včetně koncových ucpávek, absorbčních bloků, spojek a šroubů, kotvení,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	2 668,69	2 668,69	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1211	eZ /005	Podpory pro zařízení VZTdulární systém podpory pro zařízení VZT na plochých střechách. Délka konzol 650 mm, osová vzdálenost 560mm,Systém včetně koncových ucpávek, absorbčních bloků, spojek a šroubů, kotvení,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	2 668,69	2 668,69	vlastní
1212	eZ /006	Podpory pro zařízení VZTdulární systém podpory pro zařízení VZT na plochých střechách. Délka konzol 650 mm, osová vzdálenost 560mm,Systém včetně koncových ucpávek, absorbčních bloků, spojek a šroubů, kotvení,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	2 668,69	2 668,69	vlastní
1213	eZ /007	Externí protidešťová žaluzie 1120x560, mřížky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	7 980,25	7 980,25	vlastní
1214	eZ /101	3D nápis na fasádě "PSYCHIATRIE" , logo s led posvícením, výška písma 400mm, font Avalon, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	90 014,31	90 014,31	vlastní
1215	eZ /102	Neobsazeno					
1216	eZ /103	Zakrytí anglického dvorku, pororošt odporově svařovaný SP 240-34/38-3, nosný pás 40x2mm, rozteče 34x38mm, rozměr 1200 x 960 mm, včetně nerezových příchytek pororoštů, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 516,45	8 516,45	vlastní
1217	eZ /104	Zakrytí anglického dvorku, pororošt odporově svařovaný SP 240-34/38-3, nosný pás 40x2mm, rozteče 34x38mm, rozměr 1200 x 960 mm, včetně nerezových příchytek pororoštů, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 516,45	8 516,45	vlastní
1218	eZ /105	Zakrytí anglického dvorku, pororošt odporově svařovaný SP 240-34/38-3, nosný pás 40x2mm, rozteče 34x38mm, rozměr 2800 x 1410 mm, včetně nerezových příchytek pororoštů, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	18 736,19	18 736,19	vlastní
1219	eZ /106	Zakrytí anglického dvorku, pororošt odporově svařovaný SP 240-34/38-3, nosný pás 40x2mm, rozteče 34x38mm, rozměr 5485 x 1410 mm, včetně nerezových příchytek pororoštů, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	36 336,84	36 336,84	vlastní
1220	eZ /107	Zakrytí anglického dvorku, pororošt odporově svařovaný SP 240-34/38-3, nosný pás 40x2mm, rozteče 34x38mm, rozměr 5100 x 1410 mm, včetně nerezových příchytek pororoštů, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	35 428,42	35 428,42	vlastní
1220a	eZ /108	3D nápis na fasádě "PSYCHIATRIE", nerez ,logo s led posvícením, výška písma 350mm, font Avalon, včetně přikotvení do fasády , kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	90 463,98	90 463,98	vlastní
1221	eZ /301	3D nápis na fasádě "PSYCHIATRIE" , logo s led posvícením, výška písma 650mm, font Avalon, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	120 280,63	120 280,63	vlastní
1222	eZ /302	Záchytný a zádržný systém s poddajným kotvicím vedením z nerezového lana, kotvicí body určené ke kotvení do betonové konstrukce a do trapézového plechu, lano dl. 41,5m,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	311 991,55	311 991,55	vlastní
1223	eZ /401	Neobsazeno					
1224	eZ /402	Neobsazeno					
1225	eZ /403	Ocelový žebřík -výlez na střechu, Příčlový, ocelový, pozinkovaný žebřík, z trubekø76x3,2mm, příčle ø22x2,6mm, kotvený do zdiva pomocí ploten a chemických kotev, bez ochranného pláště pororošt SP 230-34/38-pozinkovaný :0,223m2, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	19 871,71	19 871,71	vlastní
1226	eZ /404	Neobsazeno					
1227	eZ /405	Neobsazeno					
1228	eZ /406	Ocelová konstrukce z pozikovaných prvků pro osazení technologie překážkového návěstidla,14,kg, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	4,00	5 223,42	20 893,68	vlastní
1229	eZ /407	Podpory pro zařízení VZTdulární systém podpory pro zařízení VZT na plochých střechách. Délka konzol 850 mm, osová vzdálenost 620mm,Systém včetně koncových ucpávek, absorbčních bloků, spojek a šroubů, kotvení,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	3 552,26	3 552,26	vlastní
1230	eZ /408	Podpory pro zařízení VZTdulární systém podpory pro zařízení VZT na plochých střechách. Délka konzol 850 mm, osová vzdálenost 620mm,Systém včetně koncových ucpávek, absorbčních bloků, spojek a šroubů, kotvení,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	3 552,26	3 552,26	vlastní
1231	eZ /409	Podpory pro zařízení VZTdulární systém podpory pro zařízení VZT na plochých střechách. Délka konzol 850 mm, osová vzdálenost 700mm,Systém včetně koncových ucpávek, absorbčních bloků, spojek a šroubů, kotvení,na dlaždice 400/400mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	3 552,26	3 552,26	vlastní
1232	eZ /410	Podpory pro zařízení VZTdulární systém podpory pro zařízení VZT na plochých střechách. Délka konzol 850 mm, osová vzdálenost 700mm,Systém včetně koncových ucpávek, absorbčních bloků, spojek a šroubů, kotvení,na dlaždice 400/400mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	23 965,41	23 965,41	vlastní
1233	eZ /411	Podpory pro zařízení VZTdulární systém podpory pro zařízení VZT na plochých střechách. Délka konzol 850 mm, osová vzdálenost 700mm,Systém včetně koncových ucpávek, absorbčních bloků, spojek a šroubů, kotvení,na dlaždice 400/400mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	20 897,67	20 897,67	vlastní
1234	eZ /412	Podpory pro zařízení VZTdulární systém podpory pro zařízení VZT na plochých střechách. Délka konzol 850 mm, osová vzdálenost 700mm,Systém včetně koncových ucpávek, absorbčních bloků, spojek a šroubů, kotvení,na dlaždice 400/400mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	20 943,78	20 943,78	vlastní
1235	eZ /413	Podpory pro zařízení VZTdulární systém podpory pro zařízení VZT na plochých střechách. Délka konzol 850 mm, osová vzdálenost 700mm,Systém včetně koncových ucpávek, absorbčních bloků, spojek a šroubů, kotvení,na dlaždice 400/400mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	19 939,89	19 939,89	vlastní
1236	eZ /414	Nerezová šachta pro chrliče a pojistné přepady pro střechy s kačírkem , 400/150/150mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	33,00	2 271,05	74 944,65	vlastní
1237	eZ /415	Neobsazeno					
1238	eZ /416	Nerezový slzičkový plech ve dveřích r.š.430mm (230+ 200) dl. 1100mm, včetně podpůrných nerez kotev, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	8 516,45	8 516,45	vlastní
1239	eZ /417	Dveře v protihlukové stěně - ocelové rámové, svařované z uzavřených profilů, výplň trapézový plech na roznášecím roštu (viz. část Opláštění),1090/2145mm,kování,zámek,doplňky,D+M	kus	1,00	18 168,42	18 168,42	vlastní
1240	eZ /418	Zábradlí ocelové na plošině v protihlukové stěně, dvoutyčové se zarážkou, kotvené do nosníků plošiny,36,29kg,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	11 128,16	11 128,16	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1241	eO/101	Odvodnění markýzy - střešní vtok DN 75 s integrovanou PVC manžetou, zápachovou klapkou a ochranným košem , včetně napojení na kanalizaci DN75, dl.3m, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	3 349,80	3 349,80	vlastní
1242	eO/401	Havarijní dešťový přepad hranatý PVC s integrovanou PVC manžetou, 300/100mm, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	36,00	3 974,34	143 076,24	vlastní
1243	eO/402	Sklolaminátový květník s hydroakumulačním prostorem, 2000/2000/700mm,V jedné boční stěně je v konstrukci květníku provedena příprava pro montáž konzol lavičky eO/404,Vnitřní výška květníku 650mm, z toho je 100mm hydroakumulační objem, lišty , kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00	71 046,10	142 092,20	vlastní
1244	eO/403	Sklolaminátový květník s hydroakumulačním prostorem, 4000/2000/700mm,V jedné boční stěně je v konstrukci květníku provedena příprava pro montáž konzol lavičky eO/405,Vnitřní výška květníku 650mm, z toho je 100mm hydroakumulační objem, lišty , kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	123 393,87	123 393,87	vlastní
1245	eO/404	Lavička dřevěná na ocelových konzolách 450/2000mm, Konzoly připevněny ke stěně sklolaminátového květníku eO/402, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00	1 703,29	3 406,58	vlastní
1246	eO/405	Lavička dřevěná na ocelových konzolách 450/4000mm, Konzoly připevněny ke stěně sklolaminátového květníku eO/403, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	3 406,58	3 406,58	vlastní
1247	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2,15	94 948,39	204 139,04	RTS DATA 2016/II
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				1 242 203,06	
1248	771101121R00	Provedení penetrace podkladu, vč. penetr. laku	m2	1 067,70	17,03	18 182,93	RTS DATA 2016/II
		Podlahy: :					
		F2a: : 148,1		148,10			
		F2b: : 318,6		318,60			
		F2c: : 66,6		66,60			
		F2d: : 159,9		159,90			
		F3b/c/f: : 237,1		237,10			
		F3e: : 137,4		137,40			
1249	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	158,50	90,84	14 398,14	RTS DATA 2016/II
		158,5*1		158,50			
1250	771445014R00	Obklad soklíků terac., rovných,tmel,v.do 100 mm	m	150,50	181,68	27 342,84	RTS DATA 2016/II
		150,5*1		150,50			
1251	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	309,00	22,71	7 017,39	RTS DATA 2016/II
		158,5+150,5		309,00			
1252	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel flex, 30x30 cm	m2	693,20	431,50	299 115,80	RTS DATA 2016/II
		Podlahy: :					
		F2a: : 148,1		148,10			
		F2b: : 318,6		318,60			
		F2c: : 66,6		66,60			
		F2d: : 159,9		159,90			
1253	771551030R0X	Montáž podlah z dlaždic teracových do tmele flexi	m2	374,50	738,09	276 414,71	vlastní
		Podlahy: :					
		F3b/c/f: : 237,1		237,10			
		F3e: : 137,4		137,40			
1254	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	1 098,60	34,07	37 429,30	RTS DATA 2016/II
		Podlahy: :					
		F2a: : 148,1		148,10			
		F2b: : 318,6		318,60			
		F2c: : 66,6		66,60			
		F2d: : 159,9		159,90			
		sokl: : 0,1*158,5		15,85			
		F3b/c/f: : 237,1		237,10			
		F3e: : 137,4		137,40			
		sokl: : 0,1*150,5		15,05			
1255	771.1	Dlažba keramická 30x30cm,protiskluzná R10, požadavky viz technická zpráva+skladby konstrukcí	m2	779,96	397,43	309 979,50	vlastní
		Podlahy: :					
		Začátek provozního součtu					
		F2a: : 148,1		148,10			
		F2b: : 318,6		318,60			
		F2c: : 66,6		66,60			
		F2d: : 159,9		159,90			
		sokl: : 0,1*158,5		15,85			
		Konec provozního součtu					
		709,05*1,1		779,96			
1256	771.2	Dlažba teracová tl. 25mm,protiskluzná, požadavky viz technická zpráva+skladby konstrukcí	m2	271,28	397,43	107 814,81	vlastní
		Podlahy: :					
		Začátek provozního součtu					
		F3b/c/f: : 237,1		237,10			
		sokl: : 0,1*95,2		9,52			
		Konec provozního součtu					
		246,62*1,1		271,28			
1257	771.3	Dlažba teracová tl. 15mm,protiskluzná, požadavky viz technická zpráva+skladby konstrukcí	m2	157,22	340,66	53 558,57	vlastní
		Podlahy: :					
		Začátek provozního součtu					
		F3e: : 137,4		137,40			
		sokl: : 0,1*55,3		5,53			
		Konec provozního součtu					

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		142,93*1,1		157,22			
1258	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	7,90	11 512,54	90 949,07	RTS DATA 2016/II
Díl:	773	Podlahy teracové				1 553 613,01	
1259	773413200R00	Soklíky z přírod.teraca,rovné s požlábkem do 15 cm	m	157,50	1 419,41	223 557,08	RTS DATA 2016/II
		sokly: : 157,5*1		157,50			
1260	773414200R00	Soklíky z přírod.teraca,schodišťové šikmé do 10 cm	m	253,20	851,64	215 635,25	RTS DATA 2016/II
		schodiště: : 5,1*2*6*3+5,8*2*6		253,20			
1261	773511260R00	Podlahy z přírodního teraca, prosté tl. 2,5 cm, AL systémové dilat. lišty,doplňky,detaily	m2	334,09	3 122,70	1 043 262,84	RTS DATA 2016/II
		Podlahy: :					
		F3a: : 34,78+34,7+60,94		130,42			
		schodiště-stupnice: : 0,3*1,5*12*6*3+0,31*1,5*13*6		133,47			
		schodiště-podstupnice: : 0,1625*1,5*12*6*3+0,15*1,5*13*6		70,20			
1262	998773203R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 24 m	%	4,80	14 824,55	71 157,84	RTS DATA 2016/II
Díl:	776	Podlahy povlakové				4 468 836,97	
1263	776101121R00	Provedení penetrace podkladu, vč. penetračního laku	m2	5 521,53	21,58	119 154,62	RTS DATA 2016/II
		Podlahy: :					
		F1a: : 1886,2		1 886,20			
		F1b: : 1370,8		1 370,80			
		F1c: : 174,5		174,50			
		F1d: : 449,9		449,90			
		F1e: : 319,6		319,60			
		F1f: : 15,6		15,60			
		F1g: : 95,3		95,30			
		F1h: : 382,2		382,20			
		F1i: : 49,9		49,90			
		F1j: : 62,7		62,70			
		F4a: : 551,6		551,60			
		F4b: : 163,23		163,23			
1264	776411000RT1	Lepení podlahových soklíků pryžových, napojení na stěnu,pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	4 707,50	210,07	988 904,53	RTS DATA 2016/II
		kolem PVC: : 4085,5*1		4 085,50			
		kolem dlažeb: : 622*1		622,00			
1265	776431010R00	Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu, vč. dodávky lišty	m	607,50	54,51	33 114,83	RTS DATA 2016/II
		607,5*1		607,50			
1266	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo, pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	4 806,70	136,26	654 960,94	RTS DATA 2016/II
		Podlahy: :					
		F1a: : 1886,2		1 886,20			
		F1b: : 1370,8		1 370,80			
		F1c: : 174,5		174,50			
		F1d: : 449,9		449,90			
		F1e: : 319,6		319,60			
		F1f: : 15,6		15,60			
		F1g: : 95,3		95,30			
		F1h: : 382,2		382,20			
		F1i: : 49,9		49,90			
		F1j: : 62,7		62,70			
1267	776572200R00	Lepení povlakových podlah ze čtverců textilních, pouze položení - koberec ve specifikaci	m2	714,83	124,91	89 289,42	RTS DATA 2016/II
		Podlahy: :					
		F4a: : 551,6		551,60			
		F4b: : 163,23		163,23			
1268	776996110R00	Napuštění povlakových podlah pastou	m2	4 806,70	18,17	87 337,74	RTS DATA 2016/II
		Podlahy: :					
		F1a: : 1886,2		1 886,20			
		F1b: : 1370,8		1 370,80			
		F1c: : 174,5		174,50			
		F1d: : 449,9		449,90			
		F1e: : 319,6		319,60			
		F1f: : 15,6		15,60			
		F1g: : 95,3		95,30			
		F1h: : 382,2		382,20			
		F1i: : 49,9		49,90			
		F1j: : 62,7		62,70			
1269	776.1	Podlahovina PVC 1,vysoký standart,tl.3mm,odolné, požadavky viz technická zpráva+skladby konstrukcí	m2	3 244,29	369,05	1 197 305,22	vlastní
		Podlahy: :					
		Začátek provozního součtu					
		F1a: : 1886,2		1 886,20			
		F1d: : 449,9		449,90			
		F1h: : 382,2		382,20			
		sokl: : 0,1*2310,5		231,05			
		Konec provozního součtu					
		2949,35*1,1		3 244,29			
1270	776.2	Podlahovina PVC 2,běžný standart,tl.3mm, požadavky viz technická zpráva+skladby konstrukcí	m2	2 259,18	340,66	769 612,26	vlastní
		Podlahy: :					
		Začátek provozního součtu					

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		F1b: : 1370,8		1 370,80			
		F1e: : 319,6		319,60			
		F1g: : 95,3		95,30			
		F1i: : 49,9		49,90			
		sokl: : 0,1*1560		156,00			
		sokl kolem dlažeb: : 0,1*622		62,20			
		Konec provozního součtu					
		2053,8*1,1		2 259,18			
1271	776.3	Podlahovina PVC elektrostatické,tl.3mm, požadavky viz technická zpráva+skladby konstrukcí	m2	267,61	613,18	164 093,10	vlastní
		Podlahy: :					
		Začátek provozního součtu					
		F1c: : 174,5		174,50			
		F1i: : 49,9		49,90			
		sokl: : 0,1*188,8		18,88			
		Konec provozního součtu					
		243,28*1,1		267,61			
1272	776.4	Podlahovina PVC antistatické,tl.3mm, požadavky viz technická zpráva+skladby konstrukcí	m2	18,59	590,47	10 976,84	vlastní
		Podlahy: :					
		Začátek provozního součtu					
		F1f: : 15,6		15,60			
		sokl: : 0,1*13		1,30			
		Konec provozního součtu					
		16,9*1,1		18,59			
1273	776.5	Koberec zátěžový, tl.6mm,čtverce,odolný pojezdu, požadavky viz technická zpráva+skladby konstrukcí	m2	826,41	386,08	319 060,37	vlastní
		Podlahy: :					
		Začátek provozního součtu					
		F4a: : 551,6		551,60			
		F4b: : 163,23		163,23			
		sokl: : 0,06*607,5		36,45			
		Konec provozního součtu					
		751,28*1,1		826,41			
1274	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	0,79	44 338,10	35 027,10	RTS DATA 2016/II
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				137 741,25	
1275	777155020R0X	Podlahy lité polyuretanové,protiskluzné,vsyp, 78 SHORE,překlenující trhliny,odolná olejům,D+M	m2	201,55	675,64	136 175,24	vlastní
		Podlahy: :					
		F5b: : 184,1		184,10			
		sokly: : 0,1*174,5		17,45			
1276	998777203R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	%	1,15	1 361,75	1 566,01	RTS DATA 2016/II
Díl:	781	Obklady keramické				4 009 007,76	
1277	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady, vč. penetračního nátěru	m2	3 332,79	17,03	56 757,41	RTS DATA 2016/II
		1.PP: : 2,5*(17*2+24,2*2+13,8+7,6+13,9+10,8+13,2*4+7,8+6,8+20)		539,75			
		2,5*(4,3+2,6+17,9+2,4+5,4+3,6+3+1,9*2+3,3+2,4+2,2+0,9*5)		138,50			
		1.NP: : 2,5*(21,2*2+7,3*4+14,7+6,7+13+6,6*4+6,8*9+14,5*2+10,6+24,5+8,4)		665,25			
		2,5*(1,6*15+3,5*2+2,3*2+2,9*2+3,5+5,3+0,9*10+4,8+6,6+3,9+2,5)-1,3*0,9*5		186,65			
		2.NP: : 2,5*(6,7+17,5*2+12,9+6,8*23+7,2+12,2+9,5+14+10,5+4,8+20,3+7,7*2)		762,25			
		2,5*(3,9+2,5*0,9*6+1,6*6+3*2+3,3*2+5,5+3,8+4,7)-1,3*0,9*2		131,66			
		3.NP: : 2,5*(15,2+14,4+14,8+12,8+4,7+10,6*2+13,5+13,9+6,8*10+15*2+13,2)		554,25			
		2,5*(12,6*2+9,5)+2*(1,6*12+3,8*2+3,4*3+0,9+1,8*2+4,2*4)		203,35			
		-1,3*(0,9*6+2,5)		-10,27			
		kolem umyvadel					
		1.PP:1,5*(3+1,35*6+3,2+2,5+4,7+1*2+1,8*2)		40,65			
		1.NP:1,5*(1,35*14+1,5*3+1*7)		45,60			
		2.NP:1,5*(1,35*11+1*4+1,5*2)		32,78			
		3.NP:1,5*(1,5*2+1,35*15+1*5)		42,38			
1278	781491001R0X	Montáž lišt k obkladům, vč. dodávky lišt nerez.	m	3 751,10	249,82	937 099,80	vlastní
		3751,1*1		3 751,10			
1279	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele flexi, specifikace viz. technická zpráva a projekt	m2	3 332,79	476,92	1 589 474,21	RTS DATA 2016/II
		1.PP: : 2,5*(17*2+24,2*2+13,8+7,6+13,9+10,8+13,2*4+7,8+6,8+20)		539,75			
		2,5*(4,3+2,6+17,9+2,4+5,4+3,6+3+1,9*2+3,3+2,4+2,2+0,9*5)		138,50			
		1.NP: : 2,5*(21,2*2+7,3*4+14,7+6,7+13+6,6*4+6,8*9+14,5*2+10,6+24,5+8,4)		665,25			
		2,5*(1,6*15+3,5*2+2,3*2+2,9*2+3,5+5,3+0,9*10+4,8+6,6+3,9+2,5)-1,3*0,9*5		186,65			
		2.NP: : 2,5*(6,7+17,5*2+12,9+6,8*23+7,2+12,2+9,5+14+10,5+4,8+20,3+7,7*2)		762,25			
		2,5*(3,9+2,5*0,9*6+1,6*6+3*2+3,3*2+5,5+3,8+4,7)-1,3*0,9*2		131,66			
		3.NP: : 2,5*(15,2+14,4+14,8+12,8+4,7+10,6*2+13,5+13,9+6,8*10+15*2+13,2)		554,25			
		2,5*(12,6*2+9,5)+2*(1,6*12+3,8*2+3,4*3+0,9+1,8*2+4,2*4)		203,35			
		-1,3*(0,9*6+2,5)		-10,27			
		kolem umyvadel					
		1.PP:1,5*(3+1,35*6+3,2+2,5+4,7+1*2+1,8*2)		40,65			
		1.NP:1,5*(1,35*14+1,5*3+1*7)		45,60			
		2.NP:1,5*(1,35*11+1*4+1,5*2)		32,78			
		3.NP:1,5*(1,5*2+1,35*15+1*5)		42,38			
1280	781479705R00	Přípl.za spárovací hmotu - plošně	m2	3 332,79	34,07	113 548,16	RTS DATA 2016/II
		1.PP: : 2,5*(17*2+24,2*2+13,8+7,6+13,9+10,8+13,2*4+7,8+6,8+20)		539,75			
		2,5*(4,3+2,6+17,9+2,4+5,4+3,6+3+1,9*2+3,3+2,4+2,2+0,9*5)		138,50			

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		1.NP: : 2,5*(21,2*2+7,3*4+14,7+6,7+13+6,6*4+6,8*9+14,5*2+10,6+24,5+8,4)		665,25			
		2,5*(1,6*15+3,5*2+2,3*2+2,9*2+3,5+5,3+0,9*10+4,8+6,6+3,9+2,5)-1,3*0,9*5		186,65			
		2.NP: : 2,5*(6,7+17,5*2+12,9+6,8*23+7,2+12,2+9,5+14+10,5+4,8+20,3+7,7*2)		762,25			
		2,5*(3,9+2,5*0,9*6+1,6*6+3*2+3,3*2+5,5+3,8+4,7)-1,3*0,9*2		131,66			
		3.NP: : 2,5*(15,2+14,4+14,8+12,8+4,7+10,6*2+13,5+13,9+6,8*10+15*2+13,2)		554,25			
		2,5*(12,6*2+9,5)+2*(1,6*12+3,8*2+3,4*3+0,9+1,8*2+4,2*4)		203,35			
		-1,3*(0,9*6+2,5)		-10,27			
		kolem umyvadel					
		1.PP:1,5*(3+1,35*6+3,2+2,5+4,7+1*2+1,8*2)		40,65			
		1.NP:1,5*(1,35*14+1,5*3+1*7)		45,60			
		2.NP:1,5*(1,35*11+1*4+1,5*2)		32,78			
		3.NP:1,5*(1,5*2+1,35*15+1*5)		42,38			
1281	781.1	Obklad keramický,glazovaný,40/20cm požadavky viz technická zpráva+skladby konstrukcí	m2	3 488,53	317,95	1 109 178,11	vlastní
		Začátek provozního součtu					
		1.PP: : 2,5*(17*2+24,2*2+13,8+7,6+13,9+10,8+13,2*4+7,8+6,8+20)		539,75			
		2,5*(4,3+2,6+17,9+2,4+5,4+3,6+3+1,9*2+3,3+2,4+2,2+0,9*5)		138,50			
		1.NP: : 2,5*(21,2*2+7,3*4+14,7+6,7+13+6,6*4+6,8*9+14,5*2+10,6+24,5+8,4)		665,25			
		2,5*(1,6*15+3,5*2+2,3*2+2,9*2+3,5+5,3+0,9*10+4,8+6,6+3,9+2,5)-1,3*0,9*5		186,65			
		2.NP: : 2,5*(6,7+17,5*2+12,9+6,8*23+7,2+12,2+9,5+14+10,5+4,8+20,3+7,7*2)		762,25			
		2,5*(3,9+2,5*0,9*6+1,6*6+3*2+3,3*2+5,5+3,8+4,7)-1,3*0,9*2		131,66			
		3.NP: : 2,5*(15,2+14,4+14,8+12,8+4,7+10,6*2+13,5+13,9+6,8*10+15*2+13,2)		554,25			
		2,5*(12,6*2+9,5)+2*(1,6*12+3,8*2+3,4*3+0,9+1,8*2+4,2*4)		203,35			
		-1,3*(0,9*6+2,5)		-10,27			
		Konec provozního součtu					
		3171,39*1,1		3 488,53			
1282	781.2	Obklad keramický,glazovaný,20/20cm požadavky viz technická zpráva+skladby konstrukcí	m2	177,54	222,56	39 513,30	vlastní
		Začátek provozního součtu					
		kolem umyvadel					
		1.PP:1,5*(3+1,35*6+3,2+2,5+4,7+1*2+1,8*2)		40,65			
		1.NP:1,5*(1,35*14+1,5*3+1*7)		45,60			
		2.NP:1,5*(1,35*11+1*4+1,5*2)		32,78			
		3.NP:1,5*(1,5*2+1,35*15+1*5)		42,38			
		Konec provozního součtu					
		161,40*1,1		177,54			
1283	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	4,25	38 455,71	163 436,77	RTS DATA 2016/II
Díl:	783	Nátěry				397 955,57	
1284	783122210R00	Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email	m2	35,00	408,79	14 307,65	RTS DATA 2016/II
		ocelové točité schodiště: : 35*1		35,00			
1285	783.1	Žárové zinkování ocelových konstrukcí	kg	6 208,24	28,39	176 251,93	vlastní
		dle statiky: :					
		okování ozubů L50/50/4: : 318,24*1		318,24			
		zástěna kolem chladící jednotky na střeše: : 3200*1		3 200,00			
		OK pod jednotku chlazení:2690*1		2 690,00			
1286	783.2	Nátěr betonových konstrukcí protiprašný, 2x, transparentní	m2	663,39	31,79	21 089,23	vlastní
		dna jímek a výtahů: : (2,5+2,2*9+31)		53,30			
		deska koridoru uvnitř budovy: : 98,5		98,50			
		stěny koridoru: : (2*(46,4+10+18+20+26+1)-(2,4*2*2))		233,20			
		strop koridoru uvnitř budovy: : 98,5		98,50			
		stěny jímek a výtahů: : (0,51*6,3+0,84*6+1,25*6+1,54*6+1,78*6+0,93*6)		41,25			
		(0,46*6+0,58*24,2+1,06*6+1,56*6+2,15*6)		45,42			
		anglické dvorky-dna: : (9,5+10+5,5+2*2)		29,00			
		anglické dvorky-stěny: : (2,39*8,92+1,75*9,22+1,95*6,62+1,65*4,2*2)		64,22			
1287	783851223R00	Nátěr epoxidový betonových podlah,2-složkový, vč. penetrace	m2	482,56	386,08	186 306,76	RTS DATA 2016/II
		Podlahy: :					
		F6: : 440,7		440,70			
		sokl: : 0,1*418,6		41,86			
Díl:	784	Malby				1 425 975,52	
1288	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální malířská 1x	m2	26 174,73	17,03	445 755,65	RTS DATA 2016/II
		SDK prvky: :					
		1312,54+2*(366,45+1804,04+34,26+525,62+244,77+5,58+130,41+4805,83)		17 146,46			
		2*(204,71+81,86+141,59+26,04)+125,77+676,04+167,21+48,36		1 925,78			
		omítky: :					
		414,94+416,96+8070,32+1655,14		10 557,36			
		odečet ker. obkladů a stěrek: :					
		-(3332,79+122,08)		-3 454,87			
1289	784195412R00	Malba tekutá malířská, bílá, 2 x, otěruvzdorná	m2	11 817,12	32,93	389 137,76	RTS DATA 2016/II
		0,5*(26174,73-2540,5)		11 817,12			
1290	784195422R00	Malba tekutá malířská, barva, 2 x, otěruvzdorná	m2	11 817,12	32,93	389 137,76	RTS DATA 2016/II
		0,5*(26174,73-2540,5)		11 817,12			
1291	784195422R0X	Malba tekutá malířská, barva, 2 x, omyvatelná	m2	2 540,50	79,49	201 944,35	vlastní
		2540,5*1		2 540,50			
Díl:	785	Tapety				393 020,17	
1292	785.1	Nástěnná grafika na dětské oddělení,stěrkování, povrchová úprava,doplňky,detaily,D+M - zrušeno, neoceňovat!!!	kus				vlastní
		dětské oddělení: : zrušeno					

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1293	785.2	Broušená barevná stěrka na stěny výtahových hal, stěrkování,povrch.úprava,doplňky,detaily,D+M	m2	122,08	556,41	67 926,53	vlastní
		1.PP: : 2,8*(5,4+3,0+2,5)		30,52			
		1.NP: : 2,8*(5,4+3,0+2,5)		30,52			
		2.NP: : 2,8*(5,4+3,0+2,5)		30,52			
		3.NP: : 2,8*(5,4+3,0+2,5)		30,52			
1294	O/001	Tapeta: fototapeta vliesová s potiskem dle vybraného motivu včetně autorských práv Provedení: umístění a specifikace motivu dle projektu interiéru,4900x2800mm,m.č. 0.052,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	11 513,19	11 513,19	vlastní
1295	O/002	Tapeta: fototapeta vliesová s potiskem dle vybraného motivu včetně autorských práv Provedení: umístění a specifikace motivu dle projektu interiéru,4900x2800mm,m.č. 0.053,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	11 513,19	11 513,19	vlastní
1296	O/003	Tapeta: fototapeta vliesová s potiskem dle vybraného motivu včetně autorských práv Provedení: umístění a specifikace motivu dle projektu interiéru,4550x2800mm,m.č. 0.054,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	10 690,82	10 690,82	vlastní
1297	O/004	Tapeta: fototapeta vliesová s potiskem dle vybraného motivu včetně autorských práv Provedení: umístění a specifikace motivu dle projektu interiéru,4550x2800mm,m.č. 0.055,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	10 690,82	10 690,82	vlastní
1298	O/101	Tapeta: fototapeta vliesová s potiskem dle vybraného motivu včetně autorských práv Provedení: umístění a specifikace motivu dle projektu interiéru,4250x2800mm,m.č. 1.102,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	9 985,93	9 985,93	vlastní
1299	O/102	Tapeta: fototapeta vliesová s potiskem dle vybraného motivu včetně autorských práv Provedení: umístění a specifikace motivu dle projektu interiéru,4250x2800mm,m.č. 1.101,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	9 985,93	9 985,93	vlastní
1300	O/103	Tapeta: fototapeta vliesová s potiskem dle vybraného motivu včetně autorských práv Provedení: umístění a specifikace motivu dle projektu interiéru,4375x2800mm,m.č. 1.092,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	10 279,64	10 279,64	vlastní
1301	O/104	Tapeta: fototapeta vliesová s potiskem dle vybraného motivu včetně autorských práv Provedení: umístění a specifikace motivu dle projektu interiéru,4750x2800mm,m.č. 1.023,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	11 160,75	11 160,75	vlastní
1302	O/105	Tapeta: fototapeta vliesová s potiskem dle vybraného motivu včetně autorských práv Provedení: umístění a specifikace motivu dle projektu interiéru,4975x2800mm,m.č. 1.044,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	11 689,42	11 689,42	vlastní
1303	O/106	Tapeta: fototapeta vliesová s potiskem dle vybraného motivu včetně autorských práv Provedení: umístění a specifikace motivu dle projektu interiéru,5250x2800mm,m.č. 1.017,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	12 335,56	12 335,56	vlastní
1304	O/107	Tapeta: fototapeta vliesová s potiskem dle vybraného motivu včetně autorských práv Provedení: umístění a specifikace motivu dle projektu interiéru,4300x2800mm,m.č. 1.093,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	10 103,41	10 103,41	vlastní
1305	O/201	Tapeta: fototapeta vliesová s potiskem dle vybraného motivu včetně autorských práv Provedení: umístění a specifikace motivu dle projektu interiéru,4250x2800mm,m.č. 2.100,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	9 985,93	9 985,93	vlastní
1306	O/202	Tapeta: fototapeta vliesová s potiskem dle vybraného motivu včetně autorských práv Provedení: umístění a specifikace motivu dle projektu interiéru,4200x2800mm,m.č. 2.099,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	9 868,45	9 868,45	vlastní
1307	O/203	Tapeta: fototapeta vliesová s potiskem dle vybraného motivu včetně autorských práv Provedení: umístění a specifikace motivu dle projektu interiéru,4300x2800mm,m.č. 2.090,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	10 103,41	10 103,41	vlastní
1308	O/204	Tapeta: fototapeta vliesová s potiskem dle vybraného motivu včetně autorských práv Provedení: umístění a specifikace motivu dle projektu interiéru,4375x2800mm,m.č. 2.089,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	10 279,64	10 279,64	vlastní
1309	O/205	Tapeta: fototapeta vliesová s potiskem dle vybraného motivu včetně autorských práv Provedení: umístění a specifikace motivu dle projektu interiéru,4750x2800mm,m.č. 2.035,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	11 160,75	11 160,75	vlastní
1310	O/206	Tapeta: fototapeta vliesová s potiskem dle vybraného motivu včetně autorských práv Provedení: umístění a specifikace motivu dle projektu interiéru,4900x2800mm,m.č. 2.037,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	11 513,19	11 513,19	vlastní
1311	O/207	Tapeta: fototapeta vliesová s potiskem dle vybraného motivu včetně autorských práv Provedení: umístění a specifikace motivu dle projektu interiéru,4450x2800mm,m.č. 2.006,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	10 455,86	10 455,86	vlastní
1312	O/301	Tapeta: fototapeta vliesová s potiskem dle vybraného motivu včetně autorských práv Provedení: umístění a specifikace motivu dle projektu interiéru,4150x2800mm,m.č. 3.062,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	9 750,97	9 750,97	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1313	O/302	Tapeta: fototapeta vliesová s potiskem dle vybraného motivu včetně autorských práv Provedení: umístění a specifikace motivu dle projektu interiéru,4200x2800mm,m.č. 3.063,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	9 868,45	9 868,45	vlastní
1314	O/303	Tapeta: fototapeta vliesová s potiskem dle vybraného motivu včetně autorských práv Provedení: umístění a specifikace motivu dle projektu interiéru,4400x2800mm,m.č. 3.073,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	10 338,38	10 338,38	vlastní
1315	O/304	Tapeta: fototapeta vliesová s potiskem dle vybraného motivu včetně autorských práv Provedení: umístění a specifikace motivu dle projektu interiéru,4900x2800mm,m.č. 3.029,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	11 513,19	11 513,19	vlastní
1316	O/305	Tapeta: fototapeta vliesová s potiskem dle vybraného motivu včetně autorských práv Provedení: umístění a specifikace motivu dle projektu interiéru,4900x2800mm,m.č. 3.028,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	11 513,19	11 513,19	vlastní
1317	O/306	Tapeta: fototapeta vliesová s potiskem dle vybraného motivu včetně autorských práv Provedení: umístění a specifikace motivu dle projektu interiéru,4625x2800mm,m.č. 3.002,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	10 867,04	10 867,04	vlastní
1318	785.4	Broušená barevná stěrka na stěny výtahových hal, stěrkování,povrch.úprava,doplňky,detaily,D+M	m2	122,08	556,41	67 926,53	vlastní
		1.PP: : 2,8*(5,4+3,0+2,5)		30,52			
		1.NP: : 2,8*(5,4+3,0+2,5)		30,52			
		2.NP: : 2,8*(5,4+3,0+2,5)		30,52			
		3.NP: : 2,8*(5,4+3,0+2,5)		30,52			
	MON	Montážní práce				5 810 102,25	
Díl:	M33	Montáže dopravních zař. a vah				4 610 010,03	
1319	M33.1	Výtah V1,evakuační,lůžkový,2000kg,26 osob,pohon, 1m/s,zdvih 11,8m,4stanice,šachetní+výtah.dveře	kus	1,00	1 584 513,52	1 584 513,52	vlastní
1320	M33.2	Výtah V2,evakuační,lůžkový,2000kg,26 osob,pohon, 1m/s,zdvih 11,8m,4stanice,šachetní+výtah.dveře	kus	1,00	1 584 513,52	1 584 513,52	vlastní
1321	M33.3	Výtah V3,lůžkový,2000kg,26 osob,pohon, 1m/s,zdvih 11,8m,4stanice,šachetní+výtah.dveře	kus	1,00	1 440 982,99	1 440 982,99	vlastní
Díl:	M43	Montáže ocelových konstrukcí				1 200 092,22	
1322	M43.1	Dodávka a montáž ocelových konstrukcí - profily	kg	10 229,52	96,52	987 353,27	vlastní
		OK prvky dle statiky: :					
		okování ozubů L50/50/4: :					
		Začátek provozního součtu					
		1.PP: : 26		26,00			
		1.NP: : 26		26,00			
		2.NP: : 26		26,00			
		3.NP: : 26		26,00			
		Konec provozního součtu					
		104*3,06		318,24			
		plotny pod ložiska: :					
		1.PP: : 10		10,00			
		1.NP: : 20		20,00			
		2.NP: : 20		20,00			
		3.NP: : 20		20,00			
		ocelové točité schodiště: : 850*1		850,00			
		zástěna kolem chladící jednotky na střeše: : 3200*1		3 200,00			
		OK pod jednotku chlazení:2690*1		2 690,00			
		OK pergoly:3010*1		3 010,00			
		ocelové lano pergoly:652*0,14		91,28			
1323	M43.2	Dodávka a montáž ocelových konstrukcí - pororošty	m2	54,10	2 100,72	113 648,95	vlastní
		OK pod jednotku chlazení:49,1+5		54,10			
1324	M43.3	Doprava a přeložení ocelových konstrukcí	%	9,00	11 010,00	99 090,00	vlastní
Díl:	M99	Skladby podlah a konstrukcí					
1325	M99.1	Skladby podlah a konstrukcí, - neoceňovat, pouze pomocné výpočty!!!!	m2	16 483,02			
		Fasády: :					
		POD TERÉNEM: :					
		hlavní objekt 160mm: :					
		1,2*(35+18,4+33,4+13,8)+0,9*(4,8+2,4*2+11,4+19,4)+1,1*5,2+1,45*28,6		204,27			
		4,8*(70,4+58,9+12,8*2+22,4+12,3)		910,08			
		angl. dvorky 100mm: :					
		1,85*(7,8+4,1*2)+2,59*8,1+4*6,8		77,78			
		koridor 100mm: :					
		2,5*(46+8,6+18+14,4)+106		323,50			
		FASÁDA S BOND KAZETOU W3 :					
		81,1+16,7+70,5+70,3+31,3+80,6+95		445,50			
		stříšky: : 5,9+6,9+5+2*13,1*2		70,20			
		FASÁDA VÝLEZU NA STŘECHU W2 :					
		3,37*19,5-0,9*2,1		63,83			
		ostění: : 0,2*(0,9+2,1*2)		1,02			
		PROTIHLUKOVÁ ZÁSTĚNA VZT NA STŘEŠE W1 :					
		3,4*30,3		103,02			

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		FASÁDNÍ MŘÍŽKY AL: :					
		1,6*4+3,4+15		24,80			
		SLUNOLAM: :					
		3*16		48,00			
		KZS FASÁDA: :					
		hlavní objekt 200mm: :					
		sever: : 37,3		37,30			
		ostění: : 0,2*(2,4*2+3,6+1,6*2+4,8)		3,28			
		13,3*20,7+16,2*(8,7+28,8+36+33,2)+12,7*19,1+9,15*18,6+4,7*60		2 698,61			
		12,4*(18,4+16*2+26,4+28,8+23,2+55,1)		2 280,36			
		odečet otvorů: :					
		1.PP: :					
		-(23,6*1,75+1,75*2,8+2,5*1,75*7+2,4*2,8*2+1,7*1,75*4+0,9*1,75*4)		-108,47			
		-(2*2,65+2,5*0,65+2,5*2)		-11,93			
		1.NP: :					
		-(2,73*1,75*12+2,4*2,8*4+1,13*1,75+1,7*1,75*10+0,9*1,75*21)		-149,01			
		-(2,5*1,75*23+3,9*2,8+7,3*2,77+6,2*1,75+2,4*0,6+16*2,77*2)		-232,70			
		2.NP: :					
		-(1,7*1,75*6+0,9*1,75*19+4,4*2,77+2,4*2,77*5+11,4*2,77)		-124,78			
		-(2,73*1,75*20+2,5*1,75*14+6,6*2,77+1,7*1,75+16*2,77*2)		-266,70			
		3.NP: :					
		-(16*2,8+0,9*1,75*24+2,5*1,75*8+6,4*2,8+2,4*2,3*2)		-146,56			
		-(6,8*2,8+4*2,8+2,4*2,8*2+2,73*1,75*9+2,5*1,75*8+7,3*2,8+1,7*7,5*2)		-167,62			
		ostění: :					
		1.PP: :					
		0,2*2*(23,6+1,75+1,75+2,8+17,5+1,75*7+4,8+2,8*2+6,8+1,75*4+3,6+1,75*4)		37,78			
		0,2*2*(2+2,65+2,5+0,65+2,5+2)		4,92			
		1.NP: :					
		0,2*2*(2,73*12+1,75*12+2,4*4+2,8*4+1,13+1,75+17+1,75*10+18,9+1,75*21)		67,04			
		0,2*2*(2,5*23+1,75*23+3,9+2,8+7,3+2,77+6,2+1,75+2,4+0,6+16*2+2,77*2)		65,20			
		2.NP: :					
		0,2*2*(1,7*6+1,75*6+0,9*19+1,75*19+4,4+2,77+2,4*5+2,77*5+11,4+2,77)		47,30			
		0,2*2*(2,73*20+1,75*20+2,5*14+1,75*14+6,6+2,77+1,7+1,75+16*2+2,77*2)		79,78			
		3.NP: :					
		0,2*2*(16+2,8+0,9*24+1,75*24+2,5*8+1,75*8+6,4+2,8+2,4*2+2,3*2)		54,00			
		0,2*2*(6,8+2,8+4+2,8+2,4*2+2,8*2+2,73*9+1,75*9)		26,85			
		0,2*2*(2,5*8+1,75*8+7,3+2,8+1,7*2+7,5*2)		25,00			
		Podlahy: :					
		F1a: : 1886,2		1 886,20			
		F1b: : 1370,8		1 370,80			
		F1c: : 174,5		174,50			
		F1d: : 449,9		449,90			
		F1e: : 319,6		319,60			
		F1f: : 15,6		15,60			
		F1g: : 95,3		95,30			
		F1h: : 382,2		382,20			
		F1i: : 49,9		49,90			
		F1j: : 62,7		62,70			
		F2a: : 148,1		148,10			
		F2b: : 318,6		318,60			
		F2c: : 66,6		66,60			
		F2d: : 159,9		159,90			
		F3a: : 79,4		79,40			
		F3b/c/f: : 237,1		237,10			
		F3e: : 137,4		137,40			
		F4a: : 551,6		551,60			
		F4b: : 163,23		163,23			
		F5a+c-Neobsazeno: :					
		F5b: : 184,1		184,10			
		F6: : 440,7		440,70			
		F8a:20,9		20,90			
		F8b:12,4		12,40			
		Střechy: :					
		Zelená střecha R1 : 271,61+1718-268,4		1 721,21			
		Terasa s dlažbou R2 : 148,79		148,79			
		atiky z boku: : 1,06*(18,3+60,4)+0,35*(325,4+19,5)		204,14			
		atiky z hora: : 0,6*(18,3+60,4+325,4+19,5)		254,16			
		lemování u zdí: : 0,62*(16,2+9,5)+0,8*19,5		31,53			
		kačírek R3 : 42,2+226,2		268,40			
		folie R4 : 17,4		17,40			
		atiky R4:1*19		19,00			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.01.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

JKSO:	801.12 Budovy zdravotnických středisek a poliklinik	CC-CZ:	126411
Místo:	Plzeň	Datum:	08.12.2017
Zadavatel:	**Fakultní nemocnice Plzeň** Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň – Bory	IČ: DIČ:	
Uchazeč:		IČ: DIČ:	
Projektant:	**Projekt PK Plzeň** Sdružení K4 a.s. a LT PROJEKT a.s.	IČ: DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				**17 775 364,73**
DPH základní	Základ daně 17 775 364,73	Sazba daně 21,00%	Výše daně 3 732 826,59	
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**21 508 191,32**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.01.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Místo: FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň
Datum: 08.12.2017

Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant: Sdružení K4 a.s. a LT PROJEKT a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**17 775 364,73**
800-1-zemní práce	1 191 282,65
451-lože	60 978,00
89-ostatní konstrukce	62 576,40
99-přesun hmot	524 228,56
721-kanalizace	3 751 383,93
722-vodovod	8 124 028,19
725-zařizovací předměty	4 060 887,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.01.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Místo: FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň — Datum: 08.12.2017

Zadavatel: — Projektant:
Uchazeč:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						**17 775 364,73**	
		800 - 1 Zemní práce				1 191 282,65	
1	132 20-0112.RAC	Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4 paženi, odvoz 10 km, uložení na skládku vykr.č. D1.01.04.1-300: 33,82+163,93+15,76+75,37+57,92+53,66+69,15+95,93+46,86+35,94+39,06+28,34+95,27+50,99	m^3	862,00 862,00	442,86	381 745,32	RTS DATA 2016/II
2	132_20-1219. R00	Příplatek za lepivost v hor. 3 - 30% : (pol.1)*30%	m^3	258,60 258,60	28,39	7 341,65	RTS DATA 2016/II
3	161_10-1101	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m =pol.1	m^3	862,00 862,00	85,16	73 407,92	RTS DATA 2016/II
4	162_40-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1 500 m =pol.1	m^3	862,00 862,00	116,96	100 819,52	RTS DATA 2016/II
5	167_10-1101	Nakládání,vykládání výkopku z hor.1-4 do 100 m^3 =pol.1	m^3	862,00 862,00	153,30	132 144,60	RTS DATA 2016/II
6	174_10-1101	Zásyp jam,rýh,šachet nebo kolem objektů se zhutněním vykr.č. D1.01.04.1-300: 12,6+134,56+68,25+50,66+47,72+51,52+81+37,24+29,95+33,6+61,38+2,34+10,38+3,8	m^3	625,00 625,00	91,30	57 062,50	RTS DATA 2016/II
7	175_10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0-22mm vykr.č. D1.01.04.1-300: 3,76+13,67+34,36+25,45+9,05+8,1+6,26+11,93+10,48+16,01+13,78+6+18,52+7,63	m^3	185,00 185,00	325,90	60 291,50	RTS DATA 2016/II
8	175_10-1109.R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí - 20% : (pol.7)*20%	m^3	37,00 37,00	193,04	7 142,48	RTS DATA 2016/II
9	199_00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1-4 pol.1 - pol.6	m^3	237,00 237,00	526,88	124 870,56	RTS DATA 2016/II
10	151_10-1101.R00	Zřízení pažení do 2m vykr.č. D1.01.04.1-300: 23,55+347,67+8,27+247,73+124,61+116,16+125,52+196,4+92,44+76,78+124,07+150,50+6,22+68,54+11,54	m^2	1 720,00 1 720,00	107,88	185 553,60	RTS DATA 2016/II
11	151_10-1111.R00	Odstranění pažení do 2m =pol.10	m^2	1 720,00 1 720,00	19,30	33 196,00	RTS DATA 2016/II
12	151_10-1102.R00	Zřízení pažení do 4m vykr.č. D1.01.04.1-300: 2*1,67*30	m^2	100,00 100,00	186,23	18 623,00	RTS DATA 2016/II
13	151_10-1112.R00	Odstranění pažení do 4m =pol.12	m^2	100,00 100,00	90,84	9 084,00	RTS DATA 2016/II
		451 - Lože				60 978,00	
14	451_57-2111.RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0-4mm, Středočeský vykr.č. D1.01.04.1-300: 9,22+1,63+2,94+6,38+6,28+8,34+4,17+2,02+2,61+5,12+11,29	m^3	60,00 60,00	1 016,30	60 978,00	RTS DATA 2016/II
		89 - Ostatní konstrukce				62 576,40	
15	283-1414x	Výstražná fólie š.30 cm - barva dle ČSN vykr.č. D1.01.04.1-300: 8,35+37,96+59,33+38,97+19,43+14,66+11+15,94+36,92+17,34+28,72+20+19,88+20,64+13,31+21,17+41,22+11,27+17,22+20,63+20,69+21,21+15,14+20,18+46,31+15,79+7,26+9,63+19,83	m	650,00 650,00	4,54	2 951,00	RTS DATA 2016/II
16	212 85-0001.RAA	Drenáž podél základu objektu z dren. trub d 100 mm, bet.lože, obsyp kamenivo, geotextilie,reviz.šachta vykr.č. D1.01.04.1-101: 66,7+94,1+47,1+87,1	m	295,00 295,00	202,12	59 625,40	RTS DATA 2016/II
		99 - Přesun hmot				524 228,56	
17	998_27-6101	Přesun hmot pro tr. vedení z trub plastických v otevřeném výkopu 512,96*1	t t	512,96 512,96	1 021,97	524 228,56	RTS DATA 2016/II
		721 Kanalizace				3 751 383,93	
18	721154208R00	Potrubí Geberit PE svodné (ležaté) v zemi 110x4,3 vykr.č. D1.01.04.1-201, 202: 2,7+2,3+3,4+3,1+2,6+3,5+3,4+5,8+1,2+1,2+2,7+1,7+1,9+1,5+9,3+3,7	m	50,00 50,00	493,95	24 697,50	RTS DATA 2016/II
19	721154209R00	Potrubí Geberit PE svodné (ležaté) v zemi 125x4,9 vykr.č. D1.01.04.1-201, 202: 20,8+3+2,8+2,7+5,9+2,4+2,6+7,2+8,2+5,7+9,1+14,9+3,7+3,7+2,7+2,3+2,4+3,3+9,9+2,2+2+6,7+10,1+5,9+8,9+1,9+7,5+21,5	m	180,00 180,00	540,51	97 291,80	RTS DATA 2016/II
20	721154210R00	Potrubí Geberit PE svodné (ležaté) v zemi 160x6,2 vykr.č. D1.01.04.1-201, 202: 28,8+39+12,1+41,6+4,6+5,9+22,5+39,5+4,6+14,4+4,8+6,2+21,5+4,7+3,6+17,6+16,3+10+11,5+11,5+3,9+6,9+4+6,7+10+2+5,8	m	360,00 360,00	620,00	223 200,00	RTS DATA 2016/II
21	721154211R00	Potrubí Geberit PE svodné (ležaté) v zemi 200x6,2 vykr.č. D1.01.04.1-201, 202: 22,55+18,7+18+6,0+5,2+36,9+12,65	m	120,00 120,00	992,45	119 094,00	RTS DATA 2016/II
22	PC	Potrubí PP-KG svodné (ležaté) v zemi DN125, SN10, teplotní odolnost, vč mont., přesunu a dopravy vykr.č. D1.01.04.1-201, 202: 2+2+2+2	m	8,00 8,00	579,12	4 632,96	vlastní
23	721_17-6222	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm vykr.č. D1.01.04.1-201, 202: 15,5+11,6+12,5+21+16+6,4	m	83,00 83,00	440,58	36 568,14	RTS DATA 2016/II
24	721_17-6224	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm vykr.č. D1.01.04.1-201, 202: 6*1	m	6,00 6,00	593,88	3 563,28	RTS DATA 2016/II
25	721_17-6225	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm vykr.č. D1.01.04.1-201, 202: 15*1	m	15,00 15,00	748,31	11 224,65	RTS DATA 2016/II
26	721_17-4041	Potrubí připojovací D 32 x 1,8 mm vykr.č. D1.01.04.1-301: 21+20+5+21+33+3+22+10+15+17+33+7+9+7+10+6+3+26+4+26+3+61+9+18+13+14+6+21+7+16+21+6+17	m	510,00 510,00	238,46	121 614,60	RTS DATA 2016/II
27	721_17-4042	Potrubí PP třívrstvé připojovací D 40 x 1,8 mm vykr.č. D1.01.04.1-301: 100*0,2	m	20,00 20,00	278,20	5 564,00	RTS DATA 2016/II
28	721_17-4043	Potrubí PP třívrstvé připojovací D 50 x 1,8 mm vykr.č. D1.01.04.1-301: 19+3+12+37+2+13+9+9+9+10+18+4+12+1+2+18+6+2+11+12+13+2+1+4+18+2+9+7+6+16+4+3+8+10+1+3+3+6+5+4+8+3+3+3+1+1+4+18+13+3+1+4+3+20+21+11+5+10+13	m	479,00 479,00	292,97	140 332,63	vlastní
29	721_17-4044	Potrubí PP třívrstvé připojovací D 75 x 1,9 mm vykr.č. D1.01.04.1-301: 2+3+1+1+2+1+1+4+1+1+2+2+3+1+1+2+1+1+3,6	m	33,60 33,60	414,47	13 926,19	vlastní
30	721_17-4045	Potrubí PP třívrstvé připojovací D 110 x 2,7 mm vykr.č. D1.01.04.1-301: 18+18+25+4+11+11+29+7+7+7+7+16+4+11+13+27+4+18+14+11+14+29+4+4+7+4+11+7+4+21+14+5+28+22+7+4+8+8	m	463,00 463,00	467,84	216 609,92	RTS DATA 2016/II
31	PC	Hrdlové potrubí nerez připoj.DN50, včetně tvarovek, těsnění, dodávka + montáž potr. vykr.č. D1.01.04.1-301: 2+2+2+3+1+10	m	20,00 20,00	1 549,99	30 999,80	RTS DATA 2016/II

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	PC	Hrdlové potrubí nerez připoj.DN110, včetně tvarovek, těsnění, dodávka + montáž potr. vykr.č. D1.01.04.1-301: 2+2+2+1	m	7,00 7,00	4 315,00	30 205,00	RTS DATA 2016/II
33	721_17-4024	Potrubí PP třívrstvé odpadní svislé D 75 x 1,9 mm vykr.č. D1.01.04.1-301: 9+25+24+4+6+18+6+17+14+4+17+4+4+4+5+63+5+28+9+12+7+7+1+9+4+9+4+1+4+4+4+20+5	m	364,00 364,00	414,47	150 867,08	RTS DATA 2016/II
34	721_17-4025	Potrubí PP třívrstvé odpadní svislé D 110 x 2,7 mm vykr.č. D1.01.04.1-301: 28+13+40+39+19+21+4+6+33+4+4+21+9+19+20+11+20+45+9+5+14+28+14+23+24+9+23+4+2+1+6+4+12 +14+14+15+12+9+19+24+4+4+30+32+12+5+6*10	m	788,00 788,00	467,84	368 657,92	RTS DATA 2016/II
35	721_17-4026	Potrubí PP třívrstvé odpadní svislé D 125 x 3,1 mm vykr.č. D1.01.04.1-301: 13,7*21+21+8+28+35+13+17+57+31+34+8+9+3+35+43+14+13+9+24+10+20+9+39,3+30+14+15+13	m	840,00 840,00	596,15	500 766,00	RTS DATA 2016/II
36	PC	Hrdlové potrubí nerez odpadní svislé D 110, vč. tvaroveknt áže, upevnění, lešení… vykr.č. D1.01.04.1-301: 4+3+4+4	m	15,00 15,00	3 690,46	55 356,90	vlastní
37	PC	Hrdlové potrubí nerez odpadní svislé D 125, vč. tvaroveknt áže, upevnění, lešení… vykr.č. D1.01.04.1-301: 9+4+12+10	m	35,00 35,00	4 521,67	158 258,45	vlastní
38	721_19-4103	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 vykr.č. D1.01.04.1-301: 181*1	kus	181,00 181,00	85,16	15 413,96	vlastní
39	721_19-4105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 vykr.č. D1.01.04.1-301: 221*1	kus	221,00 221,00	90,84	20 075,64	vlastní
40	721_19-4108	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 vykr.č. D1.01.04.1-301: 118*1	kus	118,00 118,00	113,55	13 398,90	RTS DATA 2016/II
41	PC	Podlahová vpust DN75 boční odtok, vč.klapky pro suchý stav a izolační soupravy, keram.dlažba vykr.č. D1.01.04.1-301;203;204;207;208;211;212;215;216: 13+26+18+1	kus	58,00 58,00	2 418,67	140 282,86	vlastní
42	PC	Podlahová vpust DN75 boční odtok, vč.klapky pro suchý stav a izolační soupravy, keram.dlažba vykr.č. D1.01.04.1-301;203;204;207;208;211;212;215;216: 5+4+3+4	kus	16,00 16,00	2 418,67	38 698,72	vlastní
43	PC	Podlahová vpust DN100 sklepní se ZK, svislý odtok, vč.klapky pro suchý stav, boční ch přítoků DN50 a izolační soupravy vykr.č. D1.01.04.1-301;203;204;207;208;211;212;215;216: 2+1+2+9	kus	14,00 14,00	2 827,46	39 584,44	vlastní
44	PC	Dvorní vtok DN100 se ZK, svislý odtok, vč.klapky pro suchý stav a izolační soupravy vykr.č. D1.01.04.1-203,204: 1+1+1+1	kus	4,00 4,00	2 418,67	9 674,68	vlastní
45	PC	Podlahová vpust - odpad svislý DN110 - mrazuvzdorná, dvojitá zpětná klapka vykr.č. D1.01.04.1-203,204: 1+1+1+1	kus	3,00 3,00	1 805,49	5 416,47	RTS DATA 2016/II
46	PC	Požární ochranná manžeta DN125 - do 60min. vykr.č. D1.01.04.1-203,204,207,208,211,212,215,216: 130*1	kus	130,00 130,00	4 542,11	590 474,30	RTS DATA 2016/II
47	28654741R	Sifon kondenzační DN 40 PP vodorovný odtok, stavební výška 95 mm pro FC a VZT, vč. montáže vykr.č. D1.01.04.1-203,204,207,208,211,212,215,216: 113*1	kus	113,00 113,00	810,77	91 617,01	vlastní
48	PC	Lapač střešních splavenin, litinový DN110 vykr.č. D1.01.04.1-201, 202: 1*1	kus	1,00 1,00	845,97	845,97	RTS DATA 2016/II
49	PC	Lapač střešních splavenin, litinový DN125 vykr.č. D1.01.04.1-201, 202: 1*1	kus	1,00 1,00	2 439,11	2 439,11	RTS DATA 2016/II
50	PC	Litinové odpadní potrubí dešťové DN100 á 1,5m vykr.č. D1.01.04.1-201, 202: 1*1	kus	1,00 1,00	3 043,21	3 043,21	RTS DATA 2016/II
51	PC	Litinové odpadní potrubí dešťové DN125 á 1,5m vykr.č. D1.01.04.1-201, 202: 1*1	kus	1,00 1,00	3 690,46	3 690,46	RTS DATA 2016/II
52	PC	Izolace potrubní s uzavřenými póry tl.9mm pro plast.rozvody kanalizace - D100 vykr.č. D1.01.04.1-301: dešťové svody	m	25,00 25,00	88,57	2 214,25	RTS DATA 2016/II
53	PC	Izolace potrubní s uzavřenými póry tl.9mm pro plast.rozvody kanalizace - D125 vykr.č. D1.01.04.1-301: dešťové svody	m	432,00 432,00	96,52	41 696,64	RTS DATA 2016/II
54	721_29-0112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN200 Pol.č.18+Pol.č.19+Pol.č.21	m	350,00 350,00	22,71	7 948,50	RTS DATA 2016/II
55	721_29-0123	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem do DN300 + dodávka media Pol.č.26+Pol.č.27+Pol.č.28+Pol.č.29+Pol.č.30+Pol.č.31+Pol.č.32+Pol.č.33+Pol.č.34+Pol.č.37	m	2 719,60 2 719,60	19,30	52 488,28	RTS DATA 2016/II
56	PC	Ochrana potrubí přes stropy 5mm do DN125 vykr.č. D1.01.04.1-301: 307*0,5	m	153,50 153,50	95,38	14 640,83	vlastní
57	713_47-1211	Montáž izolace zvukové/tepelné - potrubí, ohybů a tvarovek Pol.č.52+Pol.č.53+Pol.č.56	m	610,50 610,50	17,03	10 396,82	RTS DATA 2016/II
58	PC	Ventilační hlavice DN75 vykr.č. D1.01.04.1-215,216,219: 12*1	kus	12,00 12,00	758,53	9 102,36	vlastní
59	PC	Ventilační hlavice DN110 vykr.č. D1.01.04.1-215,216,219: 22*1	kus	22,00 22,00	758,53	16 687,66	vlastní
60	PC	Ventilační hlavice DN125 vykr.č. D1.01.04.1-215,216,219: 3*1	kus	3,00 3,00	806,22	2 418,66	vlastní
61	PC	Přívzdušňovací ventil DN75,110 vykr.č. D1.01.04.1-301: 65*1	kus	65,00 65,00	1 037,87	67 461,55	vlastní
62	PC	Nerezová vychlazovací jímka pod zvlhčovačem vč. umístění a montáže vykr.č. D1.01.04.1-301: 5*1	kus	5,00 5,00	26 117,11	130 585,55	vlastní
63	PC	Střešní/ terasový vtok DN110, se suchou klapkou, spodní odtok, topný kabel, vč. mont vykr.č. D1.01.04.1-301: 21*1	kus	21,00 21,00	3 997,05	83 938,05	vlastní
63a	PC	Střešní/ terasový vtok DN110, se suchou klapkou, spodní odtok, vč. mont vykr.č. D1.01.04.1-301: 5*1	kus	5,00 5,00	2 509,51	12 547,55	vlastní
64	998_72-1102	MEZISOUČET Přesun hmot pro vn.kanal. v obj.výšky - do 12m 7,31*1	t	8,20	1 362,63	11 170,68	RTS DATA 2016/II
		722 Vodovod				8 124 028,19	
65	PC	Trubka jednovrstvá PP-RCT D 20 x 2,3 mm, S 4 - DN15, vč.tvarovek, +3% na prořez vykr.č. D1.01.04.1-302: 13,5+3,2+3+8,6+12+9,5+8+7,5+7,2+8,5+7,6+3,5+2,5+3,5+18+6+4,6+5,6+3,5+9,5+12,5+17+38+29,9+27+25 +28+15,8+15+17+30+11,5+9+17+67+16+22,5+37+12+23+19+11,5+22+27+13+1+13+15+13+22+11,5+18+1 1+14+22+24+25+17+16+24+24+28+21,5+21+29+13,5+13+28+18,5+38+45+12+36+13	m	1 295,00 1 295,00	119,23	154 402,85	vlastní
66	PC	Trubka jednovrstvá PP-RCT D 25 x 2,8 mm, S 4 - DN20, vč.tvarovek, +3% na prořez vykr.č. D1.01.04.1-302: 49,8+18+25,4+14,2+8,8+18,5+6,8+11+49,5+13,6+14,5+33+135,5+17+5,5+1,5+4,5+19,5+15+13+12+15+7+ 25,5+24+115,5+24+22+13+16,5+10,5+22+18+10+8,5+5,5+16,5+36+68+12+27,9	m	984,00 984,00	136,26	134 079,84	vlastní
67	PC	Trubka jednovrstvá PP-RCT D 32 x 3,6 mm, S 4 - DN25, vč.tvarovek, +3% na prořez vykr.č. D1.01.04.1-302: 6+8,6+8,5+10+13+10,5+7,5+11+17+5,5+12,5+9+6+12,9	m	138,00 138,00	147,62	20 371,56	vlastní
68	PC	Trubka jednovrstvá PP-RCT D 40 x 4,5 mm, S 4 - DN32, vč.tvarovek, +3% na prořez vykr.č. D1.01.04.1-302: 10	m	10,00 10,00	176,01	1 760,10	vlastní
69	722_17-6111	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm (Montáž rozvodů vč.tvarovek) Pol.č.65	m	1 295,00 1 295,00	158,97	205 866,15	RTS DATA 2016/II
70	722_17-6112	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 25mm (Montáž rozvodů vč.tvarovek) Pol.č.66	m	984,00 984,00	170,33	167 604,72	RTS DATA 2016/II
71	722_17-6113	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 32mm (Montáž rozvodů vč.tvarovek)	m	138,00	193,04	26 639,52	RTS DATA 2016/II

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Pol.č.67		138,00			
72	722_17-6114	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 40mm (Montáž rozvodů vč.tvarovek) Pol.č.68	m	10,00 10,00	215,75	2 157,50	RTS DATA 2016/II
73	PC	Potrubí požárního vodovodu pozinkované - DN25, vč.tvarovek, +3% na prořez vykr.č. D1.01.04.1-302: 4+3+4,5+7+7,5+4,5+4,5+8+3+7,5+4+7+4+5+7+4+3,5+5	m	93,00 93,00	514,39	47 838,27	vlastní
74	PC	Potrubí požárního vodovodu pozinkované - DN32, vč.tvarovek, +3% na prořez vykr.č. D1.01.04.1-302: 1*1	m	1,00 1,00	556,41	556,41	vlastní
75	PC	Potrubí požárního vodovodu pozinkované - DN40, vč.tvarovek, +3% na prořez vykr.č. D1.01.04.1-302: 1*1	m	1,00 1,00	610,91	610,91	vlastní
76	PC	Potrubí požárního vodovodu pozinkované - DN50, vč.tvarovek, +3% na prořez vykr.č. D1.01.04.1-302: 4*1	m	4,00 4,00	705,16	2 820,64	vlastní
77	PC	Potrubí požárního vodovodu pozinkované - DN65, vč.tvarovek, +3% na prořez vykr.č. D1.01.04.1-302:4+4,5+5,5+2	m	16,00 16,00	769,89	12 318,24	vlastní
78	PC	Potrubí požárního vodovodu pozinkované - DN80, vč.tvarovek, +3% na prořez vykr.č. D1.01.04.1-302:4+4,5+5,5+2	m	16,00 16,00	1 158,24	18 531,84	vlastní
79	722_21-1125	Šoupě litinové přírubové DN100 vykr.č. D1.01.04.1-205: 1+1	kus	2,00 2,00	5 904,74	11 809,48	RTS DATA 2016/II
80	722_21-2330	T-klíč vykr.č. D1.01.04.1-205: 1*1	kus	1,00 1,00	2 938,74	2 938,74	RTS DATA 2016/II
81	55259971R	Koleno přírubové DN100 - 90° vykr.č. D1.01.04.1-205: 1+1+1+1	kus	4,00 4,00	2 384,61	9 538,44	RTS DATA 2016/II
82	55259983R	Koleno přírubové DN100 - 45° vykr.č. D1.01.04.1-205: 1*1	kus	1,00 1,00	3 009,14	3 009,14	vlastní
83	722_11-0115.R00	Potrubí litinové, přírubové DN100 vykr.č. D1.01.04.1-205: 2*1	m	2,00 2,00	5 552,72	11 105,44	vlastní
84	PC	T-kus k odvodnění DN100/50 vykr.č. D1.01.04.1-205: 1+1	kus	2,00 2,00	3 207,86	6 415,72	vlastní
85	722_21-3115	Zpětná klapka litinová, přírubová DN100 vykr.č. D1.01.04.1-205, 206: 1*1	kus	1,00 1,00	11 025,96	11 025,96	RTS DATA 2016/II
86	PC	Vodoměr litinový, přírubový (16,52 m3/hod), DN50, s impulzním výstupem vykr.č. D1.01.04.1-205, 206: 1*1	kus	1,00 1,00	13 416,24	13 416,24	RTS DATA 2016/II
87	PC	Redukční ventil, litinový, přírubový DN100 vykr.č. D1.01.04.1-205, 206: 1	kus	1,00 1,00	53 256,19	53 256,19	vlastní
88	PC	Filtr mechanický, litinový, přírubový DN50 vykr.č. D1.01.04.1-205, 206: 1	kus	1,00 1,00	2 367,57	2 367,57	RTS DATA 2016/II
89	891_26-1112	Montáž armatur litinových přírubových tlakových DN50 Pol.č.86+Pol.č.88	kus	2,00 2,00	227,11	454,22	RTS DATA 2016/II
90	891_26-1112	Montáž armatur litinových přírubových tlakových DN100 Pol.č.79+Pol.č.85+Pol.č.87	kus	4,00 4,00	283,88	1 135,52	RTS DATA 2016/II
91	891_18-1295	Příplatek za monáž v objektu - armatur litinových přírubových tlakových do DN100 Pol.č.89+Pol.č.90	kus	6,00 6,00	202,12	1 212,72	RTS DATA 2016/II
92	PC	Hydrant podzemní DN80 stávající - pročištění vykr.č. D1.01.04.1-205: 1+1	kus	2,00 2,00	1 498,89	2 997,78	RTS DATA 2016/II
93	722_15-0114.R00	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli 1.4404, AISI 316L spojované lisováním DN20, vč.tvarovek, +3% na prořez vykr.č. D1.01.04.1-217;218: 6*1	m	6,00 6,00	505,31	3 031,86	RTS DATA 2016/II
94	722_15-0115.R00	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli 1.4404, AISI 316L spojované lisováním DN25, vč.tvarovek, +3% na prořez vykr.č. D1.01.04.1-213;214;217;218: 24+5+4+39+46	m	118,00 118,00	783,51	92 454,18	RTS DATA 2016/II
95	722_15-0116.R00	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli 1.4404, AISI 316L spojované lisováním DN32, vč.tvarovek, +3% na prořez vykr.č. D1.01.04.1-205;206;209;210;213;214;217;218: 25+39+53+32+114+36+17+58+87+78+36+13+50+32	m	670,00 670,00	1 033,33	692 331,10	RTS DATA 2016/II
96	722_15-0117.R00	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli 1.4404, AISI 316L spojované lisováním DN40, vč.tvarovek, +3% na prořez vykr.č. D1.01.04.1-205;206;209;210;213;214;217;218: 27+27+11+7+5,5+108+55+37+39+16,5	m	333,00 333,00	1 408,05	468 880,65	RTS DATA 2016/II
97	722_15-0118.R00	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli 1.4404, AISI 316L spojované lisováním DN50, vč.tvarovek, +3% na prořez vykr.č. D1.01.04.1-205;206;209;210;213;214: 2+91+55+29+12+5+4+32+18+34+66+8+7	m	363,00 363,00	1 549,99	562 646,37	RTS DATA 2016/II
98	722_15-0119.R00	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli 1.4404, AISI 316L spojované lisováním DN65, vč.tvarovek, +3% na prořez vykr.č. D1.01.04.1-205;206;209;210;213;214: 4+4+8+6+20+7+5+80+31+36+38+28+37+72+10+33+37+61+28+28	m	573,00 573,00	2 258,56	1 294 154,88	vlastní
99	722_15-0120.R00	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli 1.4404, AISI 316L spojované lisováním DN80, vč.tvarovek, +3% na prořez vykr.č. D1.01.04.1-205;206: 5,5+9,5+5+8+52+4	m	84,00 84,00	3 166,98	266 026,32	vlastní
100	722_15-0121.R00	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli 1.4404, AISI 316L spojované lisováním DN100, vč.tvarovek, +3% na prořez vykr.č. D1.01.04.1-205;206: 5+26+9+2+24*1	m	66,00 66,00	4 315,00	284 790,00	vlastní
101	722_19-0401	Vyvedení a upevnění výpustek do DN25 vykr.č. D1.01.04.1-302: 180*1	kus	180,00 180,00	124,91	22 483,80	vlastní
102	722_21-2440	Orientační štítky (např.trasa k HUV) - plast Technická zpráva: 10*1	kus	10,00 10,00	56,78	567,80	vlastní
103	PC	Orientační popisky na dvířka a kazety podhledu, uzávěry a potrubí dle ČSN 13 0072 - samolepka Technická zpráva: 160*1	kus	300,00 300,00	56,78	17 034,00	vlastní
104	PC	Uzavírací ventil, DN 15 vykr.č. D1.01.04.1-302;205;206;209;210;213;214;217;218: 32+58+44+26	kus	160,00 160,00	281,61	45 057,60	vlastní
105	PC	Uzavírací ventil, DN 15 s vypouštěním vykr.č. D1.01.04.1-302;205;206;209;210;213;214;217;218: 1+1	kus	2,00 2,00	384,94	769,88	vlastní
106	PC	Uzavírací ventil, DN 20 vykr.č. D1.01.04.1-302;205;206;209;210;213;214;217;218: 30+30+41+44	kus	145,00 145,00	397,43	57 627,35	vlastní
107	PC	Uzavírací ventil, DN 20 s vypouštěním vykr.č. D1.01.04.1-302;205;206;209;210;213;214;217;218: 1+1	kus	2,00 2,00	433,77	867,54	vlastní
108	PC	Uzavírací ventil, DN 25 vykr.č. D1.01.04.1-302;205;206;209;210;213;214;217;218: 9+17+12+12	kus	50,00 50,00	554,14	27 707,00	vlastní
109	PC	Uzavírací ventil, DN 25 s vypouštěním vykr.č. D1.01.04.1-302;205;206;209;210;213;214;217;218: 1+1	kus	2,00 2,00	625,68	1 251,36	vlastní
110	PC	Uzavírací ventil, DN 32 vykr.č. D1.01.04.1-302;209;210;213;214;217;218: 2+1+3	kus	6,00 6,00	746,04	4 476,24	vlastní
111	PC	Uzavírací ventil, DN 32 s vypouštěním vykr.č. D1.01.04.1-302: 1*1	kus	1,00 1,00	806,22	806,22	vlastní
112	PC	Uzavírací ventil, DN 40 vykr.č. D1.01.04.1-302;205;206;209;210;213;214;217;218: 1+1+1+1	kus	4,00 4,00	919,78	3 679,12	vlastní
113	PC	Uzavírací ventil, DN 40 s vypouštěním vykr.č. D1.01.04.1-302;209;210;213;214: 1+1	kus	2,00 2,00	1 084,43	2 168,86	vlastní
114	PC	Uzavírací ventil, DN 50 vykr.č. D1.01.04.1-302;209;210;217;218: 1+1	kus	2,00 2,00	1 373,99	2 747,98	vlastní
115	PC	Uzavírací ventil, DN 50 s vypouštěním vykr.č. D1.01.04.1-302;205;206: 1*1	kus	1,00 1,00	1 612,45	1 612,45	vlastní
116	PC	Uzavírací ventil, DN 65 vykr.č. D1.01.04.1-302;205;206;209;210;213;214;217;218: 1+5+6+5	kus	17,00 17,00	2 792,26	47 468,42	vlastní
117	PC	Uzavírací ventil, DN 65 s vypouštěním	kus	1,00	2 792,26	2 792,26	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		vykr.č. D1.01.04.1-302;205;206: 1*1		1,00			
118	PC	Uzavírací ventil, DN 80	kus	1,00	4 163,98	4 163,98	vlastní
		vykr.č. D1.01.04.1-302;205;206: 1*1		1,00			
119	PC	Uzavírací ventil, DN 80 s vypouštěním	kus	1,00	4 163,98	4 163,98	vlastní
		vykr.č. D1.01.04.1-302;205;206: 1*1		1,00			
120	PC	Uzavírací ventil, DN 100 s vypouštěním	kus	1,00	8 576,63	8 576,63	vlastní
		vykr.č. D1.01.04.1-302;205;206: 1*1		1,00			
121	PC	Uzávěr pro vypouštění DN15	kus	8,00	145,35	1 162,80	vlastní
		vykr.č. D1.01.04.1-302;205;206;209;210;213;214;217;218: 4+2+2		8,00			
122	PC	Uzav a zpětný ventil EA ZV DN15 s vypouštěním (Kontrolovatelná zpětná armatura)	kus	8,00	1 782,78	14 262,24	vlastní
		vykr.č. D1.01.04.1-302-205;206;209;210;213;214: 2+5+1		8,00			
123	PC	Uzav a zpětný ventil EA ZV DN20 s vypouštěním (Kontrolovatelná zpětná armatura)	kus	2,00	2 326,69	4 653,38	vlastní
		vykr.č. D1.01.04.1-302;205;206: 2		2,00			
124	PC	Uzav a zpětný ventil EA ZV DN25 s vypouštěním (Kontrolovatelná zpětná armatura)	kus	22,00	2 779,77	61 154,94	vlastní
		vykr.č. D1.01.04.1-302-205;206;209;210;213;214;217;218: 7+5+5+5		22,00			
125	PC	Oddělovač systému BA s odvodněním DN15, vč.kalichu pro odvodnění	kus	4,00	7 608,03	30 432,12	vlastní
		vykr.č. D1.01.04.1-302;213;214: 7+5+5+5		4,00			
126	PC	Oddělovač systému BA s odvodněním DN20, vč.kalichu pro odvodnění	kus	6,00	8 494,87	50 969,22	vlastní
		vykr.č. D1.01.04.1-302;209;210;217;218: 2+4		6,00			
127	PC	ARV, VVC - Automatický redukční ventil na cirkulaci, DN25	kus	1,00	3 705,22	3 705,22	vlastní
		vykr.č. D1.01.04.1-302: 1		1,00			
128	PC	ARV, VVC - Automatický redukční ventil na cirkulaci, DN32	kus	2,00	3 576,91	7 153,82	vlastní
		vykr.č. D1.01.04.1-302: 1+1		2,00			
129	PC	Multifunkční T-kus pro kontrolní měření, kontrolní armatura pro měření např. teploty a průtoku	kus	8,00	838,02	6 704,16	vlastní
		vykr.č. D1.01.04.1-púdorysy vody: 2+2+2+2		8,00			
130	PC	čtecí zařízení vč.SW, k předešlému - lze zapůjčit, na vyžádání	kus	1,00	15 443,16	15 443,16	vlastní
		vykr.č. D1.01.04.1-302: 1		1,00			
131	722_23-4263	Filtr mechanických nečistot DN15	kus	3,00	1 007,21	3 021,63	RTS DATA 2016/II
		vykr.č. D1.01.04.1-302;209;210: 1+1+1		3,00			
132	722_23-4264	Filtr mechanických nečistot DN20	kus	1,00	1 192,30	1 192,30	RTS DATA 2016/II
		vykr.č. D1.01.04.1-302: 1		1,00			
133	722_23-4268	Filtr mechanických nečistot DN50	kus	1,00	4 502,36	4 502,36	RTS DATA 2016/II
		vykr.č. D1.01.04.1-302: 1		1,00			
134	722_25-0133	Požární hydranty s tvarově stálou hadicí HSH 25/30 komaxit do niky, vč.montáže	kus	19,00	8 686,78	165 048,82	RTS DATA 2016/II
		vykr.č. D1.01.04.1-302;205;206;209;210;213;214;217;218: 5+5+5+4		19,00			
135	722_25-4127.RT4	Skříň hydrantová s výzbrojí - suché hydranty, hydrantová skříň C52	kus	4,00	6 195,43	24 781,72	RTS DATA 2016/II
		vykr.č. D1.01.04.1-302;205;206;209;210;213;214;217;218: 1+1+1+1		4,00			
136	PC	Revize hydrantů a suchovodu	kus	1,00	3 520,13	3 520,13	vlastní
		vykr.č. D1.01.04.1-302: 1		1,00			
137	PC	Signalizace zaplavení 1.PP, včetně propojení pro EZS	kus	1,00	12 490,79	12 490,79	vlastní
		vykr.č. D1.01.04.1-302: 1		1,00			
138	PC	Venkovní nezámrzná armatura DN15, na fasádu	kus	2,00	2 788,85	5 577,70	vlastní
		vykr.č. D1.01.04.1-302: 1+1		2,00			
139	722_23-9101	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2	kus	185,00	39,74	7 351,90	RTS DATA 2016/II
		Pol.č.104+Pol.č.105+Pol.č.121+Pol.č.122+Pol.č.125+Pol.č.131		185,00			
140	722_23-9102	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	156,00	39,74	6 199,44	RTS DATA 2016/II
		Pol.č.106+Pol.č.107+Pol.č.123+Pol.č.126+Pol.č.132		156,00			
141	722_23-9103	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	83,00	45,42	3 769,86	RTS DATA 2016/II
		Pol.č.108+Pol.č.109+Pol.č.124+Pol.č.127+Pol.č.129		83,00			
142	722_23-9104	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4	kus	10,00	56,78	567,80	RTS DATA 2016/II
		Pol.č.110+Pol.č.111+Pol.č.128+Pol.č.130		10,00			
143	722_23-9105	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4	kus	6,00	113,55	681,30	RTS DATA 2016/II
		Pol.č.112+Pol.č.113		6,00			
144	722_23-9106	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 2	kus	4,00	136,26	545,04	RTS DATA 2016/II
		Pol.č.114+Pol.č.115+Pol.č.133		4,00			
145	722_23-9107	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 2 1/2	kus	18,00	170,33	3 065,94	RTS DATA 2016/II
		Pol.č.116+Pol.č.117		18,00			
146	722_23-9108	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3	kus	2,00	227,11	454,22	RTS DATA 2016/II
		Pol.č.118+Pol.č.119		2,00			
147	722_23-9109	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 4	kus	1,00	340,66	340,66	RTS DATA 2016/II
		Pol.č.120		1,00			
148	PC	Osový kompenzátor do potrubí, spoj lisovaný	kus	6,00	9 322,67	55 936,02	vlastní
		vykr.č. D1.01.04.1-302-205;206;209;210;213;214;217;218: 2+2+2		6,00			
149	PC	Cirkulační čerpadlo TV komplet, vč. Seřízení	kus	2,00	61 779,45	123 558,90	vlastní
		vykr.č. D1.01.04.1-302;205;206: 1+1		2,00			
		Ohřev teplé vody, umístěno v 1.PP - dodávkou UT	kus	1,00			
		Pojistný ventil	kus	1,00			
		Expanzní nádoba průtočná s vakem, min.60L	kus	1,00			
150	PC	Manometr	kus	6,00	1 095,78	6 574,68	vlastní
		vykr.č. D1.01.04.1-302-205;206;209;210;213;214;217;218: 1+1+1+1+1+1		6,00			
151	PC	Teploměr na potrubí	kus	6,00	400,84	2 405,04	vlastní
		vykr.č. D1.01.04.1-302-205;206;209;210;213;214;217;218: 1+1+1+1+1+1		6,00			
152	PC	Protipožární tmel 15l (pro objekty kanalizace i vody)	kus	10,00	22 710,53	227 105,30	vlastní
		Odborným odhadem, dle Technické zprávy PBŘ: 10*1		10,00			
153	PC	Protipožární ucpávky dle PBŘ pro ZTI (pro objekty kanalizace i vody)	kus	1,00	274 035,45	274 035,45	vlastní
		vykr.č. D1.01.04.1-301;302: 1*1		1,00			
154	722_29-0226	Tlakové zkoušky potrubí do DN50	m	4 016,00	26,12	104 897,92	RTS DATA 2016/II
		Pol.č.65+Pol.č.66+Pol.č.67+Pol.č.68+Pol.č.73+Pol.č.74+Pol.č.75+Pol.č.76+Pol.č.93+Pol.č.94+Pol.č.95+Pol.č.96+Pol.č.97		4 016,00			
155	722_29-0229	Tlakové zkoušky potrubí do DN100	m	755,00	28,39	21 434,45	RTS DATA 2016/II
		Pol.č.77+Pol.č.78+Pol.č.98+Pol.č.99+Pol.č.100		755,00			
156	722_29-0234	Proplach a desinfekce potrubí do DN80 (2x)	m	8 032,00	18,17	145 941,44	RTS DATA 2016/II
		Pol.č.154 x 2		8 032,00			
157	722_29-0237	Proplach a desinfekce potrubí do DN200 (2x)	m	1 510,00	26,12	39 441,20	RTS DATA 2016/II
		Pol.č.155 x 2		1 510,00			
158	PC	Izolace potrubní s uzavřenými póry proti kondenzaci tl.13mm - D potrubí 20	m	1 295,00	26,12	33 825,40	vlastní
		vykr.č. D1.01.04.1-302: 13,5+3,2+3+8,6+12+9,5+8+7,5+7,2+8,5+7,6+3,5+2,5+3,5+18+6+4,6+5,6+3,5+9,5+12,5+17+38+29,9+27+25+28+15,8+15+17+30+11,5+9+17+67+16+22,5+37+12+23+19+11,5+22+27+13+1+13+15+13+22+11,5+18+11+14+22+24+25+17+16+24+24+28+21,5+21+29+13,5+13+28+18,5+38+45+12+36+13		1 295,00			
159	PC	Izolace potrubní s uzavřenými póry proti kondenzaci tl.13mm - D potrubí 25	m	1 107,00	29,52	32 678,64	vlastní
		Pol.č.66 + 123		1 107,00			
160	PC	Izolace potrubní s uzavřenými póry proti kondenzaci tl.13mm - D potrubí 32	m	295,00	36,34	10 720,30	vlastní
		Pol.č.67 + 157		295,00			
161	PC	Izolace potrubní s uzavřenými póry proti kondenzaci tl.13mm - D potrubí 40	m	76,00	46,56	3 538,56	vlastní
		vykr.č. D1.01.04.1-302: 27+27+11+7+4		76,00			
162	PC	Izolace potrubní s uzavřenými póry proti kondenzaci tl.13mm - D potrubí 50	m	200,00	56,78	11 356,00	vlastní
		vykr.č. D1.01.04.1-302: 2+91+55+29+12+11		200,00			
163	PC	Izolace potrubní s uzavřenými póry proti kondenzaci tl.13mm - D potrubí 63	m	395,00	69,27	27 361,65	vlastní
		vykr.č. D1.01.04.1-302: 4+4+8+6+20+7+5+80+31+36+38+28+37+72+19		395,00			
164	PC	Izolace potrubní s uzavřenými póry proti kondenzaci tl.13mm - D potrubí 75	m				

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
165	PC	Izolace potrubní s uzavřenými póry proti kondenzaci tl.13mm - D potrubí 89 vykr.č. D1.01.04.1-302: 5,5+9,5+5+8+52+4	m	84,00 84,00	103,33	8 679,72	vlastní
166	PC	Izolace potrubní s uzavřenými póry proti kondenzaci tl.13mm - D potrubí 110 Pol.č.100 + 24	m	66,00 66,00	123,77	8 168,82	vlastní
167	PC	Pouzdro potrubní izolační 28/25 mm, kamenná vlna s Al fólií se skelnou mřížkou na povrchu vykr.č. D1.01.04.1-302: 4+33+46+5	m	88,00 88,00	80,62	7 094,56	vlastní
168	PC	Pouzdro potrubní izolační 35/25 mm, kamenná vlna s Al fólií se skelnou mřížkou na povrchu	m	544,00	86,30	46 947,20	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		vykr.č. D1.01.04.1-302: 114+36+17+56+2+87+78+36+13+50+25+30		544,00			
169	PC	Pouzdro potrubní izolační 42/25 mm, kamenná vlna s Al fólií se skelnou mřížkou na povrchu	m	257,00	91,98	23 638,86	vlastní
		vykr.č. D1.01.04.1-302: 5,5+108+55+37+39+12,5		257,00			
170	PC	Pouzdro potrubní izolační 53/25 mm, kamenná vlna s Al fólií se skelnou mřížkou na povrchu	m	321,00	98,79	31 711,59	vlastní
		vykr.č. D1.01.04.1-302: 5+4+32+34+66+8+7+8+157		321,00			
171	PC	Pouzdro potrubní izolační 68/30 mm, kamenná vlna s Al fólií se skelnou mřížkou na povrchu	m	254,00	128,31	32 590,74	vlastní
		vykr.č. D1.01.04.1-302: 10+33+37+61+28+9+76		254,00			
172	713_47-1211	Montáž izolace tepelné - potrubí	m	4 982,00	28,39	141 438,98	RTS DATA 2016/II
		Pol.č.159+Pol.č.160+Pol.č.161+Pol.č.162+Pol.č.163+Pol.č.164+Pol.č.165+Pol.č.166+Pol.č.167+Pol.č.168+Pol.č.169+Pol.č.170+Pol.č.171+Pol.č.172		4 982,00			
173	713_47-1212	Montáž izolace tepelné - armatur	kus	465,00	202,12	93 985,80	RTS DATA 2016/II
		Pol.č.139+Pol.č.140+Pol.č.141+Pol.č.142+Pol.č.143+Pol.č.144+Pol.č.145+Pol.č.146+Pol.č.147		465,00			
174	PC	Závěsy potrubí - K+V - objímky pro pevné ul.,kluzné ul.,včetně kotvení (D+M)	kus	2 500,00	113,55	283 875,00	vlastní
		Technická zpráva: zaokrouhleno ((pol.154 + pol.155)/2) na 100		2 500,00			
175	PC	Pračkový ventil rohový DN15 se ZK a PV	kus	28,00	187,36	5 246,08	vlastní
		vykr.č. D1.01.04.1-302: 11+1+6		28,00			
176	PC	Pračkový ventil rohový DN20 se ZK a PV	kus	5,00	278,20	1 391,00	vlastní
		vykr.č. D1.01.04.1-302: 1+4		5,00			
177	PC	Ventil rohový DN15 s filtrem	kus	67,00	289,56	19 400,52	vlastní
		vykr.č. D1.01.04.1-302: 8+20+12+18+6+3		67,00			
178	PC	Úprava vody pro požadavek VZT - dle nabídky	kus	2,00	493 953,98	987 907,96	vlastní
		vykr.č. D1.01.04.1-302: 1+1		2,00			
		MEZISOUČET					
179	998_72-2102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v obj.výšky - do 12m	t	15,15	1 703,29	25 808,20	RTS DATA 2016/II
		14,9*1					
		725 Zařizovací předměty				4 060 887,00	
180	725_11-2021	Klozet závěsný - odpad vodorovnýntáž + sedátko	kus	88,00	2 753,65	242 321,20	RTS DATA 2016/II
		vykr.č. D1.01.04.1-301;302;205;206;209;210;213;214;217;218: 16+32+23+18		88,00			
181	PC	Klozet závěsný pro imobilní - odpad vodorovnýntáž + sedátko	kus	10,00	5 147,34	51 473,40	vlastní
		vykr.č. D1.01.04.1-301;302;205;206;209;210;213;214;217;218: 3+2+3+2		10,00			
182	PC	Klozet nerezový, provedení antivandal - odpad vodorovnýntáž + sedátko	kus	4,00	21 688,55	86 754,20	vlastní
		vykr.č. D1.01.04.1-301;302;209;210;213;214: 1+3		4,00			
183	PC	Souprava pro utlumení hluku pro závěsná WC	kus	103,00	219,16	22 573,48	vlastní
		Pol.č.180+Pol.č.181+Pol.č.182		103,00			
184	PC	Montážní prvek pro závěsné WC, nádržka do lehkých stěn komplet	kus	93,00	6 006,93	558 644,49	vlastní
		Pol.č.180+Pol.č.182		93,00			
185	PC	Montážní prvek pro závěsné WC pro imobilní,nádržka do lehkých stěn komplet	kus	10,00	12 263,68	122 636,80	vlastní
		vykr.č. D1.01.04.1-301;302;205;206;209;210;213;214;217;218: 3+2+3+2		10,00			
186	PC	Ovládací deska pro dvě množství splachování	kus	88,00	1 037,87	91 332,56	vlastní
		Pol.č.180		88,00			
187	725 13-1044	Pneumatické ovl.mont.prvku pro dvě mn.splachování, krycí deska	kus	10,00	1 850,91	18 509,10	RTS DATA 2016/II
		vykr.č. D1.01.04.1-301;302;205;206;209;210;213;214;217;218: 3+2+3+2		10,00			
188	PC	Automatický splachovač WC s piezo tlačítkem, nerez-antivandal, vč. montáže	kus	4,00	10 185,67	40 742,68	vlastní
		vykr.č. D1.01.04.1-301;302;209;210;213;214: 1+3		4,00			
189	PC	Dřez nerezový jednodílný	kus	28,00	1 873,62	52 461,36	vlastní
		vykr.č. D1.01.04.1-301;302;205;206;209;210;213;214;217;218: 6+8+9+5		28,00			
190	PC	Dřez nerezový jednodílný, velkoobjemový	kus	8,00	12 388,59	99 108,72	vlastní
		vykr.č. D1.01.04.1-301;302;205;206;209;210;213;214;217;218: 2+2+1+3		8,00			
191	PC	Dřez nerezový dvoudílný	kus	3,00	3 065,92	9 197,76	vlastní
		vykr.č. D1.01.04.1-301;302;205;206;217;218: 2+1		3,00			
192	725_86-2103	Dřezový sifon jednodílný DN50, plastový, vč.montáže	kus	36,00	174,87	6 295,32	RTS DATA 2016/II
		Pol.č.189+Pol.č.190		36,00			
193	PC	Dřezový sifon dvoudílný U-sifon, vč. montáže	kus	3,00	310,00	930,00	vlastní
		Pol.č.191		3,00			
194	PC	Baterie dřezová nástěnná jednopáková, prodloužený výtok	kus	39,00	2 259,70	88 128,30	vlastní
		Pol.č.189+Pol.č.190+Pol.č.191		39,00			
195	725_21-1602	Umyvadlo U, sifon chrom, vč.montáže	kus	158,00	1 828,20	288 855,60	RTS DATA 2016/II
		vykr.č. D1.01.04.1-301;302;205;206;209;210;213;214;217;218: 36+43+47+33		158,00			
196	PC	Umyvadlo U1 do desky, sifon chrom, vč.montáže	kus	8,00	2 447,06	19 576,48	vlastní
		vykr.č. D1.01.04.1-301;302;213;214: 4		8,00			
197	PC	Umyvadlo nerezové, provedení antivandal, sifon do stěny, vč.montáže + BATERIE	kus	4,00	19 131,35	76 525,40	vlastní
		vykr.č. D1.01.04.1-301;302;209;210;213;214: 1+3		4,00			
198	PC	Umyvadlo (š.640) pro imobilní, sifon do stěny, vč.montáže	kus	10,00	2 577,64	25 776,40	vlastní
		vykr.č. D1.01.04.1-301;302;205;206;209;210;213;214;217;218: 3+2+3+2		10,00			
199	PC	ZU DN50 pro umyvadla - plast, vč.montáže	kus	166,00	215,75	35 814,50	vlastní
		Pol.č.195+Pol.č.196		166,00			
200	725_33-1111	Výlevka samostatně stojící s chromovou mřížkou, DN100	kus	16,00	4 167,38	66 678,08	RTS DATA 2016/II
		vykr.č. D1.01.04.1-302;205;206;209;210;213;214;217;218: 5+4+3+4		16,00			
201	PC	Splachovač nádržkový z PH úsporný T-2454 S	kus	16,00	1 249,08	19 985,28	vlastní
		vykr.č. D1.01.04.1-302;205;206;209;210;213;214;217;218: 5+4+3+4		16,00			
202	PC	Nástěnná jednopáková baterie 1/2"x150,dlouhý výtok , vč.montáže	kus	16,00	2 134,79	34 156,64	vlastní
		vykr.č. D1.01.04.1-302;205;206;209;210;213;214;217;218: 5+4+3+4		16,00			
203	PC	Nástěnná jednopáková baterie sprchová 1/2"x150 s ruční sprchou, držák sprchy, vč.montáže	kus	72,00	3 220,35	231 865,20	vlastní
		Pol.č.41+Pol.č.43		72,00			
204	PC	Baterie stojánková jednopáková, prodloužený výtok, chrom	kus	10,00	2 036,00	20 360,00	vlastní
		vykr.č. D1.01.04.1-302;205;206;209;210;213;214;217;218: 3+2+3+2		10,00			
205	PC	Baterie umyvadlová jednopáková nástěnná, chrom	kus	166,00	2 036,00	337 976,00	vlastní
		Pol.č.199		166,00			
206	PC	Ventil rohový DN15 s filtrem, vč. připojovací hadičky	kus	16,00	141,94	2 271,04	vlastní
		vykr.č. D1.01.04.1-302;205;206;209;210;213;214;217;218: 5+4+3+4		16,00			
207	725_86-9101	Montáž zápachové uzávěrky umyvadlové	kus	166,00	283,88	47 124,08	RTS DATA 2016/II
		Pol.č.199		166,00			
208	725_98-0121	Dvířka 150/300mm v barvě stěny	kus	150,00	454,21	68 131,50	RTS DATA 2016/II
		vykr.č. D1.01.04.1-301: 150*1		150,00			
209	725_98-0123	Dvířka 300/300mm v barvě stěny	kus	80,00	681,32	54 505,60	RTS DATA 2016/II
		vykr.č. D1.01.04.1-302: 80*1		80,00			
210	PC	Nástěnná jednopáková baterie 1/2"x150, chrom, vč.montáže	kus	32,00	2 324,42	74 381,44	vlastní
		vykr.č. D1.01.04.1-301;302;205;206;209;210;213;214;217;218: 9+10+8+5		32,00			
	PC	Sprchová vanička, čtvercová 900 x 900 mm	kus	56,00	7 906,67	442 773,52	vlastní
		vykr.č. D1.01.04.1-301;302;205;206;209;210;213;214;217;218: 15+27+20+10		56,00			
211	PC	Sprchová zástěna	kus	72,00	8 453,99	608 687,28	vlastní
		vykr.č. D1.01.04.1-301;302;205;206;209;210;213;214;217;218: 15+27+20+10		72,00			
212	PC	Pisoár závěsný, radarový splachovač splachovač, 1,5l, vč. zdroje pro každý 1ks	kus	3,00	11 468,82	34 406,46	vlastní
		vykr.č. D1.01.04.1-301;302;205;206;213;214: 2+1		3,00			
213	PC	Montážní prvek pro závěsný pisoár do lehkých stěn komplet	kus	3,00	5 178,00	15 534,00	vlastní
		vykr.č. D1.01.04.1-301;302;205;206;213;214: 2+1		3,00			
214	PC	Dálkové ovládání pro nastavení radarového splachovače	kus	2,00	430,36	860,72	vlastní
		vykr.č. D1.01.04.1-301;302;205;206: 2		2,00			

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
215	PC	Revizní dvířka v SDK podhledu, stěně, pro ZTI	kus	100,00	465,57	46 557,00	vlastní
		vykr.č. D1.01.04.1-205;206;209;210;213;214;217;218: 100*1		100,00			
	PC	Demontáž umyvadla,zaslepení vývodu vody kanalizace	kus	1,00	283,88	283,88	vlastní
		vykr.č. D1.01.04.1-214: 1		1,00			
		MEZISOUČET					
216	998 72-5101	Přesun hmot pro zařizovací předměty vč.demont. v obj.výšky - do 12m	t	9,80	1 703,29	16 691,53	RTS DATA 2016/II

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.01.4.2 VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZACE

JKSO:	801.12 Budovy zdravotnických středisek a poliklinik	CC-CZ:	126411
Místo:	Plzeň	Datum:	08.12.2017
Zadavatel:	**Fakultní nemocnice Plzeň** Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň – Bory	IČ: DIČ:	
Uchazeč:		IČ: DIČ:	
Projektant:	**Projekt PK Plzeň** Sdružení K4 a.s. a LT PROJEKT a.s.	IČ: DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				**29 764 194,24**
DPH základní	Základ daně 29 764 194,24	Sazba daně 21,00%	Výše daně 6 250 480,79	
Cena s DPH	**v**	**CZK**		**36 014 675,02**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.01.4.2 VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZACE

Místo: FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň
Datum: 08.12.2017

Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant: Sdružení K4 a.s. a LT PROJEKT a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**29 764 194,24**
M24-Montáže vzduchotechnických zařízení	29 764 194,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.01.4.2 VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZACE

Místo: FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň
Datum: 08.12.2017

Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						**29 764 194,24**	
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				29 764 194,24	
		Zařízení č. 401 Dílny a fyzioterapie					
1	401.01	Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení, popis zařízení: ve vnitřním provedení, uspořádání nad sebou, hmotnost 1845kg, vč. montáže; ve složení: přívodní ventilátor s regulací frekvenčním měničem 7.300m3/h, 450Pa; odvodní ventilátor s regulací frekvenčním měničem 8.300m3/h, 450Pa; uzavírací klapka 2x; pružná manžeta 4x; přívodní 2st. filtrace: filtr M5+F7; odvodní filtr M5; Typ ZZT deskový výměník s by-passem, teplotní účinnost léto/zima 70/67 %; vodní ohřívač 34,3 kW; vodní chladič s eliminátorem kapek 20,8 kW; zvlhčovací komora; souprava pro odvod kondenzátu 3x; rám, pružné podložky; včetně frekvenčních měničů a regulace; Parametry dle EN 1886:2008: D2, L2, T3, TB2; Celková hladina akus. výkonu Lwa: přívod: vstup 80 dB(A), výstup 83 dB(A); max. rozměry přívodní části (ŠxVxD) 1400x2400x6200 mm; zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018ntáž jednotky na stavbě *1ks v 1PP*	kus	1,00	811 432,40	811 432,40	vlastní
2	401.02.01 401.02.02	Vlhčení do jednotky 50 kg/h, parní zvlhčovač - defensor vč. regulace, příkon 14,9+22,3 kW, provoz s plně demineralizovanou vodou o vodivosti max. 15 µS/cm o tlaku 1 až 10 bar, zajištění přívodu demi vody, napojení na odtok kondenzátu o 95°C *1ks v 1PP*	kus	1,00	214 018,34	214 018,34	vlastní
3	401.03.01	Požární klapka 900x560 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1PP*	kus	1,00	12 195,55	12 195,55	vlastní
4	401.03.02	Požární klapka 900x560 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1PP*	kus	1,00	12 195,55	12 195,55	vlastní
5	401.03.03	Požární klapka 900x500 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1PP*	kus	1,00	12 093,36	12 093,36	vlastní
6	401.03.04	Požární klapka 900x500 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1PP*	kus	1,00	12 093,36	12 093,36	vlastní
7	401.03.05	Požární klapka 400x315 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1PP*	kus	1,00	7 812,42	7 812,42	vlastní
8	401.03.06	Požární klapka 400x315 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1PP*	kus	1,00	7 812,42	7 812,42	vlastní
9	401.06.01	Kulisa tlumiče hluku 100x900x2000 (tlumič 1200x900x2000); vč. montáže *6ks v 1PP*	kus	6,00	3 610,97	21 665,82	vlastní
10	401.06.02	Kulisa tlumiče hluku 100x560x2000 (tlumič 1400x560x2000); vč. montáže *7ks v 1PP*	kus	7,00	2 216,55	15 515,85	vlastní
11	401.06.03	Kulisa tlumiče hluku 100x630x2000 (tlumič 1200x630x2000); vč. montáže *6ks v 1PP*	kus	6,00	2 804,75	16 828,50	vlastní
12	401.06.04	Kulisa tlumiče hluku 100x710x1000 (tlumič 1200x710x1000); vč. montáže *6ks v 1PP*	kus	6,00	2 977,35	17 864,10	vlastní
13	401.09.xx	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním DN 100; vč. montáže *6ks v 1PP*	kus	6,00	635,89	3 815,34	vlastní
14	401.09.xx	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním DN 125; vč. montáže *19ks v 1PP*	kus	19,00	658,61	12 513,59	vlastní
15	401.09.xx	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním DN 160; vč. montáže *16ks v 1PP*	kus	16,00	709,70	11 355,20	vlastní
16	401.09.xx	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním DN 200; vč. montáže *26ks v 1PP*	kus	26,00	808,49	21 020,74	vlastní
17	401.09.xx	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním DN 250; vč. montáže *1ks v 1PP*	kus	1,00	865,27	865,27	vlastní
18	401.11.xx	Talířový ventil kovový odvodní DN 100, vč. montážního kroužku a montáže, RAL dle architekta *6ks v 1PP*	kus	6,00	193,04	1 158,24	vlastní
19	401.11.xx	Talířový ventil kovový odvodní DN 160, vč. montážního kroužku a montáže, RAL dle architekta *12ks v 1PP*	kus	12,00	272,53	3 270,36	vlastní
20	401.11.xx	Talířový ventil kovový přívodní DN 160, vč. montážního kroužku a montáže, RAL dle architekta *5ks v 1PP*	kus	5,00	289,56	1 447,80	vlastní
21	401.11.xx	Talířový ventil kovový odvodní DN 200, vč. montážního kroužku a montáže, RAL dle architekta *4ks v 1PP*	kus	4,00	370,18	1 480,72	vlastní
22	401.11.xx	Vířivý anemostat vč. plenumboxu odvodní 300-8, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. montáže *8ks v 1PP*	kus	8,00	1 351,28	10 810,24	vlastní
23	401.11.xx	Vířivý anemostat vč. plenumboxu přívodní 300-8, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. montáže *8ks v 1PP*	kus	8,00	1 544,32	12 354,56	vlastní
24	401.11.xx	Vířivý anemostat vč. plenumboxu odvodní 400-16, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. montáže *3ks v 1PP*	kus	3,00	1 726,00	5 178,00	vlastní
25	401.11.xx	Vířivý anemostat vč. plenumboxu přívodní 400-16, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. montáže *3ks v 1PP*	kus	3,00	1 916,77	5 750,31	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	401.11.xx	Vířivý anemostat vč. plenumboxu odvodní 500-24, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. montáže *7ks v 1PP*	kus	7,00	2 210,87	15 476,09	vlastní
27	401.11.xx	Vířivý anemostat vč. plenumboxu přívodní 500-24, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. montáže *9ks v 1PP*	kus	9,00	2 407,32	21 665,88	vlastní
28	401.11.xx	Vířivý anemostat vč. plenumboxu odvodní 600-24, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. montáže *9ks v 1PP*	kus	1,00	2 484,53	2 484,53	vlastní
29	401.11.xx	Vířivý anemostat vč. plenumboxu přívodní 600-24, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. montáže *9ks v 1PP*	kus	1,00	2 675,30	2 675,30	vlastní
30		Akusticky pohltivé ohebné potrubí DN 100, tl. hlukové izolace 50mm; vč. montáže *13bm v 1.PP*	bm	13,00	115,82	1 505,66	vlastní
31		Akusticky pohltivé ohebné potrubí DN 125, tl. hlukové izolace 50mm; vč. montáže *24bm v 1.PP*	bm	24,00	130,59	3 134,16	vlastní
32		Akusticky pohltivé ohebné potrubí DN 160, tl. hlukové izolace 50mm; vč. montáže *29bm v 1.PP*	bm	29,00	145,35	4 215,15	vlastní
33		Akusticky pohltivé ohebné potrubí DN 200, tl. hlukové izolace 50mm; vč. montáže *30bm v 1.PP*	bm	30,00	183,96	5 518,80	vlastní
34		Akusticky pohltivé ohebné potrubí DN 250, tl. hlukové izolace 50mm; vč. montáže *3bm v 1.PP*	bm	3,00	231,65	694,95	vlastní
35		SPIRO potrubí DN 125/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% *96bm v 1.PP*	bm	96,00	341,79	32 811,84	vlastní
36		SPIRO potrubí DN 160/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% *83bm v 1.PP*	bm	83,00	395,16	32 798,28	vlastní
37		SPIRO potrubí DN 200/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% *91bm v 1.PP*	bm	91,00	459,89	41 849,99	vlastní
38		SPIRO potrubí DN 250/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% *12bm v 1.PP*	bm	12,00	498,50	5 982,00	vlastní
39		SPIRO potrubí DN 280/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% *3bm v 1.PP*	bm	3,00	553,00	1 659,00	vlastní
40		Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1500/10% tvar. dílů, prořez 20 % *134bm v 1.PP*	bm	134,00	919,78	123 250,52	vlastní
41		Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1890/10% tvar. dílů, prořez 20 % *25bm v 1.PP*	bm	25,00	1 165,05	29 126,25	vlastní
42		Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 2630/10% tvar. dílů, prořez 20 % *194bm v 1.PP*	bm	194,00	1 595,41	309 509,54	vlastní
43		Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 3500/10% tvar. dílů, prořez 20 % *81bm v 1.PP*	bm	81,00	2 146,14	173 837,34	vlastní
44		Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 5600/30% tvar. dílů, prořez 20 % *12bm v 1.PP*	bm	12,00	3 434,97	41 219,64	vlastní
45		Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 6800/30% tvar. dílů, prořez 20 % *12bm v 1.PP*	bm	12,00	5 813,90	69 766,80	vlastní
46		Protipožární ucpávka rozvodů VZT včetně stěrky vč. montáže, minerální plsť 25mm *6m2 v 1.PP*	m2	6,00	1 748,71	10 492,26	vlastní
47		Protipožární izolace s atestem; vč. montáže - odolnost EI45 - prořez 30% *38m2 v 1.PP*	m2	38,00	635,89	24 163,82	vlastní
48		Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou, vč. montáže - prořez 30% *1237m2 v 1.PP*	m2	1 237,00	397,43	491 620,91	vlastní
		Zařízení č. 402 Dílny a fyzioterapie - ZÁZEMÍ					
49	402.01	Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení, popis zařízení: ve vnitřním provedení, uspořádání nad sebou, hmotnost 1100kg, vč. montáže; ve složení: přívodní ventilátor s regulací frekvenčním měničem 4.000m3/h, 400Pa; odvodní ventilátor s regulací frekvenčním měničem 4.000m3/h, 450Pa; uzavírací klapka 2x; pružná manžeta 4x; přívodní 2st. filtrace: filtr M5+F7; odvodní filtr M5; Typ ZZT deskový výměník s by-passem, teplotní účinnost léto/zima 67/67 %; vodní ohřívač 16,1 kW; vodní chladič s eliminátorem kapek 8,5 kW; souprava pro odvod kondenzátu 2x; rám, pružné podložky; včetně frekvenčních měničů a regulace; Parametry dle EN 1886:2008: D2, L2, T3, TB2; Celková hladina akus. výkonu Lwa: přívod: vstup 74 dB(A), výstup 82 dB(A); max. rozměry přívodní části (ŠxVxD) 1100x1800x4750 mm; zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018ntáž jednotky na stavbě *1ks v 1PP*	kus	1,00	414 747,61	414 747,61	vlastní
50	402.03.01	Požární klapka DN160 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1PP*	kus	1,00	6 642,83	6 642,83	vlastní
51	402.03.02	Požární klapka DN160 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1PP*	kus	1,00	6 642,83	6 642,83	vlastní
52	402.03.03	Požární klapka DN160 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1PP*	kus	1,00	6 642,83	6 642,83	vlastní
53	402.03.04	Požární klapka DN160 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1PP*	kus	1,00	6 642,83	6 642,83	vlastní
54	402.03.05	Požární klapka DN160 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1PP*	kus	1,00	6 642,83	6 642,83	vlastní
55	402.03.06	Požární klapka 560x400 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1PP*	kus	1,00	6 495,21	6 495,21	vlastní
56	402.03.07	Požární klapka 560x400 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1PP*	kus	1,00	6 951,69	6 951,69	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	402.04.01	Požární stěnový uzávěr 315x200 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1PP*	kus	1,00	11 832,18	11 832,18	vlastní
58	402.06.01	Kulisa tlumiče hluku 100x400x2000 (tlumič 1200x400x2000); vč. montáže *6ks v 1PP*	kus	6,00	2 157,50	12 945,00	vlastní
59	402.06.02	Kulisa tlumiče hluku 100x400x1000 (tlumič 1200x400x1000); vč. montáže *6ks v 1PP*	kus	6,00	1 163,91	6 983,46	vlastní
60	402.06.03	Kulisa tlumiče hluku 100x580x1000 (tlumič 900x580x1000); vč. montáže *20ks v 1PP*	kus	20,00	1 294,50	25 890,00	vlastní
61	402.09.xx	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním DN 80; vč. montáže *2ks v 1PP*	kus	2,00	621,13	1 242,26	vlastní
62	402.09.xx	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním DN 100; vč. montáže *4ks v 1PP*	kus	4,00	635,89	2 543,56	vlastní
63	402.09.xx	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním DN 125; vč. montáže *2ks v 1PP*	kus	2,00	658,61	1 317,22	vlastní
64	402.09.xx	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním DN 160; vč. montáže *10ks v 1PP*	kus	10,00	709,70	7 097,00	vlastní
65	402.09.xx	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním DN 200; vč. montáže *4ks v 1PP*	kus	4,00	808,49	3 233,96	vlastní
66	402.09.xx	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním DN 250; vč. montáže *4ks v 1PP*	kus	4,00	865,27	3 461,08	vlastní
67	402.11.xx	Talířový ventil kovový odvodní DN 80, vč. montážního kroužku a montáže, RAL dle architekta *1ks v 1PP*	kus	1,00	193,04	193,04	vlastní
68	402.11.xx	Talířový ventil kovový přívodní DN 80, vč. montážního kroužku a montáže, RAL dle architekta *1ks v 1PP*	kus	1,00	193,04	193,04	vlastní
69	402.11.xx	Talířový ventil kovový odvodní DN 100, vč. montážního kroužku a montáže, RAL dle architekta *2ks v 1PP*	kus	2,00	193,04	386,08	vlastní
70	402.11.xx	Talířový ventil kovový přívodní DN 100, vč. montážního kroužku a montáže, RAL dle architekta *2ks v 1PP*	kus	2,00	193,04	386,08	vlastní
71	402.11.xx	Talířový ventil kovový odvodní DN 160, vč. montážního kroužku a montáže, RAL dle architekta *4ks v 1PP*	kus	4,00	272,53	1 090,12	vlastní
72	402.11.xx	Vířivý anemostat vč. plenumboxu odvodní 300-8, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. montáže *3ks v 1PP*	kus	3,00	1 339,92	4 019,76	vlastní
73	402.11.xx	Vířivý anemostat vč. plenumboxu přívodní 300-8, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. montáže *3ks v 1PP*	kus	3,00	1 439,85	4 319,55	vlastní
74	402.11.xx	Vířivý anemostat vč. plenumboxu odvodní 500-24, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. montáže *2ks v 1PP*	kus	2,00	2 225,63	4 451,26	vlastní
75	402.11.xx	Vířivý anemostat vč. plenumboxu přívodní 500-24, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. montáže *2ks v 1PP*	kus	2,00	2 543,58	5 087,16	vlastní
76	402.11.xx	Vířivý anemostat vč. plenumboxu odvodní 600-24, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. montáže *2ks v 1PP*	kus	2,00	2 450,47	4 900,94	vlastní
77	402.11.xx	Vířivý anemostat vč. plenumboxu přívodní 600-24, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. montáže *2ks v 1PP*	kus	2,00	2 676,44	5 352,88	vlastní
78		Ochranné síto DN 200; vč. montáže *2ks v 1PP*	bm	2,00	272,53	545,06	vlastní
79		Akusticky pohltivé ohebné potrubí DN 80, tl. hlukové izolace 50mm; vč. montáže *3bm v 1.PP*	bm	3,00	115,82	347,46	vlastní
80		Akusticky pohltivé ohebné potrubí DN 100, tl. hlukové izolace 50mm; vč. montáže *6bm v 1.PP*	bm	6,00	115,82	694,92	vlastní
81		Akusticky pohltivé ohebné potrubí DN 125, tl. hlukové izolace 50mm; vč. montáže *12bm v 1.PP*	bm	12,00	130,59	1 567,08	vlastní
82		Akusticky pohltivé ohebné potrubí DN 160, tl. hlukové izolace 50mm; vč. montáže *5bm v 1.PP*	bm	5,00	145,35	726,75	vlastní
83		Akusticky pohltivé ohebné potrubí DN 200, tl. hlukové izolace 50mm; vč. montáže *6bm v 1.PP*	bm	6,00	183,96	1 103,76	vlastní
84		Akusticky pohltivé ohebné potrubí DN 250, tl. hlukové izolace 50mm; vč. montáže *6bm v 1.PP*	bm	6,00	231,65	1 389,90	vlastní
85		SPIRO potrubí DN 100/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% *16bm v 1.PP*	bm	16,00	261,17	4 178,72	vlastní
86		SPIRO potrubí DN 125/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% *13bm v 1.PP*	bm	13,00	341,79	4 443,27	vlastní
87		SPIRO potrubí DN 160/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% *39bm v 1.PP*	bm	39,00	395,16	15 411,24	vlastní
88		SPIRO potrubí DN 250/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% *14bm v 1.PP*	bm	14,00	498,50	6 979,00	vlastní
89		SPIRO potrubí DN 280/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% *11bm v 1.PP*	bm	11,00	553,00	6 083,00	vlastní
90		SPIRO potrubí DN 355/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% *36bm v 1.PP*	bm	36,00	597,29	21 502,44	vlastní
91		Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1500/10% tvar. dílů, prořez 20 % *15bm v 1.PP*	bm	15,00	919,78	13 796,70	vlastní
92		Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1890/10% tvar. dílů, prořez 20 % *55bm v 1.PP*	bm	55,00	1 165,05	64 077,75	vlastní
93		Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 2630/10% tvar. dílů, prořez 20 % *29bm v 1.PP*	bm	29,00	1 595,41	46 266,89	vlastní
94		Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 5600/30% tvar. dílů, prořez 20 %	bm	11,00	3 434,97	37 784,67	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		11bm v 1.PP					
95		Protipožární ucpávka rozvodů VZT včetně stěrky vč. montáže, minerální plsť 25mm	m2	11,00	3 043,21	33 475,31	vlastní
		11bm v 1.PP					
96		Protipožární izolace s atestem; vč. montáže - odolnost EI45 - prořez 30%	m2	27,00	635,89	17 169,03	vlastní
		27bm v 1.PP					
97		Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou, vč. montáže - prořez 30%	m2	369,00	397,43	146 651,67	vlastní
		369bm v 1.PP					
		Zařízení č. 403 Akutní péče a oddělení detoxikace					
98	403.01	Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení, popis zařízení: ve vnitřním provedení, uspořádání nad sebou, hmotnost 2758kg, vč. montáže; ve složení: přívodní ventilátor s regulací frekvenčním měničem 13.100m3/h, 550Pa; odvodní ventilátor s regulací frekvenčním měničem 14.750m3/h, 550Pa; uzavírací klapka 2x; pružná manžeta 4x; přívodní 2st. filtrace: filtr M5+F7; Typ ZZT deskový výměník s by-passem, teplotní účinnost léto/zima 68/67 %; vodní ohřívač 61,5 kW; vodní chladič s eliminátorem kapek 37,2 kW; odvodní filtr M5; souprava pro odvod kondenzátu 2x; rám, pružné podložky; včetně frekvenčních měničů a regulace; Parametry dle EN 1886:2008: D2, L2, T3, TB2; Celková hladina akus. výkonu Lwa: přívod: vstup 86 dB(A), výstup 87 dB(A); max. rozměry přívodní části (ŠxVxD) 1720x3040x5960 mm; zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018ntáž jednotky na stavbě	kus	1,00	1 232 325,47	1 232 325,47	vlastní
		1ks v 1PP					
99	403.02.01 403.02.02	Vlhčení do potrubí 80 kg/h, parní zvlhčovač - defensor vč. regulace, příkon 30,0+30,0 kW, provoz s plně demineralizovanou vodou o vodivosti max. 15 µS/cm o tlaku 1 až 10 bar, zajištění přívodu demi vody, napojení na odtok kondenzátu o 95°C	kus	1,00	279 194,14	279 194,14	vlastní
		1ks v 1PP					
100	403.03.01	Požární klapka 560x560 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu	kus	1,00	8 334,76	8 334,76	vlastní
		1ks v 1PP					
101	403.03.02	Požární klapka 560x560 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu	kus	1,00	8 334,76	8 334,76	vlastní
		1ks v 1PP					
102	403.03.03	Požární klapka 1120x400 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu	kus	1,00	12 399,95	12 399,95	vlastní
		1ks v 1PP					
103	403.03.04	Požární klapka 1120x400 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu	kus	1,00	12 399,95	12 399,95	vlastní
		1ks v 1PP					
104	403.03.06	Požární klapka DN250 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu	kus	1,00	6 892,65	6 892,65	vlastní
		1ks v 1PP					
105	403.03.07	Požární klapka 710x315 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu	kus	1,00	8 064,51	8 064,51	vlastní
		1ks v 1NP					
106	403.03.08	Požární klapka 630x710 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu	kus	1,00	11 673,21	11 673,21	vlastní
		1ks v 1NP					
107	403.03.09	Požární klapka DN160 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu	kus	1,00	6 749,57	6 749,57	vlastní
		1ks v 3NP					
108	403.03.10	Požární klapka DN160 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu	kus	1,00	6 749,57	6 749,57	vlastní
		1ks v 3NP					
109	403.03.11	Požární klapka 560x560 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu	kus	1,00	8 334,76	8 334,76	vlastní
		1ks v 3NP					
110	403.03.12	Požární klapka 560x560 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu	kus	1,00	8 334,76	8 334,76	vlastní
		1ks v 3NP					
111	403.06.01	Kulisa tlumiče hluku 100x1200x1500 (tlumič 1500x1200x1500); vč. montáže	kus	8,00	4 360,42	34 883,36	vlastní
		8ks v 1PP					
112	403.06.02	Kulisa tlumiče hluku 100x1000x800 (tlumič 1500x1000x800); vč. montáže	kus	8,00	2 975,08	23 800,64	vlastní
		8ks v 1PP					
113	403.06.03	Kulisa tlumiče hluku 100x1000x2000 (tlumič 1000x1000x2000); vč. montáže	kus	5,00	2 407,32	12 036,60	vlastní
		5ks v 1PP					
114	403.06.04	Kulisa tlumiče hluku 100x630x1500 (tlumič 1000x630x1500); vč. montáže	kus	5,00	2 221,09	11 105,45	vlastní
		5ks v 1PP					
115	403.06.05	Kulisa tlumiče hluku 100x1500x1000 (tlumič 1500x1500x1000); vč. montáže	kus	8,00	4 019,76	32 158,08	vlastní
		8ks v 1PP					
116	403.06.06	Kulisa tlumiče hluku 100x1120x1000 (tlumič 1500x1120x1000); vč. montáže	kus	8,00	3 999,32	31 994,56	vlastní
		8ks v 1PP					
117	403.06.07	Kulisa tlumiče hluku 100x1000x1000 (tlumič 1200x1000x1000); vč. montáže	kus	24,00	2 293,76	55 050,24	vlastní
		24ks v 1PP					
118	403.06.08	Kulisa tlumiče hluku 100x1000x1500 (tlumič 1200x1000x1500); vč. montáže	kus	24,00	3 009,14	72 219,36	vlastní
		24ks v 1PP					
119	403.06.09	Kulisa tlumiče hluku 100x1600x2000 (tlumič 1000x1600x2000); vč. montáže	kus	5,00	6 631,47	33 157,35	vlastní
		5ks v 1PP					
120	403.09.xx	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním DN 80; vč. montáže	kus	1,00	621,13	621,13	vlastní
		1ks v 1NP					
121	403.09.xx	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním DN 100; vč. montáže	kus	1,00	635,89	635,89	vlastní
		1ks v 1NP,					
122	403.09.xx	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním DN 125; vč. montáže	kus	32,00	655,20	20 966,40	vlastní
		19ks v 1NP, 13ks v 3NP					
123	403.09.xx	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním DN 160; vč. montáže	kus	56,00	704,03	39 425,68	vlastní
		45ks v 1NP, 11ks v 3NP					
124	403.09.xx	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním DN 200; vč. montáže	kus	35,00	766,48	26 826,80	vlastní
		16ks v 1NP, 19ks v 3NP					
125	403.09.xx	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním DN 250; vč. montáže	kus	3,00	789,19	2 367,57	vlastní
		3ks v 3NP					
126	403.09.xx	Regulační klapka čtyřhranná s ručním ovládáním 200x200; vč. montáže	kus	1,00	1 322,89	1 322,89	vlastní
		1ks v 1NP					
127	403.11.xx	Talířový ventil kovový odvodní DN 80, vč. montážního kroužku a montáže, RAL dle architekta	kus	1,00	193,04	193,04	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
128	403.11.xx	*1ks v 1NP* Talířový ventil kovový odvodní DN 100, vč. montážního kroužku a montáže, RAL dle architekta	kus	1,00	193,04	193,04	vlastní
129	403.11.xx	*1ks v 1NP* Talířový ventil kovový odvodní DN 125, vč. montážního kroužku a montáže, RAL dle architekta	kus	3,00	215,75	647,25	vlastní
130	403.11.xx	*3ks v 3NP* Talířový ventil kovový odvodní DN 160, vč. montážního kroužku a montáže, RAL dle architekta	kus	13,00	272,53	3 542,89	vlastní
131	403.11.xx	*7ks v 1NP, 6ks v 3NP* Talířový ventil kovový přívodní DN 160, vč. montážního kroužku a montáže, RAL dle architekta	kus	1,00	272,53	272,53	vlastní
132	403.11.xx	*1ks v 3NP* Talířový ventil kovový odvodní DN 200, vč. montážního kroužku a montáže, RAL dle architekta	kus	18,00	370,18	6 663,24	vlastní
133	403.11.xx	*13ks v 1NP, 5ks v 3NP* Vířivý anemostat vč. plenumboxu odvodní 300-8, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. montáže	kus	21,00	1 408,05	29 569,05	vlastní
134	403.11.xx	*15ks v 1NP, 6ks v 3NP* Vířivý anemostat vč. plenumboxu přívodní 300-8, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. montáže	kus	36,00	1 539,77	55 431,72	vlastní
135	403.11.xx	*30ks v 1NP, 6ks v 3NP* Vířivý anemostat vč. plenumboxu odvodní 400-16, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. montáže	kus	11,00	1 612,45	17 736,95	vlastní
136	403.11.xx	*5ks v 1NP, 6ks v 3NP* Vířivý anemostat vč. plenumboxu přívodní 400-16, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. montáže	kus	12,00	1 773,69	21 284,28	vlastní
137	403.11.xx	*6ks v 1NP, 6ks v 3NP* Vířivý anemostat vč. plenumboxu odvodní 500-24, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. montáže	kus	7,00	2 327,83	16 294,81	vlastní
138	403.11.xx	*3ks v 1NP, 4ks v 3NP* Vířivý anemostat vč. plenumboxu přívodní 500-24, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. montáže	kus	7,00	2 441,38	17 089,66	vlastní
139	403.11.xx	*3ks v 1NP, 4ks v 3NP* Vířivý anemostat vč. plenumboxu odvodní 600-24, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. montáže	kus	1,00	2 123,43	2 123,43	vlastní
140	403.11.xx	*1ks v 3NP* Vířivý anemostat vč. plenumboxu přívodní 600-24, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. montáže	kus	1,00	2 543,58	2 543,58	vlastní
141		*1ks v 3NP* Komora vlhčení z nerez. potrubí, těsná, vyspádovaná, s vaničkou pro odvod kondenzátu vč. montáže	bm	1,50	3 043,21	4 564,82	vlastní
142		*1ks v 1PP* Akusticky pohltivé ohebné potrubí DN 80, tl. hlukové izolace 50mm; vč. montáže	bm	2,00	115,82	231,64	vlastní
143		*2bm v 1NP* Akusticky pohltivé ohebné potrubí DN 100, tl. hlukové izolace 50mm; vč. montáže	bm	2,00	115,82	231,64	vlastní
144		*2bm v 1NP* Akusticky pohltivé ohebné potrubí DN 125, tl. hlukové izolace 50mm; vč. montáže	bm	86,00	130,59	11 230,74	vlastní
145		*68bm v 1NP, 18bm v 3NP* Akusticky pohltivé ohebné potrubí DN 160, tl. hlukové izolace 50mm; vč. montáže	bm	59,00	145,35	8 575,65	vlastní
146		*27bm v 1NP, 32bm v 3NP* Akusticky pohltivé ohebné potrubí DN 200, tl. hlukové izolace 50mm; vč. montáže	bm	48,00	183,96	8 830,08	vlastní
147		*29bm v 1NP, 19bm v 3NP* Akusticky pohltivé ohebné potrubí DN 250, tl. hlukové izolace 50mm; vč. montáže	bm	3,00	231,65	694,95	vlastní
148		*3bm v 3NP* SPIRO potrubí DN 125/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%	bm	62,00	341,79	21 190,98	vlastní
149		*8bm v 1NP, 54bm v 3NP* SPIRO potrubí DN 160/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%	bm	185,00	395,16	73 104,60	vlastní
150		*146bm v 1NP, 39bm v 3NP* SPIRO potrubí DN 200/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%	bm	105,00	498,50	52 342,50	vlastní
151		*52bm v 1NP, 53bm v 3NP* SPIRO potrubí DN 250/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%	bm	33,00	553,00	18 249,00	vlastní
152		*22bm v 1NP, 11bm v 3NP* Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 650/10% tvar. dílů, prořez 20 %	bm	3,00	476,92	1 430,76	vlastní
153		*3bm v 1NP* Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1050/10% tvar. dílů, prořez 20 %	bm	26,00	635,89	16 533,14	vlastní
154		*26bm v 1NP* Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1500/10% tvar. dílů, prořez 20 %	bm	37,00	936,81	34 661,97	vlastní
155		*32bm v 1NP, 5bm v 3NP* Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1890/10% tvar. dílů, prořez 20 %	bm	78,00	1 163,91	90 784,98	vlastní
156		*3bm v 1PP, 61bm v 1NP, 14bm v 3NP* Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 2630/10% tvar. dílů, prořez 20 %	bm	203,00	1 595,41	323 868,23	vlastní
157		*9bm v 1PP, 89bm v 1NP, 69bm v 3NP, 15bm v šachtě do 1NP, 10m v šachtě do 2NP, 10bm v šachtě do 3NP* Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 3500/10% tvar. dílů, prořez 20 %	bm	138,00	2 146,14	296 167,32	vlastní
158		*111bm v 1PP, 3bm v 1NP, 19bm v 3NP, 5bm v šachtě do 1NP* Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 4000/10% tvar. dílů, prořez 20 %	bm	7,00	2 543,58	17 805,06	vlastní
159		*7bm v 1PP* Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 5600/30% tvar. dílů, prořez 20 %	bm	8,00	3 434,97	27 479,76	vlastní
160		*8bm v 1PP* Protipožární ucpávka rozvodů VZT včetně stěrky vč. montáže, minerální plsť 25mm	m2	23,50	2 348,27	55 184,35	vlastní
161		*12,2m2 v 1PP, 4,8m2 v 1NP, 6,5m2 v 3NP* Protipožární izolace s atestem; vč. montáže - odolnost EI45 - prořez 30%	m2	88,00	635,89	55 958,32	vlastní
162		*71m2 v 1PP, 17m2 v šachtě do 1NP* Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou, vč. montáže - prořez 30%	m2	2 174,00	397,43	864 012,82	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		553m2 v 1PP, 896m2 v 1NP, 598m2 v 3NP, 57m2 v šachtě do 1NP, 35m2 v šachtě do 2NP, 35m2 v šachtě do 3NP					
163		Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 8 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou, vč. montáže - prořez 30% *14m2 v 1PP*	m2	14,00	987,91	13 830,74	vlastní
164		Protidešťová žaluzie vč. ochranné sítě 2800x1500 vč. montáže, RAL dle architekta; vč. kotvení do ŽB *1ks v 1PP*	kus	1,00	16 714,95	16 714,95	vlastní
165		Protidešťová žaluzie vč. ochranné sítě 1400x1500 vč. montáže, RAL dle architekta; vč. kotvení do ŽB *1ks v 1PP*	kus	1,00	6 404,37	6 404,37	vlastní
166	404.01	Zařízení č. 404 Ambulantní část Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení, popis zařízení: ve vnitřním provedení, uspořádání nad sebou, hmotnost 1163kg, vč. montáže; ve složení: přívodní ventilátor s regulací frekvenčním měničem 4.600m3/h, 450Pa; odvodní ventilátor s regulací frekvenčním měničem 4.600m3/h, 450Pa; uzavírací klapka 2x; pružná manžeta 4x; přívodní 2st. filtrace: filtr M5+F7; odvodní filtr M5; Typ ZZT deskový výměník s by-passem, teplotní účinnost léto/zima 67/67 %; vodní ohřívač 21,6 kW; vodní chladič s eliminátorem kapek 13,0 kW; zvlhčovací komora; souprava pro odvod kondenzátu 3x; rám, pružné podložky; včetně frekvenčních měničů a regulace; Parametry dle EN 1886:2008: D2, L2, T3, TB2; Celková hladina akus. výkonu Lwa: přívod: vstup 76 dB(A), výstup 79 dB(A); max. rozměry přívodní části (ŠxVxD) 1080x1760x5600 mm; zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018ntáž jednotky na stavbě *1ks v 1PP*	kus	1,00	542 624,91	542 624,91	vlastní
167	404.02.01	Vlhčení do jednotky 30 kg/h, parní zvlhčovač - defensor vč. regulace, příkon 22,3 kW, provoz s plně demineralizovanou vodou o vodivosti max. 15 µS/cm o tlaku 1 až 10 bar, zajištění přívodu demi vody, napojení na odtok kondenzátu o 95°C *1ks v 1PP*	kus	1,00	143 697,46	143 697,46	vlastní
168	404.03.03	Požární klapka 500x560 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1NP*	kus	1,00	8 084,95	8 084,95	vlastní
169	404.03.04	Požární klapka 500x560 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1NP*	kus	1,00	8 084,95	8 084,95	vlastní
170	404.03.05	Požární klapka DN250 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1NP*	kus	1,00	7 131,11	7 131,11	vlastní
171	404.03.06	Požární klapka DN250 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1NP*	kus	1,00	7 131,11	7 131,11	vlastní
172	404.06.01	Kulisa tlumiče hluku 100x900x1000 (tlumič 600x900x1000); vč. montáže *5ks v 1PP*	kus	5,00	2 123,43	10 617,15	vlastní
173	404.06.02	Kulisa tlumiče hluku 100x500x1000 (tlumič 500x900x1000); vč. montáže *5ks v 1PP*	kus	5,00	1 839,55	9 197,75	vlastní
174	404.06.03	Kulisa tlumiče hluku 100x630x1000 (tlumič 630x800x1000); vč. montáže *8ks v 1PP*	kus	8,00	1 992,85	15 942,80	vlastní
175	404.06.04	Kulisa tlumiče hluku 100x1000x1000 (tlumič 1200x1000x1000); vč. montáže *12ks v 1PP*	kus	12,00	2 384,61	28 615,32	vlastní
176	404.06.05	Kulisa tlumiče hluku 100x1000x1000 (tlumič 1300x1000x1000); vč. montáže *56ks v 1PP*	kus	56,00	2 384,61	133 538,16	vlastní
177	404.09.xx	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním DN 125; vč. montáže *2ks v 1NP*	kus	2,00	655,20	1 310,40	vlastní
178	404.09.xx	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním DN 160; vč. montáže *28ks v 1NP*	kus	28,00	700,62	19 617,36	vlastní
179	404.09.xx	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním DN 200; vč. montáže *12ks v 1NP*	kus	12,00	766,48	9 197,76	vlastní
180	404.11.xx	Talířový ventil kovový odvodní DN 160, vč. montážního kroužku a montáže, RAL dle architekta *1ks v 1NP*	kus	1,00	272,53	272,53	vlastní
181	404.11.xx	Talířový ventil kovový přívodní DN 160, vč. montážního kroužku a montáže, RAL dle architekta *1ks v 1NP*	kus	1,00	272,53	272,53	vlastní
182	404.11.xx	Talířový ventil kovový odvodní DN 200, vč. montážního kroužku a montáže, RAL dle architekta *1ks v 1NP*	kus	1,00	370,18	370,18	vlastní
183	404.11.xx	Vířivý anemostat vč. plenumboxu odvodní 300-8, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. montáže *15ks v 1NP*	kus	15,00	1 317,21	19 758,15	vlastní
184	404.11.xx	Vířivý anemostat vč. plenumboxu přívodní 300-8, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. montáže *16ks v 1NP*	kus	16,00	1 462,56	23 400,96	vlastní
185	404.11.xx	Vířivý anemostat vč. plenumboxu odvodní 400-16, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. montáže *3ks v 1NP*	kus	3,00	1 578,38	4 735,14	vlastní
186	404.11.xx	Vířivý anemostat vč. plenumboxu přívodní 400-16, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. montáže *3ks v 1NP*	kus	3,00	1 680,58	5 041,74	vlastní
187	404.11.xx	Vířivý anemostat vč. plenumboxu odvodní 500-24, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. montáže *1ks v 1NP*	kus	1,00	2 225,63	2 225,63	vlastní
188	404.11.xx	Vířivý anemostat vč. plenumboxu přívodní 500-24, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. montáže *1ks v 1NP*	kus	1,00	2 332,37	2 332,37	vlastní
189		Akusticky pohltivé ohebné potrubí DN 125, tl. hlukové izolace 50mm; vč. montáže *47bm v 1NP*	bm	47,00	130,59	6 137,73	vlastní
190		Akusticky pohltivé ohebné potrubí DN 160, tl. hlukové izolace 50mm; vč. montáže *12bm v 1NP*	bm	12,00	145,35	1 744,20	vlastní
191		Akusticky pohltivé ohebné potrubí DN 200, tl. hlukové izolace 50mm; vč. montáže *5bm v 1NP*	bm	5,00	183,96	919,80	vlastní
192		SPIRO potrubí DN 125/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% *9bm v 1NP*	bm	9,00	341,79	3 076,11	vlastní
193		SPIRO potrubí DN 160/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% *91bm v 1NP*	bm	91,00	395,16	35 959,56	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
194		SPIRO potrubí DN 200/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% *33bm v 1NP*	bm	33,00	498,50	16 450,50	vlastní
195		SPIRO potrubí DN 250/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% *32bm v 1NP*	bm	32,00	553,00	17 696,00	vlastní
196		Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1500/10% tvar. dílů, prořez 20 % *55bm v 1NP*	bm	55,00	936,81	51 524,55	vlastní
197		Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1890/10% tvar. dílů, prořez 20 % *32bm v 1NP*	bm	32,00	1 186,63	37 972,16	vlastní
198		Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 2630/10% tvar. dílů, prořez 20 % *21bm v 1PP, 29bm v 1NP, 5bm v šachtě do 1NP*	bm	60,00	1 623,80	97 428,00	vlastní
199		Protipožární ucpávka rozvodů VZT včetně stěrky vč. montáže, minerální plsť 25mm *1,2m2 v 1PP, 4,3m2 v 1NP*	m2	6,00	2 348,27	14 089,62	vlastní
200		Protipožární izolace s atestem; vč. montáže - odolnost EI45 - prořez 30% *28m2 v šachtě do 1NP*	m2	28,00	635,89	17 804,92	vlastní
201		Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou, vč. montáže - prořez 30% *35m2 v 1PP, 532m2 v 1NP*	m2	567,00	397,43	225 342,81	vlastní
202		Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 8 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou, vč. montáže - prořez 30% *24m2 v 1PP*	m2	24,00	987,91	23 709,84	vlastní
203		Protidešťová žaluzie vč. ochranné sítě 3000x900 vč. montáže, RAL dle architekta *1ks v 1PP*	kus	1,00	12 059,29	12 059,29	vlastní
		Zařízení č. 405 Dětská lůžková jednotka					
204	405.01	Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení, popis zařízení: ve vnitřním provedení, uspořádání nad sebou, tvar do "L", hmotnost 2210kg, vč. montáže; ve složení: přívodní ventilátor s regulací frekvenčním měničem 8.600m3/h, 500Pa; odvodní ventilátor s regulací frekvenčním měničem 10.000m3/h, 500Pa; uzavírací klapka 2x; pružná manžeta 4x; přívodní 2st. filtrace: filtr M5+F7; odvodní filtr M5; Typ ZZT deskový výměník s by-passem, teplotní účinnost léto/zima 67/67 %; vodní ohřívač 40,4 kW; vodní chladič s eliminátorem kapek 24,4 kW; souprava pro odvod kondenzátu 2x; rám, pružné podložky; včetně frekvenčních měničů a regulace; Parametry dle EN 1886:2008: D2, L2, T3, TB2; Celková hladina akus. výkonu Lwa: přívod: vstup 82 dB(A), výstup 83 dB(A); max. rozměry delší části z L (ŠxVxD) 1400x2400x5300 mm; zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018ntáž jednotky na stavbě *1ks v 1PP*	kus	1,00	872 699,72	872 699,72	vlastní
205	405.02.01 405.02.02	Vlhčení do potrubí 50 kg/h, parní zvlhčovač - defensor vč. regulace, příkon 14,9+22,3 kW, provoz s plně demineralizovanou vodou o vodivosti max. 15 µS/cm o tlaku 1 až 10 bar, zajištění přívodu demi vody, napojení na odtok kondenzátu o 95°C *1ks v 1PP*	kus	1,00	202 643,77	202 643,77	vlastní
206	405.03.01	Požární klapka 900x630 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1PP*	kus	1,00	12 059,29	12 059,29	vlastní
207	405.03.02	Požární klapka 900x630 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1PP*	kus	1,00	12 059,29	12 059,29	vlastní
208	405.03.03	Požární klapka 900x630 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 2NP*	kus	1,00	12 059,29	12 059,29	vlastní
209	405.03.04	Požární klapka 900x630 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 2NP*	kus	1,00	12 059,29	12 059,29	vlastní
210	405.03.05	Požární klapka 710x315 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 2NP*	kus	1,00	8 084,95	8 084,95	vlastní
211	405.03.06	Požární klapka 710x315 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 2NP*	kus	1,00	8 084,95	8 084,95	vlastní
212	405.03.07	Požární klapka 500x315 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 2NP*	kus	1,00	7 801,07	7 801,07	vlastní
213	405.03.08	Požární klapka 560x315 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 2NP*	kus	1,00	7 860,11	7 860,11	vlastní
214	405.03.09	Požární klapka 450x250 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 2NP*	kus	1,00	7 528,54	7 528,54	vlastní
215	405.03.10	Požární klapka 315x315 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 2NP*	kus	1,00	7 426,34	7 426,34	vlastní
216	405.06.01	Kulisa tlumiče hluku 100x1000x1000 (tlumič 1250x1000x1000); vč. montáže *12ks v 1PP*	kus	12,00	2 180,21	26 162,52	vlastní
217	405.06.02	Kulisa tlumiče hluku 100x560x1500 (tlumič 1250x560x1500); vč. montáže *6ks v 1PP*	kus	6,00	2 407,32	14 443,92	vlastní
218	405.06.03	Kulisa tlumiče hluku 100x1000x1500 (tlumič 1000x1000x1500); vč. montáže *5ks v 1PP*	kus	5,00	2 634,42	13 172,10	vlastní
219	405.06.04	Kulisa tlumiče hluku 100x800x1500 (tlumič 800x2000x1500); vč. montáže *10ks v 1PP*	kus	10,00	2 339,18	23 391,80	vlastní
220	405.09.xx	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním DN 80; vč. montáže *1ks v 2NP*	kus	1,00	621,13	621,13	vlastní
221	405.09.xx	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním DN 100; vč. montáže *9ks v 2NP*	kus	9,00	635,89	5 723,01	vlastní
222	405.09.xx	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním DN 125; vč. montáže *34ks v 2NP*	kus	34,00	647,25	22 006,50	vlastní
223	405.09.xx	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním DN 160; vč. montáže *22ks v 2NP*	kus	22,00	704,03	15 488,66	vlastní
224	405.09.xx	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním DN 200; vč. montáže *15ks v 2NP*	kus	15,00	777,84	11 667,60	vlastní
225	405.09.xx	Regulační klapka čtyřhranná s ručním ovládáním 200x200; vč. montáže *4ks v 2NP*	kus	4,00	1 339,92	5 359,68	vlastní
226	405.09.xx	Regulační klapka čtyřhranná s ručním ovládáním 250x250; vč. montáže	kus	4,00	1 612,45	6 449,80	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		4ks v 2NP					
227	405.11.xx	Talířový ventil kovový odvodní DN 80, vč. montážního kroužku a montáže, RAL dle architekta	kus	1,00	193,04	193,04	vlastní
		1ks v 2NP					
228	405.11.xx	Talířový ventil kovový odvodní DN 100, vč. montážního kroužku a montáže, RAL dle architekta	kus	9,00	193,04	1 737,36	vlastní
		9ks v 2NP					
229	405.11.xx	Talířový ventil kovový odvodní DN 160, vč. montážního kroužku a montáže, RAL dle architekta	kus	18,00	272,53	4 905,54	vlastní
		18ks v 2NP					
230	405.11.xx	Talířový ventil kovový přívodní DN 160, vč. montážního kroužku a montáže, RAL dle architekta	kus	3,00	272,53	817,59	vlastní
		3ks v 2NP					
231	405.11.xx	Talířový ventil kovový odvodní DN 200, vč. montážního kroužku a montáže, RAL dle architekta	kus	3,00	370,18	1 110,54	vlastní
		3ks v 2NP					
232	405.11.xx	Vířivý anemostat vč. plenumboxu odvodní 300-8, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. montáže	kus	7,00	1 339,92	9 379,44	vlastní
		7ks v 2NP					
233	405.11.xx	Vířivý anemostat vč. plenumboxu přívodní 300-8, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. montáže	kus	20,00	1 385,34	27 706,80	vlastní
		20ks v 2NP					
234	405.11.xx	Vířivý anemostat vč. plenumboxu odvodní 400-16, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. montáže	kus	9,00	1 612,45	14 512,05	vlastní
		9ks v 2NP					
235	405.11.xx	Vířivý anemostat vč. plenumboxu přívodní 400-16, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. montáže	kus	9,00	1 726,00	15 534,00	vlastní
		9ks v 2NP					
236	405.11.xx	Vířivý anemostat vč. plenumboxu odvodní 500-24, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. montáže	kus	6,00	2 123,43	12 740,58	vlastní
		6ks v 2NP					
237	405.11.xx	Vířivý anemostat vč. plenumboxu přívodní 500-24, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. montáže	kus	6,00	2 509,51	15 057,06	vlastní
		6ks v 2NP					
238	405.11.xx	Vířivý anemostat vč. plenumboxu přívodní 600-24, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. montáže	kus	1,00	1 726,00	1 726,00	vlastní
		1ks v 2NP					
239		Komora vlhčení z nerez. potrubí, těsná, vyspádovaná, s vaničkou pro odvod kondenzátu vč. montáže	bm	1,50	2 861,53	4 292,30	vlastní
		1ks v 1PP					
240		Akusticky pohltivé ohebné potrubí DN 80, tl. hlukové izolace 50mm; vč. montáže	bm	2,00	115,82	231,64	vlastní
		2bm v 2NP					
241		Akusticky pohltivé ohebné potrubí DN 125, tl. hlukové izolace 50mm; vč. montáže	bm	41,00	130,59	5 354,19	vlastní
		41bm v 2NP					
242		Akusticky pohltivé ohebné potrubí DN 160, tl. hlukové izolace 50mm; vč. montáže	bm	59,00	145,35	8 575,65	vlastní
		59bm v 2NP					
243		Akusticky pohltivé ohebné potrubí DN 200, tl. hlukové izolace 50mm; vč. montáže	bm	22,00	183,96	4 047,12	vlastní
		22bm v 2NP					
244		Akusticky pohltivé ohebné potrubí DN 250, tl. hlukové izolace 50mm; vč. montáže	bm	2,00	231,65	463,30	vlastní
		2bm v 2NP					
245		SPIRO potrubí DN 125/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%	bm	265,00	341,79	90 574,35	vlastní
		265m2 v 2NP					
246		SPIRO potrubí DN 160/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%	bm	80,00	395,16	31 612,80	vlastní
		80m2 v 2NP					
247		SPIRO potrubí DN 200/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%	bm	82,00	498,50	40 877,00	vlastní
		82m2 v 2NP					
248		SPIRO potrubí DN 250/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%	bm	38,00	553,00	21 014,00	vlastní
		38m2 v 2NP					
249		Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1050/10% tvar. dílů, prořez 20 %	bm	25,00	658,61	16 465,25	vlastní
		25bm v 2NP					
250		Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1500/10% tvar. dílů, prořez 20 %	bm	19,00	953,84	18 122,96	vlastní
		19bm v 2NP					
251		Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1890/10% tvar. dílů, prořez 20 %	bm	51,00	1 169,59	59 649,09	vlastní
		51bm v 2NP					
252		Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 2630/10% tvar. dílů, prořez 20 %	bm	140,00	1 726,00	241 640,00	vlastní
		12bm v 1PP, 125bm v 2NP					
253		Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 3500/10% tvar. dílů, prořez 20 %	bm	62,00	2 248,34	139 397,08	vlastní
		16bm v 1PP, 26bm v 2NP, 10bm v šachtě do 1NP, 10bm v šachtě do 2NP					
254		Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 4000/20% tvar. dílů, prořez 20 %	bm	16,00	2 634,42	42 150,72	vlastní
		16bm v 1PP					
255		Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 4460/20% tvar. dílů, prořez 20 %	bm	5,00	2 975,08	14 875,40	vlastní
		5bm v 1PP					
256		Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 5600/10% tvar. dílů, prořez 20 %	bm	9,00	3 433,83	30 904,47	vlastní
		9bm v 1PP					
257		Protipožární ucpávka rozvodů VZT včetně stěrky vč. montáže, minerální plsť 25mm	m2	29,00	1 726,00	50 054,00	vlastní
		22m2 v 1PP, 7m2 v 2NP					
258		Protipožární izolace s atestem; vč. montáže - odolnost EI45 - prořez 30%	m2	85,00	635,89	54 050,65	vlastní
		85m2 v 2NP					
259		Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou, vč. montáže - prořez 30%	m2	1 301,00	397,43	517 056,43	vlastní
		38m2 v 1PP, 1263m2 v 2NP					
260		Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 8 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou, vč. montáže - prořez 30%	m2	115,00	987,91	113 609,65	vlastní
		115m2 v 1PP					
		Zařízení č. 406 Doléčovací lůžková jednotka a oddělení léčby závislostí					

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
261	406.01	Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení, popis zařízení: ve vnitřním provedení, uspořádání nad sebou, hmotnost 2350kg, vč. montáže; ve složení: přívodní ventilátor s regulací frekvenčním měničem 11.000m3/h, 550Pa; odvodní ventilátor s regulací frekvenčním měničem 12.200m3/h, 550Pa; uzavírací klapka 2x; pružná manžeta 4x; přívodní 2st. filtrace: filtr M5+F7; odvodní filtr M5; Typ ZZT deskový výměník s by-passem, teplotní účinnost léto/zima 70/80 %; vodní ohřívač 51,7 kW; vodní chladič s eliminátorem kapek 31,2 kW; zvlhčovací komora; souprava pro odvod kondenzátu 3x; rám, pružné podložky; včetně frekvenčních měničů a regulace; Parametry dle EN 1886:2008: D2, L2, T3, TB2; Celková hladina akus. výkonu Lwa: přívod: vstup 82 dB(A), výstup 84 dB(A); max. rozměry přívodní části (ŠxVxD) 1720x2400x6520 mm; zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018ntáž jednotky na stavbě *1ks v 1PP*	kus	1,00	995 316,13	995 316,13	vlastní
262	406.02.01 406.02.02	Vlhčení do jednotky 60 kg/h, parní zvlhčovač - defensor vč. regulace, příkon 22,3+22,3 kW, provoz s plně demineralizovanou vodou o vodivosti max. 15 µS/cm o tlaku 1 až 10 bar, zajištění přívodu demi vody, napojení na odtok kondenzátu o 95°C *1ks v 1PP*	kus	1,00	221 972,70	221 972,70	vlastní
263	406.03.01	Požární klapka 630x500 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1PP*	kus	1,00	8 425,61	8 425,61	vlastní
264	406.03.02	Požární klapka 630x500 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1PP*	kus	1,00	8 425,61	8 425,61	vlastní
265	406.03.03	Požární klapka 630x500 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1PP*	kus	1,00	8 425,61	8 425,61	vlastní
266	406.03.04	Požární klapka 710x500 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1PP*	kus	1,00	8 607,29	8 607,29	vlastní
267	406.03.05	Požární klapka 1250x500 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1PP*	kus	1,00	12 468,08	12 468,08	vlastní
268	406.03.06	Požární klapka 1250x500 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1PP*	kus	1,00	12 468,08	12 468,08	vlastní
269	406.03.07	Požární klapka 500x710 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 2NP*	kus	1,00	10 923,76	10 923,76	vlastní
270	406.03.08	Požární klapka 630x500 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 2NP*	kus	1,00	8 493,74	8 493,74	vlastní
271	406.03.09	Požární klapka DN160 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 2NP*	kus	1,00	6 955,10	6 955,10	vlastní
272	406.03.10	Požární klapka DN160 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 2NP*	kus	1,00	6 955,10	6 955,10	vlastní
273	406.03.11	Požární klapka 630x500 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 3NP*	kus	1,00	8 425,61	8 425,61	vlastní
274	406.03.12	Požární klapka 630x500 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 3NP*	kus	1,00	8 425,61	8 425,61	vlastní
275	406.03.13	Požární klapka DN160 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 3NP*	kus	1,00	7 244,66	7 244,66	vlastní
276	406.03.14	Požární klapka DN160 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 3NP*	kus	1,00	7 244,66	7 244,66	vlastní
277	406.03.15	Požární klapka DN160 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 3NP*	kus	1,00	7 244,66	7 244,66	vlastní
278	406.03.16	Požární klapka DN160 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 3NP*	kus	1,00	7 244,66	7 244,66	vlastní
279	406.06.01	Kulisa tlumiče hluku 100x900x2000 (tlumič 1600x900x2000); vč. montáže *16ks v 1PP*	kus	16,00	2 782,04	44 512,64	vlastní
280	406.06.02	Kulisa tlumiče hluku 100x710x2000 (tlumič 1600x710x2000); vč. montáže *8ks v 1PP*	kus	8,00	2 407,32	19 258,56	vlastní
281	406.06.03	Kulisa tlumiče hluku 100x900x500 (tlumič 1400x900x500); vč. montáže *7ks v 1PP*	kus	7,00	1 680,58	11 764,06	vlastní
282	406.06.04	Kulisa tlumiče hluku 100x1000x1000 (tlumič 1500x1000x1000); vč. montáže *16ks v 1PP*	kus	16,00	2 157,50	34 520,00	vlastní
283	406.06.05	Kulisa tlumiče hluku 100x1000x1500 (tlumič 1500x1000x1500); vč. montáže *16ks v 1PP*	kus	16,00	2 725,26	43 604,16	vlastní
284	406.09.xx	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním DN 125; vč. montáže *25ks v 2NP, 24ks v 3NP*	kus	49,00	655,20	32 104,80	vlastní
285	406.09.xx	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním DN 160; vč. montáže *12ks v 2NP, 14ks v 3NP*	kus	26,00	700,62	18 216,12	vlastní
286	406.09.xx	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním DN 200; vč. montáže *10ks v 2NP, 9ks v 3NP*	kus	19,00	766,48	14 563,12	vlastní
287	406.09.xx	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním DN 250; vč. montáže *2ks v 3NP*	kus	2,00	789,19	1 578,38	vlastní
288	406.09.xx	Regulační klapka čtyřhranná s ručním ovládáním 200x200; vč. montáže *2ks v 3NP*	kus	2,00	1 646,51	3 293,02	vlastní
289	406.11.xx	Talířový ventil kovový odvodní DN 160, vč. montážního kroužku a montáže, RAL dle architekta *4ks v 2NP, 6ks v 3NP*	kus	10,00	272,53	2 725,30	vlastní
290	406.11.xx	Talířový ventil kovový přívodní DN 160, vč. montážního kroužku a montáže, RAL dle architekta *1ks v 3NP*	kus	1,00	272,53	272,53	vlastní
291	406.11.xx	Talířový ventil kovový odvodní DN 200, vč. montážního kroužku a montáže, RAL dle architekta *10ks v 2NP, 6ks v 3NP*	kus	16,00	370,18	5 922,88	vlastní
292	406.11.xx	Vířivý anemostat vč. plenumboxu odvodní 300-8, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. montáže *1ks v 2NP, 6ks v 3NP*	kus	7,00	1 271,79	8 902,53	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
293	406.11.xx	Vířivý anemostat vč. plenumboxu přívodní 300-8, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. montáže *12ks v 2NP, 12ks v 3NP*	kus	24,00	1 453,47	34 883,28	vlastní
294	406.11.xx	Vířivý anemostat vč. plenumboxu odvodní 400-16, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. montáže *7ks v 2NP, 7ks v 3NP*	kus	14,00	1 612,45	22 574,30	vlastní
295	406.11.xx	Vířivý anemostat vč. plenumboxu přívodní 400-16, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. montáže *8ks v 2NP, 7ks v 3NP*	kus	15,00	1 839,55	27 593,25	vlastní
296	406.11.xx	Vířivý anemostat vč. plenumboxu odvodní 500-24, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. montáže *3ks v 2NP*	kus	3,00	2 214,28	6 642,84	vlastní
297	406.11.xx	Vířivý anemostat vč. plenumboxu přívodní 500-24, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. montáže *3ks v 2NP, 1ks v 3NP*	kus	4,00	2 634,42	10 537,68	vlastní
298	406.11.xx	Vířivý anemostat vč. plenumboxu odvodní 600-24, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. montáže *1ks v 3NP*	kus	1,00	2 327,83	2 327,83	vlastní
299	406.11.xx	Vířivý anemostat vč. plenumboxu přívodní 600-24, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. montáže *1ks v 3NP*	kus	1,00	2 634,42	2 634,42	vlastní
300		Akusticky pohltivé ohebné potrubí DN 125, tl. hlukové izolace 50mm; vč. montáže *20bm v 2NP, 18bm v 3NP*	bm	38,00	130,59	4 962,42	vlastní
301		Akusticky pohltivé ohebné potrubí DN 160, tl. hlukové izolace 50mm; vč. montáže *29bm v 2NP, 32bm v 3NP*	bm	61,00	145,35	8 866,35	vlastní
302		Akusticky pohltivé ohebné potrubí DN 200, tl. hlukové izolace 50mm; vč. montáže *20bm v 2NP, 18bm v 3NP*	bm	38,00	183,96	6 990,48	vlastní
303		Akusticky pohltivé ohebné potrubí DN 250, tl. hlukové izolace 50mm; vč. montáže *3bm v 3NP*	bm	3,00	231,65	694,95	vlastní
304		SPIRO potrubí DN 125/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% *83bm v 2NP, 129bm v 3NP*	bm	212,00	341,79	72 459,48	vlastní
305		SPIRO potrubí DN 160/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% *30bm v 2NP, 54bm v 3NP*	bm	84,00	395,16	33 193,44	vlastní
306		SPIRO potrubí DN 200/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% *23bm v 2NP, 14bm v 3NP*	bm	37,00	498,50	18 444,50	vlastní
307		SPIRO potrubí DN 250/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% *3bm v 3NP*	bm	3,00	553,00	1 659,00	vlastní
308		SPIRO potrubí DN 315/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% *4bm v 3NP*	bm	4,00	593,88	2 375,52	vlastní
309		Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1050/10% tvar. dílů, prořez 20 % *25bm v 2NP*	bm	25,00	613,18	15 329,50	vlastní
310		Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1500/10% tvar. dílů, prořez 20 % *41bm v 2NP*	bm	41,00	936,81	38 409,21	vlastní
311		Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1890/10% tvar. dílů, prořez 20 % *78bm v 2NP, 69bm v 3NP*	bm	147,00	1 192,30	175 268,10	vlastní
312		Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 2630/10% tvar. dílů, prořez 20 % *11bm v 1PP, 15bm v 2NP, 13bm v 3NP, 10 bm v šachtě do 1NP, 10bm v šachtě do 2NP, 10bm v šachtě do 3NP*	bm	69,00	1 618,13	111 650,97	vlastní
313		Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 3500/30% tvar. dílů, prořez 20 % *26bm v 1PP*	bm	26,00	2 185,89	56 833,14	vlastní
314		Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 4000/30% tvar. dílů, prořez 20 % *4bm v 1PP*	bm	4,00	2 498,16	9 992,64	vlastní
315		Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 5600/30% tvar. dílů, prořez 20 % *42bm v 1PP*	bm	42,00	3 497,42	146 891,64	vlastní
316		Protipožární ucpávka rozvodů VZT včetně stěrky vč. montáže, minerální plsť 25mm *19m2 v 1PP, 7m2 v 2NP, 9m2 v 3NP*	m2	35,00	1 271,79	44 512,65	vlastní
317		Protipožární izolace s atestem; vč. montáže - odolnost EI45 - prořez 30% *144m2 v 1PP*	m2	144,00	635,89	91 568,16	vlastní
318		Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou, vč. montáže - prořez 30% *306m2 v 1PP, 362m2 v 2NP, 382m2 v 3NP, 30m2 v šachtě do 1NP, 30m2 v šachtě do 2NP, 30m2 v šachtě do 3NP*	m2	1 140,00	397,43	453 070,20	vlastní
319		Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 8 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou, vč. montáže - prořez 30% *74m2 v 1PP*	m2	75,00	987,91	74 093,25	vlastní
320		Protidešťová žaluzie vč. ochranné sítě 3750x900 vč. montáže, RAL dle architekta; vč. kotvení do ŽB *1ks v 1PP*	kus	1,00	13 041,52	13 041,52	vlastní
		Zařízení č. 407 Chlazení nadzemního koridoru					
321	407.01	Venkovní multisplit jednotka s proměnlivým průtokem chladiva, chladící výkon 28 kW; celoroční provoz - reverzní chod, garantovaný chod chlazení -5 ≈ 48 °C a topení -20 ≈ 18 °C; akustický výkon 77 dB(A); vč. montáže; 400V; Komunikační převodník pro připojení MaR umožňující plynulé řízení výkonu; Modul pro vzdálené ovládání a monitoring chodu beznapěťovými kontakty (zapnout/vypnout - chlazení / vytápění) a signalizace poruch; vč. pružných podložek a konzoly pod jednotku; zprovoznění a montáž; vč. rozbočovače chladiva pro VRF systémy *1ks střecha*	kus	1,00	404 247,39	404 247,39	vlastní
322	407.02	Kazetová jednotka 4 cestná 840x840 mm Qch = 6,0 kW, vč. čelního panelu 4 cest. kazety 840x840mm v RAL dle arch., vč. Cu rozbočky, standardní kabelový ovladač, vč. kabelů skupinového ovládání; vč.montáže *4ks v 2NP*	kus	4,00	38 426,21	153 704,84	vlastní
323		Oplechování CU potrubí na střeše, vč. ochranného nátěru - RAL dle arch.; vč. kotvících prvků; vč.montáže *13m střecha*	bm	13,00	965,20	12 547,60	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Zařízení č. 408 Chlazení přednáškového sálu					
324	408.01	Venkovní multisplit jednotka, chladící výkon 12,1 kW; celoroční provoz - reverzní chod, garantovaný chod chlazení -10 ≈ 48 °C a topení -18 ≈ 18 °C; akustický výkon 67 dB(A);; vč. montáže; 400V; Komunikační převodník pro připojení MaR umožňující plynulé řízení výkonu; Modul pro vzdálené ovládání a monitoring chodu beznapěťovými kontakty (zapnout/vypnout - chlazení / vytápění) a signalizace poruch; vč. pružných podložek a konzoly pod jednotku; zprovoznění a montáž; vč. příslušenství, Qch=14,35 kW *1ks střecha*	kus	1,00	292 965,81	292 965,81	vlastní
325	408.02	Kazetová jednotka 4 cestná 570x570 mm Qch = 1,5 kW, vč. čelního panelu 4 cest. kazety 570x570mm v RAL dle arch., vč. Cu rozbočky, vč. Distribučního boxu, standardní kabelový ovladač, vč. kabelů skupinového ovládání; vč.montáže *6ks v 3NP*	kus	6,00	19 837,65	119 025,90	vlastní
		Zařízení č. 409 Přednáškový sál					
326	409.01	Podstropní vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení, popis zařízení: v podstropním provedení, vč. montáže; ve složení: přívodní ventilátor s regulací 1.850m3/h, 400Pa; odvodní ventilátor s regulací 1.650m3/h, 400Pa; uzavírací klapka 1x; pružná manžeta 4x; přívodní 2st. filtrace: filtr G4+F7; odvodní filtr M5; Typ ZZT deskový výměník s by-passem; vodní ohřívač 7,5 kW; přímý chladič 5,3 kW; rám, pružné podložky; včetně vlastní MaR; Parametry dle EN 1886:2008: D2, L2, T3, TB2; Celková hladina akus. výkonu Lwa: přívod 67 dB(A); max. rozměry přívodní části (ŠxVxD) 630x1620x2570 mm; zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 *1ks v 3NP*	kus	1,00	240 129,77	240 129,77	vlastní
327	409.02	Kondenzační jednotka invertor 400V pro přímý chladič do potrubí, Qch = 14,6 kW; akustický výkon 71 dB(A); vč. řídícího boxu; vč. kabeláže a propojovacího potrubí, vč. chladiva; vč. převodníku pro MaR *1ks na střeše*		1,00	108 862,91	108 862,91	vlastní
328	409.03.01	Požární klapka 500x250 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 3NP*	kus	1,00	7 630,74	7 630,74	vlastní
329	409.03.02	Požární klapka 500x250 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 3NP*	kus	1,00	7 630,74	7 630,74	vlastní
330	409.03.03	Požární klapka 560x200 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 3NP*	kus	1,00	7 630,74	7 630,74	vlastní
331	409.03.04	Požární klapka 560x200 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 3NP*	kus	1,00	7 630,74	7 630,74	vlastní
332	409.05.01	Uzavírací klapka 560x200 se servopohonem 230V vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 3NP*	kus	1,00	5 981,95	5 981,95	vlastní
333	409.06.01	Kulisa tlumiče hluku 100x250x1000 (tlumič 1000x250x1000); vč. montáže *20ks v 3NP*	kus	20,00	658,61	13 172,20	vlastní
334	409.09.xx	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním DN 250; vč. montáže *6ks v 3NP*	kus	6,00	789,19	4 735,14	vlastní
335	409.11.xx	Vířivý anemostat vč. plenumboxu odvodní 600-24, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. montáže *3ks v 3NP*	kus	3,00	2 407,32	7 221,96	vlastní
336	409.11.xx	Vířivý anemostat vč. plenumboxu přívodní 600-24, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. montáže *3ks v 3NP*	kus	3,00	2 816,11	8 448,33	vlastní
337		Akusticky pohltivé ohebné potrubí DN 250, tl. hlukové izolace 50mm; vč. montáže *9bm v 3NP*	bm	9,00	231,65	2 084,85	vlastní
338		SPIRO potrubí DN 250/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% *27bm v 3NP*	bm	27,00	553,00	14 931,00	vlastní
339		Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1500/10% tvar. dílů, prořez 20 % *28bm v 3NP*	bm	28,00	936,81	26 230,68	vlastní
340		Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1890/10% tvar. dílů, prořez 20 % *17bm v 3NP, 10bm v šachtě na střechu*	bm	27,00	1 186,63	32 039,01	vlastní
341		Protipožární ucpávka rozvodů VZT včetně stěrky vč. montáže, minerální plsť 25mm *4m2 v 3NP*	m2	4,00	1 271,79	5 087,16	vlastní
342		Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou, vč. montáže - prořez 30% *92m2 v 3NP*	m2	92,00	397,43	36 563,56	vlastní
343		Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 8 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou, vč. montáže - prořez 30% *42m2 v 3NP, 25bm v šachtě na střechu*	m2	67,00	987,91	66 189,97	vlastní
344		Protidešťová žaluzie vč. ochranné sítě 560x500 vč. montáže, RAL dle architekta *2ks na střeše*	kus	2,00	2 816,11	5 632,22	vlastní
		Zařízení č. 410 Přednáškový sál - hygienické zázemí					
345	410.01	Odvodní ventilátor, popis zařízení: vnitřní provedení, hmotnost 22kg, vč. montáže; ve složení: přívodní ventilátor 320m3/h, 350Pa; uzavírací klapka 1x; pružná manžeta 2x; rám, pružné podložky; vč. uzavírací klapky se servopohonem (bez zpětné pružiny) 230V; vč. regulace transformátorovým regulátorem *1ks v 3NP*	kus	1,00	29 991,52	29 991,52	vlastní
346	410.03.01	Požární klapka DN200 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 3NP*	kus	1,00	7 403,63	7 403,63	vlastní
347	410.04.01	Požární stěnový uzávěr 315x200 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 3NP*	kus	1,00	11 832,18	11 832,18	vlastní
348	410.06.01	Tlumič hluku DN 250, délka 900mm; vč. montáže *2ks v 3NP*	kus	2,00	2 986,43	5 972,86	vlastní
349	410.09.xx	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním DN 100; vč. montáže *2ks v 3NP*	kus	2,00	635,89	1 271,78	vlastní
350		Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním DN 160; vč. montáže *2ks v 3NP*	kus	2,00	700,62	1 401,24	vlastní
351	410.11.xx	Talířový ventil kovový odvodní DN 100, vč. montážního kroužku a montáže, RAL dle architekta *2ks v 3NP*	kus	2,00	193,04	386,08	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
352	410.11.xx	Talířový ventil kovový odvodní DN 160, vč. montážního kroužku a montáže, RAL dle architekta *2ks v 3NP*	kus	2,00	272,53	545,06	vlastní
353		Akusticky pohltivé ohebné potrubí DN 100, tl. hlukové izolace 50mm; vč. montáže *3bm v 3NP*	bm	3,00	115,82	347,46	vlastní
354		Akusticky pohltivé ohebné potrubí DN 160, tl. hlukové izolace 50mm; vč. montáže *3bm v 3NP*	bm	3,00	145,35	436,05	vlastní
355		SPIRO potrubí DN 100/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% *1bm v 3NP*	bm	1,00	312,27	312,27	vlastní
356		SPIRO potrubí DN 125/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% *1bm v 3NP*	bm	1,00	341,79	341,79	vlastní
357		SPIRO potrubí DN 160/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% *3bm v 3NP*	bm	3,00	395,16	1 185,48	vlastní
358		SPIRO potrubí DN 200/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% *2bm v 3NP*	bm	2,00	459,89	919,78	vlastní
359		SPIRO potrubí DN 250/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% *2bm v 3NP*	bm	2,00	498,50	997,00	vlastní
360		Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1500/10% tvar. dílů, prořez 20 % *9bm v 3NP*	bm	9,00	931,13	8 380,17	vlastní
361		Protipožární ucpávka rozvodů VZT včetně stěrky vč. montáže, minerální plsť 25mm *2m2 v 3NP*	m2	2,00	1 277,47	2 554,94	vlastní
362		Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou, vč. montáže - prořez 30% *31m2 v 3NP*	m2	31,00	397,43	12 320,33	vlastní
		Zařízení č. 411 Chodby - Z					
363	411.01	Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení, popis zařízení: ve vnitřním provedení, uspořádání nad sebou, hmotnost 1817 kg, vč. montáže; ve složení: přívodní ventilátor s regulací frekvenčním měničem 11.400 m3/h, 550 Pa; odvodní ventilátor s regulací frekvenčním měničem 6.500 m3/h, 550Pa; uzavírací klapka 2x; pružná manžeta 4x; přívodní 2st. filtrace: filtr M5+F7; odvodní filtr M5; Typ ZZT deskový výměník s by-passem, teplotní účinnost léto/zima 68/67 %; vodní ohřívač 73,8 kW; vodní chladič s eliminátorem kapek 31,1 kW; souprava pro odvod kondenzátu 2x; rám, pružné podložky; včetně frekvenčních měničů a regulace; Parametry dle EN 1886:2008: D2, L2, T3, TB2; Celková hladina akus. výkonu Lwa: přívod: vstup 75 dB(A), výstup 77 dB(A); max. rozměry přívodní části (ŠxVxD) 1400x2400x5520 mm; zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018ntáž jednotky na stavbě *1ks v 1PP*	kus	1,00	747 710,06	747 710,06	vlastní
364	411.03.01	Požární klapka 400x250 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1PP*	kus	1,00	7 801,07	7 801,07	vlastní
365	411.03.02	Požární klapka 1000x355 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1PP*	kus	1,00	11 605,08	11 605,08	vlastní
366	411.03.03	Požární klapka DN125 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1PP*	kus	1,00	7 176,53	7 176,53	vlastní
367	411.03.04	Požární klapka 250x200 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1PP*	kus	1,00	7 767,00	7 767,00	vlastní
368	411.03.05	Požární klapka 1000x500 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1PP*	kus	1,00	12 204,64	12 204,64	vlastní
369	411.03.06	Požární klapka 1000x355 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1PP*	kus	1,00	7 812,42	7 812,42	vlastní
370	411.03.07	Požární klapka DN160 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1PP*	kus	1,00	7 437,70	7 437,70	vlastní
371	411.03.08	Požární klapka DN160 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1PP*	kus	1,00	7 437,70	7 437,70	vlastní
372	411.03.10	Požární klapka 710x500 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1PP*	kus	1,00	9 243,18	9 243,18	vlastní
373	411.03.11	Požární klapka 1000x500 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1PP*	kus	1,00	12 151,27	12 151,27	vlastní
374	411.03.12	Požární klapka DN200 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1PP*	kus	1,00	7 630,74	7 630,74	vlastní
375	411.03.13	Požární klapka DN160 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1PP*	kus	1,00	7 437,70	7 437,70	vlastní
376	411.03.14	Požární klapka DN125 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1PP*	kus	1,00	7 346,86	7 346,86	vlastní
377	411.03.15	Požární klapka DN160 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1NP*	kus	1,00	7 801,07	7 801,07	vlastní
378	411.03.16	Požární klapka DN160 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1NP*	kus	1,00	7 801,07	7 801,07	vlastní
379	411.03.17	Požární klapka DN250 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1NP*	kus	1,00	8 010,00	8 010,00	vlastní
380	411.03.18	Požární klapka DN250 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1NP*	kus	1,00	8 010,00	8 010,00	vlastní
381	411.03.19	Požární klapka 400x315 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1NP*	kus	1,00	8 162,16	8 162,16	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
382	411.03.20	Požární klapka 400x315 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1NP*	kus	1,00	8 162,16	8 162,16	vlastní
383	411.03.21	Požární klapka DN125 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1PP*	kus	1,00	7 471,76	7 471,76	vlastní
384	411.03.22	Požární klapka DN125 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1PP*	kus	1,00	7 471,76	7 471,76	vlastní
385	411.03.23	Požární klapka DN160 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 3NP*	kus	1,00	7 593,26	7 593,26	vlastní
386	411.03.24	Požární klapka 250x250 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 3NP*	kus	1,00	7 346,86	7 346,86	vlastní
387	411.03.25	Požární klapka DN160 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 3NP*	kus	1,00	7 593,26	7 593,26	vlastní
388	411.03.26	Požární klapka 355x250 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 3NP*	kus	1,00	8 039,53	8 039,53	vlastní
389	411.03.27	Požární klapka 250x315 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 3NP*	kus	1,00	8 044,07	8 044,07	vlastní
390	411.03.28	Požární klapka DN250 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 2NP*	kus	1,00	7 698,87	7 698,87	vlastní
391	411.03.29	Požární klapka 315x150 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 3NP*	kus	1,00	7 894,18	7 894,18	vlastní
392	411.03.30	Požární klapka DN160 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 2NP*	kus	1,00	7 593,26	7 593,26	vlastní
393	411.03.31	Požární klapka 560x355 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 2NP*	kus	1,00	8 643,63	8 643,63	vlastní
394	411.03.32	Požární klapka 450x250 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 2NP*	kus	1,00	8 429,01	8 429,01	vlastní
395	411.03.33	Požární klapka DN250 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 2NP*	kus	1,00	7 698,87	7 698,87	vlastní
396	411.03.34	Požární klapka 315x315 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 2NP*	kus	1,00	7 863,52	7 863,52	vlastní
397	411.03.35	Požární klapka 400x355 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 3NP*	kus	1,00	8 221,21	8 221,21	vlastní
398	411.03.36	Požární klapka 355x315 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 3NP*	kus	1,00	8 084,95	8 084,95	vlastní
399	411.03.37	Požární klapka 250x200 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1PP*	kus	1,00	7 630,74	7 630,74	vlastní
400	411.03.38	Požární klapka 200x250 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 3NP*	kus	1,00	7 547,84	7 547,84	vlastní
401	411.03.39	Požární klapka 400x250 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1PP*	kus	1,00	8 039,53	8 039,53	vlastní
402	411.03.40	Požární klapka DN200 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 2NP*	kus	1,00	7 290,08	7 290,08	vlastní
403	411.04.01	Požární stěnový uzávěr 315x200 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1PP*	kus	1,00	11 832,18	11 832,18	vlastní
404	411.04.02	Požární stěnový uzávěr 315x200 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1PP*	kus	1,00	11 832,18	11 832,18	vlastní
405	411.06.01	Kulisa tlumiče hluku 100x900x2000 (tlumič 1500x900x2000); vč. montáže *8ks v 1PP*	kus	8,00	2 804,75	22 438,00	vlastní
406	411.06.02	Kulisa tlumiče hluku 100x1120x2000 (tlumič 1500x1120x2000); vč. montáže *8ks v 1PP*	kus	8,00	2 975,08	23 800,64	vlastní
407	411.06.03	Kulisa tlumiče hluku 100x1000x2000 (tlumič 1250x1000x2000); vč. montáže *6ks v 1PP*	kus	6,00	2 838,82	17 032,92	vlastní
408	411.06.04	Kulisa tlumiče hluku 100x1000x1280 (tlumič 1800x1000x1280); vč. montáže *9ks v 1PP*	kus	9,00	2 123,43	19 110,87	vlastní
409	411.09.xx	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním DN 80; vč. montáže *1ks v 1NP*	kus	1,00	621,13	621,13	vlastní
410	411.09.xx	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním DN 100; vč. montáže *1ks v 1NP, 2ks v 2NP*	kus	3,00	635,89	1 907,67	vlastní
411	411.09.xx	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním DN 125; vč. montáže *5ks v 1NP*	kus	5,00	655,20	3 276,00	vlastní
412	411.09.xx	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním DN 160; vč. montáže *4ks v 1PP, 3ks v 1NP, 2ks v 2NP, 2ks v 3NP,*	kus	11,00	700,62	7 706,82	vlastní
413	411.09.xx	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním DN 200; vč. montáže *2ks v 1PP, 2ks v 1NP, 1ks v 2NP, 1ks v 3NP,*	kus	6,00	766,48	4 598,88	vlastní
414	411.09.xx	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním DN 250; vč. montáže *5ks v 1PP, 11ks v 1NP, 8ks v 2NP, 5ks v 3NP,*	kus	29,00	789,19	22 886,51	vlastní
415	411.09.xx	Regulační klapka čtyřhranná s ručním ovládáním 400x300; vč. montáže *1ks v 1PP*	kus	1,00	2 112,08	2 112,08	vlastní
416	411.09.xx	Regulační klapka čtyřhranná s ručním ovládáním 500x150; vč. montáže *1ks v 1PP*	kus	1,00	2 475,45	2 475,45	vlastní
417	411.09.xx	Regulační klapka čtyřhranná s ručním ovládáním 200x200; vč. montáže *2ks v 2NP*	kus	2,00	1 612,45	3 224,90	vlastní
418	411.11.xx	Talířový ventil kovový odvodní DN 80, vč. montážního kroužku a montáže, RAL dle architekta *1ks v 1NP*	kus	1,00	193,04	193,04	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
419	411.11.xx	Talířový ventil kovový odvodní DN 100, vč. montážního kroužku a montáže, RAL dle architekta *1ks v 1NP, 2ks v 3NP*	kus	3,00	193,04	579,12	vlastní
420	411.11.xx	Talířový ventil kovový odvodní DN 160, vč. montážního kroužku a montáže, RAL dle architekta *2ks v 1PP, 1ks v 1NP, 1ks v 2NP*	kus	4,00	272,53	1 090,12	vlastní
421	411.11.xx	Talířový ventil kovový přívodní DN 160, vč. montážního kroužku a montáže, RAL dle architekta *1ks v 1PP*	kus	1,00	272,53	272,53	vlastní
422	411.11.xx	Talířový ventil kovový odvodní DN 200, vč. montážního kroužku a montáže, RAL dle architekta *1ks v 1NP*	kus	1,00	370,18	370,18	vlastní
423	411.11.xx	Obdélníková vyústka pro přívod vzduchu na hranaté potrubí dvouřadá s nastavitelnými lamelami 400x300 s regulací, RAL dle architekta; vč. montáže *1ks v 1PP*	kus	1,00	1 680,58	1 680,58	vlastní
424	411.11.xx	Obdélníková vyústka pro přívod vzduchu na hranaté potrubí dvouřadá s nastavitelnými lamelami 300x150 s regulací, RAL dle architekta; vč. montáže *1ks v 1PP*	kus	1,00	1 090,11	1 090,11	vlastní
425	411.11.xx	Obdélníková vyústka pro odvod vzduchu na hranaté potrubí jednořadá 300x150 s regulací, RAL dle architekta; vč. montáže *1ks v 3NP*	kus	1,00	851,64	851,64	vlastní
426	411.11.xx	Obdélníková vyústka pro odvod vzduchu na hranaté potrubí jednořadá 500x150 s regulací, RAL dle architekta; vč. montáže *1ks v 3NP*	kus	1,00	976,55	976,55	vlastní
427	411.11.xx	Vířivý anemostat vč. plenumboxu odvodní 300-8, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. montáže *2ks v 1PP, 1ks v 1NP, 1ks v 3NP*	kus	4,00	1 408,05	5 632,20	vlastní
428	411.11.xx	Vířivý anemostat vč. plenumboxu přívodní 300-8, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. montáže *2ks v 1PP, 1ks v 1NP, 1ks v 3NP*	kus	4,00	1 546,59	6 186,36	vlastní
429	411.11.xx	Vířivý anemostat vč. plenumboxu odvodní 600-16, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. montáže *3ks v 1PP, 6ks v 1NP, 5ks v 2NP, 3ks v 3NP*	kus	16,00	2 407,32	38 517,12	vlastní
430	411.11.xx	Vířivý anemostat vč. plenumboxu přívodní 600-16, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. montáže *3ks v 1PP, 7ks v 1NP, 5ks v 2NP*	kus	15,00	2 430,03	36 450,45	vlastní
431	411.11.xx	Vířivý anemostat vč. plenumboxu odvodní 600-24, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. montáže *1ks v 2NP*	kus	1,00	2 361,89	2 361,89	vlastní
432	411.11.xx	Vířivý anemostat vč. plenumboxu přívodní 600-24, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. montáže *3ks v 1PP, 1ks v 2NP, 3ks v 3NP*	kus	7,00	2 702,55	18 917,85	vlastní
433		Protidešťová žaluzie vč. ochranné sítě 2800x1600 vč. montáže, RAL dle architekta *1ks v 1PP*	kus	1,00	17 328,13	17 328,13	vlastní
434		Protidešťová žaluzie vč. ochranné sítě 1400x1600 vč. montáže, RAL dle architekta *1ks v 1PP*	kus	1,00	7 131,11	7 131,11	vlastní
435		Akusticky pohltivé ohebné potrubí DN 80, tl. hlukové izolace 50mm; vč. montáže *2bm v 1NP*	bm	2,00	115,82	231,64	vlastní
436		Akusticky pohltivé ohebné potrubí DN 100, tl. hlukové izolace 50mm; vč. montáže *2bm v 1NP, 3bm v 3NP*	bm	5,00	115,82	579,10	vlastní
437		Akusticky pohltivé ohebné potrubí DN 125, tl. hlukové izolace 50mm; vč. montáže *6bm v 1PP, 3bm v 1NP*	bm	9,00	130,59	1 175,31	vlastní
438		Akusticky pohltivé ohebné potrubí DN 160, tl. hlukové izolace 50mm; vč. montáže *5bm v 1PP, 2bm v 1NP, 2bm v 2NP, 3bm v 3NP*	bm	12,00	145,35	1 744,20	vlastní
439		Akusticky pohltivé ohebné potrubí DN 200, tl. hlukové izolace 50mm; vč. montáže *2bm v 2NP*	bm	2,00	183,96	367,92	vlastní
440		Akusticky pohltivé ohebné potrubí DN 250, tl. hlukové izolace 50mm; vč. montáže *14bm v 1PP, 20bm v 1NP, 17bm v 2NP, 9bm v 3NP*	bm	60,00	231,65	13 899,00	vlastní
441		SPIRO potrubí DN 100/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% *2bm v 1.NP, 2bm v 3.NP*	bm	4,00	341,79	1 367,16	vlastní
442		SPIRO potrubí DN 125/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% *14bm v 1.PP*	bm	14,00	395,16	5 532,24	vlastní
443		SPIRO potrubí DN 160/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% *7bm v 1.PP, 28bm v 1.NP, 22bm v 2NP, 16bm v 3.NP*	bm	73,00	498,50	36 390,50	vlastní
444		SPIRO potrubí DN 200/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% *9bm v 1.PP, 35bm v 1.NP, 17bm v 2NP, 12bm v 3.NP*	bm	73,00	553,00	40 369,00	vlastní
445		SPIRO potrubí DN 250/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% *40bm v 1.PP, 67bm v 1.NP, 87bm v 2NP, 2bm v 3.NP*	bm	196,00	613,18	120 183,28	vlastní
446		Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1050/10% tvar. dílů, prořez 20 % *35bm v 1.PP, 116bm v 1.NP, 52bm v 2NP, 17bm v 3.NP*	bm	220,00	624,54	137 398,80	vlastní
447		Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1500/10% tvar. dílů, prořez 20 % *44bm v 1.PP, 8bm v 1NP, 60bm v 2.NP, 98bm v 3.NP, 5bm v šachtě do 3NP*	bm	215,00	936,81	201 414,15	vlastní
448		Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1890/10% tvar. dílů, prořez 20 % *9bm v 1.PP, 7bm v 2.NP, 33bm v 3.NP, 5bm v šachtě do 3NP*	bm	54,00	1 186,63	64 078,02	vlastní
449		Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 2630/10% tvar. dílů, prořez 20 % *26bm v 1.PP, 5bm v šachhtě do 1NP, 5bm v šachtě do 2NP*	bm	36,00	1 623,80	58 456,80	vlastní
450		Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 3500/10% tvar. dílů, prořez 20 % *62bm v 1.PP, 5bm v šachhtě do 1NP, 5bm v šachtě do 2NP*	bm	72,00	2 185,89	157 384,08	vlastní
451		Protipožární ucpávka rozvodů VZT včetně stěrky vč. montáže, minerální plsť 25mm *24m2 v 1.PP, 6m2 v 1.NP, 8m2 v 2.NP,8m2 v 3.NP*	m2	46,00	1 078,75	49 622,50	vlastní
452		Protipožární izolace s atestem; vč. montáže - odolnost EI45 - prořez 30% *54m2 v 1.PP, 28m2 v šachtě do 1NP, 26m2 v šachtě do 2NP, 15m2 v šachtě do 3NP*	m2	120,00	635,89	76 306,80	vlastní
453		Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou, vč. montáže - prořez 30% *400bm v 1.PP, 298m2 v 1.NP, 239m2 v 2.NP, 229m2 v 3.NP*	m2	1 166,00	397,43	463 403,38	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Zařízení č. 412 Chodby - V					
454	412.01	Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení, popis zařízení: ve vnitřním provedení, uspořádání nad sebou, hmotnost 1510 kg, vč. montáže; ve složení: přívodní ventilátor s regulací frekvenčním měničem 6.800 m3/h, 550 Pa; odvodní ventilátor s regulací frekvenčním měničem 4.100 m3/h, 550Pa; uzavírací klapka 2x; pružná manžeta 4x; přívodní 2st. filtrace: filtr M5+F7; odvodní filtr M5; Typ ZZT deskový výměník s by-passem, teplotní účinnost léto/zima 68/67 %; vodní ohřívač 42,3 kW; vodní chladič s eliminátorem kapek 17,9 kW; souprava pro odvod kondenzátu 2x; rám, pružné podložky; včetně frekvenčních měničů a regulace; Parametry dle EN 1886:2008: D2, L2, T3, TB2; Celková hladina akus. výkonu Lwa: přívod: vstup 73 dB(A), výstup 75 dB(A); max. rozměry přívodní části (ŠxVxD) 1000x2400x5320 mm; zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018ntáž jednotky na stavbě *1ks v 1PP*	kus	1,00	554 727,35	554 727,35	vlastní
455	412.03.03	Požární klapka 160x160 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1PP*	kus	1,00	7 744,29	7 744,29	vlastní
456	412.03.04	Požární klapka DN160 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1PP*	kus	1,00	7 528,54	7 528,54	vlastní
457	412.03.05	Požární klapka DN160 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1PP*	kus	1,00	7 528,54	7 528,54	vlastní
458	412.03.06	Požární klapka DN315 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1PP*	kus	1,00	7 744,29	7 744,29	vlastní
459	412.03.07	Požární klapka DN315 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1PP*	kus	1,00	7 744,29	7 744,29	vlastní
460	412.03.08	Požární klapka 160x160 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1PP*	kus	1,00	7 744,29	7 744,29	vlastní
461	412.03.09	Požární klapka 250x200 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1NP*	kus	1,00	7 744,29	7 744,29	vlastní
462	412.03.10	Požární klapka 250x200 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1NP*	kus	1,00	7 744,29	7 744,29	vlastní
463	412.03.11	Požární klapka DN160 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1NP*	kus	1,00	7 528,54	7 528,54	vlastní
464	412.03.12	Požární klapka DN160 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1NP*	kus	1,00	7 528,54	7 528,54	vlastní
465	412.03.13	Požární klapka 450x280 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 2NP*	kus	1,00	7 971,40	7 971,40	vlastní
466	412.03.14	Požární klapka 315x250 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 2NP*	kus	1,00	7 698,87	7 698,87	vlastní
467	412.03.15	Požární klapka 315x355 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 3NP*	kus	1,00	7 857,84	7 857,84	vlastní
468	412.03.16	Požární klapka 280x280 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 3NP*	kus	1,00	7 355,94	7 355,94	vlastní
469	412.03.17	Požární klapka DN160 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 3NP*	kus	1,00	7 528,54	7 528,54	vlastní
470	412.03.18	Požární klapka DN160 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 3NP*	kus	1,00	7 528,54	7 528,54	vlastní
471	412.03.19	Požární klapka DN250 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 2NP*	kus	1,00	7 698,87	7 698,87	vlastní
472	412.03.20	Požární klapka 250x250 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 2NP*	kus	1,00	7 358,21	7 358,21	vlastní
473	412.03.21	Požární klapka DN100 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 2NP*	kus	1,00	7 085,68	7 085,68	vlastní
474	412.03.22	Požární klapka DN100 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 2NP*	kus	1,00	7 085,68	7 085,68	vlastní
475	412.03.23	Požární klapka DN200 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 2NP*	kus	1,00	7 253,74	7 253,74	vlastní
476	412.03.24	Požární klapka DN200 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 2NP*	kus	1,00	7 253,74	7 253,74	vlastní
477	412.03.25	Požární klapka DN200 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 3NP*	kus	1,00	7 253,74	7 253,74	vlastní
478	412.03.26	Požární klapka DN200 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 3NP*	kus	1,00	7 253,74	7 253,74	vlastní
479	412.06.01	Kulisa tlumiče hluku 100x630x2000 (tlumič 630x1200x2000); vč. montáže *12ks v 1PP*	kus	12,00	2 214,28	26 571,36	vlastní
480	412.06.02	Kulisa tlumiče hluku 100x900x500 (tlumič 900x900x500); vč. montáže *5ks v 1PP*	kus	5,00	1 305,86	6 529,30	vlastní
481	412.06.03	Kulisa tlumiče hluku 100x630x2000 (tlumič 800x630x2000); vč. montáže *4ks v 1PP*	kus	4,00	2 214,28	8 857,12	vlastní
482	412.09.01	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním DN 100; vč. montáže *2ks v 2NP*	kus	2,00	635,89	1 271,78	vlastní
483	412.09.02	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním DN 160; vč. montáže *2ks v 1PP, 2ks 1NP, 2ks 3NP*	kus	6,00	700,62	4 203,72	vlastní
484	412.09.03	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním DN 200; vč. montáže *1ks v 1NP, 2ks 2NP, 1ks 3NP*	kus	4,00	766,48	3 065,92	vlastní
485	412.09.04	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním DN 250; vč. montáže	kus	20,00	789,19	15 783,80	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
486	412.11.01	*5ks 1PP, 4ks v 1NP, 6ks 2NP, 5ks 3NP* Talířový ventil kovový odvodní DN 100, vč. montážního kroužku a montáže, RAL dle architekta	kus	1,00	193,04	193,04	vlastní
487	412.11.02	*1ks v 2NP* Talířový ventil kovový odvodní DN 160, vč. montážního kroužku a montáže, RAL dle architekta, 2.NP	kus	1,00	272,53	272,53	vlastní
488	412.11.03	*1ks v 2NP* Talířový ventil kovový přívodní DN 160, vč. montážního kroužku a montáže, RAL dle architekta, 2.NP	kus	1,00	272,53	272,53	vlastní
489	412.11.04	*1ks v 2NP* Talířový ventil kovový odvodní DN 160, vč. montážního kroužku a montáže, RAL dle architekta, 3NP	kus	1,00	272,53	272,53	vlastní
490	412.11.05	*1ks v 3NP* Talířový ventil kovový přívodní DN 160, vč. montážního kroužku a montáže, RAL dle architekta, 3NP	kus	1,00	272,53	272,53	vlastní
491	412.11.06	*1ks v 3NP* Obdélníková vyústka pro přívod vzduchu na hranaté potrubí dvouřadá s nastavitelnými lamelami 300x200 s regulací, RAL dle architekta; vč. Montáže, 1.PP	kus	1,00	1 067,39	1 067,39	vlastní
492	412.11.07	*1ks v 1PP* Obdélníková vyústka pro přívod vzduchu na hranaté potrubí dvouřadá s nastavitelnými lamelami 300x150 s regulací, RAL dle architekta; vč. Montáže, 1.PP	kus	1,00	992,45	992,45	vlastní
493	412.11.08	*1ks v 1PP* Obdélníková vyústka pro odvod vzduchu na hranaté potrubí jednořadá 300x200 s regulací, RAL dle architekta; vč. Montáže, 1.PP	kus	2,00	976,55	1 953,10	vlastní
494	412.11.09	*2ks 3NP* Vířivý anemostat vč. plenumboxu odvodní 300-8, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. Montáže, 1.PP	kus	1,00	1 294,50	1 294,50	vlastní
495	412.11.10	*1ks v 1PP* Vířivý anemostat vč. plenumboxu přívodní 300-8, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. Montáže, 1.PP	kus	1,00	1 408,05	1 408,05	vlastní
496	412.11.11	*1ks v 1PP* Vířivý anemostat vč. plenumboxu odvodní 300-8, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. Montáže, 1.NP	kus	1,00	1 339,92	1 339,92	vlastní
497	412.11.12	*1ks v 1NP* Vířivý anemostat vč. plenumboxu přívodní 300-8, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. Montáže, 1.NP	kus	1,00	1 453,47	1 453,47	vlastní
498	412.11.13	*1ks v 1NP* Vířivý anemostat vč. plenumboxu odvodní 500-16, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. Montáže, 2.NP	kus	1,00	1 907,68	1 907,68	vlastní
499	412.11.14	*1ks v 2NP* Vířivý anemostat vč. plenumboxu přívodní 500-16, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. Montáže, 2.NP	kus	1,00	2 180,21	2 180,21	vlastní
500	412.11.15	*1ks v 2NP* Vířivý anemostat vč. plenumboxu odvodní 600-16, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. Montáže, 1.PP	kus	2,00	2 021,24	4 042,48	vlastní
501	412.11.16	*2ks v 1PP* Vířivý anemostat vč. plenumboxu odvodní 600-16, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. Montáže, 1.NP	kus	2,00	2 021,24	4 042,48	vlastní
502	412.11.17	*2ks v 1NP* Vířivý anemostat vč. plenumboxu odvodní 600-16, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. Montáže, 2.NP	kus	3,00	2 021,24	6 063,72	vlastní
503	412.11.18	*3ks v 2NP* Vířivý anemostat vč. plenumboxu odvodní 600-16, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. Montáže, 3.NP	kus	2,00	2 021,24	4 042,48	vlastní
504	412.11.19	*2ks v 3NP* Vířivý anemostat vč. plenumboxu přívodní 600-16, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. Montáže, 1.PP	kus	3,00	2 430,03	7 290,09	vlastní
505	412.11.20	*3ks v 1PP* Vířivý anemostat vč. plenumboxu přívodní 600-16, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. Montáže, 1.NP	kus	3,00	2 430,03	7 290,09	vlastní
506	412.11.21	*3ks v 1NP* Vířivý anemostat vč. plenumboxu přívodní 600-24, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. Montáže, 2.NP	kus	3,00	2 657,13	7 971,39	vlastní
507	412.11.22	*3ks v 2NP* Vířivý anemostat vč. plenumboxu přívodní 600-24, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. Montáže, 3.NP	kus	3,00	2 657,13	7 971,39	vlastní
508		*3ks v 3NP* Protidešťová žaluzie vč. ochranné sítě 3500x900 vč. montáže, RAL dle architekta	kus	1,00	13 035,84	13 035,84	vlastní
509		*1ks v 1PP* Protidešťová žaluzie vč. ochranné sítě 835x900 vč. montáže, RAL dle architekta; vč. kotvení do ŽB	kus	1,00	4 791,92	4 791,92	vlastní
510		*1ks v 1PP* Akusticky pohltivé ohebné potrubí DN 100, tl. hlukové izolace 50mm; vč. montáže	bm	2,00	115,82	231,64	vlastní
511		*2bm v 2NP* Akusticky pohltivé ohebné potrubí DN 125, tl. hlukové izolace 50mm; vč. montáže	bm	3,00	130,59	391,77	vlastní
512		*3bm v 1NP* Akusticky pohltivé ohebné potrubí DN 160, tl. hlukové izolace 50mm; vč. montáže	bm	9,00	145,35	1 308,15	vlastní
513		*3bm v 1PP, 3bm v 2NP, 3bm v 3NP* Akusticky pohltivé ohebné potrubí DN 200, tl. hlukové izolace 50mm; vč. montáže	bm	3,00	183,96	551,88	vlastní
514		*3bm v 2NP* Akusticky pohltivé ohebné potrubí DN 250, tl. hlukové izolace 50mm; vč. montáže	bm	34,00	231,65	7 876,10	vlastní
515		*9bm v 1PP, 8bm v 1NP, 9bm v 2NP, 8bm v 3NP* SPIRO potrubí DN 100/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%	bm	13,00	395,16	5 137,08	vlastní
516		*13bm v 2.NP* SPIRO potrubí DN 160/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%	bm	102,00	498,50	50 847,00	vlastní
517		*27bm v 1.PP, 29bm v 1.NP, 46bm v 3.NP* SPIRO potrubí DN 200/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%	bm	42,00	553,00	23 226,00	vlastní
518		*7bm v 1.NP, 25bm v 2.NP, 10bm v 3.NP* SPIRO potrubí DN 250/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%	bm	32,00	613,18	19 621,76	vlastní
519		*32bm v 2.NP* Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 650/10% tvar. dílů, prořez 20 %	bm	7,00	437,18	3 060,26	vlastní
520		*7bm v 1.PP* Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1050/10% tvar. dílů, prořez 20 %	bm	275,00	635,89	174 869,75	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
521		*75bm v 1.PP, 127bm v 1.NP, 23bm v 2.NP, 50bm v 3.NP* Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1500/10% tvar. dílů, prořez 20 %	bm	219,00	936,81	205 161,39	vlastní
522		*48bm v 1.PP, 94bm v 2.NP, 5bm v šachtě do 2NP, 62bm v 3.NP, 10bm v šachtě do 3NP* Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1890/10% tvar. dílů, prořez 20 %	bm	14,00	1 186,63	16 612,82	vlastní
523		*4bm v 1.PP, 5bm v šachtě do 1.NP, 5bm v šachtě do 2NP* Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 2630/10% tvar. dílů, prořez 20 %	bm	27,00	1 623,80	43 842,60	vlastní
524		*17bm v 1.PP, 5bm v šachtě do 1.NP, 5bm v šachtě do 2NP* Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 3500/10% tvar. dílů, prořez 20 %	bm	5,00	2 185,89	10 929,45	vlastní
525		*5bm v 1.PP* Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 4000/10% tvar. dílů, prořez 20 %	bm	6,00	2 498,16	14 988,96	vlastní
526		*6bm v 1.PP* Protipožární ucpávka rozvodů VZT včetně stěrky vč. montáže, minerální plsť 25mm	m2	19,00	1 084,43	20 604,17	vlastní
527		*5m2 v 1.PP, 3m2 v 1.NP, 7m2 v 2NP, 5m2 v 3.NP* Protipožární izolace s atestem; vč. montáže - odolnost EI45 - prořez 30%	m2	65,00	635,89	41 332,85	vlastní
528		*22m2 v šachtě do 1NP, 20m2 v šachtě do 2NP, 10m2 v 3.NP, 13m2 v šachtě do 3NP* Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou, vč. montáže - prořez 30%	m2	737,00	397,43	292 905,91	vlastní
529		*243bm v 1.PP, 145m2 v 1.NP, 191m2 v 2.NP, 158m2 v 3.NP* Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 8 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou, vč. montáže - prořez 30%	m2	29,00	987,91	28 649,39	vlastní
		29bm v 1.PP					
530	413.01	Zařízení č. 413 Hygienické prostory Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení, popis zařízení: ve vnitřním provedení, uspořádání nad sebou, hmotnost 933 kg, vč. montáže; ve složení: přívodní ventilátor s regulací frekvenčním měničem 1600 m3/h, 550 Pa; odvodní ventilátor s regulací frekvenčním měničem 3600 m3/h, 550Pa; uzavírací klapka 2x; pružná manžeta 4x; přívodní 2st. filtrace: filtr M5+F7; odvodní filtr M5; Typ ZZT deskový výměník s by-passem, teplotní účinnost léto/zima 71/67 %; vodní ohřívač 5,4 kW; vodní chladič s eliminátorem kapek 4,6 kW; souprava pro odvod kondenzátu 2x; rám, pružné podložky; včetně frekvenčních měničů a regulace; Parametry dle EN 1886:2008: D2, L2, T3, TB2; Celková hladina akus. výkonu Lwa: přívod: vstup 80 dB(A), výstup 81 dB(A); max. rozměry přívodní části (ŠxVxD) 760x1600x4720 mm; zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018ntáž jednotky na stavbě	kus	1,00	374 366,02	374 366,02	vlastní
531	413.03.01	*1ks v 1PP* Požární klapka 250x250 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu	kus	1,00	7 522,86	7 522,86	vlastní
532	413.03.02	*1ks v 1PP* Požární klapka 250x500 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu	kus	1,00	8 028,17	8 028,17	vlastní
533	413.03.03	*1ks v 1PP* Požární klapka DN200 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu	kus	1,00	7 210,59	7 210,59	vlastní
534	413.03.04	*1ks v 1PP* Požární klapka DN315 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu	kus	1,00	7 542,17	7 542,17	vlastní
535	413.03.05	*1ks v 1PP* Požární klapka DN200 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu	kus	1,00	7 176,53	7 176,53	vlastní
536	413.03.06	*1ks v 1PP* Požární klapka DN250 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu	kus	1,00	7 346,86	7 346,86	vlastní
537	413.03.07	*1ks v 1PP* Požární klapka 250x200 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu	kus	1,00	7 585,32	7 585,32	vlastní
538	413.03.08	*1ks v 1PP* Požární klapka 400x400 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu	kus	1,00	8 005,46	8 005,46	vlastní
539	413.03.09	*1ks v 1PP* Požární klapka DN200 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu	kus	1,00	7 290,08	7 290,08	vlastní
540	413.03.10	*1ks v 1NP* Požární klapka 200x200 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu	kus	1,00	7 517,18	7 517,18	vlastní
541	413.03.11	*1ks v 1NP* Požární klapka DN200 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu	kus	1,00	7 290,08	7 290,08	vlastní
542	413.03.12	*1ks v 2NP* Požární klapka DN250 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu	kus	1,00	7 437,70	7 437,70	vlastní
543	413.06.01	*1ks v 3NP* Kulisa tlumiče hluku 100x800x2000 (tlumič 800x1000x2000); vč. montáže	kus	5,00	2 214,28	11 071,40	vlastní
544	413.06.02	*5ks v 1PP* Kulisa tlumiče hluku 100x500x2000 (tlumič 500x500x2000); vč. montáže	kus	3,00	1 748,71	5 246,13	vlastní
545	413.09.01	*3ks v 1PP* Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním DN 80; vč. montáže	kus	1,00	621,13	621,13	vlastní
546	413.09.02	*1ks v 2NP* Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním DN 100; vč. montáže	kus	16,00	635,89	10 174,24	vlastní
547	413.09.03	*8ks v 1PP, 4ks v 1NP, 4ks v 2NP* Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním DN 160; vč. montáže	kus	32,00	700,62	22 419,84	vlastní
548	413.09.04	*17ks v 1PP, 10ks v 1NP, 1ks v 2NP, 4ks v 3NP* Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním DN 200; vč. montáže	kus	5,00	789,19	3 945,95	vlastní
549	413.11.01	*4ks v 1PP, 1ks v 3NP* Talířový ventil kovový odvodní DN 80, vč. montážního kroužku a montáže, RAL dle architekta	kus	1,00	193,04	193,04	vlastní
550	413.11.02	*1ks v 2NP* Talířový ventil kovový odvodní DN 100, vč. montážního kroužku a montáže, RAL dle architekta	kus	16,00	193,04	3 088,64	vlastní
551	413.11.03	*8ks v 1.PP, 4ks v 1.NP, 4ks v 2.NP* Talířový ventil kovový odvodní DN 160, vč. montážního kroužku a montáže, RAL dle architekta	kus	24,00	272,53	6 540,72	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		13ks v 1.PP, 6ks v 1.NP, 1ks v 2.NP, 4ks v 3.NP					
552	413.11.04	Talířový ventil kovový přívodní DN 160, vč. montážního kroužku a montáže, RAL dle architekta	kus	8,00	272,53	2 180,24	vlastní
		4ks v 1.PP, 4ks v 1.NP					
553	413.11.05	Talířový ventil kovový odvodní DN 200, vč. montážního kroužku a montáže, RAL dle architekta	kus	1,00	370,18	370,18	vlastní
		1ks v 3.NP					
554	413.11.06	Talířový ventil kovový přívodní DN 200, vč. montážního kroužku a montáže, RAL dle architekta	kus	4,00	370,18	1 480,72	vlastní
		4ks v 1.PP					
555		Akusticky pohltivé ohebné potrubí DN 80, tl. hlukové izolace 50mm; vč. montáže	bm	2,00	115,82	231,64	vlastní
		2ks v 2NP					
556		Akusticky pohltivé ohebné potrubí DN 100, tl. hlukové izolace 50mm; vč. montáže	bm	24,00	115,82	2 779,68	vlastní
		12ks v 1.PP, 6ks v 1.NP, 6ks v 2.NP					
557		Akusticky pohltivé ohebné potrubí DN 160, tl. hlukové izolace 50mm; vč. montáže	bm	36,00	145,35	5 232,60	vlastní
		20ks v 1.PP, 8ks v 1.NP, 2ks v 2.NP, 6ks v 3.NP					
558		Akusticky pohltivé ohebné potrubí DN 200, tl. hlukové izolace 50mm; vč. montáže	bm	8,00	183,96	1 471,68	vlastní
		4bm v 1.PP, 4bm v 1.NP					
559		SPIRO potrubí DN 100/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%	bm	8,00	395,16	3 161,28	vlastní
		3mb v 1PP, 3bm v 1.NP, 2bm v 2.NP					
560		SPIRO potrubí DN 125/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%	bm	9,00	498,50	4 486,50	vlastní
		4bm v 1.PP, 3bm v 1.NP, 2bm v 2.NP					
561		SPIRO potrubí DN 160/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%	bm	60,00	553,00	33 180,00	vlastní
		8bm v 1.PP, 43bm v 1.NP, 5bm v 2.NP, 4bm v 3.NP					
562		SPIRO potrubí DN 200/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%	bm	117,00	613,18	71 742,06	vlastní
		75bm v 1.PP, 26bm v 1.NP, 14bm v 2.NP, 2bm v 3.NP					
563		SPIRO potrubí DN 250/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%	bm	42,00	635,89	26 707,38	vlastní
		26bm v 1.PP, 16bm v 3.NP					
564		SPIRO potrubí DN 315/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%	bm	15,00	658,61	9 879,15	vlastní
		15bm v 1.PP					
565		Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1050/10% tvar. dílů, prořez 20 %	bm	100,00	635,89	63 589,00	vlastní
		51bm v 1.PP, 34bm v 1.NP, 5bm v šachtě do 1NP, 5bm v šachtě do 2NP, 5bm v šachtě do 3NP					
566		Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1500/10% tvar. dílů, prořez 20 %	bm	2,00	953,84	1 907,68	vlastní
		2bm v 1.PP					
567		Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1890/10% tvar. dílů, prořez 20 %	bm	59,00	1 203,66	71 015,94	vlastní
		54bm v 1.PP, 5bm v šachtě do 1NP					
568		Protipožární izolace s atestem; vč. montáže - odolnost EI45 - prořez 30%	m2	26,00	635,89	16 533,14	vlastní
		26bm v 1.PP					
569		Protipožární ucpávka rozvodů VZT včetně stěrky vč. montáže, minerální plsť 25mm	m2	11,00	976,55	10 742,05	vlastní
		7m2 v 1.PP, 2m2 v 1.NP, 1m2 v 2NP, 1m2 v 3.NP					
570		Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 8 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou, vč. montáže - prořez 30%	m2	7,00	987,91	6 915,37	vlastní
		7m2 v 1.PP					
571		Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou, vč. montáže - prořez 30%	m2	365,00	397,43	145 061,95	vlastní
		243m2 v 1.PP, 71m2 v 1.NP, 14m2 v 2.NP, 14m2 v 3.NP, 13m2 v šachtě do 1NP, 5m2 v šachtě do 2NP, 5m2 v šachtě do 3NP					
		Zařízení č. 415 Kuřárny					
572	415.01	Odvodní ventilátor, popis zařízení: vnitřní provedení, hmotnost 6kg, vč. montáže; ve složení: přívodní ventilátor 400/500m3/h, 300Pa; pružná manžeta 2x; rám, pružné podložky; Celková hladina akus. výkonu Lwa: vstup 70dB(A), výstup 70dB(A), okolí 58dB(A); včetně regulátoru otáček	kus	1,00	11 841,27	11 841,27	vlastní
		1ks v 1.NP					
573	415.01.03.01	Požární klapka DN250 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu	kus	1,00	7 460,41	7 460,41	vlastní
		1ks v 1.NP					
574	415.01.06.01	Tlumič hluku DN 250, délka 900mm; vč. montáže	kus	2,00	2 986,43	5 972,86	vlastní
		2ks v 1.NP					
575		Zpětná klapka DN250, vč. montáže	kus	2,00	445,13	890,26	vlastní
		1ks v 1.NP					
576	415.01.11.01	Vířivý anemostat vč. plenumboxu odvodní 400-16, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. montáže	kus	1,00	1 612,45	1 612,45	vlastní
		1ks v 1.NP					
577		Akusticky pohltivé ohebné potrubí DN 250, tl. hlukové izolace 50mm; vč. montáže	bm	2,00	231,65	463,30	vlastní
		2bm v 1.NP					
578		SPIRO potrubí DN 250/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%	bm	68,00	553,00	37 604,00	vlastní
		53bm v 1.NP, 5bm v šachtě do 2.NP, 5bm v šachtě do 3.NP, 5bm v šachtě na střechu					
579		Protipožární ucpávka rozvodů VZT včetně stěrky vč. montáže, minerální plsť 25mm	m2	2,00	1 271,79	2 543,58	vlastní
		2m2 v 1.NP					
580		Protipožární izolace s atestem; vč. montáže - odolnost EI45 - prořez 30%	m2	64,00	635,89	40 696,96	vlastní
		64m2 v 1.NP					
581		Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou, vč. montáže - prořez 30%	m2	55,00	397,43	21 858,65	vlastní
		25m2 v 1.NP, 10m2 v šachtě do 2.NP, 10m2 v šachtě do 3.NP, 10m2 v šachtě na střechu					
582		Výfuková hlavice se sítem DN250 odvodní	kus	1,00	2 551,53	2 551,53	vlastní
		1ks na střeše					
583	415.02	Odvodní ventilátor, popis zařízení: vnitřní provedení, hmotnost 6kg, vč. montáže; ve složení: přívodní ventilátor 450/600m3/h, 300Pa; pružná manžeta 2x; rám, pružné podložky; Celková hladina akus. výkonu Lwa: vstup 70dB(A), výstup 70dB(A), okolí 58dB(A); včetně regulátoru otáček	kus	1,00	13 024,49	13 024,49	vlastní
		1ks v 2.NP					
584	415.02.03.01	Požární klapka DN250 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu	kus	1,00	7 460,41	7 460,41	vlastní
		1ks v 2.NP					

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
585	415.02.06.01	Tlumič hluku DN 250, délka 900mm; vč. montáže *2ks v 2.NP*	kus	2,00	2 986,43	5 972,86	vlastní
586		Zpětná klapka DN250, vč. montáže *1ks v 2.NP*	kus	2,00	445,13	890,26	vlastní
587	415.02.11.01	Vířivý anemostat vč. plenumboxu odvodní 400-16, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. montáže *1ks v 2.NP*	kus	1,00	1 612,45	1 612,45	vlastní
588		Akusticky pohltivé ohebné potrubí DN 250, tl. hlukové izolace 50mm; vč. montáže *2bm v 2.NP*	bm	2,00	231,65	463,30	vlastní
589		SPIRO potrubí DN 250/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% *10bm v 2.NP, 5bm v šachtě do 3.NP, 5bm v šachtě na střěchu*	bm	20,00	635,89	12 717,80	vlastní
590		Protipožární ucpávka rozvodů VZT včetně stěrky vč. montáže, minerální plsť 25mm *2m2 v 2.NP*	m2	2,00	953,84	1 907,68	vlastní
591		Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou, vč. montáže - prořez 30% *20m2 v šachtě do 2.NP, 10m2 v šachtě do 3.NP, 10m2 v šachtě na střechu*	m2	40,00	397,43	15 897,20	vlastní
592		Výfuková hlavice se sítem DN250 odvodní *1ks na střeše*	kus	1,00	2 551,53	2 551,53	vlastní
593	415.03	Odvodní ventilátor, popis zařízení: vnitřní provedení, hmotnost 6kg, vč. montáže; ve složení: přívodní ventilátor 500/700m3/h, 250Pa; pružná manžeta 2x; rám, pružné podložky; Celková hladina akus. výkonu Lwa: vstup 70dB(A), výstup 69dB(A), okolí 58dB(A); včetně regulátoru otáček *1ks v 3.NP*	kus	1,00	13 024,49	13 024,49	vlastní
594	415.03.06.01	Tlumič hluku DN 250, délka 900mm; vč. montáže *2ks v 3.NP*	kus	2,00	2 986,43	5 972,86	vlastní
595		Zpětná klapka DN250, vč. montáže *1ks v 3.NP*	kus	2,00	445,13	890,26	vlastní
596	415.03.11.01	Vířivý anemostat vč. plenumboxu odvodní 400-16, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. montáže *1ks v 3.NP*	kus	1,00	1 612,45	1 612,45	vlastní
597		Akusticky pohltivé ohebné potrubí DN 250, tl. hlukové izolace 50mm; vč. montáže *2bm v 3.NP*	bm	2,00	231,65	463,30	vlastní
598		SPIRO potrubí DN 250/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% *1bm v 3.NP, 5bm v šachtě na střechu*	bm	6,00	635,89	3 815,34	vlastní
599		Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou, vč. montáže - prořez 30% *2m2 v 3.NP, 10m2 v šachtě na střechu*	m2	12,00	397,43	4 769,16	vlastní
600		Výfuková hlavice se sítem DN250 odvodní *1ks na střeše*	kus	1,00	2 551,53	2 551,53	vlastní
601	415.04	Odvodní ventilátor, popis zařízení: vnitřní provedení, hmotnost 6kg, vč. montáže; ve složení: přívodní ventilátor 450/700m3/h, 250Pa; pružná manžeta 2x; rám, pružné podložky; Celková hladina akus. výkonu Lwa: vstup 70dB(A), výstup 69dB(A), okolí 58dB(A); včetně regulátoru otáček *1ks v 3.NP*	kus	1,00	13 024,49	13 024,49	vlastní
602	415.04.06.01	Tlumič hluku DN 250, délka 900mm; vč. montáže *2ks v 3.NP*	kus	2,00	2 986,43	5 972,86	vlastní
603		Zpětná klapka DN250, vč. montáže *1ks v 3.NP*	kus	1,00	445,13	445,13	vlastní
604	415.04.11.01	Vířivý anemostat vč. plenumboxu odvodní 400-16, napojení horizontální, RAL dle architekta, vč. montáže *1ks v 3.NP*	kus	1,00	1 612,45	1 612,45	vlastní
605		Akusticky pohltivé ohebné potrubí DN 250, tl. hlukové izolace 50mm; vč. montáže *2bm v 3.NP*	bm	2,00	231,65	463,30	vlastní
606		SPIRO potrubí DN 250/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% *1bm v 3.NP, 5bm v šachtě na střechu*	bm	6,00	635,89	3 815,34	vlastní
607		Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou, vč. montáže - prořez 30% *2m2 v 3.NP, 10m2 v šachtě na střechu*	m2	5,00	397,43	1 987,15	vlastní
608		Výfuková hlavice se sítem DN250 odvodní *1ks na střeše*	kus	1,00	2 551,53	2 551,53	vlastní
		Zařízení č. 416 Odpady					
609	416.01	Odvodní ventilátor, popis zařízení: vnitřní provedení, hmotnost 5kg, vč. montáže; ve složení: přívodní ventilátor 500m3/h, 200Pa; pružná manžeta 2x; rám, pružné podložky; Celková hladina akus. výkonu Lwa: vstup 73dB(A), výstup 71dB(A), okolí 56dB(A); vč. regulátoru otáček *1ks v 1.PP*	kus	1,00	13 024,49	13 024,49	vlastní
610	416.03.01	Požární klapka DN250 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1.PP*	kus	1,00	7 460,41	7 460,41	vlastní
611		Zpětná klapka DN200, vč. montáže *1ks v 1.PP*	kus	1,00	445,13	445,13	vlastní
612	416.03.06.01	Tlumič hluku DN 250, délka 900mm; vč. montáže *2ks v 1.PP*	kus	2,00	2 986,43	5 972,86	vlastní
613	416.03.11.01	Kruhová mřížka DN 200, vč. montáže, RAL dle architekta *1ks v 1.PP*	kus	1,00	1 192,30	1 192,30	vlastní
614		SPIRO potrubí DN 200/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% *3bm v 1.PP, 5bm v šachtě do 1.NP, 5bm v šachtě do 2.NP, 5bm v šachtě do 3.NP, 5bm v šachtě na střechu*	bm	23,00	613,18	14 103,14	vlastní
615		SPIRO potrubí DN 250/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% *21bm v 1.PP*	bm	21,00	635,89	13 353,69	vlastní
616		Protipožární ucpávka rozvodů VZT včetně stěrky vč. montáže, minerální plsť 25mm *2m2 v 1.PP*	m2	2,00	953,84	1 907,68	vlastní
617		Protipožární izolace s atestem; vč. montáže - odolnost EI45 - prořez 30% *4m2 v 1.PP*	m2	4,00	635,89	2 543,56	vlastní
618		Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou, vč. montáže - prořez 30% *33m2 v 1.PP, 10m2 v šachtě do 1.NP, 10m2 v šachtě do 2.NP, 10m2 v šachtě do 3.NP, 10m2 v šachtě na střechu*	m2	73,00	397,43	29 012,39	vlastní
619		Výfuková hlavice se sítem DN200 odvodní *1ks na střeše*	kus	1,00	2 551,53	2 551,53	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Zařízení č. 417 Havarijní větrání strojovny chlazení					
620	417.01	Odvodní ventilátor, popis zařízení: vnitřní provedení, hmotnost 5kg, vč. montáže; ve složení: přívodní ventilátor 600m3/h, 200Pa; pružná manžeta 2x; rám, pružné podložky; Celková hladina akus. výkonu Lwa: vstup 73dB(A), výstup 71dB(A), okolí 56dB(A); vč. regulátoru otáček *1ks v 1.PP*	kus	1,00	13 024,49	13 024,49	vlastní
621	417.02	Přívodní ventilátor, popis zařízení: vnitřní provedení, hmotnost 5kg, vč. montáže; ve složení: přívodní ventilátor 600m3/h, 200Pa; pružná manžeta 2x; rám, pružné podložky; Celková hladina akus. výkonu Lwa: vstup 73dB(A), výstup 71dB(A), okolí 56dB(A); vč. regulátoru otáček *1ks v 1.PP*	kus	1,00	13 024,49	13 024,49	vlastní
622	417.03.01	Požární klapka DN200 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1.PP*	kus	1,00	7 403,63	7 403,63	vlastní
623	417.03.02	Požární klapka DN200 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1.PP*	kus	1,00	7 403,63	7 403,63	vlastní
624		Zpětná klapka DN200, vč. montáže *2ks v 1.PP*	kus	2,00	445,13	890,26	vlastní
625	417.03.06.01	Tlumič hluku DN 200, délka 600mm; vč. montáže *4ks v 1.PP*	kus	4,00	2 611,71	10 446,84	vlastní
626	417.03.11.01	Kruhová mřížka DN 200, vč. montáže, RAL dle architekta *2ks v 1.PP*	kus	2,00	976,55	1 953,10	vlastní
627		SPIRO potrubí DN 200/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% *29bm v 1.PP*	bm	29,00	613,18	17 782,22	vlastní
628		Protipožární ucpávka rozvodů VZT včetně stěrky vč. montáže, minerální plsť 25mm *3m2 v 1.PP*	m2	3,00	953,84	2 861,52	vlastní
629		Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou, vč. montáže - prořez 30% *47m2 v 1.PP*	m2	47,00	397,43	18 679,21	vlastní
		Zařízení č. 418 Větrání strojovny ÚT					
630	418.01	Odvodní ventilátor, popis zařízení: vnitřní provedení, hmotnost 8kg, vč. montáže; ve složení: přívodní ventilátor 800m3/h, 200Pa; pružná manžeta 2x; rám, pružné podložky; Celková hladina akus. výkonu Lwa: vstup 71dB(A), výstup 72dB(A), okolí 54dB(A); vč. regulátoru otáček *1ks v 1.PP*	kus	1,00	12 717,90	12 717,90	vlastní
631	418.02	Přívodní ventilátor, popis zařízení: vnitřní provedení, hmotnost 8kg, vč. montáže; ve složení: přívodní ventilátor 800m3/h, 200Pa; pružná manžeta 2x; rám, pružné podložky; Celková hladina akus. výkonu Lwa: vstup 71dB(A), výstup 72dB(A), okolí 54dB(A); vč. regulátoru otáček *1ks v 1.PP*	kus	1,00	12 717,90	12 717,90	vlastní
632	418.03.01	Požární klapka DN315 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1.PP*	kus	1,00	7 517,18	7 517,18	vlastní
633	418.03.02	Požární klapka DN315 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1.PP*	kus	1,00	7 517,18	7 517,18	vlastní
634	418.03.03	Požární klapka DN315 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1.PP*	kus	1,00	7 517,18	7 517,18	vlastní
635	418.03.04	Požární klapka DN315 se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače vč. montáže, dotěsnění prostupu *1ks v 1.PP*	kus	1,00	7 517,18	7 517,18	vlastní
636		Zpětná klapka DN315, vč. montáže *1ks v 1.PP*	kus	2,00	635,89	1 271,78	vlastní
637	418.01.06.01	Tlumič hluku DN 315, délka 900mm; vč. montáže *4ks v 1.PP*	kus	4,00	4 769,21	19 076,84	vlastní
638	418.01.11.01	Kruhová mřížka DN 315, vč. montáže, RAL dle architekta *2ks v 1.PP*	kus	2,00	1 362,63	2 725,26	vlastní
639		SPIRO potrubí DN 315/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% *46bm v 1.PP*	bm	46,00	647,25	29 773,50	vlastní
640		Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou, vč. montáže - prořez 30% *118m2 v 1.PP*	m2	118,00	397,43	46 896,74	vlastní
		Zařízení č. 419 Odvětrání výtahu					
641		Výfukový kus - SPIRO potrubí DN 355/50% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. síta; vč. montáže; prořez 20% *1ks na střeše*	kus	1,00	704,03	704,03	vlastní
		Zařízení č. 420 Vzduchová clona					
642	420.01	Vzduchová clona, popis zařízení: vzduchová clona do podhledu, horní provedení pro dveře šířky 2200mm a výšky 2600mm (zavěšení 2800m); hmotnost 87kg, vč. montáže; ve složení: potrubní radiální ventilátor 2310 - 5140 m3/h, třístupňový regulátor otáček s dálkovým řízením z nadřazeného systému; ochrana ventilátoru proti přetížení; vodní ohřívač 39,8kW pro spád 60/40°C; vč. potrubí se štěrbinou se směrovými naváděcími listy, rozměry: ŠxVxL 595x304x2546, vč. vstupní mřížky; vložkový filtr EU3; vč. dveřního kontaktu; pružné uložení; RAL bude vyvzorkováno při realizaci stavby; *1ks v 1.NP*	kus	1,00	93 734,30	93 734,30	vlastní
		Zařízení č. 420 CHLAZENÍ - FCU					
643	430.01	Kazetová fancoilová jednotka, regulace výkonu, 3 stupně otáček ventilátoru, rozměr 575 x 575, 2- trubkové provedení, chlazení, Qch=2,5 kW, teplotní spád 6/12 *15ks v 1.PP, 54ks v 1.NP, 50ks v 2.NP, 32ks v 3.NP*	kus	151,00	18 948,53	2 861 228,03	vlastní
644	430.02	Kazetová fancoilová jednotka, regulace výkonu, 3 stupně otáček ventilátoru, rozměr 575 x 575, 2- trubkové provedení, chlazení, Qch=4,2 kW, teplotní spád 6/12 *1ks v 1.PP, 3ks v 2.NP, 1ks v 3.NP*	kus	5,00	19 849,00	99 245,00	vlastní
645	430.03	Kazetová fancoilová jednotka, regulace výkonu, 3 stupně otáček ventilátoru, rozměr 575 x 575, 2- trubkové provedení, chlazení, Qch=5 kW, teplotní spád 6/12 *2ks v 1.PP*	kus	2,00	30 511,59	61 023,18	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Zařízení č. 441 CHLAZENÍ TECHNICKÝCH MÍSTNOSTÍ					
646	441.01	SPLIT - vnější kondenzační jednotka; 230 V; chladící výkon 2,5 kW, celoroční provoz chlazení (vč. možnosti reverzního chodu), garantovaný chod chlazení -15 ≈ 48 °C a topení -15 ≈ 24 °C; akustický výkon 65 dB(A); autorestart; propojovací izolované Cu dvojpotrubí a kabeláž, délka do 55m vč. náplně chladiva R410A a výbavy pro celoroční provoz, vč. pružných podložek a konzoly pod jednotku; zprovoznění a montáž;	kus	1,00	51 916,27	51 916,27	vlastní
		1ks na fasádě					
647	441.02	SPLIT - vnitřní nástěnná jednotka Qch = 2,0 kW; beznapěťový kontakt on/off; vč. dálkového ovladače; vč. montáže	kus	1,00	12 059,29	12 059,29	vlastní
		1ks v 1.PP					
648	442.01	MULTISPLIT - vnější kondenzační jednotka, 230 V; chladící výkon 4,7 kW; celoroční provoz chlazení (vč. možnosti reverzního chodu), garantovaný chod chlazení -10 (-12) ≈ 48 °C a topení -18 ≈ 18 °C; akustický výkon 63 dB(A); autorestart; propojovací izolované Cu dvojpotrubí a kabeláž, délka do 55m vč. náplně chladiva R410A a výbavy pro celoroční provoz, vč. pružných podložek a konzoly pod jednotku; zprovoznění a montáž;	kus	1,00	68 358,69	68 358,69	vlastní
		1ks na fasádě					
649	442.02	MULTISPLIT - vnitřní jednotka nástěnná Qch = 1,5 kW; beznapěťový kontakt on/off; vč. dálkového ovladače; vč. montáže	kus	1,00	10 696,66	10 696,66	vlastní
		1ks v 1.PP					
650	442.03	MULTISPLIT - vnitřní jednotka nástěnná Qch = 1,5 kW; beznapěťový kontakt on/off; vč. dálkového ovladače; vč. montáže	kus	1,00	10 696,66	10 696,66	vlastní
		1ks v 1.PP					
651	443.01	MULTISPLIT - vnější kondenzační jednotka, 230 V; chladící výkon 5,3 kW; celoroční provoz chlazení (vč. možnosti reverzního chodu), garantovaný chod chlazení -10 (-12) ≈ 48 °C a topení -18 ≈ 18 °C; akustický výkon 63 dB(A); autorestart; propojovací izolované Cu dvojpotrubí a kabeláž, délka do 55m vč. náplně chladiva R410A a výbavy pro celoroční provoz, vč. pružných podložek a konzoly pod jednotku; zprovoznění a montáž;	kus	1,00	68 358,69	68 358,69	vlastní
		1ks na střeše					
652	443.02	MULTISPLIT - vnitřní nástěnná jednotka Qch = 2 kW; beznapěťový kontakt on/off; vč. dálkového ovladače; vč. montáže	kus	1,00	10 696,66	10 696,66	vlastní
		1ks v 1.PP					
653	443.03	MULTISPLIT - vnitřní nástěnná jednotka Qch = 1 kW; beznapěťový kontakt on/off; vč. dálkového ovladače; vč. montáže	kus	1,00	10 696,66	10 696,66	vlastní
		1ks v 1.PP					
654	444.01	SPLIT - vnější kondenzační jednotka; 230 V; chladící výkon 6,6 kW, celoroční provoz chlazení (vč. možnosti reverzního chodu), garantovaný chod chlazení -15 ≈ 48 °C a topení -15 ≈ 24; akustický výkon 70 dB(A); autorestart; propojovací izolované Cu dvojpotrubí a kabeláž, délka do 55m vč. náplně chladiva R410A a výbavy pro celoroční provoz, vč. pružných podložek a konzoly pod jednotku; zprovoznění a montáž;	kus	1,00	40 424,74	40 424,74	vlastní
		1ks na fasádě					
655	444.02	SPLIT - vnitřní nástěnná jednotka Qch = 2,0 kW; beznapěťový kontakt on/off; vč. dálkového ovladače; vč. montáže	kus	1,00	14 160,01	14 160,01	vlastní
		1ks v 1.PP					
		Zařízení č. 450 Požární větrání					
656	450.01	Přívodní ventilátor, popis zařízení: vnitřní provedení, hmotnost 108kg, vč. montáže; ve složení: přívodní ventilátor 8500m3/h, bez regulace, 480Pa; pružná manžeta 2x; rám, pružné podložky	kus	1,00	71 822,04	71 822,04	vlastní
		1ks v 1.PP					
657	450.01.05.01	Uzavírací klapka 1000x630 se servopohonem s havarijní funkcí (s pružinou) 230V vč. montáže, dotěsnění prostupu	kus	1,00	13 024,49	13 024,49	vlastní
		1ks v 1.PP					
658	450.01.05.02	Uzavírací klapka 1000x710 se servopohonem s havarijní funkcí (s pružinou) 230V vč. montáže, dotěsnění prostupu	kus	1,00	14 398,47	14 398,47	vlastní
		1ks v 3.NP					
659	450.01.12.01	Přetlaková klapka 1000x675 vč. montáže, dotěsnění prostupu	kus	1,00	59 592,42	59 592,42	vlastní
		1ks v 3.NP					
660	450.01.11.04	Obdélníková vyústka pro přívod vzduchu na hranaté potrubí dvouřadá s nastavitelnými lamelami 1000x200 s regulací, RAL dle architekta; vč. montáže	kus	4,00	2 634,42	10 537,68	vlastní
		1ks v 1.PP, 1ks v 1.NP, 1ks v 2.NP, 1ks v 3.NP					
661		Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 3500/10% tvar. dílů, prořez 30 %	bm	24,00	2 189,29	52 542,96	vlastní
		3bm v 1.PP, 1bm v 3.NP, 10bm v šachtě do 1.NP, 5bm v šachtě do 2.NP, 5bm v šachtě do 3.NP					
662		Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou, vč. montáže - prořez 30%	m2	143,00	397,43	56 832,49	vlastní
		14m2 v 1.PP, 5m2 v 3.NP, 46m2 v šachtě do 1.NP, 23bm v šachtě do 2.NP, 23bm v šachtě do 3.NP					
663		Protidešťová žaluzie vč. ochranné sítě 1000x710 vč. montáže, RAL dle architekta (7021)	kus	1,00	5 109,87	5 109,87	vlastní
		1ks v 3.NP					
664		Protidešťová žaluzie vč. ochranné sítě 1000x630 vč. montáže, RAL dle architekta (7021)	kus	1,00	4 837,34	4 837,34	vlastní
		1ks v 1.PP					
665	450.02	Přívodní ventilátor, popis zařízení: venkovní provedení, hmotnost 350kg, vč. montáže; ve složení: přívodní ventilátor 17000m3/h, bez regulace, 580Pa; pružná manžeta 2x; rám, pružné podložky, kryt pro sání se sítem; opláštění celého ventilátoru v RAL 7021	kus	1,00	187 021,20	187 021,20	vlastní
		1ks na střeše					
666	450.02.05.01	Uzavírací klapka 800x1000 se servopohonem s havarijní funkcí (s pružinou) 230V vč. montáže, dotěsnění prostupu	kus	1,00	14 398,47	14 398,47	vlastní
		1ks na střeše					
667	450.02.05.02	Uzavírací klapka 800x710 se servopohonem s havarijní funkcí (s pružinou) 230V vč. montáže, dotěsnění prostupu	kus	1,00	13 342,44	13 342,44	vlastní
		1ks na střeše					
668	450.02.12.01	Přetlaková klapka 800x345 vč. montáže, dotěsnění prostupu	kus	4,00	51 802,71	207 210,84	vlastní
		1ks v 1.PP, 1ks v 1.NP, 1ks v 2.NP, 1ks v 3.NP					
669	450.02.12.02	Přetlaková klapka 800x675 vč. montáže, dotěsnění prostupu	kus	1,00	55 356,91	55 356,91	vlastní
		1ks na střeše					
670	450.02.11.04	Obdélníková vyústka pro odvod vzduchu na hranaté potrubí dvouřadá 600x300 s regulací, RAL dle architekta; vč. montáže	kus	4,00	2 214,28	8 857,12	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		1ks v 1.PP, 1ks v 1.NP, 1ks v 2.NP, 1ks v 3.NP					
671	450.02.11.04	Obdélníková vyústka pro přívod vzduchu na hranaté potrubí dvouřadá s nastavitelnými lamelami 500x800 s regulací, RAL dle architekta; vč. montáže	kus	4,00	2 816,11	11 264,44	vlastní
		1ks v 1.PP, 1ks v 1.NP, 1ks v 2.NP, 1ks v 3.NP					
672		Regulační klapka čtyřhranná s ručním ovládáním 1000x1000; vč. montáže	kus	2,00	5 393,75	10 787,50	vlastní
		2ks na střeše					
673		Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1500/10% tvar. dílů, prořez 20 %	bm	43,00	953,84	41 015,12	vlastní
		10bm v 1.PP, 13bm v 1.NP, 10bm v 2.NP, 10bm v 3.NP					
674		Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 3500/10% tvar. dílů, prořez 20 %	bm	76,00	2 225,63	169 147,88	vlastní
		12bm v 1.NP, 18bm v šachtě do 2.NP, 18bm v šachtě do 3.NP, 18bm v šachtě na střechu, 10bm na střeše					
675		Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou, vč. montáže - prořez 30%	m2	301,00	397,43	119 626,43	vlastní
		55bm v 1.NP, 82bm v šachtě do 2.NP, 82bm v šachtě do 3.NP, 82bm v šachtě na střechu					
676		Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 8 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou, vč. montáže; s oplechováním - prořez 30%	m2	82,00	987,91	81 008,62	vlastní
		82m2 na střeše					
677		Výfukový kus na potrubí 800x710 vč. montáže, RAL dle architekta	kus	1,00	4 292,29	4 292,29	vlastní
		1ks na střeše					
678		Protidešťová žaluzie vč. ochranné sítě 1000x800 vč. montáže, RAL dle architekta	kus	1,00	3 951,63	3 951,63	vlastní
		1ks na střeše					
679	450.03	Přívodní ventilátor, popis zařízení: vnitřní provedení, hmotnost 108kg, vč. montáže; ve složení: přívodní ventilátor 1000m3/h, bez regulace, 450Pa; pružná manžeta 2x; rám, pružné podložky	kus	1,00	74 649,50	74 649,50	vlastní
		1ks v 1.PP					
680	450.03.05.01	Uzavírací klapka 500x1000 se servopohonem s havarijní funkcí (s pružinou) 230V vč. montáže, dotěsnění prostupu	kus	1,00	12 967,71	12 967,71	vlastní
		1ks v 1.PP					
681	450.03.05.02	Uzavírací klapka 1000x710 se servopohonem s havarijní funkcí (s pružinou) 230V vč. montáže, dotěsnění prostupu	kus	1,00	14 614,22	14 614,22	vlastní
		1ks v 3.NP					
682	450.03.12.01	Přetlaková klapka 1000x675 vč. montáže, dotěsnění	kus	1,00	48 509,69	48 509,69	vlastní
		1ks v 3.NP					
683		Výfuková mřížka 1000x630 vč. montáže, RAL dle architekta	kus	1,00	3 018,23	3 018,23	vlastní
		1ks v 3.NP					
684		Sací mřížka 1000x710 vč. montáže, RAL dle architekta	kus	1,00	2 532,22	2 532,22	vlastní
		1ks v 3.NP					
685		Výfukový kus na potrubí 1000x710 vč. montáže, RAL dle architekta	kus	1,00	4 837,34	4 837,34	vlastní
		1ks v 3.NP					
686		Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 3500/90% tvar. dílů, prořez 20 %	bm	6,00	2 370,98	14 225,88	vlastní
		3bm v 1.PP, 3bm v 3.NP					
687		Protidešťová žaluzie vč. ochranné sítě 500x1000 vč. montáže, RAL dle architekta (7021)	kus	1,00	3 701,82	3 701,82	vlastní
		1ks v 1.PP					
688	450.04	Přívodní ventilátor, popis zařízení: vnitřní provedení, hmotnost 108kg, vč. montáže; ve složení: přívodní ventilátor 8200m3/h, bez regulace, 480Pa; pružná manžeta 2x; rám, pružné podložky	kus	1,00	71 822,04	71 822,04	vlastní
		1ks v 1.PP					
689	450.04.05.01	Uzavírací klapka 1000x710 se servopohonem s havarijní funkcí (s pružinou) 230V vč. montáže, dotěsnění prostupu	kus	1,00	14 398,47	14 398,47	vlastní
		1ks v 3.NP					
690	450.04.05.02	Uzavírací klapka 1000x630 se servopohonem s havarijní funkcí (s pružinou) 230V vč. montáže, dotěsnění prostupu	kus	1,00	12 967,71	12 967,71	vlastní
		1ks v 1.PP					
691	450.04.12.01	Přetlaková klapka 1000x675 vč. montáže, dotěsnění prostupu	kus	1,00	48 509,69	48 509,69	vlastní
		1ks v 3.NP					
692		Výfuková mřížka 1000x630 vč. montáže, RAL dle architekta	kus	1,00	3 018,23	3 018,23	vlastní
		1ks v 1.PP					
693		Sací mřížka 1000x710 vč. montáže, RAL dle architekta	kus	1,00	2 532,22	2 532,22	vlastní
		1ks v 3.NP					
694		Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 3500/90% tvar. dílů, prořez 20 %	bm	6,00	2 370,98	14 225,88	vlastní
		3bm v 1.PP, 3bm v 3.NP					
695		Protidešťová žaluzie vč. ochranné sítě 1000x630 vč. montáže, RAL dle architekta (7021)	kus	1,00	3 701,82	3 701,82	vlastní
		1ks v 1.PP					
696	450.05	Přívodní ventilátor, popis zařízení: vnitřní provedení, hmotnost 108kg, vč. montáže; ve složení: přívodní ventilátor 8000m3/h, bez regulace, 450Pa; pružná manžeta 2x; rám, pružné podložky	kus	1,00	71 822,04	71 822,04	vlastní
		1ks v 1.PP					
697	450.05.05.01	Uzavírací klapka 1000x630 se servopohonem s havarijní funkcí (s pružinou) 230V vč. montáže, dotěsnění prostupu	kus	1,00	12 967,71	12 967,71	vlastní
		1ks v 1.PP					
698	450.05.05.02	Uzavírací klapka 1000x710 se servopohonem s havarijní funkcí (s pružinou) 230V vč. montáže, dotěsnění prostupu	kus	1,00	14 398,47	14 398,47	vlastní
		1ks v 3.NP					
699	450.05.12.01	Přetlaková klapka 1000x675 vč. montáže, dotěsnění prostupu	kus	1,00	48 509,69	48 509,69	vlastní
		1ks v 3.NP					
700		Výfuková mřížka 1000x630 vč. montáže, RAL dle architekta	kus	1,00	3 018,23	3 018,23	vlastní
		1ks v 1.PP					
701		Sací mřížka 1000x710 vč. montáže, RAL dle architekta	kus	1,00	2 532,22	2 532,22	vlastní
		1ks v 3.NP					
702		Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 3500/10% tvar. dílů, prořez 20 %	bm	6,00	2 370,98	14 225,88	vlastní
		3bm v 1.PP, 3bm v 3.NP					
703		Protidešťová žaluzie vč. ochranné sítě 1000x630 vč. montáže, RAL dle architekta (7021)	kus	1,00	3 701,82	3 701,82	vlastní
		1ks v 1.PP					

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
704	450.06	Přívodní ventilátor, popis zařízení: venkovní provedení, hmotnost 88kg, vč. montáže; ve složení: přívodní ventilátor 6000m3/h, bez regulace, 400Pa; pružná manžeta 2x; rám, pružné podložky; kryt pro sání se sítem;	kus	1,00	53 971,57	53 971,57	vlastní
		1ks na střeše					
705	450.06.05.01	Uzavírací klapka 500x500 se servopohonem s havarijní funkcí (s pružinou) 230V vč. montáže, dotěsnění prostupu	kus	1,00	6 381,66	6 381,66	vlastní
		1ks na střeše					
706	450.06.11.01	Obdélníková vyústka pro přívod vzduchu na hranaté potrubí dvouřadá s nastavitelnými lamelami 500x100 s regulací, RAL dle architekta; vč. montáže	kus	7,00	1 419,41	9 935,87	vlastní
		7ks v 1.NP					
707	450.06.11.02	Obdélníková vyústka pro přívod vzduchu na hranaté potrubí dvouřadá s nastavitelnými lamelami 500x150 s regulací, RAL dle architekta; vč. montáže	kus	3,00	1 612,45	4 837,35	vlastní
		3ks v 3.NP					
708		Obdélníková vyústka pro přívod vzduchu na hranaté potrubí dvouřadá s nastavitelnými lamelami 400x200 s regulací, RAL dle architekta; vč. montáže	kus	2,00	1 118,49	2 236,98	vlastní
		2ks v 2.NP					
709		Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1050/10% tvar. dílů, prořez 20 %	bm	66,00	635,89	41 968,74	vlastní
		5bm v 1.NP, 3m v 2.NP, 3bm v 3.NP					
710		Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1500/10% tvar. dílů, prořez 20 %	bm	49,00	953,84	46 738,16	vlastní
		22bm v 1.NP, 8m v 2.NP, 14bm v 3.NP, 5bm v šachtě do 2.NP					
711		Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1890/10% tvar. dílů, prořez 20 %	bm	5,00	1 209,34	6 046,70	vlastní
		5bm v šachtě do 3.NP					
712		Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 2630/10% tvar. dílů, prořez 20 %	bm	10,00	1 657,87	16 578,70	vlastní
		5bm v šachtě na střechu, 5bm na střeše					
713		Protipožární izolace s atestem; vč. montáže - odolnost EI45 - prořez 30%	m2	42,00	635,89	26 707,38	vlastní
		6m2 v 1.NP, 5m2 v 2.NP, 5m2 v 3.NP, 13m2 v šachtě do 3.NP, 13m2 v šachtě na střechu					
714		Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou, vč. montáže - prořez 30%	m2	85,00	397,43	33 781,55	vlastní
		44m2 v 1.NP, 15m2 v 2.NP, 26m2 v 3.NP					
715		Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 8 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou, vč. montáže - prořez 30%	m2	17,00	987,91	16 794,47	vlastní
		17m2 v šachtě na střechu					
716		Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 8 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou, vč. montáže; s oplechováním - prořez 30%	m2	17,00	1 612,45	27 411,65	vlastní
		17m2 na střeše					
717		Sací kus vč. montáže, RAL dle architekta	kus	1,00	4 065,18	4 065,18	vlastní
		1ks na střeše					
718	450.07	Odvodní ventilátor, popis zařízení: venkovní provedení, hmotnost 88kg, vč. montáže; ve složení: přívodní ventilátor 6000m3/h, bez regulace, 400Pa; pružná manžeta 2x; rám, pružné podložky; kryt na výfuk se sítem;	kus	1,00	53 971,57	53 971,57	vlastní
		1ks na střeše					
719	450.07.05.01	Uzavírací klapka 500x500 se servopohonem s havarijní funkcí (s pružinou) 230V vč. montáže, dotěsnění prostupu	kus	1,00	6 381,66	6 381,66	vlastní
		1ks na střeše					
720	450.07.11.01	Obdélníková vyústka pro odvod vzduchu na hranaté potrubí jednořadá 500x100 s regulací, RAL dle architekta; vč. montáže	kus	6,00	1 419,41	8 516,46	vlastní
		6ks v 1.NP					
721	450.07.11.02	Obdélníková vyústka pro odvod vzduchu na hranaté potrubí jednořadá 500x150 s regulací, RAL dle architekta; vč. montáže	kus	3,00	1 612,45	4 837,35	vlastní
		3ks v 3.NP					
722		Obdélníková vyústka pro přívod vzduchu na hranaté potrubí dvouřadá s nastavitelnými lamelami 400x200 s regulací, RAL dle architekta; vč. montáže	kus	2,00	1 118,49	2 236,98	vlastní
		2ks v 2.NP					
723		Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1050/10% tvar. dílů, prořez 20 %	bm	66,00	635,89	41 968,74	vlastní
		5bm v 1.NP, 3m v 2.NP, 3bm v 3.NP					
724		Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1500/10% tvar. dílů, prořez 20 %	bm	49,00	953,84	46 738,16	vlastní
		22bm v 1.NP, 8m v 2.NP, 14bm v 3.NP, 5bm v šachtě do 2.NP					
725		Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1890/10% tvar. dílů, prořez 20 %	bm	5,00	1 209,34	6 046,70	vlastní
		5bm v šachtě do 3.NP					
726		Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 2630/10% tvar. dílů, prořez 20 %	bm	10,00	1 657,87	16 578,70	vlastní
		5bm v šachtě na střechu, 5bm na střeše					
727		Protipožární izolace s atestem; vč. montáže - odolnost EI45 - prořez 30%	m2	42,00	635,89	26 707,38	vlastní
		6m2 v 1.NP, 5m2 v 2.NP, 5m2 v 3.NP, 13m2 v šachtě do 3.NP, 13m2 v šachtě na střechu					
728		Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou, vč. montáže - prořez 30%	m2	85,00	397,43	33 781,55	vlastní
		44m2 v 1.NP, 15m2 v 2.NP, 26m2 v 3.NP					
729		Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 8 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou, vč. montáže - prořez 30%	m2	17,00	397,43	6 756,31	vlastní
		17m2 v šachtě na střechu					
730		Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 8 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou, vč. montáže; s oplechováním - prořez 30%	m2	17,00	987,91	16 794,47	vlastní
		17m2 na střeše					
731		Výfukový kus vč. montáže, RAL dle architekta	kus	1,00	4 065,18	4 065,18	vlastní
		1ks na střeše					
		Ostatní					
732		Revize a potřebné zkoušky (vč. měření hluku zařízení)	kus	1,00	153 296,06	153 296,06	vlastní
733		Pružné uložení VZT zařízení a chladicích jednotek	kus	23,00	3 633,68	83 574,64	
734		Uzemnění potrubních tras a zařízení vč. připojení na zemnící soustavu	kus	23,00	2 123,43	48 838,89	vlastní
735		Zkušební provoz zařízení	hod	200,00	386,08	77 216,00	
		Doplňkový materiál					
736		Montážní, těsnící a spojovací materiál	kus	1,00	292 965,81	292 965,81	vlastní
		min. 0,055% z celkové ceny za VZT potrubí					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.01.4.3 - VYTÁPĚNÍ

JKSO:	801.12 Budovy zdravotnických středisek a poliklinik	CC-CZ:	126411
Místo:	Plzeň	Datum:	08.12.2017
Zadavatel:	**Fakultní nemocnice Plzeň** Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň – Bory	IČ: DIČ:	
Uchazeč:		IČ: DIČ:	
Projektant:	**Projekt PK Plzeň** Sdružení K4 a.s. a LT PROJEKT a.s.	IČ: DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	10 251 593,08	21,00%	2 152 834,55

Cena s DPH **v** **CZK**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.01.4.3 - VYTÁPĚNÍ

Místo: FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň
Datum: 08.12.2017

Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant: Sdružení K4 a.s. a LT PR

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**10 251 593,08**
94-Lešení a stavební výtahy	65 951,80
713-Izolace tepelné	864 680,59
722-Vnitřní vodovod	60 314,01
732-Strojovny	1 585 060,38
733-Rozvod potrubí	3 016 239,38
734-Armatury	599 585,95
735-Otopná tělesa	2 750 271,69
736-Podlahové vytápění	887 765,06
767-Konstrukce zámečnické	227 355,49
783-Nátěry	184 544,80
D96-Přesuny suti a vybouraných hmot	9 823,94

SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.01.4.3 - VYTÁPĚNÍ

Místo: FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň Datum: 08.12.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						**10 251 593,08**
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				65 951,80
1	946941102R00	Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	kus	2,00	1 839,55	3 679,10
		1+1		2,00		
2	946941192R00	Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	den	120,00	488,28	58 593,60
		120		120,00		
3	946941802R00	Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	kus	2,00	1 839,55	3 679,10
		1+1		2,00		
Díl:	713	Izolace tepelné				864 680,59
4	713311121R00	Izolace tepelné těles ploch tvarových rohož.1vrst.	m2	10,10	1 701,02	17 180,30
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		RS kombi : (0,5*0,5*2)+(0,5*3,3*4)		7,10		
		Oprava napojovacího místa horkovodu : 2*1,5		3,00		
5	713400821R00	Odstranění izolačních pásů potrubí	m2	3,00	238,46	715,38
		Napojovací místo horkovodu : 2*1,5		3,00		
6	713552111R00	Protipož. trubní ucpávka EI 120, do D 25 mm, stěna	kus	106,00	1 087,83	115 309,98
		Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a pořární stěrky.				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		1.PP objektu : 2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2		32,00		
		1.NP objektu : 2+2+2+2+2+2+2+2+2+2		20,00		
		2.NP objektu : 2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2		26,00		
		3.NP objektu : 2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2		28,00		
7	713552121R00	Protipož. trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, stěna	kus	36,00	2 078,01	74 808,36
		Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a požární stěrky.				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		1.PP objektu - horkovod : 2+2		4,00		
		1.PP objektu : 2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2		30,00		
		1.NP objektu : 2		2,00		
8	713552151R00	Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, strop	kus	2,00	2 078,01	4 156,02
		Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a požární stěrky.				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		3.NP objektu : 2		2,00		
9	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	5 923,00	24,98	147 956,54
		Položka pořadí 12 : 3180.00000		3 180,00		
		Položka pořadí 13 : 35.00000		35,00		
		Položka pořadí 16 : 788.00000		788,00		
		Položka pořadí 17 : 914.00000		914,00		
		Položka pořadí 18 : 252.00000		252,00		
		Položka pořadí 19 : 12.00000		12,00		
		Položka pořadí 20 : 390.00000		390,00		
		Položka pořadí 21 : 124.00000		124,00		
		Položka pořadí 25 : 228.00000		228,00		
10	722182004R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40	m	250,00	28,39	7 097,50
		Položka pořadí 22 : 24.00000		24,00		
		Položka pořadí 23 : 42.00000		42,00		
		Položka pořadí 26 : 183.00000		183,00		
		Položka pořadí 27 : 1.00000		1,00		
11	722182006R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80	m	388,00	39,74	15 419,12
		Položka pořadí 24 : 56.00000		56,00		
		Položka pořadí 28 : 156.00000		156,00		
		Položka pořadí 29 : 56.00000		56,00		
		Položka pořadí 30 : 120.00000		120,00		
12	283773008E001	Izolační trubice, polyetylénová pr.15 x 20mm, šedá	m	3 180,00	24,98	79 436,40
		Izolace měděného potrubí ÚT : 3180		3 180,00		
13	283773014E001	Izolační trubice, polyetylénová pr.18 x 20mm, šedá	m	35,00	34,07	1 192,45
		Izolace měděného potrubí pro ÚT : 35		35,00		
14	55190420R	Samolepicí páska AL/50, šířka 48 mm, délka 50 m	kus	66,92	278,20	18 617,14
		Položka pořadí 16 : 788.00000*0,02		15,76		
		Položka pořadí 17 : 914.00000*0,02		18,28		
		Položka pořadí 18 : 252.00000*0,02		5,04		
		Položka pořadí 19 : 12.00000*0,02		0,24		
		Položka pořadí 20 : 390.00000*0,02		7,80		
		Položka pořadí 21 : 124.00000*0,02		2,48		
		Položka pořadí 22 : 24.00000*0,02		0,48		
		Položka pořadí 23 : 42.00000*0,02		0,84		
		Položka pořadí 24 : 56.00000*0,02		1,12		
		Položka pořadí 25 : 228.00000*0,02		4,56		
		Položka pořadí 26 : 183.00000*0,02		3,66		
		Položka pořadí 27 : 1.00000*0,02		0,02		
		Položka pořadí 28 : 156.00000*0,02		3,12		
		Položka pořadí 29 : 56.00000*0,02		1,12		
		Položka pořadí 30 : 120.00000*0,02		2,40		
15	63153844E01	Deska z minerální vlny tl. 100 mm, 1000x600 mm, s hliníkovou fólií	m2	10,81	2 248,34	24 304,56
		RS kombi : ((0,5*0,5*2)+(0,5*3,3*4))*1,1		7,81		
		Oprava napojovacího místa horkovodu : 2*1,5		3,00		
16	631547111E01	Pouzdro potrubní izolační pr.15mm, tl.30mm, kamenná vlna s polepem Al fólií	m	788,00	71,54	56 373,52
		Izolace měděného potrubí pro ÚT : 730		730,00		

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Izolace měděného potrubí pro PDL : 58		58,00		
17	631547112E01	Pouzdro potrubní izolační pr.18mm, tl.30mm, kamenná vlna s polepem Al fólií	m	914,00	77,22	70 579,08
		Izolace měděného potrubí pro ÚT : 664		664,00		
		Izolace měděného potrubí pro PDL : 250		250,00		
18	631547113E01	Pouzdro potrubní izolační pr.22mm, tl.30mm, kamenná vlna s polepem Al fólií	m	252,00	84,03	21 175,56
		Izolace měděného potrubí pro ÚT : 82		82,00		
		Izolace měděného potrubí pro PDL : 40		40,00		
		Izolace měděného potrubí pro VZT : 130		130,00		
19	631547213E01	Pouzdro potrubní izolační pr.22mm, tl.40mm, kamenná vlna s polepem Al fólií	m	12,00	106,74	1 280,88
		Izolace ocelového potrubí ve VS : 12		12,00		
20	631547214E01	Pouzdro potrubní izolační pr.28mm, tl.40mm, kamenná vlna s polepem Al fólií	m	390,00	111,28	43 399,20
		Izolace měděného potrubí ÚT : 238		238,00		
		Izolace měděného potrubí pro PDL : 136		136,00		
		Izolace ocelového potrubí pro VZT : 10		10,00		
		Izolace ocelového potrubí ve VS : 6		6,00		
21	631547215E01	Pouzdro potrubní izolační pr.35mm, tl.40mm, kamenná vlna s polepem Al fólií	m	124,00	115,82	14 361,68
		Izolace měděného potrubí pro PDL : 118		118,00		
		Izolace ocelového potrubí ve VS : 6		6,00		
22	631547216E01	Pouzdro potrubní izolační pr.42mm, tl.40mm, kamenná vlna s polepem Al fólií	m	24,00	124,91	2 997,84
		Izolace ocelového potrubí ve VS : 24		24,00		
23	631547217E01	Pouzdro potrubní izolační pr.48mm, tl.40mm, kamenná vlna s polepem Al fólií	m	42,00	127,18	5 341,56
		Izolace ocelového potrubí pro VZT : 30		30,00		
		Izolace ocelového potrubí ve VS : 12		12,00		
24	631547219E01	Pouzdro potrubní izolační pr.60mm, tl.40mm, kamenná vlna s polepem Al fólií	m	56,00	141,94	7 948,64
		Izolace ocelového potrubí pro VZT : 56		56,00		
25	631547315E01	Pouzdro potrubní izolační pr.35mm, tl.50mm, kamenná vlna s polepem Al fólií	m	228,00	143,08	32 622,24
		Izolace měděného potrubí ÚT : 190		190,00		
		Izolace měděného potrubí pro VZT : 38		38,00		
26	631547316E01	Pouzdro potrubní izolační pr.42mm, tl.50mm, kamenná vlna s polepem Al fólií	m	183,00	153,30	28 053,90
		Izolace měděného potrubí ÚT : 145		145,00		
		Izolace ocelového potrubí pro VZT : 38		38,00		
27	631547317E01	Pouzdro potrubní izolační pr.48mm, tl.50mm, kamenná vlna s polepem Al fólií	m	1,00	317,95	317,95
		Izolace ocelověh opotrubí HV přípojky : 1		1,00		
28	631547322E01	Pouzdro potrubní izolační pr.76mm, tl.50mm, kamenná vlna s polepem Al fólií	m	156,00	203,26	31 708,56
		Izolace ocelového potrubí pro VZT : 156		156,00		
29	631547323E01	Pouzdro potrubní izolační pr.89mm, tl.50mm, kamenná vlna s polepem Al fólií	m	56,00	216,89	12 145,84
		Izolace ocelového potrubí pro VZT : 20		20,00		
		Izolace ocelového potrubí ve VS : 36		36,00		
30	631547422E01	Pouzdro potrubní izolační pr.76mm, tl.60mm, kamenná vlna s polepem Al fólií	m	120,00	220,29	26 434,80
		Izolace potrubí HV přípojky : 120		120,00		
31	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	2,20	1 703,29	3 745,59
Díl:	722	Vnitřní vodovod				60 314,01
32	722182006R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80	m	30,00	39,74	1 192,20
		Položka pořadí 36 : 30.00000		30,00		
33	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	30,00	28,39	851,70
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.				
		Položka pořadí 35 : 30.00000		30,00		
34	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	30,00	20,44	613,20
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.				
		Položka pořadí 35 : 30.00000		30,00		
35	722151118E01	Potrubí z nerezové oceli 1.4404 (AISI 316L), spojované lisovacími tvarovkami D 54 x 1,5 mm	m	30,00	1 805,49	54 164,70
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		Napojení ve VS : 30		30,00		
36	631547118E10	Pouzdro potrubní izolační pr. 54mm, tl. 30mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	30,00	111,28	3 338,40
		Izolace potrubí ve VS : 30		30,00		
37	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,09	1 703,29	153,81
Díl:	732	Strojovny				1 585 060,38
38	732339105R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 80 l	kus	1,00	2 248,34	2 248,34
		Položka pořadí 49 : 1.00000		1,00		
39	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	kus	13,00	1 112,82	14 466,66
		Položka pořadí 51 : 1.00000		1,00		
		Položka pořadí 52 : 1.00000		1,00		
		Položka pořadí 53 : 1.00000		1,00		
		Položka pořadí 54 : 1.00000		1,00		
		Položka pořadí 55 : 1.00000		1,00		
		Položka pořadí 56 : 1.00000		1,00		
		Položka pořadí 57 : 1.00000		1,00		
		Položka pořadí 58 : 1.00000		1,00		
		Položka pořadí 59 : 1.00000		1,00		
		Položka pořadí 61 : 1.00000		1,00		
		Položka pořadí 62 : 1.00000		1,00		
		Položka pořadí 63 : 1.00000		1,00		
		Položka pořadí 64 : 1.00000		1,00		
40	732429114R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 65	kus	1,00	1 351,28	1 351,28
		Položka pořadí 60 : 1.00000		1,00		
41	734419123R00	Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 40	kus	1,00	1 408,05	1 408,05
		Položka pořadí 71 : 1.00000		1,00		
42	732219315E01	Montáž ohříváků vody, akumulačních nádob stojatých, do 1000 l	kus	1,00	4 428,55	4 428,55
		Položka pořadí 65 : 1.00000		1,00		
43	732219315E03	Stěhování ohříváků vody, akumulačních nádob stojatých, do 1000 l	kus	1,00	1 078,75	1 078,75
		Položka pořadí 65 : 1.00000		1,00		
44	R157418TE01	Zaškolení obsluhy	hod	6,00	329,30	1 975,80
		1*6		6,00		
45	R732.8500200	Autorizované uvedení expanzního automatu do provozu	kus	1,00	10 219,74	10 219,74
		Položka pořadí 50 : 1.00000		1,00		
46	R732.M0012	Montáž kompaktní výměníkové stanice HV / ÚT / TV 577kW	kus	1,00	73 809,22	73 809,22
		Položka pořadí 66 : 1.00000		1,00		
47	R732.M002	Montáž expanzního automatu, vč. příslušenství	kus	1,00	12 490,79	12 490,79
		Položka pořadí 50 : 1.00000		1,00		
48	31946308R	Příruba přivařovací s krkem PN 6 DN 65	kus	2,00	174,87	349,74
		Položka pořadí 60 : 1.00000*2		2,00		
		0.00000				
49	R732.7309000	Expanzní nádoba pro systém TV, objem 60 litrů, PN 10, včetně připojovací průtočné armatury G5/4"	kus	1,00	5 450,53	5 450,53
		Výměníková stanice : 1		1,00		

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	R732.8111521	Dvoučerpadlový exp. automat s odplyněním, pro výkon 635kW, prim. nádoba 300litrů	kus	1,00	235 735,28	235 735,28
		Výměníková stanice : 1		1,00		
51	R732.95047564.0	Elektronické oběhové čerp. Q=2,64m3/h, H=1,6m, 230V, PN10, DN25, závit G6/4"	kus	1,00	4 427,42	4 427,42
		Směšovací uzel VZT jednotky 403.01 : 1		1,00		
52	R732.97704990.1	Elektronické oběhové čerp. Q=0,23m3/h, H=1,1m, 230V, PN10, DN25, závit G6/4"	kus	1,00	5 643,57	5 643,57
		Směšovací uzel VZT jednotky 413.01 : 1		1,00		
53	R732.97704990.2	Elektronické oběhové čerp. Q=0,3m3/h, H=1,2m, 230V, PN10, DN25, závit G6/4"	kus	1,00	5 643,57	5 643,57
		Směšovací uzel VZT jednotky 409.01 : 1		1,00		
54	R732.97704990.3	Elektronické oběhové čerp. Q=0,7m3/h, H=1,2m, 230V, PN10, DN25, závit G6/4"	kus	1,00	5 643,57	5 643,57
		Směšovací uzel VZT jednotky 402.01 : 1		1,00		
55	R732.97704990.4	Elektronické oběhové čerp. Q=0,93m3/h, H=1,2m, 230V, PN10, DN25, závit G6/4"	kus	1,00	5 643,57	5 643,57
		Směšovací uzel VZT jednotky 404.01 : 1		1,00		
56	R732.97924147.0	Elektronické oběhové čerp. Q=3,17m3/h, H=1,5m, 230V, PN10, DN25, závit G6/4"	kus	1,00	9 638,35	9 638,35
		Směšovací uzel VZT jednotky 411.01 : 1		1,00		
57	R732.97924245.0	Elektronické oběhové čerp. Q=1,31m3/h, H=4,6m, 230V, PN10, DN25, závit G6/4"	kus	1,00	14 154,34	14 154,34
		VS - větev podlahové vytápění : 1		1,00		
58	R732.97924246.0	Elektronické oběhové čerp. Q=2,99m3/h, H=4,5m, 230V, PN10, DN25, závit G6/4"	kus	1,00	15 681,62	15 681,62
		VS - větev severovýchod : 1		1,00		
59	R732.97924246.1	Elektronické oběhové čerp. Q=3,1m3/h, H=4,1m, 230V, PN10, DN25, závit G6/4"	kus	1,00	15 681,62	15 681,62
		VS - větev jihozápad : 1		1,00		
60	R732.97924298.0	Elektronické oběhové čerp. Q=16,53m3/h, H=8,0m, 230V, PN6, DN65, přírubové	kus	1,00	50 579,75	50 579,75
		VS - větev strojovny VZT jednotek : 1		1,00		
61	R732.97993200.0	Elektronické oběhové čerp. Q=1,74m3/h, H=1,3m, 230V, PN10, DN25, závit G6/4"	kus	1,00	7 067,52	7 067,52
		Směšovací uzel VZT jednotky 405.01 : 1		1,00		
62	R732.97993201.0	Elektronické oběhové čerp. Q=1,9m3/h, H=1,4m, 230V, PN10, DN25, závit G6/4"	kus	1,00	7 006,20	7 006,20
		Směšovací uzel VZT jednotky 412.01 : 1		1,00		
63	R732.97993201.1	Elektronické oběhové čerp. Q=1,5m3/h, H=1,5m, 230V, PN10, DN25, závit G6/4"	kus	1,00	7 006,20	7 006,20
		Směšovací uzel VZT jednotky 401.01 : 1		1,00		
64	R732.97993201.2	Elektronické oběhové čerp. Q=2,22m3/h, H=1,3m, 230V, PN10, DN25, závit G6/4"	kus	1,00	7 006,20	7 006,20
		Směšovací uzel VZT jednotky 406.01 : 1		1,00		
65	R732.AKUN.1000	Akumulační nádoba TV, nerez 1.4404, objem 1000litrů, včetně 100mm izolace, pro koncentraci ClO v TV max. 0,2mg/l	kus	1,00	68 131,58	68 131,58
		Výměníková stanice : 1		1,00		
66	R732.AL.577	Kompaktní VS HV/ÚT/TV, blok pro ÚT 400kW, blok pro TV 200kW	kus	1,00	925 454,01	925 454,01
		KOMPAKTNÍ PŘEDÁVACÍ STANICE HORKÁ VODA/VODA 600kW; PRIMÁR ZIMA 130/68°C, LÉTO 100/68,5°C, PN25				
		BLOK ÚT 400kW, 2x VÝMĚNÍK 280kW (KAŽDÝ 70% REZERVA), REGULAČNÍ VENTIL U KAŽDÉHO VÝMĚNÍKU S HAVARIJNÍ FUNKCÍ SEKUNDÁR 60/40°C, PN6, 2x OBĚHOVÉ ČERPADLO (KAŽDÉ 100% ZÁLOHA)				
		BLOK OHŘEVU TV 200kW, 2x VÝMĚNÍK 100kW (KAŽDÝ 100% REZERVA), REGULAČNÍ VENTIL U KAŽDÉHO VÝMĚNÍKU S HAVARIJNÍ FUNKCÍ SEKUNDÁR 10/58°C, PN10, 2x NABÍJECÍ ČERPADLO (KAŽDÉ 100% ZÁLOHA) - POZOR, JE MOŽNOST, ŽE DO VODY BUDE DÁVKOVÁN CHLORDIOXID! MAX. KONCENTRACE CHLORDIOXIDU 0,2mg/l NA PŘÍVODU SV VODOMĚR S PŘENOSEM DAT PO M-BUSU ČERPADLA CIRKULACE BUDOU V DODÁVCE ZTI				
		Výměníková satnice : 1		1,00		
67	R732.RSK.200.3100	Kombinovaný rozdělovač a sběračdul 200, délka 3,1m	kus	1,00	33 668,36	33 668,36
		Výměníková stanice : 1		1,00		
68	R732.SS.200.250	Stavitelný stojan 370-570mm pro RS kombidul 200 a 250	kus	3,00	1 816,84	5 450,52
		Výměníková stanice : 1+1+1		3,00		
69	R734.3004408	Mosazná jímka 85mm pro čidla měřiče tepla (pro měřiče DN 25 - DN 50)	kus	2,00	642,71	1 285,42
		Výměníková stanice : 1+1		2,00		
70	R734.3022071	M-Bus modul pro ultrazvukový měřič tepla	kus	1,00	1 075,34	1 075,34
		Výměníková stanice : 1		1,00		
71	R734.3072157	Kompaktní ultrazvukový měřič tepla, DN 40, qp=10,0m3/h, přírubový PN 25, délka 300mm	kus	1,00	21 279,76	21 279,76
		Výměníková stanice : 1		1,00		
72	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	1,69	1 703,29	2 879,16
Díl:	733	Rozvod potrubí				3 016 239,38
73	733111103R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	104,00	239,60	24 918,40
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.				
		Odvzdušň. nádobky ve VS : 10*2		20,00		
		Odvzdušň. nádobky na rozvodu ÚT : 8*2		16,00		
		Odvzdušň. nádobky na rozvodu PDL : 4*2		8,00		
		Odvzdušň. nádobky na rozvodu VZT : 22*2		44,00		
		Odvzdušň. nádobky HV přípojky : 2*2		4,00		
		Potrubí doplňování systému ÚT : 12		12,00		
74	733111104R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	18,00	300,91	5 416,38
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.				
		Rozvod pro VZT jednotky : 12		12,00		
		Rozvod ve VS : 6		6,00		
75	733111105R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	74,00	426,96	31 595,04
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.				
		Rozvod pro VZT jednotky : 36		36,00		
		Rozvod ve VS : 6		6,00		
		Stoupačka 1 ve staré budově : 2*8		16,00		
		Stoupačka 2 ve staré budově : 2*8		16,00		
76	733111106R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	54,00	464,43	25 079,22
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.				
		Rozvod pro VZT : 30		30,00		
		Rozvod ve VS : 24		24,00		
77	733111107R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40	m	48,00	512,12	24 581,76
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.				
		Rozvod pro VZT jednotky : 30		30,00		
		Rozvod ve VS : 12		12,00		
		HV přípojka : 6		6,00		
78	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32, stoupačky ve stávající budově - zaústění koridoru	m	16,00	124,91	1 998,56
		stoupačka 1 : 2*4		8,00		
		stoupačka 2 : 2*4		8,00		
79	733121118R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 x 2,9 mm	m	30,00	639,30	19 179,00
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.				
		Rozvod pro VZT jednotky : 30		30,00		

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
80	733121122R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 x 3,2 mm	m	276,00	783,51	216 248,76
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.				
		Rozvod pro VZT jednotky : 156		156,00		
		HV přípojka : 120		120,00		
81	733121125R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 x 3,6 mm	m	60,00	906,15	54 369,00
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.				
		Rozvod pro VZT jednotky : 24		24,00		
		Rozvod ve VS : 36		36,00		
82	733141102R00	Odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50	kus	46,00	359,96	16 558,16
		Odvzdušň. nádobky ve VS : 10		10,00		
		Odvzdušň. nádobky na rozvodu ÚT : 8		8,00		
		Odvzdušň. nádobky na rozvodu PDL : 4		4,00		
		Odvzdušň. nádobky na rozvodu VZT : 22		22,00		
		Odvzdušň. nádobky na HV přípojce : 2		2,00		
83	733164102RT1	Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm, pájením na tvrdo	m	4 020,00	156,70	629 934,00
		Položka pořadí 99 : 4020.00000		4 020,00		
84	733164103RT1	Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm, pájením na tvrdo	m	950,00	172,60	163 970,00
		Položka pořadí 100 : 950.00000		950,00		
85	733164104RT1	Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm, pájením na tvrdo	m	255,00	207,80	52 989,00
		Položka pořadí 101 : 255.00000		255,00		
86	733164105RT1	Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm, pájením na tvrdo	m	380,00	260,04	98 815,20
		Položka pořadí 102 : 380.00000		380,00		
87	733164106RT1	Montáž potrubí z měděných trubek D 35 mm, pájením na tvrdo	m	350,00	323,63	113 270,50
		Položka pořadí 103 : 350.00000		350,00		
88	733164107RT1	Montáž potrubí z měděných trubek D 42 mm, pájením na tvrdo	m	150,00	388,35	58 252,50
		Položka pořadí 104 : 150.00000		150,00		
89	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	250,00	28,39	7 097,50
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.				
		Položka pořadí 73 : 104.00000		104,00		
		Položka pořadí 74 : 18.00000		18,00		
		Položka pořadí 75 : 74.00000		74,00		
		Položka pořadí 76 : 54.00000		54,00		
90	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	48,00	30,66	1 471,68
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.				
		Položka pořadí 77 : 48.00000		48,00		
91	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m	30,00	31,79	953,70
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.				
		Položka pořadí 79 : 30.00000		30,00		
92	733190225R00	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89	m	336,00	34,07	11 447,52
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.				
		Položka pořadí 80 : 276.00000		276,00		
		Položka pořadí 81 : 60.00000		60,00		
93	153535E10	Vypuštění a napuštění systému	hod	24,00	329,30	7 903,20
		1*24		24,00		
94	153535E11	Proplach systému	hod	12,00	329,30	3 951,60
		1*12		12,00		
95	722212440E00	Štítky orientační na potrubí	kus	50,00	59,05	2 952,50
		25+25		50,00		
96	733165113E01	Montáž tvar.Cu pájené na tvrdo, 2 spoje	kus	3 230,00	11,36	36 692,80
		Položka pořadí 105 : 3230.00000		3 230,00		
97	733165123E01	Montáž tvar.Cu pájené na tvrdo, 3 spoje	kus	706,00	11,36	8 020,16
		Položka pořadí 106 : 706.00000		706,00		
98	909 E01	Stavební přípomoce	h	120,00	329,30	39 516,00
		1*120		120,00		
99	19632350R	Trubka měděná E Cu 99,99 Supersan polotvr. 15x1 mm	m	4 020,00	156,70	629 934,00
		Rozvod ÚT, větve SV a JZ : 3960		3 960,00		
		Rozvod pro podlahové vytápění : 60		60,00		
100	19632365R	Trubka měděná E Cu 99,99 Supersan polotvr. 18x1 mm	m	950,00	172,60	163 970,00
		Rozvod ÚT, větve SV a JZ : 700		700,00		
		Rozvod pro podlahové vytápění : 250		250,00		
101	19632375R	Trubka měděná E Cu 99,99 Supersan polotvr. 22x1 mm	m	255,00	207,80	52 989,00
		Rozvod ÚT, větve SV a JZ : 85		85,00		
		Rozvod pro podlahové vytápění : 40		40,00		
		Rozvod pro VZT jednotku 409.01 : 130		130,00		
102	19632695R	Trubka měděná E Cu 99,99 Supersan tvrdá 28x1 mm	m	380,00	260,04	98 815,20
		Rozvod ÚT, větve SV a JZ : 240		240,00		
		Rozvod pro podlahové vytápění : 140		140,00		
103	19632716R	Trubka měděná E Cu 99,99 Supersan tvrdá 35x1,5 mm	m	350,00	323,63	113 270,50
		Rozvod ÚT, větve SV a JZ : 190		190,00		
		Rozvod pro podlahové vytápění : 120		120,00		
		Rozvod pro VZT jednotku a clonu : 40		40,00		
104	19632736R	Trubka měděná E Cu 99,99 Supersan tvrdá 42x1,5 mm	m	150,00	388,35	58 252,50
		Rozvod ÚT, větve SV a JZ : 150		150,00		
105	19632980E01	Měděný oblouk 90°, konce na vnitřní pájení	kus	3 230,00	36,34	117 378,20
		Rozvod ÚT, větve SV a JZ : 3018		3 018,00		
		Rozvod pro podlahové vytápění : 166		166,00		
		Rozvod pro VZT jednotku a clonu : 46		46,00		
106	19633018E01	Měděný T-kus 5130 s konci na vnitřní pájení	kus	706,00	67,00	47 302,00
		Rozvod ÚT, větve SV a JZ : 690		690,00		
		Rozvod pro podlahové vytápění : 14		14,00		
		Rozvod pro VZT jednotku a clonu : 2		2,00		
107	998733104R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 36 m	t	45,29	1 703,29	77 145,84
Díl:	734	Armatury				599 585,95
108	734109215R00	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 65	kus	1,00	428,09	428,09
		Položka pořadí 154 : 1.00000		1,00		
109	734109216R00	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 80	kus	8,00	525,75	4 206,00
		Položka pořadí 123 : 1.00000		1,00		
		Položka pořadí 156 : 1.00000		1,00		
		Položka pořadí 157 : 6.00000		6,00		
110	734209112R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/8	kus	32,00	126,04	4 033,28
		Položka pořadí 147 : 31.00000		31,00		
		Ventily MaR ve VS : 1		1,00		
111	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	108,00	152,16	16 433,28
		Položka pořadí 125 : 66.00000		66,00		
		Položka pořadí 148 : 6.00000		6,00		
		Položka pořadí 152 : 5.00000		5,00		

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Položka pořadí 153 : 5.00000		5,00		
		Položka pořadí 155 : 23.00000		23,00		
		Ventily MaR - směšovací uzly VZT : 1+1+1		3,00		
112	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus	14,00	176,01	2 464,14
		Položka pořadí 126 : 4.00000		4,00		
		Položka pořadí 130 : 2.00000		2,00		
		Položka pořadí 134 : 2.00000		2,00		
		Položka pořadí 143 : 4.00000		4,00		
		Položka pořadí 149 : 1.00000		1,00		
		Ventily MaR - směšovací uzly u VZT : 1		1,00		
113	734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	27,00	203,26	5 488,02
		Položka pořadí 127 : 6.00000		6,00		
		Položka pořadí 131 : 3.00000		3,00		
		Položka pořadí 135 : 2.00000		2,00		
		Položka pořadí 150 : 4.00000		4,00		
		Položka pořadí 144 : 6.00000		6,00		
		Ventily MaR ve VS : 1+1		2,00		
		Ventily MaR - směšovací uzly u VZT : 1+1+1+1		4,00		
114	734209116R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4	kus	41,00	238,46	9 776,86
		Položka pořadí 128 : 12.00000		12,00		
		Položka pořadí 132 : 6.00000		6,00		
		Položka pořadí 136 : 5.00000		5,00		
		Položka pořadí 145 : 8.00000		8,00		
		Položka pořadí 151 : 7.00000		7,00		
		Ventily MaR - směšovací uzly u VZT : 1+1+1		3,00		
115	734209117R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4	kus	26,00	265,71	6 908,46
		Položka pořadí 129 : 12.00000		12,00		
		Položka pořadí 133 : 6.00000		6,00		
		Položka pořadí 137 : 4.00000		4,00		
		Položka pořadí 146 : 4.00000		4,00		
116	734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2, stávající objekt - zaústění koridoru	kus	4,00	28,39	113,56
		stávající těleso 1 : 1+1		2,00		
		stávající těleso 2 : 1+1		2,00		
117	734295321R00	Kohout kulový, vypouštěcí, komplet, DN 15	kus	112,00	214,61	24 036,32
		Výměníková stanice : 20		20,00		
		VZT jednotky : 2*11		22,00		
		Větve ÚT v objektu : 2*27		54,00		
		Rozdělovače podlahovky : 2*8		16,00		
118	734411141R00	Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 60 mm	kus	32,00	364,50	11 664,00
		Větve ve VS : 2*6		12,00		
		Uzly u VZT jednotek : 2*10		20,00		
119	734411142R00	Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm	kus	8,00	364,50	2 916,00
		Větve ve VS : 2*4		8,00		
120	734411143R00	Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 160 mm	kus	6,00	364,50	2 187,00
		RS kombi ve VS : 1+1		2,00		
		Zařízení ve VS : 4		4,00		
121	734421150R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100	kus	40,00	924,32	36 972,80
		Větve ve VS : 18		18,00		
		Uzly u VZT jednotek : 2*10		20,00		
		RS kombi : 1+1		2,00		
122	734494121R00	Návarky M 20x1,5 délka do 220 mm, pro MaR	kus	50,00	141,94	7 097,00
		1*50		50,00		
123	734163158E80	Filtr přírubový, DN 80, PN 16	kus	1,00	3 305,52	3 305,52
		Větev VZT ve VS : 1		1,00		
124	734215133E01	Ventil odvzdušňovací automatický,se zpětnou klapkou, DN 15	kus	92,00	202,12	18 595,04
		Trasy ÚT : 2*27		54,00		
		Trasy PDL : 2*8		16,00		
		Trasy VZT : 2*11		22,00		
125	734235121E01	Kohout kulový,2x vnitřní závit, DN 15, PN 25	kus	66,00	169,19	11 166,54
		Odvzdušňovací nádobky ve VS : 10		10,00		
		Větve ÚT - jihozápad : 2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2		28,00		
		Větve ÚT - severovýchod : 2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2		28,00		
126	734235122E01	Kohout kulový,2x vnitřní závit, DN 20, PN 25	kus	4,00	197,58	790,32
		Uzly u VZT jednotek : 2+2		4,00		
127	734235123E01	Kohout kulový,2x vnitřní závit, DN 25, PN 25	kus	6,00	411,06	2 466,36
		Větve ve VS : 2		2,00		
		Uzly u VZT jednotek : 2+2		4,00		
128	734235124E01	Kohout kulový,2x vnitřní závit, DN 32, PN 25	kus	12,00	517,80	6 213,60
		Větve ve VS : 2		2,00		
		Uzly u VZT jednotek : 2+2+2+2+2		10,00		
129	734235125E01	Kohout kulový,2x vnitřní závit, DN 40, PN 25	kus	12,00	759,67	9 116,04
		Větve ve VS : 2+2+2+2		8,00		
		Uzly u VZT jednotek : 2+2		4,00		
130	734245122E01	Ventil zpětný,2x vnitřní závit, DN 20, PN 25	kus	2,00	282,75	565,50
		Uzly u VZT jednotek : 1+1		2,00		
131	734245123E01	Ventil zpětný,2x vnitřní závit, DN 25, PN 25	kus	3,00	300,91	902,73
		Uzly u VZT jednotek : 1+1+1		3,00		
132	734245124E01	Ventil zpětný,2x vnitřní závit, DN 32, PN 25	kus	6,00	429,23	2 575,38
		Větve ve VS : 1+1		2,00		
		Uzly u VZT jednotek : 1+1+1+1		4,00		
133	734245125E01	Ventil zpětný,2x vnitřní závit, DN 40, PN 25	kus	6,00	501,90	3 011,40
		Větve ve VS : 2+2		4,00		
		Uzly u VZT jednotek : 1+1		2,00		
134	734295212E01	Filtr, 2x vnitřní závit, DN 20, PN 25	kus	2,00	361,10	722,20
		Uzly u VZT jednotek : 1+1		2,00		
135	734295213E01	Filtr, 2x vnitřní závit, DN 25, PN 25	kus	2,00	403,11	806,22
		Uzly u VZT jednotek : 1+1		2,00		
136	734295214E01	Filtr, 2x vnitřní závit, DN 32, PN 25	kus	5,00	482,60	2 413,00
		Větve ve VS : 1		1,00		
		Uzly u VZT jednotek : 1+1+1+1		4,00		
137	734295215E01	Filtr, 2x vnitřní závit, DN 40, PN 25	kus	4,00	724,47	2 897,88
		Větve ve VS : 1+1		2,00		
		Uzly u VZT jednotek : 1+1		2,00		
138	734319113E01	Montáž kulového kohoutu přivařovacího, DN 15	kus	6,00	207,80	1 246,80
		Položka pořadí 158 : 6.00000		6,00		
139	734319117E02	Montáž kulového kohoutu přivařovacího, DN 65	kus	3,00	352,01	1 056,03

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Položka pořadí 159 : 3.00000		3,00		
140	R904 R003	Hydraulické zaregulování systému - autorizovanou firmou, Vypracování protokolu o zaregulování	kus	83,00	238,46	19 792,18
		Položka pořadí 147 : 31.00000		31,00		
		Položka pořadí 148 : 6.00000		6,00		
		Položka pořadí 149 : 1.00000		1,00		
		Položka pořadí 150 : 4.00000		4,00		
		Položka pořadí 151 : 7.00000		7,00		
		Položka pořadí 152 : 5.00000		5,00		
		Položka pořadí 153 : 5.00000		5,00		
		Položka pořadí 154 : 1.00000		1,00		
		Položka pořadí 155 : 23.00000		23,00		
141	31946408R	Příruba přivařovací s krkem PN 16 DN 65 mm	kus	2,00	260,04	520,08
		Položka pořadí 154 : 1.00000*2		2,00		
		0.00000				
142	31946409R	Příruba přivařovací s krkem PN 16 DN 80 mm	kus	16,00	300,91	4 814,56
		Položka pořadí 123 : 1.00000*2		2,00		
		Položka pořadí 156 : 1.00000*2		2,00		
		Položka pořadí 157 : 6.00000*2		12,00		
		0.00000				
143	R722.4325.1227.30	EPDM-hadice s opletením z ušlechtilé oceli, PN 10, délka 300mm, vnitřní závity 3/4"	kus	4,00	556,41	2 225,64
		EPDM, oplet nerez, koncovky poniklovaná mosaz, objímky nerez				
		VZT jednotka 409.01 : 2		2,00		
		VZT jednotka 413.01 : 2		2,00		
144	R722.4325.1234.30	EPDM-hadice s opletením z ušlechtilé oceli, PN 10, délka 300mm, vnitřní závity 1"	kus	6,00	715,38	4 292,28
		EPDM, oplet nerez, koncovky poniklovaná mosaz, objímky nerez				
		VZT jednotka 402.01 : 2		2,00		
		VZT jednotka 404.01 : 2		2,00		
		VZT jednotka 420.01 : 2		2,00		
145	R722.4325.1242.30	EPDM-hadice s opletením z ušlechtilé oceli, PN 10, délka 300mm, vnitřní závity 5/4"	kus	8,00	1 419,41	11 355,28
		EPDM, oplet nerez, koncovky poniklovaná mosaz, objímky nerez				
		VZT jednotka 401.01 : 2		2,00		
		VZT jednotka 406.01 : 2		2,00		
		VZT jednotka 412.01 : 2		2,00		
		VZT jednotka 405.01 : 2		2,00		
146	R722.4325.1248.30	EPDM-hadice s opletením z ušlechtilé oceli, PN 6, délka 300mm, vnitřní závity 6/4"	kus	4,00	1 677,17	6 708,68
		EPDM, oplet nerez, koncovky poniklovaná mosaz, objímky nerez				
		VZT jednotka 403.01 : 2		2,00		
		VZT jednotka 411.01 : 2		2,00		
147	R734.1060203	Vyvažovací ventil závitový, DN 10, PN 16, kvs=2,88m3/h	kus	31,00	1 275,20	39 531,20
		Paty okruhů ÚT, SV a JZ : 22		22,00		
		Rozdělovače PDL vytápění : 5		5,00		
		Uzel pro VZT jednotku 409.01 : 1		1,00		
		Uzel pro VZT jednotku 413.01 : 1		1,00		
		Hydraulický zkrat na větvi SV : 1		1,00		
		Hydraulický zkrat na větvi JZ : 1		1,00		
148	R734.1060204	Vyvažovací ventil závitový, DN 15, PN 16, kvs=3,88m3/h	kus	6,00	1 302,45	7 814,70
		Paty okruhů ÚT, SV a JZ : 1		1,00		
		Rozdělovače pro PDL vytápění : 3		3,00		
		Větev pro PDL ve VS : 1		1,00		
		Uzel pro VZT jednotku 402.01 : 1		1,00		
149	R734.1060206	Vyvažovací ventil závitový, DN 20, PN 16, kvs=5,71m3/h	kus	1,00	1 334,24	1 334,24
		Uzel pro VZT jednotku 404.01 : 1		1,00		
150	R734.1060208	Vyvažovací ventil závitový, DN 25, PN 16, kvs=8,8m3/h	kus	4,00	1 603,36	6 413,44
		Větev PDL ve VS : 1		1,00		
		Uzel pro VZT jednotku 401.01 : 1		1,00		
		Uzel pro VZT jednotku 405.01 : 1		1,00		
		Uzel pro VZT jednotku 412.01 : 1		1,00		
151	R734.1060210	Vyvažovací ventil závitový, DN 32, PN 16, kvs=19,45m3/h	kus	7,00	2 327,83	16 294,81
		Větve ÚT ve VS : 2+2		4,00		
		Uzel pro VZT jednotku 406.01 : 1		1,00		
		Uzel pro VZT jednotku 403.01 : 1		1,00		
		Uzel pro VZT jednotku 411.01 : 1		1,00		
152	R734.1061704	Vyvažovací ventil závitový, DN 15, PN 16, pro nízké průtoky, kvs=1,7	kus	5,00	1 094,65	5 473,25
		Paty okruhů ÚT, SZ a JV : 5		5,00		
153	R734.1062040	Regulátor diferenčního tlaku pro nízké průtoky, rozsah 5-30kPa, DN 15, PN16, kvs=1,7	kus	5,00	3 811,96	19 059,80
		Paty okruhů ÚT, SZ a JV : 5		5,00		
154	R734.1062651	Vyvažovací ventil přírubový, DN 65, PN 16, kvs=98,00m3/h	kus	1,00	12 022,95	12 022,95
		Větev pro VZT ve VS : 1		1,00		
155	R734.1064504	Regulátor diferenčního tlaku, rozsah 5-30kPa, DN 15, PN 16, kvs=2,5m3/h	kus	23,00	5 284,74	121 549,02
		Paty okruhů ÚT, SZ a JV : 23		23,00		
156	R734.ARK10026	Zpětný ventil mezipřírubový, DN 80, PN 16, kovový disk	kus	1,00	3 974,34	3 974,34
		Větev VZT ve VS : 1		1,00		
157	R734.ARK10062	Mezipřírubový uzavírací ventil, DN 80, PN 16	kus	6,00	4 400,16	26 400,96
		Přívod a vrat na rozdělovač : 1+1		2,00		
		Větev VZT ve VS : 2+2		4,00		
158	R734.BR6110240015	Kulový kohout přivařovací, DN 15, PN 40, pro odvzdušňovací soupravy, pro odkalení a vypouštění horkovodu	kus	6,00	906,15	5 436,90
		Odvzdušň. nádobka na HV : 2		2,00		
		Odkalovací potrubí HV : 2		2,00		
		Vypouštěcí potrubí HV : 2		2,00		
159	R734.BR6410225065	Kulový kohout přivařovací, DN 65, PN 25	kus	3,00	3 063,65	9 190,95
		Přívodní HV potrubí : 1		1,00		
		Vratné HV potrubí : 1+1		2,00		
160	R734.SBS5001	Přístroj pro měření průtoků na vyvažovacích ventilech a automatických vyvažovacích ventilech, s možností hydraulického vyvažování soustav	kus	1,00	71 822,04	71 822,04
		1		1,00		
161	998734104R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 36 m	t	0,58	1 703,29	983,28
Díl:	735	Otopná tělesa				2 750 271,69
162	735000912R00	Vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	350,00	73,81	25 833,50
		Položka pořadí 176 : 206.00000		206,00		
		Položka pořadí 177 : 144.00000		144,00		
163	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových, ve stávající budově - zaústění koridoru	m2	10,00	624,54	6 245,40
		těleso 1 : 5		5,00		
		těleso 2 : 5		5,00		

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
164	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	15,00	238,46	3 576,90
		Položka pořadí 170 : 10.00000		10,00		
		Položka pořadí 171 : 1.00000		1,00		
		Položka pořadí 172 : 2.00000		2,00		
		Položka pořadí 173 : 2.00000		2,00		
165	734209113R01	Montáž armatur závitových,se 4závity, G 1/2" - H šroubení	kus	350,00	102,20	35 770,00
		Položka pořadí 179 : 85.00000		85,00		
		Položka pořadí 180 : 248.00000		248,00		
		Položka pořadí 182 : 17.00000		17,00		
166	735156910E01	Tlakové zkoušky otopných těles typu 10-11	kus	139,00	154,43	21 465,77
		Položka pořadí 168 : 139.00000		139,00		
167	735156920E02	Tlakové zkoušky otopných těles typu 20-22	kus	111,00	283,88	31 510,68
		Položka pořadí 169 : 111.00000		111,00		
168	735159120E01	Montáž panelových těles 1řadých do délky 2340 mm, na konzoly	kus	139,00	215,75	29 989,25
		Položka pořadí 197 : 2.00000		2,00		
		Položka pořadí 198 : 21.00000		21,00		
		Položka pořadí 199 : 2.00000		2,00		
		Položka pořadí 200 : 2.00000		2,00		
		Položka pořadí 201 : 2.00000		2,00		
		Položka pořadí 202 : 1.00000		1,00		
		Položka pořadí 203 : 2.00000		2,00		
		Položka pořadí 204 : 1.00000		1,00		
		Položka pořadí 205 : 3.00000		3,00		
		Položka pořadí 206 : 6.00000		6,00		
		Položka pořadí 207 : 19.00000		19,00		
		Položka pořadí 208 : 2.00000		2,00		
		Položka pořadí 209 : 6.00000		6,00		
		Položka pořadí 210 : 8.00000		8,00		
		Položka pořadí 211 : 1.00000		1,00		
		Položka pořadí 212 : 5.00000		5,00		
		Položka pořadí 213 : 18.00000		18,00		
		Položka pořadí 214 : 6.00000		6,00		
		Položka pořadí 215 : 15.00000		15,00		
		Položka pořadí 216 : 12.00000		12,00		
		Položka pořadí 217 : 5.00000		5,00		
169	735159230E02	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm, na konzoly	kus	111,00	238,46	26 469,06
		Položka pořadí 218 : 5.00000		5,00		
		Položka pořadí 219 : 2.00000		2,00		
		Položka pořadí 220 : 2.00000		2,00		
		Položka pořadí 221 : 1.00000		1,00		
		Položka pořadí 222 : 1.00000		1,00		
		Položka pořadí 223 : 2.00000		2,00		
		Položka pořadí 224 : 2.00000		2,00		
		Položka pořadí 225 : 4.00000		4,00		
		Položka pořadí 226 : 2.00000		2,00		
		Položka pořadí 227 : 17.00000		17,00		
		Položka pořadí 228 : 15.00000		15,00		
		Položka pořadí 229 : 8.00000		8,00		
		Položka pořadí 230 : 3.00000		3,00		
		Položka pořadí 231 : 3.00000		3,00		
		Položka pořadí 232 : 5.00000		5,00		
		Položka pořadí 233 : 11.00000		11,00		
		Položka pořadí 234 : 5.00000		5,00		
		Položka pořadí 235 : 7.00000		7,00		
		Položka pořadí 236 : 4.00000		4,00		
		Položka pořadí 237 : 3.00000		3,00		
		Položka pořadí 238 : 4.00000		4,00		
		Položka pořadí 239 : 3.00000		3,00		
		Položka pořadí 240 : 2.00000		2,00		
170	735171324E02	Těleso trubkové, lineární, se středovým připojením 900x450mm	kus	10,00	1 796,40	17 964,00
		1.PP objektu : 1		1,00		
		1.NP objektu : 1+1+1		3,00		
		2.NP objektu : 1+1+1+1+1+1		6,00		
171	735171327E03	Těleso trubkové, lineární, se středovým připojením 1220x450mm	kus	1,00	1 854,31	1 854,31
		3.NP objektu : 1		1,00		
172	735171330E01	Těleso trubkové, lineární, se středovým připojením 1500x450mm	kus	2,00	2 254,02	4 508,04
		3.NP objektu : 1+1		2,00		
173	735171332E01	Těleso trubkové, lineární, se středovým připojením 1500x750mm	kus	2,00	2 683,25	5 366,50
		1.NP objektu : 1+1		2,00		
174	735419115E00	Montáž konvektorů na podlahu, délky do 1600 mm	kus	82,00	408,79	33 520,78
		Položka pořadí 183 : 1.00000		1,00		
		Položka pořadí 184 : 1.00000		1,00		
		Položka pořadí 185 : 5.00000		5,00		
		Položka pořadí 186 : 46.00000		46,00		
		Položka pořadí 187 : 10.00000		10,00		
		Položka pořadí 188 : 1.00000		1,00		
		Položka pořadí 189 : 4.00000		4,00		
		Položka pořadí 190 : 8.00000		8,00		
		Položka pořadí 191 : 4.00000		4,00		
		Položka pořadí 192 : 1.00000		1,00		
		Položka pořadí 193 : 1.00000		1,00		
175	735419115E01	Montáž konvektorů na podlahu, délky do 2000 mm	kus	3,00	454,21	1 362,63
		Položka pořadí 194 : 1.00000		1,00		
		Položka pořadí 195 : 1.00000		1,00		
		Položka pořadí 196 : 1.00000		1,00		
176	R735.1011410	Hlavice termostatická, pro veřejné prostory, závit M30x1,5, zabezpečená proti krádeži a manipulaci	kus	206,00	547,32	112 747,92
		pro pokoje, společné a veřejné prostory				
		1.PP objektu : 41		41,00		
		1.NP objektu : 38		38,00		
		2.NP objektu : 62		62,00		
		3.NP objektu : 65		65,00		
177	R735.1011465	Hlavice termostatická, standartní, závit M30x1,5žnost dodatečného zabezpečení proti krádeži	kus	144,00	382,67	55 104,48
		pro ordinace, místnosti zaměstnanců, sklady apod.				
		1.PP objektu : 35		35,00		
		1.NP objektu : 37		37,00		

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		2.NP objektu : 39		39,00		
		3.NP objektu : 32		32,00		
		4.NP objektu : 1		1,00		
178	R735.1011766	Kroužek pro zabezpečení termostatické hlavice proti krádeži, pro standartní hlavice	kus	144,00	55,64	8 012,16
		Položka pořadí 177 : 144.00000		144,00		
179	R735.1015883	Připojovací H-šroubení pro 2trubk. soustavy, pro VK 1/2", přímé, pro konvektory na podlahu	kus	85,00	747,18	63 510,30
		Položka pořadí 183 : 1.00000		1,00		
		Položka pořadí 184 : 1.00000		1,00		
		Položka pořadí 185 : 5.00000		5,00		
		Položka pořadí 186 : 46.00000		46,00		
		Položka pořadí 187 : 10.00000		10,00		
		Položka pořadí 188 : 1.00000		1,00		
		Položka pořadí 189 : 4.00000		4,00		
		Položka pořadí 190 : 8.00000		8,00		
		Položka pořadí 191 : 4.00000		4,00		
		Položka pořadí 192 : 1.00000		1,00		
		Položka pořadí 193 : 1.00000		1,00		
		Položka pořadí 194 : 1.00000		1,00		
		Položka pořadí 195 : 1.00000		1,00		
		Položka pořadí 196 : 1.00000		1,00		
180	R735.1015884	Připojovací H-šroubení pro 2trubk. soustavy, pro VK 1/2", rohové, pro desková tělesa VK	kus	248,00	747,18	185 300,64
		Položka pořadí 197 : 2.00000		2,00		
		Položka pořadí 198 : 21.00000		21,00		
		Položka pořadí 199 : 2.00000		2,00		
		Položka pořadí 200 : 2.00000		2,00		
		Položka pořadí 201 : 2.00000		2,00		
		Položka pořadí 202 : 1.00000		1,00		
		Položka pořadí 203 : 2.00000		2,00		
		Položka pořadí 204 : 1.00000		1,00		
		Položka pořadí 205 : 3.00000		3,00		
		Položka pořadí 206 : 6.00000		6,00		
		Položka pořadí 207 : 19.00000		19,00		
		Položka pořadí 208 : 2.00000		2,00		
		Položka pořadí 209 : 6.00000		6,00		
		Položka pořadí 210 : 8.00000		8,00		
		Položka pořadí 211 : 1.00000		1,00		
		Položka pořadí 212 : 5.00000		5,00		
		Položka pořadí 213 : 18.00000		18,00		
		Položka pořadí 214 : 6.00000		6,00		
		Položka pořadí 215 : 15.00000		15,00		
		Položka pořadí 216 : 12.00000		12,00		
		Položka pořadí 217 : 5.00000		5,00		
		Položka pořadí 218 : 5.00000		5,00		
		Položka pořadí 219 : 2.00000		2,00		
		Položka pořadí 220 : 2.00000		2,00		
		Položka pořadí 221 : 1.00000		1,00		
		Položka pořadí 222 : 1.00000		1,00		
		Položka pořadí 223 : 2.00000		2,00		
		Položka pořadí 224 : 2.00000		2,00		
		Položka pořadí 225 : 4.00000		4,00		
		Položka pořadí 226 : 2.00000		2,00		
		Položka pořadí 227 : 17.00000		17,00		
		Položka pořadí 228 : 15.00000		15,00		
		Položka pořadí 229 : 8.00000		8,00		
		Položka pořadí 230 : 3.00000		3,00		
		Položka pořadí 231 : 3.00000		3,00		
		Položka pořadí 232 : 5.00000		5,00		
		Položka pořadí 233 : 11.00000		11,00		
		Položka pořadí 234 : 5.00000		5,00		
		Položka pořadí 235 : 7.00000		7,00		
		Položka pořadí 236 : 4.00000		4,00		
		Položka pořadí 237 : 3.00000		3,00		
		Položka pořadí 238 : 4.00000		4,00		
		Položka pořadí 239 : 3.00000		3,00		
181	R735.1027476	Svěrné šroubení, pro připojení měděné trubky 15 na armaturu s vnějším 3/4" závitem "Eurokonus"	kus	700,00	71,54	50 078,00
		Položka pořadí 179 : 85.00000*2		170,00		
		Položka pořadí 180 : 248.00000*2		496,00		
		Položka pořadí 182 : 17.00000*2		34,00		
182	R735.1184084	Připojovací armatura pro 2trubk. soustavy, pro otopné žebříky a tělesa se středovým připojením, G1/2", rohová	kus	17,00	1 397,83	23 763,11
		Položka pořadí 170 : 10.00000		10,00		
		Položka pořadí 171 : 1.00000		1,00		
		Položka pořadí 172 : 2.00000		2,00		
		Položka pořadí 173 : 2.00000		2,00		
		Položka pořadí 240 : 2.00000		2,00		
183	R735.KSV22/140/05	Konvektor na podlahu s izolační deskou a integrovaným ventilem, typ 22, výška 140mm, délka 500mm	kus	1,00	6 840,41	6 840,41
		1.PP objektu : 1		1,00		
184	R735.KSV22/140/06	Konvektor na podlahu s izolační deskou a integrovaným ventilem, typ 22, výška 140mm, délka 600mm	kus	1,00	7 182,20	7 182,20
		2.NP objektu : 1		1,00		
185	R735.KSV22/140/07	Konvektor na podlahu s izolační deskou a integrovaným ventilem, typ 22, výška 140mm, délka 700mm	kus	5,00	7 709,09	38 545,45
		3.NP objektu : 1+1+1+1+1		5,00		
186	R735.KSV22/140/09	Konvektor na podlahu s izolační deskou a integrovaným ventilem, typ 22, výška 140mm, délka 900mm	kus	46,00	8 274,58	380 630,68
		1.PP objektu : 1+1+1+1+1		5,00		
		1.NP objektu : 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1		11,00		
		2.NP objektu : 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1		19,00		
		3.NP objektu : 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1		11,00		
187	R735.KSV22/140/10	Konvektor na podlahu s izolační deskou a integrovaným ventilem, typ 22, výška 140mm, délka 1000mm	kus	10,00	8 582,31	85 823,10
		1.PP objektu : 1+1+1+1+1		5,00		
		1.NP objektu : 1+1+1		3,00		
		3.NP objektu : 1+1		2,00		

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
188	R735.KSV22/140/11	Konvektor na podlahu s izolační deskou a integrovaným ventilem, typ 22, výška 140mm, délka 1100mm	kus	1,00	9 079,67	9 079,67
		1.PP objektu : 1		1,00		
189	R735.KSV22/140/12	Konvektor na podlahu s izolační deskou a integrovaným ventilem, typ 22, výška 140mm, délka 1200mm	kus	4,00	9 246,59	36 986,36
		1.NP objektu : 1+1+1		3,00		
		3.NP objektu : 1		1,00		
190	R735.KSV22/140/13	Konvektor na podlahu s izolační deskou a integrovaným ventilem, typ 22, výška 140mm, délka 1300mm	kus	8,00	9 563,40	76 507,20
		1.NP objektu : 1+1+1+1		4,00		
		2.NP objektu : 1+1+1+1		4,00		
191	R735.KSV22/140/14	Konvektor na podlahu s izolační deskou a integrovaným ventilem, typ 22, výška 140mm, délka 1400mm	kus	4,00	9 894,98	39 579,92
		3.NP objektu : 1+1+1+1		4,00		
192	R735.KSV22/140/15	Konvektor na podlahu s izolační deskou a integrovaným ventilem, typ 22, výška 140mm, délka 1500mm	kus	1,00	10 208,38	10 208,38
		3.NP objektu : 1		1,00		
193	R735.KSV22/140/16	Konvektor na podlahu s izolační deskou a integrovaným ventilem, typ 22, výška 140mm, délka 1600mm	kus	1,00	10 612,63	10 612,63
		1.PP objektu : 1		1,00		
194	R735.KSV22/140/17	Konvektor na podlahu s izolační deskou a integrovaným ventilem, typ 22, výška 140mm, délka 1700mm	kus	1,00	11 120,21	11 120,21
		2.NP objektu : 1		1,00		
195	R735.KSV22/140/18	Konvektor na podlahu s izolační deskou a integrovaným ventilem, typ 22, výška 140mm, délka 1800mm	kus	1,00	11 354,13	11 354,13
		2.NP objektu : 1		1,00		
196	R735.KSV22/140/19	Konvektor na podlahu s izolační deskou a integrovaným ventilem, typ 22, výška 140mm, délka 1900mm	kus	1,00	11 650,50	11 650,50
		1.PP objektu : 1		1,00		
197	R735.PLAHY10.50.0	Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 10 VK v. 500 dl. 400, bez dodatkových vnitřních otopných ploch	kus	2,00	3 111,34	6 222,68
		1.PP objektu : 1+1		2,00		
198	R735.PLAHY10.50.0	Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 10 VK v. 500 dl. 500, bez dodatkových vnitřních otopných ploch	kus	21,00	3 383,87	71 061,27
		1.PP objektu : 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1		21,00		
199	R735.PLAHY10.50.0	Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 10 VK v. 500 dl. 600, bez dodatkových vnitřních otopných ploch	kus	2,00	3 542,84	7 085,68
		1.PP objektu : 1+1		2,00		
200	R735.PLAHY10.50.0	Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 10 VK v. 500 dl. 700, bez dodatkových vnitřních otopných ploch	kus	2,00	3 633,68	7 267,36
		1.PP objektu : 1+1		2,00		
201	R735.PLAHY10.50.0	Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 10 VK v. 500 dl. 800, bez dodatkových vnitřních otopných ploch	kus	2,00	3 769,95	7 539,90
		1.PP objektu : 1+1		2,00		
202	R735.PLAHY10.50.1	Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 10 VK v. 500 dl. 1000, bez dodatkových vnitřních otopných ploch	kus	1,00	3 838,08	3 838,08
		1.PP objektu : 1		1,00		
203	R735.PLAHY10.50.1	Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 10 VK v. 500 dl. 1100, bez dodatkových vnitřních otopných ploch	kus	2,00	3 872,14	7 744,28
		1.PP objektu : 1+1		2,00		
204	R735.PLAHY10.50.1	Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 10 VK v. 500 dl. 1600, bez dodatkových vnitřních otopných ploch	kus	1,00	4 292,29	4 292,29
		1.PP objektu : 1		1,00		
205	R735.PLAHY10.50.1	Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 10 VK v. 500 dl. 1800, bez dodatkových vnitřních otopných ploch	kus	3,00	4 496,68	13 490,04
		1.PP objektu : 1+1+1		3,00		
206	R735.PLAHY10.60.0	Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 10 VK v. 600 dl. 400, bez dodatkových vnitřních otopných ploch	kus	6,00	3 338,45	20 030,70
		1.NP objektu : 1		1,00		
		2.NP objektu : 1+1		2,00		
		3.NP objektu : 1+1+1		3,00		
207	R735.PLAHY10.60.0	Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 10 VK v. 600 dl. 500, bez dodatkových vnitřních otopných ploch	kus	19,00	3 599,62	68 392,78
		1.NP objektu : 1+1+1+1		4,00		
		2.NP objektu : 1+1+1+1+1+1+1+1		8,00		
		3.NP objektu : 1+1+1+1+1+1+1		7,00		
208	R735.PLAHY10.60.0	Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 10 VK v. 600 dl. 600, bez dodatkových vnitřních otopných ploch	kus	2,00	3 758,59	7 517,18
		2.NP objektu : 1+1		2,00		
209	R735.PLAHY10.60.0	Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 10 VK v. 600 dl. 700, bez dodatkových vnitřních otopných ploch	kus	6,00	3 997,05	23 982,30
		1.NP objektu : 1+1+1		3,00		
		2.NP objektu : 1		1,00		
		3.NP objektu : 1+1		2,00		
210	R735.PLAHY10.60.0	Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 10 VK v. 600 dl. 800, bez dodatkových vnitřních otopných ploch	kus	8,00	4 201,45	33 611,60
		1.NP objektu : 1+1		2,00		
		2.NP objektu : 1+1+1+1+1+1		6,00		
211	R735.PLAHY10.60.0	Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 10 VK v. 600 dl. 900, bez dodatkových vnitřních otopných ploch	kus	1,00	4 371,78	4 371,78
		1.NP objektu : 1		1,00		
212	R735.PLAHY10.60.1	Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 10 VK v. 600 dl. 1000, bez dodatkových vnitřních otopných ploch	kus	5,00	4 530,75	22 653,75
		1.NP objektu : 1+1+1		3,00		
		2.NP objektu : 1		1,00		
		3.NP objektu : 1		1,00		
213	R735.PLAHY10.60.1	Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 10 VK v. 600 dl. 1100, bez dodatkových vnitřních otopných ploch	kus	18,00	4 689,72	84 414,96
		1.NP objektu : 1+1+1		3,00		
		2.NP objektu : 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1		15,00		
214	R735.PLAHY10.60.1	Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 10 VK v. 600 dl. 1200, bez dodatkových vnitřních otopných ploch	kus	6,00	4 894,12	29 364,72
		1.NP objektu : 1+1+1		3,00		
		2.NP objektu : 1+1		2,00		
		4.NP objektu : 1		1,00		
215	R735.PLAHY10.60.1	Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 10 VK v. 600 dl. 1400, bez dodatkových vnitřních otopných ploch	kus	15,00	5 041,74	75 626,10
		1.NP objektu : 1+1+1+1+1		5,00		
		2.NP objektu : 1+1+1+1+1+1		6,00		
		3.NP objektu : 1+1+1+1		4,00		

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
216	R735.PLAHY10.60.1	Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 10 VK v. 600 dl. 1600, bez dodatkových vnitřních otopných ploch	kus	12,00	5 234,78	62 817,36
		1.NP objektu : 1+1		2,00		
		2.NP objektu : 1		1,00		
		3.NP objektu : 1+1+1+1+1+1+1+1+1		9,00		
217	R735.PLAHY10.60.1	Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 10 VK v. 600 dl. 1800, bez dodatkových vnitřních otopných ploch	kus	5,00	5 541,37	27 706,85
		1.NP objektu : 1+1		2,00		
		2.NP objektu : 1		1,00		
		3.NP objektu : 1+1		2,00		
218	R735.PLAHY20.50.0	Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 20 VK v. 500 dl. 600, bez dodatkových vnitřních otopných ploch	kus	5,00	3 906,21	19 531,05
		1.PP objektu : 1+1+1+1+1		5,00		
219	R735.PLAHY20.50.0	Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 20 VK v. 500 dl. 700, bez dodatkových vnitřních otopných ploch	kus	2,00	3 997,05	7 994,10
		1.PP objektu : 1+1		2,00		
220	R735.PLAHY20.50.0	Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 20 VK v. 500 dl. 800, bez dodatkových vnitřních otopných ploch	kus	2,00	4 076,54	8 153,08
		1.PP objektu : 1+1		2,00		
221	R735.PLAHY20.50.0	Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 20 VK v. 500 dl. 900, bez dodatkových vnitřních otopných ploch	kus	1,00	4 178,74	4 178,74
		1.PP objektu : 1		1,00		
222	R735.PLAHY20.50.1	Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 20 VK v. 500 dl. 1000, bez dodatkových vnitřních otopných ploch	kus	1,00	4 258,22	4 258,22
		1.PP objektu : 1		1,00		
223	R735.PLAHY20.50.1	Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 20 VK v. 500 dl. 1100, bez dodatkových vnitřních otopných ploch	kus	2,00	4 315,00	8 630,00
		1.PP objektu : 1+1		2,00		
224	R735.PLAHY20.50.1	Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 20 VK v. 500 dl. 1200, bez dodatkových vnitřních otopných ploch	kus	2,00	4 428,55	8 857,10
		1.PP objektu : 1+1		2,00		
225	R735.PLAHY20.50.1	Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 20 VK v. 500 dl. 1400, bez dodatkových vnitřních otopných ploch	kus	4,00	4 542,11	18 168,44
		1.PP objektu : 1+1+1+1		4,00		
226	R735.PLAHY20.50.1	Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 20 VK v. 500 dl. 1800, bez dodatkových vnitřních otopných ploch	kus	2,00	4 825,99	9 651,98
		1.PP objektu : 1+1		2,00		
227	R735.PLAHY20.60.0	Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 20 VK v. 600 dl. 400, bez dodatkových vnitřních otopných ploch	kus	17,00	3 679,11	62 544,87
		1.NP objektu : 1+1		2,00		
		2.NP objektu : 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1		10,00		
		3.NP objektu : 1+1+1+1+1		5,00		
228	R735.PLAHY20.60.0	Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 20 VK v. 600 dl. 500, bez dodatkových vnitřních otopných ploch	kus	15,00	3 838,08	57 571,20
		2.NP objektu : 1+1		2,00		
		3.NP objektu : 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1		13,00		
229	R735.PLAHY20.60.0	Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 20 VK v. 600 dl. 600, bez dodatkových vnitřních otopných ploch	kus	8,00	3 940,28	31 522,24
		1.NP objektu : 1		1,00		
		2.NP objektu : 1+1+1		3,00		
		3.NP objektu : 1+1+1+1		4,00		
230	R735.PLAHY20.60.0	Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 20 VK v. 600 dl. 700, bez dodatkových vnitřních otopných ploch	kus	3,00	4 110,61	12 331,83
		1.NP objektu : 1+1		2,00		
		3.NP objektu : 1		1,00		
231	R735.PLAHY20.60.0	Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 20 VK v. 600 dl. 800, bez dodatkových vnitřních otopných ploch	kus	3,00	4 201,45	12 604,35
		1.NP objektu : 1		1,00		
		2.NP objektu : 1+1		2,00		
232	R735.PLAHY20.60.0	Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 20 VK v. 600 dl. 900, bez dodatkových vnitřních otopných ploch	kus	5,00	4 371,78	21 858,90
		1.NP objektu : 1+1+1		3,00		
		3.NP objektu : 1+1		2,00		
233	R735.PLAHY20.60.1	Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 20 VK v. 600 dl. 1000, bez dodatkových vnitřních otopných ploch	kus	11,00	4 542,11	49 963,21
		1.NP objektu : 1+1+1+1		4,00		
		2.NP objektu : 1+1+1		3,00		
		3.NP objektu : 1+1+1+1		4,00		
234	R735.PLAHY20.60.1	Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 20 VK v. 600 dl. 1100, bez dodatkových vnitřních otopných ploch	kus	5,00	4 655,66	23 278,30
		2.NP objektu : 1+1		2,00		
		3.NP objektu : 1+1+1		3,00		
235	R735.PLAHY20.60.1	Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 20 VK v. 600 dl. 1200, bez dodatkových vnitřních otopných ploch	kus	7,00	4 769,21	33 384,47
		1.NP objektu : 1+1		2,00		
		2.NP objektu : 1		1,00		
		3.NP objektu : 1+1+1+1		4,00		
236	R735.PLAHY20.60.1	Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 20 VK v. 600 dl. 1400, bez dodatkových vnitřních otopných ploch	kus	4,00	4 939,54	19 758,16
		1.NP objektu : 1+1		2,00		
		3.NP objektu : 1+1		2,00		
237	R735.PLAHY20.60.1	Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 20 VK v. 600 dl. 1600, bez dodatkových vnitřních otopných ploch	kus	3,00	5 178,00	15 534,00
		1.NP objektu : 1		1,00		
		3.NP objektu : 1+1		2,00		
238	R735.PLAHY20.60.1	Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 20 VK v. 600 dl. 1800, bez dodatkových vnitřních otopných ploch	kus	4,00	5 336,97	21 347,88
		1.NP objektu : 1+1+1		3,00		
		3.NP objektu : 1		1,00		
239	R735.PLAHY20.70.2	Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 20 VK v. 700 dl. 2000, bez dodatkových vnitřních otopných ploch	kus	3,00	9 424,87	28 274,61
		1.NP objektu : 1		1,00		
		2.NP objektu : 1		1,00		
		3.NP objektu : 1		1,00		
240	R735.PLAVE20.60.2	Vertikální topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 20 v. 2000 dl. 600, se středovým připojením G1/2", vč. příslušenství - dělená konzola, bez dodatkových vnitřních otopnýc	kus	2,00	9 424,87	18 849,74
		1.PP objektu : 1+1		2,00		
241	R735.ZB03120001	Příslušenství konvektoru - krycí rozeta, kovová bílá, pro patku konzoly 60 x 10 mm, při montáži na hotovou podlahu)	kus	170,00	187,36	31 851,20

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Položka pořadí 242 : 170.00000		170,00		
242	R735.ZB03620001	Příslušenství konvektoru - stojanová konzola, bílá, pro montáž na hrubou a hotovou podlahu, 2ks na jeden konvektor	kus	170,00	363,37	61 772,90
		Položka pořadí 183 : 1.00000*2		2,00		
		Položka pořadí 184 : 1.00000*2		2,00		
		Položka pořadí 185 : 5.00000*2		10,00		
		Položka pořadí 186 : 46.00000*2		92,00		
		Položka pořadí 187 : 10.00000*2		20,00		
		Položka pořadí 188 : 1.00000*2		2,00		
		Položka pořadí 189 : 4.00000*2		8,00		
		Položka pořadí 190 : 8.00000*2		16,00		
		Položka pořadí 191 : 4.00000*2		8,00		
		Položka pořadí 192 : 1.00000*2		2,00		
		Položka pořadí 193 : 1.00000*2		2,00		
		Položka pořadí 194 : 1.00000*2		2,00		
		Položka pořadí 195 : 1.00000*2		2,00		
		Položka pořadí 196 : 1.00000*2		2,00		
243	R735.Z-U558	Příslušenství těles - dělená konzola VERTIKAL, pro modely otopných těles s navařenými příchytkami, sada obsahuje: 2 x konzolu, vruty 7 x 60 mm, hmoždinky 10 mm, 4 x pojistka proti posunutí	kus	256,50	300,91	77 183,42
		Pro tělesa do délky 1600mm jsou 2 konzoly				
		Pro tělesa od délky 1800mm jsou 3 konzoly				
		Položka pořadí 197 : 2.00000		2,00		
		Položka pořadí 198 : 21.00000		21,00		
		Položka pořadí 199 : 2.00000		2,00		
		Položka pořadí 200 : 2.00000		2,00		
		Položka pořadí 201 : 2.00000		2,00		
		Položka pořadí 202 : 1.00000		1,00		
		Položka pořadí 203 : 2.00000		2,00		
		Položka pořadí 204 : 1.00000		1,00		
		Položka pořadí 206 : 6.00000		6,00		
		Položka pořadí 207 : 19.00000		19,00		
		Položka pořadí 208 : 2.00000		2,00		
		Položka pořadí 209 : 6.00000		6,00		
		Položka pořadí 210 : 8.00000		8,00		
		Položka pořadí 211 : 1.00000		1,00		
		Položka pořadí 212 : 5.00000		5,00		
		Položka pořadí 213 : 18.00000		18,00		
		Položka pořadí 214 : 6.00000		6,00		
		Položka pořadí 215 : 15.00000		15,00		
		Položka pořadí 216 : 12.00000		12,00		
		Položka pořadí 218 : 5.00000		5,00		
		Položka pořadí 219 : 2.00000		2,00		
		Položka pořadí 221 : 1.00000		1,00		
		Položka pořadí 222 : 1.00000		1,00		
		Položka pořadí 223 : 2.00000		2,00		
		Položka pořadí 224 : 2.00000		2,00		
		Položka pořadí 225 : 4.00000		4,00		
		Položka pořadí 227 : 17.00000		17,00		
		Položka pořadí 228 : 15.00000		15,00		
		Položka pořadí 229 : 8.00000		8,00		
		Položka pořadí 230 : 3.00000		3,00		
		Položka pořadí 231 : 3.00000		3,00		
		Položka pořadí 232 : 5.00000		5,00		
		Položka pořadí 233 : 11.00000		11,00		
		Položka pořadí 234 : 5.00000		5,00		
		Položka pořadí 235 : 7.00000		7,00		
		Položka pořadí 236 : 4.00000		4,00		
		Položka pořadí 237 : 3.00000		3,00		
		Položka pořadí 205 : 3.00000*1,5		4,50		
		Položka pořadí 217 : 5.00000*1,5		7,50		
		Položka pořadí 226 : 2.00000*1,5		3,00		
		Položka pořadí 238 : 4.00000*1,5		6,00		
		Položka pořadí 239 : 3.00000*1,5		4,50		
		Položka pořadí 240 : 2.00000		2,00		
244	998735104R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 36 m	t	7,11	1 703,29	12 111,77
Díl:	736	Podlahové vytápění				887 765,06
245	733190106E01	Tlaková zkouška potrubí do DN 32	m	2 760,00	15,90	43 884,00
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.				
		Položka pořadí 248 : 2760.00000		2 760,00		
246	736110003RTE3	Montáž podlahového vytápění na systémovou desku	m2	566,95	339,52	192 490,86
		Položka pořadí 249 : 566.95000		566,95		
247	R736110003RTE03	Montáž elektrických topných rohoží	m2	32,50	386,08	12 547,60
		Položka pořadí 268 : 25.00000*0,8		20,00		
		Položka pořadí 267 : 25.00000*0,5		12,50		
248	R286.136130.120	Trubka pro podlahové vytápění 16x2,0mm, balení v kotoučích po 120m	m	2 760,00	53,37	147 301,20
		1.NP objektu : 1680		1 680,00		
		2.NP objektu : 1080		1 080,00		
249	R286.205159.001	Deska systémová s tepelnou izolací, 1450x850mm	m2	566,95	334,98	189 916,91
		1.NP objektu : 277*1,2325		341,40		
		2.NP objektu : 183*1,2325		225,55		
250	R28600611.E01	Chránička PE pro potrubí 16x2,0mm	m	36,00	18,17	654,12
		1.NP objektu : 76*0,3		22,80		
		2.NP objektu : 44*0,3		13,20		
251	R28600622E01	Pás spojovací pro systémové desky 950x100 mm	kus	56,70	40,88	2 317,69
		Položka pořadí 249 : 566.95000*0,1		56,70		
252	R28600623E01	Pás ukončovací pro systémové desky 950x300mm	kus	113,39	40,88	4 635,38
		Položka pořadí 249 : 566.95000*0,2		113,39		
253	R28600627E01	Skoba upevňovací pro potrubí 16x2,0mm	kus	112,00	4,54	508,48
		1.NP objektu : 68		68,00		
		2.NP objektu : 44		44,00		
254	R28600650E02	Pás dilatační okrajový PE 10/150mm, balení po 25 metrech	m	500,00	30,66	15 330,00
		1.NP objektu : 300		300,00		
		2.NP objektu : 200		200,00		
255	R28600655.E01	Plastifikátor, balení po 10 kg	kg	124,73	72,67	9 064,06
		Položka pořadí 249 : 566.95000*0,22		124,73		
256	R28600671.E01	Šroubení připojovací 16x2,0mm x G3/4"	kus	56,00	121,50	6 804,00

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Položka pořadí 257 : 28.00000*2		56,00		
257	R551.217925E01	Termopohon, 24V	kus	28,00	686,99	19 235,72
		Položka pořadí 261 : 3.00000*2		6,00		
		Položka pořadí 262 : 3.00000*4		12,00		
		Položka pořadí 263 : 2.00000*5		10,00		
258	R551.258408E01	Vodicí oblouk 90°, pro vedení trubek 16/17	kus	56,00	32,93	1 844,08
		1.NP objektu : 34		34,00		
		2.NP objektu : 22		22,00		
259	R551.282511E01	Skříň rozdělovače podomítková, typ 3, 665x715-895x110-150mm	kus	3,00	2 600,36	7 801,08
		1.NP objektu : 2		2,00		
		2.NP objektu : 1		1,00		
260	R551.282512E01	Skříň rozdělovače podomítková, typ 4, 750x715-895x110-150mm	kus	5,00	2 600,36	13 001,80
		1.NP objektu : 3		3,00		
		2.NP objektu : 2		2,00		
261	R551.30007400E01	Rozdělovač pro podlahové vytápění, 2 okruhy	kus	3,00	4 894,12	14 682,36
		1.NP objektu : 1+1		2,00		
		2.NP objektu : 1		1,00		
262	R551.30007402E01	Rozdělovač pro podlahové vytápění, 4 okruhy	kus	3,00	6 131,84	18 395,52
		1.NP objektu : 1+1		2,00		
		2.NP objektu : 1		1,00		
263	R551.30007403E01	Rozdělovač pro podlahové vytápění, 5 okruhů	kus	2,00	7 040,26	14 080,52
		1.NP objektu : 1		1,00		
		2.NP objektu : 1		1,00		
264	R551.339024E01	Připojovací lišta pro termostaty a termopohony, 230/24Vžnost řízení čerpadla, pro zapojení max. 6 prostorových termostatů a 12 termopohonů	kus	8,00	2 384,61	19 076,88
		Položka pořadí 261 : 3.00000		3,00		
		Položka pořadí 262 : 3.00000		3,00		
		Položka pořadí 263 : 2.00000		2,00		
265	R551.350276E01	Sada 2 kulových kohoutů přímých 1" k rozdělovači	kus	8,00	2 146,14	17 169,12
		Položka pořadí 261 : 3.00000		3,00		
		Položka pořadí 262 : 3.00000		3,00		
		Položka pořadí 263 : 2.00000		2,00		
266	R560.2316/LPE2 - 1(	Trubka ohebná kovová, uložená pevně2316/LPE2 - 16mm - husí krk, pro instalaci teplotního čidla do podlahy	m	100,00	27,25	2 725,00
		Položka pořadí 270 : 25.00000*4		100,00		
267	R560.33V5530311	Elektrická topná rohož se zvýšenou ochranou, 70 W - 0,5 m2, rozměr 0,9x0,5m	kus	25,00	840,29	21 007,25
		1.NP objektu : 15		15,00		
		2.NP objektu : 10		10,00		
268	R560.33V5530313	Elektrická topná rohož se zvýšenou ochranou, 130 W - 0,8 m2, rozměr 1,6x0,5m	kus	25,00	965,20	24 130,00
		1.NP objektu : 15		15,00		
		2.NP objektu : 10		10,00		
269	R560.51V4066040	Termostat pro topné rohože na DIN lištu s odd. čidlem, měřený rozsah 0...60°C, umístění v podhledu sociálního zařízení	kus	25,00	2 021,24	50 531,00
		Elektronický termostat s oddělenou kabelovou sondou (teplotní čidlo). Umístění na DIN lištu.				
		Položka pořadí 267 : 25.00000		25,00		
270	R560.51V4066137	Kabelové čidlo standard 4m, PVC (-25...70°C), IP 64, pro prostorový termostat	kus	25,00	1 271,79	31 794,75
		Kabelové čidlo délky 4m s pláštěm z PVC (IP 64) pro termostaty - teplotní rozsah -25...70°C. Čidlo lze prodloužit až na 50m (při souběhu se silovým vedením použít stíněný vodič).				
		Položka pořadí 269 : 25.00000		25,00		
271	998736102R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 12 m	t	4,01	1 703,29	6 835,68
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				227 355,49
272	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	2 500,00	90,84	227 100,00
		250*10		2 500,00		
273	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,15	1 703,29	255,49
Díl:	783	Nátěry				184 544,80
274	783122110R00	Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný	m2	200,00	635,89	127 178,00
		10*20		200,00		
275	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	328,00	78,35	25 698,80
		Položka pořadí 73 : 104.00000		104,00		
		Položka pořadí 74 : 18.00000		18,00		
		Položka pořadí 75 : 74.00000		74,00		
		Položka pořadí 76 : 54.00000		54,00		
		Položka pořadí 77 : 48.00000		48,00		
		Položka pořadí 79 : 30.00000		30,00		
276	783425150R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x	m	336,00	94,25	31 668,00
		Položka pořadí 80 : 276.00000		276,00		
		Položka pořadí 81 : 60.00000		60,00		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				9 823,94
277	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,30	2 157,50	641,42
278	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,30	2 384,61	708,94
279	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,30	3 974,34	1 181,57
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
280	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,95	510,99	3 038,35
281	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,30	2 952,37	877,74
282	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,49	2 271,05	3 375,92

Cenová soustava
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II

Cenová soustava
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
vlastní
vlastní
RTS DATA 2016/II
vlastní

Cenová soustava
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
vlastní
vlastní
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II

Cenová soustava
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
vlastní
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II

Cenová soustava
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II

Cenová soustava
vlastní
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
vlastní
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II

Cenová soustava
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II

Cenová soustava
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II

Cenová soustava
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II

Cenová soustava
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II

Cenová soustava
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II

Cenová soustava
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.01.4.4 - OBJEKTOVÉ CHLAZENÍ

JKSO:	801.12 Budovy zdravotnických středisek a poliklinik	CC-CZ:	126411
Místo:	Plzeň	Datum:	08.12.2017
Zadavatel:	**Fakultní nemocnice Plzeň** Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň – Bory	IČ: DIČ:	
Uchazeč:		IČ: DIČ:	
Projektant:	**Projekt PK Plzeň** Sdružení K4 a.s. a LT PROJEKT a.s.	IČ: DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 186 666,99	21,00%	2 559 200,07

Cena s DPH **v** **CZK**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.01.4.4 - OBJEKTOVÉ CHLAZENÍ

Místo: FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň
Datum: 08.12.2017

Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant: Sdružení K4 a.s. a LT PR

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**12 186 666,99**
94-Lešení a stavební výtahy	15 629,49
713-Izolace tepelné	1 717 586,80
732-Strojovny	4 796 826,26
733-Rozvod potrubí	2 706 940,27
734-Armatury	2 302 051,98
767-Konstrukce zámečnické	442 489,38
783-Nátěry	205 142,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.01.4.4 - OBJEKTOVÉ CHLAZENÍ

Místo: FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň Datum: 08.12.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						**12 186 666,99**
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				15 629,49
1	946941102	Montáž pojízdných Alu věží 2,5 x 1,45 m	kus	2,00	981,40	1 962,80
		1+1		2,00		
2	946941192	Nájemné pojízdných Alu věží 2,5 x 1,45 m	den	85,00	145,39	12 358,15
		85*1		85,00		
3	946941802	Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	kus	2,00	654,27	1 308,54
		Položka pořadí 1 : 2.00000		2,00		
Díl:	713	Izolace tepelné				1 717 586,80
4	713491111	Izolace - montáž oplechování pevného potrubí, Potrubí vedoucí na střeše objektu	m2	25,00	787,54	19 688,50
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		dle výkresu 4.np : 25		25,00		
5	713491112	Izolace - montáž oplechování pevného ohybů, potrubí vedoucí na střeše objektu	m2	8,00	2 180,89	17 447,12
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		dle výkresu 4.np : 8		8,00		
6	713552111	Protipož. trubní ucpávka EI 120, do D 25 mm, stěna	kus	14,00	596,11	8 345,54
		Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a pořární stěrky.				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		1.np : 4		4,00		
		2.np : 4		4,00		
		3.np : 6		6,00		
7	713552121	Protipož. trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, stěna	kus	40,00	874,78	34 991,20
		Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a požární stěrky.				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		1.pp : 14		14,00		
		1.np : 6		6,00		
		2.np : 12		12,00		
		3.np : 8		8,00		
8	722182001	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 15-25	m	1 788,00	12,12	21 670,56
		Položka pořadí 34 : 1314.00000		1 314,00		
		Položka pořadí 35 : 414.00000		414,00		
		Položka pořadí 26 : 60.00000		60,00		
9	722182004	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN32- 40	m	672,00	24,23	16 282,56
		Položka pořadí 37 : 258.00000		258,00		
		Položka pořadí 36 : 414.00000		414,00		
10	722182006	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 50-80	m	864,00	36,35	31 406,40
		Položka pořadí 38 : 396.00000		396,00		
		Položka pořadí 40 : 144.00000		144,00		
		Položka pořadí 39 : 324.00000		324,00		
11	713361121E01	Izolace akumulační nádoby, kaučukovými deskami a pásy, 1 vrstvá	m2	10,00	1 572,67	15 726,70
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		Položka pořadí 33 : 10.00000		10,00		
12	713411121E01	Montáž Izolace potrubí deskami z kaučuku, 1 vrstvá, POTRUBÍ DN200	m2	177,84	36,35	6 464,48
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		Položka pořadí 32 : 177.84000		177,84		
13	713411121E02	Montáž izolace potrubí - z čedičové vlny, tl.20 (protipožádrní ochrana)	m2	792,00	36,35	28 789,20
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		Položka pořadí 53 : 792.00000		792,00		
14	713411121E03	Montáž izolace potrubí - lamelové rohože z čedičové vlny vyztužené Al.fólií, tl.80 - střecha, DN200	m2	42,00	36,35	1 526,70
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		42*1		42,00		
15	713411122E03	Montáž izolace potrubí - lamelové rohože z čedičové vlny vyztužené Al.fólií, tl.30 - střecha, DN80	m2	9,00	36,35	327,15
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		9*1		9,00		
16	713552121E01	Protipož. trubní ucpávka EI 120, do D 219 mm, stěna	kus	8,00	2 417,16	19 337,28
		Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a požární stěrky.				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		1.pp : 6+2		8,00		
17	713552151E02	Protipož. trubní ucpávka EI 120, do D 219 mm, střecha	kus	2,00	4 834,31	9 668,62
		Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a požární stěrky.				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		strecha suchy chladic : 1+1		2,00		
18	722182007R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN100-125	m	276,00	36,35	10 032,60
		Položka pořadí 104 : 150.00000		150,00		
		Položka pořadí 105 : 126.00000		126,00		
19	722182009R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 150	m	36,00	36,35	1 308,60
		Položka pořadí 106 : 36.00000		36,00		
20	722182096E01	Příplatek za montáž izolací na armatury do DN 50	kus	540,00	24,23	13 084,20
		Položka pořadí 127 : 161.00000		161,00		
		Položka pořadí 128 : 311.00000		311,00		

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Položka pořadí 129 : 19.00000		19,00		
		Položka pořadí 130 : 5.00000		5,00		
		Položka pořadí 131 : 8.00000		8,00		
		Položka pořadí 132 : 36.00000		36,00		
21	722182096E02	Příplatek za montáž izolací na armatury do DN 200	kus	77,00	36,35	2 798,95
		Položka pořadí 121 : 15.00000		15,00		
		Položka pořadí 122 : 20.00000		20,00		
		Položka pořadí 123 : 8.00000		8,00		
		Položka pořadí 124 : 4.00000		4,00		
		Položka pořadí 125 : 3.00000		3,00		
		Položka pořadí 126 : 27.00000		27,00		
22	713.LM930ALU.21	Lamelové rohože z čedičové vlny na vyztužené Al fólii, tl.30mm, balení 3,5m2, potrubí DN80, izolace potrubí na střeše, proti poškození,	m2	9,00	1 536,32	13 826,88
		Izolace potrubního rozvodu na střeše objektu, DN80 - dopojení suchého chladu				
		Tepelná vodivost 0,034W/mK				
		Položka pořadí 15 : 9.00000		9,00		
23	713.LM930ALU.21	Lamelové rohože z čedičové vlny na vyztužené Al fólii, tl.80mm, balení 3,5m2, Potrubí DN200, izolace potrubí na střeše, proti poškození	m2	42,00	1 536,32	64 525,44
		Izolace potrubního rozvodu na střeše objektu, DN200				
		Tepelná vodivost 0,034W/mK, reakce na oheň A1				
		Položka pořadí 14 : 42.00000		42,00		
24	19420830	Plech Al 99,5 0,80x1000x2000 mm, (30 tabulí)	kg	60,00	1 451,51	87 090,60
25	55190420	Samolepicí páska AL/50, šířka 48 mm, délka 50 m	kus	92,16	387,71	35 731,35
		Potrubí celkem 3840m : (3840/50)*1,2		92,16		
26	713.AF-1-022	Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.22mm, tl.8,5mm, délka trubice 2m, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C	m	60,00	79,96	4 797,60
		Položka pořadí 96 : 60.00000		60,00		
27	713.AF-13MM	Izolační desky ze syntetického kaučuku 2x0,5m, tl.13,0mm, pro izolaci závitových armatur, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C	m2	240,00	325,92	78 220,80
		240*1		240,00		
28	713.AF-25MM	Izolační desky ze syntetického kaučuku 2x0,5m, tl.25,0mm, pro izolaci přírubových armatur, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C	m2	136,00	325,92	44 325,12
		136*1		136,00		
29	713.AF-25MM.108	Izolační desky ze syntetického kaučuku 2x0,5m, tl.25,0mm, pro potrubí pr.108, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C	m2	56,10	325,92	18 284,11
		Položka pořadí 104 : 150.00000*0,374		56,10		
30	713.AF-25MM.133	Izolační desky ze syntetického kaučuku 2x0,5m, tl.25,0mm, pro potrubí pr.133, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C	m2	57,96	325,92	18 890,32
		Položka pořadí 105 : 126.00000*0,46		57,96		
31	713.AF-25MM.159	Izolační desky ze syntetického kaučuku 2x0,5m, tl.25,0mm, pro potrubí pr.159, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C	m2	20,16	325,92	6 570,55
		Položka pořadí 106 : 36.00000*0,56		20,16		
32	713.AF-25MM.219	Izolační desky ze syntetického kaučuku 2x0,5m, tl.25,0mm, pro potrubí pr.219, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C	m2	177,84	325,92	57 961,61
		Položka pořadí 107 : 234.00000*0,76		177,84		
33	713.AF-25MM/E	Izolační role š.1,0m ze syntetického kaučuku, tl.25,0mm, pro izolaci akumulační nádrže, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C	m2	10,00	325,92	3 259,20
		10*1		10,00		
34	713.AF-3-028	Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.28mm, tl.14,5mm, délka trubice 2m, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C	m	1 314,00	84,81	111 440,34
		Položka pořadí 97 : 1314.00000		1 314,00		
35	713.AF-3-035	Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.35mm, tl.16,0mm, délka trubice 2m, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C	m	414,00	139,34	57 686,76
		Položka pořadí 98 : 414.00000		414,00		
36	713.AF-3-042	Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.42mm, tl.16,5mm, délka trubice 2m, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C	m	414,00	151,46	62 704,44
		Položka pořadí 99 : 414.00000		414,00		
37	713.AF-3-048	Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.48mm, tl.16,5mm, délka trubice 2m, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C	m	258,00	175,69	45 328,02
		Položka pořadí 100 : 258.00000		258,00		
38	713.AF-3-060	Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.60mm, tl.17,0mm, délka trubice 2m, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C	m	396,00	205,97	81 564,12
		Položka pořadí 101 : 396.00000		396,00		
39	713.AF-4-076	Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr.76mm, tl.22,0mm, délka trubice 2m, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C	m	324,00	299,27	96 963,48
		Položka pořadí 102 : 324.00000		324,00		
40	713.AF-4-089	Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.89mm, tl.22,5mm, délka trubice 2m, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C	m	144,00	307,75	44 316,00
		Položka pořadí 103 : 144.00000		144,00		
41	713.AF520	Lepidlo pro kaučukové izolace, balení po 1,0 litru	kus	50,00	266,55	13 327,50
		50*1		50,00		
42	713.FX-2-28/30	Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 28mm	kus	657,00	99,35	65 272,95
		Položka pořadí 34 : 1314.00000*0,5		657,00		
43	713.FX-4(3)-102/108	Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 108mm	kus	33,33	288,37	9 612,33
		uložení po 4,5m : 150/4,5		33,33		
44	713.FX-4(3)-133/140	Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 133mm	kus	28,00	369,55	10 347,40
		uložení po 4,5m : 126/4,5		28,00		
45	713.FX-4(3)-160	Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 160mm	kus	14,00	413,16	5 784,24
		uložení po 4,5, : 36/4,5		8,00		
		strojovna : 6		6,00		
46	713.FX-4(3)-219	Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 219mm	kus	62,00	448,29	27 793,98
		uložení po 4,5m : 234/4,5		52,00		
		strojovna : 10		10,00		
47	713.FX-4(3)-35/38	Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 35mm	kus	180,00	113,89	20 500,20
		uložení po 2,3 : 414/2,3		180,00		
48	713.FX-4(3)-42/45	Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 42mm	kus	159,23	142,97	22 765,22
		uložení p 2,6m : 414/2,6		159,23		
49	713.FX-4(3)-48	Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 48mm	kus	92,14	150,24	13 843,54
		uložení po 2,8m : (258/2,8)		92,14		
50	713.FX-4(3)-54/57	Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 57mm	kus	130,00	153,88	20 004,40
		uložení po 3,3m : 396/3,3		120,00		
		VZT jednotky : 10		10,00		
51	713.FX-4(3)-76/80	Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 76mm	kus	95,95	215,67	20 692,66
		uložení po 3,7m : 318/3,7		85,95		
		VZT jednotky : 10		10,00		

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	713.FX-4(3)-89	Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 89mm	kus	30,00	241,11	7 233,30
		uložení po 4,1 : 120/4,0		30,00		
53	713.LM930ALU.20	Lamelové rohože z čedičové vlny na vyztužené Al fólii, tl.20mm, balení 1x10m, dodatečná protipožární izolace kaučukových izolací	m2	792,00	362,27	286 917,84
		třída reakce na oheň A1, tepelná vodivost 0,04W/mK				
		DN20 : 127		127,00		
		DN25 : 48		48,00		
		DN32 : 61		61,00		
		DN40 : 43		43,00		
		DN50 : 82		82,00		
		DN65 : 83		83,00		
		DN80 : 37		37,00		
		DN100 : 56		56,00		
		DN125 : 58		58,00		
		DN150 : 20		20,00		
		DN200 : 177		177,00		
54	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	4,16	266,55	1 108,11
Díl:	732	Strojovny				4 796 826,26
55	732331521	Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat,500 l, PN6	kus	1,00	38 674,48	38 674,48
		Položka pořadí 79 : 1.00000		1,00		
56	732339104	Montáž nádoby expanzní tlakové 50 l	kus	1,00	1 308,54	1 308,54
		Položka pořadí 80 : 1.00000		1,00		
57	732429116	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN125	kus	6,00	2 592,84	15 557,04
		Položka pořadí 83 : 2.00000		2,00		
		Položka pořadí 84 : 2.00000		2,00		
		Položka pořadí 85 : 2.00000		2,00		
58	732.8500200	Autorizované uvedení expanzního automatu do provozu	kus	1,00	7 269,64	7 269,64
		Položka pořadí 80 : 1.00000		1,00		
59	732.M002	Montáž expanzního automatu, vč. příslušenství	kus	1,00	2 617,07	2 617,07
		Položka pořadí 80 : 1.00000		1,00		
60	732.M003	Montáž automatické úpravny vody, včetně příslušenství	kus	1,00	1 964,02	1 964,02
		Položka pořadí 77 : 1.00000		1,00		
61	732.M004	Montáž oddělovacího členu	kus	1,00	436,18	436,18
		Položka pořadí 78 : 1.00000		1,00		
62	732.M010	Montáž doplňovacího zařízení glykolových směsí, včetně příslušenství	kus	1,00	8 723,57	8 723,57
		Položka pořadí 81 : 1.00000		1,00		
63	732.M011	Montáž kompresovového zdroje chladu, 600 kW, 6/12°C, 2,4tuny	kus	1,00	34 530,79	34 530,79
		Položka pořadí 86 : 1.00000		1,00		
64	732.M012	Montáž suchého chladiče 823 kW, střecha, m=4,2t	kus	1,00	15 023,92	15 023,92
		Hodnota z bývalého odkazu. : 1		1,00		
65	732.mont001	Montáž a propojení ventilátorů	kus	1,00	654,27	654,27
		Položka pořadí 93 : 1.00000		1,00		
66	732219315E01	Montáž ohříváků vody, akumulačních nádob stojatých, do 1000 l	kus	1,00	3 816,56	3 816,56
		Položka pořadí 75 : 1.00000		1,00		
67	732219315E03	Stěhování ohříváků vody, akumulačních nádob stojatých, do 1000 l	kus	1,00	3 816,56	3 816,56
		Položka pořadí 75 : 1.00000		1,00		
68	157418TE01	Zaškolení obsluhy	hod	8,00	424,06	3 392,48
		8*1		8,00		
69	31946408	Příruba přivařovací s krkem PN 16 DN 65 mm	kus	2,00	290,79	581,58
		Položka pořadí 158 : 1.00000*2		2,00		
70	31946409	Příruba přivařovací s krkem PN 16 DN 80 mm	kus	14,00	336,83	4 715,62
		Položka pořadí 148 : 8.00000		8,00		
		Položka pořadí 86 : 1.00000*4		4,00		
		Položka pořadí 157 : 1.00000*2		2,00		
71	31946410	Příruba přivařovací s krkem PN 16 DN 100 mm	kus	8,00	381,66	3 053,28
		Položka pořadí 149 : 8.00000		8,00		
72	31946411	Příruba přivařovací s krkem PN 16 DN 125 mm	kus	4,00	516,14	2 064,56
		Položka pořadí 150 : 4.00000		4,00		
73	31946412	Příruba přivařovací s krkem PN 16 DN 150 mm	kus	6,00	633,67	3 802,02
		Položka pořadí 159 : 3.00000*2		6,00		
74	31946413	Příruba přivařovací s krkem PN 16 DN 200 mm	kus	3,00	105,41	316,23
		akumulační nádoba -strojovna chlazení : 3		3,00		
75	732.15221	Akumlační nádoba chladné vody, objem 1000litrů, hrdla DN 200, bez izolace	kus	1,00	14 250,91	14 250,91
		Strojovna chlazení 1.PP : 1		1,00		
76	732.1999013	Sůl pro první naplnění změkčovacího filtru, balení 25kg, příslušenství úpravny vody	kus	2,00	317,44	634,88
		Tabletovaná regenerační sůl 25 kg				
		Strojovna chlazení 1.PP : 1*2		2,00		
77	732.2.2.5.6	Automatická úpravna vody, vč. dávkování inhibitorů koroze, pro zdroj 600kW, vč. ingibitoru koroze, balení kanystr 20kg	kus	1,00	38 493,96	38 493,96
		Změkčovací automatický filtr kabinetrní 0,3-1,5m3/h, DN20				
		Při kapacita tvrdosti 1,5mmol/l změkčení 5,5m3 vody mezi dvěmi regeneracemi.				
		Ochranný předfiltr DN20 o jemnosti filtrace 100mikrom - povinné příslušenství, stavební délka 158mm, výška 180mm.				
		Dávkování inhibitoru koroze:				
		elektromagnet.čerpadlo regulace zdihů 1-100% z o do 150 zdv/min, Qmax=5l/h při protitlaku =5bar, sání				
		hlídání hladiny, 1x zásobní Pe nádrž 50 litrů na inhibitor koroze				
		1x řídící vodoměr s impulzním výstupem, DN20 - Qn=2,5 m3/h				
		230V/50Hz, P=30W, přívod G3/4", přetlak 3-6bar, max. teplota 40°C				
		Cena dle nabídky dodavatele				
		Strojovna chlazení 1.pp : 1		1,00		
78	732.6811105	Oddělovací člen pro doplňovací systémy DN20 dle DIN 1988, se standardním vodoměrem	kus	1,00	9 736,47	9 736,47
		dle nabídky dodavatele				
		Strojovna 1.PP : 1		1,00		
79	732.8111552	Expnazní tlaková nádoba 500 litrů, PN6, včetně servisního kouhoutu DN20, 30%etylenglykol, primární okruh	kus	1,00	44 246,66	44 246,66
		vč. expanzní nádoby 50litrů, PN10, expanzní kohout s vypouštěním				
		dle nabídky dodavatele				
		Strojovna chlazení 1.PP : 1		1,00		
80	732.81115523	jednočerpadlový exp. automat s odplyněním, pro výkon 600kW, primární nádoba 300litrů, PN10, upravená voda, sekundární okruh	kus	1,00	138 301,27	138 301,27

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		vč. expanzní nádoby 50litrů, PN10, expanzní kohout s vypouštěním				
		dle nabídky dodavatele				
		Strojovna chlazeni 1.PP : 1		1,00		
81	732.8812110	Stanice pro přípravu a doplňování glykolových směsí s čerpadlem, nádoba 200l, 30%propylénglykol	kus	1,00	46 326,99	46 326,99
		stanice je tvořena plastovou kruhovou nádrží, nerezovým čerpadlem , regulačními a uzavíracími prvky, umístěnými na podložní desce.				
		Parametry čerpadla:3y400V/50Hz, P=0,55kW, I=1,56A, max. výkon 3m3/h-24 m v.s.				
		Objem plastové nádrže 200l, přívod 1", šířka 580mm, hloubka 810mm, výška 700mm.				
		Hmotnost 40kg.				
		Cena dle nabídky dodavatele				
		Strojovna chlazení 1.PP : 1		1,00		
82	732.8812111	30% směs propylénglykolové směsi	l	7 000,00	70,28	491 960,00
		suchy chladic_strecha : 7000*1		7 000,00		
83	732.96110379	Jednostupňové odstředivé čerpadlo 30% propylénglykol, Q=150m3/h, H=27,0m, DN100, PN16, primární okruh, suchý chladič,3x400V /50Hz, P=11Kw, I=22-17,8A,350kg	kus	2,00	326 205,71	652 411,42
		Primární okruh - suchý chladič, zdroj chladu				
		Strojovna chlazení 1.PP : 2		2,00		
84	732.98112705	Jednostupňové odstředivé čerpadlo pro chladnou vodu, Q=84,0m3/h, H=6,0m, DN125, PN16, 3x400V /50Hz, P=3,0kW, I=6,3-5A,350kg	kus	2,00	152 249,28	304 498,56
		Sekundární okruh - zdroj chladu, akumulační nádoba				
		Strojovna chlazení 1.pp : 2		2,00		
85	732.98112706	Jednostupňové odstředivé čerpadlo pro chladnou vodu, Q=84,0m3/h, H=12,0m, DN100, PN16, 3x400V /50Hz, P=5,5kW, I=11-9A,200kg	kus	2,00	188 590,21	377 180,42
		Terciální okruh-akumulační nádoba, spotřebiče				
		Strojovna chlazení 1.pp : 2		2,00		
86	732.EWAD830.1	Kompresovová chladící jednotka 600kW, P=222kW, EER=2,71, rozměry 2210*928*2801mm	kus	1,00	1 423 038,08	1 423 038,08
		Kondenzátor:30%propylénglykol,50/45°C, 65kPa, chladivo R410A - 2 okruhy				
		Výparník:upravená voda 6/12°C, 33kPa,				
		kompresor - 4ks				
		Strojovna chlazení 1.pp : 1		1,00		
87	732.EWAD830.2	Suchý chladič 823kW, umístěn na střeše objektu, rozměry 9200*2300*2850mm, m=4,2t	kus	1,00	1 066 213,86	1 066 213,86
		30% propylénglykol, 50/45°C,14ks ventilátorů - 0,47kW/ks, I=2,1A/ks, ot=560/min, 230V/50Hz				
		dle nabídky dodavatele				
		Strecha : 1		1,00		
88	732.EWAD830.3	Doprava suchý chladič	kus	1,00	13 933,48	13 933,48
		Příplatek za nadměrný náklad, snížený podvozek				
		Dle cenové nabídky dodavatele.				
		Položka pořadí 87 : 1.00000		1,00		
89	732.pris001	Příslušenství pro suchý chladič - izolátory chvění	kus	8,00	605,80	4 846,40
		dle nabídky dodavatele				
		Položka pořadí 87 : 1.00000*8		8,00		
90	732.pris002	Příslušenství pro suchý chladič - rozvaděč EC pojistná skříň	kus	1,00	2 423,21	2 423,21
		dle nabídky dodavatele				
		Položka pořadí 87 : 1.00000		1,00		
91	732.pris003	Příslušenství pro suchý chladič - teplotní čidlo	kus	1,00	726,96	726,96
		dle nabídky dodavatele				
		Položka pořadí 87 : 1.00000		1,00		
92	732.pris004	Příslušenství pro suchý chladič - ploché příruby s přivařovací protipřírubou	kus	1,00	302,90	302,90
		dle nabídky dodavatele				
		Položka pořadí 87 : 1.00000		1,00		
93	732.pris005	Příslušenství pro suchý chladič - ec ventilátory	kus	1,00	3 634,82	3 634,82
		dle nabídky dodavatele				
		Položka pořadí 87 : 1.00000		1,00		
94	998732102	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	t	39,02	266,55	10 401,12
95	998732193	Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m	t	39,02	24,23	945,49
Díl:	733	Rozvod potrubí				2 706 940,27
96	733111103	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	60,00	253,22	15 193,20
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.				
		odvzdušnění, drobné armatury : 60*1		60,00		
97	733111104	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	1 314,00	312,60	410 756,40
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.				
		stoupacka 1 : 378		378,00		
		stoupacka 2 : 342		342,00		
		stoupacka 3 : 324		324,00		
		stoupacka 4 : 270		270,00		
98	733111105	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	414,00	386,50	160 011,00
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.				
		stopacka 1 : 144		144,00		
		stoupacka 2 : 84		84,00		
		stopacka 3 : 126		126,00		
		stoupacka 4 : 48		48,00		
		ležatý rozvod : 12		12,00		
99	733111106	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	414,00	436,18	180 578,52
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.				
		stopacka 1 : 108		108,00		
		stoupacka 2 : 156		156,00		
		stoupacka 3 : 60		60,00		
		stoupacka 4 : 78		78,00		
		ležatý rozvod : 12		12,00		
100	733111107	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40	m	258,00	479,79	123 785,82
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.				
		stopacka 1 : 126		126,00		
		stoupacka 2 : 6		6,00		
		stoupcka 3 : 90		90,00		
		stoupacka 4 : 36		36,00		
101	733121118	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 x 2,9 mm	m	396,00	553,71	219 269,16
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.				
		stoupacka 1 : 60		60,00		

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		stoupacka 2 : 120		120,00		
		stoupacka 3 : 36		36,00		
		stoupacka 4 : 96		96,00		
		lezaty rozvod : 84		84,00		
102	733121122	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 x 3,2 mm	m	324,00	633,67	205 309,08
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.				
		stopacka 1 : 132		132,00		
		stoupacka 2 : 60		60,00		
		stoupacka 3 : 48		48,00		
		stoupacka 4 : 36		36,00		
		lezaty rozvod : 48		48,00		
103	733121125	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 x 3,6 mm	m	144,00	754,83	108 695,52
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.				
		stoupacka 1 : 66		66,00		
		stoupacla 2 : 18		18,00		
		lezaty rozvod : 24		24,00		
		suchy chladic_strecha : 36		36,00		
104	733121128	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 x 4,0 mm	m	150,00	978,98	146 847,00
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.				
		stoupacka 1 : 78		78,00		
		lezaty rozvod 1.pp : 72		72,00		
105	733121132	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 133 x 4,5 mm	m	126,00	1 216,46	153 273,96
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.				
		lezaty rozvod, strojovna chlazení : 126		126,00		
106	733121135	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 159 x 4,5 mm	m	36,00	1 776,21	63 943,56
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.				
		lezaty rozvod, strojovna chlazení : 36		36,00		
107	733121139	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 219 x 6,3 mm	m	234,00	3 052,03	714 175,02
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.				
		suchy chladic_strecha+strojovna chlazeni : 168		168,00		
		strojovna chlazeni 1.PP : 66		66,00		
108	733141102	Odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50	kus	10,00	370,75	3 707,50
		potrubí, zařízení : 10*1		10,00		
109	733190106	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	2 142,00	11,39	24 397,38
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.				
		Položka pořadí 99 : 414.00000		414,00		
		Položka pořadí 98 : 414.00000		414,00		
		Položka pořadí 97 : 1314.00000		1 314,00		
110	733190107	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	258,00	15,02	3 875,16
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.				
		Položka pořadí 100 : 258.00000		258,00		
111	733190108	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m	396,00	13,69	5 421,24
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.				
		Položka pořadí 101 : 396.00000		396,00		
112	733190225	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89	m	468,00	13,21	6 182,28
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.				
		Položka pořadí 102 : 324.00000		324,00		
		Položka pořadí 103 : 144.00000		144,00		
113	733190232	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 133	m	276,00	14,90	4 112,40
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.				
		Položka pořadí 104 : 150.00000		150,00		
		Položka pořadí 105 : 126.00000		126,00		
114	733190235	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 159	m	36,00	41,20	1 483,20
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.				
		Položka pořadí 106 : 36.00000		36,00		
115	733190239	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 219	m	234,00	15,51	3 629,34
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.				
		Položka pořadí 107 : 234.00000		234,00		
116	153535E11	Napuštění systému	hod	72,00	54,53	3 926,16
		72*1		72,00		
117	722212440E00	Štítky orientační na potrubí	kus	40,00	230,81	9 232,40
		40*1		40,00		
118	909 E01	Stavební přípomoce	h	120,00	266,55	31 986,00
		120*1		120,00		
119	153535E11	Proplach systému	hod	12,00	1 090,45	13 085,40
		12*1		12,00		
120	998733203	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	3,60	26 128,77	94 063,57
Díl:	734	Armatury				2 302 051,98
121	734109215	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 65	kus	15,00	605,80	9 087,00
		Položka pořadí 164 : 14.00000		14,00		
		Položka pořadí 158 : 1.00000		1,00		
122	734109216	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN16, DN 80	kus	20,00	787,54	15 750,80
		Položka pořadí 165 : 11.00000		11,00		
		Položka pořadí 157 : 1.00000		1,00		
		Položka pořadí 148 : 8.00000		8,00		
123	734109217	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 16, DN 100	kus	8,00	969,29	7 754,32
		Položka pořadí 149 : 8.00000		8,00		
124	734109218	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 16, DN 125	kus	4,00	1 151,03	4 604,12
		Položka pořadí 150 : 4.00000		4,00		
125	734109219	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 16 DN 150	kus	3,00	1 332,77	3 998,31
		Položka pořadí 159 : 3.00000		3,00		
126	734109220	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 16, DN 200	kus	27,00	1 575,09	42 527,43
		Položka pořadí 137 : 6.00000		6,00		
		Položka pořadí 163 : 4.00000		4,00		
		Položka pořadí 166 : 17.00000		17,00		
127	734209113	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	161,00	36,35	5 852,35
		Položka pořadí 139 : 10.00000		10,00		
		Položka pořadí 160 : 151.00000		151,00		
128	734209114	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus	311,00	48,46	15 071,06
		Položka pořadí 155 : 1.00000		1,00		

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Položka pořadí 161 : 7.00000		7,00		
		Položka pořadí 141 : 302.00000		302,00		
		automat.vyvyžovací ventil VZT 13.01 : 1		1,00		
129	734209115	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	19,00	54,53	1 036,07
		Položka pořadí 142 : 16.00000		16,00		
		Položka pořadí 146 : 2.00000		2,00		
		automat.vyvažovací ventil VZT 2.01 : 1		1,00		
130	734209116	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4	kus	5,00	66,64	333,20
		Položka pořadí 143 : 2.00000		2,00		
		Položka pořadí 146 : 2.00000		2,00		
		MTŽ automat.ventilu VZT 4.01, : 1		1,00		
131	734209117	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4	kus	8,00	78,76	630,08
		Položka pořadí 144 : 2.00000		2,00		
		automat.regulační ventil VZT 1.01,3.015.01,6.01,11.01,12.01 : 6		6,00		
132	734209118	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2	kus	36,00	96,93	3 489,48
		Položka pořadí 145 : 36.00000		36,00		
133	734295321	Kohout kulový, vypouštěcí, komplet, DN 15	kus	362,00	460,41	166 668,42
		FCU : 158*2		316,00		
		VZT jednotky : 9*2		18,00		
		stoupačky : 4*2		8,00		
		strojovna chlazení : 20*1		20,00		
134	734411143	Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 160 mm	kus	15,00	886,89	13 303,35
		strojovna chlazení : 15*1		15,00		
135	734421150	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100	kus	25,00	1 789,54	44 738,50
		strojovna chlazení : 25*1		25,00		
136	734494121	Návarky M 20x1,5 délka do 220 mm, pro MaR	kus	45,00	281,09	12 649,05
		Položka pořadí 135 : 25.00000		25,00		
		Položka pořadí 134 : 15.00000		15,00		
		strojovna chlazení : 5		5,00		
137	734163163E200	Filtr přírubový, DN 200, PN 16	kus	6,00	14 442,35	86 654,10
		Strojovna chlazení 1.pp : 6		6,00		
138	734215133E01	Ventil odvzdušňovací automatický, se zpětnou klapkou, DN 15	kus	177,00	495,54	87 710,58
		FCU : 158*1		158,00		
		VZT : 9*1		9,00		
		strojovna chlazení : 5		5,00		
		rozvody chlazení_koordinace : 5		5,00		
139	734235121E01	Kohout kulový,2x vnitřní závit, DN 15, PN 25, k odvzdušňovacím nádobkám	kus	10,00	438,60	4 386,00
		Položka pořadí 108 : 10.00000		10,00		
140	734235121E02	Kohout kulový,2x vnitřní závit, DN 15, PN 25	kus	16,00	474,95	7 599,20
		k odvzdušňovacím nádobkám : 16*1		16,00		
141	734235122E01	Kohout kulový,2x vnitřní závit, DN 20, PN 25	kus	302,00	535,53	161 730,06
		FCU 430.01 : 151*2		302,00		
142	734235123E01	Kohout kulový,2x vnitřní závit, DN 25, PN 25	kus	16,00	690,62	11 049,92
		FCU 430.02, 430.03 : 7*2		14,00		
		VZT 13.01 : 2		2,00		
143	734235124E01	Kohout kulový,2x vnitřní závit, DN 32, PN 25	kus	2,00	848,12	1 696,24
		VZT 2.01 : 2		2,00		
144	734235125E01	Kohout kulový,2xvnitřní záv.DN 40, PN25	kus	2,00	1 090,45	2 180,90
		VZT 4.01 : 2		2,00		
145	734235126E01	Kohout kulový,2x vnitřní závit, DN 50, DN 25	kus	36,00	1 453,93	52 341,48
		VZT 1.01,5.01,12.01 : 2+2+2		6,00		
		Stoupačka 1_3.NP : 2		2,00		
		Stoupačka 2_3.np : 2		2,00		
		stoupačka 3_3.np,2.np, 1.np : 2+2+2		6,00		
		stoupačka 4_3.np,2.np, 1.np : 2+2+2		6,00		
		strojovna chlazení 1.pp : 14		14,00		
146	734255135E01	Ventil pojistný, závitový DN 25x32, 6,0 bar	kus	2,00	1 962,80	3 925,60
		zdroj chladu : 2*1		2,00		
147	904 R003	Hydraulické zaregulování systému - autorizovanou firmou, Vypracování protokolu o zaregulování	kus	175,00	208,39	36 468,25
		nastavení průtoků u automatických vyvažovacích ventilů FCU+VZT				
		Položka pořadí 155 : 1.00000		1,00		
		Položka pořadí 156 : 2.00000		2,00		
		Položka pořadí 157 : 1.00000		1,00		
		Položka pořadí 158 : 1.00000		1,00		
		Položka pořadí 159 : 3.00000		3,00		
		Položka pořadí 160 : 151.00000		151,00		
		Položka pořadí 161 : 7.00000		7,00		
		vzt jednotky : 9		9,00		
148	42274514.E01	Kompenzátor pryžový přírubový, DN 80,PN16 pro chladnou vodu	kus	8,00	1 466,04	11 728,32
		Připojení suchý chladič_střecha : 4*2		8,00		
149	42274514.E02	Kompenzátor pryžový přírubový, DN 100,PN16 pro chladnou vodu	kus	8,00	1 744,71	13 957,68
		čerpadlo 8.01, 8.02_strojovna chlazení : 2+2		4,00		
		čerpadlo 10.01, 10.02_strojovna chlazení : 2+2		4,00		
150	42274516E0.1	Kompenzátor pryžový přírubový, DN 125, PN16, pro chladnou vodu	kus	4,00	3 363,42	13 453,68
		čerpadlo 9.1,9.2_strojovna chlazení : 2+2		4,00		
151	722.4325.1227.30	EPDM-hadice s opletením z ušlechtilé oceli, PN 10, délka 300mm, vnitřní závity 3/4"	kus	316,00	739,08	233 549,28
		EPDM, oplet nerez, koncovky poniklovaná mosaz, objímky nerez				
		Připojení FCU : 158*2		316,00		
152	722.4325.1234.30	EPDM-hadice s opletením z ušlechtilé oceli, PN 10, délka 300mm, vnitřní závity 5/4"	kus	4,00	1 405,46	5 621,84
		EPDM, oplet nerez, koncovky poniklovaná mosaz, objímky nerez				
		VZT 2.01, 13.01 : 2+2		4,00		
153	722.4325.1248.30	EPDM-hadice s opletením z ušlechtilé oceli, PN 6, délka 300mm, vnitřní závity 6/4"	kus	2,00	1 754,41	3 508,82
		EPDM, oplet nerez, koncovky poniklovaná mosaz, objímky nerez				
		VZT 4.01 : 2		2,00		
154	722.4325.1260.30	EPDM-hadice s opletením z ušlechtilé oceli, PN 6, délka 300mm, vnitřní závity 2"	kus	12,00	2 434,11	29 209,32
		EPDM, oplet nerez, koncovky poniklovaná mosaz, objímky nerez				
		VZT 1.01,3.01,5.01,6.01,11.01,12.01 : 6*2		12,00		
155	734.1062650	Vyvažovací ventil závitový, DN 20, PN 16, vč. měřících ventilků	kus	1,00	1 696,25	1 696,25
		stoupačka 1_3.NP zkrat : 1		1,00		
156	734.1062651	Vyvažovací ventil závitový, DN 50, PN 16, vč. měřících ventilků	kus	2,00	3 952,26	7 904,52

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		stoupačka 3,4_1.PP : 1+1		2,00		
157	734.1062652	Vyvažovací ventil přírubový, DN 80, PN 16, vč.měřících ventilků	kus	1,00	11 389,10	11 389,10
		stoupačka 1_1.pp : 1		1,00		
158	734.1062653	Vyvažovací ventil přírubový, DN 65, PN 16, vč. měřících ventilků	kus	1,00	8 775,67	8 775,67
		stoupačka 2_1.PP : 1		1,00		
159	734.1062655	Vyvažovací ventil přírubový, DN 150, PN 16, včetně měřících ventilků	kus	3,00	31 053,48	93 160,44
		zdroj chladu 1.PP : 1+1		2,00		
		terciální okruh_strojovna 1.pp : 1		1,00		
160	734.1062700	Automatický tlakově nezávislý Vyvažovací ventil závitový, DN 15, PN 16, Kv=1,8, s měřícími ventily, 150-1050l/h	kus	151,00	2 532,26	382 371,26
		1.PP : 15		15,00		
		1.NP : 54		54,00		
		2.NP : 50		50,00		
		3.NP : 32		32,00		
161	734.1062701	Automatický tlakově nezávislý Vyvažovací ventil závitový, DN 20, PN 16, Kv=1,8, s měřícími ventily, 150-1050l/h	kus	7,00	3 202,28	22 415,96
		3.NP : 1		1,00		
		2.NP : 3		3,00		
		1.PP : 1+2		3,00		
162	734.1062800	Elektromotorický pohon, 24V, 0-10V	kus	158,00	3 156,24	498 685,92
		Položka pořadí 161 : 7.00000		7,00		
		Položka pořadí 160 : 151.00000		151,00		
163	734.ARK10029	Zpětný ventil mezipřírubový, DN 200, PN 16, kovový disk	kus	4,00	15 913,24	63 652,96
		strojovna chlazení 1.PP : 1+1+2		4,00		
164	734.ARK10061	Mezipřírubový uzavírací ventil, DN 65, PN 16	kus	14,00	1 114,68	15 605,52
		stoupačka 1_2.np,1.np : 2+2		4,00		
		stoupačka 2_2.np,1.np : 2+2		4,00		
		stoupačka 3_1.pp : 1		1,00		
		stoupačka 4_1.pp : 1		1,00		
		VZT 3.01 : 2		2,00		
		VZT 11.01 : 2		2,00		
165	734.ARK10062	Mezipřírubový uzavírací ventil, DN 80, PN 16	kus	11,00	1 332,77	14 660,47
		suchý chladič_střecha : 8		8,00		
		Stoupačka 1_1PP : 2		2,00		
		Stoupačka 2_1pp : 1		1,00		
166	734.ARK10185	Mezipřírubový uzavírací ventil, DN 200, PN 16	kus	17,00	3 665,12	62 307,04
		Strojovna chlazení 1.PP : 17		17,00		
167	998734103	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	8,04	302,90	2 434,93
168	998734104	Přesun hmot pro armatury, výšky do 36 m	t	8,04	339,25	2 727,14
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				442 489,38
169	767995102	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	1 200,00	121,16	145 392,00
		1200*1		1 200,00		
170	767.kotveni	Výroba a montáž konstrukcí pro kotvení potrubí DN200	kg	120,00	169,62	20 354,40
		120*1		120,00		
171	767.podpory	Výroba a montáž kovových podpor pro horizontální vedení potrubí DN200 ve venkovním prostředí	kg	400,00	145,39	58 156,00
		400*1		400,00		
172	767.ocel	Ocelové profily pro výrobu atypických konstrukcí	kg	1 800,00	121,16	218 088,00
		1800*1		1 800,00		
173	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	1,87	266,55	498,98
Díl:	783	Nátěry				205 142,80
174	783122110	Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný	m2	250,00	123,58	30 895,00
		250*1		250,00		
175	783424140	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	396,00	123,58	48 937,68
		Položka pořadí 101 : 396.00000		396,00		
176	783425150	Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x	m	618,00	123,58	76 372,44
		Položka pořadí 102 : 324.00000		324,00		
		Položka pořadí 103 : 144.00000		144,00		
		Položka pořadí 104 : 150.00000		150,00		
177	783426160	Nátěr syntetický potrubí do DN 150 mm Z + 2x	m	162,00	123,58	20 019,96
		Položka pořadí 105 : 126.00000		126,00		
		Položka pořadí 106 : 36.00000		36,00		
178	783425150E01	Nátěr syntetický potrubí do DN 200 mm Z + 2x	m	234,00	123,58	28 917,72
		Položka pořadí 107 : 234.00000		234,00		

Cenová soustava
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II

Cenová soustava
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
vlastní
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní

Cenová soustava
vlastní
vlastní
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
vlastní
vlastní
vlastní
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II

Cenová soustava
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II

Cenová soustava
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II

Cenová soustava
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
vlastní
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II

Cenová soustava
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
vlastní
vlastní
vlastní
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.01.4.5 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

JKSO:	801.12 Budovy zdravotnických středisek a poliklinik	CC-CZ:	126411
Místo:	Plzeň	Datum:	08.12.2017
Zadavatel:	**Fakultní nemocnice Plzeň** Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň – Bory	IČ: DIČ:	
Uchazeč:		IČ: DIČ:	
Projektant:	**Projekt PK Plzeň** Sdružení K4 a.s. a LT PROJEKT a.s.	IČ: DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH				**27 145 871,91**
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	27 145 871,91	21,00%	5 700 633,10
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**32 846 505,01**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.01.4.5 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Místo: FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň
Datum: 08.12.2017

Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant: Sdružení K4 a.s. a LT PROJEKT a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**27 145 871,91**
1-Rozvaděče	6 621 537,33
2-Svítidla	5 811 689,23
3-Instalační materiál	5 417 757,69
4-Kabely a vodiče	7 888 360,95
5-Hromosvod, uzemnění, pospojování	715 743,40
6-Ostatní	690 783,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.01.4.5 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Místo: FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň Datum: 08.12.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						**27 145 871,91**	
	1	Rozvaděče				6 621 537,33	
		Všeobecně: 1. Zpracování rozpočtu je systémem projektanta, v uspořádání pro veřejné zakázky, materiálové položky představují referenční standard (nezbytné pro ocenění zakázky), montážní položky jsou odvozeny ze systému rts (bývalý ceník 21-M 1989), nejsou uvažovány rabaty pro konkrétní dodavatele 2. Pro výběrové řízení je rozpočet upraven jako "slepý" - tzv. "Soupis prací" (jednotkové ceny položek jsou nastaveny "0") - standardní varianta (sloupce ceny položek a celkem jsou smazány) - varianta pouze na přání "mo" - montáž, "zem" - zemní práce 3. Výměry jsou u jednotlivých položek stanoveny takto: - kabely a vodiče pro elektrické obvody kabely dle tabulky obvodů, délky obvodů z výkresů + započten je odborně odhadnutý přídavek na ukončení, zapojení, místní změny trasy a na svislé úseky rozvodů, prořez - kusový materiál + napájecí trasy jsou na výkresech - drobný instalační materiál a podružné trasy jsou stanoveny odborným odhadem - rozváděče jsou kalkulovány výčtem hlavního materiálu, k tomu je pak započtena jako celková položka montáž a sestavení rozváděče u výrobce rozváděčů, stanovená podílem ze součtu hlavních položek daného rozváděče, včetně doplňkového drobného materiálu, celková předpokládaná cena je pak zaokrouhlena směrem nahoru - specifické dodávky zařízení jsou oceněny referenční nabídkou možného dodavatele (jedná se o centrální systém nouzového osvětlení a UPS, kde nejsou k dispozici běžně dostupné ceníky, ceny jsou dostupné pouze na základě poptávky) - drobné stavební práce v rámci řemesla elektro jsou kalkulovány jako přidružené výkony **Zařízení** (přehled, podrobnosti viz specifikace) **Předpokládané zkratové poměry** (výpočet v programu Sichr, MDO) rozváděč, Ik" [kA], ip [kA], io [kA]					
2.1		Rozváděč RH1, Ik"=14,60kA, ip=32,80kA	kus	1,00			
2.2		Rozváděč RH2, Ik=13,20kA, ip=26,20kA	kus	1,00			
2.3		Rozváděč RP, Ik"=13,20kA, ip=26,40kA, io=15,00kA	kus	1,00			
2.4		Rozváděč 01R1, Ik"=10,60kA, ip=16,60kA, io=11,50kA	kus	1,00			
2.5		Rozváděč 01R2, Ik"6,23kA, ip=9,04kA, io=8,49kA	kus	1,00			
2.6		Rozváděč 01R3, Ik"=6,59kA, ip=9,62kA, io=8,77kA	kus	1,00			
2.7		Rozváděč 01R4, Ik"=6,17kA, ip=8,97kA, io=8,44kA	kus	1,00			
2.8		Rozváděč 01R5, Ik"=4,63kA, Ip=6,69kA	kus	1,00			
2.9		Rozváděč 01R6, Ik"=3,05kA, ip=4,41kA	kus	1,00			
2.10		Rozváděč 01R7, Ik"3,84kA, ip=5,55kA	kus	1,00			
2.11		Rozváděč 01R8, Ik"=5,57kA, ip=8,05kA, io=6,96kA	kus	1,00			
2.12		Rozváděč 01R9, Ik"=1,92kA, ip=2,77kA	kus	1,00			
2.13		Rozváděč 1R1, Ik"=7,07kA, ip=10,40kA, io=9,12kA	kus	1,00			
2.14		Rozváděč 1R2, Ik"=7,07kA, ip=10,40kA, io=9,12kA	kus	1,00			
2.15		Rozváděč 1R3, Ik"=6,17kA, ip=8,97kA, io=8,44kA	kus	1,00			
2.16		Rozváděč 1R4, Ik"=3,84kA, ip=5,55kA	kus	1,00			
2.17		Rozváděč 1R5, Ik"=3,84kA, ip=5,55kA	kus	1,00			
2.18		Rozváděč 1R6, Ik"=3,84kA, ip=5,55kA	kus	1,00			
2.19		Rozváděč 2R1, Ik"=6,59kA, ip=9,62kA	kus	1,00			
2.20		Rozváděč 2R2, Ik"=5,79kA, ip=8,40kA, io=8,15kA	kus	1,00			
2.21		Rozváděč 2R3, Ik"=5,79kA, ip=83,340kA, io=8,15kA	kus	1,00			
2.22		Rozváděč 2R4, Ik"=4,63kA, ip=6,69kA	kus	1,00			
2.23		Rozváděč 2R5, Ik"=3,54kA, ip=5,11kA	kus	1,00			
2.24		Rozváděč 2R6, Ik"=3,84kA, ip=5,55kA	kus	1,00			
2.25		Rozváděč 3R1, Ik"=6,17kA, ip=8,97kA, io=8,44kA	kus	1,00			
2.26		Rozváděč 3R2, Ik"=5,45kA, ip=7,90kA, io=7,87kA	kus	1,00			
2.27		Rozváděč 3R3, Ik"=5,45kA, ip=7,90kA, io=7,87kA	kus	1,00			
2.28		Rozváděč 3R4, Ik"=5,454kA, ip=7,90kA, io=7,87kA	kus	1,00			
2.29		Rozváděč 3R5, Ik"=3,69kA, ip=5,32kA	kus	1,00			
2.30		Rozváděč 4R1, Ik"=5,15kA, ip=7,45kA	kus	1,00			
2.31		Rozváděč 01RM1, Ik"=10,00kA, ip=18,30kA, io=12,70kA	kus	1,00			
2.32		Rozváděč 01RM2, Ik"=9,26kA, ip=16,50kA, io=12,10kA	kus	1,00			
2.33		Rozváděč RVO, Ik"=4,42kA, ip=6,38kA, io=5,44kA	kus	1,00			
2.34		Rozváděč RC	kus	1,00			
2.35		Nouzové osvětlení	kus	1,00			

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2.36		UPS pro zásuvky VDO	kus	1,00			
		Centrála					
		Množství je stanoveno dle půdorysů (výpis bloků),					
		jednotlivé značky jsou na výkresech					
		(detailní popis viz legenda svítidel)					
3.1		neadresné monitorování napájení, adresné testování svítidel,	kus	1,00	278 392,69	278 392,69	vlastní
		20 výstupních obvodů, doba provozu 1 h					
		dálkový ovládací a signalizační panel					
		nasunutí na místo, zapojení, oživení, vyzkoušení systému,					
		zaškolení obsluhy					
3.2		3f monitor napájení k vestavbě do rozváděče	kus	25,00	1 475,92	36 898,00	vlastní
		Systém nouzového osvětlení					
		(nouzová svítidla musí být vhodná k použitému centrálnímu bateriovému systému)					
3.3		N1 - nouzové vestavné, LED, 4W, IP20	kus	55,00	3 672,99	202 014,45	vlastní
3.4		N2 - nouzové přisazené, LED, 4W, IP40	kus	28,00	3 568,49	99 917,72	vlastní
3.5		N3 - nouzové vestavné, LED, 4W, IP40	kus	63,00	3 573,39	225 123,57	vlastní
3.6		N5 - nouzové přisazené, LED, 4W, IP65	kus	18,00	2 968,27	53 428,86	vlastní
3.7		N5n - nouzové přisazené, LED, 4W, IP65	kus	2,00	2 918,42	5 836,84	vlastní
3.8		N6 - nouzové vestavné, LED, 4W, IP65	kus	2,00	3 421,45	6 842,90	vlastní
3.9		N7 - nouzové vestavné, LED, 6W, IP65	kus	6,00	5 487,00	32 922,00	vlastní
3.10		NP1 - nouzové piktogram, LED, 1,2W, IP40	kus	29,00	2 525,98	73 253,42	vlastní
3.11		NP2 - nouzové piktogram, LED, 1,2W, IP65	kus	5,00	2 697,33	13 486,65	vlastní
3.12		NP3 - nouzové piktogram, LED, 1,2W, IP40	kus	5,00	2 951,23	14 756,15	vlastní
3.13		NP4 - nouzové piktogram, LED, 1,2W, IP40	kus	65,00	2 987,72	194 201,80	vlastní
3.14		N1 - nouzové vestavné, LED, 4W, IP20	kus	55,00	265,71	14 614,05	vlastní
3.15		N2 - nouzové přisazené, LED, 4W, IP40	kus	28,00	265,71	7 439,88	vlastní
3.16		N3 - nouzové vestavné, LED, 4W, IP40	kus	63,00	265,71	16 739,73	vlastní
3.17		N5 - nouzové přisazené, LED, 4W, IP65	kus	18,00	265,71	4 782,78	vlastní
3.18		N6 - nouzové vestavné, LED, 4W, IP65	kus	2,00	265,71	531,42	vlastní
3.19		N7 - nouzové vestavné, LED, 6W, IP65	kus	2,00	265,71	531,42	vlastní
3.20		NP1 - nouzové piktogram, LED, 1,2W, IP40,mo	kus	6,00	265,71	1 594,26	vlastní
3.21		NP2 - nouzové piktogram, LED, 1,2W, IP65	kus	29,00	265,71	7 705,59	vlastní
3.22		NP3 - nouzové piktogram, LED, 1,2W, IP40	kus	5,00	265,71	1 328,55	vlastní
3.23		NP4 - nouzové piktogram, LED, 1,2W, IP40	kus	5,00	265,71	1 328,55	vlastní
4.1		UPS pro zásuvky VDO					
		UPS + interní baterie (10-ti leté)	kus	1,00	183 955,27	183 955,27	vlastní
		1f/1f ~230V/10kVA/8kW, rezervovaný příkon k zálohování 2kW/60min.					
		interní by-pass, komunikační karta, funkce EPO					
		(zátěž je připojena přes trafo MED 230/230/5kVA v rozváděči)					
		v ceně je instalace na místě, zaškolení obsluhy, dokumentace					
4.2		Rozváděč RC (centrální kompenzace)					
		kompenzační rozváděč s mikroprocesorovým ovládáním	kus	1,00	104 894,25	104 894,25	vlastní
		předběžně se uvažuje chráněné provedení, cca 100 kVAr					
		(pro podrobnější návrh nejsou ve fázi projektu k dispozici vhodné informace)					
		provedení a jmenovitý výkon budou upřesněny měřením v objektu					
		s provozovaným technickým zařízením (chlazení, vzduchotechnika)					
		instalace kompenzace bude provedena specializovanou firmou					
		po skončení zkušebního provozu dokončené stavby					
		v ceně je započtena analýza sítě a měření, doporučení					
		k instalaci, dodávka a instalace zařízení, nastavení regulátoru,					
		uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dokumentace					
		Výměry ve specifikacích jsou stanoveny dle výkresů rozváděčů					
		Rozváděč RVO (rozváděč pro venkovní osvětlení napájené z psychiatrie)					
		nástěnný rozváděč In=40A, IP54/20, přívod a vývody kabely shora					
		Nástěnné oceloplechové skříně pro vnitřní použití IP54,					
		montáž přístrojů na panel nebo na modulární posuvný systém,					
		skříň je kompletně vybavená originálními doplňky od výrobce					
		(OEZ Letohrad, NP)					
5.1		Nástěnná skříň IP54, 80x60x30	kus	1,00	3 917,57	3 917,57	vlastní
5.2		Svislé modulární lišty, 80x60, sada	kus	1,00	222,00	222,00	vlastní
5.3		DIN lišta stavitelná včetně příslušenství 60	kus	4,00	235,05	940,20	vlastní
5.4		Krycí deska s výřezem 60x15	kus	198,00	195,88	38 784,24	vlastní
5.5		Průchodkový díl IP54, š. 60	kus	1,00	130,59	130,59	vlastní
5.6		Kapsa na výkresy A4 plech	kus	1,00	182,82	182,82	vlastní
5.7		Spínač výkonový INS, 40/3	kus	1,00	535,40	535,40	vlastní
5.8		Lišta izolovaná 3f/10mm 63A, 3x19 vývodů	kus	1,00	319,93	319,93	vlastní
5.9		Svorkovnice PE 15	kus	1,00	32,70	32,70	vlastní
5.10		Svorkovnice N 15	kus	1,00	32,70	32,70	vlastní
5.11		Jistič instalační, 10kA 6C/1	kus	1,00	143,64	143,64	vlastní
5.12		Jistič instalační, 10kA 25C/3	kus	6,00	555,05	3 330,30	vlastní
5.13		Ovládač průmyslový 22 mm, 2/0 IP65 I-0-II	kus	1,00	587,63	587,63	vlastní
5.14		Stykač průmyslový, C9	kus	2,00	372,17	744,34	vlastní
5.15		Montáž a kompletace u výrobce rozváděče	kus	1,00	3 394,54	3 394,54	vlastní
		je kalkulována jako % přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace,					

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		zahrnuje veškerý další materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce,					
		nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k rozváděči					
		Rozváděč 01R8 (rozvodnice pro slaboproudá zařízení)					
		nástěnný rozváděč In=80A MDO, In=63A DO, IP40/20, přívod a vývody kabely shora					
		Rozváděčový systém stavebnicový oceloplechové konstrukce,					
		určený převážně pro modulové přístroje s montáží na nosné lišty,					
		skříň je kompletně vybavená originálními doplňky od výrobce,					
		hloubka skříně zvětšená s velkým prostorem k vyvedení kabelů za lištami,					
		obsahuje přístrojový rošt s kryty pro přístroje, svorkovnice N a PE.					
		Skříň je určená k nástěnné nebo k zapuštěné montáži, pro zapuštěnou montáž					
		se doporučuje použít krycí rám k překrytí spáry do stavební konstrukce.					
		Jmenovitý proud systému: do 125A (Hager, FW)					
6.1		Skříň modulová IP44 tř. II, 4x2x12TE	kus	1,00	3 656,39	3 656,39	vlastní
6.2		Svorkovnice přídavná, PE/N 2x25	kus	1,00	205,68	205,68	vlastní
6.3		Lišta izolovaná 3f/10mm 63A, 3x19 vývodů	kus	4,00	319,93	1 279,72	vlastní
6.4		Spínač výkonový INS, 63/3	kus	1,00	535,40	535,40	vlastní
6.5		Spínač výkonový INS, 80/3	kus	1,00	1 070,80	1 070,80	vlastní
6.6		SPD typ 2 LN, DGS 275	kus	6,00	2 546,42	15 278,52	vlastní
6.7		SPD typ 2 NPE, DGP CS	kus	2,00	1 867,37	3 734,74	vlastní
6.8		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	2,00	130,59	261,18	vlastní
6.9		Zasuvka modulová vestavná, 16A/1+N+PE	kus	2,00	124,11	248,22	vlastní
6.10		Jistič instalační, 10kA 16C/1	kus	10,00	130,59	1 305,90	vlastní
6.11		Montáž a kompletace u výrobce rozváděče	kus	1,00	8 272,88	8 272,88	vlastní
		je kalkulována jako % přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace,					
		zahrnuje veškerý další materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce,					
		nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k rozváděči					
		Rozváděč 01R9 (rozvodnice pro slaboproudá zařízení)					
		nástěnný rozváděč In=80A MDO, In=63A DO, IP40/20, přívod a vývody kabely shora					
		Rozváděčový systém stavebnicový oceloplechové konstrukce,					
		určený převážně pro modulové přístroje s montáží na nosné lišty,					
		skříň je kompletně vybavená originálními doplňky od výrobce,					
		hloubka skříně zvětšená s velkým prostorem k vyvedení kabelů za lištami,					
		obsahuje přístrojový rošt s kryty pro přístroje, svorkovnice N a PE.					
		Skříň je určená k nástěnné nebo k zapuštěné montáži, pro zapuštěnou montáž					
		se doporučuje použít krycí rám k překrytí spáry do stavební konstrukce.					
		Jmenovitý proud systému: do 125A (Hager, FW)					
7.1		Skříň modulová IP44 tř. II, 4x2x12TE	kus	1,00	3 656,39	3 656,39	vlastní
7.2		Svorkovnice přídavná, PE/N 2x25	kus	1,00	205,68	205,68	vlastní
7.3		Lišta izolovaná 3f/10mm 63A, 3x19 vývodů	kus	4,00	319,93	1 279,72	vlastní
7.4		Spínač výkonový INS, 63/3	kus	1,00	535,40	535,40	vlastní
7.4		Spínač výkonový INS, 80/3	kus	1,00	1 070,80	1 070,80	vlastní
7.5		SPD typ 2 LN, DGS 275	kus	6,00	2 546,42	15 278,52	vlastní
7.6		SPD typ 2 NPE, DGP CS	kus	2,00	1 867,37	3 734,74	vlastní
7.7		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	2,00	130,59	261,18	vlastní
7.8		Zasuvka modulová vestavná, 16A/1+N+PE	kus	2,00	124,11	248,22	vlastní
7.9		Jistič instalační, 10kA 16C/1	kus	10,00	130,59	1 305,90	vlastní
7.10		Montáž a kompletace u výrobce rozváděče	kus	1,00	8 272,88	8 272,88	vlastní
		je kalkulována jako % přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace,					
		zahrnuje veškerý další materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce,					
		nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k rozváděči					
		Napájecí rozváděče					
		Rozváděč oceloplechový skříňový stavebnicové konstrukce,					
		dveře se zámkemntáž náplně na přístrojový rošt,					
		se zákrytem krycími panely s výřezy pro přístroje,					
		skříň je kompletně vybavená originálními doplňky od výrobce.					
		Rozváděč je vhodný k montáži jako samostatně stojící a jako					
		propojená pole do sestavy.					
		Jmenovitý proud systému: do 2500A (Eaton Moeller XVTL)					
		Rozváděč RH1 (napájecí rozváděč MDO)					
		skříňový rozváděč In=1000A, IP40/20, přívod a vývody kabely shora					
8.1		Skříň rozváděč 200x100x60 IP40 dveře 2K	kus	4,00	13 058,55	52 234,20	vlastní
8.2		Boční kryt IP40 200x60	kus	2,00	2 154,66	4 309,32	vlastní
8.3		Horní kryt IP40 100x60	kus	4,00	378,70	1 514,80	vlastní
8.4		Podstavec skříně 10x100x60	kus	4,00	1 109,98	4 439,92	vlastní
8.5		Krycí deska s výřezem 100x15	kus	24,00	195,88	4 701,12	vlastní
8.6		Krycí deska s výřezem 100x20	kus	4,00	241,64	966,56	vlastní
8.7		Montážní rám 200, sada pro pole	kus	4,00	1 697,61	6 790,44	vlastní
8.8		Držák hlavních přípojnic 1250A, sada pro pole	kus	4,00	783,51	3 134,04	vlastní
8.9		Držáky sběrnic N+PE, sada pro pole	kus	4,00	65,29	261,16	vlastní
8.10		Pasovina Cu, 60x10, 5,34kg/m	m	20,00	1 255,21	25 104,20	vlastní
8.11		Pasovina Cu, 40x10, 3,56kg/m	m	10,00	836,77	8 367,70	vlastní
8.12		Pasovina Cu, 32x5, 1,42kg/m	m	20,00	333,78	6 675,60	vlastní
8.13		Analyzátor sítě MEgA, MEg40*/supra	kus	1,00	6 529,28	6 529,28	vlastní
8.14		Elektroměr modulový 3f 6A, A44 112-100dbus, imp.	kus	1,00	7 835,13	7 835,13	vlastní
8.15		Měřící transformátor proudu, 1000/5A	kus	4,00	979,39	3 917,56	vlastní
8.16		Jistič instalační, 10kA 6C/1	kus	6,00	143,64	861,84	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8.17		Elektroměr modulový 3f 6A, A44 112-100dbus, imp.	kus	1,00	7 835,13	7 835,13	vlastní
8.18		Měřící transformátor proudu, 600/5A	kus	3,00	848,81	2 546,43	vlastní
8.19		Jistič instalační, 10kA 6C/1	kus	3,00	143,64	430,92	vlastní
8.20		Kapsa na výkresy A4 plech	kus	1,00	182,82	182,82	vlastní
8.21		Propojení obvodů na dveře	kus	1,00	326,46	326,46	vlastní
8.22		SPD typ 1 TNC 200kA, DVM TNC 255	kus	1,00	19 587,83	19 587,83	vlastní
8.23		Pojiskový odpínač řadový, FH1-3	kus	1,00	2 611,71	2 611,71	vlastní
8.24		Odpínač připojovací sada, FH1-3, sada pro odpínač	kus	1,00	195,88	195,88	vlastní
8.25		Pojistka nožová 1, 250gG	kus	3,00	130,59	391,77	vlastní
8.26		Pojistkový odpínač řadový, FH000-3	kus	1,00	848,81	848,81	vlastní
8.27		Pojistka nožová 000, 40gG	kus	3,00	45,70	137,10	vlastní
8.28		Kondenzator 3f 400V IP20, CSADG, 1-04/8	kus	1,00	1 958,78	1 958,78	vlastní
8.29		Jistič spínací blok, BL1000S	kus	2,00	22 199,54	44 399,08	vlastní
8.30		Jistič spoušťový blok, SE-BL-1000-DTV3	kus	1,00	18 934,90	18 934,90	vlastní
8.31		Jistič spoušťový blok, SE-BL-1600-V001	kus	1,00	12 666,80	12 666,80	vlastní
8.32		Jistič připojovací sada, BL, sada pro jistič	kus	3,00	3 264,64	9 793,92	vlastní
8.33		Jistič blokové svorky, BL, sada pro jistič	kus	1,00	3 917,57	3 917,57	vlastní
8.34		Jistič vypínací spoušť, SV-BL	kus	2,00	1 958,78	3 917,56	vlastní
8.35		Jistič pomocný spínač, PS-BL	kus	4,00	1 632,32	6 529,28	vlastní
8.36		Ovladac 22 mm IP65, centralstop, kont. 1/0	kus	2,00	457,05	914,10	vlastní
8.37		Pojistkový odpínač 10x38, 32/1	kus	2,00	71,88	143,76	vlastní
8.38		Pojistka válcová 10x38, 6gG	kus	3,00	19,59	58,77	vlastní
8.39		Jistič spínací blok, BH630N	kus	3,00	5 354,01	16 062,03	vlastní
8.40		Jistič připojovací sada, BH, sada pro jistič	kus	3,00	2 024,08	6 072,24	vlastní
8.41		Jistič blokové svorky, BH, sada pro jistič	kus	3,00	718,22	2 154,66	vlastní
8.42		Jistič spoušťový blok, SE-BH-0630-DTV3	kus	3,00	12 144,45	36 433,35	vlastní
8.43		Jistič spínací blok, BD250N	kus	5,00	3 395,22	16 976,10	vlastní
8.44		Jistič připojovací sada, BD, sada pro jistič	kus	5,00	718,22	3 591,10	vlastní
8.45		Jistič blokové svorky, BD, sada pro jistič	kus	5,00	587,63	2 938,15	vlastní
8.46		Jistič spoušťový blok, SE-BD-0250-DTV3	kus	5,00	4 701,08	23 505,40	vlastní
8.47		Jistič deionový kompaktní, BC160N, 25D	kus	2,00	3 134,05	6 268,10	vlastní
8.48		Jistič deionový kompaktní, BC160N, 50D	kus	2,00	3 134,05	6 268,10	vlastní
8.49		Jistič deionový kompaktní, BC160N, 63D	kus	3,00	3 525,81	10 577,43	vlastní
8.50		Jistič deionový kompaktní, BC160N, 100D	kus	32,00	3 786,98	121 183,36	vlastní
8.51		Jistič deionový kompaktní, BC160N, 125D	kus	1,00	5 092,84	5 092,84	vlastní
8.52		Jistič připojovací sada, BC, sada pro jistič	kus	40,00	3 264,64	130 585,60	vlastní
8.53		Jistič blokové svorky, BC, sada pro jistič	kus	40,00	3 134,05	125 362,00	vlastní
8.54		Jistič instalační, 10kA 6C/1	kus	5,00	143,64	718,20	vlastní
8.55		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	1,00	130,59	130,59	vlastní
8.56		Zasuvka modulová vestavná, 16A/1+N+PE	kus	1,00	124,11	124,11	vlastní
8.57		Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje veškerý další materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k rozváděči Rozváděč RH2 (napájecí rozváděč DO) skříňový rozváděč In=630A, IP40/20, přívod a vývody kabely shora Skříně rozpočtované pomocí sdružených položek: (z položek se připočtou boční kryty) V položce skříně je obsažena konstrukce skříně včetně dveří, horního a zadního krytu, podstavcentážního rámu s lištami, krycí desky s výřezy pro přístrojentážního příslušenství.	kus	1,00	158 003,05	158 003,05	vlastní
9.1		Skříň rozváděč 200x100x40 IP40 dveře 2K	kus	1,00	11 752,70	11 752,70	vlastní
9.2		Skříň rozváděč 200x120x40 IP40 dveře 2K	kus	1,00	15 017,34	15 017,34	vlastní
9.3		Boční kryt IP40 200x40	kus	2,00	1 762,90	3 525,80	vlastní
9.4		Sada pro montáž sběrnic 100	kus	1,00	143,64	143,64	vlastní
9.5		Sada pro montáž sběrnic 120	kus	1,00	156,70	156,70	vlastní
9.6		Držáky sběrnic L1+L2+L3, sada pro pole	kus	2,00	130,59	261,18	vlastní
9.7		Držáky sběrnic N+PE, sada pro pole	kus	2,00	65,29	130,58	vlastní
9.8		Pasovina Cu, 40x10, 3,56kg/m	m	20,00	836,77	16 735,40	vlastní
9.9		Pasovina Cu, 32x5, 1,42 kg/m	m	10,00	333,78	3 337,80	vlastní
9.10		Analyzátor sítě MEgA, MEg40*/supra	kus	1,00	6 529,28	6 529,28	vlastní
9.11		Elektroměr modulový 3f 6A, A44 112-100dbus, imp.	kus	1,00	7 835,13	7 835,13	vlastní
9.12		Měřící transformátor proudu, 600/5A	kus	3,00	848,81	2 546,43	vlastní
9.13		Jistič instalační, 10kA 6C/1	kus	6,00	143,64	861,84	vlastní
9.14		Kapsa na výkresy A4 plech	kus	1,00	182,82	182,82	vlastní
9.15		Propojení obvodů na dveře	kus	1,00	326,46	326,46	vlastní
9.16		SPD typ 1 TNC 200kA, DVM TNC 255	kus	1,00	19 587,83	19 587,83	vlastní
9.17		Pojiskový odpínač řadový, FH1-3	kus	1,00	2 611,71	2 611,71	vlastní
9.18		Odpínač připojovací sada, FH1-3, sada pro odpínač	kus	1,00	195,88	195,88	vlastní
9.19		Pojistka nožová 1, 250gG	kus	3,00	130,59	391,77	vlastní
9.20		Jistič spínací blok, BH630N	kus	3,00	5 354,01	16 062,03	vlastní
9.21		Jistič připojovací sada, BH, sada pro jistič	kus	3,00	2 024,08	6 072,24	vlastní
9.22		Jistič blokové svorky, BH, sada pro jistič	kus	3,00	718,22	2 154,66	vlastní
9.23		Jistič spoušťový blok, SE-BH-0630-V001	kus	3,00	2 938,17	8 814,51	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9.24		Jistič motorový pohon, MP-BH	kus	2,00	15 409,09	30 818,18	vlastní
9.25		Pojistkový odpínač 10x38	kus	2,00	215,52	431,04	vlastní
9.26		Pojistka válcová 10x38, 6gG	kus	6,00	19,59	117,54	vlastní
9.27		ATS řídící jednotka, ZA-01	kus	1,00	99 926,32	99 926,32	vlastní
9.28		Příslušenství k ovládaným jističům, pomocné přístroje v rozváděči (zde nutno doplnit dle použitého typového řešení výrobce jističů a jednotky)	kus	1,00	652,93	652,93	vlastní
9.29		Napájecí zdroj pro řídící jednotku (zde nutno doplnit dle použitého typového řešení výrobce jističů a jednotky)	kus	1,00	2 373,25	2 373,25	vlastní
		Řešení musí umožnit manuální provoz (v případě poruchy jednotky) a dálkový centralstop (ovládač ve skříňce, připojení kabelem).					
9.30		Ovladac 22 mm IP65, centralstop, kont. 1/0	kus	2,00	457,05	914,10	vlastní
9.31		Jistič instalační, 10kA 6C/1	kus	2,00	143,64	287,28	vlastní
9.32		Relé pomocné 230V~, MT326230, 3P/10A	kus	1,00	326,46	326,46	vlastní
9.33		Relé patice pro moduly, MT78740	kus	1,00	195,88	195,88	vlastní
9.34		Jistič spínací blok, BD250N	kus	3,00	3 395,22	10 185,66	vlastní
9.35		Jistič připojovací sada, BD, sada pro jistič	kus	3,00	718,22	2 154,66	vlastní
9.36		Jistič blokové svorky, BD, sada pro jistič	kus	3,00	587,63	1 762,89	vlastní
9.37		Jistič spoušťový blok, SE-BD-0250-DTV3	kus	3,00	4 701,08	14 103,24	vlastní
9.38		Jistič deionový kompaktní, BC160N, 25D	kus	1,00	3 134,05	3 134,05	vlastní
9.39		Jistič deionový kompaktní, BC160N, 50D	kus	28,00	3 134,05	87 753,40	vlastní
9.40		Jistič deionový kompaktní, BC160N, 63D	kus	28,00	3 525,81	98 722,68	vlastní
9.41		Jistič připojovací sada, BC, sada pro jistič	kus	30,00	3 264,64	97 939,20	vlastní
9.42		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	1,00	130,59	130,59	vlastní
9.43		Zasuvka modulová vestavná, 16A/1+N+PE	kus	1,00	124,11	124,11	vlastní
9.44		Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje veškerý další materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k rozváděči Rozváděč RP (rozváděč požární ochrany) skříňový rozváděč In=250A, IP40/20, přívod a vývody kabely shora Skříně rozpočtované pomocí sdružených položek: (z položek se připočtou boční kryty) V položce skříně je obsažena konstrukce skříně včetně dveří, horního a zadního krytu, podstavcentážního rámu s lištami, krycí desky s výřezy pro přístrojentážního příslušenství.	kus	1,00	115 457,48	115 457,48	vlastní
10.1		Skříň rozváděč 200x120x40 IP40 dveře 2K	kus	1,00	15 017,34	15 017,34	vlastní
10.2		Boční kryt IP40 200x40	kus	2,00	1 762,90	3 525,80	vlastní
10.3		Sada pro montáž sběrnic 120	kus	1,00	156,70	156,70	vlastní
10.4		Držáky sběrnic L1+L2+L3, sada pro pole	kus	1,00	130,59	130,59	vlastní
10.5		Držáky sběrnic N+PE, sada pro pole	kus	1,00	65,29	65,29	vlastní
10.6		Pasovina Cu, 32x5, 1,42kg/m	m	10,00	333,78	3 337,80	vlastní
10.7		Kapsa na výkresy A4 plech	kus	1,00	182,82	182,82	vlastní
10.8		Propojení obvodů na dveře	kus	1,00	326,46	326,46	vlastní
10.9		Elektroměr modulový 3f 6A, A44 112-100dbus, imp.	kus	1,00	7 835,13	7 835,13	vlastní
10.10		Měřící transformátor proudu, 250/5A	kus	3,00	587,63	1 762,89	vlastní
10.31		Jistič instalační, 10kA 6C/1	kus	3,00	143,64	430,92	vlastní
10.31		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	1,00	130,59	130,59	vlastní
12.16		Zasuvka modulová vestavná, 16A/1+N+PE	kus	1,00	124,11	124,11	vlastní
10.13		Jistič spínací blok, BD250N	kus	2,00	3 395,22	6 790,44	vlastní
10.14		Jistič připojovací sada, BD, sada	kus	2,00	1 632,32	3 264,64	vlastní
10.15		Jistič blokové svorky, BD, sada	kus	2,00	587,63	1 175,26	vlastní
10.16		Jistič spoušťový blok, SE-BD-0250-DTV3	kus	2,00	4 701,08	9 402,16	vlastní
10.17		Jistič motorový pohon, MP-BD	kus	2,00	8 488,06	16 976,12	vlastní
10.18		Pojistkový odpínač 10x38, 32/3	kus	2,00	215,52	431,04	vlastní
10.19		Pojistka válcová 10x38, 6gG, 6gG	kus	6,00	19,59	117,54	vlastní
10.20		ATS řídící jednotka, ZA-01	kus	1,00	99 926,32	99 926,32	vlastní
10.21		Příslušenství k ovládaným jističům, pomocné přístroje v rozváděči (zde nutno doplnit dle použitého typového řešení výrobce jističů a jednotky)	kus	1,00	1 305,86	1 305,86	vlastní
10.22		Napájecí zdroj pro řídící jednotku (zde nutno doplnit dle použitého typového řešení výrobce jističů a jednotky)	kus	1,00	2 373,25	2 373,25	vlastní
		Řešení musí umožnit manuální provoz (v případě poruchy jednotky) a dálkový centralstop (ovládač ve skříňce, připojení kabelem).					
10.23		Ovladac 22 mm IP65, centralstop, kont. 1/0	kus	1,00	457,05	457,05	vlastní
10.24		Pojistkový odpínač 10x38, 32/1	kus	2,00	71,88	143,76	vlastní
10.25		Pojistka válcová 10x38, 6gG	kus	2,00	19,59	39,18	vlastní
10.26		Pojistkový odpínač 10x38, 32/1	kus	1,00	71,88	71,88	vlastní
10.27		Pojistka válcová 10x38, 6gG	kus	1,00	19,59	19,59	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10.28		Relé pomocné 24V=, MT321024, 3P/10A	kus	8,00	261,17	2 089,36	vlastní
10.29		Relé patice pro moduly, MT78740	kus	8,00	195,88	1 567,04	vlastní
10.30		Stykač průmyslový, C9	kus	9,00	372,17	3 349,53	vlastní
10.31		Stykač průmyslový, C25	kus	1,00	914,10	914,10	vlastní
10.32		Stykač pomocné kontakty	kus	7,00	430,93	3 016,51	vlastní
10.33		Relé nadproudové T 17 I, 6,3A	kus	2,00	783,51	1 567,02	vlastní
10.34		Relé nadproudové T 17 I, 9A	kus	4,00	848,81	3 395,24	vlastní
10.35		Relé nadproudové T 17 I, 25A	kus	1,00	679,04	679,04	vlastní
10.36		Signalka 22 mm LED, HIS-99 YF, 230~	kus	7,00	195,88	1 371,16	vlastní
10.37		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	14,00	130,59	1 828,26	vlastní
10.38		Jistič instalační, 10kA 16C/1	kus	3,00	130,59	391,77	vlastní
10.39		Jistič instalační, 10kA 40C/1	kus	1,00	261,17	261,17	vlastní
10.40		Jistič instalační, 10kA 16C/3	kus	3,00	470,11	1 410,33	vlastní
10.41		Jistič instalační, 10kA 20C/3	kus	4,00	528,93	2 115,72	vlastní
10.42		Jistič instalační, 10kA 32C/3	kus	2,00	607,22	1 214,44	vlastní
10.43		Jistič instalační, 10kA 40C/3	kus	1,00	750,87	750,87	vlastní
10.44		Jistič instalační, 10kA 63C/3	kus	1,00	1 769,49	1 769,49	vlastní
10.45		Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje veškerý další materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k rozváděči Rozváděč 01RM1 (rozváděč pro el. vyvíječe páry) skříňový rozváděč In=250A, IP40/20, přívod a vývody kabely shora Skříně rozpočtované pomocí sdružených položek: (z položek se připočtou boční kryty) V položce skříně je obsažena konstrukce skříně včetně dveří, horního a zadního krytu, podstavcentážního rámu s lištami, krycí desky s výřezy pro přístrojentážního příslušenství.	kus	1,00	60 963,23	60 963,23	vlastní
11.1		Skříň rozváděč 200x60x40 IP40	kus	1,00	8 488,06	8 488,06	vlastní
11.2		Boční kryt IP40 200x40	kus	2,00	1 762,90	3 525,80	vlastní
11.3		Sada pro montáž sběrnic 60	kus	1,00	104,47	104,47	vlastní
11.4		Držáky sběrnic L1+L2+L3, sada pro pole	kus	1,00	130,59	130,59	vlastní
11.5		Držáky sběrnic N+PE, sada pro pole	kus	1,00	65,29	65,29	vlastní
11.6		Pasovina Cu, 32x5, 1,42 kg/m	m	10,00	333,78	3 337,80	vlastní
11.7		Kapsa na výkresy A4 plech	kus	1,00	182,82	182,82	vlastní
11.8		Spínač výkonový INS, 250/3	kus	1,00	5 223,42	5 223,42	vlastní
11.9		Pojistkový odpínač řadový, FH000-3	kus	1,00	848,81	848,81	vlastní
11.10		Pojistka nožová 000, 160gG	kus	3,00	91,41	274,23	vlastní
11.11		SPD typ 2 LN, DGS275	kus	3,00	2 546,42	7 639,26	vlastní
11.12		SPD typ 2 NPE, DGP CS	kus	1,00	1 867,37	1 867,37	vlastní
11.13		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	1,00	130,59	130,59	vlastní
11.14		Jistič instalační, 10kA 16C/1	kus	1,00	130,59	130,59	vlastní
11.15		Jistič instalační, 10kA 25C/3	kus	2,00	555,05	1 110,10	vlastní
11.16		Jistič instalační, 10kA 40C/3	kus	1,00	750,87	750,87	vlastní
11.17		Jistič instalační, 10kA 63C/3	kus	2,00	1 769,49	3 538,98	vlastní
11.18		Zasuvka modulová vestavná, 16A/1+N+PE	kus	1,00	124,11	124,11	vlastní
11.19		Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje veškerý další materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k rozváděči Rozváděč 01RM2 (rozváděč pro el. vyvíječe páry) skříňový rozváděč In=250A, IP40/20, přívod a vývody kabely shora Skříně rozpočtované pomocí sdružených položek: (z položek se připočtou boční kryty) V položce skříně je obsažena konstrukce skříně včetně dveří, horního a zadního krytu, podstavcentážního rámu s lištami, krycí desky s výřezy pro přístrojentážního příslušenství.	kus	1,00	11 241,82	11 241,82	vlastní
12.1		Skříň rozváděč 200x60x40 IP40	kus	1,00	8 488,06	8 488,06	vlastní
12.2		Boční kryt IP40 200x40	kus	2,00	1 762,90	3 525,80	vlastní
12.3		Sada pro montáž sběrnic 60	kus	1,00	104,47	104,47	vlastní
12.4		Držáky sběrnic L1+L2+L3, sada pro pole	kus	1,00	130,59	130,59	vlastní
12.5		Držáky sběrnic N+PE, sada pro pole	kus	1,00	65,29	65,29	vlastní
12.6		Pasovina Cu, 32x5, 1,42 kg/m	m	10,00	333,78	3 337,80	vlastní
12.7		Kapsa na výkresy A4 plech	kus	1,00	182,82	182,82	vlastní
12.8		Spínač výkonový INS, 250/3	kus	1,00	5 223,42	5 223,42	vlastní
12.9		Pojistkový odpínač řadový, FH000-3	kus	1,00	848,81	848,81	vlastní
12.10		Pojistka nožová 000, 160gG	kus	3,00	91,41	274,23	vlastní
12.11		SPD typ 2 LN, DGS275	kus	3,00	2 546,42	7 639,26	vlastní
12.12		SPD typ 2 NPE, DGP CS	kus	1,00	1 867,37	1 867,37	vlastní
12.13		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	1,00	130,59	130,59	vlastní
12.14		Jistič instalační, 10kA 25C/3	kus	3,00	555,05	1 665,15	vlastní
12.15		Jistič instalační, 10kA 40C/3	kus	4,00	750,87	3 003,48	vlastní
12.16		Zasuvka modulová vestavná, 16A/1+N+PE	kus	1,00	124,11	124,11	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12.17		Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje veškerý další materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k rozváděči Rozváděč 01R7 (rozváděč pro zdravotnické prostory skupina 2) skříňový rozváděč In=125A MDO, In=80A DO, IP40/20, přívod a vývody kabely shora	kus	1,00	10 983,27	10 983,27	vlastní
		Skříně rozpočtované pomocí sdružených položek: (z položek se připočtou boční kryty)					
		V položce skříně je obsažena konstrukce skříně včetně dveří, horního a zadního krytu, podstavcentážního rámu s lištami, krycí desky s výřezy pro přístrojentážního příslušenství.					
13.1		Skříň rozváděč 200x120x40 IP40 dveře 2K	kus	1,00	15 017,34	15 017,34	vlastní
13.2		Boční kryt IP40 200x40	kus	2,00	1 762,90	3 525,80	vlastní
13.3		Sada pro montáž sběrnic 120	kus	1,00	156,70	156,70	vlastní
13.4		Držáky sběrnic L1+L2+L3, sada pro pole	kus	2,00	130,59	261,18	vlastní
13.5		Držáky sběrnic N+PE, sada pro pole	kus	1,00	65,29	65,29	vlastní
13.6		Přípojnice In=160A	kus	8,00	326,46	2 611,68	vlastní
13.7		Lišta izolovaná 3f/10mm 63A, 3x19 vývodů	kus	5,00	319,93	1 599,65	vlastní
13.8		Kapsa na výkresy A4 plech	kus	1,00	182,82	182,82	vlastní
13.9		Spínač výkonový INS, 80/3	kus	1,00	1 070,80	1 070,80	vlastní
13.10		Spínač výkonový INS, 125/3	kus	1,00	1 070,80	1 070,80	vlastní
13.11		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	6,00	130,59	783,54	vlastní
13.12		Zasuvka modulová vestavná, 16A/1+N+PE	kus	2,00	124,11	248,22	vlastní
13.13		SPD typ 2 LN, DGS275	kus	2,00	2 546,42	5 092,84	vlastní
13.14		SPD typ 2 NPE, DGP CS	kus	2,00	1 867,37	3 734,74	vlastní
13.16		Jistič instalační, 10kA 6C/1	kus	2,00	143,64	287,28	vlastní
13.16		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	2,00	130,59	261,18	vlastní
13.17		Jistič instalační, 10kA 16C/1	kus	9,00	130,59	1 175,31	vlastní
13.20		Jistič instalační, 10kA 50C/1	kus	2,00	437,52	875,04	vlastní
13.20		Jistič instalační, 10kA 40C/3	kus	2,00	750,87	1 501,74	vlastní
13.20		Jistič instalační, 10kA 50C/3	kus	2,00	1 495,20	2 990,40	vlastní
14.14		Chránič proudový, dRCM-40/4/003-G/A+	kus	1,00	2 089,37	2 089,37	vlastní
14.15		Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 16/1N/003/C-A	kus	3,00	1 149,15	3 447,45	vlastní
14.16		Svorkovnice N 7	kus	1,00	26,12	26,12	vlastní
13.25		Jistič instalační, 10kA 6C/2	kus	2,00	319,93	639,86	vlastní
13.26		Spínač modulový páčkový 63/2	kus	1,00	535,40	535,40	vlastní
13.27		Motorový přepínač sítí, 2P/63A, ATyS gM	kus	1,00	24 981,58	24 981,58	vlastní
13.27		Motorový přepínač sítí, 4P/80A, ATyS gM	kus	1,00	27 479,74	27 479,74	vlastní
13.28		Hlídač izolačního stavu, isoMED427P-2	kus	1,00	22 296,06	22 296,06	vlastní
13.29		Napájecí zdroj pro sig. panely, AN450	kus	1,00	2 373,25	2 373,25	vlastní
13.30		Trafo pro hlídač izol. stavu, STW2	kus	1,00	1 873,62	1 873,62	vlastní
13.31		Signalizační panel IT, MK2007CBM	kus	1,00	10 617,17	10 617,17	vlastní
13.32		trafa MED jsou v provedení 1f 230/230 třída izolace II					
13.33		Trafo MED IP00 5, 12xIn, ES710/5000	kus	1,00	21 858,88	21 858,88	vlastní
13.34		Kryt trafa IP23	kus	1,00	6 432,76	6 432,76	vlastní
13.35		Nastavení parametrů systému	kus	1,00	12 490,79	12 490,79	vlastní
13.36		Svorkovnice PE 7	kus	1,00	26,12	26,12	vlastní
13.37		Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje veškerý další materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k rozváděči Rozváděč 4R1 (rozváděč pro zařízení na střeše) skříňový rozváděč In=125A MDO, In=80A DO, IP40/20, přívod a vývody kabely shora	kus	1,00	53 904,12	53 904,12	vlastní
		Skříně rozpočtované pomocí sdružených položek: (z položek se připočtou boční kryty)					
		V položce skříně je obsažena konstrukce skříně včetně dveří, horního a zadního krytu, podstavcentážního rámu s lištami, krycí desky s výřezy pro přístrojentážního příslušenství.					
14.1		Skříň rozváděč 200x80x40 IP40	kus	1,00	9 402,16	9 402,16	vlastní
14.2		Boční kryt IP40 200x40	kus	2,00	1 762,90	3 525,80	vlastní
14.3		Sada pro montáž sběrnic 120	kus	2,00	156,70	313,40	vlastní
14.4		Držáky sběrnic L1+L2+L3, sada pro pole	kus	2,00	130,59	261,18	vlastní
14.5		Držáky sběrnic N+PE, sada pro pole	kus	1,00	65,29	65,29	vlastní
14.6		Přípojnice In=160A	kus	8,00	326,46	2 611,68	vlastní
14.7		Lišta izolovaná 3f/10mm 63A, 3x19 vývodů	kus	5,00	319,93	1 599,65	vlastní
14.8		Kapsa na výkresy A4 plech	kus	1,00	182,82	182,82	vlastní
14.9		Spínač výkonový INS, 80/3	kus	1,00	1 070,80	1 070,80	vlastní
14.10		Spínač výkonový INS, 125/3	kus	1,00	1 070,80	1 070,80	vlastní
14.11		SPD typ 1 TNS 200kA, DVM TNS 255	kus	2,00	19 587,83	39 175,66	vlastní
14.12		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	2,00	130,59	261,18	vlastní
14.13		Zasuvka modulová vestavná, 16A/1+N+PE	kus	2,00	124,11	248,22	vlastní
14.14		Chránič proudový, dRCM-40/4/003-G/A+	kus	1,00	2 089,37	2 089,37	vlastní
14.15		Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 16/1N/003/C-A	kus	1,00	1 149,15	1 149,15	vlastní
14.16		Svorkovnice N 7	kus	1,00	26,12	26,12	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14.17		Jistič instalační, 10kA 6C/1	kus	2,00	143,64	287,28	vlastní
14.18		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	11,00	130,59	1 436,49	vlastní
14.19		Jistič instalační, 10kA 16C/1	kus	5,00	130,59	652,95	vlastní
14.20		Jistič instalační, 10kA 20C/1	kus	1,00	150,17	150,17	vlastní
14.21		Jistič instalační, 10kA 40C/3	kus	1,00	750,87	750,87	vlastní
14.22		Jistič instalační, 10kA 16C/3	kus	3,00	470,11	1 410,33	vlastní
14.23		Jistič instalační, 10kA 20C/3	kus	2,00	528,93	1 057,86	vlastní
14.24		Jistič instalační, 10kA 32C/3	kus	1,00	607,22	607,22	vlastní
14.25		Jistič instalační pomocný spínač	kus	2,00	228,58	457,16	vlastní
14.26		Relé pomocné 230V~, MT326230, 3P/10A	kus	2,00	326,46	652,92	vlastní
14.27		Relé patice pro moduly, MT78740	kus	2,00	195,88	391,76	vlastní
14.28		Soumrakový spínač EE100 s nástěnným čidlem	kus	2,00	1 837,34	3 674,68	vlastní
14.29		Stykač průmyslový, C9	kus	4,00	372,17	1 488,68	vlastní
14.30		Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje veškerý další materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k rozváděči Rozváděče částí budovy Rozváděčový systém stavebnicový oceloplechové konstrukce, určený převážně pro modulové přístroje s montáží na nosné lišty, skříň je kompletně vybavená originálními doplňky od výrobce Jmenovitý proud systému: do 630A (Eaton Moeller ProfiPlus) Rozváděč 01R1 (rozváděč části budovy) vestavný rozváděč In=125A MDO, In=80A DO, IP40/20, přívod a vývody kabely shora kabely nutno utěsnit požární ucpávkou do niky, osazení je nutné do plné stěny (atest)	kus	1,00	22 821,39	22 821,39	vlastní
15.1		Vestavný rozváděč 180x80 IP40 EI30DP1-S	kus	1,00	7 182,20	7 182,20	vlastní
15.2		Ochranný kryt skříně 80x180x24	kus	1,00	9 793,92	9 793,92	vlastní
15.3		Zadní stěna skříně 80x180	kus	1,00	1 632,32	1 632,32	vlastní
15.4		Montážní rám 180, sada pro pole	kus	1,00	979,39	979,39	vlastní
15.5		DIN lišta stavitelná včetně příslušenství 80	kus	10,00	287,29	2 872,90	vlastní
15.6		Krycí deska s výřezem 80x15	kus	10,00	222,00	2 220,00	vlastní
15.7		Krycí deska s výřezem 80x20	kus	1,00	241,64	241,64	vlastní
15.8		Sada pro montáž sběrnic 80	kus	2,00	124,11	248,22	vlastní
15.9		Držáky sběrnic L1+L2+L3, sada pro pole	kus	2,00	130,59	261,18	vlastní
15.10		Držáky sběrnic N+PE, sada pro pole	kus	1,00	65,29	65,29	vlastní
15.11		Přípojnice In=160A	kus	8,00	326,46	2 611,68	vlastní
15.12		Lišta izolovaná 3f/10mm 63A, 3x19 vývodů	kus	10,00	319,93	3 199,30	vlastní
15.13		Kapsa na výkresy A4 plech	kus	1,00	182,82	182,82	vlastní
15.14		Spínač výkonový INS, 80/3	kus	1,00	1 070,80	1 070,80	vlastní
15.15		Spínač výkonový INS, 125/3	kus	1,00	1 070,80	1 070,80	vlastní
15.16		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	2,00	130,59	261,18	vlastní
15.17		Zasuvka modulová vestavná, 16A/1+N+PE	kus	2,00	124,11	248,22	vlastní
15.18		SPD typ 2 LN, DGS275	kus	6,00	2 546,42	15 278,52	vlastní
15.19		SPD typ 2 NPE, DGP CS	kus	2,00	1 867,37	3 734,74	vlastní
15.20		Jistič instalační, 10kA 6C/1	kus	3,00	143,64	430,92	vlastní
15.21		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	15,00	130,59	1 958,85	vlastní
15.22		Jistič instalační, 10kA 16C/1	kus	22,00	130,59	2 872,98	vlastní
15.23		Jistič instalační, 10kA 25C/1	kus	1,00	156,70	156,70	vlastní
15.24		Jistič instalační, 10kA 16C/3	kus	1,00	470,11	470,11	vlastní
15.25		Jistič instalační pomocný spínač	kus	12,00	228,58	2 742,96	vlastní
15.26		Chránič proudový, dRCM-40/4/003-G/A+	kus	3,00	2 089,37	6 268,11	vlastní
15.27		Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 10/1N/003/C-A	kus	1,00	1 338,50	1 338,50	vlastní
15.28		Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 16/1N/003/C-A	kus	3,00	1 149,15	3 447,45	vlastní
15.29		Chránič pomocný spínač	kus	1,00	1 305,86	1 305,86	vlastní
15.30		Relé impulsní 1P, TL16A, 1/0	kus	4,00	411,34	1 645,36	vlastní
15.32		Svorkovnice N 7	kus	3,00	26,12	78,36	vlastní
15.33		Svorkovnice PE 7	kus	1,00	26,12	26,12	vlastní
15.34		Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje veškerý další materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k rozváděči Rozváděč 01R2 (rozváděč části budovy) vestavný rozváděč In=125A MDO, In=80A DO, IP40/20, přívod a vývody kabely shora kabely nutno utěsnit požární ucpávkou do niky, osazení je nutné do plné stěny (atest)	kus	1,00	22 768,89	22 768,89	vlastní
16.1		Vestavný rozváděč 180x80 IP40 EI30DP1-S	kus	1,00	7 182,20	7 182,20	vlastní
16.2		Ochranný kryt skříně 80x180x24	kus	1,00	9 793,92	9 793,92	vlastní
16.3		Zadní stěna skříně 80x180	kus	1,00	1 632,32	1 632,32	vlastní
16.4		Montážní rám 180, sada pro pole	kus	1,00	979,39	979,39	vlastní
16.5		DIN lišta stavitelná včetně příslušenství 80	kus	10,00	287,29	2 872,90	vlastní
16.6		Krycí deska s výřezem 80x15	kus	10,00	222,00	2 220,00	vlastní
16.7		Krycí deska s výřezem 80x20	kus	1,00	241,64	241,64	vlastní
16.8		Sada pro montáž sběrnic 80	kus	2,00	124,11	248,22	vlastní
16.9		Držáky sběrnic L1+L2+L3, sada	kus	2,00	130,59	261,18	vlastní
16.10		Držáky sběrnic N+PE, sada	kus	1,00	65,29	65,29	vlastní
16.11		Přípojnice In=160A	kus	8,00	326,46	2 611,68	vlastní
16.12		Lišta izolovaná 3f/10mm 63A, 3x19 vývodů	kus	10,00	319,93	3 199,30	vlastní
16.13		Kapsa na výkresy A4 plech	kus	1,00	182,82	182,82	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16.14		Spínač výkonový INS, 80/3	kus	1,00	1 070,80	1 070,80	vlastní
16.15		Spínač výkonový INS, 125/3	kus	1,00	1 070,80	1 070,80	vlastní
16.16		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	2,00	130,59	261,18	vlastní
16.17		Zasuvka modulová vestavná, 16A/1+N+PE	kus	2,00	124,11	248,22	vlastní
16.18		SPD typ 2 LN, DGS275	kus	6,00	2 546,42	15 278,52	vlastní
16.19		SPD typ 2 NPE, DGP CS	kus	2,00	1 867,37	3 734,74	vlastní
16.20		Jistič instalační, 10kA 6C/1	kus	3,00	143,64	430,92	vlastní
16.21		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	15,00	130,59	1 958,85	vlastní
16.22		Jistič instalační, 10kA 16C/1	kus	15,00	130,59	1 958,85	vlastní
16.23		Jistič instalační, 10kA 16C/3	kus	4,00	470,11	1 880,44	vlastní
16.24		Jistič instalační pomocný spínač	kus	14,00	228,58	3 200,12	vlastní
16.25		Chránič proudový, dRCM-40/4/003-G/A+	kus	3,00	2 089,37	6 268,11	vlastní
16.26		Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 16/1N/003/C-A	kus	1,00	1 149,15	1 149,15	vlastní
16.27		Relé impulsní 1P, TL16A, 1/0	kus	4,00	411,34	1 645,36	vlastní
16.28		Relé impulsní kompenzace, ATLz	kus	2,00	457,05	914,10	vlastní
16.29		Svorkovnice N 7	kus	3,00	26,12	78,36	vlastní
16.30		Svorkovnice PE 7	kus	1,00	26,12	26,12	vlastní
16.31		Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje veškerý další materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k rozváděči Rozváděč 01R3 (rozváděč části budovy) vestavný rozváděč In=125A MDO, In=80A DO, IP40/20, přívod a vývody kabely shora kabely nutno utěsnit požární ucpávkou do niky, osazení je nutné do plné stěny (atest)	kus	1,00	21 799,27	21 799,27	vlastní
17.1		Vestavný rozváděč 180x80 IP40 EI30DP1-S	kus	1,00	7 182,20	7 182,20	vlastní
17.2		Ochranný kryt skříně 80x180x24	kus	1,00	9 793,92	9 793,92	vlastní
17.3		Zadní stěna skříně 80x180	kus	1,00	1 632,32	1 632,32	vlastní
17.4		Montážní rám 180, sada pro pole	kus	1,00	979,39	979,39	vlastní
17.5		DIN lišta stavitelná včetně příslušenství 80	kus	10,00	287,29	2 872,90	vlastní
17.6		Krycí deska s výřezem 80x15	kus	10,00	222,00	2 220,00	vlastní
17.7		Krycí deska s výřezem 80x20	kus	1,00	241,64	241,64	vlastní
17.8		Sada pro montáž sběrnic 80	kus	2,00	124,11	248,22	vlastní
17.9		Držáky sběrnic L1+L2+L3, sada pro pole	kus	2,00	130,59	261,18	vlastní
17.10		Držáky sběrnic N+PE, sada pro pole	kus	1,00	65,29	65,29	vlastní
17.11		Přípojnice In=160A	kus	8,00	326,46	2 611,68	vlastní
17.12		Lišta izolovaná 3f/10mm 63A, 3x19 vývodů	kus	10,00	319,93	3 199,30	vlastní
17.13		Kapsa na výkresy A4 plech	kus	1,00	182,82	182,82	vlastní
17.14		Spínač výkonový INS, 80/3	kus	1,00	1 070,80	1 070,80	vlastní
17.15		Spínač výkonový INS, 125/3	kus	1,00	1 070,80	1 070,80	vlastní
17.16		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	2,00	130,59	261,18	vlastní
17.17		Zasuvka modulová vestavná, 16A/1+N+PE	kus	2,00	124,11	248,22	vlastní
17.18		SPD typ 2 LN, DGS275	kus	6,00	2 546,42	15 278,52	vlastní
17.19		SPD typ 2 NPE, DGP CS	kus	2,00	1 867,37	3 734,74	vlastní
17.20		Jistič instalační, 10kA 6C/1	kus	3,00	143,64	430,92	vlastní
17.21		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	6,00	130,59	783,54	vlastní
17.22		Jistič instalační, 10kA 16C/1	kus	9,00	130,59	1 175,31	vlastní
17.23		Jistič instalační, 10kA 16C/3	kus	1,00	470,11	470,11	vlastní
17.24		Jistič instalační pomocný spínač	kus	6,00	228,58	1 371,48	vlastní
17.25		Chránič proudový, dRCM-40/4/003-G/A+	kus	2,00	2 089,37	4 178,74	vlastní
17.26		Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 16/1N/003/C-A	kus	3,00	1 149,15	3 447,45	vlastní
17.27		Relé impulsní 1P, TL16A, 1/0	kus	2,00	411,34	822,68	vlastní
17.28		Svorkovnice N 7	kus	2,00	26,12	52,24	vlastní
17.29		Svorkovnice PE 7	kus	1,00	26,12	26,12	vlastní
17.30		Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje veškerý další materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k rozváděči Rozváděč 01R4 (rozváděč části budovy) vestavný rozváděč In=125A MDO, In=80A DO, IP40/20, přívod a vývody kabely shora kabely nutno utěsnit požární ucpávkou do niky, osazení je nutné do plné stěny (atest)	kus	1,00	19 773,92	19 773,92	vlastní
18.1		Vestavný rozváděč 180x80 IP40 EI30DP1-S	kus	1,00	7 182,20	7 182,20	vlastní
18.2		Ochranný kryt skříně 80x180x24	kus	1,00	9 793,92	9 793,92	vlastní
18.3		Zadní stěna skříně 80x180	kus	1,00	1 632,32	1 632,32	vlastní
18.4		Montážní rám 180, sada	kus	1,00	979,39	979,39	vlastní
18.5		DIN lišta stavitelná včetně příslušenství 80	kus	10,00	287,29	2 872,90	vlastní
18.6		Krycí deska s výřezem 80x15	kus	10,00	222,00	2 220,00	vlastní
18.7		Krycí deska s výřezem 80x20	kus	1,00	241,64	241,64	vlastní
18.8		Sada pro montáž sběrnic 80	kus	2,00	124,11	248,22	vlastní
18.9		Držáky sběrnic L1+L2+L3, sada pro pole	kus	2,00	130,59	261,18	vlastní
18.10		Držáky sběrnic N+PE, sada pro pole	kus	1,00	65,29	65,29	vlastní
18.11		Přípojnice In=160A	kus	8,00	326,46	2 611,68	vlastní
18.12		Lišta izolovaná 3f/10mm 63A, 3x19 vývodů	kus	10,00	319,93	3 199,30	vlastní
18.13		Kapsa na výkresy A4 plech	kus	1,00	182,82	182,82	vlastní
18.14		Spínač výkonový INS, 80/3	kus	1,00	1 070,80	1 070,80	vlastní
18.15		Spínač výkonový INS, 125/3	kus	1,00	1 070,80	1 070,80	vlastní
18.16		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	2,00	130,59	261,18	vlastní
18.17		Zasuvka modulová vestavná, 16A/1+N+PE	kus	2,00	124,11	248,22	vlastní
18.18		SPD typ 2 LN, DGS275	kus	6,00	2 546,42	15 278,52	vlastní
18.19		SPD typ 2 NPE, DGP CS	kus	2,00	1 867,37	3 734,74	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18.20		Jistič instalační, 10kA 6C/1	kus	3,00	143,64	430,92	vlastní
18.21		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	12,00	130,59	1 567,08	vlastní
18.22		Jistič instalační, 10kA 16C/1	kus	15,00	130,59	1 958,85	vlastní
18.23		Jistič instalační, 10kA 32C/3	kus	2,00	607,22	1 214,44	vlastní
18.24		Jistič instalační pomocný spínač	kus	12,00	228,58	2 742,96	vlastní
18.25		Chránič proudový, dRCM-40/4/003-G/A+	kus	2,00	2 089,37	4 178,74	vlastní
18.26		Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 10/1N/003/C-A	kus	1,00	1 338,50	1 338,50	vlastní
18.27		Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 16/1N/003/C-A	kus	3,00	1 149,15	3 447,45	vlastní
18.28		Chránič pomocný spínač	kus	1,00	1 305,86	1 305,86	vlastní
18.29		Relé impulsní 1P, TL16A, 1/0	kus	2,00	411,34	822,68	vlastní
18.30		Svorkovnice N 7	kus	2,00	26,12	52,24	vlastní
18.31		Svorkovnice PE 7	kus	1,00	26,12	26,12	vlastní
18.32		Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje veškerý další materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k rozváděči Rozváděč 01R5 (rozváděč části budovy) vestavný rozváděč In=125A MDO, In=40A DO, IP40/20, přívod a vývody kabely shora kabely nutno utěsnit požární ucpávkou do niky, osazení je nutné do plné stěny (atest)	kus	1,00	21 671,98	21 671,98	vlastní
19.1		Vestavný rozváděč 180x80 IP40 EI30DP1-S	kus	1,00	7 182,20	7 182,20	vlastní
19.2		Ochranný kryt skříně 80x180x24	kus	1,00	9 793,92	9 793,92	vlastní
19.3		Zadní stěna skříně 80x180	kus	1,00	1 632,32	1 632,32	vlastní
19.4		Montážní rám 180, sada pro pole	kus	1,00	979,39	979,39	vlastní
19.5		DIN lišta stavitelná včetně příslušenství 80	kus	10,00	287,29	2 872,90	vlastní
19.6		Krycí deska s výřezem 80x15	kus	10,00	222,00	2 220,00	vlastní
19.7		Krycí deska s výřezem 80x20	kus	1,00	241,64	241,64	vlastní
19.8		Sada pro montáž sběrnic 80	kus	2,00	124,11	248,22	vlastní
19.9		Držáky sběrnic L1+L2+L3, sada pro pole	kus	2,00	130,59	261,18	vlastní
19.10		Držáky sběrnic N+PE, sada pro pole	kus	1,00	65,29	65,29	vlastní
19.11		Přípojnice In=160A	kus	8,00	326,46	2 611,68	vlastní
19.12		Lišta izolovaná 3f/10mm 63A, 3x19 vývodů	kus	10,00	319,93	3 199,30	vlastní
19.13		Kapsa na výkresy A4 plech	kus	1,00	182,82	182,82	vlastní
19.14		Spínač výkonový INS, 80/3	kus	1,00	1 070,80	1 070,80	vlastní
19.15		Spínač výkonový INS, 125/3	kus	1,00	1 070,80	1 070,80	vlastní
19.16		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	2,00	130,59	261,18	vlastní
19.17		Zasuvka modulová vestavná, 16A/1+N+PE	kus	2,00	124,11	248,22	vlastní
19.18		SPD typ 2 LN, DGS275	kus	6,00	2 546,42	15 278,52	vlastní
19.19		SPD typ 2 NPE, DGP CS	kus	2,00	1 867,37	3 734,74	vlastní
19.20		Jistič instalační, 10kA 6C/1	kus	3,00	143,64	430,92	vlastní
19.21		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	15,00	130,59	1 958,85	vlastní
19.22		Jistič instalační, 10kA 16C/1	kus	45,00	130,59	5 876,55	vlastní
19.23		Jistič instalační, 10kA 32C/3	kus	2,00	607,22	1 214,44	vlastní
19.24		Jistič instalační pomocný spínač	kus	15,00	228,58	3 428,70	vlastní
19.25		Chránič proudový, dRCM-40/4/003-G/A+	kus	6,00	2 089,37	12 536,22	vlastní
19.26		Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 10/1N/003/C-A	kus	2,00	1 338,50	2 677,00	vlastní
19.27		Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 16/1N/003/C-A	kus	5,00	1 149,15	5 745,75	vlastní
19.28		Chránič pomocný spínač	kus	1,00	1 305,86	1 305,86	vlastní
19.29		Relé impulsní 1P, TL16A, 1/0	kus	4,00	411,34	1 645,36	vlastní
19.30		Relé impulsní kompenzace, ATLz	kus	1,00	457,05	457,05	vlastní
19.31		Svorkovnice N 7	kus	6,00	26,12	156,72	vlastní
19.32		Svorkovnice PE 7	kus	1,00	26,12	26,12	vlastní
19.33		Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje veškerý další materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k rozváděči Rozváděč 01R6 (rozváděč části budovy) vestavný rozváděč In=125A MDO, In=80A DO, IP40/20, přívod a vývody kabely shora kabely nutno utěsnit požární ucpávkou do niky, osazení je nutné do plné stěny (atest)	kus	1,00	27 183,99	27 183,99	vlastní
20.1		Vestavný rozváděč 180x80 IP40 EI30DP1-S	kus	1,00	7 182,20	7 182,20	vlastní
20.2		Ochranný kryt skříně 80x180x24	kus	1,00	9 793,92	9 793,92	vlastní
20.3		Zadní stěna skříně 80x180	kus	1,00	1 632,32	1 632,32	vlastní
20.4		Montážní rám 180, sada pro pole	kus	1,00	979,39	979,39	vlastní
20.5		DIN lišta stavitelná včetně příslušenství 80	kus	10,00	287,29	2 872,90	vlastní
20.6		Krycí deska s výřezem 80x15	kus	10,00	222,00	2 220,00	vlastní
20.7		Krycí deska s výřezem 80x20	kus	1,00	241,64	241,64	vlastní
20.8		Sada pro montáž sběrnic 80	kus	2,00	124,11	248,22	vlastní
20.9		Držáky sběrnic L1+L2+L3, sada pro pole	kus	2,00	130,59	261,18	vlastní
20.10		Držáky sběrnic N+PE, sada pro pole	kus	1,00	65,29	65,29	vlastní
20.11		Přípojnice In=160A	kus	8,00	326,46	2 611,68	vlastní
20.12		Lišta izolovaná 3f/10mm 63A, 3x19 vývodů	kus	10,00	319,93	3 199,30	vlastní
20.13		Kapsa na výkresy A4 plech	kus	1,00	182,82	182,82	vlastní
20.14		Spínač výkonový INS, 80/3	kus	1,00	1 070,80	1 070,80	vlastní
20.15		Spínač výkonový INS, 125/3	kus	1,00	1 070,80	1 070,80	vlastní
20.16		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	2,00	130,59	261,18	vlastní
20.17		Zasuvka modulová vestavná, 16A/1+N+PE	kus	2,00	124,11	248,22	vlastní
20.18		SPD typ 2 LN, DGS275	kus	6,00	2 546,42	15 278,52	vlastní
20.19		SPD typ 2 NPE, DGP CS	kus	2,00	1 867,37	3 734,74	vlastní
20.20		Jistič instalační, 10kA 6C/1	kus	3,00	143,64	430,92	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20.21		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	13,00	130,59	1 697,67	vlastní
20.22		Jistič instalační, 10kA 16C/1	kus	36,00	130,59	4 701,24	vlastní
20.23		Jistič instalační, 10kA 32C/3	kus	1,00	607,22	607,22	vlastní
20.24		Jistič instalační pomocný spínač	kus	13,00	228,58	2 971,54	vlastní
20.25		Chránič proudový, dRCM-40/4/003-G/A+	kus	6,00	2 089,37	12 536,22	vlastní
20.26		Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 10/1N/003/C-A	kus	1,00	1 338,50	1 338,50	vlastní
20.27		Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 16/1N/003/C-A	kus	7,00	1 149,15	8 044,05	vlastní
20.28		Chránič pomocný spínač	kus	1,00	1 305,86	1 305,86	vlastní
20.29		Relé impulsní 1P, TL16A, 1/0	kus	4,00	411,34	1 645,36	vlastní
20.30		Relé impulsní kompenzace, ATLz	kus	1,00	457,05	457,05	vlastní
20.31		Svorkovnice N 7	kus	6,00	26,12	156,72	vlastní
20.32		Svorkovnice PE 7	kus	1,00	26,12	26,12	vlastní
20.33		Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje veškerý další materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k rozváděči Rozváděč 1R1 (rozváděč části budovy) vestavný rozváděč In=125A MDO, In=80A DO, IP40/20, přívod a vývody kabely shora kabely nutno utěsnit požární ucpávkou do niky, osazení je nutné do plné stěny (atest)	kus	1,00	26 721,72	26 721,72	vlastní
21.1		Vestavný rozváděč 180x80 IP40 EI30DP1-S	kus	1,00	7 182,20	7 182,20	vlastní
21.2		Ochranný kryt skříně 80x180x24	kus	1,00	9 793,92	9 793,92	vlastní
21.3		Zadní stěna skříně 80x180	kus	1,00	1 632,32	1 632,32	vlastní
21.4		Montážní rám 180, sada pro pole	kus	1,00	979,39	979,39	vlastní
21.5		DIN lišta stavitelná včetně příslušenství 80	kus	10,00	287,29	2 872,90	vlastní
21.6		Krycí deska s výřezem 80x15	kus	10,00	222,00	2 220,00	vlastní
21.7		Krycí deska s výřezem 80x20	kus	1,00	241,64	241,64	vlastní
21.8		Sada pro montáž sběrnic 80	kus	2,00	124,11	248,22	vlastní
21.9		Držáky sběrnic L1+L2+L3, sada pro pole	kus	2,00	130,59	261,18	vlastní
21.10		Držáky sběrnic N+PE, sada pro pole	kus	1,00	65,29	65,29	vlastní
21.11		Přípojnice In=160A	kus	8,00	326,46	2 611,68	vlastní
21.12		Lišta izolovaná 3f/10mm 63A, 3x19 vývodů	kus	10,00	319,93	3 199,30	vlastní
21.13		Kapsa na výkresy A4 plech	kus	1,00	182,82	182,82	vlastní
21.14		Spínač výkonový INS, 80/3	kus	1,00	1 070,80	1 070,80	vlastní
21.15		Spínač výkonový INS, 125/3	kus	1,00	1 070,80	1 070,80	vlastní
21.16		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	2,00	130,59	261,18	vlastní
21.17		Zasuvka modulová vestavná, 16A/1+N+PE	kus	2,00	124,11	248,22	vlastní
21.18		SPD typ 2 LN, DGS275	kus	6,00	2 546,42	15 278,52	vlastní
21.19		SPD typ 2 NPE, DGP CS	kus	2,00	1 867,37	3 734,74	vlastní
21.20		Jistič instalační, 10kA 6C/1	kus	4,00	143,64	574,56	vlastní
21.21		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	27,00	130,59	3 525,93	vlastní
21.22		Jistič instalační, 10kA 16C/1	kus	37,00	130,59	4 831,83	vlastní
21.23		Jistič instalační pomocný spínač	kus	16,00	228,58	3 657,28	vlastní
21.24		Chránič proudový, dRCM-40/4/003-G/A+	kus	5,00	2 089,37	10 446,85	vlastní
21.25		Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 10/1N/003/C-A	kus	1,00	1 338,50	1 338,50	vlastní
21.26		Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 16/1N/003/C-A	kus	10,00	1 149,15	11 491,50	vlastní
21.27		Chránič pomocný spínač	kus	1,00	1 305,86	1 305,86	vlastní
21.28		Relé impulsní 1P, TL16A, 1/0	kus	4,00	411,34	1 645,36	vlastní
21.29		Stykač instalační, CT25 1/0	kus	1,00	979,39	979,39	vlastní
21.30		Ovládač průmyslový 22 mm, 2/0 IP65 I-0-II	kus	1,00	587,63	587,63	vlastní
21.31		Svorkovnice N 7	kus	5,00	26,12	130,60	vlastní
21.32		Svorkovnice PE 7	kus	1,00	26,12	26,12	vlastní
21.33		Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje veškerý další materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k rozváděči Rozváděč 1R2 (rozváděč části budovy) vestavný rozváděč In=125A MDO, In=80A DO, IP40/20, přívod a vývody kabely shora kabely nutno utěsnit požární ucpávkou do niky, osazení je nutné do plné stěny (atest)	kus	1,00	28 108,54	28 108,54	vlastní
22.1		Vestavný rozváděč 180x80 IP40 EI30DP1-S	kus	1,00	7 182,20	7 182,20	vlastní
22.2		Ochranný kryt skříně 80x180x24	kus	1,00	9 793,92	9 793,92	vlastní
22.3		Zadní stěna skříně 80x180	kus	1,00	1 632,32	1 632,32	vlastní
22.4		Montážní rám 180, sada pro pole	kus	1,00	979,39	979,39	vlastní
22.5		DIN lišta stavitelná včetně příslušenství 80	kus	10,00	287,29	2 872,90	vlastní
22.6		Krycí deska s výřezem 80x15	kus	10,00	222,00	2 220,00	vlastní
22.7		Krycí deska s výřezem 80x20	kus	1,00	241,64	241,64	vlastní
22.8		Sada pro montáž sběrnic 80	kus	2,00	124,11	248,22	vlastní
22.9		Držáky sběrnic L1+L2+L3, sada pro pole	kus	2,00	130,59	261,18	vlastní
22.10		Držáky sběrnic N+PE, sada pro pole	kus	1,00	65,29	65,29	vlastní
22.11		Přípojnice In=160A	kus	8,00	326,46	2 611,68	vlastní
22.12		Lišta izolovaná 3f/10mm 63A, 3x19 vývodů	kus	10,00	319,93	3 199,30	vlastní
22.13		Kapsa na výkresy A4 plech	kus	1,00	182,82	182,82	vlastní
22.14		Spínač výkonový INS, 80/3	kus	1,00	1 070,80	1 070,80	vlastní
22.15		Spínač výkonový INS, 125/3	kus	1,00	1 070,80	1 070,80	vlastní
22.16		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	2,00	130,59	261,18	vlastní
22.17		Zasuvka modulová vestavná, 16A/1+N+PE	kus	2,00	124,11	248,22	vlastní
22.18		SPD typ 2 LN, DGS275	kus	6,00	2 546,42	15 278,52	vlastní
22.19		SPD typ 2 NPE, DGP CS	kus	2,00	1 867,37	3 734,74	vlastní
22.20		Jistič instalační, 10kA 6C/1	kus	3,00	143,64	430,92	vlastní
22.21		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	16,00	130,59	2 089,44	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22.22		Jistič instalační, 10kA 16C/1	kus	36,00	130,59	4 701,24	vlastní
22.23		Jistič instalační pomocný spínač	kus	13,00	228,58	2 971,54	vlastní
22.24		Chránič proudový, dRCM-40/4/003-G/A+	kus	5,00	2 089,37	10 446,85	vlastní
22.25		Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 10/1N/003/C-A	kus	2,00	1 338,50	2 677,00	vlastní
22.26		Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 16/1N/003/C-A	kus	12,00	1 149,15	13 789,80	vlastní
22.27		Chránič pomocný spínač	kus	2,00	1 305,86	2 611,72	vlastní
22.28		Relé impulsní 1P, TL16A, 1/0	kus	2,00	411,34	822,68	vlastní
22.29		Svorkovnice N 7	kus	5,00	26,12	130,60	vlastní
22.30		Svorkovnice PE 7	kus	1,00	26,12	26,12	vlastní
22.31		Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje veškerý další materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k rozváděči Rozváděč 1R3 (rozváděč části budovy) vestavný rozváděč In=125A MDO, In=80A DO, IP40/20, přívod a vývody kabely shora kabely nutno utěsnit požární ucpávkou do niky, osazení je nutné do plné stěny (atest)	kus	1,00	28 155,60	28 155,60	vlastní
23.1		Vestavný rozváděč 180x80 IP40 EI30DP1-S	kus	1,00	7 182,20	7 182,20	vlastní
23.2		Ochranný kryt skříně 80x180x24	kus	1,00	9 793,92	9 793,92	vlastní
23.3		Zadní stěna skříně 80x180	kus	1,00	1 632,32	1 632,32	vlastní
23.4		Montážní rám 180, sada pro pole	kus	1,00	979,39	979,39	vlastní
23.5		DIN lišta stavitelná včetně příslušenství 80	kus	10,00	287,29	2 872,90	vlastní
23.6		Krycí deska s výřezem 80x15	kus	10,00	222,00	2 220,00	vlastní
23.7		Krycí deska s výřezem 80x20	kus	1,00	241,64	241,64	vlastní
23.8		Sada pro montáž sběrnic 80	kus	2,00	124,11	248,22	vlastní
23.9		Držáky sběrnic L1+L2+L3, sada pro pole	kus	2,00	130,59	261,18	vlastní
23.10		Držáky sběrnic N+PE, sada pro pole	kus	1,00	65,29	65,29	vlastní
23.11		Přípojnice In=160A	kus	8,00	326,46	2 611,68	vlastní
23.12		Lišta izolovaná 3f/10mm 63A, 3x19 vývodů	kus	10,00	319,93	3 199,30	vlastní
23.13		Kapsa na výkresy A4 plech	kus	1,00	182,82	182,82	vlastní
23.14		Spínač výkonový INS, 80/3	kus	1,00	1 070,80	1 070,80	vlastní
23.15		Spínač výkonový INS, 125/3	kus	1,00	1 070,80	1 070,80	vlastní
23.16		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	2,00	130,59	261,18	vlastní
23.17		Zasuvka modulová vestavná, 16A/1+N+PE	kus	2,00	124,11	248,22	vlastní
23.18		SPD typ 2 LN, DGS275	kus	6,00	2 546,42	15 278,52	vlastní
23.19		SPD typ 2 NPE, DGP CS	kus	2,00	1 867,37	3 734,74	vlastní
23.20		Jistič instalační, 10kA 6C/1	kus	3,00	143,64	430,92	vlastní
23.21		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	11,00	130,59	1 436,49	vlastní
23.22		Jistič instalační, 10kA 16C/1	kus	24,00	130,59	3 134,16	vlastní
23.23		Jistič instalační, 10kA 32C/3	kus	2,00	607,22	1 214,44	vlastní
23.24		Jistič instalační pomocný spínač	kus	11,00	228,58	2 514,38	vlastní
23.25		Chránič proudový, dRCM-40/4/003-G/A+	kus	3,00	2 089,37	6 268,11	vlastní
23.26		Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 10/1N/003/C-A	kus	1,00	1 338,50	1 338,50	vlastní
23.27		Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 16/1N/003/C-A	kus	3,00	1 149,15	3 447,45	vlastní
23.28		Chránič pomocný spínač	kus	1,00	1 305,86	1 305,86	vlastní
23.29		Relé impulsní 1P, TL16A, 1/0	kus	4,00	411,34	1 645,36	vlastní
23.30		Svorkovnice N 7	kus	3,00	26,12	78,36	vlastní
23.31		Svorkovnice PE 7	kus	1,00	26,12	26,12	vlastní
23.32		Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje veškerý další materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k rozváděči Rozváděč 1R4 (rozváděč části budovy) vestavný rozváděč In=125A MDO, In=80A DO, IP40/20, přívod a vývody kabely shora kabely nutno utěsnit požární ucpávkou do niky, osazení je nutné do plné stěny (atest)	kus	1,00	22 798,30	22 798,30	vlastní
24.1		Vestavný rozváděč 180x80 IP40 EI30DP1-S	kus	1,00	7 182,20	7 182,20	vlastní
24.2		Ochranný kryt skříně 80x180x24	kus	1,00	9 793,92	9 793,92	vlastní
24.3		Zadní stěna skříně 80x180	kus	1,00	1 632,32	1 632,32	vlastní
24.4		Montážní rám 180, sada pro pole	kus	1,00	979,39	979,39	vlastní
24.5		DIN lišta stavitelná včetně příslušenství 80	kus	10,00	287,29	2 872,90	vlastní
24.6		Krycí deska s výřezem 80x15	kus	10,00	222,00	2 220,00	vlastní
24.7		Krycí deska s výřezem 80x20	kus	1,00	241,64	241,64	vlastní
24.8		Sada pro montáž sběrnic 80	kus	2,00	124,11	248,22	vlastní
24.9		Držáky sběrnic L1+L2+L3, sada pro pole	kus	2,00	130,59	261,18	vlastní
24.10		Držáky sběrnic N+PE, sada pro pole	kus	1,00	65,29	65,29	vlastní
24.11		Přípojnice In=160A	kus	8,00	326,46	2 611,68	vlastní
24.12		Lišta izolovaná 3f/10mm 63A, 3x19 vývodů	kus	10,00	319,93	3 199,30	vlastní
24.13		Kapsa na výkresy A4 plech	kus	1,00	182,82	182,82	vlastní
24.14		Spínač výkonový INS, 80/3	kus	1,00	1 070,80	1 070,80	vlastní
24.15		Spínač výkonový INS, 125/3	kus	1,00	1 070,80	1 070,80	vlastní
24.16		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	2,00	130,59	261,18	vlastní
24.17		Zasuvka modulová vestavná, 16A/1+N+PE	kus	2,00	124,11	248,22	vlastní
24.18		SPD typ 2 LN, DGS275	kus	6,00	2 546,42	15 278,52	vlastní
24.19		SPD typ 2 NPE, DGP CS	kus	2,00	1 867,37	3 734,74	vlastní
24.20		Jistič instalační, 10kA 6C/1	kus	5,00	143,64	718,20	vlastní
24.21		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	11,00	130,59	1 436,49	vlastní
24.22		Jistič instalační, 10kA 16C/1	kus	30,00	130,59	3 917,70	vlastní
24.23		Jistič instalační pomocný spínač	kus	8,00	228,58	1 828,64	vlastní
24.24		Chránič proudový, dRCM-40/4/003-G/A+	kus	4,00	2 089,37	8 357,48	vlastní
24.25		Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 10/1N/003/C-A	kus	1,00	1 338,50	1 338,50	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24.26		Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 16/1N/003/C-A	kus	10,00	1 149,15	11 491,50	vlastní
24.27		Chránič pomocný spínač	kus	1,00	1 305,86	1 305,86	vlastní
24.28		Stykač instalační, CT25 3/0	kus	2,00	1 018,57	2 037,14	vlastní
24.29		Svorkovnice N 7	kus	4,00	26,12	104,48	vlastní
24.30		Svorkovnice PE 7	kus	1,00	26,12	26,12	vlastní
24.31		Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje veškerý další materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k rozváděči Rozváděč 1R5 (rozváděč části budovy) vestavný rozváděč In=125A MDO, In=80A DO, IP40/20, přívod a vývody kabely shora kabely nutno utěsnit požární ucpávkou do niky, osazení je nutné do plné stěny (atest)	kus	1,00	25 714,90	25 714,90	vlastní
25.1		Vestavný rozváděč 180x80 IP40 EI30DP1-S	kus	1,00	7 182,20	7 182,20	vlastní
25.2		Ochranný kryt skříně 80x180x24	kus	1,00	9 793,92	9 793,92	vlastní
25.3		Zadní stěna skříně 80x180	kus	1,00	1 632,32	1 632,32	vlastní
25.4		Montážní rám 180, sada pro pole	kus	1,00	979,39	979,39	vlastní
25.5		DIN lišta stavitelná včetně příslušenství 80	kus	10,00	287,29	2 872,90	vlastní
25.6		Krycí deska s výřezem 80x15	kus	10,00	222,00	2 220,00	vlastní
25.7		Krycí deska s výřezem 80x20	kus	1,00	241,64	241,64	vlastní
25.8		Sada pro montáž sběrnic 80	kus	2,00	124,11	248,22	vlastní
25.9		Držáky sběrnic L1+L2+L3, sada pro pole	kus	2,00	130,59	261,18	vlastní
25.10		Držáky sběrnic N+PE, sada pro pole	kus	1,00	65,29	65,29	vlastní
25.11		Přípojnice In=160A	kus	8,00	326,46	2 611,68	vlastní
25.12		Lišta izolovaná 3f/10mm 63A, 3x19 vývodů	kus	10,00	319,93	3 199,30	vlastní
25.13		Kapsa na výkresy A4 plech	kus	1,00	182,82	182,82	vlastní
25.14		Spínač výkonový INS, 80/3	kus	1,00	1 070,80	1 070,80	vlastní
25.15		Spínač výkonový INS, 125/3	kus	1,00	1 070,80	1 070,80	vlastní
25.16		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	2,00	130,59	261,18	vlastní
25.17		Zasuvka modulová vestavná, 16A/1+N+PE	kus	2,00	124,11	248,22	vlastní
25.18		SPD typ 2 LN, DGS275	kus	6,00	2 546,42	15 278,52	vlastní
25.19		SPD typ 2 NPE, DGP CS	kus	2,00	1 867,37	3 734,74	vlastní
25.20		Jistič instalační, 10kA 6C/1	kus	3,00	143,64	430,92	vlastní
25.21		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	15,00	130,59	1 958,85	vlastní
25.22		Jistič instalační, 10kA 16C/1	kus	45,00	130,59	5 876,55	vlastní
25.23		Jistič instalační, 10kA 32C/3	kus	2,00	607,22	1 214,44	vlastní
25.24		Jistič instalační pomocný spínač	kus	15,00	228,58	3 428,70	vlastní
25.25		Chránič proudový, dRCM-40/4/003-G/A+	kus	6,00	2 089,37	12 536,22	vlastní
25.26		Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 10/1N/003/C-A	kus	2,00	1 338,50	2 677,00	vlastní
25.27		Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 16/1N/003/C-A	kus	5,00	1 149,15	5 745,75	vlastní
25.28		Chránič pomocný spínač	kus	1,00	1 305,86	1 305,86	vlastní
25.29		Relé impulsní 1P, TL16A, 1/0	kus	4,00	411,34	1 645,36	vlastní
25.30		Relé impulsní kompenzace, ATLz	kus	1,00	457,05	457,05	vlastní
25.31		Svorkovnice N 7	kus	6,00	26,12	156,72	vlastní
25.32		Svorkovnice PE 7	kus	1,00	26,12	26,12	vlastní
25.33		Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje veškerý další materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k rozváděči Rozváděč 1R6 (rozváděč části budovy - zdravotnické prostory skupina 2) + ovládací skříň MS1 vestavný rozváděč In=63A MDO, In=63A DO, IP40/20, přívod a vývody kabely shora kabely nutno utěsnit požární ucpávkou do niky, osazení je nutné do plné stěny (atest)	kus	1,00	27 183,99	27 183,99	vlastní
26.1		Vestavný rozváděč 180x80 IP40 EI30DP1-S	kus	1,00	7 182,20	7 182,20	vlastní
26.2		Ochranný kryt skříně 80x180x24	kus	1,00	9 793,92	9 793,92	vlastní
26.3		Zadní stěna skříně 80x180	kus	1,00	1 632,32	1 632,32	vlastní
26.4		Montážní rám 180, sada pro pole	kus	1,00	979,39	979,39	vlastní
26.5		DIN lišta stavitelná včetně příslušenství 80	kus	10,00	287,29	2 872,90	vlastní
26.6		Krycí deska s výřezem 80x15	kus	10,00	222,00	2 220,00	vlastní
26.7		Krycí deska s výřezem 80x20	kus	1,00	241,64	241,64	vlastní
26.8		Držáky sběrnic L1+L2+L3, sada pro pole	kus	1,00	130,59	130,59	vlastní
26.10		Držáky sběrnic N+PE, sada pro pole	kus	1,00	65,29	65,29	vlastní
26.11		Přípojnice In=160A	kus	2,00	326,46	652,92	vlastní
26.12		Lišta izolovaná 3f/10mm 63A, 3x19 vývodů	kus	10,00	319,93	3 199,30	vlastní
26.13		Kapsa na výkresy A4 plech	kus	1,00	182,82	182,82	vlastní
26.14		Spínač výkonový, 63/2	kus	1,00	535,40	535,40	vlastní
26.14		Spínač výkonový INS, 63/3	kus	2,00	535,40	1 070,80	vlastní
26.17		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	2,00	130,59	261,18	vlastní
26.18		Zasuvka modulová vestavná, 16A/1+N+PE	kus	2,00	124,11	248,22	vlastní
26.19		SPD typ 2 LN, DGS275	kus	7,00	2 546,42	17 824,94	vlastní
26.20		SPD typ 2 NPE, DGP CS	kus	3,00	1 867,37	5 602,11	vlastní
26.21		Jistič instalační, 10kA 6C/1	kus	13,00	143,64	1 867,32	vlastní
26.22		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	20,00	130,59	2 611,80	vlastní
26.23		Jistič instalační, 10kA 16C/1	kus	24,00	130,59	3 134,16	vlastní
26.24		Jistič instalační, 10kA 16C/2	kus	4,00	313,41	1 253,64	vlastní
26.25		Jistič instalační pomocný spínač	kus	10,00	228,58	2 285,80	vlastní
26.26		Chránič proudový, dRCM-40/4/003-G/A+	kus	3,00	2 089,37	6 268,11	vlastní
26.27		Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 10/1N/003/C-A	kus	3,00	1 338,50	4 015,50	vlastní
26.28		Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 16/1N/003/C-A	kus	21,00	1 149,15	24 132,15	vlastní
26.29		Chránič pomocný spínač	kus	3,00	1 305,86	3 917,58	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26.30		Relé impulsní 1P, TL16A, 1/0	kus	2,00	411,34	822,68	vlastní
26.31		Relé impulsní kompenzace, ATLz	kus	2,00	457,05	914,10	vlastní
26.32		Stykač instalační, CT25 2/0	kus	12,00	979,39	11 752,68	vlastní
26.33		Svorkovnice N 7	kus	3,00	26,12	78,36	vlastní
26.34		Svorkovnice PE 7	kus	1,00	26,12	26,12	vlastní
26.35		Vestavná skříň ovládací 40x30, IP40, třída I, design vzorkovat	kus	1,00	1 044,68	1 044,68	vlastní
26.36		Ovládač průmyslový 22 IP65, otočný 0-I, kontakty 1/0	kus	24,00	587,63	14 103,12	vlastní
26.37		Ovládač průmyslový 22 IP65, popisový štítek	kus	24,00	19,59	470,16	vlastní
26.38		Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje veškerý další materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k rozváděči Rozváděč 2R1 (rozváděč části budovy) vestavný rozváděč In=125A MDO, In=80A DO, IP40/20, přívod a vývody kabely shora kabely nutno utěsnit požární ucpávkou do niky, osazení je nutné do plné stěny (atest)	kus	1,00	40 017,94	40 017,94	vlastní
27.1		Vestavný rozváděč 180x80 IP40 EI30DP1-S	kus	1,00	7 182,20	7 182,20	vlastní
27.2		Ochranný kryt skříně 80x180x24	kus	1,00	9 793,92	9 793,92	vlastní
27.3		Zadní stěna skříně 80x180	kus	1,00	1 632,32	1 632,32	vlastní
27.4		Montážní rám 180, sada pro pole	kus	1,00	979,39	979,39	vlastní
27.5		DIN lišta stavitelná včetně příslušenství 80	kus	10,00	287,29	2 872,90	vlastní
27.6		Krycí deska s výřezem 80x15	kus	10,00	222,00	2 220,00	vlastní
27.7		Krycí deska s výřezem 80x20	kus	1,00	241,64	241,64	vlastní
27.8		Sada pro montáž sběrnic 80	kus	2,00	124,11	248,22	vlastní
27.9		Držáky sběrnic L1+L2+L3, sada pro pole	kus	2,00	130,59	261,18	vlastní
27.10		Držáky sběrnic N+PE, sada pro pole	kus	1,00	65,29	65,29	vlastní
27.11		Přípojnice In=160A	kus	8,00	326,46	2 611,68	vlastní
27.12		Lišta izolovaná 3f/10mm 63A, 3x19 vývodů	kus	10,00	319,93	3 199,30	vlastní
24.23		Jistič instalační pomocný spínač	kus	8,00	228,58	1 828,64	vlastní
27.13		Kapsa na výkresy A4 plech	kus	1,00	182,82	182,82	vlastní
27.14		Spínač výkonový INS, 80/3	kus	1,00	1 070,80	1 070,80	vlastní
27.15		Spínač výkonový INS, 125/3	kus	1,00	1 070,80	1 070,80	vlastní
27.16		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	2,00	130,59	261,18	vlastní
27.17		Zasuvka modulová vestavná, 16A/1+N+PE	kus	2,00	124,11	248,22	vlastní
27.18		SPD typ 2 LN, DGS275	kus	6,00	2 546,42	15 278,52	vlastní
27.19		SPD typ 2 NPE, DGP CS	kus	2,00	1 867,37	3 734,74	vlastní
27.20		Jistič instalační, 10kA 6C/1	kus	3,00	143,64	430,92	vlastní
27.21		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	16,00	130,59	2 089,44	vlastní
27.22		Jistič instalační, 10kA 16C/1	kus	30,00	130,59	3 917,70	vlastní
27.23		Jistič instalační, 10kA 32C/3	kus	2,00	607,22	1 214,44	vlastní
27.24		Jistič instalační pomocný spínač	kus	11,00	228,58	2 514,38	vlastní
27.25		Chránič proudový, dRCM-40/4/003-G/A+	kus	4,00	2 089,37	8 357,48	vlastní
27.26		Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 10/1N/003/C-A	kus	2,00	1 338,50	2 677,00	vlastní
27.27		Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 16/1N/003/C-A	kus	4,00	1 149,15	4 596,60	vlastní
27.28		Chránič pomocný spínač	kus	2,00	1 305,86	2 611,72	vlastní
27.29		Relé impulsní 1P, TL16A, 1/0	kus	2,00	411,34	822,68	vlastní
27.31		Svorkovnice N 7	kus	4,00	26,12	104,48	vlastní
27.32		Svorkovnice PE 7	kus	1,00	26,12	26,12	vlastní
27.33		Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje veškerý další materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k rozváděči Rozváděč 2R2 (rozváděč části budovy) vestavný rozváděč In=125A MDO, In=80A DO, IP40/20, přívod a vývody kabely shora kabely nutno utěsnit požární ucpávkou do niky, osazení je nutné do plné stěny (atest)	kus	1,00	25 303,56	25 303,56	vlastní
28.1		Vestavný rozváděč 180x80 IP40 EI30DP1-S	kus	1,00	7 182,20	7 182,20	vlastní
28.2		Ochranný kryt skříně 80x180x24	kus	1,00	9 793,92	9 793,92	vlastní
28.3		Zadní stěna skříně 80x180	kus	1,00	1 632,32	1 632,32	vlastní
28.4		Montážní rám 180, sada pro pole	kus	1,00	979,39	979,39	vlastní
28.5		DIN lišta stavitelná včetně příslušenství 80	kus	10,00	287,29	2 872,90	vlastní
28.6		Krycí deska s výřezem 80x15	kus	10,00	222,00	2 220,00	vlastní
28.7		Krycí deska s výřezem 80x20	kus	1,00	241,64	241,64	vlastní
28.8		Sada pro montáž sběrnic 80	kus	2,00	124,11	248,22	vlastní
28.9		Držáky sběrnic L1+L2+L3, sada pro pole	kus	2,00	130,59	261,18	vlastní
28.10		Držáky sběrnic N+PE, sada pro pole	kus	1,00	65,29	65,29	vlastní
28.11		Přípojnice In=160A	kus	8,00	326,46	2 611,68	vlastní
28.12		Lišta izolovaná 3f/10mm 63A, 3x19 vývodů	kus	10,00	319,93	3 199,30	vlastní
28.13		Kapsa na výkresy A4 plech	kus	1,00	182,82	182,82	vlastní
28.14		Spínač výkonový INS, 80/3	kus	1,00	1 070,80	1 070,80	vlastní
28.15		Spínač výkonový INS, 125/3	kus	1,00	1 070,80	1 070,80	vlastní
28.16		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	2,00	130,59	261,18	vlastní
28.17		Zasuvka modulová vestavná, 16A/1+N+PE	kus	2,00	124,11	248,22	vlastní
28.18		SPD typ 2 LN, DGS275	kus	6,00	2 546,42	15 278,52	vlastní
28.19		SPD typ 2 NPE, DGP CS	kus	2,00	1 867,37	3 734,74	vlastní
28.20		Jistič instalační, 10kA 6C/1	kus	3,00	143,64	430,92	vlastní
28.21		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	14,00	130,59	1 828,26	vlastní
28.22		Jistič instalační, 10kA 16C/1	kus	30,00	130,59	3 917,70	vlastní
28.23		Jistič instalační, 10kA 32C/3	kus	2,00	607,22	1 214,44	vlastní
28.24		Jistič instalační pomocný spínač	kus	11,00	228,58	2 514,38	vlastní
28.25		Chránič proudový, dRCM-40/4/003-G/A+	kus	4,00	2 089,37	8 357,48	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28.26		Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 10/1N/003/C-A	kus	3,00	1 338,50	4 015,50	vlastní
28.27		Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 16/1N/003/C-A	kus	5,00	1 149,15	5 745,75	vlastní
28.28		Chránič pomocný spínač	kus	2,00	1 305,86	2 611,72	vlastní
28.29		Relé impulsní 1P, TL16A, 1/0	kus	2,00	411,34	822,68	vlastní
28.30		Svorkovnice N 7	kus	4,00	26,12	104,48	vlastní
28.31		Svorkovnice PE 7	kus	1,00	26,12	26,12	vlastní
28.32		Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje veškerý další materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k rozváděči Rozváděč 2R3 (rozváděč části budovy) vestavný rozváděč In=125A MDO, In=80A DO, IP40/20, přívod a vývody kabely shora kabely nutno utěsnit požární ucpávkou do niky, osazení je nutné do plné stěny (atest)	kus	1,00	25 423,07	25 423,07	vlastní
29.1		Vestavný rozváděč 180x80 IP40 EI30DP1-S	kus	1,00	7 182,20	7 182,20	vlastní
29.2		Ochranný kryt skříně 80x180x24	kus	1,00	9 793,92	9 793,92	vlastní
29.3		Zadní stěna skříně 80x180	kus	1,00	1 632,32	1 632,32	vlastní
29.4		Montážní rám 180, sada pro pole	kus	1,00	979,39	979,39	vlastní
29.5		DIN lišta stavitelná včetně příslušenství 80	kus	10,00	287,29	2 872,90	vlastní
29.6		Krycí deska s výřezem 80x15	kus	10,00	222,00	2 220,00	vlastní
29.7		Krycí deska s výřezem 80x20	kus	1,00	241,64	241,64	vlastní
29.8		Sada pro montáž sběrnic 80	kus	2,00	124,11	248,22	vlastní
29.9		Držáky sběrnic L1+L2+L3, sada pro pole	kus	2,00	130,59	261,18	vlastní
29.10		Držáky sběrnic N+PE, sada pro pole	kus	1,00	65,29	65,29	vlastní
29.11		Přípojnice In=160A	kus	8,00	326,46	2 611,68	vlastní
29.12		Lišta izolovaná 3f/10mm 63A, 3x19 vývodů	kus	10,00	319,93	3 199,30	vlastní
29.13		Kapsa na výkresy A4 plech	kus	1,00	182,82	182,82	vlastní
29.14		Spínač výkonový INS, 80/3	kus	1,00	1 070,80	1 070,80	vlastní
29.15		Spínač výkonový INS, 125/3	kus	1,00	1 070,80	1 070,80	vlastní
29.16		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	2,00	130,59	261,18	vlastní
29.17		Zasuvka modulová vestavná, 16A/1+N+PE	kus	2,00	124,11	248,22	vlastní
29.18		SPD typ 2 LN, DGS275	kus	6,00	2 546,42	15 278,52	vlastní
29.19		SPD typ 2 NPE, DGP CS	kus	2,00	1 867,37	3 734,74	vlastní
29.20		Jistič instalační, 10kA 6C/1	kus	3,00	143,64	430,92	vlastní
29.21		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	19,00	130,59	2 481,21	vlastní
29.22		Jistič instalační, 10kA 16C/1	kus	30,00	130,59	3 917,70	vlastní
29.23		Jistič instalační, 10kA 32C/3	kus	2,00	607,22	1 214,44	vlastní
29.24		Jistič instalační pomocný spínač	kus	15,00	228,58	3 428,70	vlastní
29.25		Chránič proudový, dRCM-40/4/003-G/A+	kus	4,00	2 089,37	8 357,48	vlastní
29.26		Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 10/1N/003/C-A	kus	2,00	1 338,50	2 677,00	vlastní
29.27		Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 16/1N/003/C-A	kus	3,00	1 149,15	3 447,45	vlastní
29.28		Chránič pomocný spínač	kus	1,00	1 305,86	1 305,86	vlastní
29.29		Relé impulsní 1P, TL16A, 1/0	kus	4,00	411,34	1 645,36	vlastní
29.30		Svorkovnice N 7	kus	4,00	26,12	104,48	vlastní
29.31		Svorkovnice PE 7	kus	1,00	26,12	26,12	vlastní
29.32		Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje veškerý další materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k rozváděči Rozváděč 2R4 (rozváděč části budovy) vestavný rozváděč In=125A MDO, In=80A DO, IP40/20, přívod a vývody kabely shora kabely nutno utěsnit požární ucpávkou do niky, osazení je nutné do plné stěny (atest)	kus	1,00	24 657,16	24 657,16	vlastní
30.1		Vestavný rozváděč 180x80 IP40 EI30DP1-S	kus	1,00	7 182,20	7 182,20	vlastní
30.2		Ochranný kryt skříně 80x180x24	kus	1,00	9 793,92	9 793,92	vlastní
30.3		Zadní stěna skříně 80x180	kus	1,00	1 632,32	1 632,32	vlastní
30.4		Montážní rám 180, sada rpo pole	kus	1,00	979,39	979,39	vlastní
30.5		DIN lišta stavitelná včetně příslušenství 80	kus	10,00	287,29	2 872,90	vlastní
30.6		Krycí deska s výřezem 80x15	kus	10,00	222,00	2 220,00	vlastní
30.7		Krycí deska s výřezem 80x20	kus	1,00	241,64	241,64	vlastní
30.8		Sada pro montáž sběrnic 80	kus	2,00	124,11	248,22	vlastní
30.9		Držáky sběrnic L1+L2+L3, sada pro pole	kus	2,00	130,59	261,18	vlastní
30.10		Držáky sběrnic N+PE, sada pro pole	kus	1,00	65,29	65,29	vlastní
30.11		Přípojnice In=160A	kus	8,00	326,46	2 611,68	vlastní
30.12		Lišta izolovaná 3f/10mm 63A, 3x19 vývodů	kus	10,00	319,93	3 199,30	vlastní
30.13		Kapsa na výkresy A4 plech	kus	1,00	182,82	182,82	vlastní
30.14		Spínač výkonový INS, 80/3	kus	1,00	1 070,80	1 070,80	vlastní
30.15		Spínač výkonový INS, 125/3	kus	1,00	1 070,80	1 070,80	vlastní
30.16		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	2,00	130,59	261,18	vlastní
30.17		Zasuvka modulová vestavná, 16A/1+N+PE	kus	2,00	124,11	248,22	vlastní
30.18		SPD typ 2 LN, DGS275	kus	6,00	2 546,42	15 278,52	vlastní
30.19		SPD typ 2 NPE, DGP CS	kus	2,00	1 867,37	3 734,74	vlastní
30.20		Jistič instalační, 10kA 6C/1	kus	3,00	143,64	430,92	vlastní
30.21		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	15,00	130,59	1 958,85	vlastní
30.22		Jistič instalační, 10kA 16C/1	kus	36,00	130,59	4 701,24	vlastní
30.23		Jistič instalační, 10kA 32C/3	kus	2,00	607,22	1 214,44	vlastní
30.24		Jistič instalační pomocný spínač	kus	12,00	228,58	2 742,96	vlastní
30.25		Chránič proudový, dRCM-40/4/003-G/A+	kus	5,00	2 089,37	10 446,85	vlastní
30.26		Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 10/1N/003/C-A	kus	1,00	1 338,50	1 338,50	vlastní
30.27		Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 16/1N/003/C-A	kus	8,00	1 149,15	9 193,20	vlastní
30.28		Chránič pomocný spínač	kus	1,00	1 305,86	1 305,86	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30.29		Relé impulsní 1P, TL16A, 1/0	kus	2,00	411,34	822,68	vlastní
30.30		Svorkovnice N 7	kus	5,00	26,12	130,60	vlastní
30.31		Svorkovnice PE 7	kus	1,00	26,12	26,12	vlastní
30.32		Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje veškerý další materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k rozváděči Rozváděč 2R5 (rozváděč části budovy) + ovládací skříň MS1 vestavný rozváděč In=125A MDO, In=80A DO, IP40/20, přívod a vývody kabely shora kabely nutno utěsnit požární ucpávkou do niky, osazení je nutné do plné stěny (atest)	kus	1,00	26 239,86	26 239,86	vlastní
31.1		Vestavný rozváděč 180x100 IP40 EI30DP1-S	kus	1,00	783,51	783,51	vlastní
31.2		Ochranný kryt skříně 100x180x24	kus	1,00	11 099,77	11 099,77	vlastní
31.3		Zadní stěna skříně 100x180	kus	1,00	1 762,90	1 762,90	vlastní
31.4		Montážní rám 180, sada pro pole	kus	1,00	979,39	979,39	vlastní
31.5		DIN lišta stavitelná včetně příslušenství 100	kus	10,00	326,46	3 264,60	vlastní
31.6		Krycí deska s výřezem 100x15	kus	10,00	195,88	1 958,80	vlastní
31.7		Krycí deska s výřezem 100x20	kus	1,00	241,64	241,64	vlastní
31.8		Sada pro montáž sběrnic 100	kus	2,00	143,64	287,28	vlastní
31.9		Držáky sběrnic L1+L2+L3, sada pro pole	kus	2,00	130,59	261,18	vlastní
31.10		Držáky sběrnic N+PE, sada pro pole	kus	1,00	65,29	65,29	vlastní
31.11		Přípojnice In=160A	kus	8,00	326,46	2 611,68	vlastní
31.12		Lišta izolovaná 3f/10mm 63A, 3x19 vývodů	kus	10,00	319,93	3 199,30	vlastní
31.13		Kapsa na výkresy A4 plech	kus	1,00	182,82	182,82	vlastní
31.14		Spínač výkonový INS, 80/3	kus	1,00	1 070,80	1 070,80	vlastní
31.15		Spínač výkonový INS, 125/3	kus	1,00	1 070,80	1 070,80	vlastní
31.16		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	2,00	130,59	261,18	vlastní
31.17		Zasuvka modulová vestavná, 16A/1+N+PE	kus	2,00	124,11	248,22	vlastní
31.18		SPD typ 2 LN, DGS275	kus	6,00	2 546,42	15 278,52	vlastní
31.19		SPD typ 2 NPE, DGP CS	kus	2,00	1 867,37	3 734,74	vlastní
31.20		Jistič instalační, 10kA 6C/1	kus	14,00	143,64	2 010,96	vlastní
31.21		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	16,00	130,59	2 089,44	vlastní
31.22		Jistič instalační, 10kA 16C/1	kus	45,00	130,59	5 876,55	vlastní
31.23		Jistič instalační, 10kA 32C/3	kus	2,00	607,22	1 214,44	vlastní
31.24		Jistič instalační pomocný spínač	kus	13,00	228,58	2 971,54	vlastní
31.25		Chránič proudový, dRCM-40/4/003-G/A+	kus	6,00	2 089,37	12 536,22	vlastní
31.26		Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 10/1N/003/C-A	kus	3,00	1 338,50	4 015,50	vlastní
31.27		Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 16/1N/003/C-A	kus	17,00	1 149,15	19 535,55	vlastní
31.28		Chránič pomocný spínač	kus	3,00	1 305,86	3 917,58	vlastní
31.29		Relé impulsní 1P, TL16A, 1/0	kus	2,00	411,34	822,68	vlastní
31.30		Relé impulsní kompenzace, ATLz	kus	2,00	457,05	914,10	vlastní
31.31		Stykač instalační, CT25 2/0	kus	11,00	979,39	10 773,29	vlastní
31.32		Svorkovnice N 7	kus	6,00	26,12	156,72	vlastní
31.33		Svorkovnice PE 7	kus	1,00	26,12	26,12	vlastní
31.34		Vestavná skříň ovládací 40x20, IP40, třída I, design vzorkovat	kus	1,00	1 175,27	1 175,27	vlastní
31.35		Ovládač průmyslový 22 IP65, otočný 0-I, kontakty 1/0	kus	11,00	587,63	6 463,93	vlastní
31.36		Ovládač průmyslový 22 IP65, popisový štítek	kus	11,00	19,59	215,49	vlastní
31.37		Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje veškerý další materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k rozváděči Rozváděč 2R6 (rozváděč části budovy) vestavný rozváděč In=125A MDO, In=80A DO, IP40/20, přívod a vývody kabely shora kabely nutno utěsnit požární ucpávkou do niky, osazení je nutné do plné stěny (atest)	kus	1,00	36 923,06	36 923,06	vlastní
32.1		Vestavný rozváděč 180x80 IP40 EI30DP1-S	kus	1,00	7 182,20	7 182,20	vlastní
32.2		Ochranný kryt skříně 80x180x24	kus	1,00	9 793,92	9 793,92	vlastní
32.3		Zadní stěna skříně 80x180	kus	1,00	1 632,32	1 632,32	vlastní
32.4		Montážní rám 180, sada pro pole	kus	1,00	979,39	979,39	vlastní
32.5		DIN lišta stavitelná včetně příslušenství 80	kus	10,00	287,29	2 872,90	vlastní
32.6		Krycí deska s výřezem 80x15	kus	10,00	222,00	2 220,00	vlastní
32.7		Krycí deska s výřezem 80x20	kus	1,00	241,64	241,64	vlastní
32.8		Sada pro montáž sběrnic 80	kus	2,00	124,11	248,22	vlastní
32.9		Držáky sběrnic L1+L2+L3, sada pro pole	kus	2,00	130,59	261,18	vlastní
32.10		Držáky sběrnic N+PE, sada pro pole	kus	1,00	65,29	65,29	vlastní
32.11		Přípojnice In=160A	kus	8,00	326,46	2 611,68	vlastní
32.12		Lišta izolovaná 3f/10mm 63A, 3x19 vývodů	kus	10,00	319,93	3 199,30	vlastní
32.13		Kapsa na výkresy A4 plech	kus	1,00	182,82	182,82	vlastní
32.14		Spínač výkonový INS, 80/3	kus	1,00	1 070,80	1 070,80	vlastní
32.15		Spínač výkonový INS, 125/3	kus	1,00	1 070,80	1 070,80	vlastní
32.16		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	2,00	130,59	261,18	vlastní
32.17		Zasuvka modulová vestavná, 16A/1+N+PE	kus	2,00	124,11	248,22	vlastní
32.18		SPD typ 2 LN, DGS275	kus	6,00	2 546,42	15 278,52	vlastní
32.19		SPD typ 2 NPE, DGP CS	kus	2,00	1 867,37	3 734,74	vlastní
32.20		Jistič instalační, 10kA 6C/1	kus	3,00	143,64	430,92	vlastní
32.21		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	10,00	130,59	1 305,90	vlastní
32.22		Jistič instalační, 10kA 16C/1	kus	15,00	130,59	1 958,85	vlastní
32.23		Jistič instalační pomocný spínač	kus	7,00	228,58	1 600,06	vlastní
32.24		Chránič proudový, dRCM-40/4/003-G/A+	kus	2,00	2 089,37	4 178,74	vlastní
32.25		Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 16/1N/003/C-A	kus	4,00	1 149,15	4 596,60	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32.26		Svorkovnice N 7	kus	2,00	26,12	52,24	vlastní
32.27		Svorkovnice PE 7	kus	1,00	26,12	26,12	vlastní
32.28		Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje veškerý další materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k rozváděči Rozváděč 3R1 (rozváděč části budovy) vestavný rozváděč In=125A MDO, In=80A DO, IP40/20, přívod a vývody kabely shora kabely nutno utěsnit požární ucpávkou do niky, osazení je nutné do plné stěny (atest)	kus	1,00	20 191,14	20 191,14	vlastní
33.1		Vestavný rozváděč 180x80 IP40 EI30DP1-S	kus	1,00	7 182,20	7 182,20	vlastní
33.2		Ochranný kryt skříně 80x180x24	kus	1,00	9 793,92	9 793,92	vlastní
33.3		Zadní stěna skříně 80x180	kus	1,00	1 632,32	1 632,32	vlastní
33.4		Montážní rám 180, sada pro pole	kus	1,00	979,39	979,39	vlastní
33.5		DIN lišta stavitelná včetně příslušenství 80	kus	10,00	287,29	2 872,90	vlastní
33.6		Krycí deska s výřezem 80x15	kus	10,00	222,00	2 220,00	vlastní
33.7		Krycí deska s výřezem 80x20	kus	1,00	241,64	241,64	vlastní
33.8		Sada pro montáž sběrnic 80	kus	2,00	124,11	248,22	vlastní
33.9		Držáky sběrnic L1+L2+L3, sada pro pole	kus	2,00	130,59	261,18	vlastní
33.10		Držáky sběrnic N+PE, sada pro pole	kus	1,00	65,29	65,29	vlastní
33.11		Přípojnice In=160A	kus	8,00	326,46	2 611,68	vlastní
33.12		Lišta izolovaná 3f/10mm 63A, 3x19 vývodů	kus	10,00	319,93	3 199,30	vlastní
33.13		Kapsa na výkresy A4 plech	kus	1,00	182,82	182,82	vlastní
33.14		Spínač výkonový INS, 80/3	kus	1,00	1 070,80	1 070,80	vlastní
33.15		Spínač výkonový INS, 125/3	kus	1,00	1 070,80	1 070,80	vlastní
33.16		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	2,00	130,59	261,18	vlastní
33.17		Zasuvka modulová vestavná, 16A/1+N+PE	kus	2,00	124,11	248,22	vlastní
33.18		SPD typ 2 LN, DGS275	kus	6,00	2 546,42	15 278,52	vlastní
33.19		SPD typ 2 NPE, DGP CS	kus	2,00	1 867,37	3 734,74	vlastní
33.20		Jistič instalační, 10kA 6C/1	kus	3,00	143,64	430,92	vlastní
33.21		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	14,00	130,59	1 828,26	vlastní
33.22		Jistič instalační, 10kA 16C/1	kus	48,00	130,59	6 268,32	vlastní
33.23		Jistič instalační pomocný spínač	kus	11,00	228,58	2 514,38	vlastní
33.24		Chránič proudový, dRCM-40/4/003-G/A+	kus	7,00	2 089,37	14 625,59	vlastní
33.25		Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 10/1N/003/C-A	kus	1,00	1 338,50	1 338,50	vlastní
33.26		Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 16/1N/003/C-A	kus	9,00	1 149,15	10 342,35	vlastní
33.27		Chránič pomocný spínač	kus	1,00	1 305,86	1 305,86	vlastní
33.28		Svorkovnice N 7	kus	7,00	26,12	182,84	vlastní
33.29		Svorkovnice PE 7	kus	1,00	26,12	26,12	vlastní
33.30		Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje veškerý další materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k rozváděči Rozváděč 3R2 (rozváděč části budovy) vestavný rozváděč In=125A MDO, In=80A DO, IP40/20, přívod a vývody kabely shora kabely nutno utěsnit požární ucpávkou do niky, osazení je nutné do plné stěny (atest)	kus	1,00	27 605,10	27 605,10	vlastní
34.1		Vestavný rozváděč 180x80 IP40 EI30DP1-S	kus	1,00	7 182,20	7 182,20	vlastní
34.2		Ochranný kryt skříně 80x180x24	kus	1,00	9 793,92	9 793,92	vlastní
34.3		Zadní stěna skříně 80x180	kus	1,00	1 632,32	1 632,32	vlastní
34.4		Montážní rám 180, sada pro pole	kus	1,00	979,39	979,39	vlastní
34.5		DIN lišta stavitelná včetně příslušenství 80	kus	10,00	287,29	2 872,90	vlastní
34.6		Krycí deska s výřezem 80x15	kus	10,00	222,00	2 220,00	vlastní
34.7		Krycí deska s výřezem 80x20	kus	1,00	241,64	241,64	vlastní
34.8		Sada pro montáž sběrnic 80	kus	2,00	124,11	248,22	vlastní
34.9		Držáky sběrnic L1+L2+L3, sada pro pole	sa	2,00	130,59	261,18	vlastní
34.10		Držáky sběrnic N+PE, sada pro pole	sa	1,00	65,29	65,29	vlastní
34.11		Přípojnice In=160A	kus	8,00	326,46	2 611,68	vlastní
34.12		Lišta izolovaná 3f/10mm 63A, 3x19 vývodů	kus	10,00	319,93	3 199,30	vlastní
34.13		Kapsa na výkresy A4 plech	kus	1,00	182,82	182,82	vlastní
34.14		Spínač výkonový INS, 80/3	kus	1,00	1 070,80	1 070,80	vlastní
34.15		Spínač výkonový INS, 125/3	kus	1,00	1 070,80	1 070,80	vlastní
34.16		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	2,00	130,59	261,18	vlastní
34.17		Zasuvka modulová vestavná, 16A/1+N+PE	kus	2,00	124,11	248,22	vlastní
34.18		SPD typ 2 LN, DGS275	kus	6,00	2 546,42	15 278,52	vlastní
34.19		SPD typ 2 NPE, DGP CS	kus	2,00	1 867,37	3 734,74	vlastní
34.20		Jistič instalační, 10kA 6C/1	kus	4,00	143,64	574,56	vlastní
34.21		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	16,00	130,59	2 089,44	vlastní
34.22		Jistič instalační, 10kA 16C/1	kus	37,00	130,59	4 831,83	vlastní
34.23		Jistič instalační pomocný spínač	kus	12,00	228,58	2 742,96	vlastní
34.24		Chránič proudový, dRCM-40/4/003-G/A+	kus	5,00	2 089,37	10 446,85	vlastní
34.25		Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 10/1N/003/C-A	kus	3,00	1 338,50	4 015,50	vlastní
34.26		Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 16/1N/003/C-A	kus	8,00	1 149,15	9 193,20	vlastní
34.27		Chránič pomocný spínač	kus	2,00	1 305,86	2 611,72	vlastní
34.28		Relé impulsní 1P, TL16A, 1/0	kus	2,00	411,34	822,68	vlastní
34.29		Stykač instalační, CT25 1/0	kus	1,00	979,39	979,39	vlastní
34.30		Ovládač průmyslový 22 mm, 2/0 IP65 I-0-II	kus	1,00	587,63	587,63	vlastní
34.31		Svorkovnice N 7	kus	5,00	26,12	130,60	vlastní
34.32		Svorkovnice PE 7	kus	1,00	26,12	26,12	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34.33		Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje veškerý další materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k rozváděči Rozváděč 3R3 (rozváděč části budovy) vestavný rozváděč In=125A MDO, In=80A DO, IP40/20, přívod a vývody kabely shora kabely nutno utěsnit požární ucpávkou do niky, osazení je nutné do plné stěny (atest)	kus	1,00	27 661,93	27 661,93	vlastní
35.1		Vestavný rozváděč 180x80 IP40 EI30DP1-S	kus	1,00	7 182,20	7 182,20	vlastní
35.2		Ochranný kryt skříně 80x180x24	kus	1,00	9 793,92	9 793,92	vlastní
35.3		Zadní stěna skříně 80x180	kus	1,00	1 632,32	1 632,32	vlastní
35.4		Montážní rám 180, sada pro pole	kus	1,00	979,39	979,39	vlastní
35.5		DIN lišta stavitelná včetně příslušenství 80	kus	10,00	287,29	2 872,90	vlastní
35.6		Krycí deska s výřezem 80x15	kus	10,00	222,00	2 220,00	vlastní
35.7		Krycí deska s výřezem 80x20	kus	1,00	241,64	241,64	vlastní
35.8		Sada pro montáž sběrnic 80	kus	2,00	124,11	248,22	vlastní
35.9		Držáky sběrnic L1+L2+L3, sada pro pole	kus	2,00	130,59	261,18	vlastní
35.10		Držáky sběrnic N+PE, sada pro pole	kus	1,00	65,29	65,29	vlastní
35.11		Přípojnice In=160A	kus	8,00	326,46	2 611,68	vlastní
35.12		Lišta izolovaná 3f/10mm 63A, 3x19 vývodů	kus	10,00	319,93	3 199,30	vlastní
35.13		Kapsa na výkresy A4 plech	kus	1,00	182,82	182,82	vlastní
35.14		Spínač výkonový INS, 80/3	kus	1,00	1 070,80	1 070,80	vlastní
35.15		Spínač výkonový INS, 125/3	kus	1,00	1 070,80	1 070,80	vlastní
35.16		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	2,00	130,59	261,18	vlastní
35.17		Zasuvka modulová vestavná, 16A/1+N+PE	kus	2,00	124,11	248,22	vlastní
35.18		SPD typ 2 LN, DGS275	kus	6,00	2 546,42	15 278,52	vlastní
35.19		SPD typ 2 NPE, DGP CS	kus	2,00	1 867,37	3 734,74	vlastní
35.20		Jistič instalační, 10kA 6C/1	kus	3,00	143,64	430,92	vlastní
35.21		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	15,00	130,59	1 958,85	vlastní
35.22		Jistič instalační, 10kA 16C/1	kus	36,00	130,59	4 701,24	vlastní
35.23		Jistič instalační pomocný spínač	kus	11,00	228,58	2 514,38	vlastní
35.24		Chránič proudový, dRCM-40/4/003-G/A+	kus	5,00	2 089,37	10 446,85	vlastní
35.25		Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 10/1N/003/C-A	kus	1,00	1 338,50	1 338,50	vlastní
35.26		Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 16/1N/003/C-A	kus	6,00	1 149,15	6 894,90	vlastní
35.27		Chránič pomocný spínač	kus	1,00	1 305,86	1 305,86	vlastní
35.28		Relé impulsní 1P, TL16A, 1/0	kus	2,00	411,34	822,68	vlastní
35.29		Svorkovnice N 7	kus	5,00	26,12	130,60	vlastní
35.30		Svorkovnice PE 7	kus	1,00	26,12	26,12	vlastní
35.31		Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje veškerý další materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k rozváděči Rozváděč 3R4 (rozváděč části budovy) vestavný rozváděč In=125A MDO, In=80A DO, IP40/20, přívod a vývody kabely shora kabely nutno utěsnit požární ucpávkou do niky, osazení je nutné do plné stěny (atest)	kus	1,00	25 117,50	25 117,50	vlastní
36.1		Vestavný rozváděč 180x80 IP40 EI30DP1-S	kus	1,00	7 182,20	7 182,20	vlastní
36.2		Ochranný kryt skříně 80x180x24	kus	1,00	9 793,92	9 793,92	vlastní
36.3		Zadní stěna skříně 80x180	kus	1,00	1 632,32	1 632,32	vlastní
36.4		Montážní rám 180, sada pro pole	kus	1,00	979,39	979,39	vlastní
36.5		DIN lišta stavitelná včetně příslušenství 80	kus	10,00	287,29	2 872,90	vlastní
36.6		Krycí deska s výřezem 80x15	kus	10,00	222,00	2 220,00	vlastní
36.7		Krycí deska s výřezem 80x20	kus	1,00	241,64	241,64	vlastní
36.8		Sada pro montáž sběrnic 80	kus	2,00	124,11	248,22	vlastní
36.9		Držáky sběrnic L1+L2+L3, sada pro pole	kus	2,00	130,59	261,18	vlastní
36.10		Držáky sběrnic N+PE, sada pro pole	kus	1,00	65,29	65,29	vlastní
36.11		Přípojnice In=160A	kus	8,00	326,46	2 611,68	vlastní
36.12		Lišta izolovaná 3f/10mm 63A, 3x19 vývodů	kus	10,00	319,93	3 199,30	vlastní
36.13		Kapsa na výkresy A4 plech	kus	1,00	182,82	182,82	vlastní
36.14		Spínač výkonový INS, 80/3	kus	1,00	1 070,80	1 070,80	vlastní
36.15		Spínač výkonový INS, 125/3	kus	1,00	1 070,80	1 070,80	vlastní
36.16		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	2,00	130,59	261,18	vlastní
36.17		Zasuvka modulová vestavná, 16A/1+N+PE	kus	2,00	124,11	248,22	vlastní
36.18		SPD typ 2 LN, DGS275	kus	6,00	2 546,42	15 278,52	vlastní
36.19		SPD typ 2 NPE, DGP CS	kus	2,00	1 867,37	3 734,74	vlastní
36.20		Jistič instalační, 10kA 6C/1	kus	3,00	143,64	430,92	vlastní
36.21		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	14,00	130,59	1 828,26	vlastní
36.22		Jistič instalační, 10kA 16C/1	kus	30,00	130,59	3 917,70	vlastní
36.23		Jistič instalační pomocný spínač	kus	11,00	228,58	2 514,38	vlastní
36.24		Chránič proudový, dRCM-40/4/003-G/A+	kus	4,00	2 089,37	8 357,48	vlastní
36.25		Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 10/1N/003/C-A	kus	3,00	1 338,50	4 015,50	vlastní
36.26		Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 16/1N/003/C-A	kus	4,00	1 149,15	4 596,60	vlastní
36.27		Chránič pomocný spínač	kus	2,00	1 305,86	2 611,72	vlastní
36.28		Relé impulsní 1P, TL16A, 1/0	kus	2,00	411,34	822,68	vlastní
36.29		Svorkovnice N 7	kus	4,00	26,12	104,48	vlastní
36.30		Svorkovnice PE 7	kus	1,00	26,12	26,12	vlastní
36.31		Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje veškerý další materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k rozváděči	kus	1,00	24 713,94	24 713,94	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Rozváděč 3R5 (rozváděč části budovy)					
		vestavný rozváděč In=125A MDO, In=80A DO, IP40/20, přívod a vývody kabely shora					
		kabely nutno utěsnit požární ucpávkou do niky, osazení je nutné do plné stěny (atest)					
37.1		Vestavný rozváděč 180x80 IP40 EI30DP1-S	kus	1,00	7 182,20	7 182,20	vlastní
37.2		Ochranný kryt skříně 80x180x24	kus	1,00	9 793,92	9 793,92	vlastní
37.3		Zadní stěna skříně 80x180	kus	1,00	1 632,32	1 632,32	vlastní
37.4		Montážní rám 180, sada pro pole	kus	1,00	979,39	979,39	vlastní
37.5		DIN lišta stavitelná včetně příslušenství 80	kus	10,00	287,29	2 872,90	vlastní
37.6		Krycí deska s výřezem 80x15	kus	10,00	222,00	2 220,00	vlastní
37.7		Krycí deska s výřezem 80x20	kus	1,00	241,64	241,64	vlastní
37.8		Sada pro montáž sběrnic 80	kus	2,00	124,11	248,22	vlastní
37.9		Držáky sběrnic L1+L2+L3, sada pro pole	kus	2,00	130,59	261,18	vlastní
37.10		Držáky sběrnic N+PE, sada pro pole	kus	1,00	65,29	65,29	vlastní
37.11		Přípojnice In=160A	kus	8,00	326,46	2 611,68	vlastní
37.12		Lišta izolovaná 3f/10mm 63A, 3x19 vývodů	kus	10,00	319,93	3 199,30	vlastní
37.13		Kapsa na výkresy A4 plech	kus	1,00	182,82	182,82	vlastní
37.14		Spínač výkonový INS, 80/3	kus	1,00	1 070,80	1 070,80	vlastní
37.15		Spínač výkonový INS, 125/3	kus	1,00	1 070,80	1 070,80	vlastní
37.16		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	2,00	130,59	261,18	vlastní
37.17		Zasuvka modulová vestavná, 16A/1+N+PE	kus	2,00	124,11	248,22	vlastní
37.18		SPD typ 2 LN, DGS 275	kus	6,00	2 546,42	15 278,52	vlastní
37.19		SPD typ 2 NPE, DGP CS	kus	2,00	1 867,37	3 734,74	vlastní
37.20		Jistič instalační, 10kA 6C/1	kus	3,00	143,64	430,92	vlastní
37.21		Jistič instalační, 10kA 10C/1	kus	17,00	130,59	2 220,03	vlastní
37.22		Jistič instalační, 10kA 16C/1	kus	11,00	130,59	1 436,49	vlastní
37.23		Jistič instalační pomocný spínač	kus	10,00	228,58	2 285,80	vlastní
37.24		Chránič proudový, dRCM-40/4/003-G/A+	kus	1,00	2 089,37	2 089,37	vlastní
37.25		Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 16/1N/003/C-A	kus	2,00	1 149,15	2 298,30	vlastní
37.26		Relé impulsní 1P, TL16A, 1/0	kus	2,00	411,34	822,68	vlastní
37.27		Relé impulsní kompenzace, ATLz	kus	2,00	457,05	914,10	vlastní
37.28		Svorkovnice N 7	kus	1,00	26,12	26,12	vlastní
37.29		Svorkovnice PE 7	kus	1,00	26,12	26,12	vlastní
37.30		Montáž a kompletace u výrobce rozváděče	kus	1,00	19 711,26	19 711,26	vlastní
		je kalkulována jako % přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace,					
		zahrnuje veškerý další materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce,					
		nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k rozváděči					
		Položky (montážní, materiálové, svítidla)					
		Množství je stanoveno dle půdorysů (výpis bloků),					
		jednotlivé značky jsou na výkresech					
	2	Svítidla				5 811 689,23	
		Svítidla (podrobnosti viz legenda svítidel, ceny včetně zdrojů a doplňků)					
100.1		A1 - vestavné do podhledu, kryt opál, LED, 25W, IP20	kus	50,00	2 838,27	141 913,50	vlastní
100.2		A2 - vestavné do podhledu, kryt opál, LED, 36W, IP20	kus	162,00	2 838,27	459 799,74	vlastní
100.3		A3 - vestavné do podhledu, kryt opál, LED, 41W, IP20	kus	12,00	2 914,78	34 977,36	vlastní
100.4		A1 - vestavné do podhledu, kryt opál, LED, 25W, IP20	kus	50,00	243,57	12 178,50	vlastní
100.5		A2 - vestavné do podhledu, kryt opál, LED, 36W, IP20	kus	162,00	243,57	39 458,34	vlastní
100.6		A3 - vestavné do podhledu, kryt opál, LED, 41W, IP20	kus	12,00	243,57	2 922,84	vlastní
100.7		C3 - vestavné do podhledu, kryt prisma, LED, 41W, IP20	kus	143,00	2 884,46	412 477,78	vlastní
100.8		C3D - vestavné do podhledu, kryt prisma, LED, 41W, IP20, Dali	kus	6,00	3 378,95	20 273,70	vlastní
100.9		C3 - vestavné do podhledu, kryt prisma, LED, 41W, IP20	kus	143,00	243,57	34 830,51	vlastní
100.10		C3D - vestavné do podhledu, kryt prisma, LED, 41W, IP20, Dali	kus	6,00	243,57	1 461,42	vlastní
100.11		DALi - zesilovač sběrnice	kus	6,00	2 329,18	13 975,08	vlastní
100.12		DALi - zesilovač sběrnice	kus	6,00	369,05	2 214,30	vlastní
100.13		D2 - designové přisazené/závěsné, LED, 50W, IP65	kus	66,00	3 252,60	214 671,60	vlastní
100.14		D2 - designové přisazené/závěsné, LED, 50W, IP65	kus	66,00	273,09	18 023,94	vlastní
100.15		E1 - designové přisazené, LED, 27W, IP65	kus	22,00	3 542,96	77 945,12	vlastní
100.16		E1 - designové přisazené, LED, 27W, IP65	kus	22,00	273,09	6 007,98	vlastní
100.16		F - vestavné do podhledu, kryt opál, LED, 40W, IP20	kus	12,00	2 443,39	29 320,68	vlastní
100.17		F - vestavné do podhledu, kryt opál, LED, 40W, IP20	kus	12,00	243,57	2 922,84	vlastní
100.18		G1 - downlight, matný difuzor, LED, 16W, IP20	kus	43,00	1 970,71	84 740,53	vlastní
100.19		G2 - downlight, matný difuzor, LED, 24W, IP20	kus	54,00	1 878,41	101 434,14	vlastní
100.20		G3 - downlight, kryt opál, LED, 22W, IP44	kus	83,00	2 474,98	205 423,34	vlastní
100.21		G1 - downlight, matný difuzor, LED, 16W, IP20	kus	43,00	243,57	10 473,51	vlastní
100.22		G2 - downlight, matný difuzor, LED, 24W, IP20	kus	54,00	243,57	13 152,78	vlastní
100.23		G3 - downlight, kryt opál, LED, 22W, IP44	kus	83,00	243,57	20 216,31	vlastní
100.24		H1 - lineární do podhledu, kryt opál satin, LED, 18W, IP20	kus	293,00	3 851,59	1 128 515,87	vlastní
100.25		H2 - lineární do podhledu, kryt opál satin, LED, 24W, IP20	kus	54,00	3 928,13	212 119,02	vlastní
100.26		H1 - lineární do podhledu, kryt opál satin, LED, 18W, IP20	kus	293,00	243,57	71 366,01	vlastní
100.27		H2 - lineární do podhledu, kryt opál satin, LED, 24W, IP20	kus	54,00	243,57	13 152,78	vlastní
100.28		J2 - lineární do podhledu, kryt opál satin, LED, 44W, IP20	kus	7,00	4 138,34	28 968,38	vlastní
100.29		J2 - lineární do podhledu, kryt opál satin, LED, 44W, IP20	kus	7,00	243,57	1 704,99	vlastní
100.30		K2 - designové závěsné, mikroprisma difuzor, LED, 63W, IP20	kus	24,00	10 079,73	241 913,52	vlastní
100.31		K2 - designové závěsné, mikroprisma difuzor, LED, 63W, IP20	kus	24,00	295,24	7 085,76	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100.31		L1 - kruh. přisazené/nástěnné, kryt plexi satin, LED, 22W, IP20	kus	51,00	4 939,03	251 890,53	vlastní
100.32		L1 - kruh. přisazené/nástěnné, kryt plexi satin, LED, 22W, IP20	kus	51,00	265,71	13 551,21	vlastní
100.33		L2 - kruh. přisazené/nástěnné, kryt plexi satin, LED, 43W, IP20	kus	30,00	7 788,23	233 646,90	vlastní
100.34		L2 - kruh. přisazené/nástěnné, kryt plexi satin, LED, 43W, IP20	kus	30,00	265,71	7 971,30	vlastní
100.35		L1d - kruh. přisazené/nástěnné, kryt plexi satin, LED, 22W, IP20 DALI	kus	8,00	5 141,89	41 135,12	vlastní
100.36		L1d - kruh. přisazené/nástěnné, kryt plexi satin, LED, 22W, IP20	kus	8,00	265,71	2 125,68	vlastní
100.37		L2d - kruh. přisazené/nástěnné, kryt plexi satin, LED, 43W, IP20 DLI	kus	11,00	8 028,81	88 316,91	vlastní
100.38		L2d - kruh. přisazené/nástěnné, kryt plexi satin, LED, 43W, IP20	kus	11,00	265,71	2 922,81	vlastní
100.39		M - vestav. do podhledu, kryt tvrz.sklo, LED, 21W, IP65, IK08	kus	6,00	6 963,24	41 779,44	vlastní
100.40		M - vestav. do podhledu, kryt tvrz.sklo, LED, 21W, IP65, IK08	kus	6,00	229,83	1 378,98	vlastní
100.41		O2 - downlight, kryt opál, LED, 22W, IP44	kus	93,00	4 638,92	431 419,56	vlastní
100.42		O2 - downlight, kryt opál, LED, 22W, IP44	kus	93,00	243,57	22 652,01	vlastní
100.43		P1 - dekorativní nástěnné, kryt opál, T8, 18W, IP44, tř.II	kus	41,00	1 067,96	43 786,36	vlastní
100.44		P2 - dekorativní nástěnné, kryt opál, T8, 18W, IP44, tř.II	kus	64,00	1 067,96	68 349,44	vlastní
100.45		P1 - dekorativní nástěnné, kryt opál, T8, 18W, IP44, tř.II	kus	41,00	265,71	10 894,11	vlastní
100.46		P2 - dekorativní nástěnné, kryt opál, T8, 18W, IP44, tř.II	kus	64,00	265,71	17 005,44	vlastní
100.47		R1 - vestavné do podhledu, kryt prisma, LED, 36W, IP20	kus	103,00	2 813,95	289 836,85	vlastní
100.48		R2 - vestavné do podhledu, kryt prisma, LED, 42W, IP20	kus	28,00	2 862,57	80 151,96	vlastní
100.49		R3 - vestavné pro čisté prostory, kryt prisma, LED, 48W, IP65	kus	6,00	4 889,21	29 335,26	vlastní
100.50		R1 - vestavné do podhledu, kryt prisma, LED, 36W, IP20	kus	103,00	243,57	25 087,71	vlastní
100.51		R2 - vestavné do podhledu, kryt prisma, LED, 42W, IP20	kus	28,00	243,57	6 819,96	vlastní
100.52		R3 - vestavné pro čisté prostory, kryt prisma, LED, 48W, IP65	kus	6,00	243,57	1 461,42	vlastní
100.53		T - závěsné (přisazené) s asymetrickou chrakteristikou LED 43W,IP20	kus	2,00	2 767,80	5 535,60	vlastní
100.54		stropní kalíšek třípólový	kus	4,00	247,86	991,44	vlastní
100.55		závěs lankový typ Y	kus	4,00	300,12	1 200,48	vlastní
100.56		T - závěsné (přisazené) s asymetrickou chrakteristikou LED 43W,IP20	kus	2,00	295,24	590,48	vlastní
100.57		V1 - venkovní sloupkové,1068mm,15W,LED, IP65	kus	14,00	8 548,83	119 683,62	vlastní
100.58		V2 - vestavné čtvercové, mřížka, sklo, LED11W, IP65	kus	6,00	5 081,14	30 486,84	vlastní
100.59	210202016	V1 - venkovní sloupkové,1068mm,15W,LED, IP65	kus	14,00	664,28	9 299,92	vlastní
100.60	210202016	V2 - vestavné čtvercové, mřížka, sklo, LED11W, IP65	kus	6,00	369,05	2 214,30	vlastní
100.61		Překážkové osvětlenítáž na střechu, LED, 15W, IP65	kus	4,00	18 225,20	72 900,80	vlastní
100.62	210203002	Překážkové osvětlenítáž na střechu, LED, 15W, IP65	kus	4,00	1 107,14	4 428,56	vlastní
100.63		LP1 - LED pásky lůž. pokoje - sestava dle specifikace					
100.65	Specifikace	LED pásky lůžkové pokoje (ve výkrese jako LP1)					
100.66		Na 1 pokoj:					
100.67		LED pásek 4000K, š. 8 mm, 10W/m, 12V dc, 1380lm/m	m	158,40	323,19	51 193,30	vlastní
100.68		hliníkový profil vestavný, 18x14x11 mm, anod. opál	m	158,40	153,07	24 246,29	vlastní
100.69		plastová nasouvací záslepka pro zakončení profilu	kus	176,00	18,84	3 315,84	vlastní
100.70		prodlužovací kabel 1m vodič nestíněný 035 samice/samec	kus	88,00	15,80	1 390,40	vlastní
100.71		napěťový zdroj 35W, 100-240Vac/12Vdc, 2,9A, IP44	kus	88,00	359,62	31 646,56	vlastní
100.72		flexo šňůra motaný vodič 2x0,75mm, černý, délka 2m. Cu	kus	88,00	54,07	4 758,16	vlastní
100.73		spínač pro LED páseknt áž do AL profilu, 12V, 4A	kus	88,00	138,51	12 188,88	vlastní
100.74		LP1 - LED pásky lůž. pokoje - sestava dle specifikace na konci kapitolyntáž	kpl	88,00	664,28	58 456,64	vlastní
	3	Instalační materiál				5 417 757,69	
		Množství je stanoveno dle půdorysů (výpis bloků), značky na výkresech					
		Malé požární ústředny, barva červená, se sklem, referenční výrobce Gewiss					
200.1		GW 42 202 skříňka IP55 pro modulové přístroje 8TE	kus	2,00	749,45	1 498,90	vlastní
200.2		GW 42 202 skříňka IP55 pro modulové přístroje 8TE	kus	2,00	221,43	442,86	vlastní
		Poznámka: Položky jsou přepočteny na 1m délky trasy při standardním způsobu montáže, obsahují veškeré součásti včetně kotvícího, nosného a spojovacího materiálu.					
		Kabelový žebřík z ocelového plechu standardní provedení, zavěšení pomocí C profilu na závitové tyče, případně pomocí konzol přímo na stěnu, včetně spojovacího a kotevního materiálu a montážních doplňků, nosné prvky jsou započteny na jednotkovou délku trasy, povrchová úprava žárové zinkování					
200.3		Kabelový žebřík plechový, 300/60, komplet	m	40,00	347,47	13 898,80	vlastní
200.4		Kabelový žebřík plechový, 400/60, komplet	m	150,00	381,54	57 231,00	vlastní
200.5		Kabelový žebřík plechový, 300/60, komplet	m	40,00	295,24	11 809,60	vlastní
200.6		Kabelový žebřík plechový, 400/60, komplet	m	150,00	295,24	44 286,00	vlastní
		Kabelový žlab drátěný standardní provedení (drát 4 mm), zavěšení pomocí C profilu na závitové tyče, případně pomocí konzol přímo na stěnu, včetně spojovacího a kotevního materiálu a montážních doplňků, nosné prvky jsou započteny na jednotkovou délku trasy, povrchová úprava galvanické zinkování					
200.7		Kabelový žlab drátěný, 100/50, komplet	m	400,00	122,64	49 056,00	vlastní
200.8		Kabelový žlab drátěný, 250/50, komplet	m	100,00	211,21	21 121,00	vlastní
200.9		Kabelový žlab drátěný, 250/100, komplet	m	900,00	272,53	245 277,00	vlastní
200.10		Kabelový žlab drátěný, 100/50, komplet	m	400,00	191,90	76 760,00	vlastní
200.11		Kabelový žlab drátěný, 250/50, komplet	m	100,00	191,90	19 190,00	vlastní
200.12		Kabelový žlab drátěný, 250/100, komplet	m	900,00	191,90	172 710,00	vlastní
		Drobný instalační materiál je včetně kotev (hmoždinek, šroubu)					
200.14		Kabelový úchyt plast, 8x kabel 3x1,5	kus	4 000,00	17,15	68 600,00	vlastní
200.15		Kabelový úchyt plast, 16x kabel 3x1,5	kus	600,00	26,68	16 008,00	vlastní
200.16		Svazkový držák plast, 10x kabel 3x1,5	kus	600,00	23,96	14 376,00	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
200.17		Svazkový držák plast, 30x kabel 3x1,5	kus	100,00	30,77	3 077,00	vlastní
200.18		Dielektrický koberec třída 26,5 kV	m2	40,00	414,47	16 578,80	vlastní
		Délková množství jsou stanovena dle tabulky obvodů					
		(samostatná příloha dokumentace)					
200.19		Třída funkčnosti kabelové trasy P60-R, normová konstrukce.					
200.20		Kabelový žlab P60-R 100/60, nosnost 10 kg, komplet	m	50,00	265,71	13 285,50	vlastní
200.21		Kabelový žlab P60-R 200/60, nosnost 10 kg, komplet	m	50,00	327,03	16 351,50	vlastní
200.22		Kabelový žebřík P60-R 200/60, nosnost 20 kg, komplet	m	130,00	436,04	56 685,20	vlastní
200.23		Kabelový žebřík P60-R 300/60, nosnost 20 kg, komplet	m	80,00	490,55	39 244,00	vlastní
200.24		Odlehčení tahu, pro 300/60, komplet	kus	10,00	4 825,99	48 259,90	vlastní
200.25		Kabelový žlab P60-R 100/60, nosnost 10 kg, komplet	m	50,00	191,90	9 595,00	vlastní
200.26		Kabelový žlab P60-R 200/60, nosnost 10 kg, komplet	m	50,00	221,43	11 071,50	vlastní
200.27		Kabelový žebřík P60-R 200/60, nosnost 20 kg, komplet	m	130,00	295,24	38 381,20	vlastní
200.28		Kabelový žebřík P60-R 300/60, nosnost 20 kg, komplet	m	80,00	295,24	23 619,20	vlastní
		Třída funkčnosti kabelové trasy P60-R, normová konstrukce.					
		Příchytky pro kabely, včetně šroubu do betonu, 1 m = 4 ks, přepočteno na 1 m délky trasy.					
200.29		Trasa P60-R na příchytkách, kabely 1x ø12, komplet	m	5 000,00	52,80	264 000,00	vlastní
		Třída funkčnosti kabelové trasy P60-R, normová konstrukce.					
		Vzdálenosti příchytek jsou 30 cm, prodloužení závit. tyče M6 délka 15 cm.					
200.30		Trasa P60-R na příchytkách, kabely 1x ø20, komplet	m	100,00	105,60	10 560,00	vlastní
200.31		Trubka tuhá plast, 1520	m	1 200,00	12,95	15 540,00	vlastní
200.32		Trubka tuhá plast, 1525	m	800,00	14,99	11 992,00	vlastní
200.33		Trubka ohebná kovová, uložená pevněpod omítku, typ 23.. 16 mm	m	2 500,00	8,18	20 450,00	vlastní
200.34		Trubka ohebná kovová, uložená pevněpod omítku, typ 23.. 23 mm	m	1 200,00	12,26	14 712,00	vlastní
200.35		Trubka ohebná pod omítku , 1416/1	m	2 800,00	4,09	11 452,00	vlastní
200.36		Trubka ohebná pod omítku , 1423/1	m	3 200,00	8,18	26 176,00	vlastní
200.37		Trubka ohebná pod omítku , 1429/1	m	850,00	9,54	8 109,00	vlastní
200.38		Trubka ohebná kovová, uložená pevně, 3316	m	300,00	85,85	25 755,00	vlastní
200.39		Trubka ohebná kovová, uložená pevně, 3323	m	420,00	129,45	54 369,00	vlastní
200.40		Trubka pancéřová ocelová, 6016	m	100,00	102,20	10 220,00	vlastní
200.41		Trubka pancéřová ocelová, 6021	m	120,00	140,35	16 842,00	vlastní
200.42		Trubka pancéřová ocelová, 6029	m	85,00	170,33	14 478,05	vlastní
200.43	210010041	Trubka tuhá plast, 13,5 mm	m	1 200,00	36,90	44 280,00	vlastní
200.44	210010042	Trubka tuhá plast, 16 mm	m	800,00	36,90	29 520,00	vlastní
200.45	210010002	Trubka ohebná pod omítku lehké zatížení, 2316	m	2 500,00	17,71	44 275,00	vlastní
200.46	210010003	Trubka ohebná pod omítku lehké zatížení, 2323	m	1 200,00	17,71	21 252,00	vlastní
200.47	210010002	Trubka ohebná pod omítku , 1416/1	m	2 800,00	17,71	49 588,00	vlastní
200.48	210010003	Trubka ohebná pod omítku , 1423/1	m	3 200,00	17,71	56 672,00	vlastní
200.49	210010004	Trubka ohebná pod omítku , 1429/1	m	850,00	17,71	15 053,50	vlastní
200.50	210010042	Trubka ohebná kovová, uložená pevně, 3316	m	300,00	36,90	11 070,00	vlastní
200.51	210010043	Trubka ohebná kovová, uložená pevně, 3323	m	420,00	36,90	15 498,00	vlastní
200.52	210010062	Trubka pancéřová ocelová, závitová uložená pevně,6016	m	100,00	36,90	3 690,00	vlastní
200.53	210010063	Trubka pancéřová ocelová, závitová uložená pevně,6021	m	120,00	36,90	4 428,00	vlastní
200.54	210010064	Trubka pancéřová ocelová, závitová uložená pevně,6029	m	85,00	36,90	3 136,50	vlastní
200.55		Trubka chráničková ohebná, 63/52	m	250,00	27,25	6 812,50	vlastní
200.56		Trubka chráničková ohebná, 75/61	m	50,00	34,07	1 703,50	vlastní
200.57		Trubka chráničková ohebná, 63/52	m	250,00	26,57	6 642,50	vlastní
200.58		Trubka chráničková ohebná, 75/61	m	50,00	29,52	1 476,00	vlastní
		Množství je stanoveno dle půdorysů (výpis bloků),					
		značky na výkresech					
200.60		Krabice přístrojová zapuštěná	kus	800,00	6,81	5 448,00	vlastní
200.61		Krabice odbočná zapuštěná	kus	1 500,00	9,54	14 310,00	vlastní
200.62		Krabice rozvodná zapuštěná	kus	1 200,00	39,52	47 424,00	vlastní
200.63		Krabice přístrojová do dutých stěn	kus	3 000,00	19,08	57 240,00	vlastní
200.64		Krabice odbočná do dutých stěn	kus	6 000,00	29,98	179 880,00	vlastní
200.65		Krabice hluboká do dutých stěn	kus	100,00	51,78	5 178,00	vlastní
200.66		Krabice rozvodná IP55, 1,5-2,5	kus	2 300,00	74,94	172 362,00	vlastní
200.67		Krabice rozvodná IP55, 1,5/4	kus	300,00	81,76	24 528,00	vlastní
200.68		Krabice rozvodná IP65, 1,5-2,5/5x	kus	550,00	88,57	48 713,50	vlastní
200.69		Krabice rozvodná IP65, 1,5-4/5x	kus	20,00	95,38	1 907,60	vlastní
200.70		Krabice rozvodná IP65, 2,5-6/5x	kus	10,00	102,20	1 022,00	vlastní
200.71		Krabice rozvodná IP54 P90-R, 1,5-6/5x	kus	20,00	613,18	12 263,60	vlastní
200.72	210010301	Krabice přístrojová zapuštěná	kus	800,00	59,05	47 240,00	vlastní
200.73	210010311	Krabice odbočná zapuštěná	kus	1 500,00	59,05	88 575,00	vlastní
200.74	210010321	Krabice rozvodná,univerzální KU a odbočná KO zapuštěná	kus	1 200,00	95,95	115 140,00	vlastní
200.75	210010311	Krabice přístrojová do dutých stěn	kus	3 000,00	59,05	177 150,00	vlastní
200.76	210010321	Krabice odbočná do dutých stěn	kus	6 000,00	59,05	354 300,00	vlastní
200.77	210010301	Krabice hluboká do dutých stěn	kus	100,00	59,05	5 905,00	vlastní
200.78	210010453	Krabice rozvodná IP55,pancéřová, se zapojením	kus	2 300,00	95,95	220 685,00	vlastní
200.79	210010453	Krabice rozvodná IP55,pancéřová, se zapojením	kus	300,00	95,95	28 785,00	vlastní
200.80	210010453	Krabice rozvodná IP65,pancéřová, se zapojením	kus	550,00	95,95	52 772,50	vlastní
200.81	210010453	Krabice rozvodná IP65,pancéřová, se zapojením	kus	20,00	95,95	1 919,00	vlastní
200.82	210010454	Krabice rozvodná IP65,pancéřová, se zapojením	kus	10,00	110,71	1 107,10	vlastní
200.83	210010453	Krabice rozvodná IP54 P90-R,pancéřová, se zapojením	kus	20,00	125,48	2 509,60	vlastní
200.84		Svorka k pospojování vodovodních baterií	kus	2 200,00	20,44	44 968,00	vlastní
200.85		Svorka k pospojování potrubí, včetně pásku	kus	3 500,00	29,98	104 930,00	vlastní
200.86		Svorkovnice pro místní pospojování nástěnná	kus	30,00	374,72	11 241,60	vlastní
200.87		Svorkovnice pro místní pospojování zapuštěná 120x120	kus	70,00	374,72	26 230,40	vlastní
200.88		Přípojnice pro ochranné pospojování nástěnná 10 svorek	kus	20,00	374,72	7 494,40	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
200.89		Přípojnice pro ochranné pospojování nástěnná 20 svorek	kus	10,00	749,45	7 494,50	vlastní
200.90	210220321	Svorka k pospojování vodovodních baterií	kus	2 200,00	36,90	81 180,00	vlastní
200.91	210220321	Svorka k pospojování potrubí, včetně pásku	kus	3 500,00	36,90	129 150,00	vlastní
200.92	210010313	Svorkovnice pro místní pospojování nástěnná,KO, čtvercová	kus	30,00	147,62	4 428,60	vlastní
200.93	210010313	Svorkovnice pro místní pospojování zapuštěná 120x120,KO, čtvercová	kus	70,00	221,43	15 500,10	vlastní
200.94	210192011	Přípojnice pro ochranné pospojování nástěnná 10 svorek	kus	20,00	221,43	4 428,60	vlastní
200.95	210192011	Přípojnice pro ochranné pospojování nástěnná 20 svorek	kus	10,00	442,86	4 428,60	vlastní
		Množství je stanoveno dle půdorysů (výpis bloků), značky na výkresech					
		Poznámka přístroje jsou sestaveny z jednotlivých dílů, položka obsahuje kompletní sestavu, u přístrojů do rámečků je v položce započten jednonásobný rámeček domovní spínače jsou v provedení 10AX ~250V domovní zásuvky jsou v provedení 16A ~250V barva bude stanovena vzorkováním, jinak se předpokládá bílá					
200.96		Spinač domovní, 1, zapuštěný	kus	380,00	144,67	54 974,60	vlastní
200.97		Spinač domovní, 5, zapuštěný	kus	75,00	186,57	13 992,75	vlastní
200.98		Spinač domovní, 6, zapuštěný	kus	99,00	151,71	15 019,29	vlastní
200.99		Spinač domovní, 7, zapuštěný	kus	6,00	194,40	1 166,40	vlastní
200.100		Spinač domovní, 1/0, zapuštěný	kus	12,00	152,50	1 830,00	vlastní
200.101		Spinač domovní, 1/0 So, zapuštěný	kus	350,00	192,02	67 207,00	vlastní
200.102		Spinač domovní žaluziový, 1+1, zapuštěný	kus	145,00	232,33	33 687,85	vlastní
200.103		Zásuvka domovní, zapuštěná	kus	2 200,00	132,74	292 028,00	vlastní
200.104		Spínač domovní IP44 plast, 1, nástěnný	kus	20,00	75,08	1 501,60	vlastní
200.105		Spínač domovní IP44 plast, 5, nástěnný	kus	5,00	98,79	493,95	vlastní
200.106		Spínač domovní IP44 plast, 6, nástěnný	kus	16,00	78,24	1 251,84	vlastní
200.107		Spínač domovní IP44 plast, 7, nástěnný	kus	1,00	112,98	112,98	vlastní
200.108		Spínač domovní IP44 plast, 1/0, nástěnný	kus	1,00	86,94	86,94	vlastní
200.109		Zásuvka domovní IP44 plast, nástěnná	kus	24,00	80,62	1 934,88	vlastní
200.110		Spínač domovní IP44, 6, zapuštěný	kus	34,00	166,81	5 671,54	vlastní
200.111		Spínač domovní IP44, 7, zapuštěný	kus	1,00	202,35	202,35	vlastní
200.112		Spínač domovní IP44, 5, zapuštěný	kus	43,00	192,02	8 256,86	vlastní
200.113		Spinač domovní žaluziový IP44 1+1, zapuštěný	kus	3,00	256,86	770,58	vlastní
200.114		Zásuvka domovní IP44, zapuštěná	kus	30,00	184,98	5 549,40	vlastní
200.115		Zásuvka průmyslová IP44, 16A/3+N+PE, nástěnná	kus	20,00	136,26	2 725,20	vlastní
200.116		Vačkový spínač v krytu IP65, 3P/32A/11kW	kus	10,00	885,71	8 857,10	vlastní
200.117		Zásuvka domovní, zelená, zapuštěná	kus	40,00	263,22	10 528,80	vlastní
200.118		Zásuvka domovní + LED, oranžová, zapuštěná	kus	10,00	705,73	7 057,30	vlastní
200.119		Zásuvka domovní, pospojování, zapuštěná	kus	5,00	610,91	3 054,55	vlastní
200.120	210110041	Spinač domovní, řazení 1, zapuštěný, jednopólový	kus	380,00	110,71	42 069,80	vlastní
200.121	210110043	Spinač domovní, řazení 5, zapuštěný, seriový	kus	75,00	110,71	8 303,25	vlastní
200.122	210110045	Spinač domovní, řazení 6, zapuštěný, střídavý	kus	99,00	110,71	10 960,29	vlastní
200.123	210110046	Spinač domovní, řazení 7, zapuštěný, křížový	kus	6,00	110,71	664,26	vlastní
200.124	210110041	Spinač domovní, řazení 1/0, zapuštěný, jednopólový	kus	12,00	110,71	1 328,52	vlastní
200.125	210110047	Spinač domovní, řazení 1/0 So, zapuštěný, jednopól.se signál.doutnavkou 1/S	kus	350,00	110,71	38 748,50	vlastní
200.126	210110044	Spinač domovní žaluziový, řazení 1+1, zapuštěný, dvojitý, sériový	kus	145,00	110,71	16 052,95	vlastní
200.127	210111011	Zásuvka domovní, zapuštěná, provedení 2P+PE	kus	2 200,00	125,48	276 056,00	vlastní
200.128	210110021	Spínač domovní IP44 plast, řazení 1, nástěnný, jednopólový	kus	20,00	147,62	2 952,40	vlastní
200.129	210110023	Spínač domovní IP44 plast, řazení 5, nástěnný, seriový,venkovní	kus	5,00	147,62	738,10	vlastní
200.130	210110024	Spínač domovní IP44 plast, řazení 6, nástěnný,střídavý,venkovní	kus	16,00	147,62	2 361,92	vlastní
200.131	210110025	Spínač domovní IP44 plast, řazení 7, nástěnný,křížový,venkovní	kus	1,00	147,62	147,62	vlastní
200.132	210110021	Spínač domovní IP44 plast, řazení 1/0, nástěnný, jednopólový,venkovní	kus	1,00	147,62	147,62	vlastní
200.133	210111021	Zásuvka domovní IP44 plast, nástěnná, provedení 2P+PE	kus	24,00	162,38	3 897,12	vlastní
200.134	210110045	Spínač domovní IP44, 6, zapuštěný	kus	34,00	110,71	3 764,14	vlastní
200.135	210110043	Spínač domovní IP44, 7, zapuštěný	kus	1,00	110,71	110,71	vlastní
200.136	210110046	Spínač domovní IP44, 5, zapuštěný	kus	43,00	110,71	4 760,53	vlastní
200.137	210110044	Spinač domovní žaluziový IP44 1+1, zapuštěný, dvojitý, sériový	kus	3,00	110,71	332,13	vlastní
200.138	210111011	Zásuvka domovní IP44, zapuštěná, provedení 2P+PE	kus	30,00	125,48	3 764,40	vlastní
200.139	210111103	Zásuvka průmyslová IP44, 16A/3+N+PE, nástěnná, CZ 1643 H,S,Z 3P+PE	kus	20,00	369,05	7 381,00	vlastní
200.140	210112010	Vačkový spínač v krytu IP65, 3P/32A/11kW, S/V 100A 01-06	kus	10,00	369,05	3 690,50	vlastní
200.141	210111011	Zásuvka domovní, zelená, zapuštěná, provedení 2P+PE	kus	40,00	125,48	5 019,20	vlastní
200.142	210111011	Zásuvka domovní + LED, oranžová, zapuštěná, provedení 2P+PE	kus	10,00	125,48	1 254,80	vlastní
200.143	210111011	Zásuvka domovní, pospojování, zapuštěná, provedení 2P+PE	kus	5,00	125,48	627,40	vlastní
200.142		Požární ucpávka protipožární pěna kalkulovaný rozměr 100x100, tl. 150	kus	20,00	61,32	1 226,40	vlastní
200.143		Požární ucpávka protipožární pěna kalkulovaný rozměr 100x200, tl. 150	kus	40,00	122,64	4 905,60	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
200.144		Požární ucpávka malta kalkulovaný rozměr 600x250, tl. 300	kus	10,00	899,34	8 993,40	vlastní
200.145		Požární ucpávka tvarovky (rozebiratelná) kalkulovaný rozměr 600x250, tl. 300	kus	4,00	1 062,85	4 251,40	vlastní
200.146	210020912	Požární ucpávka protipožární pěna,průchod stropem kalkulovaný rozměr 100x100, tl. 150	kus	20,00	44,29	885,80	vlastní
200.147	210020912	Požární ucpávka protipožární pěna,průchod stropem kalkulovaný rozměr 100x200, tl. 150	kus	40,00	88,57	3 542,80	vlastní
200.148	210020912	Požární ucpávka protipožární pěna,průchod stropem kalkulovaný rozměr 600x250, tl. 300	kus	10,00	620,00	6 200,00	vlastní
200.149	210020912	Požární ucpávka tvarovky (rozebiratelná) kalkulovaný rozměr 600x250, tl. 300	kus	4,00	797,14	3 188,56	vlastní
200.150	210190002	Montáž rozvodnice pro modulové přístroje	kus	3,00	664,28	1 992,84	vlastní
200.151	210190006	Montáž rozváděče provedení vestavné, do váhy 300 kg	kus	23,00	1 107,14	25 464,22	vlastní
200.152	210190071	Montáž rozváděče provedení volně stojící, nedělitelného do 500 kg	kus	8,00	2 214,28	17 714,24	vlastní
200.153	210100001	Ukončení vodiče, do 2,5 mm2+ zapojení	kus	100,00	7,38	738,00	vlastní
200.154	210100002	Ukončení vodiče, do 6 mm2+ zapojení	kus	4 000,00	7,38	29 520,00	vlastní
200.155	210100003	Ukončení vodiče, do 16 mm2+ zapojení	kus	1 500,00	22,14	33 210,00	vlastní
200.156	210100004	Ukončení vodiče, do 25 mm2+ zapojení	kus	500,00	51,67	25 835,00	vlastní
200.157	210100006	Ukončení vodiče, do 50 mm2+ zapojení	kus	20,00	66,43	1 328,60	vlastní
200.158	210100009	Ukončení vodiče, do 120 mm2+ zapojení	kus	50,00	95,95	4 797,50	vlastní
200.159	210100012	Ukončení vodiče, do 240 mm2+ zapojení	kus	50,00	147,62	7 381,00	vlastní
200.160	210100251	Ukončení kabelu, do 4x10 mm2,celoplast. kabelů zákl./pás.	kus	2 000,00	66,43	132 860,00	vlastní
200.161	210100252	Ukončení kabelu, do 4x25 mm2,celoplast. kabelů zákl./pás.	kus	100,00	140,24	14 024,00	vlastní
200.162	210100253	Ukončení kabelu, do 4x50 mm2,celoplast. kabelů zákl./pás.	kus	100,00	295,24	29 524,00	vlastní
200.163	210100258	Ukončení kabelu, do 5x4 mm2,celoplast. kabelů zákl./pás.	kus	200,00	95,95	19 190,00	vlastní
200.164	210100259	Ukončení kabelu, do 5x10 mm2,celoplast. kabelů zákl./pás.	kus	50,00	147,62	7 381,00	vlastní
200.165	210100252	Ukončení kabelu, do 5x25 mm2,celoplast. kabelů zákl./pás.	kus	60,00	221,43	13 285,80	vlastní
200.166	210100253	Ukončení kabelu, do 5x35 mm2,celoplast. kabelů zákl./pás.	kus	60,00	147,62	8 857,20	vlastní
200.167	210100277	Ukončení kabelu, do 1x240 mm2,celoplast. kabelů zákl./pás.	kus	80,00	279,49	22 359,20	vlastní
		Délková množství jsou stanovena dle tabulky obvodů **(samostatná příloha dokumentace)**					
	4	Kabely a vodiče				7 888 360,95	
200.168		Vodič H07V-U (CY), do 4 mm2	m	11 000,00	12,26	134 860,00	vlastní
200.169		Vodič H07V-U (CY), do 6 mm2	m	2 500,00	17,71	44 275,00	vlastní
200.170		Vodič H07V-U (CY), do 10 mm2	m	50,00	28,62	1 431,00	vlastní
200.171		Vodič H07V-U (CY), do 16 mm2	m	5 600,00	46,33	259 448,00	vlastní
200.172		Vodič H07V-U (CY), do 25 mm2	m	800,00	68,13	54 504,00	vlastní
200.173		Vodič H07V-K (CYA), do 50 mm2	m	30,00	138,99	4 169,70	vlastní
200.174		Vodič H07V-K (CYA), do 120 mm2	m	60,00	324,31	19 458,60	vlastní
200.175		Vodič H07V-K (CYA), do 240 mm2	m	50,00	723,56	36 178,00	vlastní
200.176	210800546	Vodič H07V-U (CY), do 4 mm2,uložený pevně	m	11 000,00	14,76	162 360,00	vlastní
200.177	210800547	Vodič H07V-U (CY), do 6 mm2,uložený pevně	m	2 500,00	14,76	36 900,00	vlastní
200.178	210800548	Vodič H07V-U (CY), do 10 mm2,uložený pevně	m	50,00	14,76	738,00	vlastní
200.179	210800549	Vodič H07V-U (CY), do 16 mm2,uložený pevně	m	5 600,00	14,76	82 656,00	vlastní
200.180	210800550	Vodič H07V-U (CY), do 25 mm2,uložený pevně	m	800,00	19,19	15 352,00	vlastní
200.181	210800651	Vodič H07V-K (CYA), do 50 mm2,uložený pevně	m	30,00	29,52	885,60	vlastní
200.182	210800654	Vodič H07V-K (CYA), do 120 mm2,uložený pevně	m	60,00	44,29	2 657,40	vlastní
200.183	210800654	Vodič H07V-K (CYA), do 240 mm2,uložený pevně	m	50,00	51,67	2 583,50	vlastní
200.184		Kabel CYKY, 2x1,5,uložený pevně	m	50,00	9,54	477,00	vlastní
200.185		Kabel CYKY, 2x4,uložený pevně	m	20,00	27,25	545,00	vlastní
200.186		Kabel CYKY, 3x1,5,uložený pevně	m	200,00	12,26	2 452,00	vlastní
200.187		Kabel CYKY, 4x1,5,uložený pevně	m	100,00	20,44	2 044,00	vlastní
200.188		Kabel CYKY, 5x1,5,uložený pevně	m	100,00	21,80	2 180,00	vlastní
200.189		Kabel CYKY, 3x2,5,uložený pevně	m	4 000,00	21,80	87 200,00	vlastní
200.190		Kabel CYKY, 5x2,5,uložený pevně	m	400,00	35,43	14 172,00	vlastní
200.191		Kabel CYKY, 3x4,uložený pevně	m	50,00	38,15	1 907,50	vlastní
200.192		Kabel CYKY, 5x4,uložený pevně	m	50,00	59,96	2 998,00	vlastní
200.193		Kabel CYKY, 5x6,uložený pevně	m	200,00	87,21	17 442,00	vlastní
200.194		Kabel CYKY, 3x10,uložený pevně	m	120,00	95,38	11 445,60	vlastní
200.195		Kabel CYKY, 5x10,uložený pevně	m	100,00	140,35	14 035,00	vlastní
200.196		Kabel CYKY, 5x16,uložený pevně	m	50,00	228,92	11 446,00	vlastní
200.197		Vodič JYTY, 2x1,uložený pevně	m	100,00	7,63	763,00	vlastní
200.198		Kabel J-Y(ST)Y, 2x2x0,8,uložený pevně	m	100,00	10,90	1 090,00	vlastní
200.199	210810041	Kabel CYKY, 2x1,5,pevně uložený	m	50,00	20,67	1 033,50	vlastní
200.200	210810041	Kabel CYKY, 2x4,pevně uložený	m	20,00	20,67	413,40	vlastní
200.201	210810045	Kabel CYKY, 3x1,5,pevně uložený	m	200,00	20,67	4 134,00	vlastní
200.202	210810049	Kabel CYKY, 4x1,5,pevně uložený	m	100,00	20,67	2 067,00	vlastní
200.203	210810055	Kabel CYKY, 5x1,5,pevně uložený	m	100,00	20,67	2 067,00	vlastní
200.204	210810046	Kabel CYKY, 3x2,5,pevně uložený	m	4 000,00	20,67	82 680,00	vlastní
200.205	210810056	Kabel CYKY, 5x2,5,pevně uložený	m	400,00	20,67	8 268,00	vlastní
200.206	210810057	Kabel CYKY, 3x4,pevně uložený	m	50,00	20,67	1 033,50	vlastní
200.207	210810057	Kabel CYKY, 5x4,pevně uložený	m	50,00	20,67	1 033,50	vlastní
200.208	210810052	Kabel CYKY, 5x6,pevně uložený	m	100,00	23,62	2 362,00	vlastní
200.209	210810054	Kabel CYKY, 3x10,pevně uložený	m	120,00	23,62	2 834,40	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
200.210	210810054	Kabel CYKY, 5x10,pevně uložený	m	160,00	23,62	3 779,20	vlastní
200.211	210810054	Kabel CYKY, 5x16,pevně uložený	m	50,00	23,62	1 181,00	vlastní
200.212	210810041	Vodič JYTY, 2x1,pevně uložený	m	100,00	20,67	2 067,00	vlastní
200.213	210810058	Kabel J-Y(ST)Y, 2x2x0,8,pevně uložený	m	100,00	20,67	2 067,00	vlastní
200.214		Kabel 1-YY, 1x120,pevně uložený	m	120,00	284,79	34 174,80	vlastní
200.215		Kabel 1-YY, 1x240,pevně uložený	m	200,00	551,87	110 374,00	vlastní
200.216	210810152	Kabel 1-YY, 1x120,pevně uložený	m	120,00	44,29	5 314,80	vlastní
200.217	210810152	Kabel 1-YY, 1x240,pevně uložený	m	200,00	51,67	10 334,00	vlastní
200.218		Kabel pryžový H07RN-F, 1x10,pevně uložený	m	80,00	40,88	3 270,40	vlastní
200.219		Kabel pryžový H07RN-F, 4x1,5,pevně uložený	m	700,00	29,98	20 986,00	vlastní
200.220		Kabel pryžový H07RN-F, 5x2,5,pevně uložený	m	50,00	47,69	2 384,50	vlastní
200.221	210800647	Kabel pryžový H07RN-F, 1x10,pevně uložený	m	80,00	20,67	1 653,60	vlastní
200.222	210802459	Kabel pryžový H07RN-F, 4x1,5,pevně uložený	m	700,00	20,67	14 469,00	vlastní
200.223	210802468	Kabel pryžový H07RN-F, 5x2,5,pevně uložený	m	50,00	20,67	1 033,50	vlastní
200.224		Kabel 1-CXKH-R, 2x1,5, B2ca, s1, d0, pevně uložený	m	8 500,00	19,49	165 665,00	vlastní
200.225		Kabel 1-CXKH-R, 3x1,5, B2ca, s1, d0, pevně uložený	m	23 000,00	22,14	509 220,00	vlastní
200.226		Kabel 1-CXKH-R, 4x1,5, B2ca, s1, d0, pevně uložený	m	600,00	30,11	18 066,00	vlastní
200.227		Kabel 1-CXKH-R, 5x1,5, B2ca, s1, d0, pevně uložený	m	1 200,00	33,66	40 392,00	vlastní
200.228		Kabel 1-CXKH-R, 3x2,5, B2ca, s1, d0, pevně uložený	m	34 000,00	31,00	1 054 000,00	vlastní
200.229		Kabel 1-CXKH-R, 2x2,5, B2ca, s1, d0, pevně uložený	m	400,00	30,11	12 044,00	vlastní
200.230		Kabel 1-CXKH-R, 5x4, B2ca, s1, d0, pevně uložený	m	200,00	69,97	13 994,00	vlastní
200.231		Kabel 1-CXKH-R, 5x6, B2ca, s1, d0, pevně uložený	m	45,00	97,43	4 384,35	vlastní
200.232		Kabel 1-CXKH-R, 5x10, B2ca, s1, d0, pevně uložený	m	300,00	154,11	46 233,00	vlastní
200.233		Kabel 1-CXKH-R, 3x16, B2ca, s1, d0, pevně uložený	m	90,00	151,46	13 631,40	vlastní
200.234		Kabel 1-CXKH-R, 5x16, B2ca, s1, d0, pevně uložený	m	3 200,00	213,46	683 072,00	vlastní
200.235		Kabel 1-CXKH-R, 5x25, B2ca, s1, d0, pevně uložený	m	400,00	334,75	133 900,00	vlastní
200.236		Kabel 1-CXKH-R, 5x35, B2ca, s1, d0, pevně uložený	m	2 500,00	479,19	1 197 975,00	vlastní
200.237		Kabel 1-CXKH-R, 5x50, B2ca, s1, d0, pevně uložený	m	140,00	689,97	96 595,80	vlastní
200.238		Kabel 1-CXKH-R, 1x120, B2ca, s1, d0, pevně uložený	m	800,00	290,47	232 376,00	vlastní
200.239		Kabel 1-CXKH-R, 1x240, B2ca, s1, d0, pevně uložený	m	200,00	565,97	113 194,00	vlastní
200.240	210810041	Kabel 1-CXKH-R, 2x1,5, B2ca, s1, d0 pevně uložený	m	8 500,00	20,67	175 695,00	vlastní
200.241	210810045	Kabel 1-CXKH-R, 3x1,5, B2ca, s1, d0 pevně uložený	m	23 000,00	20,67	475 410,00	vlastní
200.242	210810049	Kabel 1-CXKH-R, 4x1,5, B2ca, s1, d0 pevně uložený	m	600,00	20,67	12 402,00	vlastní
200.243	210810055	Kabel 1-CXKH-R, 5x1,5, B2ca, s1, d0 pevně uložený	m	1 200,00	20,67	24 804,00	vlastní
200.244	210810046	Kabel 1-CXKH-R, 3x2,5, B2ca, s1, d0 pevně uložený	m	34 000,00	20,67	702 780,00	vlastní
200.245	210810056	Kabel 1-CXKH-R, 2x2,5, B2ca, s1, d0 pevně uložený	m	400,00	20,67	8 268,00	vlastní
200.246	210810057	Kabel 1-CXKH-R, 5x4, B2ca, s1, d0 pevně uložený	m	200,00	20,67	4 134,00	vlastní
200.247	210810052	Kabel 1-CXKH-R, 5x6, B2ca, s1, d0 pevně uložený	m	45,00	23,62	1 062,90	vlastní
200.248	210810054	Kabel 1-CXKH-R, 5x10, B2ca, s1, d0 pevně uložený	m	300,00	23,62	7 086,00	vlastní
200.249	210810054	Kabel 1-CXKH-R, 3x16, B2ca, s1, d0 pevně uložený	m	90,00	23,62	2 125,80	vlastní
200.250	210810054	Kabel 1-CXKH-R, 5x16, B2ca, s1, d0 pevně uložený	m	3 200,00	23,62	75 584,00	vlastní
200.251	210810109	Kabel 1-CXKH-R, 5x25, B2ca, s1, d0 pevně uložený	m	400,00	44,29	17 716,00	vlastní
200.252	210810110	Kabel 1-CXKH-R, 5x35, B2ca, s1, d0 pevně uložený	m	2 500,00	44,29	110 725,00	vlastní
200.253	210810110	Kabel 1-CXKH-R, 5x50, B2ca, s1, d0 pevně uložený	m	140,00	66,43	9 300,20	vlastní
200.254	210810151	Kabel 1-CXKH-R, 1x120, B2ca, s1, d0 pevně uložený	m	800,00	44,29	35 432,00	vlastní
200.255	210810152	Kabel 1-CXKH-R, 1x240, B2ca, s1, d0 pevně uložený	m	200,00	51,67	10 334,00	vlastní
200.256		Kabel 1-CXKH-V, P60-R, 2x1,5, B2ca, s1, d0, pevně uložený	m	750,00	28,34	21 255,00	vlastní
200.257		Kabel 1-CXKH-V, P60-R, 3x1,5, B2ca, s1, d0, pevně uložený	m	2 200,00	38,09	83 798,00	vlastní
200.258		Kabel 1-CXKH-V, P60-R, 4x1,5, B2ca, s1, d0, pevně uložený	m	100,00	46,10	4 610,00	vlastní
200.259		Kabel 1-CXKH-V, P60-R, 5x1,5, B2ca, s1, d0, pevně uložený	m	100,00	50,53	5 053,00	vlastní
200.260		Kabel 1-CXKH-V, P60-R, 3x2,5, B2ca, s1, d0, pevně uložený	m	50,00	43,40	2 170,00	vlastní
200.261		Kabel 1-CXKH-V, P60-R, 5x2,5, B2ca, s1, d0, pevně uložený	m	700,00	68,25	47 775,00	vlastní
200.262		Kabel 1-CXKH-V, P60-R, 4x4, B2ca, s1, d0, pevně uložený	m	50,00	73,47	3 673,50	vlastní
200.263		Kabel 1-CXKH-V, P60-R, 5x4, B2ca, s1, d0, pevně uložený	m	50,00	98,31	4 915,50	vlastní
200.264		Kabel 1-CXKH-V, P60-R, 5x6, B2ca, s1, d0, pevně uložený	m	150,00	145,23	21 784,50	vlastní
200.265		Kabel 1-CXKH-V, P60-R, 5x10, B2ca, s1, d0, pevně uložený	m	280,00	314,43	88 040,40	vlastní
200.266		Kabel 1-CXKH-V, P60-R, 1x120, B2ca, s1, d0, pevně uložený	m	120,00	350,76	42 091,20	vlastní
200.267	210810041	Kabel 1-CXKH-V, P60-R, 2x1,5, B2ca, s1, d0 pevně uložený	m	750,00	20,67	15 502,50	vlastní
200.268	210810045	Kabel 1-CXKH-V, P60-R, 3x1,5, B2ca, s1, d0 pevně uložený	m	2 200,00	20,67	45 474,00	vlastní
200.269	210810049	Kabel 1-CXKH-V, P60-R, 4x1,5, B2ca, s1, d0 pevně uložený	m	100,00	20,67	2 067,00	vlastní
200.270	210810055	Kabel 1-CXKH-V, P60-R, 5x1,5, B2ca, s1, d0 pevně uložený	m	100,00	20,67	2 067,00	vlastní
200.271	210810046	Kabel 1-CXKH-V, P60-R, 3x2,5, B2ca, s1, d0 pevně uložený	m	50,00	20,67	1 033,50	vlastní
200.272	210810046	Kabel 1-CXKH-V, P60-R, 5x2,5, B2ca, s1, d0 pevně uložený	m	700,00	20,67	14 469,00	vlastní
200.273	210810051	Kabel 1-CXKH-V, P60-R, 4x4, B2ca, s1, d0 pevně uložený	m	50,00	20,67	1 033,50	vlastní
200.274	210810057	Kabel 1-CXKH-V, P60-R, 5x4, B2ca, s1, d0 pevně uložený	m	50,00	20,67	1 033,50	vlastní
200.275	210810052	Kabel 1-CXKH-V, P60-R, 5x6, B2ca, s1, d0 pevně uložený	m	150,00	23,62	3 543,00	vlastní
200.276	210810054	Kabel 1-CXKH-V, P60-R, 5x10, B2ca, s1, d0 pevně uložený	m	280,00	23,62	6 613,60	vlastní
200.277	210810151	Kabel 1-CXKH-V, P60-R, 1x120, B2ca, s1, d0 pevně uložený	m	120,00	44,29	5 314,80	vlastní
200.278		Kabel 1-CXKH-V, P60-R, 1x240, B2ca, s1, d0	m	100,00	1 026,06	102 606,00	vlastní
200.279	210810152	Kabel 1-CXKH-V, P60-R, 1x240, B2ca, s1, d0 pevně uložený	m	100,00	51,67	5 167,00	vlastní
		Množství je stanoveno dle půdorysů (výpis bloků), značky na výkresech **Délková množství jsou stanovena dle tabulky obvodů (samostatná příloha dokumentace)**					
	5	Hromosvod, uzemnění, pospojování				715 743,40	
		Hromosvodný materiál je normalizovaný (ČSN EN 62561),					

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		položky jsou včetně doplňků a nezbytného příslušenství					
200.280		Jímací tyč 2m, AlMgSi	kus	5,00	400,07	2 000,35	vlastní
200.281		Jímací tyč podstavec, betonový	kus	5,00	334,64	1 673,20	vlastní
200.282		Podpěra vedení do zdiva	kus	200,00	20,44	4 088,00	vlastní
200.283		Podpěra vedení do zdiva se zateplením	kus	25,00	34,07	851,75	vlastní
200.284		Podpěra vedení na ploché střechy	kus	580,00	27,25	15 805,00	vlastní
200.285		Svorka hromosvodná, FeZn	kus	260,00	20,44	5 314,40	vlastní
200.286		Svorka na uzemnění, FeZn	kus	100,00	27,25	2 725,00	vlastní
200.287		Svorka na potrubí, FeZn	kus	20,00	109,01	2 180,20	vlastní
200.288		Svorka zkušební, FeZn	kus	20,00	34,07	681,40	vlastní
200.289		Svorka k propojení armování, FeZn	kus	620,00	47,69	29 567,80	vlastní
200.290		Zemnící bod, nerez	kus	8,00	358,60	2 868,80	vlastní
200.291		Zemnící bod připojovací tyč, FeZn	kus	8,00	369,14	2 953,12	vlastní
200.292		Drát 8, AlMgSI	m	850,00	19,08	16 218,00	vlastní
200.293		Drát 8mm, FeZn	m	100,00	19,08	1 908,00	vlastní
200.294		Drát 10mm, FeZn	m	680,00	24,53	16 680,40	vlastní
200.295		Drát 10mm PVC, FeZn	m	250,00	61,32	15 330,00	vlastní
200.296		Pásek 30x4, FeZn	m	750,00	36,79	27 592,50	vlastní
200.297		Ocel kruhová 8, S235JR	m	2 000,00	31,34	62 680,00	vlastní
200.298		Ocel kruhová 10, S235JR	m	700,00	34,07	23 849,00	vlastní
200.299	210220201	Jímací tyč 2m, AlMgSi	kus	5,00	369,05	1 845,25	vlastní
200.300	210220201	Jímací tyč podstavec, betronový	kus	5,00	73,81	369,05	vlastní
200.301		Podpěra vedení do zdiva	kus	200,00	22,14	4 428,00	vlastní
200.302		Podpěra vedení do zdiva se zateplením	kus	20,00	22,14	442,80	vlastní
200.303		Podpěra vedení na ploché střechy	kus	580,00	22,14	12 841,20	vlastní
200.304	210220301	Svorka hromosvodná, FeZn	kus	200,00	36,90	7 380,00	vlastní
200.305	210220301	Svorka na uzemnění, FeZn	kus	100,00	36,90	3 690,00	vlastní
200.306	210220301	Svorka na potrubí, FeZn	kus	20,00	36,90	738,00	vlastní
200.307	210220301	Svorka zkušební, FeZn	kus	20,00	36,90	738,00	vlastní
200.308	210220301	Svorka k propojení armování, FeZn	kus	620,00	36,90	22 878,00	vlastní
200.309	210220301	Zemnící bod, nerez	kus	8,00	221,43	1 771,44	vlastní
200.310	210220301	Zemnící bod připojovací tyč, FeZn	kus	8,00	221,43	1 771,44	vlastní
200.311		Drát 8mm, AlMgSi	m	100,00	36,90	3 690,00	vlastní
200.312		Drát 8mm, FeZn	m	850,00	36,90	31 365,00	vlastní
200.313		Drát 10mm, FeZn	m	680,00	36,90	25 092,00	vlastní
200.314		Drát 10mm PVC, FeZn	m	250,00	36,90	9 225,00	vlastní
200.315		Pásek 30x4, FeZn	m	750,00	44,29	33 217,50	vlastní
200.316	210220002	Ocel kruhová 8, S235JR	m	2 000,00	29,52	59 040,00	vlastní
200.317	210220002	Ocel kruhová 10, S235JR	m	700,00	29,52	20 664,00	vlastní
200.318		Krabice se zkušební svorkou do stěny se zateplením (nerez)	kus	2,00	1 306,76	2 613,52	vlastní
200.319		Krabice se zkušební svorkou do chodníku (litina)	kus	41,00	1 282,92	52 599,72	vlastní
200.320	210010313	Krabice se zkušební svorkou do stěny se zateplením (nerez),KO, čtvercová	kus	2,00	295,24	590,48	vlastní
200.321	210010313	Krabice se zkušební svorkou do chodníku (litina),KO, čtvercová	kus	41,00	369,05	15 131,05	vlastní
200.322	460010024	Vytýčení trasy, zem	km	0,30	22 142,76	6 642,83	vlastní
200.323	460200153	Výkop rýhy 35/70, zemina 3, zem	m	300,00	369,05	110 715,00	vlastní
200.324	460510022	Kabelovy prostup chráničkou, zem,z plast.trub, DN do 15 cm	m	10,00	147,62	1 476,20	vlastní
200.325	460560153	Zához rýhy 35/70, zemina 3, zem	m	300,00	147,62	44 286,00	vlastní
200.326	460620013	Úprava terénu, zemina 3, zem	m2	150,00	36,90	5 535,00	vlastní
	6	Ostatní				690 783,31	
		Přeprava a přesun materiálů	%	5,00	10 556,99	52 784,95	vlastní
		Materiál podružný montážní	%	2,00	65 981,46	131 962,92	vlastní
		Podíl přidružených výkonů	%	1,00	435 632,44	435 632,44	vlastní
		Práce účtované hodinovou sazbou					
		přípravné práce	hod	20,00	340,66	6 813,20	vlastní
		koordinační činnost	hod	100,00	363,37	36 337,00	vlastní
		dokončovací práce, čištění rozváděčů, úklid	hod	50,00	340,66	17 033,00	vlastní
		Odborné činnosti					
		detailní označení přístrojů v celé stavbě (označení zásuvek štítky)	hod	20,00	510,99	10 219,80	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.01.4.6 - SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

JKSO:	801.12 Budovy zdravotnických středisek a poliklinik	CC-CZ:	126411
Místo:	Plzeň	Datum:	08.12.2017
Zadavatel:	**Fakultní nemocnice Plzeň** Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň – Bory	IČ: DIČ:	
Uchazeč:		IČ: DIČ:	
Projektant:	**Projekt PK Plzeň** Sdružení K4 a.s. a LT PROJEKT a.s.	IČ: DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				**13 630 651,64**
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	13 630 651,64	21,00%	2 862 436,84
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**16 493 088,48**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.01.4.6 - SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Místo: FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň
Datum: 08.12.2017

Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant: Sdružení K4 a.s. a LT PROJEKT a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**13 630 651,64**
1 - Strukturovaná kabeláž kat.5e - BEZHALOGEN	6 156 765,48
2 - CCTV IP - bezpečnostní	1 191 182,04
3 - CCTV IP - autonomní malé systémy pro oddělení	713 844,54
4 - Systém kontroly vstupu	719 826,84
5 - Dveřní videointerkom	651 688,67
6 - Ozvučení - meditační hudba	1 055 291,88
7 - Bezdrátové zařízení pro možnost přivolání pomoci	2 852 412,76
8 - Signalizace z WC pro imobilní	106 140,44
9 - Televize STA	183 498,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.01.4.6 - SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Místo: FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň Datum: 08.12.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						**13 630 651,64**	
		1 - Strukturovaná kabeláž kat.5e - BEZHALOGEN				6 156 765,48	
101	R220020010	MONTÁŽ RACKU 42 HU 2x 4 v obou rackovnách	kus	8,00	1 623,80	12 990,40	vlastní
102	R220020020	19' rozvaděč stojanový 42U/800x800 skleněné dveře 2x 4 v obou rackovnách	kus	8,00	11 698,19	93 585,52	vlastní
103	R220020030	Telefonní patch panel 50xRJ45, výška 1U komponent v racku	kus	8,00	3 373,88	26 991,04	vlastní
104	R220020040	Patch Panel 1U kat 24xRJ45 modulární komponent v racku	kus	50,00	3 759,50	187 975,00	vlastní
105	R220020050	MONT. PANELU komponent v racku	kus	50,00	221,43	11 071,50	vlastní
106	R220020060	Vana výsuvného panelu určená pro osazeni čely komponent v racku	kus	6,00	790,33	4 741,98	vlastní
107	R220020070	Čelo panelu pro osazení 12xoptický konektor, komplet osazený komponent v racku	kus	6,00	111,74	670,44	vlastní
108	R220020080	MONT. PANELU PRO SPOJKY OPTIC. VLAKEN komponent v racku	kus	6,00	7 011,88	42 071,28	vlastní
109	R220020090	19' rozvodný panel 6x220V-3m s vaničkou 1,5U RAL9005,dětská a přepěťová ochrana komponent v racku	kus	16,00	673,14	10 770,24	vlastní
110	R220020100	MONTÁŽ PANELU PRO PŘÍVOD 220V komponent v racku	kus	16,00	221,43	3 542,88	vlastní
111	R220020110	Stíněný kabel UTP, kat. 5e, LSZH 4 páry 548*2*70	m	76 720,00	6,13	470 293,60	vlastní
112	R220020120	Montáž kabelu UTP 548*2*70	m	76 720,00	14,76	1 132 387,20	vlastní
113	R220020130	Propojovací kabel kategorie 5e, délka 2 metry komponent v racku odborný odhad	kus	300,00	39,29	11 787,00	vlastní
114	R220020140	Propojovací kabel kategorie 5e, délka 3 metry komponent v racku odborný odhad	kus	300,00	47,47	14 241,00	vlastní
115	R220020150	Dvojzásuvka 2xRJ45 110+186+138+114	kus	548,00	246,64	135 158,72	vlastní
116	R220020160	MONT DVOJZÁSUVKY 2xRJ45 110+186+138+114	kus	548,00	206,67	113 255,16	vlastní
117	R220020170	UKONČENÍ - FORMA NA KABELU UTP Cat 6A 548*4	kus	2 192,00	88,57	194 145,44	vlastní
118	R220020180	MĚŘENÍ 1 KABELU kat 6A,VYHOT. PROTOKOLU 548*2	kus	1 096,00	59,05	64 718,80	vlastní
119	R220020190	Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka 2x548	kus	1 096,00	68,59	75 174,64	vlastní
120	R220020200	Trubka ,PVC pod omítkou 23-36 mm 8x548	m	4 384,00	34,52	151 335,68	vlastní
121	R220020210	Vodič v trubkovodu AY 2,5 montáž protahovací drát 8x548	m	4 384,00	14,76	64 707,84	vlastní
122	R220020220	AY 2,5 B dodávka 8x548	m	4 384,00	5,45	23 892,80	vlastní
123	R220020230	Žlab do 250/ 50 mm D+M 4x210	m	840,00	446,26	374 858,40	vlastní
125	R220020250	Páteřní switch 48pt, 1000Base, včetně modulu 1GB, značkový, kompatibilita se stávající instalací ve FN, stohovatelný dle předpokldádaného počtu připojených zařízení	kus	2,00	56 238,53	112 477,06	vlastní
126	R220020260	Switch 48pt PoE, 1000Base, značkový, kompatibilita se stávající instalací ve FN, stohovatelný dle předpokldádaného počtu připojených zařízení	kus	4,00	74 045,40	296 181,60	vlastní
127	R220020270	Switch 48pt bez PoE, 1000Base, značkový, kompatibilita se stávající instalací ve FN, stohovatelný dle předpokldádaného počtu připojených zařízení	kus	6,00	56 238,53	337 431,18	vlastní
128	R220020280	Stackovací kabel značkový součást racku	kus	12,00	4 048,61	48 583,32	vlastní
129	R220020290	AP pro WIFI na patrech. Kompatibilní se stávajícími zařízeními v nemocnici. 4x20	kus	60,00	3 077,50	184 650,00	vlastní
130	R220020300	Řídící jednotka pro ovládání AP včetně licencí pro 60AP komponent v racku	kus	1,00	8 897,98	8 897,98	vlastní
131	R220020310	Telefonní přístroj, AVAYA 9330 s funkcí mess.waiting komponent v racku	kus	125,00	1 195,37	149 421,25	vlastní
132	R220020311	Telefonní přístroj, bezdrátový, s dunkcí CLI FSK požadavek provozu	kus	125,00	1 126,67	140 833,75	vlastní
133	R220020312	Telefonní přístroj pevný digitální s displejem a min. osmi tlačítky, AVAYA kompatibilní požadavek provozu	kus	20,00	8 669,86	173 397,20	vlastní
134	R220020313	Doplnění stávající telefonní ústředny AVAYA - deska pro 24 analogových portů dle počtu tlf přístrojů	kus	10,00	54 547,28	545 472,80	vlastní
135	R220020314	Doplnění stávající telefonní ústředny AVAYA - deska pro 24 digitálních portů 1x do tlf ústředny	kus	1,00	54 547,28	54 547,28	vlastní
136	R220020315	Instalace, akceptační testy, základní konfigurace desek, naprogramování ústředny a aplikačních SW	hod	40,00	1 561,35	62 454,00	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
137	R220020316	Ukončení telefonních kabelů na straně ústředny (svorkovnice systém 110), D+M dle počtu párů kabelu	pp	400,00	51,67	20 668,00	vlastní
138	R220020317	Ranžírování v telefonní ústředně	hod	40,00	562,09	22 483,60	vlastní
134	R220020318	Páteřní kabel SYKFY50x2x0,5 4x550	m	2 200,00	74,94	164 868,00	vlastní
135	R220020319	Montáž páteřního kabelu mnohožilová metalika 4x550	m	2 200,00	36,90	81 180,00	vlastní
136	R220020320	Optický kabel 24SM 400+450	m	850,00	23,16	19 686,00	vlastní
137	R220020321	Montáž kabelu optika 400+450	m	850,00	14,76	12 546,00	vlastní
138	R220020322	Žlab 250/ 50 mm D+M 400+450	m	850,00	446,26	379 321,00	vlastní
139	R220020323	Zakončení metaliky v TÚ, číslovací plán, včetně drobného materiálu 5x8 hod	hod	40,00	587,07	23 482,80	vlastní
140	R220020324	Vybudování prostupu do 200x200 dle výkresové dokumentace	kus	20,00	575,71	11 514,20	vlastní
141	R220020325	Požární ucpávka certifikovaná do 200x200 dle výkresové dokumentace	kus	20,00	488,28	9 765,60	vlastní
142	R220020326	UPS zdroj pro zálohování komponentů v racku. Při zátěži 500 W vydrží 38 minut. Max skutečný výkon. 3U pozice. Možnost přídavného batery packu. pro každou rackovnu 2x1	kus	2,00	38 268,15	76 536,30	vlastní
		2 - CCTV IP - bezpečnostní				1 191 182,04	
201	R220020410	Videorekordér, 3TB, 2x Giga LAN, DVD mechanika, pro max 24 kamer 4x v racku v obou rackovnách	kus	4,00	72 330,08	289 320,32	vlastní
202	R220020410	1/3" megapixel (1,3M) IP kamera, MPEG4, JPEG, dual stream, DEN/NOC, duplexní audio, slot pro SD paměťovou kartu, detekce pohybu, AC24V/DC12V/PoE - včetně krytu a zdroje, robustní antivandal provedení, vnitřní i venkovní 25+32+21+16-24	kus	70,00	10 273,11	719 117,70	vlastní
203	R220020410	Montáž kamery vnitřní i venkovní 25+32+21+16-24	kus	70,00	442,86	31 000,20	vlastní
206		UPS zdroj pro zálohování komponentů v racku. Při zátěži 500 W vydrží 38 minut. Max skutečný výkon. 3U pozice. 2x v racku v obou rackovnách	kus	2,00	75 871,91	151 743,82	vlastní
		3 - CCTV IP - autonomní malé systémy pro oddělení				713 844,54	
301	R220020410	Videorekordér, 3TB, 2x Giga LAN, DVD mechanika, pro min. 8 kamer 6x1 požadavek pro jednotlivá oddělení	kus	6,00	35 513,81	213 082,86	vlastní
302	R220020410	1/3" megapixel (1,3M) IP kamera, MPEG4, JPEG, dual stream, DEN/NOC, duplexní audio, detekce pohybu, AC24V/DC12V/PoE - včetně krytu a zdroje, robustní antivandal provedení 4x6 pro jednotlivá oddělení	kus	24,00	10 770,24	258 485,76	vlastní
303	R220020410	PC, značkový, tichý chod, case all-in-one, DWD RW externí, včetně monitoru 24inch wide 6x1 pro jednotlivá oddělení	kus	6,00	37 018,16	222 108,96	vlastní
304	R220020410	Montáž kamery vnitřní 24x1 podle počtu kamer	kus	24,00	442,86	10 628,64	vlastní
305	R220020410	Kamerová zkouška za přítomnosti uživatele 24x1 hodina	hod	24,00	397,43	9 538,32	vlastní
		4 - Systém kontroly vstupu				719 826,84	
401	R220020410	Řadič - kompaktní kontaktní komponenta pro ovládání přístupových bodů. (ovládání 1 plně osazených dveří, jedno nebo oboustranně). 1x LAN přívod, v terminologii výrobce "Otevírač"). Nutno použít zařízení definované investorem. 8+6+6+8 po patrech	kus	28,00	15 850,81	443 822,68	vlastní
402	R220020410	Čtečka pro bezkontaktní média pro vnitřní i venkovní prostředí, 125kHz 12+9+14+13 pop patrech	kus	49,00	2 473,18	121 185,82	vlastní
403	R220020410	Odchodové tlačítko 8+6+6+8 po patrech	kus	28,00	562,09	15 738,52	vlastní
404	R220020410	Základní varianta spínaného zdroje (13.8V, 4A) v instalační krabici s příslušenstvím. 8+6+6+8 po patrech	kus	28,00	2 722,99	76 243,72	vlastní
405	R220020410	Elektromechanické zámky jsou v rozpočtu stavební části	kus		1,00		vlastní
406	R220020410	Instalace hardware systému	kus	1,00	13 626,32	13 626,32	vlastní
407	R220020410	Nastavení a oživení systému HW a SW, topologické schéma.	kus	1,00	15 670,26	15 670,26	vlastní
408	R220020410	Krabice pod omítku vč. vysekání lůžka 49*2	kus	98,00	68,59	6 721,82	vlastní
409	R220020410	Trubka pod omítkou 23-36 mm 5*98	m	490,00	34,52	16 914,80	vlastní
410	R220020410	Vodič v trubkovodu AY 2,5 5*98 protahovací drát montáž	m	490,00	14,76	7 232,40	vlastní
411	R220020410	AY 2,5 B 5*98	m	490,00	5,45	2 670,50	vlastní
		5 - Dveřní videointerkom				651 688,67	
501	R220020410	Videointerkom, antivandal, min. 4 tlačítka, ne IP systém 4+5+4+4 po patrech	kus	17,00	11 112,26	188 908,42	vlastní
502	R220020420	Zdroj pro videointerkom 4+5+4+4	kus	17,00	2 155,91	36 650,47	vlastní
503	R220020430	Videotelefon, stolní typ, displej 5 palců, ne IP systém pro sesterny a vybrané kanceláře odborný odhad	kus	40,00	7 450,64	298 025,60	vlastní
504	R220020440	Napájecí zdroj pro videointerkom 4+5+4+4 po patrech	kus	17,00	1 301,54	22 126,18	vlastní
505	R220020450	Kabeláž systémová 4x0,8 + koax D+M 75*17	m	1 275,00	83,12	105 978,00	vlastní
		6 - Ozvučení - meditační hudba				1 055 291,88	
601	R220020410	IP reproduktor do podhledu, napájení externí (ne PoE) 0+ 25+31+19 po patrech	kus	75,00	12 818,96	961 422,00	vlastní
602	R220020410	Kabel 3x1,5 bezhalogen 75*20	m	1 500,00	24,53	36 795,00	vlastní
603	R220020410	Kabel 3x1,5 montáž 75*20	m	1 500,00	20,67	31 005,00	vlastní
604	R220020410	Zdroj pro reproduktory - možnost vypínat systémem EPS 0+4+4+4 po patrech	kus	12,00	2 172,49	26 069,88	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		7 - Bezdrátové zařízení pro možnost přivolání pomoci				2 852 412,76	
701	R220020410	Náramek (tag) s jedním tlačítkem, wifi, odolný dle počtu zaměstnanců na uzavřených odděleních	kus	300,00	3 576,91	1 073 073,00	vlastní
702	R220020410	USB nabíjecí kabel dle počtu zaměstnanců na uzavřených odděleních	kus	300,00	170,33	51 099,00	vlastní
703	R220020410	USB zásuvka-napaječ (230V/USB) dle počtu zaměstnanců na uzavřených odděleních	kus	300,00	215,75	64 725,00	vlastní
704	R220020410	Vizualizační rozhraní - základní SW pro 300 licencí dle počtu zaměstnanců na uzavřených odděleních	kus	1,00	1 469 113,38	1 469 113,38	vlastní
706	R220020410	Naplánování sítě (modelování)	hod	80,00	1 373,99	109 919,20	vlastní
707	R220020410	PC, značkový, tichý chod, case all-in-one, DWD RW externí, včetně monitoru 24inch wide pro jednotlivá uzavřená oddělení	kus	6,00	14 080,53	84 483,18	vlastní
		8 - Signalizace z WC pro imobilní				106 140,44	
801	R220020410	Distress alarm WC pro jedno WC, například , dvě volací tlačítka ve WC, jedno signalizační svítidlo s akustickou signalizací nade dveře. 2+2+2+1	kus	7,00	7 494,47	52 461,29	vlastní
802	R220020410	Další paralelní signalizační svítidlo s akustickou signalizací 2+2+2+1	kus	7,00	476,92	3 338,44	vlastní
803	R220020410	montáž kompletu 2+2+2+1	kus	7,00	5 240,45	36 683,15	vlastní
804	R220020410	Krabice pod omítku vč. vysekání lůžka 7*7	kus	49,00	68,59	3 360,91	vlastní
805	R220020410	Trubka ,PVC pod omítkou 23-36 mm 7*15	m	105,00	34,52	3 624,60	vlastní
806	R220020410	Vodič v trubkovodu AY 2,5 7*15	m	105,00	14,76	1 549,80	vlastní
807	R220020410	AY 2,5 B 7*15	m	105,00	5,45	572,25	vlastní
808	R220020410	Kabel 2x0,8 7*25	kus	175,00	6,81	1 191,75	vlastní
809	R220020410	Kabel - montáž do trubek, do žlabu 7*25	kus	175,00	19,19	3 358,25	vlastní
		9 - Televize STA				183 498,99	
901	R220020410	Montáž účast.zásuvky 3+6+9+13	kus	31,00	162,38	5 033,78	vlastní
902	R220020410	Koncová zásuvka 3+6+9+13	kus	31,00	272,53	8 448,43	vlastní
903	R220020410	Montáž koaxiálního kabelu do trubky, lišty 31*70	m	2 170,00	19,19	41 642,30	vlastní
904	R220020410	75 ohm koax.kabel-6,8mm H125 LSZH 31*70	m	2 170,00	13,63	29 577,10	vlastní
905	R220020410	oživení systémů odborný odhad 3x8 hod	hod	24,00	397,43	9 538,32	vlastní
906	R220020410	ŠP anténní zesilovač včetně zdroje, D+M 2x(1.NP, 2.NP, 3.NP)	kus	6,00	7 085,68	42 514,08	vlastní
907	R220020410	Skříň pro zesilovač a rozbočovače 2x(1.NP, 2.NP, 3.NP)	kus	6,00	3 514,45	21 086,70	vlastní
908	R220020410	Krabice pod omítku vč. vysekání lůžka 31*2	kus	62,00	68,59	4 252,58	vlastní
909	R220020410	Trubka ,PVC pod omítkou 23-36 mm 31*10	m	310,00	34,52	10 701,20	vlastní
910	R220020410	Vodič v trubkovodu AY 2,5 31*10	m	310,00	14,76	4 575,60	vlastní
911	R220020410	AY 2,5 B 31*10	m	310,00	5,45	1 689,50	vlastní
912	R220020410	Rozbočovač 8x 2x(1.NP, 2.NP, 3.NP)	kus	6,00	526,88	3 161,28	vlastní
913	R220020410	Rozbočovač 2x 2x(1.NP, 2.NP, 3.NP)	kus	6,00	213,02	1 278,12	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.01.4.7 - MĚŘENÍ A REGULACE

JKSO:	801.12 Budovy zdravotnických středisek a poliklinik	CC-CZ:	126411
Místo:	Plzeň	Datum:	08.12.2017
Zadavatel:	**Fakultní nemocnice Plzeň** Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň – Bory	IČ: DIČ:	
Uchazeč:		IČ: DIČ:	
Projektant:	**Projekt PK Plzeň** Sdružení K4 a.s. a LT PROJEKT a.s.	IČ: DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 268 584,07	21,00%	2 366 402,65

Cena s DPH v **CZK**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.01.4.7 - MĚŘENÍ A REGULACE

Místo: FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň
Datum: 08.12.2017

Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant: Sdružení K4 a.s. a LT PR

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**11 268 584,07**
1. Zařízení MaR	3 155 369,97
3. Řídící systém umístěný v rozváděči	2 559 917,99
4. Rozváděč	1 200 258,69
5. Kabely	1 369 315,81
6. Elektroinstalační materiál	1 181 757,28
7. Služby	1 801 964,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.01.4.7 - MĚŘENÍ A REGULACE

Místo: FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň Datum: 08.12.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						**11 268 584,07**
		1. Zařízení MaR				3 155 369,97
	1.1 Zařízení 401 Dílny a fyzioterapie					
1	0.2-401/Y1, 0.2-401/Y5	Servopohon pro VZT klapku s havarijní funkcí, ovládání ot. / zav. Kroutící moment do 20Nm, napájení 24V AC/DC.	kus	2,00	6 368,97	12 737,94
2	0.2-401/PH1-PH5	Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně odběrových trubiček a příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	5,00	1 406,52	7 032,60
3	0.2-401/T1	Odporový snímač teploty do VZT kanálu nebo jímky,snímací prvek Ni1000/6180, délka stonku 240mm, včetně distanční příruby. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	1,00	1 438,94	1 438,94
4	0.2-401/H1	Regulátor teploty a vlhkosti s relé, pro montáž do vzduchotechnického kanálu, délka 150 mm, včetně veškerého montážní příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	1,00	6 984,45	6 984,45
5	0.2-401/TH1, 0.2-401/TH2	Snímač RH+T+Tdp, délka 150mm, kanálový. Programovatelný snímač relativní vlhkosti, teploty a rosného bodu s výstupy 4-20mA / 0-10V. Včetně veškerého montážního příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	2,00	5 879,90	11 759,80
6	0.2-401/P1, 0.2-401/P2	Kontinuálnímu měření rychlosti proudění, popř. objemového průtoku ve vzduchovodech. Vychází ze základního principu měření tlakové diference. Napájení převodníku 24Vdc, výstup 0-10V. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	2,00	31 654,23	63 308,46
7	0.2-401/T4	Venkovní odporový snímač teploty IP 65,snímací prvek Ni1000/6180,rozsah -30až100°C. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	1,00	1 313,79	1 313,79
8	0.2-401/T2, 0.2-401/T3	Ponorné teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 120mm, -30 ... +150 ° C	kus	2,00	1 333,05	2 666,10
9	0.2-401/T2, 0.2-401/T3	Ochranná jímka 100mm, nerez V4A, PN16	kus	2,00	240,66	481,32
10	0.2-401/T2, 0.2-401/T3	Návarek pro snímač teploty	kus	2,00	144,40	288,80
11	0.2-401/Y4	Regulační a vyvažovací ventil přímý, DN 40, včetně servopohonu 24V, proporcionální řízení 0-10V,včetně veškerého příslušenství. Dodávka a elektrické připojení MaRntáž dodávkou ÚT.	kus	1,00	25 887,81	25 887,81
12	0.2-401/Y2	Servopohon pro VZT klapku bez havarijní funkce, ovládání0-10V. Kroutící moment 20Nm, napájení 24V AC/DC.	kus	1,00	5 117,70	5 117,70
13	0.2-401/Y3	Regulační a vyvažovací ventil přímý, DN 25, včetně servopohonu 24V, proporcionální řízení 0-10V,včetně veškerého příslušenství. Dodávka a elektrické připojení MaRntáž dodávkou ÚT.	kus	1,00	9 929,97	9 929,97
14	0.2-401/M1.2, 20-401/M2.2	El. připojení frekvenčního měniče, 4,0 KW, 380 - 480 VAC, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou VZT)	kus	2,00	620,67	1 241,34
15	0.2-401/M1.1, 0.2-401/M2.1	El. připojení a ovládání ventilátoru s elektrickým příkonem do 4kW, tepelná ochrana termistor / termokontakt, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou VZT)	kus	2,00	620,67	1 241,34
16	0.2-401/T2	Protimrazový termostat rozsah +4,5 … +20°C, pevná spínací diference 2,5°C, nejnižší nastavení +2°C, výrobní nastavení 4,5°C / 2°C, délka kapiláry 6m, včetně veškerého příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	1,00	2 210,98	2 210,98
17	0.2-401/EH1, 0.2-401/EH2	Připojení napájení a ovládání řídící jednotky zvlhčovače 230V, včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou VZT)	kus	2,00	620,67	1 241,34
18	0.2-401/M3	El. připojení a ovládání čerpadla 230VAC / do 0,5 kW, včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (Čerpadlo dodávkou ÚT)	kus	1,00	620,67	620,67
19	0.2-401/PK1-6	Připojení signalizačního kontaktu protipožární klapky	kus	6,00	221,67	1 330,02
20		Monitorování signálu EPS - odstav VZT	kus	1,00	310,34	310,34
	1.2 Zařízení 402 Dílny a fyzioterapie - zázemí					
21	0.2-402/Y1 , 0.2-402/Y5	Servopohon pro VZT klapku s havarijní funkcí, ovládání ot. / zav. Kroutící moment do 20Nm, napájení 24V AC/DC.	kus	2,00	6 368,97	12 737,94
22	0.2-402/PH1-PH5	Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně odběrových trubiček a příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	5,00	1 406,52	7 032,60
23	0.2-402/T1, 0.2-402/T5, 0.2-402/T6	Odporový snímač teploty do VZT kanálu nebo jímky,snímací prvek Ni1000/6180, délka stonku 240mm, včetně distanční příruby. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	3,00	1 438,94	4 316,82
24	0.2-402/P1, 0.2-402/P2	Kontinuálnímu měření rychlosti proudění, popř. objemového průtoku ve vzduchovodech. Vychází ze základního principu měření tlakové diference. Napájení převodníku 24Vdc, výstup 0-10V. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	2,00	31 654,23	63 308,46
25	0.2-402/T2, 0.2-402/T4	Ponorné teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 120mm, -30 ... +150 ° C	kus	2,00	1 333,05	2 666,10
26	0.2-402/T2, 0.2-402/T4	Ochranná jímka 100mm, nerez V4A, PN16	kus	2,00	240,66	481,32
27	0.2-402/T2, 0.2-402/T4	Návarek pro snímač teploty	kus	2,00	144,40	288,80
28	0.2-402/Y3	Regulační a vyvažovací ventil přímý, DN 15, včetně servopohonu 24V, proporcionální řízení 0-10V,včetně veškerého příslušenství. Dodávka a elektrické připojení MaRntáž dodávkou ÚT.	kus	4,00	9 176,20	36 704,80

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	0.2-402/Y2	Servopohon pro VZT klapku bez havarijní funkce, ovládání0-10V. Kroutící moment 20Nm, napájení 24V AC/DC.	kus	1,00	5 117,70	5 117,70
30	0.2-402/Y4	Regulační a vyvažovací ventil přímý, DN 25, včetně servopohonu 24V, proporcionální řízení 0-10V,včetně veškerého příslušenství. Dodávka a elektrické připojení MaRntáž dodávkou ÚT.	kus	1,00	9 929,97	9 929,97
31	0.2-402/M1.2	El. připojení frekvenčního měniče, 2,2 KW, 380 - 480 VAC, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou VZT)	kus	1,00	620,67	620,67
32	0.2-402/M2.2	El. připojení frekvenčního měniče, 3 KW, 380 - 480 VAC, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou VZT)	kus	1,00	620,67	620,67
33	0.2-402/M1.1	El. připojení a ovládání ventilátoru s elektrickým příkonem do 2,2kW, tepelná ochrana termistor / termokontakt, včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou VZT)	kus	1,00	620,67	620,67
34	0.2-402/M2.1	El. připojení a ovládání ventilátoru s elektrickým příkonem do 3kW, tepelná ochrana termistor / termokontakt, včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou VZT)	kus	1,00	620,67	620,67
35	0.2-402/T3	Protimrazový termostat rozsah +4,5 … +20°C, pevná spínací diference 2,5°C, nejnižší nastavení +2°C, výrobní nastavení 4,5°C / 2°C, délka kapiláry 6m, včetně veškerého příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	1,00	2 210,98	2 210,98
36	0.2-402/M3	El. připojení a ovládání čerpadla 230VAC / do 0,5 kW, včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (Čerpadlo dodávkou ÚT)	kus	1,00	620,67	620,67
37	0.2-402/PK1-7	Připojení signalizačního kontaktu protipožární klapky	kus	7,00	221,67	1 551,69
38	0.2-402/PSU1	Připojení signalizačního kontaktu	kus	1,00	110,84	110,84
39		Monitorování signálu EPS - odstav VZT	kus	1,00	310,34	310,34
	1.3 Zařízení 403 akutní péče a oddělení detoxikace					
40	0.1-403/Y1, 0.1-403/Y5	Servopohon pro VZT klapku s havarijní funkcí, ovládání ot. / zav. Kroutící moment do 20Nm, napájení 24V AC/DC.	kus	2,00	6 368,97	12 737,94
41	0.1-403/PH1-PH5	Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně odběrových trubiček a příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	5,00	1 406,52	7 032,60
42	0.1-403/T1	Odporový snímač teploty do VZT kanálu nebo jímky,snímací prvek Ni1000/6180, délka stonku 240mm, včetně distanční příruby. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	1,00	1 438,94	1 438,94
43	0.1-403/H1	Regulátor teploty a vlhkosti s relé, pro montáž do vzduchotechnického kanálu, délka 150 mm, včetně veškerého montážní příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	1,00	6 984,45	6 984,45
44	0.1-403/TH1, 0.1-403/TH2	Snímač RH+T+Tdp, délka 150mm, kanálový. Programovatelný snímač relativní vlhkosti, teploty a rosného bodu s výstupy 4-20mA / 0-10V. Včetně veškerého montážního příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	2,00	5 879,90	11 759,80
45	0.1-403/P1, 0.1-403/P2	Kontinuálnímu měření rychlosti proudění, popř. objemového průtoku ve vzduchovodech. Vychází ze základního principu měření tlakové diference. Napájení převodníku 24Vdc, výstup 0-10V. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	2,00	31 654,23	63 308,46
46	0.1-403/T4	Venkovní odporový snímač teploty IP 65,snímací prvek Ni1000/6180,rozsah -30až100°C. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	1,00	1 313,79	1 313,79
47	0.1-403/T2, 0.1-403/T3	Ponorné teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 120mm, -30 ... +150 ° C	kus	2,00	1 333,05	2 666,10
48	0.1-403/T2 ,0.1-403/T3	Ochranná jímka 100mm, nerez V4A, PN16	kus	2,00	240,66	481,32
49	0.1-403/T2, 0.1-403/T3	Návarek pro snímač teploty	kus	2,00	144,40	288,80
50	0.1-403/Y4	Regulační a vyvažovací ventil přímý, DN 40, včetně servopohonu 24V, proporcionální řízení 0-10V,včetně veškerého příslušenství. Dodávka a elektrické připojení MaRntáž dodávkou ÚT.	kus	1,00	25 887,81	25 887,81
51	0.1-403/Y2	Servopohon pro VZT klapku bez havarijní funkce, ovládání0-10V. Kroutící moment 20Nm, napájení 24V AC/DC.	kus	1,00	5 117,70	5 117,70
52	0.1-403/Y3	Regulační a vyvažovací ventil přímý, DN 32, včetně servopohonu 24V, proporcionální řízení 0-10V,včetně veškerého příslušenství. Dodávka a elektrické připojení MaRntáž dodávkou ÚT.	kus	1,00	11 589,38	11 589,38
53	0.1-403/M1.2, 0.1-403/M2.2	El. připojení frekvenčního měniče, 7,5 KW, 380 - 480 VAC, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou VZT)	kus	2,00	620,67	1 241,34
54	0.1-403/M1.1,0.1-403/M2.2	El. připojení a ovládání ventilátoru s elektrickým příkonem do 7,5kW, tepelná ochrana termistor / termokontakt, včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou VZT)	kus	2,00	620,67	1 241,34
55	0.1-403/T2	Protimrazový termostat rozsah +4,5 … +20°C, pevná spínací diference 2,5°C, nejnižší nastavení +2°C, výrobní nastavení 4,5°C / 2°C, délka kapiláry 6m, včetně veškerého příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	1,00	2 210,98	2 210,98
56	0.1-403/EH1, 0.1-403/EH2	Připojení napájení a ovládání řídící jednotky zvlhčovače 230V, včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou VZT)	kus	2,00	620,67	1 241,34
57	0.1-403/M3	El. připojení a ovládání čerpadla 230VAC / do 0,5 kW, včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (Čerpadlo dodávkou ÚT)	kus	1,00	620,67	620,67
58	0.1-403/PK1-4, 0.1-403/PK6-12	Připojení signalizačního kontaktu protipožární klapky	kus	11,00	221,67	2 438,37
59	0.1-403/EPS1	Monitorování signálu EPS - odstav VZT	kus	1,00	310,34	310,34
	1.4 Zařízení 404 Ambulantní část					
60	0.2-404/Y1, 0.2-404/Y5	Servopohon pro VZT klapku s havarijní funkcí, ovládání ot. / zav. Kroutící moment do 20Nm, napájení 24V AC/DC.	kus	2,00	6 368,97	12 737,94
61	0.2-404/PH1-PH5	Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně odběrových trubiček a příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	5,00	1 406,52	7 032,60
62	0.2-404/T1	Odporový snímač teploty do VZT kanálu nebo jímky,snímací prvek Ni1000/6180, délka stonku 240mm, včetně distanční příruby. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	1,00	1 438,94	1 438,94
63	0.2-404/H1	Regulátor teploty a vlhkosti s relé, pro montáž do vzduchotechnického kanálu, délka 150 mm, včetně veškerého montážní příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	1,00	6 984,45	6 984,45

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	0.2-404/TH1, 0.2-404/TH2	Snímač RH+T+Tdp, délka 150mm, kanálový. Programovatelný snímač relativní vlhkosti, teploty a rosného bodu s výstupy 4-20mA / 0-10V. Včetně veškerého montážního příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	2,00	5 879,90	11 759,80
65	0.2-404/P1, 0.2-404/P2	Kontinuálnímu měření rychlosti proudění, popř. objemového průtoku ve vzduchovodech. Vychází ze základního principu měření tlakové diference. Napájení převodníku 24Vdc, výstup 0-10V. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	2,00	31 654,23	63 308,46
66	0.2-404/T2, 0.2-404/T3	Ponorné teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 120mm, -30 ... +150 ° C	kus	2,00	1 333,05	2 666,10
67	0.2-404/T2, 0.2-404/T3	Ochranná jímka 100mm, nerez V4A, PN16	kus	2,00	240,66	481,32
68	0.2-404/T2, 0.2-404/T3	Návarek pro snímač teploty	kus	2,00	144,40	288,80
69	0.2-404/Y4	Regulační a vyvažovací ventil přímý, DN 32, včetně servopohonu 24V, proporcionální řízení 0-10V,včetně veškerého příslušenství. Dodávka a elektrické připojení MaRntáž dodávkou ÚT.	kus	1,00	11 589,38	11 589,38
70	0.2-404/Y2	Servopohon pro VZT klapku bez havarijní funkce, ovládání0-10V. Kroutící moment 20Nm, napájení 24V AC/DC.	kus	1,00	5 117,70	5 117,70
71	0.2-404/Y3	Regulační a vyvažovací ventil přímý, DN 20, včetně servopohonu 24V, proporcionální řízení 0-10V,včetně veškerého příslušenství. Dodávka a elektrické připojení MaRntáž dodávkou ÚT.	kus	1,00	9 449,81	9 449,81
72	0.2-404/M1.2	El. připojení frekvenčního měniče, 3,0 KW, 380 - 480 VAC, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou VZT)	kus	1,00	620,67	620,67
73	0.2-404/M2.2	El. připojení frekvenčního měniče, 2,2 KW, 380 - 480 VAC, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou VZT)	kus	1,00	620,67	620,67
74	0.2-404/M1.1	El. připojení a ovládání ventilátoru s elektrickým příkonem do 3,0kW, tepelná ochrana termistor / termokontakt, včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou VZT)	kus	1,00	620,67	620,67
75	0.2-404/M2.1	El. připojení a ovládání ventilátoru s elektrickým příkonem do 2,2kW, tepelná ochrana termistor / termokontakt, včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou VZT)	kus	1,00	620,67	620,67
76	0.2-404T2	Protimrazový termostat rozsah +4,5 … +20°C, pevná spínací diference 2,5°C, nejnižší nastavení +2°C, výrobní nastavení 4,5°C / 2°C, délka kapiláry 6m, včetně veškerého příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	1,00	2 210,98	2 210,98
77	0.2-404/EH1	Připojení napájení a ovládání řídící jednotky zvlhčovače 230V, včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou VZT)	kus	1,00	620,67	620,67
78	0.2-404/M3	El. připojení a ovládání čerpadla 230VAC / do 0,5 kW, včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (Čerpadlo dodávkou ÚT)	kus	1,00	620,67	620,67
79	0.2-404/PK3-6	Připojení signalizačního kontaktu protipožární klapky	kus	4,00	221,67	886,68
80	0.2-404/EPS1	Monitorování signálu EPS - odstav VZT	kus	1,00	310,34	310,34
	1.5 Zařízení 405 Dětská lůžková část					
81	0.1-405/Y1, 0.1-405/Y5	Servopohon pro VZT klapku s havarijní funkcí, ovládání ot. / zav. Kroutící moment do 20Nm, napájení 24V AC/DC.	kus	2,00	6 368,97	12 737,94
82	0.1-405/PH1-PH5	Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně odběrových trubiček a příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	5,00	1 406,52	7 032,60
83	0.1-405/T1	Odporový snímač teploty do VZT kanálu nebo jímky,snímací prvek Ni1000/6180, délka stonku 240mm, včetně distanční příruby. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	1,00	1 438,94	1 438,94
84	0.1-405/H1	Regulátor teploty a vlhkosti s relé, pro montáž do vzduchotechnického kanálu, délka 150 mm, včetně veškerého montážní příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	1,00	6 984,45	6 984,45
85	0.1-405-TH1 , 0.1-405/TH2	Snímač RH+T+Tdp, délka 150mm, kanálový. Programovatelný snímač relativní vlhkosti, teploty a rosného bodu s výstupy 4-20mA / 0-10V. Včetně veškerého montážního příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	2,00	5 879,90	11 759,80
86	0.1-405/P1 ,0.1-405/P2	Kontinuálnímu měření rychlosti proudění, popř. objemového průtoku ve vzduchovodech. Vychází ze základního principu měření tlakové diference. Napájení převodníku 24Vdc, výstup 0-10V. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	2,00	31 654,23	63 308,46
87	0.1-405/T2, 0.1-405/T3	Ponorné teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 120mm, -30 ... +150 ° C	kus	2,00	1 333,05	2 666,10
88	0.1-405/T2, 0.1-405/T3	Ochranná jímka 100mm, nerez V4A, PN16	kus	2,00	240,66	481,32
89	0.1-405/T2, 0.1-405/T3	Návarek pro snímač teploty	kus	2,00	144,40	288,80
90	0.1-405/Y4	Regulační a vyvažovací ventil přímý, DN 40, včetně servopohonu 24V, proporcionální řízení 0-10V,včetně veškerého příslušenství. Dodávka a elektrické připojení MaRntáž dodávkou ÚT.	kus	1,00	25 887,81	25 887,81
91	0.1-405/Y2	Servopohon pro VZT klapku bez havarijní funkce, ovládání0-10V. Kroutící moment 20Nm, napájení 24V AC/DC.	kus	1,00	5 117,70	5 117,70
92	0.1-405/Y3	Regulační a vyvažovací ventil přímý, DN 25, včetně servopohonu 24V, proporcionální řízení 0-10V,včetně veškerého příslušenství. Dodávka a elektrické připojení MaRntáž dodávkou ÚT.	kus	1,00	9 929,97	9 929,97
93	0.1-405/M1.2	El. připojení frekvenčního měniče, 4,0 KW, 380 - 480 VAC, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou VZT)	kus	1,00	620,67	620,67
94	0.1-405/M2.2	El. připojení frekvenčního měniče, 5,5 KW, 380 - 480 VAC, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou VZT)	kus	1,00	620,67	620,67
95	0.1-405/M1.1	El. připojení a ovládání ventilátoru s elektrickým příkonem do 4kW, tepelná ochrana termistor / termokontakt, včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou VZT)	kus	1,00	620,67	620,67
96	0.1-405/M2.2	El. připojení a ovládání ventilátoru s elektrickým příkonem do 5.5kW, tepelná ochrana termistor / termokontakt, včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou VZT)	kus	1,00	620,67	620,67
97	0.1-405/T2	Protimrazový termostat rozsah +4,5 … +20°C, pevná spínací diference 2,5°C, nejnižší nastavení +2°C, výrobní nastavení 4,5°C / 2°C, délka kapiláry 6m, včetně veškerého příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	1,00	2 210,98	2 210,98

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
98	0.1-405/EH1, 0.1-405/EH2	Připojení napájení a ovládání řídící jednotky zvlhčovače 230V, včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou VZT)	kus	2,00	620,67	1 241,34
99	0.1-405/M3	El. připojení a ovládání čerpadla 230VAC / do 0,5 kW, včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (Čerpadlo dodávkou ÚT)	kus	1,00	620,67	620,67
100	0.1-405/PK1-10	Připojení signalizačního kontaktu protipožární klapky	kus	10,00	221,67	2 216,70
101	0.1-405/EPS1	Monitorování signálu EPS - odstav VZT	kus	1,00	310,34	310,34
	1.6 Zařízení 406 Doléčovací lůžková jednotka a oddělení léčby závislosti					
102	0.2-406/Y1, 0.2-406/Y5	Servopohon pro VZT klapku s havarijní funkcí, ovládání ot. / zav. Kroutící moment do 20Nm, napájení 24V AC/DC.	kus	2,00	6 368,97	12 737,94
103	0.2-406/PH1-PH5	Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně odběrových trubiček a příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	5,00	1 406,52	7 032,60
104	0.2-406/T1	Odporový snímač teploty do VZT kanálu nebo jímky,snímací prvek Ni1000/6180, délka stonku 240mm, včetně distanční příruby. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	1,00	1 438,94	1 438,94
105	0.2-406/H1	Regulátor teploty a vlhkosti s relé, pro montáž do vzduchotechnického kanálu, délka 150 mm, včetně veškerého montážní příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	1,00	6 984,45	6 984,45
106	0.2-406-TH1, 0.2-406/TH2	Snímač RH+T+Tdp, délka 150mm, kanálový. Programovatelný snímač relativní vlhkosti, teploty a rosného bodu s výstupy 4-20mA / 0-10V. Včetně veškerého montážního příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	2,00	5 879,90	11 759,80
107	0.2-406/P1, 0.2-406/P2	Kontinuálnímu měření rychlosti proudění, popř. objemového průtoku ve vzduchovodech. Vychází ze základního principu měření tlakové diference. Napájení převodníku 24Vdc, výstup 0-10V. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	2,00	31 654,23	63 308,46
108	0.2-406/T2, 0.2-406/T3	Ponorné teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 120mm, -30 ... +150 ° C	kus	2,00	1 333,05	2 666,10
109	0.2-406/T2, 0.2-406/T3	Ochranná jímka 100mm, nerez V4A, PN16	kus	2,00	240,66	481,32
110	0.2-406/T2, 0.2-406/T3	Návarek pro snímač teploty	kus	2,00	144,40	288,80
111	0.2-406/Y4	Regulační a vyvažovací ventil přímý, DN 40, včetně servopohonu 24V, proporcionální řízení 0-10V,včetně veškerého příslušenství. Dodávka a elektrické připojení MaRntáž dodávkou ÚT.	kus	1,00	25 887,81	25 887,81
112	0.2-406/Y2	Servopohon pro VZT klapku bez havarijní funkce, ovládání0-10V. Kroutící moment 20Nm, napájení 24V AC/DC.	kus	1,00	5 117,70	5 117,70
113	0.2-406/Y3	Regulační a vyvažovací ventil přímý, DN 25, včetně servopohonu 24V, proporcionální řízení 0-10V,včetně veškerého příslušenství. Dodávka a elektrické připojení MaRntáž dodávkou ÚT.	kus	1,00	9 929,97	9 929,97
114	0.2-406/M1.2, 0.2-406/M2.2	El. připojení frekvenčního měniče, 5,5 KW, 380 - 480 VAC, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou VZT)	kus	2,00	620,67	1 241,34
115	0.2-406/M1.1, 0.2-406/M2.1	El. připojení a ovládání ventilátoru s elektrickým příkonem do 5,5kW, tepelná ochrana termistor / termokontakt, včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou VZT)	kus	2,00	620,67	1 241,34
116	0.2-406/T2	Protimrazový termostat rozsah +4,5 … +20°C, pevná spínací diference 2,5°C, nejnižší nastavení +2°C, výrobní nastavení 4,5°C / 2°C, délka kapiláry 6m, včetně veškerého příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	1,00	2 210,98	2 210,98
117	0.2-406/EH1, 0.2-406/EH2	Připojení napájení a ovládání řídící jednotky zvlhčovače 230V, včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou VZT)	kus	2,00	620,67	1 241,34
118	0.2-406/M3	El. připojení a ovládání čerpadla 230VAC / do 0,5 kW, včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (Čerpadlo dodávkou ÚT)	kus	1,00	620,67	620,67
119	0.2-406/PK1-16	Připojení signalizačního kontaktu protipožární klapky	kus	16,00	221,67	3 546,72
120	0.2-406/EPS1	Monitorování signálu EPS - odstav VZT	kus	1,00	310,34	310,34
	1.7 Zařízení 407 Chlazení nadzemního koridoru					
121	3.5-407/EC1	Komunikační připojení autonomní VRV jednotky přes rozhranní RS 485, komunikačním protokolem Modbus RTU.	kus	1,00	886,68	886,68
122	3.5-407/T1	Prostorový odporový snímač teploty do interiéru IP 30,snímací prvek Ni1000/6180,rozsah -30až100°C. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	1,00	947,98	947,98
	1.8 Zařízení 408 Chlazení přednáškového sálu					
123	3.5-408/EC1	Komunikační připojení autonomní MULSTISPIT jednotky přes rozhranní RS 485, komunikačním protokolem Modbus RTU.	kus	1,00	886,68	886,68
124	3.5-408/T1	Prostorový odporový snímač teploty do interiéru IP 30,snímací prvek Ni1000/6180,rozsah -30až100°C. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	1,00	947,98	947,98
	1.9 Zařízení 409 Přednáškový sál					
125	3.5-409/Y1	Servopohon pro VZT klapku s havarijní funkcí, ovládání ot. / zav. Kroutící moment do 20Nm, napájení 24V AC/DC.	kus	1,00	6 368,97	6 368,97
126	03.5-409/PH1-PH5	Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně odběrových trubiček a příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	5,00	1 406,52	7 032,60
127	3.5-409/T5, 3.5-409/T6 3.5-409/T7	Odporový snímač teploty do VZT kanálu nebo jímky,snímací prvek Ni1000/6180, délka stonku 240mm, včetně distanční příruby. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	3,00	1 438,94	4 316,82
128	3.5-409/P1, 3.5-409/P2	Kontinuálnímu měření rychlosti proudění, popř. objemového průtoku ve vzduchovodech. Vychází ze základního principu měření tlakové diference. Napájení převodníku 24Vdc, výstup 0-10V. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	2,00	31 654,23	63 308,46
129	3.5-409/T1	Venkovní odporový snímač teploty IP 65,snímací prvek Ni1000/6180,rozsah -30až100°C. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	1,00	1 313,79	1 313,79
130	3.5-409/T2, 3.5-409/T3	Ponorné teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 120mm, -30 ... +150 ° C	kus	2,00	1 333,05	2 666,10

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
131	3.5-409/T2, 3.5-409/T3	Ochranná jímka 100mm, nerez V4A, PN16	kus	2,00	240,66	481,32
132	3.5-409/T2, 3.5-409/T3	Návarek pro snímač teploty	kus	2,00	144,40	288,80
133	3.5-409/Y4	Regulační a vyvažovací ventil přímý, DN 15, včetně servopohonu 24V, proporcionální řízení 0-10V,včetně veškerého příslušenství. Dodávka a elektrické připojení MaRntáž dodávkou ÚT.	kus	1,00	9 176,20	9 176,20
134	3.5-409/Y2	Servopohon pro VZT klapku bez havarijní funkce, ovládání0-10V. Kroutící moment 20Nm, napájení 24V AC/DC.	kus	1,00	5 117,70	5 117,70
135	3.5-409/M1.2 3.5-409/M2.2	El. připojení frekvenčního měniče, 1,1 KW, 380 - 480 VAC, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou VZT)	kus	2,00	620,67	1 241,34
136	3.5-409/M1.1	El. připojení a ovládání ventilátoru s elektrickým příkonem do 1.1kW, tepelná ochrana termistor / termokontakt, včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou VZT)	kus	1,00	620,67	620,67
137	3.5-409/2.1	El. připojení a ovládání ventilátoru s elektrickým příkonem do 0,75kW, tepelná ochrana termistor / termokontakt, včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou VZT)	kus	1,00	620,67	620,67
138	3.5-409/M3	El. připojení a ovládání chladící jednotky do 5,5kW / 400V, řízení 0-10V, včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou VZT)	kus	1,00	620,67	620,67
139	3.5-409/T4	Protimrazový termostat rozsah +4,5 … +20°C, pevná spínací diference 2,5°C, nejnižší nastavení +2°C, výrobní nastavení 4,5°C / 2°C, délka kapiláry 6m, včetně veškerého příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	1,00	2 210,98	2 210,98
140	3.5-409/M3	El. připojení a ovládání čerpadla 230VAC / do 0,5 kW, včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (Čerpadlo dodávkou ÚT)	kus	1,00	620,67	620,67
141	3.5-409/PK1-4	Připojení signalizačního kontaktu protipožární klapky	kus	4,00	221,67	886,68
142	3.5-409/EPS1	Monitorování signálu EPS - odstav VZT	kus	1,00	310,34	310,34
	1.10 Zařízení 410 přednáškový sál - hygiemické zázemí					
143	3.5-410/M1	El. připojení a ovládání ventilátoru 230V s elektrickým příkonem do 0,2kW, tepelná ochrana termistor / termokontakt, včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou VZT)	kus	1,00	620,67	620,67
144	03.5-410/PH1	Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně odběrových trubiček a příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	1,00	1 406,52	1 406,52
145	3.5-410/PK1	Připojení signalizačního kontaktu protipožární klapky	kus	1,00	221,67	221,67
146	3.5-410/PSU1	Připojení signalizačního kontaktu	kus	1,00	110,84	110,84
	1.11 Zařízení 411 Chodby - západ					
147	0.1-411/Y1, 0.1-411/Y5	Servopohon pro VZT klapku s havarijní funkcí, ovládání ot. / zav. Kroutící moment do 20Nm, napájení 24V AC/DC.	kus	2,00	6 368,97	12 737,94
148	0.1-411/PH1-PH5	Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně odběrových trubiček a příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	5,00	1 406,52	7 032,60
149	0.1-411/T1, 0.1-411/T4 0.1-411/T5	Odporový snímač teploty do VZT kanálu nebo jímky,snímací prvek Ni1000/6180, délka stonku 240mm, včetně distanční příruby. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	3,00	1 438,94	4 316,82
150	0.1-411/P1, 0.1-411/P2	Kontinuálnímu měření rychlosti proudění, popř. objemového průtoku ve vzduchovodech. Vychází ze základního principu měření tlakové diference. Napájení převodníku 24Vdc, výstup 0-10V. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	2,00	31 654,23	63 308,46
151	0.1-411/T2, 0.1-411/T3	Ponorné teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 120mm, -30 ... +150 ° C	kus	2,00	1 333,05	2 666,10
152	0.1-411/T2, 0.1-411/T3	Ochranná jímka 100mm, nerez V4A, PN16	kus	2,00	240,66	481,32
153	0.1-411/T2, 0.1-411/T3	Návarek pro snímač teploty	kus	2,00	144,40	288,80
154	0.1-411/Y4	Regulační a vyvažovací ventil přímý, DN 40, včetně servopohonu 24V, proporcionální řízení 0-10V,včetně veškerého příslušenství. Dodávka a elektrické připojení MaRntáž dodávkou ÚT.	kus	1,00	25 887,81	25 887,81
155	0.1-411/Y2	Servopohon pro VZT klapku bez havarijní funkce, ovládání0-10V. Kroutící moment 20Nm, napájení 24V AC/DC.	kus	1,00	5 117,70	5 117,70
156	0.1-411/Y3	Regulační a vyvažovací ventil přímý, DN 32, včetně servopohonu 24V, proporcionální řízení 0-10V,včetně veškerého příslušenství. Dodávka a elektrické připojení MaRntáž dodávkou ÚT.	kus	1,00	11 589,38	11 589,38
157	0.1-411/M1.2	El. připojení frekvenčního měniče, 11 KW, 380 - 480 VAC, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou VZT)	kus	1,00	620,67	620,67
158	0.1-411/M2.2	El. připojení frekvenčního měniče, 3 KW, 380 - 480 VAC, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou VZT)	kus	1,00	620,67	620,67
159	0.1-411/M1.1	El. připojení a ovládání ventilátoru s elektrickým příkonem do 11kW, tepelná ochrana termistor / termokontakt, včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou VZT)	kus	1,00	620,67	620,67
160	0.1-411/M2.1	El. připojení a ovládání ventilátoru s elektrickým příkonem do 3kW, tepelná ochrana termistor / termokontakt, včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou VZT)	kus	1,00	620,67	620,67
161	0.1-411/T3	Protimrazový termostat rozsah +4,5 … +20°C, pevná spínací diference 2,5°C, nejnižší nastavení +2°C, výrobní nastavení 4,5°C / 2°C, délka kapiláry 6m, včetně veškerého příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	1,00	2 210,98	2 210,98
162	0.1-411/M3	El. připojení a ovládání čerpadla 230VAC / do 0,5 kW, včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (Čerpadlo dodávkou ÚT)	kus	1,00	620,67	620,67
163	0.1-411/PK1-8, 0.1-411/PK10-40	Připojení signalizačního kontaktu protipožární klapky	kus	39,00	221,67	8 645,13
164	0.1-411/PSU1,2	Připojení signalizačního kontaktu	kus	2,00	110,84	221,68
165	0.1-411/EPS1	Monitorování signálu EPS - odstav VZT	kus	1,00	310,34	310,34
	1.12 Zařízení 412 Chodby - východ					
166	0.2-412/Y1, 0.2-412/Y5	Servopohon pro VZT klapku s havarijní funkcí, ovládání ot. / zav. Kroutící moment do 20Nm, napájení 24V AC/DC.	kus	2,00	6 368,97	12 737,94

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
167	0.2-412/PH1-PH5	Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně odběrových trubiček a příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	5,00	1 406,52	7 032,60
168	0.2-412/T1, 0.2-412/T4, 0.2-412/T5	Odporový snímač teploty do VZT kanálu nebo jímky,snímací prvek Ni1000/6180, délka stonku 240mm, včetně distanční příruby. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	3,00	1 438,94	4 316,82
169	0.2-412/P1, 0.2-412/P2	Kontinuálnímu měření rychlosti proudění, popř. objemového průtoku ve vzduchovodech. Vychází ze základního principu měření tlakové diference. Napájení převodníku 24Vdc, výstup 0-10V. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	2,00	31 654,23	63 308,46
170	0.2-412/T2, 0.2-412/T3	Ponorné teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 120mm, -30 ... +150 ° C	kus	2,00	1 333,05	2 666,10
171	0.2-412/T2, 0.2-412/T3	Ochranná jímka 100mm, nerez V4A, PN16	kus	2,00	240,66	481,32
172	0.2-412/T2, 0.2-412/T3	Návarek pro snímač teploty	kus	2,00	144,40	288,80
173	0.2-412/Y4	Regulační a vyvažovací ventil přímý, DN 40, včetně servopohonu 24V, proporcionální řízení 0-10V,včetně veškerého příslušenství. Dodávka a elektrické připojení MaRntáž dodávkou ÚT.	kus	1,00	25 887,81	25 887,81
174	0.2-412/Y2	Servopohon pro VZT klapku bez havarijní funkce, ovládání0-10V. Kroutící moment 20Nm, napájení 24V AC/DC.	kus	1,00	5 117,70	5 117,70
175	0.2-412/Y3	Regulační a vyvažovací ventil přímý, DN 32, včetně servopohonu 24V, proporcionální řízení 0-10V,včetně veškerého příslušenství. Dodávka a elektrické připojení MaRntáž dodávkou ÚT.	kus	1,00	11 589,38	11 589,38
176	0.2-412/M1.2	El. připojení frekvenčního měniče, 5,5 KW, 380 - 480 VAC, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou VZT)	kus	1,00	620,67	620,67
177	0.2-412/M2.2	El. připojení frekvenčního měniče, 2,2 KW, 380 - 480 VAC, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou VZT)	kus	1,00	620,67	620,67
178	0.2-412/M1.1	El. připojení a ovládání ventilátoru s elektrickým příkonem do 5,5kW, tepelná ochrana termistor / termokontakt, včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou VZT)	kus	1,00	620,67	620,67
179	0.2-412/M2.1	El. připojení a ovládání ventilátoru s elektrickým příkonem do 2,2kW, tepelná ochrana termistor / termokontakt, včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou VZT)	kus	1,00	620,67	620,67
180	0.2-412/T3	Protimrazový termostat rozsah +4,5 … +20°C, pevná spínací diference 2,5°C, nejnižší nastavení +2°C, výrobní nastavení 4,5°C / 2°C, délka kapiláry 6m, včetně veškerého příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	1,00	2 210,98	2 210,98
181	0.2-412/M3	El. připojení a ovládání čerpadla 230VAC / do 0,5 kW, včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (Čerpadlo dodávkou ÚT)	kus	1,00	620,67	620,67
182	0.2-412/PK3-26	Připojení signalizačního kontaktu protipožární klapky	kus	24,00	221,67	5 320,08
183	0.2-412/EPS1	Monitorování signálu EPS - odstav VZT	kus	1,00	310,34	310,34
	1.13 Zařízení 413 Hygienické prostory					
184	0.1-413/Y1, 0.1-413/Y5	Servopohon pro VZT klapku s havarijní funkcí, ovládání ot. / zav. Kroutící moment do 20Nm, napájení 24V AC/DC.	kus	2,00	6 368,97	12 737,94
185	0.1-413/PH1-PH5	Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně odběrových trubiček a příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	5,00	1 406,52	7 032,60
186	0.1-413/T1, 0.1-413/T4, 0.1-413/T5	Odporový snímač teploty do VZT kanálu nebo jímky,snímací prvek Ni1000/6180, délka stonku 240mm, včetně distanční příruby. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	3,00	1 438,94	4 316,82
187	0.1-43/P1, 0.1-413/P2	Kontinuálnímu měření rychlosti proudění, popř. objemového průtoku ve vzduchovodech. Vychází ze základního principu měření tlakové diference. Napájení převodníku 24Vdc, výstup 0-10V. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	2,00	31 654,23	63 308,46
188	0.1-413/T2, 0.1-413/T3	Ponorné teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 120mm, -30 ... +150 ° C	kus	2,00	1 333,05	2 666,10
189	0.1-413/T2, 0.1-413/T3	Ochranná jímka 100mm, nerez V4A, PN16	kus	2,00	240,66	481,32
190	0.1-413/T2, 0.1-413/T3	Návarek pro snímač teploty	kus	2,00	144,40	288,80
191	0.1-413/Y4	Regulační a vyvažovací ventil přímý, DN 20, včetně servopohonu 24V, proporcionální řízení 0-10V,včetně veškerého příslušenství. Dodávka a elektrické připojení MaRntáž dodávkou ÚT.	kus	1,00	9 449,81	9 449,81
192	0.1-413/Y2	Servopohon pro VZT klapku bez havarijní funkce, ovládání0-10V. Kroutící moment 20Nm, napájení 24V AC/DC.	kus	1,00	5 117,70	5 117,70
193	0.1-413/Y3	Regulační a vyvažovací ventil přímý, DN 15, včetně servopohonu 24V, proporcionální řízení 0-10V,včetně veškerého příslušenství. Dodávka a elektrické připojení MaRntáž dodávkou ÚT.	kus	1,00	9 176,20	9 176,20
194	0.1-413/M1.2	El. připojení frekvenčního měniče, 1,1 KW, 380 - 480 VAC, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou VZT)	kus	1,00	620,67	620,67
195	0.1-413/M2.2	El. připojení frekvenčního měniče, 2,2 KW, 380 - 480 VAC, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou VZT)	kus	1,00	620,67	620,67
196	0.1-413/M1.1	El. připojení a ovládání ventilátoru s elektrickým příkonem do 1,1kW, tepelná ochrana termistor / termokontakt, včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou VZT)	kus	1,00	620,67	620,67
197	0.1-413/M2.1	El. připojení a ovládání ventilátoru s elektrickým příkonem do 2,2kW, tepelná ochrana termistor / termokontakt, včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou VZT)	kus	1,00	620,67	620,67
198	0.1-413/T3	Protimrazový termostat rozsah +4,5 … +20°C, pevná spínací diference 2,5°C, nejnižší nastavení +2°C, výrobní nastavení 4,5°C / 2°C, délka kapiláry 6m, včetně veškerého příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	1,00	2 210,98	2 210,98
199	0.1-413/M3	El. připojení a ovládání čerpadla 230VAC / do 0,5 kW, včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (Čerpadlo dodávkou ÚT)	kus	1,00	620,67	620,67
200	0.1-413/PK1-12	Připojení signalizačního kontaktu protipožární klapky	kus	12,00	221,67	2 660,04
201	0.1-413/EPS1	Monitorování signálu EPS - odstav VZT	kus	1,00	310,34	310,34
	1.14 Zařízení 415.01 Kuřárna 1.NP					

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
202	0.2-415.01/M1	El. připojení a ovládání ventilátoru s elektrickým příkonem do 0,15kW, tepelná pojistka ve vinutí, včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou VZT)	kus	1,00	620,67	620,67
203	0.2-415.01/S1	Ovládácí skříňka včetně dvou otvorů pro ovladače a signálky, krytí min. IP44, včetně veškerého příslušenství. Součástí skříňky je: 1x stiskací tlačítko černé, včetně 1x spínací jednotky 1x signálka bílá 24Vdc Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	1,00	1 396,50	1 396,50
204	0.2-415.01/PKK1	Připojení signalizačního kontaktu protipožární klapky	kus	1,00	221,67	221,67
	1.15 Zařízení 415.02 Kuřárna 2.NP					
205	0.2-415.02/M1	El. připojení a ovládání ventilátoru s elektrickým příkonem do 0,15kW, tepelná pojistka ve vinutí, včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou VZT)	kus	1,00	620,67	620,67
206	0.2-415.02/S1	Ovládácí skříňka včetně dvou otvorů pro ovladače a signálky, krytí min. IP44, včetně veškerého příslušenství. Součástí skříňky je: 1x stiskací tlačítko černé, včetně 1x spínací jednotky 1x signálka bílá 24Vdc Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	1,00	1 396,50	1 396,50
207	0.2-415.02/PK1	Připojení signalizačního kontaktu protipožární klapky	kus	1,00	221,67	221,67
	1.16 Zařízení 415.03 Kuřárna 3.NP					
208	0.1-415.03/M1	El. připojení a ovládání ventilátoru 230V s elektrickým příkonem do 0,15kW, tepelná pojistka ve vinutí, včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou VZT)	kus	1,00	620,67	620,67
209	0.1-415.03/S1	Ovládácí skříňka včetně dvou otvorů pro ovladače a signálky, krytí min. IP44, včetně veškerého příslušenství. Součástí skříňky je: 1x stiskací tlačítko černé, včetně 1x spínací jednotky 1x signálka bílá 24Vdc Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	1,00	1 396,50	1 396,50
	1.17 Zařízení 415.04 Kuřárna 3.NP					
210	0.1-415.04/M1	El. připojení a ovládání ventilátoru 230V s elektrickým příkonem do 0,15kW, tepelná pojistka ve vinutí, včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou VZT)	kus	1,00	620,67	620,67
211	0.1-415.04/S1	Ovládácí skříňka včetně dvou otvorů pro ovladače a signálky, krytí min. IP44, včetně veškerého příslušenství. Součástí skříňky je: 1x stiskací tlačítko černé, včetně 1x spínací jednotky 1x signálka bílá 24Vdc Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	1,00	1 396,50	1 396,50
	1.18 Zařízení 416 Odpady					
212	0.1-416/M1	El. připojení a ovládání ventilátoru 230V s elektrickým příkonem do 0,15kW, tepelná pojistka ve vinutí, včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou VZT)	kus	1,00	620,67	620,67
213	0.1-416/PK1	Připojení signalizačního kontaktu protipožární klapky	kus	1,00	221,67	221,67
	1.19 Zařízení 417 Strojovna chlazení					
214	0.4-417/M1, 0.4-417/M2	El. připojení a ovládání ventilátoru 230V s elektrickým příkonem do 0,15kW, tepelná pojistka ve vinutí, včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou VZT)	kus	2,00	620,67	1 241,34
215	0.4-417/PK1-2	Připojení signalizačního kontaktu protipožární klapky	kus	2,00	221,67	443,34
216	0.4-417/S1	Ovládácí skříňka včetně dvou otvorů pro ovladače a signálky, krytí min. IP44, včetně veškerého příslušenství. Součástí skříňky je: 1x stiskací tlačítko černé, včetně 1x spínací jednotky 1x signálka bílá 24Vdc Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	1,00	1 396,50	1 396,50
	1.20 Zařízení 418 Strojovna ÚT					
217	0.3-418/M1, 0.3-418/M2	El. připojení a ovládání ventilátoru 230V s elektrickým příkonem do 0,26kW, tepelná pojistka ve vinutí, včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou VZT)	kus	2,00	620,67	1 241,34
218	0.3-418/PK1-4	Připojení signalizačního kontaktu protipožární klapky	kus	4,00	221,67	886,68
219	0.3-418/S1	Ovládácí skříňka včetně dvou otvorů pro ovladače a signálky, krytí min. IP44, včetně veškerého příslušenství. Součástí skříňky je: 1x stiskací tlačítko černé, včetně 1x spínací jednotky 1x signálka bílá 24Vdc Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	1,00	1 396,50	1 396,50
	1.21 Zařízení 420 Vzduchová clona					
220	0.2-418/M1	El. připojení a ovládání ventilátoru 230V s elektrickým příkonem do 1,22kW, tři stupně otáček,tepelná pojistka ve vinutí, včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou VZT)	kus	1,00	620,67	620,67
221	0.2-420/Y1	Regulační a vyvažovací ventil přímý, DN 25, včetně servopohonu 24V, proporcionální řízení 0-10V,včetně veškerého příslušenství. Dodávka a elektrické připojení MaRntáž dodávkou ÚT.	kus	1,00	9 929,97	9 929,97
222	0.2-420/T2	Prostorový odporový snímač teploty do interiéru IP 30,snímací prvek Ni1000/6180,rozsah -30až100°C. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	1,00	947,98	947,98
223	0.2-420/V1	Koncový spínač sign. ot. Dveří	kus	1,00	661,84	661,84
	1.22 Okr. 430 - Regulace prostorové teploty místností a technologie FCU					
224	DTX.XXX	Rozvaděčová skříň do podhledu pro pokojový regulátor (regulátor je specifikován v části "Řídící systém umístěný v rozváděčích") , včetně výzbroje (DIN lišta, 1x jistič, 1x pomocné relé, 1x Transformátor 230V/24VAC, 5x kabelové průchodky, 15x svorky, příslušenství). Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	186,00	3 940,38	732 910,68

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
225	X.XXX/OP1	Komunikativní ovladač k regulátoru FCU pro ovládání 3 stupňů otáček ventilátoru FCU, přepínání provozního módu a korekci prostorové teploty, integrované čidlo teploty s rozsahem 0 až+40°C. Včetně veškerého příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	20,00	2 919,94	58 398,80
226	X.XXX/T1	Prostorové čidlo teploty, měřící rozsah 0-40°C, snímač NTC 10k ohmů, včetně montážního příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	110,00	1 804,37	198 480,70
227	X.XXX/T1	Prostorové čidlo teploty se zvýšenou odolností proti mechanickému poškození, měřící rozsah 0-40°C, snímač NTC 10k ohmů, včetně montážního příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	28,00	2 988,09	83 666,52
228	X.XXX/T2	Prostorové čidlo teploty se zvýšenou odolností proti mechanickému poškození, krytí min. IP44, měřící rozsah 0-40°C, výstup 0-10V, včetně montážního příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	28,00	1 958,78	54 845,84
229	X.XXX/M1	El. připojení FCU se třemi stupni otáček ventilátoru pro chlazení prostoru, Ventilátor 1x230V / do 0,5kW, tep. ochrana termokontakt / termistor - propojení s regulátorem FCU. (FCU dodávkou VZT)	kus	158,00	886,68	140 095,44
230	X.XXX/Y1	El. připojení servopohonu regulačního ventilu, napájení 24Vac, ovládání 0-10V. (zařízení je dodávkou profese CHLAZENÍ)	kus	158,00	620,67	98 065,86
231	X.XXX/Y2	El. připojení termického servopohonu regulačního ventilu, napájení 24Vac. (zařízení je dodávkou profese UT)	kus	28,00	239,40	6 703,20
	1.23 okr. 441-444 Chlazení technických místností					
232	0.4-441/T1, 0.4-442/T1, 0.4-442/T2, 0.1-443/T1, 0.1-443/T2, 0.4-444/T1,	Prostorový odporový snímač teploty do interiéru IP 30,snímací prvek Ni1000/6180,rozsah -30až100°C. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	6,00	947,98	5 687,88
	1.24 okr.470-475 Centrální zdroj chladu					
233	0.4-470/LH1	Snímač zaplavení včetně vyhodnocovacího relé. Napájení 230 V st +6 -10%. Zatížení kontaktů relé 250 V / 5 A. Včetně veškerého montážního příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	1,00	2 091,28	2 091,28
234	0.4-470/PL1, 0.4-470/PL2,	Regulátor tlaku vlnovcový s vlnovcem z bronzu, T - průmyslový s rozsahem 63 až 630 kPa. Včetně zkušebního ventilu, návarku a veškerého montážního příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	2,00	3 307,04	6 614,08
235	0.4-470/Q1	Detektor R134a, R23, R125, R143a, R152a a jejich směsi R404a, R407C a R410a v rozsahu měření 0-1%OBJ. Mikroprocesorová ústředna, 1x vstup 4-20mA, 3x výstup pro Alarm1 + Alarm2 + poruchu Faultntáž na DIN lištu, napájení 230V/50Hz. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	1,00	25 257,51	25 257,51
236	0.4-470/S1	Ovládač nouzového zastavení s aretací ve skříni, uvolnit pootočením, 1 V + 1 Z. Krytí min. IP 44. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	1,00	1 218,54	1 218,54
237	0.4-470/HL1	Optická signalizace poruchy prostorová 230Vac	kus	1,00	2 164,74	2 164,74
238	0.4-470/HA1	Akustická signalizace poruchy prostorová 230Vac	kus	1,00	1 216,01	1 216,01
239	0.4-471/T1-2, 0.4-472/T1-2, 0.4-473/T1-2,	Odporový snímač teploty do jímky,snímací prvek Ni1000/6180, délka stonku 120mm, včetně jímky a návarku. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	6,00	1 718,12	10 308,72
240	0.4-472/T3	Odporový snímač teploty do jímky,snímací prvek Ni1000/6180, délka stonku 240mm, včetně jímky a návarku. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	1,00	1 438,94	1 438,94
241	0.4-471/M1-2	El. připojení a ovládání elektronicky řízeného čerpadla 400VAC / do 15 kW, včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (Čerpadlo dodávkou Chlazení)	kus	2,00	620,67	1 241,34
242	0.4-472/M1-2, 0.4-473/M1-2	El. připojení a ovládání elektronicky řízeného čerpadla 400VAC / do 5,5 kW, včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (Čerpadlo dodávkou Chlazení)	kus	4,00	620,67	2 482,68
243	0.4-474/P1, 0.4-474/P1	Nerezový průmyslový snímač tlaku pro nízké tlaky, rozsahy od 0 ... 100 mbar do 0 ... 40 bar, přesnost: 0,1 / 0,25 / 0,35 %, tlaková přípojka G 1/2" čelní od 100 mbar . Kabel 10m. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	2,00	6 811,55	13 623,10
244	0.4-471/EC1	Připojení silového napájení řídící jednotky 230Vac / do 0,5kW, řízení 0-10V a zpětné signalizace centrální jednotky zdroje chladu. (zařízení dodávkou Chlazení)	kus	1,00	620,67	620,67
245	0.4-471/EC2	Připojení silového napájení řídící jednotky 230Vac / do 0,5kW, blokování chodu a zpětné signalizace suchého chladiče. (zařízení dodávkou Chlazení)	kus	1,00	620,67	620,67
246	0.4-474/A1	Připojení silového napájení 230Vac / do 2kW a zpětné signalizace doplňovacího automatu. (zařízení dodávkou Chlazení)	kus	1,00	620,67	620,67
247	0.4-475/A1	Připojení silového napájení 230Vac / do 0,5kW a zpětné signalizace chemické úpravny vody. (zařízení dodávkou Chlazení)	kus	1,00	620,67	620,67
248	0.4-475/A2	Připojení silového napájení 230Vac / do 2kW a zpětné signalizace expanzního automatu. (zařízení dodávkou Chlazení)	kus	1,00	620,67	620,67
	1.25 okr. 480-487 Technologie ÚT					
249	0.3-480/TH1-5	Regulátor teploty kapilárový průmyslový s rozsahem +30 až +90°C,délka kapiláry 1,6 metru, včetně ochranné jímky L=135mm a veškerého příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	5,00	2 682,82	13 414,10
250	0.3-480/TH6	Regulátor teploty prostorový 20-60°C	kus	1,00	2 314,97	2 314,97
251	0.3-480/LH1	Snímač zaplavení včetně vyhodnocovacího relé. Napájení 230 V st +6 -10%. Zatížení kontaktů relé 250 V / 5 A. Včetně veškerého montážního příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	1,00	2 091,28	2 091,28
252	0.3-480/S1	Ovládač nouzového zastavení s aretací ve skříni, uvolnit pootočením, 1 V + 1 Z. Krytí min. IP 44. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	1,00	1 218,54	1 218,54
253	0.3-480/PL1	Regulátor tlaku vlnovcový s vlnovcem z bronzu, T - průmyslový s rozsahem 63 až 630 kPa. Včetně zkušebního ventilu, návarku a veškerého montážního příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	1,00	3 307,04	3 307,04
254	0.4-480/HL1	Optická signalizace poruchy prostorová 230Vac	kus	1,00	2 164,74	2 164,74
255	0.4-480/HA1	Akustická signalizace poruchy prostorová 230Vac	kus	1,00	1 216,01	1 216,01
256	0.3-481/BF2-3	Připojení vodoměru s komunikací M-Bus do řídícího systému. (zařízení dodávkou ÚT).	kus	2,00	620,67	1 241,34

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
257	0.3-481/BFT1	Připojení měřiče tepla s komunikací M-Bus do řídícího systému. (zařízení dodávkou ÚT).	kus	1,00	620,67	620,67
258	0.3-482/Y3-4	Elektrické připojení servopohonu klapky, napájení 230 V, dvoubodové řízení (zařízení dodávkou ÚT)	kus	2,00	620,67	1 241,34
259	0.3-482/Y1-2, 0.3-488/Y1-2	Elektrohydraulický servopohon s havarijní funkcí, přestavovací síla 1000 N, zdvih 20 mm, ruční ovládání, řídicí signál 0 až 10 V DC, 4 až 20 mA, 0 až 1000 Ohm, 30 s, napájení 24 V AC Dodávka a el. připojení MaR, ventil - montáž a dodávka ÚT.	kus	4,00	22 503,76	90 015,04
260	0.3-482/Y5	Elektrické připojení solenoidového ventilu, napájení 230 V, dvoubodové řízení (zařízení dodávkou ÚT)	kus	1,00	620,67	620,67
261	0.3-482/T1-2, 0.3-484/T1, 0.3-486/T1, 0.3-487/T1, 0.3-488/T1-2,	Odporový snímač teploty do jímky,snímací prvek Ni1000/6180, délka stonku 120mm, včetně jímky a návarku. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	7,00	1 718,12	12 026,84
262	0.3-488/T3-4	Odporový snímač teploty do jímky,snímací prvek Ni1000/6180, délka stonku 240mm, včetně jímky a návarku. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	2,00	1 438,94	2 877,88
263	0.3-484/T2, 0.3-487/T2,	Venkovní odporový snímač teploty IP 65,snímací prvek Ni1000/6180,rozsah -30až100°C. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	2,00	1 313,79	2 627,58
264	0.3-483/P1	Nerezový průmyslový snímač tlaku pro nízké tlaky, rozsahy od 0 ... 100 mbar do 0 ... 40 bar, přesnost: 0,1 / 0,25 / 0,35 %, tlaková přípojka G 1/2" čelní od 100 mbar . Kabel 10m. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	kus	1,00	6 811,55	6 811,55
265	0.3-483/A1	Připojení silového napájení expanzního automatu 230Vac / do 0,5kW a přenosu signalizace provozních a poruchových stavů expanzního automatu do ŘS.	kus	1,00	620,67	620,67
266	0.3-484/Y1, 0.3-487/Y1	Dvoucestný regulační ventil PN 16, zdvih 20 mm, -25 až 150 °C, vnější závit, DN32. Servopohon, přestavovací síla 800 N, ruční ovládání, pro teploty media v připojeném ventilu - 25 až 130 °C, řídicí signál 0 ...10 V DC, 4 - 20 mA, 30 s, napájení 24 V AC / DC Dodávka a el. připojení MaRntáž ventilu dodávkou ÚT.	kus	2,00	18 690,17	37 380,34
267	0.3-486/Y1	Dvoucestný regulační ventil PN 16, zdvih 20 mm, -25 až 150 °C, vnější závit, DN15. Servopohon, přestavovací síla 800 N, ruční ovládání, pro teploty media v připojeném ventilu - 25 až 130 °C, řídicí signál 0 ...10 V DC, 4 - 20 mA, 30 s, napájení 24 V AC / DC. Dodávka a el. připojení MaRntáž ventilu dodávkou ÚT.	kus	1,00	15 953,91	15 953,91
268	0.3-482/M1-2, 0.3-484/M1, 0.3-485/M1, 0.3-486/M1, 0.3-487/M1, 0.3-488/M1-2, 0.3-489/M1-2,	El. připojení a ovládání elektronicky řízeného čerpadla 230VAC / do 0,8 kW, včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (Čerpadlo dodávkou ÚT)	kus	10,00	620,67	6 206,70
	1.26 Okruh 491 Sběr dat					
269	0.4-491/BC1-6	Komunikační připojení elektroměru/multimetru přes rozhranní RS 485, komunikačním protokolem Modbus RTU.	kus	6,00	239,40	1 436,40
	1.27 Ostatní:					
270		Instalace rozváděče, připojení na rozvodnou síť závodu, připojení komunikace	kus	5,00	4 433,37	22 166,85
		3. Řídící systém umístěný v rozváděči				2 559 917,99
	3.1 ŘS umístěný v rozváděčích DTx.xxx					
271		Regulátor pro FCU. 2x výstup PWM 24VAC, relé pro el. dohřev, 2x výstup 0...10VDC, ovládání třírychlostního ventilátoru napájení 230VAC	kus	158,00	7 097,44	1 121 395,52
272		Ovládací terminál 5", 800x480, 65K barev, 128MB Flash	kus	8,00	16 181,78	129 454,24
	3.2 ŘS technologie v DT0.1					
273		PLC regulátor, včetně CPU CF, USB, RS 232, RS 485 (S-BUS), Ethernet, operátorského panelu a I/O jednotek ve složení: 208DI, 64DO, 56AI, 44AO.	kus	1,00	361 010,16	361 010,16
	3.3 ŘS technologie v DT0.2					
274		PLC regulátor, včetně CPU CF, USB, RS 232, RS 485, Ethernet, operátorského panelu a I/O jednotek ve složení: 256DI, 64DO, 64AI, 52AO	kus	1,00	397 998,85	397 998,85
	3.4 ŘS technologie v DT0.3					
275		PLC regulátor, včetně CPU CF, USB, RS 232, RS 485, Ethernet, operátorského panelu a I/O jednotek ve složení: 80DI, 32DO, 24AI, 16AO	kus	1,00	204 415,10	204 415,10
	3.5 ŘS technologie v DT0.4					
276		PLC regulátor, včetně CPU CF, USB, RS 232, RS 485, Ethernet, operátorského panelu a I/O jednotek ve složení: 80DI, 32DO, 24AI, 12AO	kus	1,00	187 229,10	187 229,10
	3.6 ŘS technologie v DT3.5					
277		PLC regulátor, včetně CPU CF, USB, RS 232, RS 485, Ethernet, operátorského panelu a I/O jednotek ve složení: 64DI, 16DO, 16AI, 8AO	kus	1,00	158 415,02	158 415,02
		4. Rozváděč				1 200 258,69
	4.1 Rozváděč DT0.1					
278		Skříňový rozvaděč 2000x2000x400 (š x v x h) se soklem 100mm, IP 54, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 automatickým odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7035ntážní deska	kus	1,00	53 819,78	53 819,78
279		Další příslušenství rozvaděče: silové a ovládací sběrny, bezpečnostní trafo 230/24VAC-5A, zálohovaný zdroj 230V/24VDC-5A, 2xservisní zásuvka 230V/16A, 15x1f jistič, přepěťová ochrana 3. st. s VF filtrem, 3x třífázový motorový spouštěč 1A, relé pro kontrolu sledu a výpadku fází, osvětlení rozváděče, koncový snímač dveří.	kus	1,00	27 483,69	27 483,69
280		Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře, napěťovou spouští a veškerým příslušenstvím (připojení, ovládání), In=160A, Ir=100A.	kus	1,00	8 371,46	8 371,46
281		Obvod nouzového odstavení technologie tlačítky C-Stop Složení: 1x tlačítko hřibové s aretací + 1x kontakt, signalizace do řídícího systému, 1 x pomocné relé, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. Materiálu	kus	1,00	1 017,45	1 017,45

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
282		Obvod sumární signalizace poruchy Složení: signalizace do řídícího systému, 1 x pomocné relé, tlačítko odblokování vč. signalizace do řídícího systému, 1 x kontrolka, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.	kus	1,00	1 046,91	1 046,91
283		Obvod komunikačního propojení regulátorů FCU k PLC, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu, vstupy ze svorek do řídícího systému vedeny stíněnými vodiči.	kus	1,00	443,33	443,33
284		Obvod pro zavedení analogového vstupu do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek s pojistkou a upevň. materiálu, vstupy ze svorek do řídícího systému vedeny stíněnými vodiči	kus	43,00	254,13	10 927,59
285		Obvod řízení servopohonů regulačních ventilů se spojitým ovládáním 0-10V Složení: 1 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu	kus	15,00	962,36	14 435,40
286		Obvod řízení servopohonů regulačních ventilů s ovládáním dvoubodovým Složení: 2 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu	kus	10,00	1 237,86	12 378,60
287		Obvod signalizace z kontaktních snímačů Složení: 1 x pomocné relé, 1x signalizace do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu	kus	78,00	546,26	42 608,28
288		Obvod ovládacích skříní Složení: signalizace do řídícího systému, 2 x pomocné relé, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.	kus	2,00	997,50	1 995,00
289		Obvod pro motor čerpadla do 0,5kW Složení: 3 x pomocné relé, 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 1x stykač, 1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ, sign. do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.	kus	4,00	3 586,75	14 347,00
290		Obvod pro motor ventilátoru do 0,5kW s regulací otáček Složení: 3 x pomocné relé, 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 2x stykač, 1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ, sign. do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.	kus	2,00	4 204,73	8 409,46
291		Obvod pro ventilátor do 4kW / 400V ovládaný přes FM, Složení: 1x 3f pojitkový odpojovač vč. polovodičových pojistek, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x pomocné relé 24VAC/4 přepínací kontakty, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, 2x signálka, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.	kus	4,00	4 887,78	19 551,12
292		Obvod pro ventilátor do 7,5kW / 400V ovládaný přes FM, Složení: 1x 3f pojitkový odpojovač vč. polovodičových pojistek, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x pomocné relé 24VAC/4 přepínací kontakty, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, 2x signálka, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.	kus	3,00	5 001,79	15 005,37
293		Obvod pro ventilátor do 11kW / 400V ovládaný přes FM, Složení: 1x 3f pojitkový odpojovač vč. polovodičových pojistek, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x pomocné relé 24VAC/4 přepínací kontakty, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, 2x signálka, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.	kus	1,00	5 286,78	5 286,78
294		Obvod pro řídící jednotku zvlhčovače 230Vac, řízený regulátorem signálem 0-10V Složení: 4x pomocné relé, 1x jistič s pomocným kontaktem, sign. do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu	kus	4,00	1 843,49	7 373,96
295		Připojení kabelů Složení: zavedení, upevnění, a položení všech kabelů v rozváděči a na přístrojích pole, kontrola kabelů, trvalé označení konců kabelů, kompletní připojení vč. šroubových spojů a veškerého upevňovacího materiálu	kus	1,00	886,68	886,68
296		Montáž a připojení materiálu MaR umístěného v rozváděči	kus	1,00	1 064,01	1 064,01
297		Montáž a připojení řídícího systému.	kus	1,00	1 064,01	1 064,01
298		Drobný instalační materiál	kus	1,00	12 280,42	12 280,42
299		Výroba rozváděče	kus	1,00	61 286,83	61 286,83
	4.2 Rozváděč DT0.2					
300		Skříňový rozvaděč 2600x2000x400 (š x v x h) se soklem 100mm, IP 54, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 automatickým odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7035ntážní deska	kus	1,00	74 066,32	74 066,32
301		Další příslušenství rozvaděče: silové a ovládací sběrny, bezpečnostní trafo 230/24VAC-5A, zálohovaný zdroj 230V/24VDC-5A, 2xservisní zásuvka 230V/16A, 15x1f jistič, přepěťová ochrana 3. st. s VF filtrem, 3x třífázový motorový spoutěč 1A, relé pro kontrolu sledu a výpadku fází, osvětlení rozváděče, koncový snímač dveří.	kus	1,00	27 483,69	27 483,69
302		Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře, napěťovou spouští a veškerým příslušenstvím (připojení, ovládání), In=160A, Ir=100A.	kus	1,00	8 371,46	8 371,46
303		Obvod nouzového odstavení technologie tlačítky C-Stop Složení: 1x tlačítko hřibové s aretací + 1x kontakt, signalizace do řídícího systému, 1 x pomocné relé, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. Materiálu	kus	1,00	1 017,45	1 017,45
304		Obvod sumární signalizace poruchy Složení: signalizace do řídícího systému, 1 x pomocné relé, tlačítko odblokování vč. signalizace do řídícího systému, 1 x kontrolka, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.	kus	1,00	1 046,91	1 046,91
305		Obvod komunikačního propojení regulátorů FCU k PLC, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu, vstupy ze svorek do řídícího systému vedeny stíněnými vodiči.	kus	2,00	443,33	886,66
306		Obvod pro zavedení analogového vstupu do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek s pojistkou a upevň. materiálu, vstupy ze svorek do řídícího systému vedeny stíněnými vodiči	kus	41,00	254,13	10 419,33
307		Obvod řízení servopohonů regulačních ventilů se spojitým ovládáním 0-10V Složení: 1 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu	kus	23,00	962,36	22 134,28
308		Obvod řízení servopohonů regulačních ventilů s ovládáním dvoubodovým Složení: 2 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu	kus	13,00	1 237,86	16 092,18
309		Obvod signalizace z kontaktních snímačů Složení: 1 x pomocné relé, 1x signalizace do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu	kus	83,00	546,26	45 339,58
310		Obvod ovládacích skříní Složení: signalizace do řídícího systému, 2 x pomocné relé, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.	kus	2,00	997,50	1 995,00
311		Obvod pro motor čerpadla do 0,5kW Složení: 3 x pomocné relé, 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 1x stykač, 1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ, sign. do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.	kus	5,00	3 586,75	17 933,75
312		Obvod pro motor dveřní clony do 2kW Složení: 3x pomocné relé, 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 2x stykač,1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ, sign. do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.	kus	1,00	4 299,73	4 299,73

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
313		Obvod pro motor ventilátoru do 0,5kW s regulací otáček Složení: 3 x pomocné relé, 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 2x stykač, 1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ, sign. do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.	kus	3,00	4 204,73	12 614,19
314		Obvod pro ventilátor do 5,5kW / 400V ovládaný přes FM, Složení: 1x 3f pojitkový odpojovač vč. polovodičových pojistek, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x pomocné relé 24VAC/4 přepínací kontakty, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, 2x signálka, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.	kus	10,00	4 887,78	48 877,80
315		Obvod pro řídící jednotku zvlhčovače 230Vac, řízený regulátorem signálem 0-10V Složení: 4x pomocné relé, 1x jistič s pomocným kontaktem, sign. do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu	kus	5,00	1 843,49	9 217,45
316		Připojení kabelů Složení: zavedení, upevnění, a položení všech kabelů v rozváděči a na přístrojích pole, kontrola kabelů, trvalé označení konců kabelů, kompletní připojení vč. šroubových spojů a veškerého upevňovacího materiálu	kus	1,00	1 330,01	1 330,01
317		Montáž a připojení materiálu MaR umístěného v rozváděči	kus	1,00	1 064,01	1 064,01
318		Montáž a připojení řídícího systému.	kus	1,00	1 064,01	1 064,01
319		Drobný instalační materiál	kus	1,00	15 162,10	15 162,10
320		Výroba rozváděče	kus	1,00	81 715,78	81 715,78
	4.3 Rozváděč DT0.3					
321		Skříňový rozvaděč 1000x2000x400 (š x v x h) se soklem 100mm, IP 54, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 automatickým odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7035ntážní deska	kus	1,00	26 034,93	26 034,93
322		Další příslušenství rozvaděče: silové a ovládací sběrny, bezpečnostní trafo 230/24VAC-5A, zálohovaný zdroj 230V/24VDC-5A, 2xservisní zásuvka 230V/16A, 15x1f jistič, přepěťová ochrana 3. st. s VF filtrem, 3x třífázový motorový spoutěč 1A, relé pro kontrolu sledu a výpadku fází, osvětlení rozváděče, koncový snímač dveří.	kus	1,00	27 483,69	27 483,69
323		Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře, napěťovou spouští a veškerým příslušenstvím (připojení, ovládání), In=25A.	kus	1,00	5 534,74	5 534,74
324		Obvod sumární signalizace poruchy Složení: signalizace do řídícího systému, 1 x pomocné relé, tlačítko odblokování vč. signalizace do řídícího systému, 1 x kontrolka, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.	kus	1,00	1 046,91	1 046,91
325		Obvod pro připojení optické a akustické signalizace poruchy Složení: 2x pomocné relé, 2x jistič, svorky	kus	1,00	1 004,63	1 004,63
326		Obvod nouzového odstavení technologie tlačítky C-Stop Složení: 1x tlačítko hřibové s aretací + 1x kontakt, signalizace do řídícího systému, 1 x pomocné relé, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. Materiálu	kus	1,00	1 017,45	1 017,45
327		Obvod komunikačního připojení zařízení s rozhranním M-BUS, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu, vstupy ze svorek do řídícího systému vedeny stíněnými vodiči.	kus	3,00	443,33	1 329,99
328		Obvod komunikačního propojení regulátorů FCU k PLC, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu, vstupy ze svorek do řídícího systému vedeny stíněnými vodiči.	kus	2,00	443,33	886,66
329		Obvod pro zavedení analogového vstupu do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek s pojistkou a upevň. materiálu, vstupy ze svorek do řídícího systému vedeny stíněnými vodiči	kus	16,00	254,13	4 066,08
330		Obvod řízení servopohonů regulačních ventilů se spojitým ovládáním 0-10V Složení: 1 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu	kus	10,00	962,36	9 623,60
331		Obvod řízení servopohonů regulačních ventilů s ovládáním dvoubodovým Složení: 2 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu	kus	4,00	1 237,86	4 951,44
332		Obvod signalizace z kontaktních snímačů Složení: 1 x pomocné relé, 1x signalizace do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu	kus	13,00	546,26	7 101,38
333		Obvod ovládacích skříní Složení: signalizace do řídícího systému, 2 x pomocné relé, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.	kus	3,00	997,50	2 992,50
334		Obvod pro motor čerpadla do 0,5kW Složení: 3 x pomocné relé, 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 1x stykač, 1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ, sign. do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.	kus	10,00	3 586,75	35 867,50
335		Obvod pro exp. automat do 2kW Složení: 4x pomocné relé, 1x jistič s pomocným kontaktem, sign. do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.	kus	1,00	2 012,12	2 012,12
336		Obvod pro motor ventilátoru do 0,5kW s regulací otáček Složení: 3 x pomocné relé, 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 2x stykač, 1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ, sign. do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.	kus	2,00	4 204,73	8 409,46
337		Připojení kabelů Složení: zavedení, upevnění, a položení všech kabelů v rozváděči a na přístrojích pole, kontrola kabelů, trvalé označení konců kabelů, kompletní připojení vč. šroubových spojů a veškerého upevňovacího materiálu	kus	1,00	443,33	443,33
338		Montáž a připojení materiálu MaR umístěného v rozváděči	kus	1,00	1 064,01	1 064,01
339		Montáž a připojení řídícího systému.	kus	1,00	1 064,01	1 064,01
340		Drobný instalační materiál	kus	1,00	6 991,41	6 991,41
341		Výroba rozváděče	kus	1,00	30 643,42	30 643,42
	4.4 Rozváděč DT0.4					
342		Skříňový rozvaděč 1000x2000x400 (š x v x h) se soklem 100mm, IP 54, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 automatickým odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7035ntážní deska	kus	1,00	26 034,93	26 034,93
343		Další příslušenství rozvaděče: silové a ovládací sběrny, bezpečnostní trafo 230/24VAC-5A, zálohovaný zdroj 230V/24VDC-5A, 2xservisní zásuvka 230V/16A, 15x1f jistič, přepěťová ochrana 3. st. s VF filtrem, 3x třífázový motorový spoutěč 1A, relé pro kontrolu sledu a výpadku fází, osvětlení rozváděče, koncový snímač dveří.	kus	1,00	27 483,69	27 483,69
344		Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře, napěťovou spouští a veškerým příslušenstvím (připojení, ovládání), In=160A, Ir=63A.	kus	1,00	8 371,46	8 371,46
345		Obvod sumární signalizace poruchy Složení: signalizace do řídícího systému, 1 x pomocné relé, tlačítko odblokování vč. signalizace do řídícího systému, 1 x kontrolka, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.	kus	1,00	1 046,91	1 046,91
346		Obvod pro připojení optické a akustické signalizace poruchy Složení: 2x pomocné relé, 2x jistič, svorky	kus	1,00	1 004,63	1 004,63

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
347		Obvod nouzového odstavení technologie tlačítky C-Stop Složení: 1x tlačítko hřibové s aretací + 1x kontakt, signalizace do řídícího systému, 1 x pomocné relé, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. Materiálu	kus	1,00	1 017,45	1 017,45
348		Obvod komunikačního propojení regulátorů FCU k PLC, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu, vstupy ze svorek do řídícího systému vedeny stíněnými vodiči.	kus	2,00	443,33	886,66
349		Obvod pro zavedení analogového vstupu do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek s pojistkou a upevň. materiálu, vstupy ze svorek do řídícího systému vedeny stíněnými vodiči	kus	13,00	254,13	3 303,69
350		Obvod signalizace z kontaktních snímačů Složení: 1 x pomocné relé, 1x signalizace do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu	kus	13,00	546,26	7 101,38
351		Obvod ovládacích skříní Složení: signalizace do řídícího systému, 2 x pomocné relé, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.	kus	1,00	997,50	997,50
352		Obvod pro motor čerpadla do 5,5kW Složení: 3 x pomocné relé, 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 1x stykač, 1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ, sign. do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.	kus	4,00	4 993,72	19 974,88
353		Obvod pro motor čerpadla do 15kW Složení: 3 x pomocné relé, 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 1x stykač, 1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ, sign. do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.	kus	2,00	6 506,12	13 012,24
354		Obvod pro exp. automat nebo UV do 2kW Složení: 4x pomocné relé, 1x jistič s pomocným kontaktem, sign. do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.	kus	3,00	2 012,12	6 036,36
355		Obvod pro motor ventilátoru do 0,5kW s regulací otáček Složení: 3 x pomocné relé, 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 2x stykač, 1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ, sign. do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.	kus	2,00	4 204,73	8 409,46
356		Obvod pro řídící jednotku chladící jednotky 230Vac, řízený regulátorem signálem 0-10V Složení: 4x pomocné relé, 1x jistič s pomocným kontaktem, sign. do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu	kus	1,00	1 843,49	1 843,49
357		Obvod pro řídící jednotku suchého chladiče 230Vac, s autonomním řízením Složení: 4x pomocné relé, 1x jistič s pomocným kontaktem, sign. do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu	kus	1,00	1 843,49	1 843,49
358		Připojení kabelů Složení: zavedení, upevnění, a položení všech kabelů v rozváděči a na přístrojích pole, kontrola kabelů, trvalé označení konců kabelů, kompletní připojení vč. šroubových spojů a veškerého upevňovacího materiálu	kus	1,00	443,33	443,33
359		Montáž a připojení materiálu MaR umístěného v rozváděči	kus	1,00	1 064,01	1 064,01
360		Montáž a připojení řídícího systému.	kus	1,00	1 064,01	1 064,01
361		Drobný instalační materiál	kus	1,00	6 441,68	6 441,68
362		Výroba rozváděče	kus	1,00	30 643,42	30 643,42
	4.5 Rozváděč DT3.5					
363		Skříňový rozvaděč 800x2000x400 (š x v x h) se soklem 100mm, IP 54, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 automatickým odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7035ntážní deska	kus	1,00	21 850,15	21 850,15
364		Další příslušenství rozvaděče: silové a ovládací sběrny, bezpečnostní trafo 230/24VAC-5A, zálohovaný zdroj 230V/24VDC-5A, 2xservisní zásuvka 230V/16A, 15x1f jistič, přepěťová ochrana 3. st. s VF filtrem, 3x třífázový motorový spoutěč 1A, relé pro kontrolu sledu a výpadku fází, osvětlení rozváděče, koncový snímač dveří.	kus	1,00	27 483,69	27 483,69
365		Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře, napěťovou spouští a veškerým příslušenstvím (připojení, ovládání), In=25A.	kus	1,00	5 534,74	5 534,74
366		Obvod sumární signalizace poruchy Složení: signalizace do řídícího systému, 1 x pomocné relé, tlačítko odblokování vč. signalizace do řídícího systému, 1 x kontrolka, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.	kus	1,00	1 046,91	1 046,91
367		Obvod komunikačního propojení regulátorů FCU k PLC, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu, vstupy ze svorek do řídícího systému vedeny stíněnými vodiči.	kus	2,00	443,33	886,66
368		Obvod pro zavedení analogového vstupu do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek s pojistkou a upevň. materiálu, vstupy ze svorek do řídícího systému vedeny stíněnými vodiči	kus	8,00	254,13	2 033,04
369		Obvod řízení servopohonů regulačních ventilů se spojitým ovládáním 0-10V Složení: 1 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu	kus	3,00	962,36	2 887,08
370		Obvod řízení servopohonů regulačních ventilů s ovládáním dvoubodovým Složení: 2 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu	kus	2,00	1 237,86	2 475,72
371		Obvod signalizace z kontaktních snímačů Složení: 1 x pomocné relé, 1x signalizace do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu	kus	19,00	546,26	10 378,94
372		Obvod pro řídící jednotku přímého chladiče 230Vac, řízený regulátorem signálem 0-10V Složení: 4x pomocné relé, 1x jistič s pomocným kontaktem, sign. do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu	kus	1,00	1 843,49	1 843,49
373		Obvod pro motor čerpadla do 0,5kW Složení: 3 x pomocné relé, 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 1x stykač, 1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ, sign. do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.	kus	1,00	3 586,75	3 586,75
374		Obvod pro motor ventilátoru do 0,5kW s regulací otáček Složení: 3 x pomocné relé, 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 2x stykač, 1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ, sign. do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.	kus	1,00	4 204,73	4 204,73
375		Obvod pro ventilátor do 2kW / 400V ovládaný přes FM, Složení: 1x 3f pojitkový odpojovač vč. polovodičových pojistek, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x pomocné relé 24VAC/4 přepínací kontakty, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, 2x signálka, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.	kus	2,00	4 887,78	9 775,56
376		Obvod komunikačního propojení regulátorů autonomních chladících jednotek k PLC přes RS 485 (Modbus RTU), kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu, vstupy ze svorek do řídícího systému vedeny stíněnými vodiči.	kus	2,00	443,33	886,66
377		Připojení kabelů Složení: zavedení, upevnění, a položení všech kabelů v rozváděči a na přístrojích pole, kontrola kabelů, trvalé označení konců kabelů, kompletní připojení vč. šroubových spojů a veškerého upevňovacího materiálu	kus	1,00	443,33	443,33

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
378		Montáž a připojení materiálu MaR umístěného v rozváděči	kus	1,00	1 064,01	1 064,01
379		Montáž a připojení řídícího systému.	kus	1,00	1 064,01	1 064,01
380		Drobný instalační materiál	kus	1,00	4 765,87	4 765,87
381		Výroba rozváděče	kus	1,00	27 238,60	27 238,60
		5. Kabely				1 369 315,81
382		kabel s Cu jádrem, plášť PVC komunikační stíněný 4x1	m	6 329,00	31,54	199 616,66
383		kabel s Cu jádrem, plášť PVC komunikační stíněný 7x1	m	1 787,00	39,27	70 175,49
384		kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 3x1,5	m	1 037,00	30,91	32 053,67
385		kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový stíněný 4x4	m	43,00	117,19	5 039,17
386		kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 4x4	m	79,00	64,48	5 093,92
387		kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 4x1,5	m	157,00	35,97	5 647,29
388		kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 4x2,5	m	381,00	47,37	18 047,97
389		kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový stíněný 4x1,5	m	71,00	62,07	4 406,97
390		kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový stíněný 4x2,5	m	129,00	79,17	10 212,93
391		kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 4x10	m	49,00	128,44	6 293,56
392		kabel s Cu jádrem, plášť PVC komunikační stíněný	m	100,00	36,10	3 610,00
393		kabel s Cu jádrem, B2CA S1D0 komunikační stíněný 2x2x0,8	m	12 843,00	38,48	494 198,64
394		kabel s Cu jádrem, B2CA S1D0 komunikační stíněný 4x2x0,8	m	5 966,00	68,53	408 849,98
395		kabel s Cu jádrem, B2CA S1D0 silový 3x1,5	m	743,00	38,48	28 590,64
396		kabel s Cu jádrem, B2CA S1D0 silový 4x1,5	m	131,00	43,42	5 688,02
397		kabel s Cu jádrem, B2CA S1D0 silový 4x2,5	m	33,00	54,29	1 791,57
398		kabel s Cu jádrem, B2CA S1D0 silový 5x1,5	m	1 129,00	47,37	53 480,73
399		Propojovací vodič zeleno/žlutý CY 16	m	414,00	39,90	16 518,60
		6. Elektroinstalační materiál				1 181 757,28
400		Kabelový žlab 250/50 kovový, pozinkovaný, včetně tvarových dílů vík, podpěr a montážního příslušenství	m	236,00	616,68	145 536,48
401		Kabelový žlab 125/100 kovový, pozinkovaný, včetně tvarových dílů vík, podpěr a montážního příslušenství	m	357,00	439,49	156 897,93
402		Kabelový žlab 125/50 kovový, pozinkovaný, včetně tvarových dílů vík, podpěr a montážního příslušenství	m	1 029,00	386,29	397 492,41
403		Kabelový žlab 62/50 kovový, pozinkovaný, včetně tvarových dílů vík, podpěr a montážního příslušenství	m	357,00	320,46	114 404,22
404		Elektroinstalační trubka šedá průměr 25mm, včetně kolen vývodek a úchytného materiálu	m	643,00	55,06	35 403,58
405		Elektroinstalační trubka šedá průměr 32mm, včetně kolen vývodek a úchytného materiálu	m	1 071,00	59,62	63 853,02
406		Instalační trubka plastová, ohebná průměr 25mm, včetně úchytného materiálu a veškerého montážního příslušenství	m	3 143,00	53,03	166 673,29
407		Elektroinstalační svorkovnicová krabice	m	214,00	155,22	33 217,08
408		Elektroinstalační trubka šedá průměr 25mm, včetně kolen vývodek a úchytného materiálu - UV odolná	m	86,00	67,72	5 823,92
409		Protipožární ucpávka prostupu do velikosti 200x100mm	kus	43,00	1 452,45	62 455,35
		7. Služby				1 801 964,33
410		Softwarové vybavení řídícího systému v rozsahu I/O, viz. kapitola 3. Řídící systém umístěný v rozváděči	I/O	2 492,00	351,45	875 813,40
411		Softwarové vybavení operátorského panelu v rozsahu zobrazovaného technologického celku	kus	13,00	20 370,74	264 819,62
412		Doplnění vizualizačního programu centrálního dispečinku o regulovanou technologii VZT, ÚT a Chlazení (grafická schémata, generování adres, zpracování dat do bilancí a provozního deníku)	I/O	2 492,00	258,74	644 780,08
414		Výchozí revize elektrických zařízení	kus	1,00	16 551,23	16 551,23

Cenová soustava
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní

Cenová soustava
vlastní
vlastní
vlastní

Cenová soustava
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní

Cenová soustava
vlastní
vlastní
vlastní

Cenová soustava
vlastní
vlastní
vlastní

Cenová soustava
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní

Cenová soustava
vlastní
vlastní
vlastní

Cenová soustava
vlastní
vlastní
vlastní

Cenová soustava
vlastní
vlastní
vlastní

Cenová soustava
vlastní
vlastní
vlastní

Cenová soustava
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní

Cenová soustava
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní

Cenová soustava
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.01.4.8 - EPS A EVAKUAČNÍ ROZHLAS

JKSO:	801.12 Budovy zdravotnických středisek a poliklinik	CC-CZ:	126411
Místo:	Plzeň	Datum:	08.12.2017
Zadavatel:	**Fakultní nemocnice Plzeň** Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň – Bory	IČ: DIČ:	
Uchazeč:		IČ: DIČ:	
Projektant:	**Projekt PK Plzeň** Sdružení K4 a.s. a LT PROJEKT a.s.	IČ: DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				**6 082 918,61**
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	6 082 918,61	21,00%	1 277 412,91
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**7 360 331,52**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.01.4.8 - EPS A EVAKUAČNÍ ROZHLAS

Místo: FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň
Datum: 08.12.2017

Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant: Sdružení K4 a.s. a LT PROJEKT a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**6 082 918,61**
M22-1-SLP montáže-elektrická požární signalizace	3 542 439,34
M22-2-Zařízení evakuačního rozhlasu - vše dle ČSN EN 60849, EN54	2 540 479,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.01.4.8 - EPS A EVAKUAČNÍ ROZHLAS

Místo: FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň
Datum: 08.12.2017

Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						**6 082 918,61**	
	M22-1	SLP montáže-elektrická požární signalizace				3 542 439,34	
101	R220730010	Zásuvka hlásiče EPS včetně oddělovače 108+134+135+93 viz výkresy 1.PP až 3.NP	kus	470,00	303,87	142 818,90	vlastní
102	R220730020	MONTÁŽ ZÁSUVKY HLÁSIČE NA STROPĚ 108+134+135+93 viz výkresy 1.PP až 3.NP	kus	470,00	132,86	62 444,20	vlastní
103	R220730030	Hlásič multikriteriální adreovatelný dodávka 108+134+135+93 viz výkresy 1.PP až 3.NP	kus	470,00	681,32	320 220,40	vlastní
104	R220730040	Kryt přídavný (kovový košík) pro čidlo EPS - mechanická ochrana 108+134+135+93 viz výkresy 1.PP až 3.NP	kus	470,00	873,45	410 521,50	vlastní
105	R220730050	Element pro zablokování hlásiče v patici 108+134+135+93 viz výkresy 1.PP až 3.NP	kus	470,00	12,60	5 922,00	vlastní
106	R220730060	MONTÁŽ KOMPLETNÍHO HLÁSIČE EPS 108+134+135+93 viz výkresy 1.PP až 3.NP	kus	470,00	132,86	62 444,20	vlastní
107	R220730070	Adresné tlačítko EPS 11+18+17+13 viz výkresy 1.PP až 3.NP	kus	59,00	1 107,82	65 361,38	vlastní
108	R220730080	MONTÁŽ tlačítka 11+18+17+13 viz výkresy 1.PP až 3.NP	kus	59,00	221,43	13 064,37	vlastní
109	R220730090	Neadresné orientační LED svítidlo 75+88+86+71 viz výkresy 1.PP až 3.NP	kus	320,00	249,36	79 795,20	vlastní
110	R220730100	MONTÁŽ svítidla 75+88+86+71 viz výkresy 1.PP až 3.NP	kus	320,00	221,43	70 857,60	vlastní
111	R220730110	MĚŘENÍ 1 ÚSEKU SMYČKY EPS 470+320+59+100 viz výkresy 1.PP až 3.NP	kus	959,00	22,14	21 232,26	vlastní
112	R220730120	PŘEZKOUŠENÍ HLÁSIČE EPS 470+320+59 viz výkresy 1.PP až 3.NP	kus	859,00	29,52	25 357,68	vlastní
113	R220730130	UVEDENÍ HLÁSIČE DO PROVOZU 470+320+59 viz výkresy 1.PP až 3.NP	kus	879,00	22,14	19 461,06	vlastní
114	R220730140	POPIS HLÁSIČE - ŠTÍTKEM 470+320+59 viz výkresy 1.PP až 3.NP	kus	879,00	29,52	25 948,08	vlastní
115	R220730150	štítek pro hlásič 470+320+59 viz výkresy 1.PP až 3.NP	kus	879,00	13,63	11 980,77	vlastní
116	R220730160	Lineární hlásič teploty - detekční kabel viz 1PP	m	30,00	125,36	3 760,80	vlastní
117	R220730170	Lineární hlásič teploty - detekční jednotka viz 1PP	kus	1,00	3 506,05	3 506,05	vlastní
118	R220730180	Montáž systému teplotního hlásiče viz 1PP	kus	1,00	1 771,42	1 771,42	vlastní
119	R220730190	Kabel B2ca, s1, d0 pro kruhovou linku [2x0,80] dodávka 889x10	m	8 890,00	17,71	157 441,90	vlastní
120	R220730200	Vodič J2x0,8 montáž do žlabu, na rošt, do trubky, pod om. 889x10	m	8 890,00	19,19	170 599,10	vlastní
121	R220730210	Krabice 250x250 pod omítku vč. vysekání lůžka 4x5 viz výkresy 1.PP až 3.NP	kus	20,00	281,61	5 632,20	vlastní
122	R220730220	Odvíčkování a zavíčkování krabice na 4 šrouby 4x5	kus	20,00	14,76	295,20	vlastní
123	R220730230	Trubka do betonu, do omítky do 23 mm 900 komponenetů *8m	m	7 200,00	25,89	186 408,00	vlastní
124	R220730240	Osazení hmoždinky 8 mm cihla 2x počet komponentů	kus	1 200,00	5,79	6 948,00	vlastní
125	R220730250	Žlab pro ohniodolné kabely 100/50, komplet včetně víkantáže 160+210+210+170 viz výkresy 1.PP až 3.NP	m	750,00	532,56	399 420,00	vlastní
126	R220730260	Konstrukce ocelová do 10 kg pro žlab po metru průměrně	kus	750,00	84,60	63 450,00	vlastní
127	R220730270	Ústředna EPS, 8 kruhů, 2000 hlásičů, s displejem, se zasíťováním, bez tisk, komplet včetně baterií viz 1.PP	kus	1,00	86 923,64	86 923,64	vlastní
128	R220730280	Montáž ústředny EPS, oživení viz 1.PP	kus	1,00	24 186,71	24 186,71	vlastní
129	R220730290	Opticko-metalický převodník pro zasíťování ústředny na oba konce obou kabbelů viz schema situace	kus	4,00	9 080,58	36 322,32	vlastní
130	R220730300	Doplnění SW grafická nadstavba typ A2D - půdorysný výkres objektu 5x pro patro	kus	20,00	2 435,70	48 714,00	vlastní
131	R220730310	Doplnění SW grafická nadstavba - aktivní bod do mapy 470+59+klapky a kopplery	kus	650,00	163,52	106 288,00	vlastní
132	R220730340	Siréna s venkovním majákem Instalace vedle ústředny EPS	kus	1,00	1 949,24	1 949,24	vlastní
133	R220730350	Provozní kniha EPS uložena bude vedle ústředny EPS	kus	1,00	316,13	316,13	vlastní
134		EPS - připojení ovládaných zařízení (dveře, výtahy, větrání CHÚC, vypínání audio, silno rozvaděče) toto je jen nadpis podkapitoly					vlastní
135	R220730390	Rozvaděčová skříň pro kopplery, 600x600x200, ohniodolná zvenku 45 minut 4x1 viz výkresy 1.PP až 3.NP	kus	4,00	49 037,71	196 150,84	vlastní
136	R220730400	Zdroj pomocný zálohovaný včetně skříně, baterií, 24V/10A	kus	4,00	7 112,94	28 451,76	vlastní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		4x1 viz výkresy 1.PP až 3.NP					
137	R220730410	Montáž zdroje 4x1 viz výkresy 1.PP až 3.NP	kus	4,00	664,28	2 657,12	vlastní
138	R220730420	Modul pro monitorování zdroje včetně krabice 4x1 viz výkresy 1.PP až 3.NP	kus	4,00	1 831,15	7 324,60	vlastní
139	R220730430	Kabel 2x1 B2ca, s1, d0 + zaručená funkčnost - dodávka 700*4	m	2 800,00	24,53	68 684,00	vlastní
140	R220730440	Kabel 2x1 B2ca, s1, d0 + zaručená funkčnost - montáž 700*4	m	2 800,00	19,19	53 732,00	vlastní
141	R220730450	Ohniodolná příchytka 2800*3	kus	9 000,00	17,03	153 270,00	vlastní
142	R220730460	Vstup/výstupní modul 3/4 včetně krabice pro dva zdroje	kus	2,00	3 733,84	7 467,68	vlastní
143	R220730470	Releový modul 1 relé včetně krabice pro výstupy viz TZ	kus	15,00	1 625,39	24 380,85	vlastní
144	R220730480	Sříň pro koppler pro výstupy viz TZ	kus	15,00	247,54	3 713,10	vlastní
145	R220730490	Ohniodolná kabice, 4 svorky, včetně svorek 4x 15	kus	60,00	801,68	48 100,80	vlastní
		Propojení ústředen EPS					
147	R220730520	Optický kabel s funkční odolností 45minut, 4vl., B2ca, s1, d0, 8vl. 210+240 na dva směry	m	450,00	66,77	30 046,50	vlastní
148	R220730530	Kabel optický + zaručená funkčnost - montáž 210+240 na dva směry	m	450,00	19,19	8 635,50	vlastní
149	R220730540	Ohniodolná příchytka 3x450	kus	1 200,00	17,03	20 436,00	vlastní
150	R220730550	Žlab pro kabely s funkční odolností, 50x50 210+240 na dva směry	m	450,00	484,87	218 191,50	vlastní
151	R220730560	Zakončení vlákna optického kabelu - pigtail + montáž 4x4 vlákna - oba konce obou kabelů	kus	16,00	430,36	6 885,76	vlastní
152	R220730570	Nástěnná kazeta pro optický kabel oba konce obou kabelů	kus	2,00	834,61	1 669,22	vlastní
153	R220730580	Vybudování prostupu do 200x200 průchod přes staveb konstrukce 15+5	kus	20,00	575,71	11 514,20	vlastní
154	R220730590	Požární ucpávka certifikovaná do 200x200 průchod přes staveb konstrukce 15+5	kus	20,00	488,28	9 765,60	vlastní
	M22-2	Zařízení evakuačního rozhlasu - vše dle ČSN EN 60849, EN54				2 540 479,27	
201	R220410010	Reproduktor EN54 do podhledu, včetně krytu, 2x6W, dvousystémový reproduktor - dva elektrické okruhy v jednom přístroji 75+89+91+85	kus	340,00	1 633,80	555 492,00	vlastní
202	R220410020	Montáž reproduktoru, pevné nastavení přiměřené akustické hladiny 75+89+91+85	kus	340,00	265,71	90 341,40	vlastní
203	R220410030	Zesilovač systémový 400Wnitoring kontinuity zón 2x 4 patra	kus	8,00	29 105,24	232 841,92	vlastní
204	R220410040	Kontrolní modul na konec reproduktorové linky pro každý konec linky - 4x11	kus	44,00	3 919,61	172 462,84	vlastní
205	R220410050	Zesilovač systémový 400W, záložní povinnost dle normy	kus	2,00	29 105,24	58 210,48	vlastní
206	R220410060	Centrální jednotka rozhlasového systému (inteface pro propojení dvou instalací) viz TZ - propojení obou systémů	kus	2,00	69 165,82	138 331,64	vlastní
207	R220410070	Modul pro propojení rozhlasového systému k stávající instalaci viz TZ - propojení obou systémů	kus	2,00	68 971,19	137 942,38	vlastní
208	R220410080	Mikrofonní pult s husím krkem systémový, připojen optikou, včetně zásuvek a rozhraní viz TZ - propojení obou systémů	kus	1,00	13 274,53	13 274,53	vlastní
209	R220410090	Tlačítkový panel k systémovému mikrofonnímu pultu viz TZ - propojení obou systémů	kus	1,00	6 960,10	6 960,10	vlastní
210	R220410100	Optický převodník připojení optikou obou dílčích instalací - na oba konce obou kabelů	kus	4,00	24 643,42	98 573,68	vlastní
211	R220410110	Zdroj zálohovaný 48V/5A pro napájení optopřevodníku pro oba konce kabelů vždy pro dva převodníky	kus	2,00	7 270,32	14 540,64	vlastní
212	R220410120	Systémový kabel v racku, opticko-metalický patchcord 2m do racku systémová nutnost	kus	20,00	458,75	9 175,00	vlastní
213	R220410130	Systémový kabel v racku, opticko-metalický patchcord 4m do racku systémová nutnost	kus	8,00	939,31	7 514,48	vlastní
214	R220410140	Záložní napájecí zdroj pro ústřednu, EN54, ČSN do racku ERO v 1PP	kus	1,00	143 575,05	143 575,05	vlastní
215	R220410150	Oživení ústředny v racku ERO v 1PP	hod	32,00	510,99	16 351,68	vlastní
217	R220410170	Pro repro linky - kabel 4x1,5 B2ca, s1, d0 + zaručená funkčnost 30 minut - dodávka 15*340	m	5 200,00	39,52	205 504,00	vlastní
218	R220410180	Kabel 4x1,.5 B2ca, s1, d0 + zaručená funkčnost - montáž 15*340	m	5 200,00	20,67	107 484,00	vlastní
219	R220410190	Ohniodolná příchytka 15*340*3	kus	15 300,00	17,03	260 559,00	vlastní
220	R220410200	Akustické zkoušky - měření srozumitelnosti dle požadavku ČSN EN60849	kus	1,00	29 228,45	29 228,45	vlastní
221	R220410210	Akustické zkoušky - měření hlasitosti dle požadavku ČSN EN60849	kus	1,00	13 285,66	13 285,66	vlastní
222	R220410220	MONTÁŽ RACKU 42 HU pro ústřednu viz 1PP	kus	2,00	3 690,46	7 380,92	vlastní
223	R220410230	19' rozvaděč stojanový 42U/800x800 skleněné dveře pro ústřednu viz 1PP	kus	2,00	23 982,32	47 964,64	vlastní
		Propojení ústředen ERO					
225	R220410250	Optický kabel s funkční odolností 45minut, 4vl. B2ca, s1, d0, 8vl. 2x220	m	440,00	66,77	29 378,80	vlastní
226	R220410260	Kabel optický + zaručená funkčnost - montáž 2x220	m	440,00	19,19	8 443,60	vlastní
227	R220410270	Ohniodolná příchytka (440-40)*3	kus	1 200,00	17,03	20 436,00	vlastní
228	R220410280	Žlab pro kabely s funkční odolností, 50x50 1x 220m dle situace	m	220,00	484,87	106 671,40	vlastní
229	R220410290	Zakončení vlákna optického kabelu - pigtail + montáž 2x8vl	kus	16,00	430,36	6 885,76	vlastní
230	R220410300	Nástěnná kazeta pro optický kabel pro oba konce kabelu	kus	2,00	834,61	1 669,22	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.01.4.9 - MEDICINÁLNÍ PLYNY

JKSO:	801.12 Budovy zdravotnických středisek a poliklinik	CC-CZ:	126411
Místo:	Plzeň	Datum:	08.12.2017
Zadavatel:	**Fakultní nemocnice Plzeň** Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň – Bory	IČ: DIČ:	
Uchazeč:		IČ: DIČ:	
Projektant:	**Projekt PK Plzeň** Sdružení K4 a.s. a LT PROJEKT a.s.	IČ: DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	647 020,35	21,00%	135 874,27

Cena s DPH v **CZK**

647 020,35
782 894,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.01.4.9 - MEDICINÁLNÍ PLYNY

Místo: FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň
Datum: 08.12.2017

Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant: Sdružení K4 a.s. a LT PR

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**647 020,35**
1-Rozvody kyslíku	360 141,64
2-Společná signalizace	239 595,42
3-Ukončovací prvky	29 569,08
4-Ostatní	17 714,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.01.4.9 - MEDICINÁLNÍ PLYNY

Místo: FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň
Datum: 08.12.2017

Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						**647 020,35**
Díl:	1	Rozvody kyslíku				360 141,64
1	1	měděná trubka 8x1	m	45,00	144,21	6 489,45
		1.PP 4m+1.NP 19m+2.NP 11m+3.NP 11m				
2	2	měděná trubka 12x1	m	64,00	196,45	12 572,80
		1.PP 6m+1.NP 25m+2.NP 14m+3.NP 19m				
3	3	měděná trubka 18x1	m	296,00	279,34	82 684,64
		1.PP 51m+1.NP 121m+2.NP 59m+3.NP 65m				
4	4	měděná trubka 22x1	m	188,00	321,35	60 413,80
		2.NP 188m				
5	5	prořez trubek 3%	kus	1,00	4 769,21	4 769,21
6	6	Ag pájka 45+pasta	g	1 520,00	11,13	16 917,60
		1.PP 120g+1.NP 310g+2.NP 910g+3.NP 180g				
7	7	chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m)	kus	12,00	151,03	1 812,36
		1.PP 1ks+1.NP 5ks+2.NP 3ks+3.NP3ks				
8	8	chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m)	kus	10,00	154,43	1 544,30
		1.PP 2ks+1.NP 2ks+2.NP 3ks+3.NP 3ks				
9	9	chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m)	kus	14,00	162,38	2 273,32
		2.NP 14ks				
10	10	protipožární ucpávka	kus	24,00	1 088,97	26 135,28
		1.PP 2ks+1.NP 2ks+2.NP 17ks+3.NP 3ks				
11	11	tvarovky Cu do pr.22	kus	237,00	111,28	26 373,36
		1.PP 24ks+1.NP 66ks+2.NP 109ks+3.NP 38ks				
12	12	konzole jednoduchá	kus	322,00	127,18	40 951,96
		1.PP 34ks+1.NP 89ks+2.NP 152ks+3.NP 47ks				
13	13	značení potrubí	m	593,00	15,90	9 428,70
		1.PP 61m+1.NP 165m+2.NP 272m+3.NP 95m				
14	14	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	593,00	5,68	3 368,24
		1.PP 61m+1.NP 165m+2.NP 272m+3.NP 95m				
15	15	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	593,00	12,49	7 406,57
		1.PP 61m+1.NP 165m+2.NP 272m+3.NP 95m				
16	16	napojení na stávající rozvod vč.odstavení části rozvodu	kus	1,00	707,43	707,43
		2.NP 1ks				
17	17	úseková tlaková zkouška	kus	15,00	429,23	6 438,45
		1.PP 2ks+1.NP 4ks+2.NP 5ks+3.NP 4ks				
18	18	závěrečná tlaková zkouška	kus	1,00	429,23	429,23
		2.NP 1ks				
19	19	kulový kohout DN15 vč.šroubení	kus	7,00	563,22	3 942,54
		1.PP 1ks+1.NP 2ks+2.NP 2ks+3.NP 2ks				
20	20	kulový kohout DN20 vč.šroubení	kus	3,00	620,00	1 860,00
		2.NP 3ks				
21	21	lahvový uzavírací ventil pro odvodnění	kus	2,00	683,59	1 367,18
		1.PP 1ks+1.NP 1ks				
22	22	lahvový uzavírací ventil	kus	14,00	1 510,25	21 143,50
		1.PP 2ks+1.NP 4ks+2.NP 4ks+3.NP 4ks				
23	23	čidlo signalizace středotl.	kus	7,00	2 527,68	17 693,76
		1.PP 1ks+1.NP 2ks+2.NP 2ks+3.NP 2ks				
24	24	manometr pr.100 rozsah 0-1MPa	kus	7,00	488,28	3 417,96
		1.PP 1ks+1.NP 2ks+2.NP 2ks+3.NP 2ks				
Díl:	2	Společná signalizace				239 595,42
25	25	ventil.krabice pro 1 plyn kompletní (1xuzav.ventil,1xpřip.zálohy,1xčidlo snímání tlaku)	kus	7,00	18 281,97	127 973,79
		1.PP 1ks+1.NP 2ks+2.NP 2ks+3.NP 2ks				
26	26	monitorovací zařízení s dotyk.displejem pro max.12 vstupů	kus	7,00	14 864,04	104 048,28
		1.PP 1ks+1.NP 2ks+2.NP 2ks+3.NP 2ks				
27	27	kabel signalizace	m	145,00	52,23	7 573,35
		1.PP 15m+1.NP 50m+2.NP 40m+3.NP 40m				
Díl:	3	Ukončovací prvky				29 569,08
28	28	lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou pod omítku	kus	12,00	2 464,09	29 569,08
		1.PP 1ks+1.NP 5ks+2.NP 3ks+3.NP 3ks				
Díl:	4	Ostatní				17 714,21
29	29	přesun hmot	kus	1,00	7 948,68	7 948,68
30	30	zkoušky a revize plynových částí	kus	1,00	9 765,53	9 765,53

Cenová soustava
vlastní
vlastní
vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.01.4.10 - ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE

JKSO:	801.12 Budovy zdravotnických středisek a poliklinik	CC-CZ:	126411
Místo:	Plzeň	Datum:	08.12.2017
Zadavatel:	**Fakultní nemocnice Plzeň** Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň – Bory	IČ: DIČ:	
Uchazeč:		IČ: DIČ:	
Projektant:	**Projekt PK Plzeň** Sdružení K4 a.s. a LT PROJEKT a.s.	IČ: DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK**

0,00
0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.01.4.10 - ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE

Místo: FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň
Datum: 08.12.2017

Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant: Sdružení K4 a.s. a LT PR

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**0,00**
1-Zdravotnické technologie	0,00

:OJEKT a.s.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.01.4.10 - ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE

Místo:	FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň	0	Datum:	08.12.2017
Zadavatel:	0	0	Projektant:	0
Uchazeč:				

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						**0,00**
Díl:	1	Zdravotnické technologie				0,00
1	1.1	Zdravotnické technologie - viz. samostatný rozpočet				

00.01.1900

0

Cenová soustava

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.01.4.11 - POTRUBNÍ POŠTA

JKSO:	801.12 Budovy zdravotnických středisek a poliklinik	CC-CZ:	126411
Místo:	Plzeň	Datum:	08.12.2017
Zadavatel:	**Fakultní nemocnice Plzeň** Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň – Bory	IČ: DIČ:	
Uchazeč:		IČ: DIČ:	
Projektant:	**Projekt PK Plzeň** Sdružení K4 a.s. a LT PROJEKT a.s.	IČ: DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 100 747,24	21,00%	651 156,92

Cena s DPH v **CZK**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.01.4.11 - POTRUBNÍ POŠTA

Místo: FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň
Datum: 08.12.2017

Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant: Sdružení K4 a.s. a LT PR

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**3 100 747,24**
1-VÝHYBKY	40 900,82
2-SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ	176 780,73
3-JÍZDNÍ POTRUBÍ	1 605 781,72
4-POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	82 521,06
5-NAPÁJENÍ	22 642,96
6-PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU	23 249,23
7-STANICE	930 780,99
8-PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ	173 553,54
9-ŘÍDICÍ CENTRÁLA	44 536,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.01.4.11 - POTRUBNÍ POŠTA

Místo: FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň — Datum: 08.12.2017

Zadavatel: — Projektant:
Uchazeč:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						**3 100 747,24**
Díl:	1	VÝHYBKY				40 900,82
1	1	Třícestná elektronická výhybka - systémová, 160mm	kus	1,00	39 264,35	39 264,35
		půdorys 2.NP, chodba 2.043		1,00		
2	2	Montážní a instalační materiál pro kotvení výhybek	kus	1,00	1 582,53	1 582,53
		u výhybky ve 2.NP		1,00		
3	3	Značení komponentů	kus	1,00	53,94	53,94
		výhybka ve 2.NP		1,00		
Díl:	2	SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ				176 780,73
4	1	Systémový kabel pro napájení a přenos dat, stíněný	m	280,00	120,82	33 829,60
		podél plastové trasy PP, půdorys 1.NP – 78m, půdorys 2.NP– 94m, půdorys 3.NP– 28m, půdorys 1.PP pavilon 1-8 – 80m		280,00		
5	2	Systémový kabel pro napájení a přenos dat, bezhalogenový, stíněný	m	340,00	159,66	54 284,40
		podél kovové trasy PP, půdorys 1.NP – 94m, půdorys 2.NP– 133m, půdorys 3.NP– 113m		340,00		
6	3	Kabelová chránička - kovová, pro bezhalohgenový kabel	m	340,00	160,73	54 648,20
		podél kovové trasy PP, půdorys 1.NP – 94m, půdorys 2.NP– 133m, půdorys 3.NP– 113m		340,00		
7	4	Kabel pro napojení signalizace vč. elektromontážní lišty, prostupů a instalačního materiálu	m	60,00	131,61	7 896,60
		u stanic PP, půdorys 1.NP – 2x 10m, půdorys 2.NP– 2x 10m, půdorys 3.NP– 2x 10m		60,00		
8	5	Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů	kus	1,00	26 121,93	26 121,93
		podél kabelové trasy		1,00		
Díl:	3	JÍZDNÍ POTRUBÍ				1 605 781,72
9	1	Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé	m	195,00	1 039,92	202 784,40
		podél plastové trasy PP, půdorys 1.NP – 55m, půdorys 2.NP– 65m, půdorys 3.NP– 19m, půdorys 1.PP pavilon 1-8 – 56m		195,00		
10	2	Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé	kus	19,00	2 496,23	47 428,37
		podél plastové trasy PP, půdorys 1.NP – 6ks, půdorys 2.NP– 4ks, půdorys 3.NP– 2ks, půdorys 1.PP pavilon 1-8 – 7ks		19,00		
11	3	Jízdní "S" oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé	kus	27,00	2 615,97	70 631,19
		podél plastové trasy PP, půdorys 1.NP – 6ks, půdorys 2.NP– 10ks, půdorys 3.NP– 4ks, půdorys 1.PP pavilon 1-8 – 7ks		27,00		
12	4	Jízdní potrubí kovové, dimenze stejná jako u plastového potrubí, včetně kovových chromovaných spojek	m	240,00	2 628,91	630 938,40
		podél kovové trasy PP, půdorys 1.NP – 66m, půdorys 2.NP– 94m, půdorys 3.NP– 80m		240,00		
13	5	Jízdní oblouky kovové, dimenze stejná jako u plastových oblouků, včetně kovových chromovaných spojek	kus	43,00	12 100,34	520 314,62
		podél kovové trasy PP, půdorys 1.NP – 13ks, půdorys 2.NP– 17ks, půdorys 3.NP– 13ks		43,00		
14	6	Zemnící Cu vodič	m	90,00	159,66	14 369,40
		podél kovové trasy PP, půdorys 1.NP – 25m, půdorys 2.NP– 35m, půdorys 3.NP– 30m		90,00		
15	7	Zemnící pásky pro připojení zemnícího vodiče na kovové potrubí o průměru 160mm	kus	22,00	148,87	3 275,14
		podél kovové trasy PP, půdorys 1.NP – 6ks, půdorys 2.NP– 9ks, půdorys 3.NP– 7ks		22,00		
16	8	Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy potrubí)	kus	52,00	53,94	2 804,88
		podél trasy PP, půdorys 1.NP – 15ks, půdorys 2.NP– 18ks, půdorys 3.NP– 12ks, půdorys 1.PP pavilon 1-8 – 7ks		52,00		
18	9	Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, konstrukce, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla)	kus	1,00	113 235,32	113 235,32
		podél trasy PP		1,00		
Díl:	4	POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ				82 521,06
19	1	Protipožární manžety EI 120	kus	30,00	1 750,81	52 524,30
		protipožární prostupy podél trasy PP, půdorys 1.NP – 4ks, půdorys 2.NP– 15ks, půdorys 3.NP– 4ks, půdorys 1.PP pavilon 1-8 – 7ks		30,00		
20	2	Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (protipožární tmel, vata, nátěr, ID štítek)	kus	30,00	498,38	14 951,40
		protipožární prostupy podél trasy PP, půdorys 1.NP – 4ks, půdorys 2.NP– 15ks, půdorys 3.NP– 4ks, půdorys 1.PP pavilon 1-8 – 7ks		30,00		
21	3	Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (protipožární tmel, vata, ID štítek)	kus	30,00	277,24	8 317,20
		protipožární prostupy podél trasy PP, půdorys 1.NP – 4ks, půdorys 2.NP– 15ks, půdorys 3.NP– 4ks, půdorys 1.PP pavilon 1-8 – 7ks		30,00		
22	5	Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému	kus	1,00	6 728,16	6 728,16
		u protipožárních prostupů		1,00		
Díl:	5	NAPÁJENÍ				22 642,96
23	1	Doplnění posilujícího napájecího zdroje pro novou část včetně řídicí elektroniky a aktivního chlazení	kus	1,00	22 220,09	22 220,09
		u systémové výhybky v 1.PP pavilonu 1-8		1,00		
24	2	Montážní a instalační materiál k napojení a uchycení komponentů	kus	1,00	368,93	368,93
		u systémové výhybky v 1.PP pavilonu 1-8		1,00		
25	3	Značení komponentů	kus	1,00	53,94	53,94
		u systémové výhybky v 1.PP pavilonu 1-8		1,00		
Díl:	6	PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU				23 249,23
26	1	Odstavení stávajícího systému potrubní pošty (příslušné části)	kus	1,00	4 108,96	4 108,96
		centrála PP, 3.PP		1,00		

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	2	Demontáže a přepojení stávající trasy a komponentů a napojení nové části na stávající trasu PP - viz. výkresová dokumentace	kus	1,00	10 341,98	10 341,98
		u systémové výhybky v 1.PP pavilonu 1-8		1,00		
28	6	Likvidace a odvoz odpadů	kus	1,00	8 798,29	8 798,29
		1*1		1,00		
Díl:	7	STANICE				930 780,99

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	1	Nemocniční stanice s horním plněním, se zabezpečeným odesláním pouzder, v dimenzi 160 mm, RFID – čipová technologie ve stanicích, identifikace uživatelů, uzavřený vzduchový okruh, ovládání stanice – dvouřádkový podsvětlený LCD displej, protiprachová klávesnice, kovové provedení krytu stanice, barva bílá.	kus	6,00	106 421,93	638 531,58
		půdorys 1.NP – 2x 1 ks, půdorys 2.NP – 2x 1 ks, půdorys 3.NP – 2x 1 ks		6,00		
30	2	Záchytný koš pod stanici, včetně polstrování, barva bílá.	kus	6,00	6 320,40	37 922,40
		půdorys 1.NP – 2x 1 ks, půdorys 2.NP – 2x 1 ks, půdorys 3.NP – 2x 1 ks		6,00		
31	3	Odfuk stanice - kovový dolní koncový díl	kus	3,00	13 454,17	40 362,51
		půdorys 1.NP – 2x 1 ks, půdorys 3.NP – 1x 1 ks		3,00		
32	4	Akusticko-optická signalizace příchodu pouzdra ke stanici s nastavením typu signálu	kus	6,00	3 758,37	22 550,22
		půdorys 1.NP – 2x 1 ks, půdorys 2.NP – 2x 1 ks, půdorys 3.NP – 2x 1 ks		6,00		
33	5	RFID obvod pro čtení čipů pouzder a uživatelských ID karet technologie Sumetzberger, včetně integrované antény v přední části stanice.	kus	6,00	27 445,56	164 673,36
		půdorys 1.NP – 2x 1 ks, půdorys 2.NP – 2x 1 ks, půdorys 3.NP – 2x 1 ks		6,00		
34	6	Nástěnný držák 4ks přepravních pouzder	kus	6,00	992,45	5 954,70
		půdorys 1.NP – 2x 1 ks, půdorys 2.NP – 2x 1 ks, půdorys 3.NP – 2x 1 ks		6,00		
35	7	Vzduchový oblouk	kus	3,00	792,88	2 378,64
		půdorys 1.NP – 2x 1 ks, půdorys 3.NP – 1x 1 ks		3,00		
36	8	Zavedení uživatelů/ID karet do databáze systému PP	kus	60,00	160,73	9 643,80
		centrála PP, 3.PP		60,00		
37	9	Spojky na potrubí, kovové - chromované, k napojení stanic	kus	12,00	414,24	4 970,88
		půdorys 1.NP – 2x 2 ks, půdorys 2.NP – 2x 2 ks, půdorys 3.NP – 2x 2 ks		12,00		
38	10	Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství	kus	1,00	3 469,26	3 469,26
		u stanic PP 1.NP, 2.NP, 3.NP		1,00		
39	11	Značení komponentů	kus	6,00	53,94	323,64
		půdorys 1.NP – 2x 1 ks, půdorys 2.NP – 2x 1 ks, půdorys 3.NP – 2x 1 ks		6,00		
Díl:	8	PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ				173 553,54
40	1	Přepravní pouzdro standardní krátké (vnitřní délka 330 x Ø 115mm, včetně 2 čipů)	kus	6,00	5 743,27	34 459,62
		půdorys 1.NP – 2x 1 ks, půdorys 2.NP – 2x 1 ks, půdorys 3.NP – 2x 1 ks		6,00		
41	2	Přepravní pouzdro standardní dlouhé (minimální vnitřní délka 400mm x Ø115mm, včetně 2 čipů).	kus	6,00	6 066,89	36 401,34
		půdorys 1.NP – 2x 1 ks, půdorys 2.NP – 2x 1 ks, půdorys 3.NP – 2x 1 ks		6,00		
42	3	Přepravní pouzdro autovykládkové pro biologické vzorky (maximální vnitřní délka do 260mm x Ø 110mm, včetně 2 čipů)	kus	6,00	15 061,51	90 369,06
		půdorys 1.NP – 2x 1 ks, půdorys 2.NP – 2x 1 ks, půdorys 3.NP – 2x 1 ks		6,00		
43	4	Naprogramování pouzder a ID karet a zavedení do databáze systému PP, nastavení automatické údržby	kus	48,00	256,74	12 323,52
		centrála PP, 3.PP		48,00		
Díl:	9	ŘÍDICÍ CENTRÁLA				44 536,19
45	1	Programování stávajícího řídicího systému o rozšířenou část včetně rozšíření stávajících vizualizačních pracovišť o vybavení a nastavení pro novou část (vizualizační a editační SW, čipová technologie, risc management, automatická údržba pouzder a stanic)	kus	1,00	13 308,54	13 308,54
		centrála PP, 3.PP		1,00		
49	2	Spuštění nové části systému, naprogramování stanic dle požadavků zákazníka (názvy stanic, funkce, přístupy, ..), optimalizace nastavení	kus	1,00	8 971,96	8 971,96
		1*1		1,00		
50	3	Odstavení stávajícího systému potrubní pošty (příslušné části)	kus	1,00	2 215,75	2 215,75
		1*1		1,00		
51	4	Demontáže a přepojení stávající trasy nutné pro napojení stanice a příslušenství - viz. výkresová dokumentace	kus	1,00	13 313,93	13 313,93
		1*1		1,00		
52	5	Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace)	kus	1,00	6 726,01	6 726,01
		1*1		1,00		

Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení). Součá provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení, návody k obsluze, individuální a komplex Rozšíření potrubní pošty navazuje na stávající provozovaný systém potrubní pošty FN Plzeň, součástí dodávky je tedy kompletní zaintegrování do tohoto jako celku a oživení systému tak, aby bylo možné využívat vše jako jeden systém se všemi již dodanými/zprovozněnými funkcemi a vybavením. V celkové zahrnut veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v techr Související stavební přípomoce nejsou součástí dodávky technologie PP, jsou zpracovány v samostatných částech projektové dokumentace. Součástí doc povrchová úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu.

Cenová soustava
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní

Cenová soustava
vlastní vlastní

Cenová soustava
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní

stí dodávky je
ní vyzkoušení.
stávajícího systému
ceně musí být
ické zprávě.
dávky je finální

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
SO 01.2 Podzemní koridor
Arch. stav. část

JKSO:	815.99 Objekty zvláštní pozemní ostatní	CC-CZ:	126479
Místo:	Plzeň	Datum:	08.12.2017
Zadavatel:	**Fakultní nemocnice Plzeň** Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň – Bory	IČ: DIČ:	
Uchazeč:		IČ: DIČ:	
Projektant:	**Projekt PK Plzeň** Sdružení K4 a.s. a LT PROJEKT a.s.	IČ: DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 365 861,63	21,00%	706 830,94

Cena s DPH v **CZK**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
SO 01.2 Podzemní koridor
Arch. stav. část
Místo: FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň
Datum: 08.12.2017

Zadavatel:
Projektant: Sdružení K4 a.s. a LT PR
Uchazeč:

Kód dílu - Popis
Náklady soupisu celkem
HSV - Práce a dodávky HSV
0-Přípravné a přidružené práce
1-Zemní práce
2-Základy,zvláštní zakládání
3-Svislé a kompletní konstrukce
311-Sádrokartonové konstrukce
4-Vodorovné konstrukce
61-Upravy povrchů vnitřní
62-Upravy povrchů vnější
63-Podlahy a podlahové konstrukce
93-Dokončovací práce inž.staveb
94-Lešení a stavební výtahy
95-Dokončovací kce na pozem.stav.
96-Bourání konstrukcí
97-Prorážení otvorů
99-Staveništní přesun hmot
PSV - Práce a dodávky PSV
711-Izolace proti vodě
766-Konstrukce truhlářské
767-Konstrukce zámečnické
771-Podlahy z dlaždic a obklady
777-Podlahy ze syntetických hmot
784-Malby
MON - Montážní práce
M99-Skladby podlah a konstrukcí

:OJEKT a.s.

Cena celkem [CZK]
3 365 861,63
2 762 640,31
19 584,42
62 724,76
477 166,28
700 985,65
36 132,46
450 766,47
237 155,29
356 925,70
38 255,93
1 032,21
46 125,98
21 223,42
105 407,33
41 367,19
167 787,22
603 221,32
407 491,81
23 781,71
25 560,93
17 050,35
103 618,61
25 717,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
SO 01.2 Podzemní koridor
Arch. stav. část
Místo: FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň — Datum: 08.12.2017

Zadavatel: — Projektant:
Uchazeč:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						**3 365 861,63**
D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 762 640,31
Díl:	0	Přípravné a přidružené práce				19 584,42
1	0.01	Vytyčení vedení IS, ochrana a zajištění	kus	1,00	7 426,34	7 426,34
		1*1		1,00		
2	0.02	Vytyčení polohy objektu a komunikací, zajištění	kus	1,00	12 158,08	12 158,08
		1*1		1,00		
Díl:	1	Zemní práce				62 724,76
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	147,30	317,95	46 834,04
		pouze zásypy, výkopy v rámci HTU!!!!: :				
		zemina použita z deponie HTU: :				
		5,4*5,5+19,6*6		147,30		
4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	147,30	51,10	7 527,03
		z deponie HTU: :				
		5,4*5,5+19,6*6		147,30		
5	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	147,30	56,78	8 363,69
		z deponie HTU: :				
		5,4*5,5+19,6*6		147,30		
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				477 166,28
6	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15 X0, podkladní	m3	16,94	2 760,34	46 760,16
		0,1*169,4		16,94		
7	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30, XC1,Cl 04, Dmax 22 S3	m3	41,20	3 042,25	125 340,70
		0,25*161,6+0,16*5		41,20		
8	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	19,20	575,56	11 050,75
		0,25*76,8		19,20		
9	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	19,20	140,95	2 706,24
		0,25*76,8		19,20		
10	273361821R00	Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R)	t	6,79	28 190,68	191 414,72
		dle statiky: : 6,79*1		6,79		
11	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	169,40	36,34	6 156,00
		pod desku: : 169,4*1		169,40		
12	2.1	Zřízení,zapravení a izolace prostupů základy, HDPE 40mm,manžeta,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	4,00	8 516,45	34 065,80
		2+2		4,00		
13	2.2	Zřízení,zapravení a izolace prostupů základy, HDPE 100mm,manžeta,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	3,00	8 516,45	25 549,35
		1+2		3,00		
14	2.3	Zřízení,zapravení a izolace prostupů základy, HDPE 160mm,manžeta,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00	8 516,45	17 032,90
		1+1		2,00		
15	2.6	Speciální hydroizolační stěrka pro izolaci, prostupů základy,přesahy,doplňky,detaily,D+M	m2	4,30	3 974,34	17 089,66
		kolem prostupů: : 0,3*4+0,5*3+0,8*2		4,30		
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				700 985,65
16	311238142R00	Zdivo keram. broušené P10, tl. 175 mm	m2	87,73	775,00	67 987,65
		3,02*30,3-0,9*2,1*2		87,73		
17	317168131R00	Překlad keram. 7 vysoký 70x235x1250 mm	kus	4,00	374,72	1 498,88
		2+2		4,00		
18	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	6,04	261,17	1 577,47
		3,02*2		6,04		
19	346971162R0X	Dilatace příček od stropu š. do 250 mm, tl.30 mm , min. vata	m	30,30	227,11	6 881,43
		30,3*1		30,30		
20	346971122R0X	Izolace pod příčky jednoduchá š. do 250 mm	m	30,30	111,28	3 371,78
		30,3*1		30,30		
21	311321412R00	Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 , XC1,Cl 04, Dmax 22 S3	m3	56,01	3 159,70	176 967,21
		0,3*(3,02*(29,3+33,4)-1,1*2,42)		56,01		
22	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	375,50	575,56	216 120,48
		2*(3,02*(29,3+33,4)-1,1*2,42)+0,3*(1,1*2+2,42*2)		375,50		
23	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	375,50	140,95	52 926,16
		2*(3,02*(29,3+33,4)-1,1*2,42)+0,3*(1,1*2+2,42*2)		375,50		
24	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t	6,16	28 190,68	173 654,59
		dle statiky: : 6,16*1		6,16		
Díl:	311	Sádrokartonové konstrukce				36 132,46
25	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	14,00	573,44	8 028,16
		zpětná montáž: : 14*1		14,00		
26	311.1	Příčka SDK provizorní,prachotěsná, s dveřmi, desky standard tl.12,5 mm,vč. demontáže	m2	45,00	624,54	28 104,30
		3*15		45,00		
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				450 766,47
27	411321515R00	Stropy deskové ze železobetonu C 30/37, XC1,Cl 04, Dmax 22 S3	m3	45,64	3 159,70	144 208,71
		0,28*163		45,64		
28	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	184,50	575,56	106 193,12
		spodek+boky: : 163+0,28*76,8		184,50		
29	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	184,50	140,95	26 005,84
		spodek+boky: : 163+0,28*76,8		184,50		
30	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení	m2	163,00	93,96	15 315,48

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		spodek: : 163		163,00		
31	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	163,00	46,99	7 659,37
		spodek: : 163		163,00		
32	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505	t	5,37	28 190,68	151 383,95
		dle statiky: : 5,37*1		5,37		
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				237 155,29
33	601011102R00	Postřik stropů cementový ručně	m2	138,80	113,55	15 760,74
		stropy: : 138,8*1		138,80		
34	601011133RT3	Omítka stropů jednovrstvá lehčená ručně, tloušťka vrstvy do 20 mm	m2	138,80	300,91	41 766,31
		stropy: : 138,8*1		138,80		
35	602011102R00	Postřik stěn cementový , ručně	m2	375,97	79,49	29 885,86
		stěny: : 2,9*133,7-(0,9*2,1*4+2*2,1)		375,97		
36	612473182R00	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková	m2	375,97	278,20	104 594,85
		stěny: : 2,9*133,7-(0,9*2,1*4+2*2,1)		375,97		
37	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	375,97	39,74	14 941,05
		stěny: : 2,9*133,7-(0,9*2,1*4+2*2,1)		375,97		
38	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	115,20	96,52	11 119,10
		stěny: : 115,2*1		115,20		
39	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	7,98	39,74	317,13
		(0,9*2,1*2+2*2,1)		7,98		
40	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	20,20	85,16	1 720,23
		2*(0,9*2+2,1*2+2+2,1)		20,20		
41	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS	m	23,00	437,18	10 055,14
		po profesích: : 15+8		23,00		
42	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do5x10 cm maltou ze SMS	m	16,00	437,18	6 994,88
		po profesích: : 10+6		16,00		
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				356 925,70
43	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	2,31	51,10	118,04
		1,1*2,1		2,31		
44	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	400,83	62,45	25 031,83
		pod terénem: :				
		strop: : 160,5		160,50		
		stěny: : 3,6*(29,2+33,3)		225,00		
		3,6*4,9-1,1*2,1		15,33		
45	602011102R00	Postřik cementový, ručně	m2	400,83	79,49	31 861,98
		pod terénem: :				
		strop: : 160,5		160,50		
		stěny: : 3,6*(29,2+33,3)		225,00		
		3,6*4,9-1,1*2,1		15,33		
46	622311515R00	Izolace suterénu ETICS XPS tl. 160 mm, bez PÚ	m2	350,50	522,34	183 080,17
		pod terénem: :				
		strop: : 160,5-7*5		125,50		
		stěny: : 3,6*(29,2+33,3)		225,00		
46a	62.0	Izolace suterénu ETICS pěnosklo tl. 160 mm, bez PÚ	m2	35,00	2 543,58	89 025,30
		strop-křížení komunikace: : 7*5		35,00		
47	622322754R00	Zatepl. systém ETICS,ostění, miner.desky KV 40 mm, omítka profilov.,vybroušená,protiplís.úprava,barva	m2	0,85	1 419,41	1 203,66
		0,16*(1,1+2,1*2)		0,85		
48	622322737R00	Zatepl. systém ETICS,fasáda, miner.desky KV 200 mm, omítka profilov.,vybroušená,protiplís.úprava,barva	m2	15,33	1 532,96	23 500,28
		3,6*4,9-1,1*2,1		15,33		
49	62.1	Kotvení PUR pěnou,očištění,doplňky,detaily,D+M	m3	0,50	5 450,53	2 725,27
		detaily: : 0,5		0,50		
50	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	5,30	44,29	234,74
		(1,1+2,1*2)		5,30		
51	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	5,30	27,25	144,43
		(1,1+2,1*2)		5,30		
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				38 255,93
52	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	1,40	6 005,80	8 408,12
		mazaniny zpět: : 0,1*14		1,40		
53	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	1,40	170,33	238,46
		mazaniny zpět: : 0,1*14		1,40		
54	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,05	28 388,16	1 325,73
		mazaniny zpět: : 14*3,033*1,1/1000		0,05		
55	632411904R00	Penetrace savých podkladů	m2	14,00	17,03	238,42
		podlahy zpět: : 14*1		14,00		
56	632415110RTX	Potěr samonivelační ručně tl. 10 mm, vysokopevnostní,pokladní stěrka	m2	14,00	440,58	6 168,12
		podlahy zpět: : 1*14		14,00		
57	632419102RT3	Samonivelač. stěrka , ruční zpracování tl.2 mm, cementová podlahová stěrka,jednosložková	m2	138,80	147,62	20 489,66
		F5b: : 138,8*1		138,80		
58	63.1	Broušení finální podlahové stěrky	m2	152,80	9,08	1 387,42
		podlahy zpět: : 1*14		14,00		
		F5b: : 138,8*1		138,80		
Díl:	93	Dokončovací práce inž.staveb				1 032,21
59	931961115R00	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl. do 30 mm	m2	6,64	155,57	1 032,21
		0,25*9,1+0,28*9,1+0,3*3,02*2		6,64		
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				46 125,98
60	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	138,80	46,78	6 493,06
		podlahy: : 138,8		138,80		
61	941941031RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m, lešení systémové	m2	141,00	44,97	6 340,77
		(3,8-1,8)*(33+34,5+1,5*2)		141,00		
62	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	705,00	31,95	22 524,75
		(3,8-1,8)*(33+34,5+1,5*2)*5		705,00		
63	941941831RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m, lešení systémové	m2	141,00	23,66	3 336,06
		(3,8-1,8)*(33+34,5+1,5*2)		141,00		
64	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	141,00	8,28	1 167,48
		(3,8-1,8)*(33+34,5+1,5*2)		141,00		
65	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	705,00	5,33	3 757,65
		(3,8-1,8)*(33+34,5+1,5*2)*5		705,00		
66	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	141,00	5,92	834,72

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		(3,8-1,8)*(33+34,5+1,5*2)		141,00		
67	944945013R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	2,50	130,17	325,43
		2,5*1		2,50		
68	944945193R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	12,50	88,75	1 109,38
		2,5*1*5		12,50		
69	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	2,50	94,67	236,68
		2,5*1		2,50		
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				21 223,42
70	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	138,80	56,78	7 881,06
		138,8*1		138,80		
71	95.1	Stavební přípomoce pro profese, drážky,prostupy,zapravování	hod	26,00	283,88	7 380,88
		15+11		26,00		
72	900 R01	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 4	h	21,00	283,88	5 961,48
		13+8		21,00		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				105 407,33
73	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00	22,71	22,71
		1*1		1,00		
74	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,58	269,61	424,91
		0,8*1,97		1,58		
75	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm	m2	14,00	227,11	3 179,54
		14*1		14,00		
76	771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby	m2	15,24	113,55	1 730,50
		podlaha: : 14*1		14,00		
		sokly: : 0,1*(14-1,6)		1,24		
77	974031668R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 35 cm	m	6,42	283,88	1 822,51
		pro překlady: : 3+3,42		6,42		
78	973031345R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm	kus	4,00	249,82	999,28
		pro překlady: : 2+2		4,00		
79	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	23,00	67,47	1 551,81
		pro profese: : 15+8		23,00		
80	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	16,00	86,42	1 382,72
		pro profese: : 10+6		16,00		
81	971033231R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC	kus	6,00	45,94	275,64
		3+3		6,00		
82	971033241R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC	kus	3,00	69,77	209,31
		1+2		3,00		
83	971033331R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC	kus	4,00	61,16	244,64
		2+2		4,00		
84	971033341R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC	kus	2,00	109,40	218,80
		1+1		2,00		
85	971033431R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC	kus	2,00	61,16	122,32
		1+1		2,00		
86	971033441R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC	kus	1,00	187,36	187,36
		1*1		1,00		
87	970031060R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm	m	2,50	1 589,74	3 974,35
		1+1,5		2,50		
88	970031080R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm	m	1,50	1 589,74	2 384,61
		0,5+1		1,50		
89	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm	m	0,50	1 930,39	965,20
		0,2+0,3		0,50		
90	970051060R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm	m	1,50	1 930,39	2 895,59
		0,5+1		1,50		
91	970051100R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm	m	1,00	2 384,61	2 384,61
		0,5+0,5		1,00		
92	970051160R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm	m	0,50	2 838,82	1 419,41
		0,2+0,3		0,50		
93	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	5,07	681,32	3 454,29
		0,5*3*3,38		5,07		
94	967031142R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MC	m2	4,88	136,26	664,95
		0,5*(3+3,38*2)		4,88		
95	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	9,57	3 065,92	29 340,85
		zídky schodiště: : 0,5*3*(3+3,38)		9,57		
96	970251400R0X	Řezání železobetonu hl. řezu 500 mm	m	12,00	3 293,03	39 516,36
		zídky schodiště: : 3*4		12,00		
97	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, sbíječka tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	1,40	2 043,95	2 861,53
		0,1*14		1,40		
98	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm	m3	1,40	1 135,53	1 589,74
		0,1*14		1,40		
99	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	93,00	17,03	1 583,79
		3*(12+6+8+5)		93,00		
Díl:	97	Prorážení otvorů				41 367,19
100	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	39,30	141,94	5 578,24
		39,3*1		39,30		
101	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	39,30	17,03	669,28
		39,3*1		39,30		
102	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	39,30	204,39	8 032,53
		39,3*1		39,30		
103	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	39,30	28,39	1 115,73
		39,3*1		39,30		
104	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	39,30	187,36	7 363,25
		39,3*1		39,30		
105	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	393,00	17,03	6 692,79
		39,3*10		393,00		
106	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	39,30	303,19	11 915,37
		39,3*1		39,30		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				167 787,22
107	998012022R0X	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 12 m	t	527,72	317,95	167 787,22
		527,71*1		527,72		
D	PSV	Práce a dodávky PSV				603 221,32

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Díl:	711	Izolace proti vodě				407 491,81
108	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr za studena, 1xnátěr - včetně dodávky penetračního laku 0,3l/m2	m2	321,00	29,52	9 475,92
		pod terénem: :				
		deska: : 160,5		160,50		
		strop: : 160,5		160,50		
109	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr , za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku 0,3l/m2	m2	225,00	42,01	9 452,25
		pod terénem: :				
		stěny: : 3,6*(29,2+33,3)		225,00		
110	711141559RT2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	321,00	225,97	72 536,37
		pod terénem: :				
		deska: : 160,5		160,50		
		strop: : 160,5		160,50		
111	711142559RT2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	225,00	254,36	57 231,00
		pod terénem: :				
		stěny: : 3,6*(29,2+33,3)		225,00		
112	62852251R	Pás modifikovaný asfalt PE rohož	m2	627,90	133,99	84 132,32
		pod terénem: :				
		Začátek provozního součtu				
		deska: : 160,5		160,50		
		strop: : 160,5		160,50		
		stěny: : 3,6*(29,2+33,3)		225,00		
		Konec provozního součtu				
		546*1,15		627,90		
113	62852265R	Pás modifikovaný asfalt,skelná rohož	m2	627,90	132,86	83 422,79
		pod terénem: :				
		Začátek provozního součtu				
		deska: : 160,5		160,50		
		strop: : 160,5		160,50		
		stěny: : 3,6*(29,2+33,3)		225,00		
		Konec provozního součtu				
		546*1,15		627,90		
114	711823121RT2	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie tl.8mm	m2	385,50	110,15	42 462,83
		pod terénem: :				
		strop: : 160,5		160,50		
		stěny: : 3,6*(29,2+33,3)		225,00		
115	711491272RT1	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá, materiál ve specifikaci	m2	385,50	48,83	18 823,97
		pod terénem: :				
		strop: : 160,5		160,50		
		stěny: : 3,6*(29,2+33,3)		225,00		
116	69366198R	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	443,33	31,79	14 093,30
		pod terénem: :				
		Začátek provozního součtu				
		strop: : 160,5		160,50		
		stěny: : 3,6*(29,2+33,3)		225,00		
		Konec provozního součtu				
		385,5*1,15		443,33		
117	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	4,05	3 916,31	15 861,06
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				23 781,71
118	DW/094	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídla plné hladké se zárubní, falcové, vnitřní výplň s požární odolností, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,EI30DP3-C3,Sm,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	11 720,90	11 720,90
119	DW/095	Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídla plné hladké se zárubní, falcové, vnitřní výplň s požární odolností, tři závěsy na dveřní křídlo,900/2100,EI30DP3-C3,Sm,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	11 720,90	11 720,90
120	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,45	234,42	339,91
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				25 560,93
121	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	49,00	136,26	6 676,74
		spojovací a kotvící prvky: : 21+28		49,00		
122	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	65,00	136,26	8 856,90
		spojovací a kotvící prvky: : 29+36		65,00		
123	767.1	Přenosný hasicí přístroj,6kg práškový,21A/113B, kotvení,štítek,doplňky,D+M	kus	1,00	1 362,63	1 362,63
		1*1		1,00		
124	767.2	Požární ucpávky všech prostupů a instalací,kotvení, štítek,zpráva,doplňky,detaily,D+M	kus	8,00	1 021,97	8 175,76
		4+4		8,00		
125	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1,95	250,72	488,90
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				17 050,35
126	771101121R00	Provedení penetrace podkladu, vč. penetr. laku	m2	15,24	17,03	259,54
		dlažby zpět: : 15,24*1		15,24		
127	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	12,40	90,84	1 126,42
		14-1,6		12,40		
128	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	12,40	22,71	281,60
		14-1,6		12,40		
129	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel flex, 30x30 cm	m2	15,24	431,50	6 576,06
		dlažby zpět: : 15,24*1		15,24		
130	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	16,48	34,07	561,47
		dlažby zpět: : 15,24*1		15,24		
		sokl: : 0,1*12,4		1,24		
131	771.1	Dlažba keramická protiskluzná, dle stávající, požadavky viz technická zpráva+skladby konstrukcí	m2	18,13	397,43	7 204,61
		Začátek provozního součtu				
		dlažby zpět: : 15,24*1		15,24		
		sokl: : 0,1*(14-1,6)		1,24		
		Konec provozního součtu				
		16,48*1,1		18,13		
132	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	6,50	160,10	1 040,65
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				103 618,61
133	777155020R0X	Podlahy lité polyuretanové,protiskluzné,vsyp, 78 SHORE,překlenující trhliny,odolná olejům,D+M	m2	151,62	675,64	102 440,54

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		F5b: : 138,8		138,80		
		sokl: : 0,1*(133,8-0,9*4-2)		12,82		
134	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	1,15	1 024,41	1 178,07
Díl:	784	Malby				25 717,91
135	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální malířská 1x	m2	514,77	17,03	8 766,53
		strop: : 138,8		138,80		
		stěny: : 2,9*133,7-(0,9*2,1*4+2*2,1)		375,97		
136	784195412R00	Malba tekutá malířská, bílá, 2 x, otěruvzdorná	m2	257,39	32,93	8 475,69
		0,5*514,77		257,39		
137	784195422R00	Malba tekutá malířská, barva, 2 x, otěruvzdorná	m2	257,39	32,93	8 475,69
		0,5*514,77		257,39		
Díl:	M99	Skladby podlah a konstrukcí				
138	M99.1	Skladby podlah a konstrukcí, - neoceňovat, pouze pomocné výpočty	m2	684,80		
		konstrukce pod terénem: :				
		deska: : 160,5		160,50		
		strop: : 160,5		160,50		
		stěny: : 3,6*(29,2+33,3)		225,00		
		Podlahy: :				
		F5b: : 138,8		138,80		

Cenová soustava
vlastní
vlastní
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
vlastní
vlastní
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
vlastní
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II

Cenová soustava
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
vlastní
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
vlastní
RTS DATA 2016/II
vlastní
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II

Cenová soustava
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
vlastní
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
vlastní
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
vlastní

Cenová soustava
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
vlastní
vlastní
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
vlastní
vlastní
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
vlastní
RTS DATA 2016/II
vlastní

Cenová soustava
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
SO 01.3 Nadzemní koridor
Arch. stav. část

JKSO:	815.99 Objekty zvláštní pozemní ostatní	CC-CZ:	126411
Místo:	Plzeň	Datum:	08.12.2017
Zadavatel:	**Fakultní nemocnice Plzeň** Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň – Bory	IČ: DIČ:	
Uchazeč:		IČ: DIČ:	
Projektant:	**Projekt PK Plzeň** Sdružení K4 a.s. a LT PROJEKT a.s.	IČ: DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				**6 561 576,21**
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	6 561 576,21	21,00%	1 377 931,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**7 939 507,21**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
SO 01.3 Nadzemní koridor
Arch. stav. část
Místo: FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň
Datum: 08.12.2017

Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant: Sdružení K4 a.s. a LT PROJEKT a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**6 561 576,21**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 060 247,95
0-Přípravné a přidružené práce	29 991,52
1-Zemní práce	12 295,55
2-Základy,zvláštní zakládání	48 320,08
3-Svislé a kompletní konstrukce	17 484,88
311-Sádrokartonové konstrukce	336 520,22
4-Vodorovné konstrukce	130 606,84
61-Upravy povrchů vnitřní	29 197,72
62-Upravy povrchů vnější	1 043 048,69
63-Podlahy a podlahové konstrukce	41 081,49
93-Dokončovací práce inž.staveb	1 240,67
94-Lešení a stavební výtahy	174 609,86
95-Dokončovací kce na pozem.stav.	21 716,23
96-Bourání konstrukcí	122 904,34
97-Prorážení otvorů	37 032,26
99-Staveništní přesun hmot	14 197,60
PSV - Práce a dodávky PSV	2 919 715,82
712-Živičné krytiny	315 878,88
713-Izolace tepelné	172 693,99
762-Konstrukce tesařské	14 168,77
764-Konstrukce klempířské	64 690,59
766-Konstrukce truhlářské	1 983 164,92
767-Konstrukce zámečnické	33 895,89
776-Podlahy povlakové	38 125,47
777-Podlahy ze syntetických hmot	68 368,33
783-Nátěry	225 359,19
784-Malby	3 369,79
MON - Montážní práce	1 581 612,44
M43-Montáže ocelových konstrukcí	1 581 612,44
M99-Skladby podlah a konstrukcí	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
SO 01.3 Nadzemní koridor
Arch. stav. část
Místo: FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň Datum: 08.12.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						**6 561 576,21**	
D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 060 247,95	
Díl:	0	Přípravné a přidružené práce				29 991,52	
1	0.01	Vytyčení vedení IS, ochrana a zajištění	kus	1,00	11 968,45	11 968,45	vlastní
		1*1		1,00			
2	0.02	Vytyčení polohy objektu a komunikací, zajištění	kus	1,00	18 023,07	18 023,07	vlastní
		1*1		1,00			
Díl:	1	Zemní práce				12 295,55	
3	131301111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	17,84	153,30	2 735,18	RTS DATA 2016/II
		pasy: : 0,94*16,3+0,35*7,2		17,84			
4	131301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	17,84	17,03	303,85	RTS DATA 2016/II
		pasy: : 0,94*16,3+0,35*7,2		17,84			
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	17,84	73,81	1 316,92	RTS DATA 2016/II
		pasy: : 0,94*16,3+0,35*7,2		17,84			
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	15,32	317,95	4 871,63	RTS DATA 2016/II
		kolem pasů: : 0,94*16,3		15,32			
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	15,32	51,10	782,95	RTS DATA 2016/II
		výkopek z deponie pro zásypy: :					
		kolem pasů: : 0,94*16,3		15,32			
8	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	35,65	56,78	2 024,09	RTS DATA 2016/II
		výkopek na deponii a zpět k zásypům: : 15,322*2		30,64			
		přebytek k zásypům na SO 01.1 na deponii a zpět: : (17,824-15,322)*2		5,00			
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	15,32	17,03	260,93	RTS DATA 2016/II
		na deponii: : 0,94*16,3		15,32			
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				48 320,08	
10	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30, XC1,Cl 04, Dmax 22 S3	m3	4,32	3 042,25	13 142,52	RTS DATA 2016/II
		0,6*7,2		4,32			
11	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	7,56	575,56	4 351,23	RTS DATA 2016/II
		0,6*12,6		7,56			
12	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	7,56	140,95	1 065,58	RTS DATA 2016/II
		0,6*12,6		7,56			
13	275321411R00	Železobeton základových patek C 25/30, XC1,Cl 04, Dmax 22 S3	m3	0,58	3 042,25	1 752,34	RTS DATA 2016/II
		patky: : 0,6*0,6*0,8*2		0,58			
14	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	3,84	575,56	2 210,15	RTS DATA 2016/II
		patky: : 4*0,6*0,8*2		3,84			
15	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	3,84	140,95	541,25	RTS DATA 2016/II
		patky: : 4*0,6*0,8*2		3,84			
16	274361821R00	Výztuž základ. pasů , z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,81	28 190,68	22 834,45	RTS DATA 2016/II
		dle statiky: : 0,81*1		0,81			
17	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15 X0, podkladní	m3	0,85	2 760,34	2 340,77	RTS DATA 2016/II
		pod pasy: : 0,1*8,48		0,85			
18	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	7,20	11,36	81,79	RTS DATA 2016/II
		pod pasy: : 7,2*1		7,20			
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				17 484,88	
19	311238144R00	Zdivo keram. 30 broušené P10, tl. 300 mm	m2	9,40	1 328,57	12 488,56	RTS DATA 2016/II
		stáv. budova: : 3,1*5,2-3,2*2,1		9,40			
20	317168140R00	Překlad keram. 7 vysoký 70x235x3500 mm	kus	4,00	1 249,08	4 996,32	RTS DATA 2016/II
		2+2		4,00			
Díl:	311	Sádrokartonové konstrukce				336 520,22	
21	767586203RTX	Podhled minerální 600/600mm,rošt,závěs,lišty, dle stávajícícho,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	43,24	794,87	34 370,18	vlastní
		24,57+2,89+15,78		43,24			
22	767586203R00	Podhled minerální 600/600mm,viditelný rastr, omyvatelné,závěs,lišty,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	94,24	1 873,62	176 569,95	RTS DATA 2016/II
		koridor: : 94,24*1		94,24			
23	342264098R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	2,89	5,68	16,42	RTS DATA 2016/II
		2,89*1		2,89			
24	311.1	Příčka SDK provizorní,prachotěsná, s dveřmi, desky standard tl.12,5 mm,vč. demontáže	m2	114,56	624,54	71 547,30	vlastní
		3,2*(7,5+4,8+1,5+5*4+2)		114,56			
25	347015112R0X	Předstěna SDK, tl.100mm, ocel. kce CW, 2x RF 12,5mm, min. vata 40mm	m2	48,05	715,38	34 374,01	vlastní
		typ opláštění - tmavě modrá barva: :					
		stáv. objekt: : 3,1*7,75*2		48,05			
26	342263990RD2	Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm, mech.odol.,AKU,impr.,požž.,na obou stranách příčky	m2	48,05	408,79	19 642,36	RTS DATA 2016/II
		typ opláštění - tmavě modrá barva: :					
		stáv. objekt: : 3,1*7,75*2		48,05			
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				130 606,84	
27	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30, XC1,Cl 04, Dmax 22 S3	m3	7,20	3 042,25	21 904,20	RTS DATA 2016/II
		dle statiky: : 7,2*1		7,20			
28	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení	m2	96,00	575,56	55 253,76	RTS DATA 2016/II
		3,2*30		96,00			
29	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	96,00	140,95	13 531,20	RTS DATA 2016/II
		3,2*30		96,00			
30	411354183R00	Příplatek k podpěr. konstr. stropů 12 kPa -zřízení	m2	96,00	93,96	9 020,16	RTS DATA 2016/II
		3,2*30		96,00			
31	411354184R00	Příplatek k podpěr. konstr. stropů 12 kPa - odstr.	m2	96,00	46,99	4 511,04	RTS DATA 2016/II
		3,2*30		96,00			
32	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505	t	0,94	28 190,68	26 386,48	RTS DATA 2016/II
		dle statiky: : 7,2*130/1000		0,94			

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				29 197,72	
33	602011102R00	Postřik stěn cementový , ručně	m2	19,40	113,55	2 202,87	RTS DATA 2016/II
		keram. zdivo: : 9,4*1		9,40			
		lokální opravy: : 10*1		10,00			
34	612473182R00	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková	m2	19,40	278,20	5 397,08	RTS DATA 2016/II
		keram. zdivo: : 9,4*1		9,40			
		lokální opravy: : 10*1		10,00			
35	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	19,40	39,74	770,96	RTS DATA 2016/II
		19,4*1		19,40			
36	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	5,90	96,52	569,47	RTS DATA 2016/II
		5,9*1		5,90			
37	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	6,72	39,74	267,05	RTS DATA 2016/II
		stěna: : 3,2*2,1		6,72			
38	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	10,60	85,16	902,70	RTS DATA 2016/II
		kolem stěny: : 2*(3,2+2,1)		10,60			
39	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	10,60	27,25	288,85	RTS DATA 2016/II
		kolem stěny: : 2*(3,2+2,1)		10,60			
40	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS	m	25,00	437,18	10 929,50	RTS DATA 2016/II
		pro profese: : 16+9		25,00			
41	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do5x10 cm maltou ze SMS	m	18,00	437,18	7 869,24	RTS DATA 2016/II
		pro profese: : 11+7		18,00			
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				1 043 048,69	
42	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	6,72	51,10	343,39	RTS DATA 2016/II
		stěna: : 3,2*2,1		6,72			
43	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	9,40	62,45	587,03	RTS DATA 2016/II
		stáv. budova: : 3,1*5,2-3,2*2,1		9,40			
44	602011102R00	Postřik cementový, ručně	m2	9,40	79,49	747,21	RTS DATA 2016/II
		stáv. budova: : 3,1*5,2-3,2*2,1		9,40			
45	622311016R0X	Soklová lišta hliník KZS ETICS tl. 200 mm	m	2,00	187,36	374,72	RTS DATA 2016/II
		stáv. budova: : 5,2-3,2		2,00			
46	622322754R00	Zatepl. systém ETICS,ostění, miner.desky KV 40 mm, omítka profilov.,vybroušená,protiplís.úprava,barva	m2	1,48	1 419,41	2 100,73	RTS DATA 2016/II
		provedení dle skladeb konstrukcí, detailů a technické zprávy!!!: :					
		kolem stěny: : 0,2*(3,2+2,1*2)		1,48			
47	622322737R00	Zatepl. systém ETICS,fasáda, miner.desky KV 200 mm, omítka profilov.,vybroušená,protiplís.úprava,barva	m2	9,40	1 532,96	14 409,82	RTS DATA 2016/II
		provedení dle skladeb konstrukcí, detailů a technické zprávy!!!: :					
		stáv. budova: : 3,1*5,2-3,2*2,1		9,40			
48	62.1	Fasáda kazetová,ohýbaný prvek,zámky,rošt,lakovaný, plech,izolace,folie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	230,55	4 428,55	1 021 002,20	vlastní
		provedení dle skladeb konstrukcí, detailů a technické zprávy!!!: :					
		Fasáda Z/F1: : 7,95*29		230,55			
49	62.2	Kotvení PUR pěnou,očištění,doplňky,detaily,D+M	m3	0,50	5 450,53	2 725,27	vlastní
		provedení dle skladeb konstrukcí, detailů a technické zprávy!!!: :					
		detaily: : 0,5*1		0,50			
50	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	10,60	44,29	469,47	RTS DATA 2016/II
		provedení dle skladeb konstrukcí, detailů a technické zprávy!!!: :					
		2*(3,2+2,1)		10,60			
51	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	10,60	27,25	288,85	RTS DATA 2016/II
		provedení dle skladeb konstrukcí, detailů a technické zprávy!!!: :					
		2*(3,2+2,1)		10,60			
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				41 081,49	
52	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	4,32	6 005,80	25 945,06	RTS DATA 2016/II
		zpětně po vybourání: : 4,32*1		4,32			
53	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	4,32	170,33	735,83	RTS DATA 2016/II
		zpětně po vybourání: : 4,32*1		4,32			
54	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,14	28 388,16	4 090,73	RTS DATA 2016/II
		zpětně po vybourání: : 43,2*3,033*1,1/1000		0,14			
55	632411904R00	Penetrace savých podkladů	m2	43,20	28,39	1 226,45	RTS DATA 2016/II
		zpětně po vybourání: : 43,2*1		43,20			
56	632415110RTX	Potěr samonivelační ručně tl. 10 mm, vysokopevnostní,pokladní stěrka	m2	43,24	204,39	8 837,82	vlastní
		24,57+2,89+15,78		43,24			
57	63.1	Broušení finální podlahové stěrky	m2	43,24	5,68	245,60	vlastní
		24,57+2,89+15,78		43,24			
Díl:	93	Dokončovací práce inž.staveb				1 240,67	
58	931961115R00	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm	m2	7,98	155,57	1 240,67	RTS DATA 2016/II
		u stáv. obejektu: : 0,55*14,5		7,98			
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				174 609,86	
59	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	137,48	46,78	6 431,31	RTS DATA 2016/II
		koridor: : 94,24		94,24			
		stáv. objekt: : 43,24		43,24			
60	941941031RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m, lešení systémové	m2	610,00	45,00	27 450,00	RTS DATA 2016/II
		(11,8-1,8)*(29*2+1,5*2)		610,00			
61	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	3 050,00	31,98	97 539,00	RTS DATA 2016/II
		(11,8-1,8)*(29*2+1,5*2)*5		3 050,00			
62	941941831RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m, lešení systémové	m2	610,00	23,69	14 450,90	RTS DATA 2016/II
		(11,8-1,8)*(29*2+1,5*2)		610,00			
63	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	610,00	8,29	5 056,90	RTS DATA 2016/II
		(11,8-1,8)*(29*2+1,5*2)		610,00			
64	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	3 050,00	5,33	16 256,50	RTS DATA 2016/II
		(11,8-1,8)*(29*2+1,5*2)*5		3 050,00			
65	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	610,00	5,92	3 611,20	RTS DATA 2016/II
		(11,8-1,8)*(29*2+1,5*2)		610,00			
66	944945013R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	5,70	130,28	742,60	RTS DATA 2016/II
		(2,5+3,2)		5,70			

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	944945193R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	28,50	88,82	2 531,37	RTS DATA 2016/II
		(2,5+3,2)*5		28,50			
68	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	5,70	94,75	540,08	RTS DATA 2016/II
		(2,5+3,2)		5,70			
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				21 716,23	
69	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	137,48	56,78	7 806,11	RTS DATA 2016/II
		koridor: : 94,24		94,24			
		stáv. objekt: : 43,24		43,24			
70	95.1	Stavební přípomoce pro profese, drážky,prostupy,zapravování	hod	27,00	283,88	7 664,76	vlastní
		15+12		27,00			
71	900 R01	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 4	h	22,00	283,88	6 245,36	RTS DATA 2016/II
		13+9		22,00			
Díl:	96	Bourání konstrukcí				122 904,34	
72	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	3,00	22,71	68,13	RTS DATA 2016/II
		1+2		3,00			
73	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	1,00	26,46	26,46	RTS DATA 2016/II
		1*1		1,00			
74	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2	kus	6,00	19,84	119,04	RTS DATA 2016/II
		2*(2+1)		6,00			
75	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	8,52	227,11	1 934,98	RTS DATA 2016/II
		0,9*1,97*3+1*3,2		8,52			
76	968072355R00	Vybourání kovových rámů oken zdvojených pl. 2 m2	m2	24,75	227,11	5 620,97	RTS DATA 2016/II
		1,5*2,35*2+1,5*2,95*4		24,75			
77	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	13,13	37,05	486,47	RTS DATA 2016/II
		1,5*6		9,00			
		atika:4,13		4,13			
78	963016211R00	DMTZ podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt	m2	43,24	227,11	9 820,24	RTS DATA 2016/II
		24,57+2,89+15,78		43,24			
79	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	43,24	85,89	3 713,88	RTS DATA 2016/II
		24,57+2,89+15,78		43,24			
80	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	41,40	11,79	488,11	RTS DATA 2016/II
		17+6,7+22,2-0,9*5		41,40			
81	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	25,00	67,47	1 686,75	RTS DATA 2016/II
		pro profese: : 16+9		25,00			
82	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	18,00	86,42	1 555,56	RTS DATA 2016/II
		pro profese: : 11+7		18,00			
83	971033231R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC	kus	6,00	45,94	275,64	RTS DATA 2016/II
		3+3		6,00			
84	971033241R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC	kus	3,00	69,77	209,31	RTS DATA 2016/II
		1+2		3,00			
85	971033331R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC	kus	4,00	61,16	244,64	RTS DATA 2016/II
		2+2		4,00			
86	971033341R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC	kus	2,00	109,40	218,80	RTS DATA 2016/II
		1+1		2,00			
87	971033431R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC	kus	2,00	61,16	122,32	RTS DATA 2016/II
		1+1		2,00			
88	971033441R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC	kus	1,00	187,36	187,36	RTS DATA 2016/II
		1*1		1,00			
89	970031060R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm	m	2,50	1 589,74	3 974,35	RTS DATA 2016/II
		1+1,5		2,50			
90	970031080R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm	m	1,50	1 589,74	2 384,61	RTS DATA 2016/II
		0,5+1		1,50			
91	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm	m	0,50	1 930,39	965,20	RTS DATA 2016/II
		0,2+0,3		0,50			
92	970051060R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm	m	1,50	1 930,39	2 895,59	RTS DATA 2016/II
		0,5+1		1,50			
93	970051100R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm	m	1,00	2 384,61	2 384,61	RTS DATA 2016/II
		0,5+0,5		1,00			
94	970051160R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm	m	0,50	2 838,82	1 419,41	RTS DATA 2016/II
		0,2+0,3		0,50			
95	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	58,19	106,78	6 213,96	RTS DATA 2016/II
		4,2*(5,2+7,6+1,9)-0,9*1,97*2		58,19			
96	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	4,53	681,32	3 083,72	RTS DATA 2016/II
		0,3*(4,2*5,3-0,9*1,97-1,8*1,5*2)		4,53			
97	967031142R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MC	m2	6,00	136,26	817,56	RTS DATA 2016/II
		0,3*(4,2*2+5,3)+0,15*4,2*3		6,00			
98	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, sbíječka tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	4,32	2 043,95	8 838,04	RTS DATA 2016/II
		(24,57+2,89+15,78)*0,1		4,32			
99	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm	m3	4,32	1 135,53	4 910,03	RTS DATA 2016/II
		(24,57+2,89+15,78)*0,1		4,32			
100	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	59,20	17,03	1 008,18	RTS DATA 2016/II
		3,2*(9,3+9,2)		59,20			
100a	963012520R00	Bourání stropů z panelů žb. š.30 cm, tl. nad 14 cm	m3	4,20	2 043,95	8 584,59	RTS DATA 2016/II
		otvory do stropu:0,25*8,4*2		4,20			
100b	970251250R00	Řezání železobetonu hl. řezu 250 mm	m	25,20	1 930,39	48 645,83	RTS DATA 2016/II
		otvory do stropu:12,4+12,8		25,20			
Díl:	97	Prorážení otvorů				37 032,26	
101	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	42,80	141,94	6 075,03	RTS DATA 2016/II
		42,8*1		42,80			
102	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	42,80	17,03	728,88	RTS DATA 2016/II
		42,8*1		42,80			
103	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	42,80	204,39	8 747,89	RTS DATA 2016/II
		42,8*1		42,80			
104	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	42,80	28,39	1 215,09	RTS DATA 2016/II
		42,8*1		42,80			
105	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	428,00	17,03	7 288,84	RTS DATA 2016/II
		42,8*10		428,00			
106	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	42,80	303,19	12 976,53	RTS DATA 2016/II
		42,8*1		42,80			

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				14 197,60	
107	998012022R0X	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 12 m	t	44,65	317,95	14 197,60	vlastní
		44,65*1		44,65			
D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 919 715,82	
Díl:	712	Živičné krytiny				315 878,88	
108	712311106RZ3	Povlaková krytina střech do 10°, asfalt.pen.emulze, včetně emulze 0,3 kg/m2	m2	137,88	29,52	4 070,22	RTS DATA 2016/II
		Střechy: :					
		R/5,6: : 3,2*29		92,80			
		atiky: : 0,7*29*2		40,60			
		lemy: : 0,7*3,2*2		4,48			
109	712341559RT1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	92,80	113,55	10 537,44	RTS DATA 2016/II
		Střechy: :					
		R/5,6: : 3,2*29		92,80			
110	712841559RT1	Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením, 1 vrstva - asf.pás ve specifikaci	m2	45,08	127,18	5 733,27	RTS DATA 2016/II
		Střechy: :					
		R/5,6: :					
		atiky: : 0,7*29*2		40,60			
		lemy: : 0,7*3,2*2		4,48			
111	628522691X	Pás modifikovaný asfalt SBS pás tl. 4mm, samolepící, AL vložka	m2	158,56	127,18	20 165,92	vlastní
		Střechy: :					
		Začátek provozního součtu					
		R/5,6: : 3,2*29		92,80			
		atiky: : 0,7*29*2		40,60			
		lemy: : 0,7*3,2*2		4,48			
		Konec provozního součtu					
		137,88*1,15		158,56			
112	712373111RUX	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na ocel, tl. izolace nad 250 mm, fólie ve specifikaci	m2	92,80	316,81	29 399,97	vlastní
		Střechy: :					
		R/5,6: : 3,2*29		92,80			
113	712871801RT1	Samostatné vytažení izolace, fólií PVC kotvením, 1 vrstva - folie ve specifikaci	m2	45,08	127,18	5 733,27	RTS DATA 2016/II
		Střechy: :					
		R/5,6: :					
		atiky: : 0,7*29*2		40,60			
		lemy: : 0,7*3,2*2		4,48			
114	283220022R	Fólie izolační tl. 1,5 mm š. 2050 mm, PVC-P se skelnou výztuží, šedá	m2	158,56	185,09	29 348,24	RTS DATA 2016/II
		Střechy: :					
		Začátek provozního součtu					
		R/5,6: : 3,2*29		92,80			
		atiky: : 0,7*29*2		40,60			
		lemy: : 0,7*3,2*2		4,48			
		Konec provozního součtu					
		137,88*1,15		158,56			
115	712391171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	275,76	28,39	7 828,83	RTS DATA 2016/II
		Střechy: :					
		Začátek provozního součtu					
		R/5,6: : 3,2*29		92,80			
		atiky: : 0,7*29*2		40,60			
		lemy: : 0,7*3,2*2		4,48			
		Konec provozního součtu					
		137,88*2		275,76			
116	712391172RT1	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	137,88	37,47	5 166,36	RTS DATA 2016/II
		Střechy: :					
		R/5,6: : 3,2*29		92,80			
		atiky: : 0,7*29*2		40,60			
		lemy: : 0,7*3,2*2		4,48			
117	69366197R	Geotextilie 200 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	158,56	26,12	4 141,64	RTS DATA 2016/II
		Střechy: :					
		Začátek provozního součtu					
		R/5,6: : 3,2*29		92,80			
		atiky: : 0,7*29*2		40,60			
		lemy: : 0,7*3,2*2		4,48			
		Konec provozního součtu					
		137,88*1,15		158,56			
118	69366198R	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	317,12	31,79	10 081,37	RTS DATA 2016/II
		Střechy: :					
		Začátek provozního součtu					
		R/5,6: : 3,2*29		92,80			
		atiky: : 0,7*29*2		40,60			
		lemy: : 0,7*3,2*2		4,48			
		Konec provozního součtu					
		137,88*2*1,15		317,12			
119	712331101R00	Povlaková krytina střech do 10°, pás na sucho	m2	92,80	47,69	4 425,63	RTS DATA 2016/II
		Střechy: :					
		R/5,6: : 3,2*29		92,80			
120	28323125R	Fólie nopová drenážní, hydroakumulační,tl. 20mm, perforovaná	m2	106,72	163,52	17 450,85	RTS DATA 2016/II
		Střechy: :					
		R/5,6: : 3,2*29*1,15		106,72			
121	631571005R00	Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku)	m3	2,90	2 992,11	8 677,12	RTS DATA 2016/II
		Střechy: :					
		R/5,6: : 0,5*29*2*0,1		2,90			
122	712.1	Vegetační substrát pro zelené střechy,extenz.zeleň, předpěstované koberce s jutovou rohoží,kotvení,D+M	m2	63,80	2 225,63	141 995,19	vlastní
		Střechy: :					
		R/5,6: : 3,2*29-0,5*29*2		63,80			
123	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	3,65	3 047,55	11 123,56	RTS DATA 2016/II

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Díl:	713	Izolace tepelné				172 693,99	
124	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	94,24	28,39	2 675,47	RTS DATA 2016/II
		podlaha: : 94,24*1		94,24			
125	28375769.AR	Deska polystyrén samozhášivý EPS 200 S	m3	14,51	2 399,37	34 822,06	RTS DATA 2016/II
		podlaha: : 94,24*0,14*1,1		14,51			
126	713191100RT9	Položení separační fólie tl. min. 02mm, včetně dodávky fólie,přelepení spojů	m2	108,38	34,07	3 692,37	RTS DATA 2016/II
		podlaha: : 94,24*1,15		108,38			
127	713141121R00	Izolace tepelná střech bodově lep.asfaltem,1vrstvá	m2	278,40	86,30	24 025,92	RTS DATA 2016/II
		Střechy: :					
		R/5,6: : 3,2*29*3		278,40			
128	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	45,08	157,84	7 115,43	RTS DATA 2016/II
		Střechy: :					
		R/5,6: :					
		atiky: : 0,7*29*2		40,60			
		lemy: : 0,7*3,2*2		4,48			
129	28375768.AR	Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S stabilizovaný polystyren	m3	9,92	2 112,08	20 946,76	RTS DATA 2016/II
		Střechy: :					
		R/5,6: :					
		atiky: : 0,7*29*2*0,2*1,1		8,93			
		lemy: : 0,7*3,2*2*0,2*1,1		0,99			
130	28375972R	Deska spádová EPS 150 S stabilizovaný polystyren	m3	24,50	2 361,89	57 864,42	RTS DATA 2016/II
		Střechy: :					
		R/5,6: : 3,2*29*0,24*1,1		24,50			
131	631-51498X	Deska z minerální plsti 2000x1200x30 mm	m2	204,16	88,57	18 082,45	vlastní
		Střechy: :					
		R/5,6: : 3,2*29*2*1,1		204,16			
132	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	2,05	1 692,25	3 469,11	RTS DATA 2016/II
Díl:	762	Konstrukce tesařské				14 168,77	
133	762441112R00	Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním	m2	26,10	136,26	3 556,39	RTS DATA 2016/II
		Střechy: :					
		R/5,6: :					
		atiky: : 0,45*29*2		26,10			
134	60726017.AR	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 25 mm	m2	28,71	339,52	9 747,62	RTS DATA 2016/II
		Střechy: :					
		R/5,6: :					
		atiky: : 0,45*29*2*1,1		28,71			
135	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	6,50	133,04	864,76	RTS DATA 2016/II
Díl:	764	Konstrukce klempířské				64 690,59	
136	K/501	Oplechování atiky koridoru,r.š.630,AL plech 0,7mm, PES lak,RAL9003,příponky,kotvení,doplňky,D+M	m	50,80	1 249,08	63 453,26	vlastní
137	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1,95	634,53	1 237,33	RTS DATA 2016/II
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				1 983 164,92	
138	eAL/501	Prosklená sloupko-příčková stěna s OS okny,RAL, 9004,termoizl. probarvené 2-sklo černé,bez.P1A,D+M	m2	60,97	15 032,83	916 551,65	vlastní
		část stěny s PO odolností EI30/DP1!!!: :					
		25,833*2,36		60,97			
139	eAL/502	Prosklená sloupko-příčková stěna s OS okny,RAL, 9004,termoizl. probarvené 2-sklo černé,bez.P1A,D+M	m2	43,18	15 019,82	648 555,83	vlastní
		část stěny s PO odolností EI30/DP1!!!: :					
		18,295*2,36		43,18			
140	766.1	Prosklená vnitřní stěna 3200/2100 s dveřmi š.1,8m, EI30DP3-C3,rám,prosklení,kování,zámek,doplňky,D+M	kus	1,00	76 307,37	76 307,37	vlastní
		stáv. objekt: : 1*1		1,00			
140a	aAL/1001	Výměna oken ve stávajícím objektu nad nadzemním koridorem. Členění a způsob otevírání dle stávajícího řešení. Plocha výměny okenních výplní v rozsahu 27,6m2, oplechování parapetů, vnitřní parapety,kotvení,rám,kování,doplňky,detaily,D+M	m2	27,60	11 355,26	313 405,18	vlastní
		stáv. objekt: : 27,6*1		27,60			
141	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,45	19 548,20	28 344,89	RTS DATA 2016/II
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				33 895,89	
142	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	58,00	136,26	7 903,08	RTS DATA 2016/II
		spojovací a kotvící prvky: : 25+33		58,00			
143	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	146,00	136,26	19 893,96	RTS DATA 2016/II
		spojovací a kotvící prvky: : 85+61		146,00			
144	767.1	Přenosný hasicí přístroj,6kg práškový,21A/113B, kotvení,štítek,doplňky,D+M	kus	1,00	1 362,63	1 362,63	vlastní
		1*1		1,00			
145	767.2	Požární ucpávky všech prostupů a instalací,kotvení, štítek,zpráva,doplňky,detaily,D+M	kus	4,00	1 021,97	4 087,88	vlastní
		2+2		4,00			
146	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1,95	332,48	648,34	RTS DATA 2016/II
Díl:	776	Podlahy povlakové				38 125,47	
147	776101121R00	Provedení penetrace podkladu, vč. penetračního laku	m2	43,24	23,85	1 031,27	RTS DATA 2016/II
		24,57+2,89+15,78		43,24			
148	776411000RT1	Lepení podlahových soklíků pryžových, pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	41,40	249,82	10 342,55	RTS DATA 2016/II
		17+6,7+22,2-0,9*5		41,40			
149	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo, pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	43,24	141,94	6 137,49	RTS DATA 2016/II
		24,57+2,89+15,78		43,24			
150	776996110R00	Napuštění povlakových podlah pastou	m2	43,24	18,17	785,67	RTS DATA 2016/II
		24,57+2,89+15,78		43,24			
151	776.1	Podlahovina PVC 1,vysoký standart,tl.3mm,odolné, požadavky viz technická zpráva+skladby konstrukcí	m2	52,12	374,72	19 529,66	vlastní
		Začátek provozního součtu					
		24,57+2,89+15,78		43,24			
		sokly: : 0,1*41,4		4,14			
		Konec provozního součtu					
		47,38*1,1		52,12			
152	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	0,79	378,27	298,83	RTS DATA 2016/II
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				68 368,33	
153	777155020R0X	Podlahy lité polyuretanové,protiskluzné,vsyp, 78 SHORE,překlenující trhliny,odolná olejům,D+M	m2	100,04	675,64	67 591,03	vlastní
		F5a: :					
		podlaha: : 94,24		94,24			
		sokl: : 0,1*29*2		5,80			
154	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	1,15	675,91	777,30	RTS DATA 2016/II
Díl:	783	Nátěry				225 359,19	
155	783122210R00	Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email	m2	461,00	408,79	188 452,19	RTS DATA 2016/II
		OK prvky: : 425+36		461,00			
156	783.1	Žárové zinkování ocelových konstrukcí	kg	1 300,00	28,39	36 907,00	vlastní
		venkovní sloupy a ztužidla: : 1300*1		1 300,00			
Díl:	784	Malby				3 369,79	

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
157	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální malířská 1x	m2	67,45	17,03	1 148,67	RTS DATA 2016/II
		SDK: : 48,05		48,05			
		omítky: : 19,4		19,40			
158	784195412R00	Malba tekutá malířská, bílá, 2 x, otěruvzdorná	m2	33,73	32,93	1 110,56	RTS DATA 2016/II
		0,5*67,45		33,73			
159	784195422R00	Malba tekutá malířská, barva, 2 x, otěruvzdorná	m2	33,73	32,93	1 110,56	RTS DATA 2016/II
		0,5*67,45		33,73			
D	MON	Montážní práce				1 581 612,44	
Díl:	M43	Montáže ocelových konstrukcí				1 581 612,44	
160	M43.1	Dodávka a montáž ocelových konstrukcí - profily	kg	13 901,57	96,52	1 341 779,54	vlastní
		OK konstrukce dle statiky: :					
		12173*1		12 173,00			
		prořez: : 12173*0,142		1 728,57			
161	M43.2	Dodávka a montáž ocelových konstrukcí - tr. plechy	kg	1 480,03	73,81	109 241,01	vlastní
		OK konstrukce dle statiky: :					
		1296*1		1 296,00			
		prořez: : 1296*0,142		184,03			
162	M43.2	Doprava a přeložení ocelových konstrukcí	%	9,00	14 510,21	130 591,89	vlastní
Díl:	M99	Skladby podlah a konstrukcí					
163	M99.1	Skladby podlah a konstrukcí, - neoceňovat, pouze pomocné výpočty	m2	237,92			
		Střechy: :					
		R/5,6: : 3,2*29		92,80			
		atiky: : 0,7*29*2		40,60			
		lemy: : 0,7*3,2*2		4,48			
		Podlahy: :					
		F5a: : 94,24		94,24			
		sokl: : 0,1*29*2		5,80			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.101 - SO 101 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A HTÚ

JKSO:	823.29 Venkovní úpravy a zemní práce	CC-CZ:	126411
Místo:	Plzeň	Datum:	08.12.2017
Zadavatel:	**Fakultní nemocnice Plzeň** Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň – Bory	IČ: DIČ:	
Uchazeč:		IČ: DIČ:	
Projektant:	**Projekt PK Plzeň** Sdružení K4 a.s. a LT PROJEKT a.s.	IČ: DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH				**7 817 581,58**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	7 817 581,58	21,00%	1 641 692,13	
Cena s DPH		**v CZK**		**9 459 273,72**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.101 - SO 101 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A HTÚ

Místo: FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň
Datum: 08.12.2017

Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant: Sdružení K4 a.s. a LT PROJEKT a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**7 817 581,58**
1-Zemní práce	6 608 644,33
8-Trubní vedení	18 835,35
96-Bourání konstrukcí	19 732,28
99-Staveništní přesun hmot	90,04
M46-Zemní práce při montážích	179 836,47
D96-Přesuny suti a vybouraných hmot	990 443,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.101 - SO 101 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A HTÚ

Místo: FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň — Datum: 08.12.2017 — 00.01.1900

Zadavatel: 0 — Projektant: 0 — 0
Uchazeč:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						**7 817 581,58**	
Díl:	1	Zemní práce				6 608 644,33	
	111 30-11 Sejmutí drnu						
	Sejmutí drnu tl. do 10 cm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	8 900,00	38,27	340 603,00	RTS DATA 2016/II
		8900*1		8 900,00			
	113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů						
	s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
	113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár						
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	104,00	101,65	10 571,60	RTS DATA 2016/II
		Chodník zámková dlažba : 104*1		104,00			
	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů						
3	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1 846,00	50,22	92 706,12	RTS DATA 2016/II
		Asfaltový chodník : 1742*1		1 742,00			
		Chodník ze zámkové dlažby : 104*1		104,00			
4	113107223R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	1 588,00	101,65	161 420,20	RTS DATA 2016/II
		Asfaltová komunikace : 1588*1		1 588,00			
5	113107241R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm v ploše jednotlivě přes 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy do 50 mm	m2	1 742,00	149,49	260 411,58	RTS DATA 2016/II
		Asfaltový chodník : 1742*1		1 742,00			
6	113107243R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.15 cm v ploše jednotlivě přes 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	1 588,00	217,66	345 644,08	RTS DATA 2016/II
		Asfaltová komunikace : 1588*1		1 588,00			
	120 90 Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách						
	korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
	120 90-3 z betonu						
7	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách prostého neprokládaného	m3	22,02	4 281,31	94 274,45	RTS DATA 2016/II
		Odstranění schodišť : 38*0.3		11,40			
		Odstranění zídek : 59*0.3*0.6		10,62			
	121 10-11 Sejmutí ornice						
	nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,						
8	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	1 335,00	117,20	156 462,00	RTS DATA 2016/II
		Ornice 15 cm : 8900*0.15		1 335,00			
	122 20 Vykopávky v zemnících na suchu						
	s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
	122 20-4 v hornině 4						
9	122301404R00	Vykopávky v zemníku v hor. 4 nad 10000 m3 přes 10 000 m3	m3	16 610,00	65,77	1 092 439,70	RTS DATA 2016/II
		etapa 1 : 15660*1		15 660,00			
		etapa 2 : 950*1		950,00			
	131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů						
	kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
10	131201101R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně	m3	5,00	693,62	3 468,10	RTS DATA 2016/II
		pro šachty 5 ks : 5*(1*1*1)		5,00			
	132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm						
	zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
11	132101111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 100 m3, STROJNĚ v hornině 1-2, hloubení strojně	m3	106,00	334,86	35 495,16	RTS DATA 2016/II
		hl. 50 cm : 212*0.5		106,00			
	162 10 Vodorovné přemístění výkopku						
	po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
12	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	4 347,46	37,67	163 768,82	RTS DATA 2016/II
		Zpětné uložení do násypů, zásyp stěn výkopů u budovy 26% : (15660+950+106+5)*0.26		4 347,46			
13	162601101R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m, kapacita vozu 12 m3 z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	12 373,54	148,29	1 834 872,25	RTS DATA 2016/II
		Odvoz nevhodné zeminy 74% : (15660+950+106+5)*0.74		12 373,54			
	171 10 Uložení sypaniny do násypů zhutněných						
	s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,						
	171 10-1 s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard						
14	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS na 103 % PS	m3	1 720,00	53,81	92 553,20	RTS DATA 2016/II
		etapa 1 : 1700*1		1 700,00			
		etapa 2 : 20*1		20,00			
	174 20-11 Zásyp sypaninou bez zhutnění						
	z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
15	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění.jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,80	454,44	363,55	RTS DATA 2016/II
		4*0.2		0,80			
	199 Poplatky za skládku						
16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny tř.1- 4	m3	12 373,54	155,46	1 923 590,53	RTS DATA 2016/II
		((15660+950+106+5)*0.74)		12 373,54			
Díl:	8	Trubní vedení				18 835,35	
	894 41 Osazení železobetonových dílců pro šachty						
	894 41-3 skruží základových						

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	894414111R00	Osazení železobet. skruží základových , o rozměrech 1000/1000/100 mm	kus	5,00	3 767,07	18 835,35	RTS DATA 2016/II
		5*1		5,00			

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Díl:	96	Bourání konstrukcí				19 732,28	
	960 Bourání konstrukcí vodních staveb						
	s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m						
18	960111221R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB	m3	6,60	2 989,74	19 732,28	RTS DATA 2016/II
		Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích.					
		Odstranění laviček 11 ks : 11*0.6		6,60			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				90,04	
	998 22-2 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva						
	vodorovně do 200 m						
19	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	1,45	62,18	90,04	RTS DATA 2016/II
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :					
		17,18, :					
		Součet: : 1.44798		1,45			
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				179 836,47	
	460 03-010 Vytrhání obrub stojatých						
	Odkop zeminy podél obrubníků, uvolnění obrubníků z lože a jejich uložení do vzdálenosti 3 m, rozebrání lože s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek.						
20	460030102RT2	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých, obrubníky do suti	m	1 203,00	149,49	179 836,47	RTS DATA 2016/II
		Obrubník silniční : 481*1		481,00			
		Obrubník záhonový : 722*1		722,00			
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				990 443,11	
	979 08-31 Vodorovné přemístění suti						
	včetně naložení na dopravní prostředek a složení						
21	979083115R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 4000 m	t	1 781,08	178,19	317 371,39	RTS DATA 2016/II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :					
		2,3,4,5,6,18, :					
		Součet: : 1781.08420		1 781,08			
	979 08-4 Poplatek za skládku						
22	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1 781,08	377,90	673 071,72	RTS DATA 2016/II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :					
		2,3,4,5,6,18, :					
		Součet: : 1781.08420		1 781,08			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.102 - SO 102 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

JKSO:	822.29 Komunikace a zpevněné plochy	CC-CZ:	211219
Místo:	Plzeň	Datum:	08.12.2017
Zadavatel:	**Fakultní nemocnice Plzeň** Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň – Bory	IČ: DIČ:	
Uchazeč:		IČ: DIČ:	
Projektant:	**Projekt PK Plzeň** Sdružení K4 a.s. a LT PROJEKT a.s.	IČ: DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 499 753,22	21,00%	1 154 948,18

Cena s DPH v **CZK**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.102 - SO 102 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo: FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň

Datum: 08.12.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant: Sdružení K4 a.s. a LT PR

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**5 499 753,22**
1-Zemní práce	104 937,16
4-Vodorovné konstrukce	940 329,60
5-Komunikace	3 554 452,90
8-Trubní vedení	64 725,00
91-Doplňující práce na komunikaci	519 992,11
99-Staveništní přesun hmot	315 316,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.102 - SO 102 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo: FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň — Datum: 08.12.2017

Zadavatel: — Projektant:
Uchazeč:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						**5 499 753,22**
Díl:	1	Zemní práce				104 937,16
	122 20 Vykopávky v zemnících na suchu					
	s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,					
	122 20-4 v hornině 4					
1	122301402R00	Vykopávky v zemníku v hor. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	33,00	96,52	3 185,16
		Pro komunikaci HZS : 33*1		33,00		
	181 10 Úprava pláně v zářezech					
	vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.					
2	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	2 800,00	36,34	101 752,00
		2800*1		2 800,00		
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				940 329,60
	457 53 Filtrační vrstvy z kameniva					
	jakékoliv tloušťky a sklonu					
3	457542112R00	Filtrační vrstvy ze zhutněné štěrkodrti 0-125 mm	m3	980,00	959,52	940 329,60
		Včetně průměrného množství kameniva zatlačeného do podloží a urovnání líce vrstvy.				
		Dosypání štěrku 0-125 parapláně v tl. 35 cm se zhutněním : 2800*0.35		980,00		
Díl:	5	Komunikace				3 554 452,90
	564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním					
4	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	4 094,00	156,70	641 529,80
		Komunikace HZS : 2*238		476,00		
		Rozšíření pod obruby : 35+20+3+214		272,00		
		Parkoviště : 39+11+57+6		113,00		
		Vjezd : 32		32,00		
		komunikace asfalt : 1502*2		3 004,00		
		pojížděný chodník : 197		197,00		
5	564851114R00	Podklad ze štěrkodrti tloušťka po zhutnění 180 mm	m2	342,00	181,68	62 134,56
		Parkoviště : 39+11+57+6		113,00		
		Vjezd : 32		32,00		
		pojížděný chodník : 197		197,00		
6	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	651,00	198,72	129 366,72
		chodník : 651		651,00		
	565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem					
	s rozprostřením a zhutněním					
7	565131211R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	1 502,00	350,88	527 021,76
		komunikace asfalt : 1502*1		1 502,00		
	569 9 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy					
8	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	254,00	204,39	51 915,06
		254*1		254,00		
	573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem					
9	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	4 506,00	32,93	148 382,58
		mezi třemi vrstvami : 1502*3		4 506,00		
	577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním					
10	577132211R00	Beton asfaltový v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	1 502,00	316,81	475 848,62
		komunikace asfalt ACO 11 : 1502*1		1 502,00		
11	577152123R00	Beton asfaltový v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2	m2	1 502,00	406,52	610 593,04
		komunikace asfalt : 1502*1		1 502,00		
	596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě					
	s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.					
12	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	1 231,00	495,09	609 455,79
		Komunikace HZS : 238*1		238,00		
		chodník : 651*1		651,00		
		pojížděný chodník : 197*1		197,00		
		parkoviště : (39+11+57+6)*1		113,00		
		vjezd : 32*1		32,00		
13	592451158R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm; červená	m2	54,00	505,31	27 286,74
		pro nevidomé - červená chodník : 52		52,00		
		pro nevidomé - červená vjezd : 2		2,00		
14	592451178R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice bez fazety; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0	m2	1 067,85	162,38	173 397,48
		chodník (5% rezerva) : 602*1.05		632,10		
		pojížděný chodník (5% rezerva) : 189*1.05		198,45		
		parkoviště (5% rezerva) : 196*1.05		205,80		
		vjezd (5% rezerva) : 30*1.05		31,50		
15	592451179R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice bez fazety; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm; červená	m2	4,42	246,41	1 089,13
		zastávka BUS : 4*1		4,00		
		vodorovné značení parkoviště : (20*0.2*0.1)*1.05		0,42		
16	59245262RA	Dlažba pro nevidomé - vodící linie 20x20x8	m2	8,40	684,72	5 751,65
		Dlažba 20x20x8 - vodící linie : 21*0.4		8,40		
17	59245266R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm; písková, červená, hnědá, karamel, antracit	m2	17,85	230,51	4 114,60
		antracit parkoviště (5% rezerva) : (6+11)*1.05		17,85		
18	59248130R	dlažba betonová čtverec; dlaždice zatravňovací; l = 213 mm; skladebná délka 235 mm; š =	kus	4 998,00	17,32	86 565,36
		Komunikace HZS - distanční dlažba (5% rezerva) : (238*20)*1.05		4 998,00		

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Díl:	8	Trubní vedení				64 725,00
	894 41 Šachty z betonových dílců					
	kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.					
	894 41-1 vpusť uliční z dílců D 600					
19	894411010RBB	Silniční vpusť se sifonem,s odkalištěm, hloubka 1,8 m, napojení DN 200, mříž litinová	kus	6,00	10 787,50	64 725,00
		Dešťové vpusti : 6*1		6,00		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				519 992,11
	914 00-1 Osazení a montáž svislých dopravních značek					
20	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky,sloupek, vč. betonového základu	kus	11,00	652,93	7 182,23
		sloupky na patky : 11*1		11,00		
21	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky , na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt	kus	13,00	184,52	2 398,76
		13*1		13,00		
	915 71 Vodorovné značení krytů					
22	915711112R00	Vodorovné značení silnovrstvé, dělicích čar šířky 120 mm	m	37,00	188,27	6 965,99
		autobusová zastávka V11a : 37*1		37,00		
23	915712212R00	Vodorovné značení silnovrstvé, vodicích proužků šířky 500 mm	m	102,00	188,27	19 203,54
		Přechody pro chodce : 102*1		102,00		
24	915721112R00	Vodorovné značení silnovrstvé, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	4,00	571,28	2 285,12
		imobilní+kočárek : 4*1		4,00		
	917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku					
	se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.					
25	917862111R00	Osazení obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	845,00	379,27	320 483,15
		ABO 2-15 : 385*1		385,00		
		ABO 2-15N : 51*1		51,00		
		ABO 2-15L : 8*1		8,00		
		ABO 2-15P : 7*1		7,00		
		zastávkový přechodový levý : 1*1		1,00		
		zastávkový přechodový pravý : 1*1		1,00		
		zastávkový h.330 : 12*1		12,00		
		ABO 13-10 : 143*1		143,00		
		ABO 14-10 : 235*1		235,00		
		ABO 2-15 R0.5 vnější : 2*1		2,00		
26	40444973.AR	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P2; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie II.tř.; záruka 10 let	kus	1,00	567,76	567,76
		1*1		1,00		
27	40445000.AR	značka dopravní silniční svislá; upravující přenost P6; tvar osmiúhelník; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie II.tř.; záruka 10 let	kus	1,00	1 029,92	1 029,92
		1*1		1,00		
28	40445044.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP4b-IP7,IP10; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	6,00	497,36	2 984,16
		IP6 : 6*1		6,00		
29	40445050.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	3,00	621,13	1 863,39
		IP11c : 1*1		1,00		
		IP12+O2 : 1*1		1,00		
		IP12+kočárek : 1*1		1,00		
30	40445139.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní IJ4c-IJ15; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	1,00	622,27	622,27
		IJ4c : 1*1		1,00		
31	40445161.AR	značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E9-E10; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	1,00	497,36	497,36
		E 13 : 1*1		1,00		
32	404459503R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 300 mm	kus	11,00	702,89	7 731,79
		11*1		11,00		
33	404459515R	příslušenství k dopr.značení kotevní patka pr.60 kompletní, tříkotevní včetně šroubů a krytek	kus	11,00	461,02	5 071,22
		11*1		11,00		
34	59217123R	obrubník silniční přímý, bezbariérový; materiál beton; l = 1 003 mm; š = 400 mm; h = 330,0 mm	kus	12,00	3 252,15	39 025,80
		zastávkový přímý 330 : 12*1		12,00		
35	59217125R	obrubník silniční bezbariérový, náběhový pravý; materiál beton; l = 1 003 mm; š = 400 mm; výškový rozsah h = 310 až 330 mm	kus	1,00	3 252,15	3 252,15
		zastávkový náběhový 250-330 pravý : 1*1		1,00		
36	59217126R	obrubník silniční bezbariérový, náběhový levý; materiál beton; l = 1 003 mm; š = 400 mm; výškový rozsah h = 310 až 330 mm	kus	1,00	3 252,15	3 252,15
		zastávkový náběhový 250-330 levý : 1*1		1,00		
37	59217420R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1 000 mm; š = 100 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	143,00	107,88	15 426,84
		ABO 13-10 : 143*1		143,00		
38	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1 000 mm; š = 100 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	235,00	112,42	26 418,70
		ABO 14-10 : 235*1		235,00		
39	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	385,00	112,42	43 281,70
		ABO 2-15 : 385*1		385,00		
40	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	51,00	114,69	5 849,19
		ABO 2-15N : 51*1		51,00		
41	59217491R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	7,00	274,80	1 923,60
		ABO 2-15P : 7*1		7,00		
42	59217492R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	8,00	274,80	2 198,40
		ABO 2-15L : 8*1		8,00		
43	59217493R	obrubník silniční oblouk vnější; r 500 mm; materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	2,00	238,46	476,92
		ABO 2-15 R0.5 : 2*1		2,00		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				315 316,46
	998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný					
	vodorovně do 200 m					
44	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný,jakékoliv délky objektu	t	5 339,82	59,05	315 316,46
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
		3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,42, :				

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		43, : Součet: : 5339.82147		5 339,82		

Cenová soustava
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
Vlastní
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II

Cenová soustava
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II

Cenová soustava

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.201 - SO 201 SADOVÉ A VENKOVNÍ ÚPRAVY

JKSO:	823.27.11 Terénní a sadové úpravy	CC-CZ:	126411
Místo:	Plzeň	Datum:	08.12.2017
Zadavatel:	**Fakultní nemocnice Plzeň** Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň – Bory	IČ: DIČ:	
Uchazeč:		IČ: DIČ:	
Projektant:	**Projekt PK Plzeň** Sdružení K4 a.s. a LT PROJEKT a.s.	IČ: DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 124 412,95	21,00%	1 076 126,72

Cena s DPH v **CZK**

5 124 412,95
6 200 539,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.201 - SO 201 SADOVÉ A VENKOVNÍ ÚPRAVY

Místo: FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň
Datum: 08.12.2017

Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant: Sdružení K4 a.s. a LT PR

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**5 124 412,95**
1-Zemní práce	3 003 828,55
MO-Mobiliář	224 607,15
5-Komunikace	1 127 590,27
99-Staveništní přesun hmot	193 181,90
100-Záruční údržba výsadby 5 let	575 205,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.201 - SO 201 SADOVÉ A VENKOVNÍ ÚPRAVY

Místo: FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň Datum: 08.12.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						**5 124 412,95**
Díl:	1	Zemní práce				3 003 828,55
1	SML.CENA	Odstranění kořenů křovin	m2	744,00	43,15	32 103,60
		počty kácených dřevin viz tabulka v tz kap. 2.2				
2	112201101R00	Odstranění pařezů o průměru 10 - 30 cm	kus	34,00	397,43	13 512,62
		počty kácených dřevin viz tabulka v tz kap. 2.2				
3	112201102R00	Odstranění pařezů o průměru 30 - 50 cm	kus	13,00	965,20	12 547,60
		počty kácených dřevin viz tabulka v tz kap. 2.2				
4	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	34,00	283,88	9 651,92
		počty kácených dřevin viz tabulka v tz kap. 2.2				
5	162301422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	kus	13,00	965,20	12 547,60
		počty kácených dřevin viz tabulka v tz kap. 2.2				
6	SML.CENA	Vodorovné přemístění kořenů křovin do 5000 m	m2	744,00	136,26	101 377,44
		počty kácených dřevin viz tabulka v tz kap. 2.2				
7	SML.CENA	Poplatek za skládku - dřevní hmota	t	6,72	738,09	4 959,96
		pařezy -stromy list.prům.do 30cm - 24*0,05t		1,20		
		pařezy-stromy jehl.prům.do 30cm - 10*0,05t		0,50		
		pařezy stromy list.prům.nad 30cm - 6*0,1t		0,60		
		pařezy-stromy jehl.prům.nad 30cm - 7*0,1t		0,70		
		kořeny - křoviny 744m2*0,005t		3,72		
8	181301105R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 30 cm,do 500m2	m2	687,00	28,39	19 503,93
		výměry ohumusování viz tabulka v tz kap. 3.2				
		plocha kolem amfiteátru		320,00		
		atrium		156,00		
		dětské hřiště		90,00		
		ostatní		121,00		
9	182301125R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 30 cm,do 500m2	m2	446,00	51,10	22 790,60
		výměry ohumusování viz tabulka v tz kap. 3.2				
		plocha kolem amfiteátru		446,00		
10	181301112R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2	m2	4 486,00	17,03	76 396,58
		výměry ohumusování viz tabulka v tz kap. 3.2				
		plocha nad amfiteátrem		2 800,00		
		dětské hřiště		366,00		
		ostatní		1 320,00		
11	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním v rovině příprava pro trávník a výsadby	m2	5 792,00	6,81	39 443,52
		trávník park viz kap.3.4 v tz		5 020,00		
		trávník park-drnování viz kap.3.4 v tz		170,00		
		trávník dětské hřiště viz kap.4.4 v tz		163,00		
		keře park viz kap.3.3.2 v tz		174,00		
		keře dětské hřiště viz kap.4.3.2 v tz		88,00		
		keře atrium viz kap.5.2.2 v tz		109,00		
		trvalky park viz kap.3.3.3 v tz		21,00		
		trvalky atrium viz kap.5.2.3 v tz		47,00		
12	184802111R00	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem	m2	5 792,00	3,41	19 750,72
		5353m2-trávník + 439m2-keře, trvalky				
13	180411131R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	5 183,00	17,03	88 266,49
		viz kap.3.4+4.4 v technické zprávě				
14	180406112R00	Založení trávníku parkového drnováním ve svahu	m2	170,00	62,45	10 616,50
		viz kap.3.4 v technické zprávě				
15	183101111R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5	kus	1 621,00	22,71	36 812,91
		viz kap.8 v tz- tabulka rostlin - keře a popínavky (mínus č.51+č.32)				
16	183101113R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:5	kus	9,00	62,45	562,05
		viz kap.8 v tz -tabulka rostlin - keře a popínavky (keře č.51+č.32)				
17	183101315R00	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 0,4m3 sv.1:4	kus	55,00	204,39	11 241,45
		viz kap.8 v tz - tabulka rostlin - stromy				
18	184102111R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině	kus	1 621,00	24,98	40 492,58
		viz kap.8 v tz- tabulka rostlin - keře a popínavky (mínus č.51+č.32)				
19	184102112R00	Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině	kus	9,00	85,16	766,44
		viz kap.8 v tz -tabulka rostlin - keře a popínavky (keře č.51+č.32)				
20	184102115R00	Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině	kus	55,00	181,68	9 992,40
		viz kap.8 v tz - tabulka rostlin - stromy				
21	SML CENA	Výsadba trvalek a travin, v rovině	kus	456,00	28,39	12 945,84
		viz kap.8 v tz - tabulka rostlin - trvalky a traviny				
22	184501121R00	Zhotovení obalu kmene z rákosu 1vrstvy	m2	27,50	39,74	1 092,85
		viz kap.3.3.1 v tz - 54 stromů*0,5m2		27,00		
		viz kap.4.3.1 v tz -1 strom*0,5m2		0,50		
23	184215133R00	Osazení 3 kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m	kus	53,00	178,28	9 448,84
		viz kap.3.3.1 v tz - 52 stromů		52,00		
		viz kap.4.3.1 v tz -1 strom		1,00		
24	SML.CENA	Kotvení stromů podzemním kotvením	kus	2,00	249,82	499,64
		viz kap.3.3.1 v tz - 2 stromy		2,00		
25	SML.CENA	Usazení balvanů v záhonu atria 1.NP	kus	13,00	908,42	11 809,46
		viz kap.5 v tz		13,00		

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	184911421R00	Mulčování rostlin borkou tl. do 0,1 m rovina	m2	406,20	20,44	8 302,73
		keře park viz kap.3.3.2 v tz		174,00		
		keře dětské hřiště viz kap.4.3.2 v tz		88,00		
		keře atrium viz kap.5.2.2 v tz		109,00		
		viz kap.3.3.1 v tz - stromy 54*0,64m2		34,56		
		viz kap.4.3.1 v tz - strom 1*0,64m2		0,64		
27	SML.CENA	Mulčování rostlin štěrkem tl. do 0,05 m rovina	m2	84,00	51,10	4 292,40
		trvalky park viz kap.3.3.3 v tz		21,00		
		trvalky atrium viz kap.5.2.3 v tz		47,00		
		rostliny v nádobách viz kap.6.3 v tz		16,00		
28	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině -trávník	t	0,1071	17 600,66	1 884,33
		viz položka č. 13+14 -5353m2*0,02kg		107,06		
29	185802114R00	Přihnojení tabl.hnojivem-stromy, keře,trvalky , traviny	t	0,0237	22 710,53	538,24
		viz kap.3.3.1+4.3.1 v tz-stromy 55*5ks tablet (a10g)		0,00		
		viz kap.3.3.2+4.3.2 v tz-keře, popínavky 1621*1ks tablet (a10g)		0,02		
		viz kap.5.2.1+6.3 v tz - keře solitérní 9*2ks tablet (a10g)		0,00		
		viz kap.3.3.3+5.2.3+6.3 v tz -trvalky a traviny 456*1ks tablet (a10g)		0,00		
30	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 (střešní substrát)	m3	60,30	64,73	3 903,22
		viz kap.7.1 v tz-1029m2*0,05m		51,45		
		viz kap.6.2 v tz-177m2*0,05m		8,85		
31	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 km (střešní substrát)	m3	60,30	266,85	16 091,06
		viz kap.7.1 v tz-1029m2*0,05m		51,45		
		viz kap.6.2 v tz-177m2*0,05m		8,85		
32	SML.CENA	Svislé přemístění výkopku	m3	68,30	266,85	18 225,86
		viz kap.6 v tz - zvýšené záhony na terase v 3.NP -16m2*0,5m		8,00		
		viz kap.7.1 v tz-1029m2*0,05m		51,45		
		viz kap.6.2 v tz-177m2*0,05m		8,85		
33	SML.CENA	Rozprostření střešního substrátu nad 500m2 -50mm v rovině	m2	1 206,00	17,03	20 538,18
		viz kap.7.1 v tz-1029m2		1 029,00		
		viz kap.6.2 v tz-177m2		177,00		
34	SML.CENA	Položení předpěstované vegetační rohože	m2	1 206,00	96,52	116 403,12
		viz kap.7.1 v tz-1029m2		1 029,00		
		viz kap.6.2 v tz-177m2		177,00		
35	183901116R00	Příprava nádob pro vysazování rostlin plochy do 4m2	ks	2,00	3 633,68	7 267,36
		viz kap. 6 v technické zprávě				
36	SML.CENA	Příprava nádob pro vysazování rostlin plochy do 8m2	ks	1,00	7 040,26	7 040,26
		viz kap. 6 v technické zprávě				
37	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	23,917	522,34	12 492,81
		viz kap.3.3.1+4.3.1 v tz-stromy 55*50l		2,75		
		viz kap.3.3.2+4.3.2 v tz-keře, popínavky 1621*5l		8,11		
		viz kap.5.2.1+6.3 v tz - keře solitérní 9*10l		0,09		
		viz kap.3.3.3+5.2.3+6.3 v tz -trvalky a traviny 456*2l		0,91		
		viz kap.6.2+7.1 - zálivka střešních zahrad 1206*10l		12,06		
	DODÁVKA					
38	001	javor kapadocký-Acer cappadocicum obv.km. 16- 18 cm ZB(zemní bal)	kus	7,00	6 608,76	46 261,32
		počty rostlin viz kap.8 v technické zprávě				
39	002	javor mléč-Acer platanoides "Olmsted" obv.km. 16- 18 cm ZB	kus	5,00	4 185,55	20 927,75
40	003	javor mléč-Acer platanoides "Royal Red" obv.km. 16- 18 cm ZB	kus	8,00	5 019,03	40 152,24
41	004	platan javorolistý - Platanus x acerifolia "Huissen" obv.km. 16- 18 cm ZB	kus	23,00	3 357,75	77 228,25
42	005	třešeň - Prunus "Accolade" obv.km.16-18cm ZB	kus	5,00	5 019,03	25 095,15
43	006	dub letní-Quercus robur "Fastigiata Koster" obv.km.16-18cm ZB	kus	6,00	5 882,03	35 292,18
44	007	třešeň sakura-Prunus serrulata "Royal Burgundy" obv.km. 16-18cm ZB	kus	1,00	4 184,41	4 184,41
45	008	akébie pětičetná - Akebia quinata K (kontejner) 60cm	kus	7,00	179,41	1 255,87
46	008	skalník mnohokvětý-Cotoneaster multiflorus K (kontejner) 60cm	kus	70,00	127,18	8 902,60
47	009	skalník vrbolistý-Cotoneaster salicifolius "Parkteppich" K 40 cm	kus	336,00	31,79	10 681,44
48	010	trojpuk něžný-Deutzia gracilis K 30 cm	kus	60,00	51,10	3 066,00
49	011	zákula japonská Kerria japonica K 60 cm	kus	12,00	51,10	613,20
50	012	zimolez kloboukatý - Lonicera pileata k 40 cm	kus	378,00	36,34	13 736,52
51	013	tavola kalinolistá - Physocarpus opulifolius "Diablo" K 40 cm	kus	20,00	51,10	1 022,00
52	014	tavolník nízký - Spiraea bumalda"Anthony Waterer" K 40 cm	kus	30,00	51,10	1 533,00
53	015	brčál větší - Vinca major "Variegata" K 20 cm	kus	356,00	31,79	11 317,24
54	016	habr obecný-Carpinus betulus (na živý plot) K 80 cm	kus	96,00	85,16	8 175,36
55	017	vrba prostřední-Salix integra "Hakuro Nishiki" K- kmínek 120 cm	kus	4,00	363,37	1 453,48
56	018	tavolník japonský-Spiraea japonica "Little Princess" K 30 cm	kus	16,00	43,15	690,40
57	019	tavola kalinolistá - Physocarpus opulifolius "Aurea" K 40 cm	kus	30,00	31,79	953,70
58	020	mochna křovitá-Potentilla fruticosa "Lovely Pink" K 40cm	kus	40,00	43,15	1 726,00
59	021	kalina japonská - Viburnum plicatum "Mariesii" K 80 cm	kus	5,00	723,33	3 616,65
60	022	třezalka rozkladitá-Hypericum "Hidcote" K 40 cm	kus	50,00	36,34	1 817,00
61	023	zimostráz obecný -Buxus sempervirens K 40 cm	kus	12,00	96,52	1 158,24
62	024	meruzalka alpská-Ribes alpinum "Green Mound" K 40 cm	kus	80,00	65,86	5 268,80
63	025	přísavník trojcípý - Parthenocissus tricuspidata K 60 cm	kus	10,00	85,16	851,60
64	026	pěnišník - Rhododendron f. v.repens"Baden-Baden" K 30 cm	kus	12,00	317,95	3 815,40
65	027	jedlovec kanadský - Tsuga canadensis "Jeddeloh" K 40 cm	kus	3,00	454,21	1 362,63
66	028	kalina Burkwodova-Viburnum x burkwoodii K 40 cm	kus	3,00	283,88	851,64
67	029	čechrava-Astilbe chinensis K	kus	30,00	27,25	817,50
68	030	bergénie - Bergenia cordifolia K	kus	30,00	27,25	817,50
69	031	škornice - Epimedium grandiflorum K	kus	60,00	52,23	3 133,80
70	032	kakost - Geranium x hybridum "Johnson´s Blue" K	kus	60,00	35,20	2 112,00
71	033	bohyška - Hosta "Blue Moon" K	kus	30,00	44,29	1 328,70
72	034	bohyška -Hosta "June" K	kus	30,00	96,52	2 895,60
73	035	bika - Luzula nivea K	kus	30,00	23,85	715,50
74	036	mochnička - Waldsteinia geoides	kus	50,00	39,74	1 987,00
75	037	česnek - Allium christophii (cibule)	kus	20,00	39,74	794,80
76	038	astra - Aster dumosus K	kus	15,00	22,71	340,65
77	039	krásnoočko - Coreopsis grandiflora K	kus	15,00	28,39	425,85
78	041	svíčkovec - Gaura lindheimeri K	kus	15,00	38,61	579,15
79	042	ozdobnice - Miscanthus chinensis "Morning Light" K	kus	10,00	37,47	374,70
80	043	šanta - Nepeta x faasenii K	kus	15,00	27,25	408,75
81	044	vousatec japonský - Pennisetum alopecuroides K	kus	16,00	27,25	436,00
82	046	rozchodník - Sedum spectabile K	kus	15,00	27,25	408,75

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
83	047	čistec - Stachys olympica K	kus	15,00	44,29	664,35
84	SML.CENA	Směs travní parková	kg	155,49	113,55	17 655,89
		viz kap.3.4+4.4 v technické zprávě-5183m2*0,03kg		155,49		
85	SML.CENA	Travní koberec	m2	170,00	204,39	34 746,30
		viz kap.3.4 v technické zprávě				
86	05217230	Tyč jehličnatá prům. 6-8 cm odkorněná	kus	159,00	107,88	17 152,92
		viz kap.3.3.1 v tz - 52 stromů*3		156,00		
		viz kap.4.3.1 v tz -1 strom*3		3,00		
87	SML.CENA		kus	2,00		
		Podzemní kotvení pro stromy se skruží ocel.prům.1,5m, výška 0,3m, a plast.zatr.rohož			3 974,34	7 948,68
		viz kap.3.3.1 v tz - 2 stromy		2,00		
88	SML.CENA	Balvany oblé (0,05-0,1t)	kus	13,00	3 974,34	51 666,42
		viz kap.5 v tz		*13*		
89	08211320	Voda pitná - vodné	m3	23,917	90,84	2 172,62
		viz pol.37 v rozpočtu				
90	SML.CENA	Úvazek pružný	m	79,50	17,03	1 353,89
		53stromů*1,5m				
91	SML.CENA	Rákos	m2	27,50	136,26	3 747,15
		55stromů*0,5m2				
92	SML.CENA	Dřevěné příčky	kus	159,00	22,71	3 610,89
		53stromů* 3ks				
93	SML.CENA	Substrát zahradnický (800kg/m3)	m3	31,04	738,09	22 910,31
		výměna půdy v jamkách u stromů 55*0,384m3		21,12		
		pro zvýšené záhony na byliny 4*0,48m3		1,92		
		pro mobilní nádoby na terase v 3.NP (2*2m3+1*4m3)		8,00		
94	SML.CENA	Kůra mulčovací (500kg/m3)	m3	40,62	738,09	29 981,22
		viz pol.26 - 406,2m2*0,1m		40,62		
		viz kap.3.3.1+3.3.2+4.3.1+4.3.2+5.2.2				
95	SML.CENA	Štěrk mulčovací šedý fr. 4-8mm	m3	4,20	965,20	4 053,84
		viz pol.27 - 84m2*0,05m		4,20		
		viz kap.3.3.3++5.2.3+6.3				
96	SML.CENA	Tablet.hnojivo 10 g	kus	2 370,00	2,27	5 379,90
		viz kap.3.3.1+4.3.1 v tz-stromy 55*5ks tablet		275,00		
		viz kap.3.3.2+4.3.2 v tz-keře, popínavky 1621*1ks tablet		1 621,00		
		viz kap.5.2.1+6.3 v tz - keře solitérní 9*2ks tablet		18,00		
		viz kap.3.3.3+5.2.3+6.3 v tz -trvalky a traviny 456*1ks tablet		456,00		
97	SML.CENA	hnojivo NPK(dusík, fosfor,draslík) balený po 3 kg	kg	107,06	28,39	3 039,43
		viz pol.28 v tz		107,06		
98	SML.CENA	Keramzit	m3	2,72	2 259,70	6 146,38
		viz kap.3.5 technické zprávě-11,2m2*0,1m		1,12		
		viz kap.6.1 technické zprávě-16m2*0,1m		1,60		
99	SML.CENA	Geotextílie 300g/m2	m2	154,00	31,79	4 895,66
		viz kap.9.2 v tz -pod dlažbu v 3.NP		154,00		
100	SML.CENA	Geotextílie 100g/m2	m2	37,20	17,03	633,52
		viz kap.3.5 -vegetační nádoby 1.NP-4,3m2*4ks		17,20		
		viz kap.6.1 -vegetační nádoby 3.NP -10+5+5m2		20,00		
101	SML.CENA	Extenzivní střešní substrát	m3	60,30	1 873,62	112 979,29
		viz pol.30				
102	SML.CENA	Předpěstovaný koberec z mechů, rozchodníků a trav	m2	1 206,00	1 249,08	1 506 390,48
		viz pol.34				
Díl:	MO	Mobiliář				224 607,15
103	MO001	Lavička parková 1,8m s opěradlem z ocelových kulatin + montáž	ks	10,00	10 787,50	107 875,00
		viz kap.10.1 v technické zprávě				
104	MO002	Lavička parková 1,8m bez opěradla z ocelových kulatin + montáž	ks	8,00	9 538,42	76 307,36
		viz kap.10.1 v technické zprávě				
105	MO003	Odpadkový koš - ocelové tělo s popelníkem + montáž	ks	1,00	6 358,95	6 358,95
		viz kap.10.1 v technické zprávě				
106	MO004	Betonový blok pískovaný pro zvýšené záhony 1000/400/200 + montáž	ks	24,00	1 419,41	34 065,84
		viz kap.10.2 v technické zprávě				
Díl:	5	Komunikace				1 127 590,27
107	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	814,00	109,01	88 734,14
		viz kap.9.1 v tz-plocha MZK:814		814,00		
108	564732111R00	Podklad z kam.drceného 16-32 s výplň.kamen. 10 cm	m2	814,00	147,62	120 162,68
		viz kap.9.1 v tz-konstrukce MZK:814		814,00		
109	564932111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm.svrchní vrstva fr.0-4 + fr.8-16 z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm	m2	814,00	164,65	134 025,10
		viz kap.9.1 v tz-plocha MZK:814		814,00		
110	181101101R00	Úprava pláně v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	203,00	5,68	1 153,04
		viz kap.4.1 -kačírek 203m2		203,00		
111	SML.CENA	Násyp z kameniva praného 4-8 mm tř. I	m3	60,90	1 305,86	79 526,87
		viz kap.4.1 v tz-kačírková dopadová plocha u herních prvků:0,3*203		60,90		
112	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 50/5/25	m	682,00	223,70	152 563,40
		viz kap.9.1 v tz-kolem chodníku z MZK:440		440,00		
		viz kap.9.1 v tz-kolem ostatních ploch z MZK:55+28+31+59		173,00		
		viz kap.4.1 v tz-podél kačírkové plochy:69		69,00		
113	SML.CENA	Dlažba velkoformátová betonová (800/400/100) , lože z kam.těž. vč.dlažby	m2	135,60	1 726,00	234 045,60
		viz kap.9.2 v tz-plocha dlažby v atriu:130		130,00		
		viz kap.9.2 v tz-plocha nášlapných desek u únikového východu:2,24		2,24		
		viz kap.9.2 v tz-plocha nášlapných desek u dětského hřiště:3,36		3,36		
114	SML.CENA	Dlažba velkoformátová betonová (800/400/100) , pokládka na terče vč.dlažby	m2	154,00	1 987,17	306 024,18
		viz kap.9.2 v tz-plocha dlažby:154		154,00		
115	SML.CENA	Přesun a usazení sochy	ks	1,00	11 355,26	11 355,26
		viz kap.10.3 v tz				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				193 181,90
116	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	177,950	773,29	137 606,96
		172,68+5,27		177,95		
117	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	457,65	73,81	33 779,15
118	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	119,22	182,82	21 795,80

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Díl:	100	Záruční údržba výsadby 5 let				575 205,08
		viz kap.11 v tz				
119	184805312R00	Řez stromů alejových v do 6m 2*za 5 let - 55ks*2	ks	110,00	136,26	14 988,60
120	185804213R00	Vypletí dřevin solitérních 35m2x2 (5 let)	m2	350,00	39,74	13 909,00
121	185804214R00	Vypletí dřevin ve skupinách 439m2x2 (5 let)	m2	4 390,00	36,34	159 532,60
122	185804312R00	Zalití vodou plochy jednotlivě přes 20m2 11,857*8*5 let	m3	474,28	189,63	89 937,72
123	185851121R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 1 km 11,857*8*5let	m3	474,28	522,34	247 735,42
124	08211320	Voda pitná - vodné	m3	474,28	90,84	43 083,60
125	SML.CENA	Odstranění kotvení stromů (z kůlů) a ochrany kmene 53 stromů*1	ks	53,00	113,55	6 018,15

Cenová soustava
vlastní
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
vlastní
vlastní
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
vlastní
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
vlastní
vlastní

Cenová soustava
RTS DATA 2016/II
vlastní
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
vlastní
vlastní
vlastní
RTS DATA 2016/II
vlastní
RTS DATA 2016/II
vlastní
vlastní
vlastní

Cenová soustava
vlastní
vlastní
vlastní

Cenová soustava
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
vlastní
vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.202 - SO 202 KÁCENÍ

JKSO:	823.27.11 Terénní a sadové úpravy	CC-CZ:	126411
Místo:	Plzeň	Datum:	08.12.2017
Zadavatel:	**Fakultní nemocnice Plzeň** Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň – Bory	IČ: DIČ:	
Uchazeč:		IČ: DIČ:	
Projektant:	**Projekt PK Plzeň** Sdružení K4 a.s. a LT PROJEKT a.s.	IČ: DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	92 836,73	21,00%	19 495,71

Cena s DPH v **CZK**

92 836,73
112 332,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.202 - SO 202 KÁCENÍ

Místo: FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň
Datum: 08.12.2017

Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant: Sdružení K4 a.s. a LT PR

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**92 836,73**
1-Zemní práce	92 836,73

:OJEKT a.s.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.202 - SO 202 KÁCENÍ

Místo: FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň
Datum: 08.12.2017

Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						**92 836,73**
Díl:	1	Zemní práce				92 836,73
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	744,00	43,15	32 103,60
		počty kácených dřevin viz tabulka v tz kap. 2.2				
2	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	24,00	397,43	9 538,32
		počty kácených dřevin viz tabulka v tz kap. 2.2				
3	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	6,00	624,54	3 747,24
		počty kácených dřevin viz tabulka v tz kap. 2.2				
4	112101121R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm	kus	10,00	431,50	4 315,00
		počty kácených dřevin viz tabulka v tz kap. 2.2				
5	112101122R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	7,00	681,32	4 769,24
		počty kácených dřevin viz tabulka v tz kap. 2.2				
6	162301401R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	24,00	136,26	3 270,24
		počty kácených dřevin viz tabulka v tz kap. 2.2				
7	162301402R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	6,00	204,39	1 226,34
		počty kácených dřevin viz tabulka v tz kap. 2.2				
8	162301405R00	Vod.přemístění větví jehl., D 30cm do 5000 m	kus	10,00	170,33	1 703,30
		počty kácených dřevin viz tabulka v tz kap. 2.2				
9	162301406R00	Vod.přemístění větví jehl., D 50cm do 5000 m	kus	7,00	249,82	1 748,74
		počty kácených dřevin viz tabulka v tz kap. 2.2				
10	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	744,00	28,39	21 122,16
		počty kácených dřevin viz tabulka v tz kap. 2.2				
11	SML.CENA	Poplatek za skládku - dřevní hmota	t	12,59	738,09	9 292,55
		větve .stromy list.prům.do 30cm - 24*0,1t		2,40		
		větve-stromy jehl.prům.do 30cm - 10*0,05t		0,50		
		větve-stromy list.prům.nad 30cm - 6*0,2t		1,20		
		větve-stromy jehl.prům.nad 30cm - 7*0,15t		1,05		
		křoviny 744m2*0,01t		7,44		
		Pozn.: kmeny 47 ks stromů budou nabídnuty jako palivové dříví maloodběratelům				

Cenová soustava
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.301 - SO 301 PŘELOŽKY A PŘÍPOJKY AREÁLOVÉHO VODOVODU

JKSO:	827.19 vodovody trubní ostatní (přípojky)	CC-CZ:	221211
Místo:	Plzeň	Datum:	08.12.2017
Zadavatel:	**Fakultní nemocnice Plzeň** Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň – Bory	IČ: DIČ:	
Uchazeč:		IČ: DIČ:	
Projektant:	**Projekt PK Plzeň** Sdružení K4 a.s. a LT PROJEKT a.s.	IČ: DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 091 367,79	21,00%	229 187,24

Cena s DPH v **CZK**

1 091 367,79
1 320 555,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.301 - SO 301 PŘELOŽKY A PŘÍPOJKY AREÁLOVÉHO VODOVODU

Místo: FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň
Datum: 08.12.2017

Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant: Sdružení K4 a.s. a LT PR

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**1 091 367,79**
1-Zemní práce	16 524,54
451-Lože	242,82
89-Ostatní konstrukce	89,92
99-Přesun hmot	1 194,22
722-Vodovod	1 073 316,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.301 - SO 301 PŘELOŽKY A PŘÍPOJKY AREÁLOVÉHO VODOVODU

Místo: FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň
Datum: 08.12.2017

Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						**1 091 367,79**
Díl:	1	Zemní práce				16 524,54
1	115_10-0001.RAA	Čerpání vody na dopr.výšku 10m a vzd.do 10m do 500 l, včetně pohotovosti čerpadla	hod	100,00	61,32	6 132,00
		Odborným odhadem projektanta ZTI: 1*100hod		100,00		
2	119_00-1401.R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí ve výkopišti do DN200	m	2,00	73,58	147,16
		Výkr.č.D1.301-101: 2*1		2,00		
3	119_00-1421.R00	Dočasné zajištění kabelů ve výkopišti	m	2,00	236,08	472,16
		Výkr.č.D1.301-101: 2*1		2,00		
4	139 60-0012.RBC	Ruční výkop v hornině 3 hloubka do 1 m, odvoz na skládku do 10 km, vč. uložení	m^3	3,00	1 297,91	3 893,73
		Výkr.č.D1.301-201: 2*(1*1*1,5)		3,00		
5	132 20-0112.RAC	Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4 pažení, odvoz 10 km, uložení na skládku	m^3	3,00	868,68	2 606,04
		Výkr.č.D1.301-201: 2*(1*1*1,5)		3,00		
6	132_20-1219. R00	Příplatek za lepivost v hor. 3 - 30%	m^3	0,90	11,24	10,12
		Odborným odhadem projektanta ZTI: pol.5*30%		0,90		
7	161_10-1101	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m^3	6,00	31,68	190,08
		=pol.4 + pol.5		6,00		
8	162_40-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1 500 m	m^3	6,00	44,97	269,82
		=pol.4 + pol.5		6,00		
9	167_10-1101	Nakládání,vykládání výkopku z hor.1-4 do 100 m^3	m^3	6,00	42,92	257,52
		=pol.4 + pol.5		6,00		
10	174_10-1101	Zásyp jam,rýh,šachet nebo kolem objektů se zhutněním	m^3	3,20	128,77	412,06
		=pol.4 + pol.5 - pol.11 - pol.16		3,20		
11	175_10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0-22mm	m^3	2,40	465,00	1 116,00
		Výkr.č.D1.301-201: 2*(1*1*1,2)		2,40		
12	175_10-1109.R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí - 20%	m^3	0,48	281,04	134,90
		Odborným odhadem projektanta ZTI: pol.14*20%		0,48		
13	199_00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m^3	2,80	107,31	300,47
		=pol.4 + pol.5 - pol.10		2,80		
14	151_10-1101.R00	Zřízení pažení do 2m	m^2	12,00	31,68	380,16
		Výkr.č.D1.301-201: 2*(1,5*2*2)		12,00		
15	151_10-1111.R00	Odstranění pažení do 2m	m^2	12,00	16,86	202,32
		=pol.14		12,00		
Díl:	451	Lože				242,82
16	451 57-2111.RL2	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0-4mm, Středočeský	m^3	0,40	607,05	242,82
		Výkr.č.D1.301-301: 2*(1*2*0,1)		0,40		
Díl:	89	Ostatní konstrukce				89,92
17	283-1414x	Výstražná fólie š.30 cm - barva dle ČSN	m	4,00	22,48	89,92
		Výkr.č.D1.301-201: 2*2		4,00		
Díl:	99	Přesun hmot				1 194,22
18	PC	Přesun hmot pro tr. vedení z litiny v otevřeném výkopu	t	4,62	258,56	1 194,22
		4,62*1		4,62		
Díl:	722	Vodovod				1 073 316,29
19	PC	Potrubí HDPE 100, SDR11 DN300 (315x18,7), vč. montáže	m	45,00	2 202,35	99 105,75
		Technická zpráva: 45*1		45,00		
20	PC	Tvarovky pro změnu směru HDPE DN300, koleno DN300/90°, natupo, vč. montáže	kus	6,00	20 112,44	120 674,64
		Technická zpráva: 6*1		6,00		
21	PC	Podpůrné a ochranné kce provizorního vodovodu, vč. montáže	kus	1,00	11 241,71	11 241,71
		Odborným odhadem projektanta ZTI: čerpat se souhlasem investora		1,00		
22	PC	Identifikační vodič HD PE potrubí, vč. montáže	m	45,00	38,84	1 747,80
		Technická zpráva: 45*1		45,00		
23	PC	Zemní šoupě DN300, se zemní soupravou a poklopem, vč. montáže	kus	2,00	45 120,14	90 240,28
		Výkr.č.D1.301-201: 2*1		2,00		
24	PC	Korugovaná ochranná trubka DN450	m	2,00	2 892,19	5 784,38
		Výkr.č.D1.301-201: 2*1		2,00		
25	PC	Porubní manžeta typ 500/450, vč. montáže	kus	2,00	11 446,11	22 892,22
		Výkr.č.D1.301-201: 2*1		2,00		
26	PC	Podkladní prstenec/deska - šoupě, vč. montáže	kus	2,00	348,49	696,98
		Výkr.č.D1.301-201: 2*1		2,00		
27	PC	Betonový blok na vodovodu + kanalizace přechod odpadu na svod, vč. montáže	m3	2,00	2 759,33	5 518,66
		Výkr.č.D1.301-201: 2*1		2,00		
28	PC	Oblouk 90° - pro HDPE DN300, jištěné proti tahu, vč. montáže	kus	6,00	28 257,57	169 545,42
		Výkr.č.D1.301-301: 2*1		6,00		
29	PC	Viditelné označení šoupat v zemi - cedule na sloupku, nebo např. trojhran	kus	2,00	1 573,84	3 147,68
		Technická zpráva: 2*1		2,00		
30	PC	Litinové potrubí hrdlové DN300, těsnění vč. montáže	m	2,00	19 734,31	39 468,62
		Výkr.č.D1.301-201: 2*1		2,00		
31	PC	Litinové potrubí hrdlové, předizolované DN300,těsnění, vč. montáže	kus	6,00	28 524,31	171 145,86
		Výkr.č.D1.301-201: 6*1		6,00		
32	PC	Litinové koleno 300/22,5°, hrdlové, předizolované DN300, vč. montáže	kus	4,00	16 443,56	65 774,24
		Výkr.č.D1.301-201: 4*1		4,00		
33	PC	Litinové potrubí přírubové DN300, vč. montáže	m	4,00	5 140,53	20 562,12
		Výkr.č.D1.301-201: 4*1		4,00		
34	PC	Přechod litinové potrubí hrdlové na přírubové DN300, vč. montáže	kus	1,00	13 827,30	13 827,30
		Výkr.č.D1.301-201: 1*1		1,00		

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	PC	Přírubový T-kus 300/100, vč. montáže	kus	1,00	19 315,30	19 315,30
		Výkr.č.D1.301-201: 1*1		1,00		
36	PC	Přírubové koleno 100/90°, vč. montáže	kus	1,00	2 810,43	2 810,43
		Výkr.č.D1.301-201: 1*1		1,00		
37	PC	Přírubové šoupě DN100, vč. montáže	kus	1,00	6 407,78	6 407,78
		Výkr.č.D1.301-201: 1*1		1,00		
38	PC	Zátka k Š DN100, vč. montáže	kus	1,00	1 522,74	1 522,74
		Výkr.č.D1.301-201: 1*1		1,00		
39	PC	Tabulka pro šoupě se zemní soupravu na terén, vč. montáže	kus	2,00	3 515,59	7 031,18
		Technická zpráva: 2*1		2,00		
40	PC	Závěsy, uchycení potrubí vodovodu do i vně kolektoru, vč. montáže	kus	7,00	1 093,51	7 654,57
		Technická zpráva: 7*1		7,00		
41	PC	Tlakové zkoušky potrubí, do DN300 (předběžná, hlavní)	m	12,00	89,93	1 079,16
		Technická zpráva: 12*1		12,00		
42	230 23-0078.R00	Proplach a desinfekce potrubí do DN200 (2x)	m	24,00	44,97	1 079,28
		Technická zpráva: 24*1		24,00		
43	722_11-0924	Propojení dosavadního potrubí do DN300	kus	2,00	56 668,44	113 336,88
		Technická zpráva: 2*1		2,00		
44	PC	Demontáž areálového zahradního vodovodu - potrubí, tvarovky, armatury a příslušenství, vč. zemní práce a zpětné úprava terénu, zatravnění, odvoz suti na skládku	m	111,00	582,53	64 660,83
		Výkr.č.D1.301-101: 111*1		111,00		
45	PC	Demontáž areálového vodovodu DN300 - potrubí, tvarovky, armatury a příslušenství, vč. zemní práce a zpětné úprava terénu, zatravnění, odvoz suti na skládku	m	8,00	868,68	6 949,44
		Výkr.č.D1.301-101: 8*1		8,00		
		MEZISOUČET				
46	998_72-2101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v obj.výšky - do 6m	t	0,16	592,74	95,04

Cenová soustava
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní

Cenová soustava
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
vlastní
vlastní
RTS DATA 2016/II

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.302 - SO 302 AREÁLOVÁ KANALIZACE A RETENCE

JKSO:	827.29 kanalizace trubní ostatní (přípojky)	CC-CZ:	221221
Místo:	Plzeň	Datum:	08.12.2017
Zadavatel:	**Fakultní nemocnice Plzeň** Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň – Bory	IČ: DIČ:	
Uchazeč:		IČ: DIČ:	
Projektant:	**Projekt PK Plzeň** Sdružení K4 a.s. a LT PROJEKT a.s.	IČ: DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 624 402,56	21,00%	551 124,54

Cena s DPH v **CZK**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.302 - SO 302 AREÁLOVÁ KANALIZACE A RETENCE

Místo: FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň

Datum: 08.12.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant: Sdružení K4 a.s. a LT PR

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**2 624 402,56**
1-Zemní práce	793 652,28
451-Lože	30 282,90
89-Ostatní konstrukce	1 516 228,31
99-Přesun hmot	96 123,50
721-Kanalizace	165 795,69
91-Doplňující práce na komunikaci	22 319,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.302 - SO 302 AREÁLOVÁ KANALIZACE A RETENCE

Místo: FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň Datum: 08.12.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						**2 624 402,56**
Díl:	1	Zemní práce				793 652,28
1	115_10-0001.RAA	Čerpání vody na dopr.výšku 10m a vzd.do 10m do 500 l, včetně pohotovosti čerpadla	hod	300,00	61,32	18 396,00
		Odborným odhadem projektanta ZTI: 1*300hod		300,00		
2	119_00-1401.R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí ve výkopišti do DN200	m	8,00	72,56	580,48
		Výkr.č.D1.302-101: 8*1		8,00		
3	119_00-1421.R00	Dočasné zajištění kabelů ve výkopišti	m	10,00	236,08	2 360,80
		Výkr.č.D1.302-101: 10*1		10,00		
4	139 60-0012.RBC	Ruční výkop v hornině 3 hloubka do 1 m, odvoz na skládku do 10 km, vč. uložení	m^3	60,00	1 297,91	77 874,60
		Výkr.č.D1.302-101: 4+8+26+22		60,00		
5	132 20-0112.RAC	Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4 pažení, odvoz 10 km, uložení na skládku	m^3	540,00	868,68	469 087,20
		Výkr.č.D1.302-201: 26,4+40,6+41,1+37,7+198,3+110,7+72,9+12,3		540,00		
6	132_20-1219. R00	Příplatek za lepivost v hor. 3 - 30%	m^3	162,00	11,24	1 820,88
		Odborným odhadem projektanta ZTI: pol.5*30%		162,00		
7	161_10-1101	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m^3	540,00	30,66	16 556,40
		viz.pol.4		540,00		
8	162_40-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1 500 m	m^3	600,00	44,97	26 982,00
		=pol.4 + pol.5		600,00		
9	167_10-1101	Nakládání,vykládání výkopku z hor.1-4 do 100 m^3	m^3	600,00	39,35	23 610,00
		=pol.4 + pol.5		600,00		
10	174_10-1101	Zásyp jam,rýh,šachet nebo kolem objektů se zhutněním	m^3	460,00	128,77	59 234,20
		=pol.4 + pol.5 - pol.11 - pol.18		460,00		
11	175_10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0-22mm	m^3	90,00	351,56	31 640,40
		Výkr.č.D1.302-201: 0,5*0,9*200		90,00		
12	175_10-1109.R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí - 20%	m^3	18,00	281,04	5 058,72
		Odborným odhadem projektanta ZTI: pol.11*20%		18,00		
13	199_00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m^3	80,00	112,42	8 993,60
		=pol.4 + pol.5 - pol.10 - vozovka DMT stavby		80,00		
14	151_10-1101.R00	Zřízení pažení do 2m	m^2	800,00	30,66	24 528,00
		Výkr.č.D1.302-201: 2*(2*200)		800,00		
15	151_10-1111.R00	Odstranění pažení do 2m	m^2	800,00	11,24	8 992,00
		=pol.14		800,00		
16	151_10-1102.R00	Zřízení pažení do 4m	m^2	300,00	39,35	11 805,00
		Výkr.č.D1.302-201: 2*(2*75)		300,00		
17	151_10-1112.R00	Odstranění pažení do 4m	m^2	300,00	20,44	6 132,00
		=pol.16		300,00		
Díl:	451	Lože				30 282,90
18	451_57-2111.RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0-4mm, Jihomoravský kraj	m^3	50,00	602,96	30 148,00
		Výkr.č.D1.302-305: 0,9*0,15*366		50,00		
19	452_38-6121	Vyrovnávací prstence pod poklopy a mříže z betonu	kus	1,00	134,90	134,90
		1*1		1,00		
Díl:	89	Ostatní konstrukce				1 516 228,31
20	283-1414x	Výstražná fólie š.30 cm - barva dle ČSN	m	350,00	22,48	7 868,00
		Výkr.č.D1.302-201: 350*1		350,00		
21	894_41-1121	Zřízení kan. šachty D1000 na potrubí do DN 300	kus	20,00	2 749,11	54 982,20
		Výkr.č.D1.302-101: 20*1		20,00		
22	894 42-1111.R00	Osazení betonových dílců šachet	kus	120,00	470,11	56 413,20
		Výkr.č.D1.302-201: 120*1		120,00		
23	899 62-3131.R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C 8/10, podkladní beton.deska pod šachty	m^3	10,00	2 422,08	24 220,80
		Výkr.č.D1.302-201: 10*1		10,00		
24	592-24173	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	9,00	191,11	1 719,99
		Výkr.č.D1.302-201: 9*1		9,00		
24	592-24173	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	5,00	203,37	1 016,85
		Výkr.č.D1.302-201: 5*1		5,00		
24	592-24173	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	5,00	228,92	1 144,60
		Výkr.č.D1.302-201: 5*1		5,00		
24	592-24173	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	7,00	259,58	1 817,06
		Výkr.č.D1.302-201: 7*1		7,00		
25	PC	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120	kus	2,00	294,33	588,66
		Výkr.č.D1.302-201: 2*1		2,00		
26	592-24167	Skruž přechodová TBR-Q 625/600/120/SP (SL)	kus	20,00	1 635,16	32 703,20
		Výkr.č.D1.302-201: 20*1		20,00		
27	592-24358.AR	Skruž D1000, výška 250mm TBS	kus	11,00	807,36	8 880,96
		Výkr.č.D1.302-201: 11*1		11,00		
28	592-24361.AR	Skruž D1000, výška 500mm TBS	kus	9,00	1 175,27	10 577,43
		Výkr.č.D1.302-201: 9*1		9,00		
29	PC	Skruž D1000, výška 1000mm TBS	kus	33,00	1 911,09	63 065,97
		Výkr.č.D1.302-201: 33*1		33,00		
30	PC	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	120,00	168,63	20 235,60
		Výkr.č.D1.302-201: 120*1		120,00		
31	PC	Poklop litinový průměr 600 mm, 40 tun	kus	20,00	4 517,12	90 342,40
		Výkr.č.D1.302-201: 20*1		20,00		
32	592-24367.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50	kus	20,00	6 867,66	137 353,20

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Výkr.č.D1.302-201: 20*1		20,00		
32	PC	Zřízení odbočky pro napojení drenáže	kus	4,00	2 330,10	9 320,40
		Výkr.č.D1.302-201: 2+2		4,00		
33	552_Dodávka	Mříž a rám na uliční vpust do vozovky - litinová, čtver.500/500, zat. 25t	kus	6,00	2 493,62	14 961,72
		Výkr.č.D1.302-201: 6*1		6,00		
34	552_Dodávka	Kalový koš - žárově pozinkovaný plech	kus	6,00	674,50	4 047,00
		Výkr.č.D1.302-201: 6*1		6,00		
36	552-43064	Šachta D425 - litinový poklop 40t (plný)	kus	1,00	14 001,04	14 001,04
		viz SO 01, Výkr.č.D1.302-101: 1*1		1,00		
37	592_Dodávka	Horní dílec pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	6,00	367,91	2 207,46
		Výkr.č.D1.302-201: 6*1		6,00		
38	592_Dodávka	Průběžný dílec vysoký	kus	6,00	357,69	2 146,14
		Výkr.č.D1.302-201: 6*1		6,00		
39	592_Dodávka	Průběžný dílec nízký	kus	6,00	191,11	1 146,66
		Výkr.č.D1.302-201: 6*1		6,00		
40	592_Dodávka	Průběžný dílec se ZU PVC	kus	6,00	1 410,32	8 461,92
		Výkr.č.D1.302-201: 6*1		6,00		
41	592_Dodávka	Spodní část s kalištěm	kus	6,00	269,80	1 618,80
		Výkr.č.D1.302-201: 6*1		6,00		
42	PC	Lapač střešních splavenin	kus		3 576,91	
		započtno v SO 01				
43	PC	Zpětná klapka	kus	3,00	9 013,81	27 041,43
		Výkr.č.D1.302-201: 3*1		3,00		
44	PC	Virový ventil k RN	kus	2,00	73 377,72	146 755,44
		Výkr.č.D1.302-201: 2*1		2,00		
45	PC	Retenční nádrž RN1 + RN2, dodávkantáž	kus	1,00	771 590,18	771 590,18
		Výkr.č.D1.302-201: 1*1		1,00		
Díl:	99	Přesun hmot				96 123,50
46	998_27-6101	Přesun hmot pro tr. vedení z trub plastických v otevřeném výkopu	t	357,63	268,78	96 123,50
Díl:	721	Kanalizace				165 795,69
47	721 17-6222.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	70,00	163,52	11 446,40
		Výkr.č.D1.302-201: 15,5+11,6+12,5+21+6,3+9,4		70,00		
48	721 17-6224.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	140,00	286,15	40 061,00
		Výkr.č.D1.302-201: 5,6+6+14,1+7,5+0,9+4,5+6,5+3,9+4,5+1,8+2+6,0+17,9+1,6+1,9+25,0+23,4+6,9		140,00		
49	721 17-6225.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm	m	76,00	422,08	32 078,08
		Výkr.č.D1.302-201: 22,55+11,4+24,75+12,2+5,1		76,00		
50	721 17-6226.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 250 x 6,2 mm	m	80,00	664,28	53 142,40
		Výkr.č.D1.302-201: 54,2+18,3+7,5		80,00		
51	721_29-0112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN200	m	286,00	61,32	17 537,52
		= pol.47 + pol.48 + pol.49		286,00		
52	721_29-0113	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300	m	80,00	86,87	6 949,60
		= pol.50		80,00		
53	PC	Demontáž areálové kanalizace - potrubí, tvarovky, armatury a příslušenství, vč. zemní práce a zpětné úprava terénu, zatravnění, odvoz suti na skládku	m	5,00	848,24	4 241,20
		Výkr.č.D1.302-101: 5*1		5,00		
		MEZISOUČET				
54	998_72-1101	Přesun hmot pro vn.kanal. v obj.výšky - do 6m	t	1,51	224,83	339,49
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				22 319,88
55	PC	Osazení obruby z kostek velkých, bez boční opěry	m	5,00	367,91	1 839,55
		Výkr.č.D1.302-101: 5*1		5,00		
56	PC	Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou	m	5,00	367,91	1 839,55
		Výkr.č.D1.302-101: 5*1		5,00		
57	PC	Kostka dlažební drobná 8/10 tř.1	t	2,00	2 452,74	4 905,48
		Výkr.č.D1.302-101: 2*1		2,00		
58	PC	Rozbourání komunikace (asfalt živice)	m^2	10,00	269,80	2 698,00
		Výkr.č.D1.302-101: 5*2		10,00		
59	PC	Uvedení komunikace do původního stavu	m^2	10,00	1 103,73	11 037,30
		Výkr.č.D1.302-101: 5*2		10,00		

Cenová soustava
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
vlastní
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
vlastní
vlastní
vlastní
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II

Cenová soustava
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
vlastní
RTS DATA 2016/II
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.401 - SO 401 PŘELOŽKY A PŘÍPOJKY AREÁLOVÉ SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE

JKSO:	828.79 vedení podzemní kabelová silnoproudá ostatní	CC-CZ:	221429
Místo:	Plzeň	Datum:	08.12.2017
Zadavatel:	**Fakultní nemocnice Plzeň** Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň – Bory	IČ: DIČ:	
Uchazeč:		IČ: DIČ:	
Projektant:	**Projekt PK Plzeň** Sdružení K4 a.s. a LT PROJEKT a.s.	IČ: DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				**924 904,29**
DPH základní	Základ daně 924 904,29	Sazba daně 21,00%	Výše daně 194 229,90	
Cena s DPH		**v CZK**		**1 119 134,19**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.401 - SO 401 PŘELOŽKY A PŘÍPOJKY AREÁLOVÉ SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE

Místo: FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň
Datum: 08.12.2017

Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant: Sdružení K4 a.s. a LT PROJEKT a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**924 904,29**
997-Přesun sutě	89 369,26
M21-Elektromontáže	475 024,10
M46-Zemní práce při extr.mont.pracích	354 566,47
0-Ostatní	5 944,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.401 - SO 401 PŘELOŽKY A PŘÍPOJKY AREÁLOVÉ SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTAL

Místo: FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň
Datum: 08.12.2017

Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						**924 904,29**	
Díl:	997	Přesun sutě				89 369,26	
1	460600061	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km 73,62+3,194+3,168	t	79,98 79,98	258,33	20 661,75	RTS DATA 2016/II
2	460600071	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km (6km) (73,62+3,194+3,168)*6	t	479,89 479,89	29,52	14 166,41	RTS DATA 2016/II
3	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového 6*0,2*1,1*2,4	t	3,17 3,17	811,90	2 572,10	RTS DATA 2016/II
4	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů (6*0,1*1,4*2,2)+(6*0,06*1,7*2,2)	t	3,19 3,19	959,52	3 064,71	RTS DATA 2016/II
5	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva 6*0,15*0,8*1,75+(186*0,5*0,2*1,8)+(108*0,8*0,25*1,8)	t	73,62 73,62	664,28	48 904,29	RTS DATA 2016/II
Díl:	M21	Elektromontáže				475 024,10	
6	210021074	Montáž příchytek pro kabely plastových jednoduchých KHF 35 - 54 (průměr 35 až 54 mm) 1*1	kus	1,00 1,00	66,43	66,43	RTS DATA 2016/II
7	210021074b	Příchytka KHF 1*1	kus	1,00 1,00	190,77	190,77	RTS DATA 2016/II
8	210021083	Montáž příchytek pro kabely plastových pro trojsvazek kabelů KPZ/3 32 - 47 (průměr 1 kabel 32 až 47 mm) 3*1	kus	3,00 3,00	66,43	199,29	RTS DATA 2016/II
9	210021083b	Příchytka KPZ 3*1	kus	3,00 3,00	327,03	981,09	RTS DATA 2016/II
10	220261145	Připevnění příchytky kabelové na konstrukci 41 až 54 40*1	kus	40,00 40,00	14,76	590,40	RTS DATA 2016/II
11	354325500	příchytka kabelová 41-54 mm povrch: standard – galvanicky zinkováno 40*1	kus	40,00 40,00	47,69	1 907,60	RTS DATA 2016/II
12	210100012	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 240 mm2 16*1	kus	16,00 16,00	147,62	2 361,92	RTS DATA 2016/II
13	210100311	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením Příplatek k cenám za ukončení a připojení stínění v plášti žíly, 1 žíly + zapojení 6*1	kus	6,00 6,00	22,14	132,84	RTS DATA 2016/II
14	210100773	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou do 22 kV staniční typ KSJ vodičů celoplastových, průřezu žíly do 240 mm2 3*1	kus	3,00 3,00	1 476,18	4 428,54	RTS DATA 2016/II
15	V1	Kabelová koncovka staniční do 22kV 3*1	kus	3,00 3,00	1 158,24	3 474,72	vlastní
16	210100001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2 2*1	kus	2,00 2,00	7,38	14,76	RTS DATA 2016/II
17	210101230	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní páskou [typ SPE 1 až 5] kabelů nebo vodičů celoplastových, počtu a průřezu žil do 4 x 70 až 95 mm2 4*1	kus	4,00 4,00	959,52	3 838,08	RTS DATA 2016/II
18	354360240	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-23s 4 x 25 - 95mm 4*1	kus	4,00 4,00	613,18	2 452,72	RTS DATA 2016/II
19	210290891	Doplnění orientačních štítků na kabel (při revizi instalace) 8*1	kus	8,00 8,00	22,26	178,08	RTS DATA 2016/II
20	V2	Systémové víko se třemi hrdly 1*1	kus	1,00 1,00	2 753,65	2 753,65	vlastní
21	V3	Systémové víko pro kabel NN 2*1	kus	2,00 2,00	2 072,34	4 144,68	vlastní
22	V4	Systémový uzávěr, vodotěsný 1*1	kus	1,00 1,00	5 876,35	5 876,35	vlastní
23	V5	Systémový uzávěr, vodotěsný pro kabel NN 2*1	kus	2,00 2,00	5 195,03	10 390,06	vlastní
24	V6	Betonové žlaby TK2 vč poklopu 5*2	m	10,00 10,00	334,41	3 344,10	vlastní
25	V6.1	Montáž kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení uložených volně AYKY, do 1 kV, počtu a průřezu žil 3 x 240 +120 mm2 (108*2)*1,03	m	222,48 222,48	132,86	29 558,69	vlastní
26	210901098	Montáž kabelů hliníkových bez ukončení do 1 kV uložených pevně AMCMK, AYKY, NAYY-J-RE (-O-SM), TFSP, 1 kV, počtu a průřezu žil 3 x 240 +120 mm2 (31*2)*1,03	m	63,86 63,86	132,86	8 484,44	RTS DATA 2016/II
27	341132410	kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 3x240+120 mm2 obsah kovu [kg/m], Cu =0, Al =2,52 ((108*2)+(31*2))*1,03	m	286,34 286,34	310,68	88 960,11	RTS DATA 2016/II
28	210901234	Montáž kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení uložených volně AYKY, do 1 kV, počtu a průřezu žil 3 x 95 + 70 mm2 (186*2)*1,03	m	383,16 383,16	73,81	28 281,04	RTS DATA 2016/II
29	210901234-D	Demontáž kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení uložených volně AYKY, do 1 kV, počtu a průřezu žil 3 x 95 + 70 mm2 129*2	m	258,00 258,00	44,29	11 426,82	RTS DATA 2016/II
30	341132170	kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 3x95+70 mm2 obsah kovu [kg/m], Cu =0, Al =1,065 (186*2)*1,03	m	383,16 383,16	168,97	64 742,55	RTS DATA 2016/II
31	210810019	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 7 x 2,5 mm2 108*1,03	m	111,24 111,24	20,67	2 299,33	RTS DATA 2016/II

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	210810059	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 7 x 2,5 mm2 31*1,03	m	31,93 31,93	20,67	659,99	RTS DATA 2016/II
33	V7	kabel CYKFY 7x2,5 mm2 (108+31)*1,03	m	143,17 143,17	88,57	12 680,57	vlastní
34	210930123	Montáž izolovaných vodičů hliníkových do 22 kV bez ukončení uložených volně AXEKCE, do 22 kV, počtu a průřezu žil 240 mm2 (108*3)*1,03	m	333,72 333,72	51,67	17 243,31	RTS DATA 2016/II
35	210930133	Montáž izolovaných vodičů hliníkových do 22 kV bez ukončení uložených pevně AXEKCE, do 22 kV, počtu a průřezu žil 240 mm2 (11*3)*1,03	m	33,99 33,99	51,67	1 756,26	RTS DATA 2016/II
36	341160150	kabel 22-AXEKVCE 1x240/25 RMV obsah kovu [kg/m], Cu =0,245, Al =0,72 ((108+11)*3)*1,03	m	367,71 367,71	279,34	102 716,11	RTS DATA 2016/II
37	210950101	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel dalším štítkem ((108+11)-18)/1,5/3	kus	22,44 22,44	36,90	828,18	RTS DATA 2016/II
38	735345120	tiskoviny pro propagaci, obchodně technickou dokumentaci, informaci a výstavnictví tabulky bezpečnostní s tiskem, 2 barvy plastové A7 105 x 74 mm ((108+11)-18)/1,5/3	kus	22,44 22,44	64,04	1 437,31	RTS DATA 2016/II
39	210950111	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů svazkování jednožilových kabelů vn ((108+11)-18)/1,5/3*2	kus	44,89 44,89	22,14	993,84	RTS DATA 2016/II
40	V8	Pásek pro svazkování kabelů ((108+11)-18)/1,5/3*2	kus	44,89 44,89	6,81	305,69	vlastní
41	220180201	Zatažení kabelu do tvárnicové tratě včetně přistavení kabelového bubnu, odvinutí, odřezání a ručního zatažení kabelu do tvárnicové tratě, včetně přípravných a závěrečných prací, úpravy kabelových konců, kontroly izolačního stavu kabelu, pročištění a zakalibrování otvoru, namazání kabelu vazelínou, uzavření kabelových konců a práce s kabelovým bubnem, postavení a zrušení výstražných značek do hmotnosti do 2 kg/m (8+10)	m	18,00 18,00	7,38	132,84	RTS DATA 2016/II
42	220180203	Kabely dálkové sítě metalické a optické Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti přes 4 do 6 kg/m Doměřeno elektronicky z PD (8+10)*2	m	36,00 36,00	10,33	371,88	RTS DATA 2016/II
43	220180202	Zatažení kabelu do tvárnicové tratě včetně přistavení kabelového bubnu, odvinutí, odřezání a ručního zatažení kabelu do tvárnicové tratě, včetně přípravných a závěrečných prací, úpravy kabelových konců, kontroly izolačního stavu kabelu, pročištění a zakalibrování otvoru, namazání kabelu vazelínou, uzavření kabelových konců a práce s kabelovým bubnem, postavení a zrušení výstražných značek do hmotnosti přes 2 do 4 kg/m (8+10)*3	m	54,00 54,00	8,86	478,44	RTS DATA 2016/II
44	V9	Ukončení vodičů celoplastových úhlovým adaptérem do 22 kV staniční průřezu žíly do 240 mm2 3*1	kus	3,00 3,00	1 476,18	4 428,54	vlastní
45	V10	Kabelová koncovka VN 22 kV, vnitřní RSTI 1*1	kus	1,00 1,00	3 474,71	3 474,71	vlastní
46	V11	Utěsnění kabelu RDS vaky 3*1	kus	3,00 3,00	811,90	2 435,70	vlastní
47	V12	RDS vaky 3*1	kus	3,00 3,00	1 419,41	4 258,23	vlastní
48	210280002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč	kus	1,00	28 388,16	28 388,16	RTS DATA 2016/II
49	V18	Zkoužka zvýšeným napětím	kus	1,00	11 355,26	11 355,26	vlastní
DÍL:	M46	Zemní práce při extr.mont.pracích				354 566,47	
50	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru (108+186)/1000	km	0,29 0,29	39 743,42	11 684,57	RTS DATA 2016/II
51	460030095	Přípravné terénní práce vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek ležatých silničních 2*2	m	4,00 4,00	51,67	206,68	RTS DATA 2016/II
52	460030152	Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva drceného, tloušťky přes 10 do 20 cm 0,8*6	m2	4,80 4,80	221,43	1 062,86	RTS DATA 2016/II
53	460030162	Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z betonu prostého, tloušťky přes 15 do 30 cm 6*1,1	m2	6,60 6,60	295,24	1 948,58	RTS DATA 2016/II
54	460030172	Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 5 do 10 cm (1,7*6)+(1,4*6)	m2	18,60 18,60	147,62	2 745,73	RTS DATA 2016/II
55	460030192	Přípravné terénní práce řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky přes 5 do 10 cm 2*2*6	m	24,00 24,00	258,33	6 199,92	RTS DATA 2016/II
56	460120016	Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení naložení výkopku ručně, z hornin třídy 1 až 4 (108*0,8*0,243)+(186*0,5*0,203)	m3	39,87 39,87	258,33	10 300,65	RTS DATA 2016/II
57	460070753	Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu ostatních konstrukcí, v hornině třídy 3 (1*1,5*1)*4	m3	6,00 6,00	620,00	3 720,00	RTS DATA 2016/II
58	460561603	Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 140 cm ostatních rozměrů, v hornině třídy 3 (1*1,5*1)*4	m3	6,00 6,00	221,43	1 328,58	RTS DATA 2016/II
59	460150263	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3 186*1	m	186,00 186,00	369,05	68 643,30	RTS DATA 2016/II
60	460560263	Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3 186*1	m	186,00 186,00	221,43	41 185,98	RTS DATA 2016/II
61	460421001	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm 186*1	m	186,00 186,00	110,71	20 592,06	RTS DATA 2016/II
62	460510155	Kabelové prostupy z trub ocelových, průměru do 20 cm 3*2	m	6,00 6,00	81,19	487,14	RTS DATA 2016/II
63	140111040	Trubky bezešvé hladké válcované za tepla v jakosti 11 353 vnější D x tloušťka stěny 194 x 6,3 mm 3*2	m	6,00 6,00	204,39	1 226,34	RTS DATA 2016/II

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	460150883	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 80 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 3 108*1	m	108,00 108,00	516,66	55 799,28	RTS DATA 2016/II
65	460560883	Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 80 cm hloubky 120 cm, v hornině třídy 3 108*1	m	108,00 108,00	295,24	31 885,92	RTS DATA 2016/II
66	460421101-R	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 80 cm 108*1	m	108,00 108,00	184,52	19 928,16	RTS DATA 2016/II
67	460470011	Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech pomocí drátů, dřevěných a plastových prvků apod. kabelů při křížení 3*1	kus	3,00 3,00	516,66	1 549,98	RTS DATA 2016/II
68	460470012	Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech pomocí drátů, dřevěných a plastových prvků apod. kabelů při souběhu 10*1	m	10,00 10,00	95,95	959,50	RTS DATA 2016/II
69	460490013	Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 34cm 186+2*108	m	402,00 402,00	18,85	7 577,70	RTS DATA 2016/II
70	460510066	Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru přes 15 do 20 cm (8+10)*3	m	54,00 54,00	44,29	2 391,66	RTS DATA 2016/II
71	460620027	Úprava terénu provizorní položení obrubníků včetně spárování, do lože z kameniva těženého chodníkových betonových ležatých 2*2	m	4,00 4,00	73,81	295,24	RTS DATA 2016/II
72	460650062	Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky přes 10 do 15 cm 0,8*6	m2	4,80 4,80	295,24	1 417,15	RTS DATA 2016/II
73	460650083	Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu z betonu prostého, včetně rozprostření, tloušťky přes 15 do 20 cm 6*1,1	m2	6,60 6,60	2 952,37	19 485,64	RTS DATA 2016/II
74	460650072	Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu z kameniva obalovaného asfaltem včetně zhutnění, tloušťky přes 5 do 10 cm 6*1,4	m2	8,40 8,40	516,66	4 339,94	RTS DATA 2016/II
75	460650134	Vozovky a chodníky kryt vozovky z litého asfaltu včetně rozprostření, tloušťky přes 5 do 7 cm 6*1,7	m2	10,20 10,20	811,90	8 281,38	RTS DATA 2016/II
76	460650192	Vozovky a chodníky očištění vybouraných obrubníků od spojovacího materiálu z jakéhokoliv lože s odklizením a uložením očištěného materiálu na vzdálenost 10 m chodníkových 2*2	m	4,00 4,00	51,67	206,68	RTS DATA 2016/II
77	460680203	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vybourání otvoru ve zdivu betonovém plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 30 do 45 cm 3*1	kus	3,00 3,00	1 107,14	3 321,42	RTS DATA 2016/II
78	V13	Deska krycí LT 300 dl.1m 108-18	kus	90,00 90,00	33,84	3 045,60	vlastní
79	460500001	Oddělení kabelů přepážkou s utěsněním, ve výkopu z cihel 108-18	m	90,00 90,00	66,43	5 978,70	RTS DATA 2016/II
80	V13	Osetí povrchu travou ((186-14)*0,5)+((108-58)*0,8)	m2	126,00 126,00	36,90	4 649,40	vlastní
81	V14	Utěsnění kabelů v prostupu pěnou (6*2)	kus	12,00 12,00	66,43	797,16	vlastní
82	V15	Montážní pěna (6*2)/4	kus	3,00 3,00	340,66	1 021,98	vlastní
83	V16	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 136/160 mm, HDPE+LDPE EAN 8595057698369 (8+10)*3	m	54,00 54,00	190,77	10 301,58	vlastní
Díl:		Ostatní				5 944,45	
84	V7	Zajištění výkopů - přechodové lávky, pevná zábrana	kus	1,00	834,61	834,61	vlastní
85	V20	Vypínání vedení, dozor správce	hod	6,00	851,64	5 109,84	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.402 - SO 402 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

JKSO:	828.75 Sítě kabelové osvětlovací nízkého napětí	CC-CZ:	221492
Místo:	Plzeň	Datum:	08.12.2017
Zadavatel:	**Fakultní nemocnice Plzeň** Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň – Bory	IČ: DIČ:	
Uchazeč:		IČ: DIČ:	
Projektant:	**Projekt PK Plzeň** Sdružení K4 a.s. a LT PROJEKT a.s.	IČ: DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				**482 946,41**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	482 946,41	21,00%	101 418,75	
Cena s DPH	**v**	**CZK**		**584 365,15**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.402 - SO 402 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

Místo: FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň
Datum: 08.12.2017

Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant: Sdružení K4 a.s. a LT PROJEKT a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**482 946,41**
997-Přesun sutě	66 827,37
M21-Elektromontáže	229 474,38
M46-Zemní práce při extr.mont.pracích	186 644,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.402 - SO 402 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

Místo: FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň
Datum: 08.12.2017

Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						**482 946,41**	
Díl:	997	Přesun sutě				66 827,37	
1	460600061	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	60,22	258,33	15 556,12	RTS DATA 2016/II
		(145*0,5*0,223*1,8)+(7*0,66*1,8)		37,42			
		19*0,5*2,4		22,80			
		Součet		60,22			
2	460600071	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	361,31	29,52	10 665,72	RTS DATA 2016/II
		19*0,5*2,4*6		136,80			
		Součet		361,31			
3	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	37,42	590,47	22 094,21	RTS DATA 2016/II
		(145*0,5*0,223*1,8)+(7*0,66*1,8)		37,42			
4	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	22,80	811,90	18 511,32	RTS DATA 2016/II
		19*0,5*2,4		22,80			
Díl:	M21	Elektromontáže				229 474,38	
5	210100005-D	Demontáž - Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 35 mm2	kus	152,00	25,83	3 926,16	RTS DATA 2016/II
		19*2*4		152,00			
6	210100014	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 10 mm2	kus	40,00	22,14	885,60	RTS DATA 2016/II
		10*4		40,00			
7	210100005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 35 mm2	kus	24,00	51,67	1 240,08	RTS DATA 2016/II
		6*4		24,00			
8	210202013	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních závěsných na oku na výložník	kus	7,00	369,05	2 583,35	RTS DATA 2016/II
		7*1		7,00			
9	Vlastní 1	Sadové svítidlo vč. světelného zdroje - dle správce VO	kus	7,00	7 494,47	52 461,29	RTS DATA 2016/II
		7*1		7,00			
10	210202013-D	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních závěsných na oku na výložník	kus	19,00	221,43	4 207,17	RTS DATA 2016/II
		19*1		19,00			
11	210204011	Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	7,00	959,52	6 716,64	RTS DATA 2016/II
		7*1		7,00			
12	316740670	stožár osvětlovací K 6 - 133/89/60 žárově zinkovaný - sadový	kus	7,00	4 550,91	31 856,37	RTS DATA 2016/II
		7*1		7,00			
13	210204011-D	Demontáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	19,00	442,86	8 414,34	RTS DATA 2016/II
		19*1		19,00			
14	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	5,00	369,05	1 845,25	RTS DATA 2016/II
		5*1		5,00			
15	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	2,00	369,05	738,10	RTS DATA 2016/II
		2*1		2,00			
16	341432760a	Vodiče izolované s měděným jádrem šňůry s měděným jádrem šňůry stíněné pro 300/500 V CMSM, PN-KV-072-03 CMSM 3 x 2,50	m	56,00	50,64	2 835,84	RTS DATA 2016/II
		obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0					
		7*8		56,00			
17	V6	Svorkovnice jednopojistková vč. pojistek	kus	5,00	654,06	3 270,30	RTS DATA 2016/II
		5*1		5,00			
18	Vlastní 3	Svorkovnice dvoupojistková vč. pojistek	kus	2,00	708,57	1 417,14	vlastní
		2*1		2,00			
19	210220002	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm	m	150,00	29,52	4 428,00	RTS DATA 2016/II
		125+15+10		150,00			
20	210220002-D	Demontáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm	m	503,00	14,76	7 424,28	RTS DATA 2016/II
		503*1		503,00			
21	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	93,00	39,52	3 675,36	RTS DATA 2016/II
		Hmotnost: 0,62 kg/m					
		150*0,62		93,00			
22	354418750	svorka křížová pro vodič D 6-10 mm	kus	10,00	64,16	641,60	RTS DATA 2016/II
		10*1		10,00			
23	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného	kus	1,00	1 135,53	1 135,53	RTS DATA 2016/II
24	210280542	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového	kus	1,00	21 007,24	21 007,24	RTS DATA 2016/II
25	210810014	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 4 x 16 mm2	m	147,29	23,62	3 478,99	RTS DATA 2016/II
		(125+6*3)*1,03		147,29			
26	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2	m	147,29	188,04	27 696,41	RTS DATA 2016/II
		obsah kovu [kg/m], Cu =0,627, Al =0					
		(125+6*3)*1,03		147,29			
27	210901191	Montáž kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení uložených volně AYKYD, do 1 kV, počtu a průřezu žil 4 x 35 mm2	m	39,14	36,90	1 444,27	RTS DATA 2016/II
		(15+3*2+11+4*1,5)*1,03		39,14			
28	341131220	kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 4x35/S mm2	m	39,14	76,31	2 986,77	RTS DATA 2016/II
		obsah kovu [kg/m], Cu =0, Al =0,42					
		(15+3*2+11+4*1,5)*1,03		39,14			
29	210901191-D	Demontáž kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení uložených volně AYKYD, do 1 kV, počtu a průřezu žil 4 x 35 mm2	m	535,00	22,14	11 844,90	RTS DATA 2016/II
		535*1		535,00			

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	Vlastní 4	Spojka kabelová SSU 1-SH-10-50 (AYKY-AYKY, CYKY-CYKY, AYKY-CYKY)	m	6,00	545,05	3 270,30	vlastní
		6*1		6,00			
31	Vlastní 5	Montáž spojky CYKY/AYKY do 4x35mm2	m	6,00	369,05	2 214,30	vlastní
		6*1		6,00			
32	220180201	Zatažení kabelu do tvárnicové tratě včetně přistavení kabelového bubnu, odvinutí, odřezání a ručního zatažení kabelu do tvárnicové tratě, včetně přípravných a závěrečných prací, úpravy kabelových konců, kontroly izolačního stavu kabelu, pročištění a zakalibrování otvoru, namazání kabelu vazelínou, uzavření kabelových konců a práce s kabelovým bubnem, postavení a zrušení výstražných značek do hmotnosti do 2 kg/m	m	186,43	7,38	1 375,85	vlastní
		(125+6*3)*1,03		147,29			
		(15+3*2+11+4*1,5)*1,03		39,14			
		Součet		186,43			
33	Vlastní 6	Číslování sloupů	kus	7,00	61,32	429,24	vlastní
		7*1		7,00			
34	Vlastní 7	Rozebrání a odvoz demontovaných sloupů	kus	19,00	738,09	14 023,71	vlastní
		19*1		19,00			
	M46	Zemní práce při extr.mont.pracích				186 644,66	
35	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,15	39 743,42	5 762,80	RTS DATA 2016/II
		(125+15+5)/1000		0,15			
36	460050003	Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky jednoduché na rovině, délky třídy 3 přes 6 do 8 m, v hornině	kus	7,00	531,43	3 720,01	RTS DATA 2016/II
		7*1		7,00			
37	460080013	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	3,50	8 584,58	30 046,03	RTS DATA 2016/II
		7*0,5		3,50			
38	460080112	Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění a urovnání betonového	m3	9,50	4 428,55	42 071,23	RTS DATA 2016/II
		19*0,5		9,50			
39	592457000	Dlaždice betonové dlažba desková betonová dlažba plošná - hladká Standard 30 x 30 x 4,5 šedá	m2	0,63	908,42	572,30	RTS DATA 2016/II
		Spotřeba: 11,11 kus/m2					
		7*0,3*0,3		0,63			
40	286112260	Trubky z polyvinylchloridu trubky drenážní drenážní systém PipeLife trubka flexibilní D 300 mm	m	7,00	105,04	735,28	RTS DATA 2016/II
		7*1		7,00			
41	460150263	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3	m	145,00	369,05	53 512,25	RTS DATA 2016/II
		125+15+5		145,00			
42	460560263	Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3	m	145,00	147,62	21 404,90	RTS DATA 2016/II
		125+15+5		145,00			
43	460421001	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm	m	145,00	110,71	16 052,95	RTS DATA 2016/II
		125+15+5		145,00			
44	460490013	Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 34cm	m	145,00	18,85	2 733,25	RTS DATA 2016/II
		125+15+5		145,00			
45	460510064	Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru do 10 cm	m	186,43	26,57	4 953,45	RTS DATA 2016/II
		(125+6*3)*1,03		147,29			
		(15+3*2+11+4*1,5)*1,03		39,14			
		Součet		186,43			
46	345713520	Materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné, dvouplášťové HDPE+LDPE svitek 50 m se zatahovacím drátem a spojkou ČSN EN 50086-2-4 KF 09063 63 mm	m	186,43	27,25	5 080,22	RTS DATA 2016/II
		EAN 8595057698208					
		(125+6*3)*1,03		147,29			
		(15+3*2+11+4*1,5)*1,03		39,14			
		Součet		186,43			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.403 - SO 403 TRAFOSTANICE

JKSO:	828.19 Rozvody elektrického proudu ostatní	CC-CZ:	221441
Místo:	Plzeň	Datum:	08.12.2017
Zadavatel:	**Fakultní nemocnice Plzeň** Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň – Bory	IČ: DIČ:	
Uchazeč:		IČ: DIČ:	
Projektant:	**Projekt PK Plzeň** Sdružení K4 a.s. a LT PROJEKT a.s.	IČ: DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 589 291,87	21,00%	333 751,29

Cena s DPH v **CZK**

1 589 291,87
1 923 043,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.403 - SO 403 TRAFOSTANICE

Místo: FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň
Datum: 08.12.2017

Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant: Sdružení K4 a.s. a LT PR

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**1 589 291,87**
469-Stavební práce při elektromontážích	6 642,84
M21-Elektromontáže	1 576 285,95
M22-Montáže oznam. a zabezp. zařízení	3 240,38
0-Ostatní	3 122,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.403 - SO 403 TRAFOSTANICE

Místo: FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň Datum: 08.12.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						**1 589 291,87**
Díl:	469	Stavební práce při elektromontážích				6 642,84
1	460680246	Vybourání otvorů ve zdivu železobetonovém plochy do 0,25 m2, tloušťky do 90 cm 2+1	kus	3,00 3,00	2 214,28	6 642,84
Díl:	M21	Elektromontáže				1 576 285,95
2	210020951	Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4 2*1	kus	2,00 2,00	36,90	73,80
3	210021074	Montáž příchytek KHF 3+3+3+3+3+3	kus	18,00 18,00	66,43	1 195,74
4	V1	Příchytka KHF 3+3+3+3+3+3	kus	18,00 18,00	190,77	3 433,86
5	V2	Příchytka KPZ 33-46 2*3	kus	6,00 6,00	327,03	1 962,18
6	210021083	Montáž příchytek plastových pro trojsvazek kabelů KHF/3 1 svazek 32-47 mm 2*3	kus	6,00 6,00	66,43	398,58
7	V3	VN Kabelová koncovka vnitřní 6+6+3	kus	15,00 15,00	1 158,24	17 373,60
8	V4	Přímý adaptér pro průchodku typ A (200A, 22kV) 3*1	kus	3,00 3,00	2 151,82	6 455,46
9	210100012	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 240 mm2 28*1	kus	28,00	147,62	4 133,36
10	210100311	Příplatek k ukončení kabelů za ukončení a připojení stínění v plášti žíly, 1 žíly + zapojení 6+6+3	kus	15,00 15,00	7,38	110,70
11	210100773	Ukončení vodičů celoplastových koncovkou do 22 kV staniční KSJ průřezu žíly do 240 mm2 6+6+3	kus	15,00 15,00	1 476,18	22 142,70
12	210112703-D	Demontáž odpínačů vn do 22 kV do 630 A bez pojistek a bez zapojení vodičů 1+1	kus	2,00 2,00	5 166,65	10 333,30
13	V5	3f výkonový transformátor 630 kVA, nízkoztrátové, Ekodesign 1*1	kus	1,00 1,00	352 580,94	352 580,94
14	V5.1	Montáž transformátorů 3fázových vn/nn vzduchových instalace přístrojů do 630 kVA 1*1	kus	1,00 1,00	18 452,30	18 452,30
15	210280534	Uvedení do provozu transformátoru suchého skříňového 22/0,4 kV 1*1	kus	1,00 1,00	664,28	664,28
16	V6	Tlumič vibrací a hluku EK290/U vč. montáže 4*1	kus	4,00 4,00	2 606,03	10 424,12
17	V7	Montáž dřevěných zábran před trafo 2*2	m	4,00 4,00	162,38	649,52
18	V8	Dřevěná zábrana před trafo 2*2	m	4,00 4,00	340,66	1 362,64
19	V9	Rozvaděč NN záskoku ke nové pole RD1A dle přílohy č.104	sestava	1,00	117 277,17	117 277,17
20	210190521	Montáž rozvaděčů vn vnitřních do 400 kg 5*1	pole	5,00 5,00	6 642,83	33 214,15
21	V10	Rozvaděč VN, 25 kV, izolovaný SF6, koncový do nové TS dle přílohy č.102	sestava	1,00	249 815,81	249 815,81
22	V11	Rozvaděč VN, 25 kV, izolovaný SF6, doplnění do TS2 dle přílohy č.102	sestava	1,00	349 742,13	349 742,13
23	272511200	koberec dielektrický A601 do 35 kV šířka 1200 mm síla 4,5 mm 2*2	m2	4,00 4,00	679,61	2 718,44
24	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč 1*1	kus	1,00 1,00	39 743,42	39 743,42
25	210280142	Napěťová zkouška rozvodny do 35 kV 1+1	kus	2,00 2,00	5 677,63	11 355,26
26	210280161	Oživení jednoho pole rozváděče se složitou výzbrojí 1+1	kus	2,00 2,00	811,90	1 623,80
27	210290891	Doplnění orientačních štítků na kabel (při revizi) 2*1	kus	2,00 2,00	14,76	29,52
28	210800529	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 16 mm2 uložených volně 6*1	m	6,00 6,00	59,73	358,38
29	341160100	kabel 22-AXEKVCE 1x70/16 RMV obsah kovu [kg/m], Cu =0,157, Al =0,21 3*10	m	30,00 30,00	170,33	5 109,90
30	341160150	kabel 22-AXEKVCE 1x240/25 RMV obsah kovu [kg/m], Cu =0,245, Al =0,72 4*6	m	24,00 24,00	279,34	6 704,16
31	210930151	Montáž hliníkových kabelů AXEKCEY 22 kV 70-120 mm2 pevně uložených 3*10	m	30,00 30,00	36,90	1 107,00
32	210930152	Montáž hliníkových kabelů AXEKCEY 22 kV 150-240 mm2 pevně uložených 4*6	m	24,00 24,00	51,67	1 240,08
33	210950101	Další štítek označovací na kabel 2*1	kus	2,00 2,00	7,49	14,98
34	735345120	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A7 105x74 mm	kus	2,00	61,32	122,64

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		1+1		2,00		
35	210950111	Svazkování jednožilových kabelů vn	kus	4,00	22,14	88,56
		4*1		4,00		
36	V12	Pásek pro svazkování kabelů	kus	4,00	6,81	27,24
		4*1				
37	V13	Ochranné a pracovní pomůcky pro TS 22/0,4 kV	sada	1,00	22 710,53	22 710,53
		1*1		1,00		
38	220260905	Montáž kabelového roštu pro uložení příchytkami SONAP RI - 10	m	22,00	295,24	6 495,28
		22*1		22,00		
39	354325550	příchytka kabelová Sonap 637554 D41-54 mm povrch: standard – galvanicky zinkováno	kus	65,00	62,45	4 059,25
		65*1		65,00		
40	V14	kabelový žlab 600/50, včetně nosných konstrukcí povrch: standard – galvanicky zinkováno	kus	22,00	749,45	16 487,90
		22*1		22,00		
41	V15	Materiál pro úpravu vývodové kobky 22kV, podpěra, Al pas40/10, držák Al pasu	kus	2,00	970,88	1 941,76
		1+1		2,00		
42	210800516	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 240 až 300 mm2 uložených v trubkách nebo lištách	m	72,00	51,67	3 720,24
		8*9		72,00		
43	V16	kabel silový jednožilový s Cu jádrem 1-CHBU 1 x 240 mm2 obsah kovu [kg/m], Cu =2,352, Al =0	m	72,00	776,70	55 922,40
		8*9		72,00		
44	V17	Pomocný materiál pro úpravu záložních rozvaděčů, přípojnice Cu 630A, propojovací kabel Cu 630A dle výkresu č. 104	kus	1,00	2 412,99	2 412,99
45	V18	Úprava rozvaděče stávajícího RD1A v TS2 - doplnění vývodu, výměna řídící jednotky dle výkresu č. 104	kus	1,00	37 756,25	37 756,25
46	V19	řídící jednotka záskoku zdrojů	kus	1,00	128 371,26	128 371,26
		1*1		1,00		
47	V20	Dokončovací práce, pole, kobka do 35 kV - úklid, kontrola před spuštěním	kus	4,00	851,64	3 406,56
		2+2		4,00		
48	V21	Utěsnění kabelů v prostupu pěnou	kus	3,00	5 989,90	17 969,70
		3*1		3,00		
49	590811300	hmota stěrková požárně ochranná Stěrka je součástí protipožárních ucpávek prostupů kabelů i potrubí a ucpávek otvorů a spár.	kg	3,00	834,61	2 503,83
		3*1		3,00		
50	V22	Montážní pěna	kus	1,00	488,28	488,28
		1*1		1,00		
Díl:	M22	Montáže oznam. a zabezp. zařízení				3 240,38
51	220111741	Montáž svorka rozpojovací zkušební	kus	12,00	51,67	620,04
		6+6		12,00		
52	220111771	Montáž vedení uzemňovací na povrchu z drátu FeZn do 120 mm2	m	25,00	51,67	1 291,75
		25*1		25,00		
53	354420620	páska zemnící 30 x 4 mm FeZn	kg	25,00	36,79	919,75
		25*1		25,00		
54	354419860	svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	12,00	34,07	408,84
		6+6				
Díl:		Ostatní				3 122,70
55	580106002	Měření izolačních odporů okruhu celého rozvaděče nebo rozvodnice	kus	3,00	624,54	1 873,62
		3*1		3,00		
56	580106010	Měření zemního přechodového odporu uzemnění ochranného nebo pracovního	kus	2,00	624,54	1 249,08
		2*1		2,00		

Cenová soustava
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
vlastní
vlastní
RTS DATA 2016/II
vlastní
vlastní
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
vlastní
vlastní
RTS DATA 2016/II
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
RTS DATA 2016/II
vlastní
vlastní
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II

Cenová soustava
RTS DATA 2016/II
vlastní
vlastní
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
vlastní
vlastní
RTS DATA 2016/II
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
RTS DATA 2016/II
vlastní
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.501 - SO 501 PŘELOŽKY A PŘÍPOJKY SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE

JKSO:	828.89 Vedení podzemní slaboproudá kabelová ostatní	CC-CZ:	222465
Místo:	Plzeň	Datum:	08.12.2017
Zadavatel:	**Fakultní nemocnice Plzeň** Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň – Bory	IČ: DIČ:	
Uchazeč:		IČ: DIČ:	
Projektant:	**Projekt PK Plzeň** Sdružení K4 a.s. a LT PROJEKT a.s.	IČ: DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	235 307,96	21,00%	49 414,67

Cena s DPH v **CZK**

235 307,96
284 722,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.501 - SO 501 PŘELOŽKY A PŘÍPOJKY SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE

Místo: FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň
Datum: 08.12.2017

Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant: Sdružení K4 a.s. a LT PR

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**235 307,96**
M22 - SLP montáže	235 307,96

:OJEKT a.s.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.501 - SO 501 PŘELOŽKY A PŘÍPOJKY SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE

Místo: FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň
Datum: 08.12.2017

Zadavatel:
Projektant:
Uchazeč:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						**235 307,96**
Díl:	M22	SLP montáže				235 307,96
101	R220460030	Kabel SYKFY50x2x0,5	m	310,00	74,94	23 231,40
		245+65		310,00		
102	R220460040	Montáž kabelu SYKFY	m	310,00	36,90	11 439,00
		245+65		310,00		
103	R220460050	Kabelový žlab 200x100 (D+M)	m	310,00	534,83	165 797,30
		245+65		310,00		
104	R220460060	Kabelová skříň s vybavením, D+M, 100 párů - nasvorkování kabelu v kolektoru na původní trasu slouží jako spojka	kus	2,00	6 780,23	13 560,46
		2x1 - na oba konce kabelu				
105	R220460070	Vybudování prostupu do 200x200	kus	20,00	575,71	11 514,20
		viz výkres situace - odborný odhad				
106	R220460080	Požární ucpávka certifikovaná do 200x200	kus	20,00	488,28	9 765,60
		dle položky 105				

Cenová soustava
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.601 - SO 601 PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO ROZVODU PLYNU

JKSO:	827.52 Sítě plynovodní	CC-CZ:	222112
Místo:	Plzeň	Datum:	08.12.2017
Zadavatel:	**Fakultní nemocnice Plzeň** Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň – Bory	IČ: DIČ:	
Uchazeč:		IČ: DIČ:	
Projektant:	**Projekt PK Plzeň** Sdružení K4 a.s. a LT PROJEKT a.s.	IČ: DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH **761 159,88**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	761 159,88	21,00%	159 843,57

Cena s DPH **v CZK** **921 003,45**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.601 - SO 601 PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO ROZVODU PLYNU

Místo: FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň

Datum: 08.12.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant: Sdružení K4 a.s. a LT PROJEKT a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**761 159,88**
1-Zemní práce	148 051,38
451-Lože	5 284,76
89-Ostatní konstrukce	2 289,42
99-Přesun hmot	45 601,87
723-Plynovod	559 932,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
D.1.601 - SO 601 PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO ROZVODU PLYNU

Místo: FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň — Datum: 08.12.2017

Zadavatel: — Projektant:
Uchazeč:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						**761 159,88**	
Díl:	1	Zemní práce				148 051,38	
1	115_10-0001.RAA	Čerpání vody na dopr.výšku 10m a vzd.do 10m do 500 l, včetně pohotovosti čerpadla	hod	80,00	70,40	5 632,00	RTS DATA 2016/II
		Odborným odhadem projektanta ZTI: 1*80hod		80,00			
2	119_00-1401.R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí ve výkopišti do DN200	m	2,00	277,07	554,14	RTS DATA 2016/II
		Výkr.č.D1.601-101: 2*1		2,00			
3	119_00-1421.R00	Dočasné zajištění kabelů ve výkopišti	m	2,00	222,56	445,12	RTS DATA 2016/II
		Výkr.č.D1.601-101: 2*1		2,00			
4	139 60-0012.RBC	Ruční výkop v hornině 3 hloubka do 1 m, odvoz na skládku do 10 km, vč. uložení	m^3	24,00	1 000,40	24 009,60	RTS DATA 2016/II
		Výkr.č.D1.601-201: 29*0,8*ø1,03		24,00			
5	132 20-0112.RAC	Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4 pažení, odvoz 10 km, uložení na skládku	m^3	28,00	688,13	19 267,64	RTS DATA 2016/II
		Výkr.č.D1.601-201: 34*0,8*ø1,03		28,00			
6	132_20-1219. R00	Příplatek za lepivost v hor. 3 - 30%	m^3	8,40	30,66	257,54	RTS DATA 2016/II
		Odborným odhadem projektanta ZTI: pol.5*30%		8,40			
7	161_10-1101	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m^3	52,00	85,16	4 428,32	RTS DATA 2016/II
		=pol.4 + pol.5		52,00			
8	162_40-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1 500 m	m^3	52,00	91,98	4 782,96	RTS DATA 2016/II
		=pol.4 + pol.5		52,00			
9	167_10-1101	Nakládání,vykládání výkopku z hor.1-4 do 100 m^3	m^3	52,00	183,96	9 565,92	RTS DATA 2016/II
		=pol.4 + pol.5		52,00			
10	174_10-1101	Zásyp jam,rýh,šachet nebo kolem objektů se zhutněním	m^3	21,80	686,99	14 976,38	RTS DATA 2016/II
		=pol.4 + pol.5 - pol.11 - pol.16		21,80			
11	175_10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0-22mm	m^3	25,00	1 060,58	26 514,50	RTS DATA 2016/II
		Výkr.č.D1.601-301: 63*0,8*0,5		25,00			
12	175_10-1109.R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí - 20%	m^3	5,00	231,65	1 158,25	RTS DATA 2016/II
		Odborným odhadem projektanta ZTI: pol.10*20%		5,00			
13	199_00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m^3	52,00	458,75	23 855,00	RTS DATA 2016/II
		=pol.4 + pol.5		52,00			
14	151_10-1101.R00	Zřízení pažení do 2m	m^2	100,00	106,74	10 674,00	RTS DATA 2016/II
		Výkr.č.D1.601-201: 40*1*2		100,00			
15	151_10-1111.R00	Odstranění pažení do 2m	m^2	100,00	19,30	1 930,00	RTS DATA 2016/II
		=pol.13		100,00			
Díl:	451	Lože				5 284,76	
16	451 57-2111.RL2	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0-4mm, Středočeský kraj	m^3	5,20	1 016,30	5 284,76	RTS DATA 2016/II
		Výkr.č.D1.601-301: 63*0,8*0,1		5,20			
Díl:	89	Ostatní konstrukce				2 289,42	
17	283-1414x	Výstražná fólie š.30 cm - barva dle ČSN	m	126,00	18,17	2 289,42	RTS DATA 2016/II
		Výkr.č.D1.601-201: 63*2		126,00			
Díl:	99	Přesun hmot				45 601,87	
18	998_27-6101	Přesun hmot pro tr. vedení z trub plastických v otevřeném výkopu	t	48,62	937,94	45 601,87	RTS DATA 2016/II
Díl:	723	Plynovod				559 932,45	
19	PC	Potrubí HDPE 100, SDR17,6 DN200 (225x12,8), vč. montaže	m	70,00	1 238,86	86 720,20	vlastní
		Technická zpráva: 70*1		70,00			
20	PC	Elektrotvarovky pro změnu směru HDPE DN200, koleno DN200/90°, vč. montaže	kus	6,00	2 341,46	14 048,76	vlastní
		Technická zpráva: 6*1		6,00			
21	PC	Podpůrné a ochranné kce provizorního plynovodu vč. montaže	kus	1,00	34 065,79	34 065,79	vlastní
		Odborným odhadem projektanta ZTI: čerpat se souhlasem investora		1,00			
22	PC	Identifikační vodič HD PE potrubí, vč. montaže	m	70,00	20,44	1 430,80	vlastní
		Technická zpráva: 70*1		70,00			
23	PC	Potrubí z ocelových trubek záitových černých, spoj.svařováním DN200, vč.tvarovek	m	70,00	1 889,52	132 266,40	vlastní
		Výkr.č.D1.601-101: 70*1		70,00			
24	PC	Chránička DN300	m	8,00	2 705,96	21 647,68	vlastní
		Výkr.č.D1.601-101: 8*1		8,00			
25	723 D+M	Upevnění chráničky ke k-ci koridoru-objímky, včetně kotvení	kus	3,00	513,26	1 539,78	vlastní
		Výkr.č.D1.601-201: 3*1		3,00			
26	PC	Korugovaná ochranná trubka DN300	m	35,00	3 109,07	108 817,45	vlastní
		Výkr.č.D1.601-101: 35*1		35,00			
27	PC	Porubní manžeta typ 300/200	kus	6,00	1 532,96	9 197,76	vlastní
		Výkr.č.D1.601-101: 6*1		6,00			
28	PC	Distanční objímka	kus	26,00	532,56	13 846,56	vlastní
		Výkr.č.D1.601-101: 26*1		26,00			
29	230 22-0021.R00	Podkladní prstenec/deska - čichačka	kus	3,00	180,55	541,65	RTS DATA 2016/II
		Výkr.č.D1.601-101: 3*1		3,00			
30	PC	Betonový blok na plynovodu přechod vertikal x horizont	m^3	1,60	2 575,37	4 120,59	vlastní
		Výkr.č.D1.601-201: 2*0,8		1,60			
31	230 17-0004.R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 150 - 200	kus	1,00	1 613,58	1 613,58	RTS DATA 2016/II
		Technická zpráva: 1*1		1,00			
32	230 17-0014.R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200	m	70,00	14,76	1 033,20	RTS DATA 2016/II
		Technická zpráva: 1*70		70,00			
33	723 19-0901.R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,00	14,76	29,52	RTS DATA 2016/II
		Technická zpráva: 2*1		2,00			
34	723 D+M	Nátěr závěsů / resp.konzol pod potrubí plynovodu	kus	1,00	17 987,87	17 987,87	
		Technická zpráva: 1*1		1,00			
35	723 19-0907.R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	70,00	12,49	874,30	RTS DATA 2016/II
		Technická zpráva: 1*70		70,00			
36	723 D+M	Revize plynu a tlakové zkoušky	kus	1,00	4 542,11	4 542,11	vlastní
		Technická zpráva: 1*1		1,00			
37	723 D+M	Čichačka vč. zemního poklopu, vč montáže	kus	3,00	1 821,38	5 464,14	vlastní
		Výkr.č.D1.601-101: 3*1		3,00			
38	PC	Demontáž areálového plynovodu - potrubí, tvarovky, armatury a příslušenství, vč. zemní práce a zpětné úprava terénu, zatravnění, odvoz suti na skládku	m	68,00	1 464,83	99 608,44	vlastní
		Výkr.č.D1.601-101: 1*68		68,00			
		MEZISOUČET					
39	998_72-3201	Přesun hmot pro vn.plynovod v obj.výšky -do 6m-se zvětšeným přesunem	t	0,39	1 362,63	535,87	RTS DATA 2016/II

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
VN+ON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

JKSO:	801.12 Budovy zdravotnických středisek a poliklinik	CC-CZ:	126411
Místo:	Plzeň	Datum:	08.12.2017
Zadavatel:	**Fakultní nemocnice Plzeň** Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň – Bory	IČ: DIČ:	
Uchazeč:		IČ: DIČ:	
Projektant:	**Projekt PK Plzeň** Sdružení K4 a.s. a LT PROJEKT a.s.	IČ: DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	7 566 593,86	21,00%	1 588 984,71

Cena s DPH v **CZK**

7 566 593,86
9 155 578,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
VN+ON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň
Datum: 08.12.2017

Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant: Sdružení K4 a.s. a LT PR

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**7 566 593,86**
VN-Vedlejší náklady	3 584 582,02
ON-Ostatní náklady	3 982 011,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
FN Plzeň - Pavilon psychiatrické kliniky
Objekt:
VN+ON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň — Datum: 08.12.2017

Zadavatel: — Projektant:
Uchazeč:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						**7 566 593,86**
Díl:	VN	Vedlejší náklady				3 584 582,02
	00512 Náklady spojené s prováděním stavby					
	9+9589					
1	005124010R	Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání	Soubor	1,00	56 776,32	56 776,32
2		Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby	Soubor	1,00	22 710,53	22 710,53
	005121 Zařízení staveniště					
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00	1 933 199,61	1 933 199,61
		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.				
	005121 Zařízení staveniště					
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00	1 089 830,54	1 089 830,54
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na spotřebovanou energii během výstavby, elektro, vodné stočné ,náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.				
	005121 Zařízení staveniště					
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00	329 904,48	329 904,48
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.				
	005122 Provozní vlivy					
	Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.					
6	005122 R	Provozní vlivy, dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00	95 384,22	95 384,22
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.				
	00521 Staveniště					
	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.					
7	00521 R	Staveniště	Soubor	1,00	56 776,32	56 776,32
		Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.				
Díl:	ON	Ostatní náklady				3 982 011,84
	00521 Staveniště					
	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.					
8	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00	5 677,63	5 677,63
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.				
	00521 Staveniště					
	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.					
9	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi, vyvčení inženýrských sítí, zajištění	Soubor	1,00	113 552,64	113 552,64
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.				
	00521 Staveniště					
	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.					
12	005211080R	Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi	Soubor	1,00	113 552,64	113 552,64
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).				
13	1.1	Plán organizace výstavby	Soubor	1,00	22 710,53	22 710,53
14	1.2	Zpracování harmonogramu stavby a ZOV	Soubor	1,00	22 710,53	22 710,53
15	1.3	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku	Soubor	1,00	34 065,79	34 065,79
16	1.4	Bezpečnostní hrazení a oplocení	Soubor	1,00	492 631,09	492 631,09
17	1.5	Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby	Soubor	1,00	950 435,59	950 435,59
18	1.6	Dokumentace skutečného provedení celé stavby včetně všch profesí	Soubor	1,00	170 328,96	170 328,96
19	1.7	Geodetické vytyčení a zaměření stavby, přeložek a přípojek sítí	Soubor	1,00	56 776,32	56 776,32
20	1.8	Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou	Soubor	1,00	56 776,32	56 776,32
21	1.9	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD - zkoušky v rámci montáže, topná zkouška, výchozí revize, uvedení do provozu, termovizní měření EL rozváděčů v celé stavbě, analýza sítě EL (měření, vyhodnocení), zkouška potrubní pošty, apod.	Soubor	1,00	113 552,64	113 552,64
22	1.10	Provedení měření hluku k ověření hlukové studie (v denní a noční době)	Soubor	1,00	22 831,03	22 831,03
23	1.11	Dopravní opatření - dopravní a informační značení na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla a pro pěší	Soubor	1,00	39 743,42	39 743,42
24	1.12	Provedení dočasné úpravy vjezdu a areálových komunikací pro potřebu realizace díla	Soubor	1,00	39 743,42	39 743,42
25	1.13	Projednání celého projektu na TIČR dle vyhl. č. 73/2010 Sb.	Soubor	1,00	11 355,26	11 355,26
26	1.14	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, provozní řády, návody k použití	Soubor	1,00	11 355,26	11 355,26
27	1.15	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu , zapravení, úklidy	Soubor	1,00	22 710,53	22 710,53
28	1.16	Fotodokumentace průběhu výstavby	Soubor	1,00	5 677,63	5 677,63
29	1.17	Pasportizace území stavby a jejího okolí	Soubor	1,00	11 355,26	11 355,26
30	1.18	Komplikace výstavby spojené s nemožností použití vysokých jeřábů	Soubor	1,00	113 552,64	113 552,64
31	1.19	Komplikace výstavby spojené s leteckým koridorem	Soubor	1,00	56 776,32	56 776,32
32	1.20	Náklady na pojištění stavby a bankovní garance	Soubor	1,00	1 380 587,75	1 380 587,75
33	1.21	Náklady na provedení vzorků	Soubor	1,00	113 552,64	113 552,64

Cenová soustava
RTS DATA 2016/II
vlastní
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
RTS DATA 2016/II
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní

Úřad městského obvodu Plzeň 1, odbor stavebně správní
alej Svobody 60, 323 00 Plzeň

Plzeň 1, dne: 25.1.2017

Sp.zn.: **SZ UMO1/24290/16/ReSc**
Č.J.: UMO1/29052/16
Vyřizuje:

Telefon: XXX
Fax: XXX
E-mail: XXX
IDDS: 2dibh62

Vypraveno dne: 25.1.2017

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Úřad městského obvodu Plzeň 1, odbor investiční a stavebně správní, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") **v souladu s § 190 stavebního zákona ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení,** kterou dne 27.10.2016 podala

Fakultní nemocnice Plzeň, IČO 00669806, **Edvarda Beneše 1128/13, Jižní Předměstí, 305 99 Plzeň,** *kterou zastupuje* **Projekt PK Plzeň** *(Sdružení K4 a.s. a LT PROJEKT a.s.*), zastoupený představitelem společností **K4 a.s.**, IČO 60734396, **Mlýnská 326/13, Trnitá, 602 00 Brno 2,**
kterou zastupuje **Václav Vítovec,** nar. 20.12.1982, **Slovanská alej 1776/14, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26**

(dále jen "stavebník") dne 27.10.2016 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

FN Plzeň, pavilon psychiatrické kliniky v areálu FN Plzeň-Lochotín
Plzeň, Severní Předměstí, alej Svobody

na pozemcích parc. č. 12102/9, 12102/10, 12102/11, 12102/12, 12102/14, 12102/16, 12102/17, 12102/18, 12102/19, 12102/28 v katastrálním území Plzeň

(, a na základě tohoto přezkoumání:

I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

FN Plzeň, pavilon psychiatrické kliniky v areálu FN Plzeň-Lochotín
Plzeň, Severní Předměstí, alej Svobody

na pozemcích parc. č. 12102/9, 12102/10, 12102/11, 12102/12, 12102/14, 12102/16, 12102/17, 12102/18, 12102/19, 12102/28 v katastrálním území Plzeň.

Stavba obsahuje:

- Jedná se o provedení stavby pavilonu psychiatrické kliniky v areálu Fakultní nemocnice Plzeň - Lochotín v jihozápadní části areálu jižně od stávajících objektů.
- Objekt bude obsahovat jedno podzemní podlaží a tři nadzemní podlaží. I. podzemní podlaží bude ve východní části zapuštěno pod terénem - v této části bude umístěno technické zázemí objektu a šatny personálu. Ze západní části podlaží bude přístup na terén, v této části bude umístěn denní stacionář a terapeutické dílny.
- V I. nadzemním podlaží bude umístěn hlavní vstup do objektu.
- Objekt bude napojen na inženýrské sítě z areálových rozvodů.
- Dešťové vody budou do kanalizace odváděny řízeně přes retenční nádrže. Na střešní ploše bude založena extenzivní střešní zahrada. Přebytečná dešťová voda ze střechy bude odvedena do retenční nádrže a dále do kanalizace. Dešťové odpady budou vnitřní. Dešťové vody budou jímány do nádrže s řízeným odtokem.
- V rámci výstavby nového pavilonu psychiatrie bude přesunuta stávající komunikace směřující v současné době od parkovacího domu (*v současné době ve výstavbě*), k nadzemnímu heliportu a hlavní budově z jižní strany. Toto spojení bude provedeno novou komunikací, vedoucí mezi novým objektem psychiatrie a komplexem stávajících objektů.
- **SO 01 Psychiatrická klinika**
- I.PP - ve východní části zapuštěné pod terénem je navrženo technické zázemí objektu s napojením na podzemní koridor. V západní části s přístupem na terén je navržen denní stacionář, na jižní fasádě jsou navrženy terapeutické dílny. Dílny navazují na vnější stupňovité zahrady. Mezi oběma provozy bude umístěno centrální schodiště s výtahovou halou, na které navazuje služební vstup.
- I.NP - ve východní části je navržen hlavní vstup do objektu a ambulance s přístupem veřejnosti. V západní části s přístupem do vnitřního atria bude umístěno uzavřené akutní oddělení a pokoje lékařů.
- II.NP - ve východní části bude umístěno doléčovací oddělení, v západní části je navrženo dětské oddělení a vedení kliniky.
- III.NP - ve východní části bude oddělení závislosti a v západní oddělení detoxu, dále zde bude umístěn přednáškový sál.
- Objekt bude obsahovat 3 výtahy na severní fasádě.
- Základy budou tvořeny základovou železobetonovou deskou.
- Svislé konstrukce budou tvořeny železobetonovým monolitickým skeletem kombinovaným s tuhými komunikačními jádry, jako svislé konstrukce jsou navrženy čtvercové železobetonové sloupy 400/400 mm a železobetonové stěny komunikačních jader tl. 200-250 mm.
- Vodorovné konstrukce jsou navržené jako monolitické lokálně podepřené desky bez průvlaků a hlavic.
- Příčky: Dělící příčky v části I.PP budou zděné z keramických bloků s perem a drážkou (např. systém Porotherm) v tl. od 80 do 150 mm. Vybrané příčky budou provedeny z akustického zdiva. Příčky v nadzemních podlažích budou sádrokartonové tl. 100 a 150 mm.
- **SO 101 Příprava území a HTÚ**
- Předložená projektová dokumentace řeší hrubé terénní úpravy pro nový objekt psychiatrické kliniky. Zemní kryt dosahuje do hl. 0,7 – 1,4 m a je tvořen převážně písčitými zeminami, méně i zeminami prachovitými. Po sejmutí ornice bude následovat odstranění konstrukčních vrstev stávajících komunikací, chodníků, schodů a dále příprava území ve vytváření ploch výkopů a násypů pro následné stavební objekty.
- **SO 102 Komunikace a zpevněné plochy:**
- Dopravní řešení - Dopravně je pozemek přístupný areálovými komunikacemi oběma vjezdy do areálu, z ulice alej Svobody a z ulice Na Roudné. Stávající komunikace směřuje v současné době od parkovacího domu ve výstavbě k nadzemnímu heliportu a hlavní budově z jižní strany. Nové spojení bude provedeno komunikací vedoucí mezi novou budovou psychiatrie a komplexem stávajících budov.
- Navržený objekt psychiatrie bude pro parkování využívat především sousední nově budovaný objekt parkovacího domu. Pro navržený objekt bude zajištěn normový počet 67 stání pro osobní vozidla, z

toho bude 1 stání vyhrazeno pro osoby doprovázející dítě v kočárku a 4 stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. Tato stání budou umístěna převážně v nově budovaném parkovacím domě ve IV. podlaží. Přístup z parkovacího domu bude zajištěn přes venkovní plochu dopravní chodby k přechodu přes komunikaci a chodníkem do psychiatrické kliniky. V rámci stavby budou provedeny opravy stávajících chodníků a nový chodník ke vstupům. Napojení nových vstupů z chodníků bude řešeno bezbariérovým způsobem.

- **SO 201 Sadové a venkovní úpravy:** Terénní úpravy - v rámci stavby budou upraveny stávající terény tak, aby byly spádovány od budovy.
- **SO 301 Přeložky a přípojky areálového vodovodu**
- Pro zásobování objektu pitnou vodou bude provedena nová vodovodní přípojka, která bude napojena na přeložce areálového vodovodu v oblasti nově navrženého kolektoru. Přípojka bude vedena z místa napojení technickou chodbou do prostoru výměníkové stanice. Na trase stávajícího vedení areálového vodovodu je navržen v křížení podzemní koridor s kolektorem SO 02. Areálový vodovod bude přeložen tak, aby byl umožněn volný průchod koridorem a to nad popř. pod tento stavební objekt. Stávající potrubí areálového vodovodu DN 300 je litinové. Přeložka bude provedena rovněž tak z litiny. Vodovodní přípojka řešeného objektu bude ukončena ve výměníkové stanici, kde bude umístěna vodoměrová řada a regulátor tlaku vody. Vnitřní vodovod: Zásobování objektu pitnou a požární vodou bude zajištěno pomocí vodovodní přípojky napojené na areálový vodovod LIT DN 300.
- **SO 302 Areálová kanalizace a retence**
- Přípojka kanalizace splaškové - Přípojka splaškové kanalizace z novostavby pavilonu psychiatrické kliniky s napojením do stávající jednotné areálové kanalizace nemocnice. Jedná se o stoku DN 800. Stoupačky splaškové kanalizace budou soustředěny v instalačních šachtách u hygienických zařízení koupelen a WC, popř. v sádrokartonových příčkách. Svodné potrubí splaškové kanalizace bude uloženo pod podlahou I.PP a napojeno do nové větve jednotné areálové kanalizace.
- Přípojka kanalizace dešťové a retenční nádrž: Přípojka dešťové kanalizace pavilonu bude napojena do jednotné areálové kanalizace, na areálovou kanalizaci budou napojeny případně i odpadní vody dešťové z nových zpevněných ploch.
- **SO 401 Přeložky a přípojky areálové silnoproudé elektroinstalace**
- Nový kabel bude na jedné straně zapojen do stávajícího rozváděče VN ve stávajícím energocentru TS2 a na druhém konci bude zapojen do nového rozvaděče v nové trafostanici stíněným konektorem včetně svodiče přepětí. Kabel bude veden ze stávající trafostanice do zeleného pásu, bude veden v zeleném pásu a dále bude kabel veden prostupem přes obvodovou zeď do nové rozvodny VN, kde bude ukončen v novém rozvaděči VN. Délka přípojky VN činí cca 100 m.
- **SO 402 - Venkovní osvětlení**
- Původní rozvody VO v místě stavby budou odstraněny. Nové veřejné osvětlení bude provedeno výbojkovými svítidly osazenými na sadových stožárech.
- **SO 403 – Trafostanice**
- Jedná se o vestavbu nové odběratelské trafostanice do prostor I.NP, která bude sloužit pro zásobování elektrickou energií.
- **SO 501 - Přeložky a přípojky slaboproudé elektroinstalace**
- Bude provedena přeložka kabelu TCEKE35x4 před započetím stavebních prací. Zemní kabel bude nahrazen novým propojením vedeným z telefonní ústředny, dále podzemním kolektorem až do novostavby.
- **SO 601 – Přeložka areálového rozvodu plynu**
- V areálu FN Plzeň Lochotín je veden areálový NTL plynovod. Stávající plynovod bude přeložen tak, aby byly dodrženy odstupové vzdálenosti dle platné legislativy pro rozvody zemního plynu, NTL plynovod musí být od obvodové stěny popř. základů stavby vzdálen min. 1 m.
- **Ohřev teplé užitkové vody**
- Příprava teplé vody v objektu bude centrální, zajištěna průtokovým ohřevem přes deskový výměník se zásobníkem.
- V objektu jsou navržena vzduchotechnická zařízení zajišťující dostatečnou výměnu vzduchu.

- **Vytápění - horkovod:** Přívod primárního media - horkovodu bude napojen na horkovodní rozvod z kolektoru, nový horkovod bude veden v novém podzemním koridoru, který bude spojovat stávající koridor a nový objekt Psychiatrické kliniky. V novostavbě bude horkovod zaveden do místnosti, ve které bude instalována kompaktní výměníková stanice horká voda/voda. Horkovodní potrubí bude zhotoveno z ocelových trubek DN 65.
- **Výměníková stanice**
- Ve výměníkové stanici bude osazena kompaktní výměníková stanice, která zajistí přípravu topné vody pro ÚT a ohřev TUV v deskových výměnících. V objektu budou osazena otopná tělesa, v některých pokojích bude zajištěno podlahové vytápění.

Poznámka:
Inženýrské sítě nejsou řešeny v rámci tohoto povolení.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle schválené projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval LT Projekt, projektování zdravotnické výstavby, Projekt PK Plzeň, Sdružení K4 a.s. a LT Projekt a.s., Mlýnská 326/13 602 00 Brno, ing. Martin Foral ČKAIT 1003950. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodrženy pokyny zhotovitelů projektové dokumentace včetně požárně bezpečnostního řešení stavby a plánu BOZP.
3. Stavba bude osazena do terénu v souladu dle:
   a) koordinační situace v měřítku 1:250 datované k 10/2016
4. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným v souladu s vydaným povolením stavby.
5. Před zahájením stavby stavebník oznámí stavebnímu úřadu osobu, která u stavebního podnikatele odpovídá za odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí *(§ 158 - vybraná činnost ve výstavbě – nutná autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb.)*.
6. K žádosti byly doloženy smlouvy, rozhodnutí, závazné stanoviska, stanoviska a vyjádření dotčených orgánů, vlastníků a správců stavbou dotčených nemovitostí a sítí technického vybavení staveb a ostatních dotčených institucí, obsahující podmínky, které je stavebník povinen dodržet při provádění stavby, tj.:
   a) ÚMO Plzeň 1, odbor životního prostředí a dopravy, oddělení dopravy - vyjádření k DSP pod čj. UMO1/24578/16 ze dne 16.11.2016 s podmínkami:
      1. Souhlasíme s předloženým výpočtem potřeby odstavných a parkovacích stání. Počet stání v projektové dokumentaci odpovídá požadavku ČSN 6110 Projektování místních komunikací. Celkem bude zřízeno 67 stání na pozemku investora.
      2. Vnější parkovací stání musí být navržena v souladu s ČSN 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel.
      3. Vnitřní odstavná stání musí být navržena v souladu s ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže.
      4. Okolní komunikace nesmí být znečištěny staveništní dopravou a dodavatel stavby zajistí mechanické čištění a pravidelné kropení okolních komunikací.
      5. V případě nutnosti uzavírky a zvláštního užívání místních komunikací je zhotovitel stavby povinen toto projednat s oddělením dopravy ÚMO Plzeň 1.
   b) ÚMO Plzeň 1, odbor životního prostředí a dopravy –rozhodnutí povolení kácení a uložení náhradní výsadby ze dne 21.11.2016 sp.zn. SZ UMO1/24704/16/4, č.j. UMO1/24704/16 s podmínkami.
   c) MMP, odbor životního prostředí, Kopeckého sady 11 Plzeň – závazné stanovisko- souhlas podle § 4 odst.2 zákona o ochraně přírody a krajiny, k zásahu do významného krajinného prvku ze dne 7.11.2016 sp.zn. SZ MMP/263042/16, č.j. MMP/270196/16 s podmínkami

1.Při realizaci stavby bude postupováno tak, aby nebyl činěn nebo poškozován sousední porost. Bude postupováno v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

d) MMP, odbor dopravy, Škroupova 5 Plzeň – závazné stanovisko a vyjádření ze dne 1.11.2016 sp.zn. SZ MMP/259657/16, č.j. MMP/260873/16, vyjádření s těmito podmínkami:

1. Zastávkový pruh v zálivu zastávky včetně nástupiště bude proveden dle ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště (např. čl. 6.2.1.10 zastávkový pruh 2,75 m, 7.3.5, šířka nástupiště 2,5 m.
2. Technickou dokumentaci o provedení stavby realizovat podle požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérového užívání staveb (např. i zřízení vodicích linií dle čl. 1.2.1, umístění varovných pásů u vjezdu na parkoviště vozidel ZTP osob dle čl. 1.2.4 vyhlášky upozorňující na nebezpečné místo)
3. Přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích během stavebních prací stanoví v souladu s § 77 zákona o silničním provozu opatřením obecné povahy Magistrát města Plzně po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. Návrh dopravního značení bude minimálně 30 dní před zahájením prací na instalaci dopravního značení upřesněn, popřípadě aktualizován a na základě žádosti zhotovitele bude dopravní značení Magistrátem města Plzně stanoveno.
4. V případě místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (vyhrazená stání pro vozidla ZTP osob v provedení VZD V10f a SDZ IP 12a+225 (symbol vozíku)+ dodatková tabulka E1x) stanoví dopravní značení v souladu s § 77 zákona o silničním provozu opatřením obecné povahy Magistrát města Plzně po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie. Návrh dopravního značení bude minimálně 30 dní před zahájením prací na instalaci dopravního značení upřesněn, popřípadě aktualizován a na základě žádosti zhotovitele bude dopravní značení Magistrátem města Plzně stanoveno.
5. K žádosti o stanovení dopravního značení je nutné předložit zákres stávajícího dopravního značení.
6. V souvislosti s prováděním stavebních prací, kdy to bude nutné, zhotovitel požádá příslušný silniční správní úřad, UMO Plzeň 1, (nejpozději 30 dní před zahájením prací, podle § 39 odst. 2 vyhlášky č.104/1997 Sb.) o povolení uzavírky podle § 24 zákona o pozemních komunikacích.
7. Odbor dopravy Magistrátu města Plzně se zúčastní před vydáním kolaudačního souhlasu (souhlasu s užíváním stavby) závěrečné kontrolní prohlídky stavby v rozsahu komunikačních staveb a dopravního značení.

e) Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství, Kaplířova 9 Plzeň – souhlasné závazné stanovisko ze dne 21.11.2016 č.j. HSPM-5404-2/2016 ÚPP

f) MMP, odbor krizového řízení, Kopeckého sady 11 Plzeň – stanovisko ze dne 12.10.2016 zn. MMP/246840/16

g) MMP, odbor životního prostředí, Kopeckého sady 11 Plzeň – sdělení pro stavebníka ze dne 25.10.2016 sp.zn. SZ MMP/246751/16, č.j. MMP/246751/16 s podmínkami:

1. S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, bude jejich původcem nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a jeho prováděcími předpisy. Především odpady budou shromažďovány podle druhů a kategorií a bude zajištěno jejich přednostní využití před odstraněním a odpady budou předány do vlastnictví pouze oprávněným osobám.
2. Odpady kat. č. 170101 Beton, kat. č. 170102 Cihly, kat.č.170103 Tašky a keramické výrobky, kat.č. 170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106, kat.č. 170201 Dřevo, kat.č. 170301 Asfaltové směsi obsahující dehet, kat.č. 170302 Asfaltové směsi neuvedené pod č. 170301 budou přednostně předány do zařízení určených k využívání a úpravě stavebních a demoličních odpadů. Odpad kat.č. 170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 musí být předán do vlastnictví pouze oprávněné osobě, která zajistí jeho přednostní využití (rekultivaci) před odstraněním.

3. Budou-li odpady využity nebo předány k využití na povrchu terénu (zejména odpad kat. č. 170504 Zemina a kamení), musí být splněny podmínky stanovené v § 12 a následujících ustanovení vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu terénu. V tomto případě budou provedeny analýzy obsahu škodlivin v sušině odpadů a ekotoxikologické testy odpadů dle přílohy č. 10 citované vyhlášky.
4. Po dobu stavby bude účinnými prostředky zajišťováno omezování a předcházení znečišťování ovzduší (zejména prach, výfukové plyny ze stavebních strojů apod.)
5. Při realizaci stavby budou respektovány ostatní stávající dřeviny a stavebník bude postupovat v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

h) Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, Skrétova 15 Plzeň – souhlasné závazné stanovisko ze dne 24.10.2016 č.j. 26408/25/21/2016 s podmínkami:

1. Před vydáním stanoviska KHS ke kolaudačnímu souhlasu bude na KHS předloženo měření hluku k ověření hlukové studie. Při tomto měření bude provedeno měření hluku z provozu stacionárních zdrojů hluku (VZT, chlazení aj.) umístěných na pavilonu psychiatrické kliniky v chráněném venkovním prostoru staveb lůžkového zdravotnického zařízení FN Plzeň (výpočtový bod č. 3), a to v denní a noční době. Měření hluku musí být provedeno držitelem autorizace nebo akreditace (§ 32a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění).

i) NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44 Jihlava – stanovisko k projektové dokumentaci ze dne 25.10.2016 zn. 111160099

j) Úřad pro civilní letectví, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6 – závazné stanovisko ze dne 19.10.2016 č.j. 010693-16-701 s podmínkami.

k) Městské ředitelství Policie Plzeň, územní odbor vnější služby, DI Plzeň – vyjádření ze dne 24.10.2016 č.j. KRPP-162208-1/ČJ-2016-030506-1

l) MMP, odbor rozvoje a plánování, Škroupova 5 Plzeň – vyjádření pod zn. MMP/248004/16 ze dne 22.1.2016 s podmínkami a upozorněními.

m) Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj, Schwarzova 27 Plzeň – vyjádření ze dne 5.12.2016 zn. V6-2016-219

7. Na stavbě bude veden stavební deník.
8. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
9. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu, min. 15 dní předem, za účelem provedení možných kontrolních prohlídek stavby dle § 18 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, tyto fáze výstavby:
   - Kontrolní prohlídka dodržování POV a podmínek tohoto rozhodnutí
   - Dokončení základové desky
   - Dokončení hrubé stavby
   - Dokončení přístupových chodníků a komunikační přípojky.
10. Zařízení staveniště *(v nezbytně nutném množství po nezbytně nutnou dobu)* musí být řádně zabezpečeno, oploceno a umístěno tak, aby nepřípustně neomezovalo užívání dotčených a přilehlých pozemků.
11. Při provádění stavby je nezbytné hlučnost a prašnost omezit na minimum vzhledem k okolní zástavbě. Hluk ze stavební činnosti v období výstavby eliminovat organizačními a technickými opatřeními (harmonogram stavebních prací včetně časového omezení použití hlučných mechanizmů, dodržování nočního klidu, mobilní zástěny, dobrý technický stav strojů a zařízení, aj.) tak, aby nedocházelo k překračování nevyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku ve venkovním chráněném prostoru sousední obytné zástavby během výstavby.
12. Pro vjezd a výjezd ze staveniště bude použito stávající komunikační napojení z ulice alej Svobody a ulice Na Roudné. V případě potřeby dalšího dočasného sjezdu na staveniště musí být toto napojení předem projednáno a odsouhlaseno oddělením dopravy ÚMO Plzeň 1.
13. Při provádění všech prací bude dbáno na řádné zabezpečení, označení a osvětlení výkopů a překopů, příp. zajištění přechodů. Během prací musí být zabezpečen průchod chodců (můstky v šíři min. 1,30m).

14. Po dobu provádění stavby **nesmí být přilehlé chodníky a komunikace znečišťovány** a dále okolí obtěžováno prachem a hlukem. Při stavbě **udržovat značky**, které vyznačují staveniště a dále **udržovat čistotu** okolních komunikací při odvozu výkopového materiálu a navážení stavebního materiálu. Okolní prostranství stavby, **nesmí být znečištěno ani jinak poničeno**. Příjezd vozidel přivážející mechanizaci, zajišťující odvoz suti atd., musí být řešen tak *(budou přijata taková opatření)*, aby nedocházelo k ničení přístupových pozemních komunikací, chodníků, okolní zeleně a zatravněných ploch. Pokud se tak stane, zajistí investor neprodleně čištění a opravy na vlastní náklady.
15. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby (obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci). Stavba bude označena tabulí s údaji: název stavby, název investora, název dodavatele a jméno stavbyvedoucího, datum zahájení a dokončení stavby a to nejdříve po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek a tabule musí být chráněny před povětrnostními vlivy a ponechány na místě až do dokončení stavby.
16. Při provádění stavby dodržet ustanovení: vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (ve znění pozdějších předpisů), upravující požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy, ustanovení vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dbát zdraví osob na staveništi.
17. Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli musí zadavatel stavby (stavebník, investor) dle ust. § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určit koordinátora. Přesáhne-li stavba svým plánovaným objemem prací a činností dobu stanoveno v ust. § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. (500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu nebo doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než je 1 pracovní den) musí zadavatel stavby (stavebník, investor) doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce v Plzni.
18. Při provádění zemních prací **musí být dodržena ČSN 736005** Prostorová úprava vedení technického vybavení. Před zahájením výkopových prací si **investor znovu ověří** uložení podzemních vedení inž. sítí. Vytýčení jednotlivých inž. sítí bude provedeno příslušnými správci těchto sítí. Výkopy budou prováděny s velkou opatrností, aby nedošlo k poškození těchto zařízení. Případná obnažení budou ihned hlášena jejich vlastníkům, kteří na místě určí způsob jejich zabezpečení. Budou plně respektována vyjádření správců sítí, jsou-li v trase výkopu jejich zařízení a vedení. Dojde-li při provádění prací k odkrytí jejich zařízení budou přizváni před záhozem výkopu k jeho kontrole.
19. Při provádění zemních pracích musí být dodržena ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení.
20. Užívání komunikace nebo veřejně přístupného pozemku v majetku města Plzně pro výkopové práce, skládku stavebního materiálu, lešení, zařízení staveniště apod. je toto možné na základě předem uzavřené „Dohody o technických podmínkách“ (zajišťuje SVSmP - oddělení zvláštního užívání, Klatovská 12). Dohodu uzavírá investor, nikoli zhotovitel stavby. Následně je nutné (při zvláštním užívání komunikace nebo chodníku či parkovací plochy, anebo travnatého pásu - uložení materiálu, apod.) zajistit povolení u příslušného správního úřadu, tj. odbor životního prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 1.
21. Během výstavby nesmí docházet k omezování silniční dopravy na pozemních komunikacích v místě stavby. V případě, že při provádění stavby dojde k tomuto omezení, předem v dostatečném předstihu toto projednat s oddělením dopravy ÚMO Plzeň 1. **Vozům záchranných služeb bude přístup trvale umožněn.**
22. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, v dostatečném předstihu (min. 30 dní předem) před zahájením prací nebo jiného zvláštního užívání komunikace (skládka materiálu, případné uzavření komunikace či objížďka pro potřeby stavby po nezbytně nutnou dobu apod.) je nezbytné toto předem projednat a zajistit příslušné povolení u příslušného silničního správního úřadu (odbor dopravy MMP/ odbor životního prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 1).
23. Části stavby, které jsou určeny k odstranění se musí demontovat postupným rozebíráním konstrukcí tak, aby v průběhu prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví osob, ke vzniku požáru a k nekontrolovatelnému porušení stability stavby či její části. Při provádění stavby nesmí být ohrožena

ani jinak porušena stabilita okolních objektů, nesmí dojít ke škodám na sousedních nemovitostech ani ke škodě na provozuschopnosti sítí technického vybavení.

24. Realizací stavby nesmí dojít k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů v lokalitě. Výkopový materiál bude během stavby ukládán tak, aby nedocházelo k jeho splavování při přívalovém dešti.
25. Povrchy dotčené stavbou budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu, prosty stavebních zbytků a kamenů a předány jejich vlastníkům. O předání bude vyhotoven protokol, který bude předložen při kolaudaci stavby.
26. Stavební suť, přebytečný a výkopový materiál bude odvezen na povolenou skládku či likvidován oprávněnou firmou (při závěreční kontrolní prohlídce bude doložen doklad o odvozu).
27. Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
28. Vlastnosti výrobků pro stavbu, mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby, musí být ověřeny podle příslušných předpisů z hledisek uvedených v § 156 odst. 1 stavebního zákona (doklady o splnění budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce).
29. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy (doklady o splnění budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce).
30. Při provádění stavby dbát dodržování povinností a odpovědnosti osob při přípravě a provádění staveb dle § 152 - § 157 a § 160 stavebního zákona.
31. Před zahájením užívání stavby (min. 30 dní předem, po dokončení bezbariérových úprav) stavebník ve spolupráci se zhotovitelem stavby přizve zástupce NIPI ČR o.s., k provedení kontrolní prohlídky provedených bezbariérových úprav stavby. O tomto bude sepsán protokol, který bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
32. Nejpozději do závěrečné kontrolní prohlídky stavby (před vydáním kolaudačního souhlasu) stavebník zajistí na své náklady kontrolní vytýčení hranice pozemku parc.č. 12093 v k.ú. Plzeň na styku s pozemkem parc.č. 12102/10, za přítomnosti zplnomocněného zástupce vlastníka pozemku č.parc. 12093 v k.ú. Plzeň, s tím, že na takto vytýčené společné hranici pozemku obnoví oplocení o výšce 180 cm.
33. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník předloží potvrzení o předání zaměření skutečného provedení stavby. Zaměření bude provedeno v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv, 3. třídě přesnosti a ověřeno úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. Kresba, (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru předána na flash-disku, CD-ROM, nebo e-mailem: (sluzbygis@plzen.eu). Potvrzení o kontrole provedeného zaměření stavebníkovi při předání vydá oddělení GIS SITmP, které zajišťuje správu technické mapy města Plzně na adrese Tylova 20, (1.patro), u p. Jakuba Šmiřáka (doklad o splnění bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce).
34. **Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.** Nejpozději 15 dnů před uvedeným termínem stavebník požádá o kolaudační souhlas, a předloží doklady v souladu s ust. § 18i vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, Jižní Předměstí, 305 99 Plzeň

Odůvodnění:

Dne 27.10.2016 podal stavebník: Fakultní nemocnice Plzeň, IČO 00669806, Edvarda Beneše 1128/13, Jižní Předměstí, 305 99 Plzeň, *kterou zastupuje* Projekt PK Plzeň *(Sdružení K4 a.s. a LT PROJEKT a.s.*), zastoupený představitelem společností K4 a.s., IČO 60734396, Mlýnská 326/13, Trnitá, 602 00

Brno 2, *kterou zastupuje* Václav Vítovec, nar. 20.12.1982, Slovanská alej 1776/14, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: FN Plzeň, pavilon psychiatrické kliniky v areálu FN Plzeň-Lochotín Plzeň, Severní Předměstí, alej Svobody na pozemcích parc. č. 12102/9, 12102/10, 12102/11, 12102/12, 12102/14, 12102/16, 12102/17, 12102/18, 12102/19, 12102/28 v katastrálním území Plzeň.

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Pro předmětnou stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí č. 1393 dne 13.3.1976 a dále vyjádření Magistrátu města Plzně, odboru stavebně správního, Škroupova 4 Plzeň ze dne 21.9.2016 sp.zn. SZ MMP/224880/16/JIR, č.j. MMP/227734/16.

Popis postupu stavebního úřadu v řízení:

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník opatřením ze dne 25.11.2016 pod čj. UMO1/26462/16 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno.

Dne 15.12.2016 stavební úřad obdržel od stavebníka doplnění podkladů žádosti.

Stavební úřad opatřením ze dne 21.12.2016 pod čj. UMO1/28932/16 oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a stanovil ústní jednání v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 1 na den 19.1.2017. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol.

Dne 18.1.2017 stavební úřad obdržel námitky účastníka řízení XXX. S podanými námitkami se stavební úřad vypořádal níže.

Ústního jednání dne 19.1.2017 se zúčastnili: stavebník, zástupce stavebníka, zástupce Policie ČR a dále zástupci stavebního úřadu. Při tomto ústním jednání nebyly vzneseny námitky ani připomínky k předmětu řízení.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

- *Stavební úřad posuzoval předmětný záměr v souladu s ust. § 111 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, zda je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací:*

Navrhovaný záměr je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, kterou je platný Územní plán města Plzně. Pozemky jsou podle územního plánu města Plzně, vydaného dne 8.9.2016 Zastupitelstvem města Plzně opatřením obecné povahy č. 1/2016 (účinnost od 1.10.2016), součástí *plochy občanského vybavení*, lokalita 1-6 Fakultní nemocnice.

Podkladem tohoto stavebního povolení je vydané pravomocné územní rozhodnutí č. 1393 ze dne 13.3.1976. Uvedené územní rozhodnutí bylo vydáno orgánem územního plánování pro město Plzeň, kterým je Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, Škroupova 4 Plzeň.

Po posouzení žádosti spolu s jejími podklady bylo stavebním úřadem konstatováno, že předložená projektová dokumentace je v souladu s vydaným územním rozhodnutím a kromě tohoto, podkladem stavebního povolení je dále zpráva projektanta o vypořádání se s podmínkami územního rozhodnutí v předložené dokumentaci včetně vypořádání se s podmínkami stanovenými dotčenými orgány.

- *Stavební úřad posoudil předmětný záměr v souladu s § 111 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, zda je projektová dokumentace úplná, přehledná, zda byla zpracována oprávněnou osobou a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu:*

Projektová dokumentace byla shledána úplnou, přehlednou a byla zpracována oprávněnou autorizovanou osobou. V projektové dokumentaci jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu.

Dle ust. § 159 stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby dle této dokumentace s tím, že je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu ke konkrétnímu stavebnímu záměru.

- *Stavební úřad posoudil předmětný záměr v souladu s § 111 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, zda je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem:*

Dopravní řešení stavby respektive příjezd ke stavbě bude řešen nově vybudovanou komunikační přípojkou s vjezdem, napojenou na stávající obslužnou místní komunikaci v areálu Fakultní nemocnice Plzeň-Lochotín. Přístup pro pěší bude řešen novým krátkým obslužným chodníkem napojeným na stávající chodník v místě stavby – areál FN Plzeň – Lochotín.

Pro staveništní dopravu bude na stavbou dotčené pozemky – staveniště prozatímně využito stávající napojení z ulice alej Svobody a ul. Na Roudné.

Stavba bude napojena na v místě dostupné sítě technického vybavení staveb, tj. v areálu Fakultní nemocnice Plzeň-Lochotín.

Stavba nevyžaduje vybudování dalšího nového technického vybavení potřebného k řádnému užívání stavby.

- *Stavební úřad posoudil předmětný záměr v souladu s § 111 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, zda předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány:*

Stavba je v souladu s požadavky dotčených orgánů. Podkladem žádosti jsou jednotlivá závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření dotčených orgánů a institucí, ve kterých nebyl s předmětným záměrem vysloven nesouhlas. Podmínky stanovené v těchto stanoviscích a vyjádřeních pro realizaci stavby jsou zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí a stavebník spolu se zhotovitelem stavby je jimi vázán při provádění stavby.

Dotčenými orgány pro povolení předmětné stavby jsou:

- Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, Škroupova 4 Plzeň
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 15 Plzeň
- Úřad pro civilní letectví, letiště Ruzyně, Praha 6
- Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí, Kopeckého sady 11 Plzeň
- Magistrát města Plzně, odbor krizového řízení, Kopeckého sady 11 Plzeň
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství, Kaplířova 9 Plzeň
- Magistrát města Plzně, odbor dopravy, Škroupova 5 Plzeň
- ÚMO Plzeň 1, odbor životního prostředí a dopravy, alej Svobody 60 Plzeň
- Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni, Schwarzova 27 Plzeň

- *Stavební úřad posoudil předmětný záměr taktéž v souladu s § 111 odst. 2 stavebního zákona, přičemž ověřil účinky budoucího užívání stavby.*

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním nebo užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Podkladem žádosti o stavební povolení byla závazná stanoviska, stanoviska či vyjádření dotčených orgánů pro stavební řízení, ve kterých nebyl vysloven nesouhlas s provedením stavby. Stanovené podmínky dotčených orgánů byly přejaty do podmínek tohoto rozhodnutí a stavebník je povinen je při realizaci stavby splnit. Navíc umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, což prokazuje pravomocné územní rozhodnutí uvedené výše.

- *Vymezení okruhu účastníků řízení:*

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu ust. § 109 stavebního zákona. Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení stavební úřad dospěl k závěru, že právní postavení účastníků řízení v daném případě přísluší stavebníkovi, vlastníkovi stavbou dotčených nemovitostí (pozemky č.par. 12102/9, 12102/10, 12102/11, 12102/12, 12102/14, 12102/16, 12102/17, 12102/18, 12102/19, 12102/28 v k.ú. Plzeň včetně staveb na nich), vlastníkům sousedních nemovitostí (pozemky č.par. 11645/2, 11684, 11691, 12093, 12094; 12095/1, 20, 21, 29, 32, 12099; 12102/2, 4, 8, 13, 15, 20, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 62, 64, 67, 69, 104, 117, 118, 122, 122; 12103/2; 12105/1, 2, 3, 4, 5, 6,

12107/2, 12763, 12785/2, 12788 v k.ú. Plzeň, včetně staveb na nich), vlastníkům dotčených inženýrských sítí vedených v místě navrhované stavby.

Návrh o stavební povolení byl doložen těmito doklady:

- Projektová dokumentace
- Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, Škroupova 4-vyjádření ze dne 21.9.2016 sp.zn. SZ MMP/224880/16/JIR, č.j. MMP/227734/16
- Plná moc pro zastupování Fakultní nemocnice Plzeň zmocněncem Projekt PK Plzeň ze dne 12.10.2016
- NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44 Jihlava-stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení ze dne 25.10.2016 zn. 111160099
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, Skrétova 15 Plzeň-souhlasné závazné stanovisko k projektové dokumentaci ze dne 24.10.2016 č.j. 26408/25/21/2016
- Úřad pro civilní letectví, Letiště Ruzyně, Praha 6-závazné stanovisko k akci ze dne 19.10.2016 č.j. 010693-16-701
- Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí, Kopeckého sady 11 Plzeň-sdělení pro stavebníka ze dne 25.10.2016 sp.zn. SZ MMP/246751/16, č.j. MMP/246751/16
- Magistrát města Plzně, odbor krizového řízení, Škroupova 5 Plzeň-stanovisko ze dne 14.10.2016 zn. MMP/246840/16
- Městské ředitelství Policie Plzeň, Územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, U Borského parku 20 Plzeň ze dne 24.10.2016 č.j. KRPP-162208-1/ČJ-2016-030506-1
- Průkaz energetické náročnosti budovy
- Hluková studie
- Studie denního osvětlení
- Plán BOZP
- Protokol o určení vnějších vlivů
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství, Kaplířova 9 Plzeň –souhlasné závazné stanovisko ze dne 21.11.2016 č.j. HSPM-5404-2/2016 ÚPP
- Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí, Kopeckého sady 11 Plzeň-závazné stanovisko-souhlas k zásahu do významného krajinného prvku ze dne 7.11.2016 sp.zn. SZ MMP/263042/16, č.j. MMP/270196/16
- Magistrát města Plzně, odbor dopravy, Škroupova 5 Plzeň – závazné stanovisko a vyjádření ze dne 1.11.2016 sp.zn. SZ MMP/259657/16, č.j. MMP/260873/16
- Statutární město Plzeň, Technický úřad, Odbor rozvoje a plánování, Škroupova 5 Plzeň – vyjádření ze dne 22.11.2016 sp.zn. MMP/248004/16
- ÚMO Plzeň 1, odbor životního prostředí a dopravy, alej Svobody 60 Plzeň – rozhodnutí – povolení kácení a uložení náhradní výsadby ze dne 21.11.2016 sp.zn. SZ UMO1/24704/16/4, č.j. UMO1/24704/16
- ÚMO Plzeň 1, odbor životního prostředí a dopravy, oddělení dopravy alej Svobody 60 Plzeň – vyjádření ze dne 16.11.2016 č.j. UMO1/24578/16
- Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj, Schwarzova 27 Plzeň – vyjádření k projektové dokumentaci stavby ze dne 5.12.2016 sp.zn. V6-2016-219

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Statutární město Plzeň, Technický úřad, Odbor rozvoje a plánování MMP, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Dne 18.1.2017 stavební úřad obdržel námitky účastníka řízení XXX, ve znění:

„Vážení,

Já, výše jmenovaná XXX, se omlouvám, že se nemohu dostavit na jednání 19.1.2017 (čtvrtek) v 10:30 hod., jelikož mám silnou chřipku.

Při této příležitosti jsem však se chtěla zmínit o 2 věcech:

1)Stávalo se často, že moji hradbu přelézaly různé osoby –(lavičky bývaly blízko hradby které pomáhaly). Nemocnice tyto lavičky později změnila a omluvila se, že jde o nemocné osoby. Moje obavy proto jsou, zda se nezvýší počet těchto osob a pak jde hlavně o to, že moje „zahrada“ související s nemocničním parkem má strmé skály a nemohu být zodpovědna kdyby se někdo zabil pádem nebo si ublížil.

Důvodem mých obav je právě to, že se jedná o kliniku psychiatrickou, kde možná pacienti nebudou zodpovědní za své chování.

Druhý důvod je, že když se zabíraly pole patřící mému dědečkovi panu XXX pro stavbu nemocnice, že se prý neudělala správná „čára“ oddělující tyto pozemky od mého. Já jsem zde tehdy nebyla přítomna, neboť jsem žila přes 40 let v Austrálii a vrátila jsem se až v roce 1999 zpět do své vlasti a rodného domu, který jsem zdědila jako jediná dcera XXX a mé maminky rozené XXX.

Bylo by snad zapotřebí dobré hradby pro klid a bezpečnost na obou stranách, ale snad by bylo zapotřebí znát přesné meze pozemků – aby bylo zabráněno různým možným komplikacím.

Tímto nemám v úmyslu nikoho obtěžovat, jen jaksi brát různé „věci“ v úvahu.

Přesto, že je mi již 88 let, jsem díky Bohu ještě zdravá, mentálně čilá – ale věk je věk a doufám, bude-li mi dopřáno ještě pár let života, že je budu moci prožít užitečně ve fyzicky slušné zdatnosti a mentálním klidu.

Proto se snažím předejít jakýchkoli problémů a v tom jsou právě důvody mého dopisu.

Jsem vděčná za všechnu Vaši ochotu a spolupráci a přeji pro Vás významný rok 2017.“

Stavební úřad k podaným námitkám uvádí a vypořádává se s nimi takto:

Při ústním jednání byl stavebník seznámen s podanou námitkou ve znění viz výše. Při projednání zároveň stavebník sdělil stavebnímu úřadu, že se pokusí o uzavření dohody s účastníkem řízení, tj. mezi Fakultní nemocnicí Plzeň a XXX.

Dne 25.1.2017 stavební úřad obdržel dohodu v předmětné věci.

Předmětem dohody je závazek Fakultní nemocnice Plzeň, že v souvislosti s výstavbou pavilonu psychiatrické kliniky v areálu FN Plzeň – Lochotín a před zahájením stavby zajistí na své náklady kontrolní vytýčení hranice pozemku parc.č. 12093 na styku s pozemkem parc.č. 12102/10 a na takto vytýčené společné hranici pozemku obnoví nejpozději do kolaudace stavby oplocení o výšce 180cm. Ke zjišťování průběhu předmětné hranice bude přizván zplnomocněný zástupce XXX.

Za podmínky, že tato dohoda a z ní vyplývající závazek Fakultní nemocnice Plzeň bude uveden v podmínkách pro provedení stavby psychiatrické kliniky v areálu FN Plzeň – Lochotín stahuje paní XXX svoji námitku do stavebního řízení datovanou dnem 17.1.2017.

Na základě předložené dohody stavební úřad vyhověl účastníkovi řízení a do podmínek stavebního povolení zapracoval jeho požadavek.

Stavební úřad se podanými námitkami zabýval v souladu se stavebními předpisy.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu města Plzně podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

"otisk úředního razítka"

XXX
pověřený vedením odboru stavebně správního
Úřadu městského obvodu Plzeň 1

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10 000 Kč byl zaplacen dne 11.1.2017 bezhotovostním převodem na bankovní účet ÚMO Plzeň.

Obdrží:

účastníci (dodejky)
Václav Vítovec, Slovanská alej č.p. 1776/14, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26,
zastupující: Fakultní nemocnice Plzeň, IČO 00669806, Edvarda Beneše 1128/13, Jižní Předměstí, 305 99 Plzeň,
kterou zastupuje Projekt PK Plzeň *(Sdružení K4 a.s. a LT PROJEKT a.s.*), zastoupený představitelem společností K4 a.s., IČO 60734396, Mlýnská 326/13, Trnitá, 602 00 Brno 2

Statutární město Plzeň, Technický úřad, Odbor rozvoje a plánování MMP, IDDS: 6iybfxn
XXX, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
XXX, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
XXX, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

XXX, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
XXX, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
XXX, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Dotčené orgány:
Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, IDDS: 6iybfxn
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí, IDDS: 6iybfxn
Magistrát města Plzně, odbor krizového řízení, IDDS: 6iybfxn
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Magistrát města Plzně, odbor dopravy, IDDS: 6iybfxn
ÚMO Plzeň 1, odbor životního prostředí a dopravy, alej Svobody 60, 323 00 Plzeň 23
Oblastní inspektorát práce, pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni, IDDS: uiqeezx
Úřad pro civilní letectví, IDDS: v8gaaz5

Ostatní:
NIPI BEZBARIEROVÉ PROSTŘEDÍ o.p.s., náměstí Republiky 28, 301 00 Plzeň 1
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Městské ředitelství policie Plzeň, územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát Plzeň, IDDS: 5ixai69

Co:
Archivní spis, vlastní

PODZHOTOVITELSKÉ SCHÉMA

Č.	Poddodavatel (obchodní firma nebo název/obchodní firma nebo jméno a příjmení)	IČ	Obsahové vymezení plnění poddodavatele	Finanční podíl poddodavatele na plnění veřejné zakázky (v %)
1	BORASETI s.r.o.	26345927	ZTI,ÚT	7,91
2	Klimaservis Sůva spol. s r.o.	47535318	VZT	8,4
3	COBAP s.r.o.	28953673	silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika, EPS, elektro přípojky, trafostanice	13,33
4	ELKOM PLZEŇ s.r.o.	26376776	měření a regulace	3,18
5	BSJ Group s.r.o.	27869407	medicinální plyny	0,18
6	PROFITHERM PROCZECH s.r.o.	03543749	potrubní pošta	0,88
7	D-Health s.r.o	61247651	bezdrátové zařízení pro přivolání pomoci	0,81
8	Stavitelství Kamínek s.r.o.	26021471	HTÚ, komunikace, přípojky a přeložky inž. sítí	4,81
9	Sdružení plzeňských obkladačů s.r.o.	26316196	dlažby a obklady	1,49
10	Filip malby - nátěry s.r.o.	05896037	malby, nátěry, tapety	1,1
11	GASSPO, spol. s r.o.	45348774	přeložka plynu	0,21
12	Sádrokartony Vacikar s.r.o.	28141466	Sádrokartonové konstrukce	5,05
13	Deckmetal s.r.o.	27642381	Kazetová fasáda	0,92
14	Podlahářství MD s.r.o.	26399792	Podlahy povlakové	1,28
15	Oldřich Kostifál - HUKO	46849076	střecha, izolace proti vodě	4,14
16	Esprit s.r.o.	65279042	Akustické obklady	0,06
17	Invista Craft s.r.o.	47973749	Konstrukce truhlářské - ochranné prvky	0,99
18	Solodoor a.s.	25209779	Dřevěné dveře	1,42
19	Rema spol. s.r.o.	46990801	Kovové výplně otvorů, prosklená fasáda	7,48
20	LIKO-S, a.s.	60734795	Skleněné příčky	0,33
21	R.A.M. Steel s.r.o.	28142322	Konstrukce zámečnické	2,74
22	Výmyslický - Výtahy spol. s.r.o.	44962185	Výtahy	1,3
23	Deltaflor plus, spol. s.r.o.	04182898	Mazaniny, podlahy ze syntetických hmot	1,94
24	Arbo - Zahradnictví	25248553	sadové úpravy + kácení	1,47
25	VALNETIS GROUP a.s.	24183032	monolity	13,55
26	EQOS Energie Česko spol. s r.o.	29039347	Chlazení	3,44

Československá obchodní banka, a. s.
Ústředí

ČSOB

SF - Obchodní financování
SF- Záruky -25110072
Vyřizuje
XXX
zaruky@csob.cz
www.csob.cz CEKOCZPP

Fakultní nemocnice Plzeň
Edvarda Beneše 1128/13
301 00 Plzeň IČO:
00669806

Praha, 20. srpna 2018

Bankovní záruka č. PRAGG00030724

Dozvídáme se od obchodních společností OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří, IČO: 46342796 (společník) a GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín, IČO: 28169522 (vedoucí společník), tvořících společnost s názvem "Společnost PK - GG + OHL ŽS" (obě uvedené obchodní společnosti společně dále jen „Zhotovitel[11]), že s Vámi Zhotovitel uzavře Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0980/18/06/OIV, číslo smlouvy zhotovitele AV.18018.1.110, na provedení stavby "FN Plzeň, výstavba nového pavilonu Psychiatrické kliniky" ("smlouva") a že Vám má Zhotovitel poskytnout bankovní záruku za řádné provedení díla zajišťující plnění povinností Zhotovitele z této smlouvy.

Z příkazu Zhotovitele se my, Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, IČO: 00001350, neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme zaplatit Vám bez námitek a bez nutnosti Vaší předchozí výzvy dané Zhotoviteli k plnění jeho povinností z této smlouvy částku až do výše

CZK 3.544.000,00
slovy: korun českých tři miliony pět set čtyřicet čtyři tisíce 00/100

na Vaši první písemnou závazně podepsanou žádost obsahující Vaše písemné prohlášení, že Zhotovitel nesplnil své povinnosti podle výše uvedené smlouvy.

Z identifikačních důvodů musí být Vaše žádost obsahující Vaše prohlášení podepsána osobami oprávněnými jednat Vaším jménem a podpisy na této žádosti musí být ověřeny Vaší bankou.

Naše záruka je platná do 28. září 2020 a Vaše případná žádost obsahující Vaše prohlášení nám musí být doručena na naši adresu: Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, nejpozději tohoto dne.

Tato záruka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění této záruky.

Žádáme Vás o vrácení originálu této záruky, jakmile skončí její platnost. Naše povinnosti z této záruky zaniknou uplynutím její platnosti, i když nám její originál nebude vrácen.

Naše záruka zaniká i v okamžiku, kdy nám bude doručen (vrácen) tento originál naší záruční listiny, pokud vrácení záruční listiny nastane před zmíněným datem ukončení platnosti této záruky.

Pokračování bankovní záruky na 2. straně

Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46

Právo uplatnit tuto záruku nesmí být postoupeno. Právo na plnění z této záruky nesmí být postoupeno ani zastaveno bez našeho předchozího písemného souhlasu.

Tato bankovní záruka nabude účinnosti po předložení naší bance kopie smlouvy podepsané všemi smluvními stranami.

Praha, 20. srpna 2018

Raiffeisen BANK
Banka inspirovaná klienty

Fakultní nemocnice Plzeň
Edvarda Beneše 1 1 28/1 3
301 00 Plzeň IČO 0669806
(dále jen „objednatel")

ZÁVAZNÝ PŘÍSLIB NA VYSTAVENÍ BANKOVNÍ ZÁRUKY č. 181230
(dále též „závazný příslib")

Věc: **Závazný bezpodmínečný bankovní příslib Raiffeisenbank a.s. vystavovaný na základě žádosti společnosti GEOSAN GROUP a.s., se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín, IČO 28169522, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 12459 (dále jen „vedoucí společník"), tvořícího společně se společností OHL ŽS, a.s., se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, IČO 46342796, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695 (dále jen „společník"), ("vedoucí společník a "společník" dále jen "zhotovitel") společnost s názvem "Společnost PK - GG - OHL ŽS" (dále jen "Společnost") pro účely uzavření Smlouvy o dílo, číslo smlouvy objednatele 0980/18/06/0IV, číslo smlouvy zhotovitele AV.18018.1.110 na provedení stavby "FN Plzeň, výstavba nového pavilonu Psychiatrické kliniky" (dale jen "smlouva o dílo")**

Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdová 171 6/2b, PSČ 14078, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2051, tímto závazně prohlašuje, že v případě (i) uzavření smlouvy o dílo, a (ii) splnění vedoucím společníkem podmínek stanovených Raiffeisenbank a.s. pro poskytnutí níže uvedené bankovní záruky, vystaví na základě řádné žádosti vedoucího společníka ve prospěch objednatele neodvolatelnou bankovní záruku, vyplatitelnou bez námitek na základě první výzvy objednatele (dále jen „bankovní záruka"), s následující charakteristikou:

Dluh vedoucího společníka, za jehož splnění bude bankovní záruka poskytnuta: za
řádné plnění záručních podmínek dle smlouvy o dílo

Typ bankovní záruky:
za splnění závazků v záruční době

Výše bankovní záruky až do:
10.630.000,00 Kč (slovy: Desetmilionůšestsettřicettisíc korun českých)

Platnost bankovní záruky:
do **28. září 2025**

Tento ZÁVAZNÝ PŘÍSLIB NA VYSTAVENÍ BANKOVNÍ ZÁRUKY č. 1 81230 zaniká automaticky

1. dnem, kdy nám bude doručen (vrácen) tento originál závazného příslibu, nebo
2. dnem, kdy nám bude doručen originál Vašeho písemného prohlášení, že tento závazný příslib zaniká a vy nemáte vůči nám žádná další práva z tohoto závazného příslibu (dále jen „prohlášení"), přičemž originál prohlášení nám musí být doručen ve formě dopisu doručeného doporučenou poštou nebo kurýrní službou prostřednictvím Vaší banky, která zároveň písemně potvrdí právoplatnost podpisů na prohlášení a oprávněnost podepsaných osob jednat Vaším jménem, nebo
3. dnem, kdy vystavíme na žádost vedoucího společníka ve Váš prospěch bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ze smlouvy o dílo až do celkové výše 1 0.630.000,00 Kč s platností do 28. září 2025, nebo
4. nejpozději dnem **28. září 2020,**

podle toho, která z výše uvedených skutečností nastane dříve.

Tento ZÁVAZNÝ PŘÍSLIB NA VYSTAVENÍ BANKOVNÍ ZÁRUKY č. 1 81 230 se vydává na vlastní žádost vedoucího společníka.

V Praze dne 20. srpna 2018