


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL 13_2
Zhotovitel:	Společnost „GEOSAN + VISTORIA – PERNEROVA“	
Změnový list vystavil:	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace a Městská část Praha 8	
Datum:	24.10.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Sanace prvků krovu na základě podrobného mykologického průzkumu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Změna je vyvolána dodatečným průzkumem, který se aktualizoval až při provádění stavby při rozkrytí rekonstruovaných částí dle ZOV. V rámci odborného dohledu mykologa při provádění, bylo posouzeno, že je potřeba Mykologický průzkum z roku 2015 a 2017 doplnit a rozšířit i o části, které byly skryty pod zásypy stropů a při nejlepší možné vůli a pečlivosti přípravy stavby nemohly být odhaleny. Mnohé části mykologického průzkumu a rozsah destrukce prvků přinesla až demontáž částí střešní konstrukce a stavební příprava pro sanaci zdí v rámci rekonstrukce a výstavby půdních učeben. Mykologický průzkum je vyhodnocen v první etapě, z důvodu nemožnosti odhalovat další prvky z pohledu technologického postupu a předpisů BOZP na zajištění staveniště, u kterých je předpoklad možné destrukce, je potřeba zakrýt již odkrytou část, tak aby se uvolnila druhá část podkroví pro bezpečný pohyb na stavbě a provádění stavebních prací dle předpisů BOZP a doplnit Mykologický průzkum o druhou etapu. Tento změnový list obsahuje pouze část sanace stropní části</p>		
<p>Změnový list je vydán na základě oznámení o změně č. OZ 013. Ocenění je pouze pro sanace části stropní konstrukce a není konečný.</p>		
Počet připojených listů specifikací:---	Počet připojených výkresů: ---	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	951 308,43 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
951 308,43 Kč	Dle aktualizovaného HMG ze dne 13.9.2018	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	 geosan GROUP GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430 280 02 Kolin III DIČ: CZ28169522
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 013/2
Stavba: Pernerova - změna č.013/2

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18. 10. 2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 951 308,43

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	951 308,43	199 774,77
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 151 083,20

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 013/2

Stavba: Pernerova - změna č.013/2

Místo: Datum: 18. 10. 2018

Zadavatel: Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		951 308,43	1 151 083,20	
1.13a/2	Změna č.013a/2 - přípočet	951 308,43	1 151 083,20	STA
C.a	Půdní vestavba	850 111,23	1 028 634,59	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	101 197,20	122 448,61	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pernerova - změna č.013/2

Objekt:

1.13a/2 - Změna č.013a/2 - přípočet

Soupis:

C.a - Půdní vestavba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

Změna obsahuje pouze část realizace prací a to řešení destrukce krovu, které vzešly z mykologického posudku.

CC-CZ:

Datum: 18. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

850 111,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	850 111,23	21,00%	178 523,36
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 028 634,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.013/2

Objekt:

1.13a/2 - Změna č.013a/2 - přípočet

Soupis:

C.a - Půdní vestavba

Místo:

Datum: 18. 10. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

850 111,23

HSV - Práce a dodávky HSV

1 195,86

997 - Přesun sutě

1 195,86

PSV - Práce a dodávky PSV

848 915,37

762 - Konstrukce tesařské

838 265,13

783 - Dokončovací práce - nátěry

10 650,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.013/2

Objekt:

1.13a/2 - Změna č.013a/2 - přípočet

Soupis:

C.a - Půdní vestavba

Místo:

Datum: 18. 10. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							850 111,23	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 195,86	
D	997		Přesun sutě				1 195,86	
1	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	0,277	1 654,33	458,25 sml.rozpočet	
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m					
2	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,277	412,34	114,22 sml.rozpočet	
	PP		Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením					
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,648	24,84	165,14 sml.rozpočet	
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		24*0,277		6,648			
4	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	0,277	1 654,33	458,25 sml.rozpočet	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				848 915,37	
D	762		Konstrukce tesařské				838 265,13	
5	K	HZS1301	Ruční sanace napadeného dřeva - hodinová zúčtovací sazba	hod	1 282,000	414,00	530 748,00 sml.rozpočet	
			Rozpis počtu hodin dle přílohy č. 1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Ruční sanace napadeného dřeva - hodinová zúčtovací sazba Ze stropních trámů mechanicky odstraněné (odřezání řetězovou pilou, oddlabání mechanicky dlátem) destruované vrstvy dřeva až na dřevo pevně, bez známek destrukce - průběžně prováděny kontroly a konzultace stavu mechanické sanace stavebním mykologem. Povrch trámů očištěn drátěnými kartáči a zbaven prachu. Rubová strana podbití rákosového stropu (prkna mezi stropními trámy, ze strany podlahy) zbavena prachu a drobné stavební sutě. Prostor mezi stropními trámy (krajními) a zdívkem (obvodovým, středovým) vyčištěn od drobné stavební sutě, prachu a destruovaného dřeva. Zdívko na úrovni stropních trámů zbaveno volných částí, povrchově očištěno.					
	VV		"odstranění poškozeného dřeva a hniloby z trámů 4.NP" 728,0		728,000			
	VV		"úklid, vč.vysátí zbytků po odstranění poškozeného dřeva" 196,0		196,000			
	VV		"okartáčování zbytků trámů a prken na záklop" 358,0		358,000			
6	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	34,613	990,28	34 276,56	sml.rozpočet
	PP		Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4					
	VV		"nových i stávajících prvků" 34,613		34,613			
7	K	762322911	Zavětrování a ztužení vazníků fošnami a hranolky průřezové plochy do 100 cm2	m	27,300	123,00	3 357,90	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vazníky, zavětrování a ztužení konstrukcí (materiál v ceně) zavětrování a ztužení konstrukcí fošnami a hranolky průřezové plochy do 100 cm2					
	VV		"příložka 50/200mm" 2,35+2,3+2,45+2,0+2,6+2,6+2,6+2,6+2,6+2,6		27,300			
8	K	762322912	Zavětrování a ztužení vazníků hranoly průřezové plochy přes 100 cm2	m	57,600	164,00	9 446,40	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vazníky, zavětrování a ztužení konstrukcí (materiál v ceně) zavětrování a ztužení konstrukcí hranoly průřezové plochy přes 100 cm2					
	VV		"příložky 80/200mm" 3,1+3,1+3,2+2,85+(3,2*3)+(2,7*2)+(3,2*4)+3,0+3,0		46,050			
	VV		"příložky 140/200mm" 4,25+3,65+3,65		11,550			
9	K	762331951	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 3 m	m	8,400	225,00	1 890,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m					
10	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	1,333	1 565,41	2 086,69	sml.rozpočet
	PP		Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny					
	VV		"příložka 50/200mm" (2,35+2,3+2,45+2,0+2,6+2,6+2,6+2,6+2,6+2,6)*0,05*0,2		0,273			
	VV		"příložky 80/200mm" (3,1+3,1+3,2+2,85+(3,2*3)+(2,7*2)+(3,2*4)+3,0+3,0)*0,08*0,2		0,737			
	VV		"příložky 140/200mm" (4,25+3,65+3,65)*0,14*0,2		0,323			
11	K	762395000.1R	Spojovací prostředky pro protézování	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	sml.cena
	PP		Spojovací prostředky pro protézování					
	VV		"chemické kotvy, závitové tyče, podložky, vrtání" 1		1,000			
12	K	762401101R	Podstojkování krovu	m	55,300	998,00	55 189,40	sml.cena
	PP		Podstojkování krovu					
13	K	762812935	Zabednění části záklopu stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 8 m2	m2	252,400	319,00	80 515,60	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Záklap stropů zabezení části záklopu z prken tl. do 32 mm (materiál v ceně), plochy jednotlivě přes 4,00 do 8,00 m2					
14	K	762812944	Zabezení části záklopu stropu z fošen plochy jednotlivě do 8 m2	m2	60,200	502,00	30 220,40	CS ÚRS 2018 02
	PP		Záklap stropů zabezení části záklopu z prken nebo fošen tl. přes 32 mm (materiál v ceně), otvoru plochy jednotlivě přes 4,00 do 8,00 m2					
	VV		215,0*0,28		60,200			
15	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	10,485	194,00	2 034,09	sml.rozpočet
	PP		Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení					
	VV		252,4*0,032		8,077			
	VV		215,0*0,28*0,04		2,408			
	VV		Součet		10,485			
16	K	762991001R	Demont. a mont. ocelových protéz a šroubů oboustraně	kus	7,000	1 625,00	11 375,00	R-položka
	PP		Demont. a mont. ocelových protéz a šroubů oboustraně					
	VV		"Demontáž a zpětná montáž již namontovaných ocelových protéz." 7		7,000			
17	K	762991002R	Vysekání stávajících trámů ze zdiva	kus	7,000	3 200,00	22 400,00	R-položka
	PP		Vysekání stávajících trámů ze zdiva					
	VV		"Poškozený trám se rozseká na menší části, které bude možné vyjmout ze zdiva." 7		7,000			
18	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	7 910,400	5,97	47 225,09	sml.rozpočet
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				10 650,24	
19	K	783264101	Základní jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	137,600	77,40	10 650,24	CS ÚRS 2018 02
	PP		Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný olejový					
	VV		(215,0*0,28*2)+(215,0*0,04*2)		137,600			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pernerova - změna č.013/2

Objekt:

1.13a/2 - Změna č.013a/2 - přípočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

Změna obsahuje pouze část realizace prací a to řešení destrukce krovu, které vzešly z mykologického posudku.

CC-CZ:

Datum: 18. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

101 197,20

DPH základní
snížená

Základ daně
101 197,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
21 251,41
0,00

Cena s DPH

v CZK

122 448,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.013/2

Objekt:

1.13a/2 - Změna č.013a/2 - připočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 18. 10. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

101 197,20

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

101 197,20

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

12 267,10

VRN3 - Zařízení staveniště

48 651,85

VRN4 - Inženýrská činnost

27 637,11

VRN6 - Územní vlivy

4 862,63

VRN7 - Provozní vlivy

4 862,63

VRN9 - Ostatní náklady

2 915,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.013/2

Objekt:

1.13a/2 - Změna č.013a/2 - přípočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 18. 10. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							101 197,20	
D		VRN	Vedlejší a ostatní náklady				101 197,20	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				12 267,10	
1	K	013203R01	Dodavatelská a dílenská dokumentace	%	0,962	8 501,11	8 178,07	
	PP		Dodavatelská a dílenská dokumentace					
2	K	013203R02	Dopracování projektové dokumentace stavby (výkresy výztuže, úpravy PD dle skutečného stavu odhalených konstrukcí, apod.)	%	0,481	8 501,11	4 089,03	
	PP		Dopracování projektové dokumentace stavby (výkresy výztuže, úpravy PD dle skutečného stavu odhalených konstrukcí, apod.)					
D		VRN3	Zařízení staveniště				48 651,85	
3	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	5,723	8 501,11	48 651,85	
	PP		Zařízení staveniště, GZS					
D		VRN4	Inženýrská činnost				27 637,11	
4	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize	%	0,275	8 501,11	2 337,81	
	PP		Inženýrská činnost - Revize					
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,976	8 501,11	25 299,30	
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
D		VRN6	Územní vlivy				4 862,63	
6	K	060001000	Územní vlivy	%	0,572	8 501,11	4 862,63	
	PP		Územní vlivy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		VRN7	Provozní vlivy				4 862,63	
7	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,572	8 501,11	4 862,63	
	PP		Provozní vlivy					
D		VRN9	Ostatní náklady				2 915,88	
8	K	09100300	Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení	%	0,343	8 501,11	2 915,88	
	PP		Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení					

Datum	Popis činnosti	Počet pracovníků	Počet hodin / pracovník	Počet hodin celkem
19.7.2018	Provedení sondy poškozených stropních trámů - technologie odstraňování poškozeného řeziva	2	9	18
26.7.2018	Odstraňování poškozeného dřeva ze stropních trámů	5	10	50
27.7.2018	Odstraňování poškozeného dřeva ze stropních trámů	3	10	30
27.7.2018	Vysátí spáry mezi zdívkou a trámem	2	10	20
28.7.2018	Odstraňování poškozeného dřeva ze stropních trámů	3	10	30
28.7.2018	Vysátí spáry mezi zdívkou a trámem	2	10	20
29.7.2018	Odstraňování poškozeného dřeva ze stropních trámů	3	10	30
29.7.2018	Vysátí spáry mezi zdívkou a trámem	2	10	20
30.7.2018	Odstraňování poškozeného dřeva ze stropních trámů	4	10	40
30.7.2018	Vysátí spáry mezi zdívkou a trámem	2	10	20
7.8.2018	Odstraňování poškozeného dřeva ze stropních trámů	5	10	50
10.8.2018	Odstraňování poškozeného dřeva ze stropních trámů	5	10	50
14.8.2018	Odstraňování poškozeného dřeva ze stropních trámů	5	10	50
16.8.2018	Odstraňování poškozeného dřeva ze stropních trámů	5	10	50
17.8.2018	Odstraňování poškozeného dřeva ze stropních trámů	5	10	50
18.8.2018	Odstraňování poškozeného dřeva ze stropních trámů	5	10	50
19.8.2018	Odstraňování poškozeného dřeva ze stropních trámů	5	10	50
25.8.2018	Odstraňování poškozeného dřeva ze stropních trámů	5	10	50
26.8.2018	Odstraňování poškozeného dřeva ze stropních trámů	5	10	50
27.8.2018	Odstraňování poškozeného dřeva ze stropních trámů	5	10	50
1.9.2018	Čištění stropních trámů ocelovými kartáči	3	10	30
1.9.2018	Úklid vč. vysávání meziprostoru	3	10	30
2.9.2018	Čištění stropních trámů ocelovými kartáči	2	10	20
2.9.2018	Úklid vč. vysávání meziprostoru	3	10	30
3.9.2018	Úklid vč. vysávání meziprostoru	2	10	20
4.9.2018	Čištění stropních trámů ocelovými kartáči	2	10	20
4.9.2018	Úklid vč. vysávání meziprostoru	2	10	20
5.9.2018	Úklid vč. vysávání meziprostoru	2	8	16
6.9.2018	Čištění stropních trámů ocelovými kartáči	2	10	20
8.9.2018	Čištění stropních trámů ocelovými kartáči	2	10	20
9.9.2018	Čištění stropních trámů ocelovými kartáči	2	10	20
14.9.2018	Čištění stropních trámů ocelovými kartáči	2	10	20
15.9.2018	Čištění stropních trámů ocelovými kartáči dle zápisu mykologa z 12.9.2018	2	10	20
16.9.2018	Čištění stropních trámů ocelovými kartáči	2	10	20
17.9.2018	Čištění stropních trámů ocelovými kartáči	2	10	20
19.9.2018	Odstranění poškozeného dřeva ze stropních trámů dle zápisu mykologa z 18.9.2018	3	10	30
20.9.2018	Čištění záklopových prken ocelovými kartáči	2	4	8
22.9.2018	Čištění záklopových prken ocelovými kartáči	2	4	8
23.9.2018	Čištění záklopových prken ocelovými kartáči	2	4	8
24.9.2018	Čištění záklopových prken ocelovými kartáči	2	4	8
25.9.2018	Čištění záklopových prken ocelovými kartáči	2	4	8
26.9.2018	Čištění záklopových prken ocelovými kartáči	2	4	8
27.9.2018	Čištění záklopových prken ocelovými kartáči	2	4	8
28.9.2018	Čištění záklopových prken ocelovými kartáči	2	4	8
29.9.2018	Čištění záklopových prken ocelovými kartáči	2	4	8
1.10.2018	Čištění záklopových prken ocelovými kartáči	2	4	8
2.10.2018	Čištění záklopových prken ocelovými kartáči	2	4	8
3.10.2018	Čištění záklopových prken ocelovými kartáči	2	4	8
4.10.2018	Čištění záklopových prken ocelovými kartáči	2	4	8
5.10.2018	Čištění záklopových prken ocelovými kartáči	2	4	8
6.10.2018	Čištění záklopových prken ocelovými kartáči	2	4	8
7.10.2018	Čištění záklopových prken ocelovými kartáči	2	4	8
8.10.2018	Čištění záklopových prken ocelovými kartáči	2	4	8
9.10.2018	Čištění záklopových prken ocelovými kartáči	2	4	8
10.10.2018	Čištění záklopových prken ocelovými kartáči	2	2	4

1282 hodin

Odstranění poškozeného dřeva z trámů CELKEM	728	hodin
Úklid vč. vysátí CELKEM	196	hodin
Okartáčování trámů a záklopových prken CELKEM	358	hodin
CELKEM	1282	hodin

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL 13_3
Zhotovitel:	Společnost „GEOSAN + VISTORIA – PERNEROVA“	
Změnový list vystavil:	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace a Městská část Praha 8	
Datum:	31.10.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Sanace prvků krovu na základě podrobného mykologického průzkumu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Změna je vyvolána dodatečným průzkumem, který se aktualizoval až při provádění stavby při rozkrytí rekonstruovaných částí dle ZOV. V rámci odborného dohledu mykologa při provádění, bylo posouzeno, že je potřeba Mykologický průzkum z roku 2015 a 2017 doplnit a rozšířit i o části, které byly skryty pod zásypy stropů a při nejlepší možné vůli a pečlivosti přípravy stavby nemohly být odhaleny. Mnohé části mykologického průzkumu a rozsah destrukce prvků přinesla až demontáž částí střešní konstrukce a stavební příprava pro sanaci zdí v rámci rekonstrukce a výstavby půdních učeben. Mykologický průzkum je vyhodnocen v první etapě, z důvodu nemožnosti odhalovat další prvky z pohledu technologického postupu a předpisů BOZP na zajištění staveniště, u kterých je předpoklad možné destrukce, je potřeba zakrýt již odkrytou část, tak aby se uvolnila druhá část podkrovi pro bezpečný pohyb na stavbě a provádění stavebních prací dle předpisů BOZP a doplnit Mykologický průzkum o druhou etapu. Tento změnový list obsahuje pouze část sanace stropní části kolem komínových těles.</p>		
<p>Změnový list je vydán na základě oznámení o změně č. OZ 013. Ocenění je pouze pro sanace části stropní konstrukce kolem komínových těles a není konečný.</p>		
Počet připojených listů specifikací:---	Počet připojených výkresů: ---	
Cena méněpráci bez DPH:	Cena vícepráci bez DPH:	
0,- Kč	311 133,86 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
311 133,86 Kč	<u>Dle aktualizovaného HMG ze dne</u> <u>31.10.2018</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	 <p>geosan GROUP GEOSAN GROUP a.s. II.Nemocnice 430 280 02 Kolín III DIČ: CZ28169522</p>
[Redacted]	[Redacted]	
Datum:	Datum:	
[Redacted]	[Redacted]	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 013/3
Stavba: Pernerova - změna č.013/3

KSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 31.10.2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 311 133,86

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	311 133,86	65 338,11
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 376 471,97

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 013/3

Stavba: Pernerova - změna č.013/3

Místo: Datum: 31.10.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		311 133,86	376 471,97	
1.13a/3	Změna č.013a/3 - přípočet	311 133,86	376 471,97	STA
C.a	Půdní vestavba	278 036,45	336 424,10	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	33 097,41	40 047,87	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pernerova - změna č.013/3

Objekt:

1.13a/3 - Změna č.013a/3 - přípočet

Soupis:

C.a - Půdní vestavba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

Změna obsahuje pouze část realizace prací a to řešení sanace krovu kolem kominových těles, které vzešly z mykologického posudku.

CC-CZ:

Datum: 31.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

278 036,45

DPH základní
snižená

Základ daně

278 036,45

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

58 387,65

0,00

Cena s DPH

v CZK

336 424,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.013/3

Objekt:

1.13a/3 - Změna č.013a/3 - přípočet

Soupis:

C.a - Půdní vestavba

Místo:

Datum: 31.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

278 036,45

HSV - Práce a dodávky HSV

5 016,54

997 - Přesun sutě

5 016,54

PSV - Práce a dodávky PSV

273 019,91

762 - Konstrukce tesařské

270 452,94

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 566,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pernerova - změna č.013/3
Objekt: 1.13a/3 - Změna č.013a/3 - přípočet
Soupis: **C.a - Půdní vestavba**

Místo: Datum: 31.10.2018
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							278 036,45	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				5 016,54	
D		997	Přesun sutě				5 016,54	
1	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	1,162	1 654,33	1 922,33	sml.rozpočet
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m					
2	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,162	412,34	479,14	sml.rozpočet
	PP		Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením					
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	27,888	24,84	692,74	sml.rozpočet
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		24*1,162		27,888			
4	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	1,162	1 654,33	1 922,33	sml.rozpočet
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				273 019,91	
D		762	Konstrukce tesařské				270 452,94	
5	K	HZS1301	Ruční sanace napadeného dřeva - hodinová zúčtovací sazba	hod	483,000	414,00	199 962,00	sml.rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Ruční sanace napadeného dřeva - hodinová zúčtovací sazba Ze stropních trámů mechanicky odstraněné (odřezání řetězovou pilou, oddlabání mechanicky dlátem) destruované vrstvy dřeva až na dřevo pevné, bez známek destrukce - průběžně prováděny kontroly a konzultace stavu mechanické sanace stavebním mykologem. Povrch trámů očištěn drátěnými kartáči a zbaven prachu. Rubová strana podbití rákosového stropu (prkna mezi stropními trámy, ze strany podlahy) zbavena prachu a drobné stavební sutě. Prostor mezi stropními trámy (krajními) a zdívkem (obvodovým, středovým) vyčištěn od drobné stavební sutě, prachu a destruovaného dřeva. Zdivo na úrovni stropních trámů zbaveno volných částí, povrchově očištěno.					
			PP					
			VV			274,000		
			VV			74,000		
			VV			135,000		
6	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	10,350	990,28	10 249,40	sml.rozpočet
			PP					
			VV					
			VV			10,350		
7	K	762322911	Zavětrování a ztužení vazníků fošnami a hranolky průřezové plochy do 100 cm2	m	58,050	123,00	7 140,15	CS ÚRS 2018 02
			PP					
			VV					
			VV			58,050		
8	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	0,581	1 565,41	909,50	sml.rozpočet
			PP					
			VV					
			VV			0,581		
9	K	762812935	Zabednění části záklopu stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 8 m2	m2	79,240	319,00	25 277,56	CS ÚRS 2018 02
			PP					
			VV					
10	K	762812944	Zabednění části záklopu stropu z fošen plochy jednotlivě do 8 m2	m2	14,850	502,00	7 454,70	CS ÚRS 2018 02
			PP					
			VV					
			VV			14,850		
11	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	2,702	194,00	524,19	sml.rozpočet
			PP					
			VV					
			VV			2,536		
			VV			0,166		
			VV			2,702		
12	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	83,012	44,56	3 699,01	sml.rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm					
	VV		"odstranění překládaného záklopu š.1,1m po obvodu"					
	VV		(1,7+3,0+3,0+2,0+1,7+2,0+2,6+2,6+6,5+2,5+2,5+2,6+1,5+2,6+2,0+2,1+2,0+5,4+2,0+2,6+2,75+2,4)*1,1		63,855			
	VV		"navýšení o 30% překrytí" 63,855*0,3		19,157			
	VV		Součet		83,012			
13	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	2 552,165	5,97	15 236,43	sml.rozpočet
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				2 566,97	
14	K	783264101	Základní jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	33,165	77,40	2 566,97	CS ÚRS 2018 02
	PP		Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný olejový					
	VV		(14,85*2)+(0,035*2*49,5)		33,165			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pernerova - změna č.013/3

Objekt:

1.13a/3 - Změna č.013a/3 - přípočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

Změna obsahuje pouze část realizace prací a to řešení sanace krovu kolem kominových těles, které vzešly z mykologického posudku.

CC-CZ:

Datum: 31.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

33 097,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 097,41	21,00%	6 950,46
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

40 047,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.013/3

Objekt:

1.13a/3 - Změna č.013a/3 - přípočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 31.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

33 097,41

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

33 097,41

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

4 012,06

VRN3 - Zařízení staveniště

15 912,00

VRN4 - Inženýrská činnost

9 038,95

VRN6 - Územní vlivy

1 590,37

VRN7 - Provozní vlivy

1 590,37

VRN9 - Ostatní náklady

953,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.013/3

Objekt:

1.13a/3 - Změna č.013a/3 - přípočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Misto:

Datum: 31.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							33 097,41	
D	VRN		Vedlejší a ostatní náklady				33 097,41	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				4 012,06	
1	K	013203R01	Dodavatelská a dílenská dokumentace	%	0,962	2 780,36	2 674,71	
	PP		Dodavatelská a dílenská dokumentace					
2	K	013203R02	Dopracování projektové dokumentace stavby (výkresy výztuže, úpravy PD dle skutečného stavu odhalených konstrukcí, apod.)	%	0,481	2 780,36	1 337,35	
	PP		Dopracování projektové dokumentace stavby (výkresy výztuže, úpravy PD dle skutečného stavu odhalených konstrukcí, apod.)					
D	VRN3		Zařízení staveniště				15 912,00	
3	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	5,723	2 780,36	15 912,00	
	PP		Zařízení staveniště, GZS					
D	VRN4		Inženýrská činnost				9 038,95	
4	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize	%	0,275	2 780,36	764,60	
	PP		Inženýrská činnost - Revize					
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,976	2 780,36	8 274,35	
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
D	VRN6		Územní vlivy				1 590,37	
6	K	060001000	Územní vlivy	%	0,572	2 780,36	1 590,37	
	PP		Územní vlivy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		VRN7	Provozní vlivy				1 590,37	
7	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,572	2 780,36	1 590,37	
	PP		Provozní vlivy					
D		VRN9	Ostatní náklady				953,66	
8	K	09100300	Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení	%	0,343	2 780,36	953,66	
	PP		Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení					