

Rekapitulace změnových listů

stavba: II/408 Suchohrdly u Znojma - Přímětice - I/38 (průtahy)
 invest: Znojmo
 cena z SoD: 4 839 120,89 Kč

č.	objekt	název	vícepráce	méněpráce	celkem	poznámka
Z 01	02-305	Hornina tř. II a III v rýze kanalizace	178 077,57 Kč	-37 537,22 Kč	140 540,35 Kč	
Z 02	02-103	dle geodetického zaměření	0,00 Kč	-41 537,96 Kč	-41 537,96 Kč	
Z 03	02-104.1	dle geodetického zaměření	63 756,27 Kč	-63 729,88 Kč	26,39 Kč	
	02-104.2		251 413,03 Kč	-110 894,93 Kč	140 518,10 Kč	
Z 04	02-303	dle geodetického zaměření	41 482,78 Kč	-554 530,13 Kč	-513 047,35 Kč	
Z 05	02-305	dle geodetického zaměření	11 209,34 Kč	0,00 Kč	11 209,34 Kč	
CELKEM			545 938,99 Kč	-808 230,12 Kč	-262 291,13 Kč	
% z SoD			11%	-17%	-5%	



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 201704701-ZNO-D Dodatek č.2 - Znojmo

Objekt: Změna č.1 Hornina tř. II a III v rýze kanalizace SO 02-305

Rozpočet: 001 Vícepráce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: IMOS Bmo,a.s.

Základní cena: 178 077,57 Kč

Cena celková: 178 077,57 Kč

DPH: 37 396,29 Kč

Cena s daní: 215 473,86 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 178 077,57 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	183,859	70,00	12 870,13
		76,608*2,4=183,859 [A]				
0		Všeobecné konstrukce a práce				12 870,13
1		Zemní práce				
2	132836	N HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ II DO 12KM	M3	23,541	860,05	20 246,44
		km 0,125-0,131, hl. 1m: 6*1,33*1=7,980 [A]				
		km 0,131-0,155, hl. 0,3m: 24*1,33*0,3=9,576 [B]				
		km 0,155-0,160, hl. 0,9m: 5*1,33*0,9=5,985 [C]				
		Celkem: A+B+C=23,541 [D]				
3	138501201	N DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. III, ODVOZ DO 12KM	M3	53,067	2 731,66	144 961,00
		0,125-0,131, hl. 0,7: 6*1,33*0,7=5,586 [A]				
		0,131-0,155, hl. 1,3: 24*1,33*1,3=41,496 [B]				
		0,155-0,160, hl. 0,9: 5*1,33*0,9=5,985 [C]				
		Celkem: A+B+C=53,067 [D]				
1		Zemní práce				165 207,44
Celkem:						178 077,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 201704701-ZNO-D Dodatek č.2 - Znojmo

Objekt: Změna č.1 Hornina tř. II a III v rýze kanalizace SO 02-305

Rozpočet: 002 Méněpráce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: IMOS Brno,a.s.

Základní cena: -37 537,22 Kč

Cena celková: -37 537,22 Kč

DPH: -7 882,82 Kč

Cena s daní: -45 420,04 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -37 537,22 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-153,216	70,00	-10 725,12
		-76,608*2=- 153,216 [A]				
0		Všeobecné konstrukce a práce				-10 725,12
1		Zemní práce				
2	132736	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	-76,606	350,00	-26 812,10
		vč. čerpání vody, vč.odvozu na skládku, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílhy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný profil - stoka D3				
		-76,606=-76,606 [A]				
1		Zemní práce				-26 812,10
Celkem:						-37 537,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 201704701-ZNO-D Dodatek č.2 - Znojmo

Objekt: Změna č.3 SO 02-104, Chodníky, vjezdy, napojení vjezdů - dle zaměření

Rozpočet: 001 Vícepráce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: IMOS Brno,a.s.

Základní cena: 63 756,27 Kč

Cena celková: 63 756,27 Kč

DPH: 13 388,82 Kč

Cena s daní: 77 145,09 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 63 756,27 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

0			Všeobecné konstrukce a práce					
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	36,192	70,00	2 533,44	
			zemina, kamenivo, kameny, viz pol.č. 113326, 11130, 122736					
			dl 80: 0,2*90,48*2=36,192 [A]					
0			Všeobecné konstrukce a práce				2 533,44	
1			Zemní práce					
10	122736		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	18,096	200,00	3 619,20	
			odvoz na skládku, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 vzorové příčné řezy					
			dl 80: 0,2*90,48=18,096 [A]					
11	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	18,096	13,20	238,87	
			viz pol.č. 122736					
			dl 80: 0,2*90,48=18,096 [A]					
13	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	90,480	10,86	982,61	
			zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 vzorové příčné řezy					
			dl 80: 90,48=90,480 [A]					
1			Zemní práce				4 840,68	
5			Komunikace					
16	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 250MM	M2	90,480	138,61	12 541,43	
			ŠD fr. 0/32 mm, tl. 250mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 vzorové příčné řezy					
			vjezd dlážděný 80: 90,48=90,480 [A]					
20	582615		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	90,480	306,16	27 701,36	
			vč. lože z kameniva drceného fr. 2/4mm, tl 40mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 vzorové příčné řezy					
			vjezd dlážděný 80: 90,48=90,480 [A]					
5			Komunikace				40 242,79	
9			Ostatní konstrukce a práce					
26	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	106,180	152,00	16 139,36	
			obrubník ABO 2-15 (100x25x15 cm), vč. bet. lože a opěry z betonu C 20/25nXF3, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 vzorové příčné řezy					
			180,7-74,52=106,180 [A]					
9			Ostatní konstrukce a práce				16 139,36	
Celkem:								63 756,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 201704701-ZNO-D Dodatek č.2 - Znojmo

Objekt: Změna č.3 SO 02-104, Chodníky, vjezdy, napojení vjezdů - dle zaměření

Rozpočet: 002 Méněpráce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: IMOS Brno,a.s.

Základní cena: -63 729,88 Kč

Cena celková: -63 729,88 Kč

DPH: -13 383,27 Kč

Cena s daní: -77 113,15 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -63 729,88 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

0		Všeobecné konstrukce a práce					
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-40,112	70,00	-2 807,84
			zemina, kamenivo, kameny, viz pol.č. 113326, 11130, 122736 dl 60: -0,2*82,06*2=-32,824 [A] dl 60 slep: -0,2*5,44*2=-2,176 [B] dl 80 slep: -0,2*12,78*2=-5,112 [C] Celkem: A+B+C=-40,112 [D]				
0		Všeobecné konstrukce a práce					-2 807,84
1		Zemní práce					
10	122736		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	-20,056	200,00	-4 011,20
			odvoz na skládku, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 vzorové příčné řezy dl 60: -0,2*82,06=-16,412 [A] dl 60 slep: -0,2*5,44=-1,088 [B] dl 80 slep: -0,2*12,78=-2,556 [C] Celkem: A+B+C=-20,056 [D]				
11	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-20,056	13,20	-264,74
			viz pol.č. 122736 dl 60: -0,2*82,06=-16,412 [A] dl 60 slep: -0,2*5,44=-1,088 [B] dl 80 slep: -0,2*12,78=-2,556 [C] Celkem: A+B+C=-20,056 [D]				
13	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	-100,280	10,86	-1 089,04
			zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 vzorové příčné řezy dl 60: -82,06=-82,060 [A] dl 60 slep: -5,44=-5,440 [B] dl 80 slep: -12,78=-12,780 [C] Celkem: A+B+C=- 100,280 [D]				
1		Zemní práce					-5 364,98
5		Komunikace					
15	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 200MM	M2	-87,500	111,89	-9 790,38
			ŠDfr. 0/32mm, tl. 200mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 vzorové příčné řezy dl 60: -82,06=-82,060 [A] dl 60 slep: -5,44=-5,440 [B] Celkem: A+B=-87,500 [C]				
16	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 250MM	M2	-12,780	138,61	-1 771,44
			ŠD fr. 0/32 mm, tl. 250mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 vzorové příčné řezy dl 80 slep: -12,78=-12,780 [A]				
17	575A53		LITÝ ASFALT MA I (SILNICE) 11 TL. 40MM	M2	-1,500	7 000,00	-10 500,00
			zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 vzorové příčné řezy -1,5=-1,500 [A]				

19	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM vč. lože z kameniva drceného fr. 2/4mm, tl 40mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 vzorové příčné řezy dl 60: 655,1-737,16=-82,060 [A]	M2	-82,060	245,16	-20 117,83
21	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM vč. lože z kameniva drceného fr. 2/4mm, tl 40 mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 vzorové příčné řezy dl 60 slep: -5,44=-5,440 [A]	M2	-5,440	437,16	-2 378,15
22	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM vč. lože z kameniva drceného fr. 2/4mm, tl 40mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 vzorové příčné řezy dl 80 slep: -12,78=-12,780 [A]	M2	-12,780	484,16	-6 187,56
5	Komunikace					-50 745,36
9	Ostatní konstrukce a práce					
25	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM obruba T8 (100x25x8 cm), kompletní dodávka , vč. bet. lože a opěry z betonu C 20/25nXF3, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 vzorové příčné řezy 506,7-544=-37,300 [A]	M	-37,300	129,00	-4 811,70
9	Ostatní konstrukce a práce					-4 811,70
Celkem:						-63 729,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 201704701-ZNO-D Dodatek č.2 - Znojmo

Objekt: Změna č.3 SO 02-104, Chodníky, vjezdy, napojení vjezdů - dle zaměření

Rozpočet: 003 Vícepráce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: IMOS Brno,a.s.

Základní cena: 251 413,03 Kč

Cena celková: 251 413,03 Kč

DPH: 52 796,74 Kč

Cena s daní: 304 209,77 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 251 413,03 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	141,050	70,00	9 873,50
			zemina, kamenivo, kameny				
			asf. kce 1: (28,21+42,315)*2=141,050 [A]				
0			Všeobecné konstrukce a práce				9 873,50
1			Zemní práce				
6	122736		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	28,210	200,00	5 642,00
			odvoz na skládku, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 vzorové příčné řezy				
			asf. kce 1: 141,05*0,2=28,210 [A]				
7	123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	42,315	209,59	8 868,80
			odvoz na skládku, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 vzorové příčné řezy				
			asf. kce 1: 141,05*0,3=42,315 [A]				
8	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	70,525	13,20	930,93
			viz pol.č. 122736, 123736				
			asf. kce 1: 28,21+42,315=70,525 [A]				
10	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	141,050	10,86	1 531,80
			zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 vzorové příčné řezy				
			asf. kce 1: 141,05=141,050 [A]				
1			Zemní práce				16 973,53
4			Vodorovné konstrukce				
11	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	0,370	2 246,15	831,08
			lože z betonu C20/25nXF3 pro žlaby (pol. č. 93543), zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace,				
			0.1*7,4*0.5=0,370 [A]				
4			Vodorovné konstrukce				831,08
5			Komunikace				
13	561452		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. II TL. DO 250MM	M2	141,050	337,34	47 581,81
			SC C5/6 220mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 vzorové příčné řezy				
			asf. kce 1: 141,05=141,050 [A]				
15	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 150MM	M2	141,050	85,17	12 013,23
			ŠD tl.150mm, fr.0/32 mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 vzorové příčné řezy				
			asf. kce 1: 141,05=141,050 [A]				
18	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	141,050	15,00	2 115,75
			PI-EP 0.6kg/m2 z modifikované kationaktivní emulze C60BP4, pod ACP 22+, pod ACL 22+				

		(76,05m2), zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 vzorové příčné řezy				
		asf. kce 1: 141,05=141,050 [A]				
19	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EP 0.35kg/m2 modifikovaná kationaktivní emulze C60BP4, pod ACO 11+, ACL 22+, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 vzorové příčné řezy	M2	141,050	11,00	1 551,55
		asf. kce 1: 141,05=141,050 [A]				
20	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL. 40MM	M2	141,050	174,00	24 542,70
		zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 vzorové příčné řezy				
		asf. kce 1: 141,05=141,050 [A]				
21	574D68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, TL. 70MM	M2	141,050	269,50	38 012,98
		zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 vzorové příčné řezy				
		asf. kce 1: 141,05=141,050 [A]				
22	574E58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, TL. 60MM ACP 22+, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 vzorové příčné řezy	M2	141,050	181,40	25 586,47
		asf. kce 1: 141,05=141,050 [A]				
5		Komunikace				151 404,49
8		Potrubí				
25	897543	VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 200MM zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 vzorové příčné řezy	KUS	4,000	8 200,00	32 800,00
		4=4,000 [A]				
8		Potrubí				32 800,00
9		Ostatní konstrukce a práce				
34	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ 4,5=4,500 [A]	M	4,500	999,00	4 495,50
33	93543	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ DN200, vč mříže D400, obetonování a lože z betonu C 20/25nXF3-lože viz pol.č. 451314, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, (3+2,5+3+4+23,1)-28,2=7,400 [A]	M	7,400	4 734,45	35 034,93
9		Ostatní konstrukce a práce				39 530,43
Celkem:						251 413,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 201704701-ZNO-D Dodatek č.2 - Znojmo

Objekt: Změna č.3 SO 02-104, Chodníky, vjezdy, napojení vjezdů - dle zaměření

Rozpočet: 004 Méněpráce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: IMOS Brno,a.s.

Základní cena: -110 894,93 Kč

Cena celková: -110 894,93 Kč

DPH: -23 287,94 Kč

Cena s daní: -134 182,87 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -110 894,93 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

5		Komunikace					
15	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 150MM	M2	-40,800	85,17	-3 474,94	
		ŠD tl.150mm, fr.0/32 mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 vzorové příčné řezy					
		sjezd ŠD: -40,8=-40,800 [A]					
18	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	-127,599	15,00	-1 913,99	
		PI-EP 0.6kg/m2 z modifikované kationaktivní emulze C60BP4, pod ACP 22+, pod ACL 22+ (76,05m2), zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 vzorové příčné řezy					
		obnova krytu: -127,599=- 127,599 [A]					
19	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-127,600	11,00	-1 403,60	
		PS-EP 0.35kg/m2 modifikovaná kationaktivní emulze C60BP4, pod ACO 11+, ACL 22+, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 vzorové příčné řezy					
		obnova krytu: -127,6=- 127,600 [A]					
20	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL. 40MM	M2	-127,600	174,00	-22 202,40	
		zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 vzorové příčné řezy					
		obnova krytu: -127,6=- 127,600 [A]					
5		Komunikace				-28 994,93	
9		Ostatní konstrukce a práce					
29	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	-50,400	1 500,00	-75 600,00	
		zaměřeno na stavbě					
		-50,4=-50,400 [A]					
30	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	-50,400	125,00	-6 300,00	
		vč. odvozu a likvidace v režii zhotovitele					
		-50,4=-50,400 [A]					
9		Ostatní konstrukce a práce				-81 900,00	
Celkem:						-110 894,93	



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 201704701-ZNO-D Dodatek č.2 - Znojmo

Objekt: Změna č.2 SO 02-103, Parkovací stání - dle zaměření

Rozpočet: 002 Méněpráce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: IMOS Bmo,a.s.

Základní cena: -41 537,96 Kč

Cena celková: -41 537,96 Kč

DPH: -8 722,97 Kč

Cena s daní: -50 260,93 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -41 537,96 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

0			Všeobecné konstrukce a práce					
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-46,420	70,00	-3 249,40	
			zemina, kamenivo, kameny, viz pol.č. 122736, 11130					
			397,55-443,97=-46,420 [A]					
0			Všeobecné konstrukce a práce				-3 249,40	
1			Zemní práce					
4	122736		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	-23,210	200,00	-4 642,00	
			vč. odvozu na skladku vzdálenou 9km					
			-42,2*0,55=-23,210 [A]					
5	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYŔŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-23,210	13,20	-306,37	
			viz pol.č. 122736					
			-23,21=-23,210 [A]					
6	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYŔŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-12,660	428,36	-5 423,04	
			aktivní zóna tl. 30 cm z drc. kameniva ŠD fr. 0/63, hutnění na D=min 100%PS; zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezu,					
			aktivní zóna -42,2*0,3=-12,660 [A]					
7	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	-42,200	10,86	-458,29	
			zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezu,					
			-42,2=-42,200 [A]					
1			Zemní práce				-10 829,70	
5			Komunikace					
8	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠŤĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	-84,400	85,17	-7 188,35	
			ŠDa fr.0-32 mm, (2 vrstvy - tl. 130+130mm=260 mm na ploše 256,50m2,),					
			zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezu,					
			ŠDa 0-32 tl. 130mm -2*42,2=-84,400 [A]					
9	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠŤĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	-42,200	111,89	-4 721,76	
			ochranná vrstva ŠDa fr.0-32 tl. 170mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezu,					
			-42,2=-42,200 [A]					
10	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	-42,200	266,16	-11 231,95	
			vč. lože tl. 40mm z kam.drceného fr. 2/4 mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezu,					
			-42,2=-42,200 [A]					

5		Komunikace							-23 142,06
9		Ostatní konstrukce a práce							
13	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M		-28,400		152,00		-4 316,80
		do lože s opěrou z betonu C20/25n-XF3, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy,							
		ABO 2-15 -28,4=-28,400 [A]							
9		Ostatní konstrukce a práce							-4 316,80
Celkem:									-41 537,96



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 201704701-ZNO-D Dodatek č.2 - Znojmo

Objekt: Změna č.4 SO 02-303, Přípojky - dle zaměření

Rozpočet: 001 Vícepráce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: IMOS Brno,a.s.

Základní cena: 41 482,78 Kč

Cena celková: 41 482,78 Kč

DPH: 8 711,38 Kč

Cena s daní: 50 194,16 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 41 482,78 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	35,986	70,00	2 519,02
			zemina, viz pol.č. 132736				
			17,993*2,0=35,986 [A]				
0			Všeobecné konstrukce a práce				2 519,02
1			Zemní práce				
4	132736		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	17,993	350,00	6 297,55
			vč. čerpání vody, vč.odvozu na skládku, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 výpis přípojek, 4 vzorové uložení potrubí 5 vzorový podélný profil přípojky				
			DN 300: 1.0*1.21*14,87=17,993 [A]				
5	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	17,993	13,20	237,51
			viz pol.č. 132736				
			DN 300: 1.0*1.21*14,87=17,993 [A]				
6	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	4,907	443,00	2 173,80
			ŠD 0/32, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 výpis přípojek, 4 vzorové uložení potrubí 5 vzorový podélný profil přípojky				
			17,993-1,487-11,599=4,907 [A]				
7	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	11,599	400,00	4 639,60
			šterkopísek fr. 0/32 mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 výpis přípojek, 4 vzorové uložení potrubí 5 vzorový podélný profil přípojky				
			1.0*0.78*14,87=11,599 [B]				
1			Zemní práce				13 348,46
4			Vodorovné konstrukce				
8	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1,487	650,00	966,55
			šterkopísek fr. 0/32 mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 výpis přípojek, 4 vzorové uložení potrubí 5 vzorový podélný profil přípojky				
			lože pod potrubí 1.0*0.1*14,87=1,487 [A]				
4			Vodorovné konstrukce				966,55
8			Potrubí				
12	800	R	Bet. 400 redukce 200 (150) + manžeta	KUS	1,000	4 000,00	4 000,00
			1=1,000 [A]				
13	800	R	Revizní šachta - přechod kam 200-PVC 300	KUS	1,000	3 500,00	3 500,00
			1=1,000 [A]				
14	800	R	osazení revizní, spojovací šachty	KUS	2,000	500,00	1 000,00

		2=2,000 [A]				
10	8286111220	trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 315 x 7,7 x 5000 mm	KS	4,000	3 420,00	13 680,00
		4=4,000 [A]				
11	837392221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400	KUS	1,000	610,00	610,00
		1=1,000 [A]				
9	871370310	Montáž kanalizačního potrubí hledkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 300	M	14,870	125,00	1 858,75
		14,87=14,870 [A]				
8	Potrubí					24 648,75
Celkem:						41 482,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 201704701-ZNO-D Dodatek č.2 - Znojmo

Objekt: Změna č.4 SO 02-303, Přípojky - dle zaměření

Rozpočet: 002 Méněpráce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: IMOS Brno,a.s.

Základní cena: -554 530,13 Kč

Cena celková: -554 530,13 Kč

DPH: -116 451,33 Kč

Cena s daní: -670 981,46 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -554 530,13 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

0			Všeobecné konstrukce a práce					
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-924,512	70,00	-64 715,84	
			zemina, viz pol.č. 132736					
			-462,256*2,0=- 924,512 [A]					
0			Všeobecné konstrukce a práce				-64 715,84	
1			Zemní práce					
4	132736		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	-462,256	350,00	-161 789,60	
			vč. čerpání vody, vč.odvozu na skládku, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 výpis přípojek, 4 vzorové uložení potrubí 5 vzorový podélný profil přípojky					
			sod: 1.0*1.21*531.5=643,115 [A] zaměření: 1*1,21*149,47=180,859 [B] B-A=- 462,256 [C]					
5	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-462,255	13,20	-6 101,77	
			viz pol.č. 132736					
			sod: 1.0*1.21*531.5=643,115 [A] zaměření: 1*1,21*149,47=180,859 [B] B-A+0,001=- 462,255 [C]					
6	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-126,120	443,00	-55 871,16	
			ŠD 0/32, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 výpis přípojek, 4 vzorové uložení potrubí 5 vzorový podélný profil přípojky					
			SOD: 643,115-53.10-414,57=175,445 [A] zaměření: 180,859-14,947-116,587=49,325 [B] B-A=- 126,120 [C]					
7	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-297,983	400,00	-119 193,20	
			šterkopísek fr. 0/32 mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 výpis přípojek, 4 vzorové uložení potrubí 5 vzorový podélný profil přípojky					
			SOD: 1.0*0.78*531.5=414,570 [A] zaměření: 1.0*0.78*149,47=116,587 [B] B-A=- 297,983 [C]					
1			Zemní práce				-342 955,73	
4			Vodorovné konstrukce					
8	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	-38,203	650,00	-24 831,95	
			šterkopísek fr. 0/32 mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 výpis přípojek, 4 vzorové uložení potrubí 5 vzorový podélný profil přípojky					
			SOD: 1.0*0.1*531,5=53,150 [A] zaměření: 1.0*0.1*149,47=14,947 [B] B-A=-38,203 [C]					
4			Vodorovné konstrukce				-24 831,95	

8		Potrubí					
9	87133	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN 150MM	M	-382,030	267,20	-102 078,42	
		potrubí z polypropylenu PP(oboustranně hladké, třívrstvé), SN 10, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 výpis přípojek, 4 vzorové uložení potrubí, 5 vzorový podélný profil přípojky UV7, UV8, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný profil - stoka D3, SOD: 97,50+106+328=531,500 [A] zaměření: 149,47=149,470 [B] B-A=- 382,030 [C]					
10	899631	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM	M	-382,030	23,00	-8 786,69	
		viz pol.č. 87433 SOD: 97,50+106+328=531,500 [A] zaměření: 149,47=149,470 [B] B-A=- 382,030 [C]					
11	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	-531,500	21,00	-11 161,50	
		viz pol.č. 87433 SOD:-1*(97,50+106+328)=- 531,500 [A]					
8		Potrubí				-122 026,61	
Celkem:						-554 530,13	



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 201704701-ZNO-D Dodatek č.2 - Znojmo

Objekt: Změna č.5 SO 02-305, Dešťová kanalizace km 0,29-0,42 - dle zaměření

Rozpočet: 001 Vícepráce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: IMOS Bmo,a.s.

Základní cena: 11 209,34 Kč

Cena celková: 11 209,34 Kč

DPH: 2 353,96 Kč

Cena s daní: 13 563,30 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 11 209,34 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	16,100	70,00	1 127,00
		zemina, viz pol.č. 132736				
		8,05*2,0=16,100 [A]				
0		Všeobecné konstrukce a práce				1 127,00
1		Zemní práce				
2	132736	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	8,050	350,00	2 817,50
		vč. čerpání vody, vč.odvozu na skládku, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný profil - stoka D3				
		1.23*1.87*3,5=8,050 [A]				
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	8,050	13,20	106,26
		viz pol.č. 132736				
		8,05=8,050 [A]				
4	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	5,036	443,00	2 230,95
		ŠD 0/32, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný profil - stoka D3, 5 vzorové uložení železobet. potrubí				
		8,05-2,583-0,431=5,036 [A]				
5	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2,583	400,00	1 033,20
		šterkopísek 0/32 mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný profil - stoka D3, 5 vzorové uložení železobet. potrubí				
		1.23*0.6*3,5=2,583 [A]				
1		Zemní práce				6 187,91
4		Vodorovné konstrukce				
6	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,431	650,00	280,15
		šterkopísek 0/32 mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný profil - stoka D3, 5 vzorové uložení železobet. potrubí				
		lože pod potrubí				
		1.23*0.1*3,5=0,431 [A]				
4		Vodorovné konstrukce				280,15
8		Potrubí				
7	82445	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN 300MM	M	3,500	993,65	3 477,78
		ŽB těs. pryžovými kroužky DN 300 včetně dodávky trub TZH-Q 30/250, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný profil - stoka D3, 5 vzorové uložení železobet. potrubí				
		3,5=3,500 [A]				
9	899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	3,500	18,00	63,00
		zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný profil - stoka				

		D3,					
		3,5=3,500 [A]					
10	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	3,500	21,00	73,50	
		zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný profil - stoka					
		D3,					
		3,5=3,500 [A]					
8	Potrubí					3 614,28	
Celkem:						11 209,34	