



KUJIP01CELBZ

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 26. 03. 2018 (ID: 114831) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce skladu čp. 1960“

I. Smluvní strany

*ke sml. 1591/18
0 134P*

Objednatel: Kraj Vysočina
IČO: 708 90 749
DIČ: CZ70890749
se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje, k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro věci technické: Ing. Kalina Jan, Ing. Bc. Eduard Jozífek, odbor majetkový
Tel: 564 602 419/ 564 602 213
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800

1. Zhotovitel: Bačina s.r. o.
se sídlem: U Agrostroje 920, 393 01 Pelhřimov
zastoupený: Zdeňkem Bačinou, jednatelem
zástupce pro věci smluvní: Zdeněk Bačina
zástupce pro věci technické: Zdeněk Bačina
osoba pověřená vedením stavby: Ota Hanousek
tel./fax: 777 871 477
IČO: 3516512
DIČ: CZ03516512
číslo účtu: 266948552/0300
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 24440

2. Zhotovitel: Bačina stavební firma a.s.
se sídlem: U Agrostroje 920, 393 01 Pelhřimov
zastoupený: Zdeňkem Bačinou, předsedou představenstva
IČO: 63278944
DIČ: CZ63278944
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 706

jako účastníci sdružení „Sdružení s.r.o. a Bačina stavební firma a.s.“ založeném na základě Smlouvy o sdružení dne 16. 2. 2018. Vedoucím účastníkem sdružení je účastník Bačina s.r.o., který je oprávněn Sdružení zastupovat.

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 26. 03. 2018 (ID: 114831), ve znění Dodatku č. 1 ze dne: 14. 11. 2018 (dále jen „Smlouva“) je změna předmětu a ceny díla jako celku v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 2, odst. 2.5. a odst. 2.6. Smlouvy na uzavření Dodatku č.2., kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v Rekapitulaci změnového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.1. se mění a nově zní takto:

4.1. Cena předmětu díla včetně Dodatku č.2:

Cena díla bez DPH: 16 230 697,03 Kč

slovy: šestnáctmilionůdvěstětřicettisícsetdevadesátšest, 03/100 korun českých

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 2 bez DPH: **15 612 296,90 Kč**

Cena víceprací a méněprací:

Cena víceprací bez DPH: 1 919 945,59 Kč

Cena méněprací bez DPH: -1 301 545,46 Kč

Cena více-méněprací bez DPH: 618 400,13 Kč

Cena díla po uzavření Dodatku č. 2

Cena díla bez DPH: 16 230 697,03 Kč

III. Ostatní ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je dodatek Smlouvy do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušen od samého začátku.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 stejnopisy objednatel a 2 stejnopisy zhotovitel.


Příloha: Změnový rozpočet

V Pelhřimově, dne **27 -11- 2018**

za zhotovitele:


V Jihlavě, dne **28. 11. 2018**

za objednatele:

**Bačina s.r.o.**
U Agrostraje 92/
393 01 Pelhřimov
IČO: 09516447, DIČ: CZ09516512

Zdeněk Bačina
jednatel společnosti

**Kraj Vysočina**
Žižkova 57, 587 33 Jihlava


Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána
pro oblast ekonomiky a majetku

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce skladu MTZ a CO

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel:

Místo: Pelhřimov, ul. Slovanského bratrství

Kód	Zakázka	Vícepráce bez DPH	Měněpráce bez DPH	Konečná cena bez DPH	Končená cena s DPH
013 b A+B	Lité podlahy	611 100,94	-443 662,34	167 438,59	202 600,70
013e A+B	Lité podlahy - frézování, doprava panelů a frézy	38 292,70	-14 667,64	23 625,07	28 586,33
017 A	Prostavení zábradlí	10 747,80	0,00	10 747,80	13 004,84
018 A + B	Vratová clona	124 180,46	-48 277,95	75 902,51	91 842,04
18 a B	Vratová clona - MaR	19 000,00	0,00	19 000,00	22 990,00
022 A+B	Zpevněné plochy	479 562,46	-381 559,93	98 002,53	118 583,07
019 A+B	Dolamování výkopu dešťové kanalizace	317 467,64	-14 068,94	303 398,70	367 112,43
024-02 B	Dešťová kanalizace - filtry	0,00	-13 525,75	-13 525,75	-16 366,16
06 A	Propojení do hematologie - zpevněné plochy	12 419,11	0,00	12 419,11	15 027,12
06 a A+B	Propojení do hematologie - areálový vodovod	153 051,92	-28 844,73	124 207,19	150 290,70
06 b A	Propojení do hematologie - areálový rozvod MaR	1 103,10	0,00	1 103,10	1 334,75
12 a B	Aktualizace zem.prací - areálová splaš. Kanalizace	0,00	-8 725,70	-8 725,70	-10 558,10
12 b B	Aktualizace zem.prací - areálová dešť. Kanalizace	0,00	-72 771,79	-72 771,79	-88 053,86
12 c B	Aktualizace zem.prací - areálový vodovod	0,00	-150 375,94	-150 375,94	-181 954,89
20 A+ B	Stavební sutě	121 454,96	-123 735,11	-2 280,15	-2 758,98
21 A+ B	Architektonicko stavební řešení	31 564,50	-1 329,64	30 234,86	36 584,18


Celkem

1 919 945,59

-1 301 545,46

618 400,13

748 264,16


Bačina Bačina s.r.o.
stavební firma s.r.o. U Agrostroje 920
 Pelhřimov 393 01 Pelhřimov
 IČO: 03516512, DIČ: CZ03516512

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce skladu MTZ a CO

Objekt: Lité podlahy

Část: Lité podlahy vícepráce a méněpráce

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel:

Místo: Pelhřimov, ul. Slovanského bratrství

Zpracoval:

Datum: 17. 8. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

777 Podlahy lité

609 603,93 6,53

11	7775111051b	Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 6 mm dekorativní lité podlahy - Stěrka Atemit EPT tl. 6 mm-místnosti 2.02, 2.05, 2.09, 2.10, 2.11	m2	415,490	864,60	359 232,65	4,903
12	777131105	Penetrační epoxidový nátěr podlahy - Prolití savého potěru řídkou penetrací ST 100 pro zvýšení pevnosti a přidrženosti potěru	m2	274,620	244,00	67 007,28	0,224
13	632683111	Sešívání trhlin v betonových podlahách- liniová sanace trhlin technologií CT5	m	203,000	658,00	133 574,00	0,244
14	985312134	Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 5 mm	m2	130,000	383,00	49 790,00	1,157

998 Přesun hmot

1 497,00 0,00

7	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	6,530	229,25	1 497,00	0,000
---	-----------	--	---	-------	--------	----------	-------

Celkem

611 100,94 6,53

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce skladu MTZ a CO

Objekt: Lité podlahy

Část: Lité podlahy vícepráce a méněpráce

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel:

Místo: Pelhřimov, ul. Slovanského bratrství

Zpracoval:

Datum: 17. 8. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

777 Podlahy lité

-443 662,34 -4,83

8	7775111051	Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 6 mm dekorativní lité podlahy - Stěrka Atemit PTQ tl. 6 mm 1.NP	m2	-340,950	1 007,78	-343 602,59	-4,023
9	7775211052	Krycí polyuretanová stěrka tloušťky přes 6 do 8 mm dekorativní lité podlahy	m2	-56,880	1 099,48	-62 538,42	-0,683
10	777131101	Penetrační nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	-274,620	136,63	-37 521,33	-0,125

Celkem

-443 662,34 -4,83

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce skladu MTZ a CO

Objekt: Lité podlahy

Část: Lité podlahy - frézování, doprava panelů a frézy

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel:

Místo: Pelhřimov, ul. Slovanského bratrství

Zpracoval:

Datum: 2. 10. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				32 682,70	0,00
1		Zemní práce				27 701,87	0,00
1	113155111	Frézování betonového krytu tl do 30 mm	m2	117,680	235,40	27 701,87	0,005
997		Přesun sutě				4 980,83	0,00
3	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	9,061	254,00	2 301,49	0,000
4	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,061	91,70	830,89	0,000
5	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	308,074	6,00	1 848,44	0,000
N00		Nepojmenované práce				5 610,00	0,00
N01		Nepojmenovaný díl				5 610,00	0,00
7	9-01	Práce spojené s přesunem frézy do stavby(doprava panelů, jeřábnické práce vč. nájmu, práce vazače)	kpl	1,000	5 610,00	5 610,00	0,000

Celkem

38 292,70 0,004

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce skladu MTZ a CO

Objekt: Lité podlahy

Část: Lité podlahy - frézování, doprava panelů a frézy

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel:

Místo: Pelhřimov, ul. Slovanského bratrství

Zpracoval:

Datum: 2. 10. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV -14 667,64 -0,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -14 667,64 -0,00

2	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	-117,680	124,64	-14 667,64	-0,001
---	-----------	---	----	----------	--------	------------	--------

Celkem -14 667,64 -0,00

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce skladu MTZ a CO

Objekt: Prostavení zábradlí

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel:

Místo: Pelhřimov, ul. Slovanského bratrství

Zpracoval:

Datum: 10. 10. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 10 747,80 0,06

767 Konstrukce zámečnické 9 371,80 0,06

1	767220210	Montáž zábradlí schodiště z trubek na ocelovou konstrukci hmotnosti do 15 kg	m	14,000	302,00	4 228,00	0,002
2	140110220	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 44,5 x 4 mm	m	12,000	150,00	1 800,00	0,048
3	140110100	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 22 x 2,6mm	m	2,000	54,90	109,80	0,002

hmotnost: 1,24 kg/m

4	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	14,000	231,00	3 234,00	0,003
---	-----------	---	---	--------	--------	----------	-------

783 Dokončovací práce - nátěry 1 376,00 0,00

5	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	3,200	63,20	202,24	0,000
6	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,200	183,40	586,88	0,000
7	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,200	183,40	586,88	0,000

Celkem 10 747,80 0,06

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce skladu MTZ a CO

Objekt: Vratová clona

Část: Zařízení pro vytápění staveb (PŘÍPOČTY)

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel:

Místo: Pelhřimov, ul. Slovanského bratrství

Zpracoval:

Datum: 18. 10. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 124 180,46 0,22

713 Izolace tepelné 13 547,41 0,10

5	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm	m	64,000	67,86	4 343,04	0,026
96	631546050	pouzdro potrubní izolační 60/50 mm	m	60,000	152,00	9 120,00	0,073
8	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,106	795,96	84,37	0,000

732 Ústřední vytápění - strojovny 19 697,14 0,01

101	732111318	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50	kus	2,000	328,00	656,00	0,003
102	732421419	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlač do 8,0 m průtok 4,0 m3/h pro vytápění	soubor	1,000	18 900,00	18 900,00	0,006
17	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m	t	0,104	1 357,16	141,14	0,000

733 Ústřední vytápění - potrubí 39 373,68 0,09

97	733222106	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5	m	60,000	635,00	38 100,00	0,095
98	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	60,000	15,10	906,00	0,000

31	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,358	1 027,04	367,68	0,000
----	-----------	---	---	-------	----------	--------	-------

734

Ústřední vytápění - armatury

39 452,72 0,02

109	734221413	Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací	kus	1,000	319,00	319,00	0,001
110	73422141R1	Dvoucestný regulační kulový kohout přímý G 2 PN 16 včetně servopohonu	kus	1,000	6 425,00	6 425,00	0,001
107	734242412	Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C	kus	1,000	206,00	206,00	0,000
104	734242417	Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C	kus	1,000	963,00	963,00	0,001
36	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	4,000	184,32	737,28	0,001
43	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	4,000	196,24	784,96	0,001
105	734291247	Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závit	kus	1,000	1 360,00	1 360,00	0,002
108	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000	1 330,00	6 650,00	0,008
52	734411102	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm	kus	2,000	436,49	872,98	0,001
54	734412113R2	Měřič tepla kompaktní Pt100 včetně ultrazvukového průtokoměru 6,0 m ³ /h, DN25	kus	1,000	20 538,00	20 538,00	0,002
55	734494213	Návarek s trubkovým závitem G 1/2	kus	4,000	145,80	583,20	0,001
57	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,018	739,10	13,30	0,000

735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

12 109,50 0,00

68	7352118R2	Demontáž a zpětná montáž teplovodní vratové clony včetně ovládání + uvedení do provozu	kpl	1,000	3 209,50	3 209,50	0,000
70	MATm00100R3	Spínač vratové clony - položený, páka s plastovou kladkou, koncový	kus	1,000	1 170,00	1 170,00	0,001
106	MATm00100R4	Regulátor vratové clony	kus	1,000	7 730,00	7 730,00	0,000

Celkem

124 180,46 0,22

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce skladu MTZ a CO

Objekt: Vratová clona

Část: Zařízení pro vytápění staveb (ODPOČTY)

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel:

Místo: Pelhřimov, ul. Slovanského bratrství

Zpracoval:

Datum: 18. 10. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV -48 277,95 -0,05

713 Izolace tepelné -940,93 -0,01

5	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm	m	-4,000	67,86	-271,44	-0,002
7	631546070	pouzdro potrubní izolační 76/50 mm	m	-4,000	165,98	-663,92	-0,006
8	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	-0,007	795,96	-5,57	0,000

734 Ústřední vytápění - armatury -6 301,27 -0,00

54	734412113R2	Měřič tepla kompaktní Pt100 včetně ultrazvukového průtokoměru 2,5 m3/h, DN20	kus	-1,000	6 299,79	-6 299,79	-0,002
57	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	-0,002	739,10	-1,48	0,000

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa -41 035,75 -0,04

68	7352118R1	Montáž studené vratové clony včetně ovládání	kpl	-1,000	3 209,50	-3 209,50	-0,000
----	-----------	--	-----	--------	----------	-----------	--------

69	MATm00100R2	Studená vratová clona výšky 3,0m, průt.množství vzduchu 12600 m3/h	kus	-1,000	37 138,50	-37 138,50	-0,020
70	MATm00100R3	Spínač vratové clony - polohový, páka s plastovou kladkou, koncový	kus	-1,000	687,75	-687,75	-0,020

Celkem

-48 277,95 -0,05

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce skladu MTZ a CO

Objekt: Vratová clona

Část: Měření a regulace (PŘÍPOČTY)

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel:

Místo: Pelhřimov, ul. Slovanského bratrství

Zpracoval:

Datum: 18. 10. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 19 000,00 0,00

741 Elektromontáže 19 000,00 0,00

1	741002	Zařízení pro měření a regulaci	soubor	1,000	19 000,00	19 000,00	0,000
---	--------	--------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	-------

Celkem 19 000,00 0,00

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce skladu MTZ a CO

Objekt: Zpevněné plochy

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel:

Místo: Pelhřimov, ul. Slovanského bratrství

Zpracoval:

Datum: 7. 11. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 479 562,46 273,97

1 Zemní práce 139 446,87 0,17

3	113154354	Frézování živičného krytu do tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 451,060	96,10	139 446,87	0,174
---	-----------	---	----	-----------	-------	------------	-------

5 Komunikace pozemní 331 741,03 273,79

5	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	345,860	172,00	59 487,92	163,453
8	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí do 1 kg/m2	m2	1 057,060	17,42	18 413,99	0,359
9	573211106	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	1 057,060	14,03	14 830,55	0,222
10	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 057,060	224,67	237 489,67	109,649
11	599141111	Vyplnění spár živičnou záplivkou	m	30,000	50,63	1 518,90	0,108

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 751,00 0,00

12	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	30,000	91,70	2 751,00	0,000
----	-----------	---	---	--------	-------	----------	-------

997

Přesun sutě

5 623,57

0,00

13	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	18,322	35,95	658,68	0,000
14	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	622,948	7,97	4 964,90	0,000

Celkem

479 562,46

273,97

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce skladu MTZ a CO

Objekt: Zpevněné plochy

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel:

Místo: Pelhřimov, ul. Slovanského bratrství

Zpracoval:

Datum: 7. 11. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV -381 559,93 -548,09

1 Zemní práce -43 686,48 0,00

1	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného do tl 400 mm	m2	-394,140	56,03	-22 083,66	0,000
2	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	-394,140	54,81	-21 602,81	0,000

5 Komunikace pozemní -293 619,01 -548,09

4	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-394,140	115,54	-45 538,94	-110,336
6	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	-740,000	151,31	-111 969,40	-366,944
7	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	-383,540	354,88	-136 110,68	-70,813

997 Přesun sutě -29 347,80 0,00

15	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	-228,601	128,38	-29 347,80	0,000
----	-----------	--	---	----------	--------	------------	-------

998 Přesun hmot -14 906,65 0,00

16	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-274,120	54,38	-14 906,65	0,000
----	-----------	--	---	----------	-------	------------	-------

Celkem

-381 559,93 -548,09

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce skladu MTZ a CO

Objekt: Dolamování výkopu dešťové kanalizace

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel:

Místo: Pelhřimov, ul. Slovanského bratrství

Zpracoval:

Datum: 23. 10. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 317 467,64 0,35

1 Zemní práce 317 467,64 0,35

2	131401101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3 - celkem 127,96m3	m3	101,179	366,80	37 112,46	0,354
3	138401101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 5	m3	101,179	1 220,00	123 438,38	0,000
4	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	71,154	207,32	14 751,65	0,000
5	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 778,850	15,74	27 999,10	0,000
6	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	62,978	268,14	16 886,92	0,000
7	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 574,675	20,21	31 824,18	0,000
8	162701105b	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - návoz nové zeminy k zásyvu	m3	249,809	207,32	51 790,40	0,000
9	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	249,809	54,70	13 664,55	0,000

Celkem

317 467,64 0,35

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce skladu MTZ a CO
Objekt: Dolamování výkopu dešťové kanalizace

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel:

Místo: Pelhřimov, ul. Slovanského bratrství

Zpracoval:

Datum: 23. 10. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV -14 068,94 0,00

1 Zemní práce -14 068,94 0,00

1	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-101,179	139,05	-14 068,94	0,000
---	-----------	---	----	----------	--------	------------	-------

Celkem -14 068,94 0,00

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce skladu MTZ a CO

Objekt: Dešťová kanalizace

Část: Dešťová kanalizace

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel:

Místo: Pelhřimov, ul. Slovanského bratrství

Zpracoval:

Datum: 13. 11. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV -13 525,75 -0,03

8 Trubní vedení -13 525,75 -0,03

1	89597123R	Filtr pro dešťovou šachtu DN160 se sítkem - D+M	soubor	-1,000	1 513,05	-1 513,05	-0,004
2	89597124R	Filtr pro dešťovou šachtu DN200 se sítkem - D+M	soubor	-2,000	1 925,70	-3 851,40	-0,017
3	89597125R	Regulátor odtoku DN160 do kanalizační šachty - odtok 2,0 l/s - D+M	soubor	-1,000	8 161,30	-8 161,30	-0,012

Celkem -13 525,75 -0,03

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce skladu MTZ a CO

Objekt: Úpravy venkovního vodovodu - propojení do hematologie

Část: Zpevněné plochy (PŘÍPOČTY)

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel:

Místo: Pelhřimov, ul. Slovanského bratrství

Zpracoval:

Datum: 15. 6. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 12 419,11 5,94

1 Zemní práce 559,06 0,00

3	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného do tl 400 mm	m2	3,900	56,03	218,52	0,000
4	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	3,900	54,81	213,76	0,000
5	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	2,000	45,43	90,86	0,000
6	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	3,900	9,21	35,92	0,000

5 Komunikace pozemní 4 081,81 4,20

7	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	3,900	115,54	450,61	1,092
9	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	3,900	151,31	590,11	1,934
10	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	3,900	354,88	1 384,03	0,720
11	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí do 1 kg/m2	m2	3,900	17,42	67,94	0,001
12	573211106	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	3,900	14,03	54,72	0,001

13	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3,900	224,67	876,21	0,405
16	599141111	Vyplnění spár živичnou záličkou	m	13,000	50,63	658,19	0,047

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 556,98

1,74

21	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000	171,33	342,66	0,259
22	592172200	obrubník betonový 100 x 8 x 20 cm šedý	kus	2,000	73,36	146,72	0,067
23	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,625	2 200,80	1 375,50	1,410
24	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	13,000	91,70	1 192,10	0,000
31	91900R	Demontáž a zpětná montáž stávajících boxů na popelnice	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	0,000

997

Přesun sutě

1 898,76

0,00

25	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	3,904	35,95	140,35	0,000
26	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	132,736	7,97	1 057,91	0,000
27	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,050	114,63	234,99	0,000
28	997221845	Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné)	t	1,232	142,14	175,12	0,000
29	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	2,262	128,38	290,40	0,000

998

Přesun hmot

322,51

0,00

30	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	5,935	54,34	322,51	0,000
----	-----------	--	---	-------	-------	--------	-------

Celkem

12 419,11

5,94

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce skladu MTZ a CO
Objekt: Úpravy venkovního vodovodu - propojení do hematologie
Část: Areálový vodovod (PŘÍPOČTY)

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel:

Místo: Pelhřimov, ul. Slovanského bratrství

Zpracoval:

Datum: 15. 6. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

124 661,15 11,74

1

Zemní práce

31 074,00

9,01

1	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200	m	4,000	294,36	1 177,44	0,043
2	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	9,000	186,15	1 675,35	0,332
4	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,500	350,29	2 627,18	0,000
71	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	16,800	730,00	12 264,00	0,000
8	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	24,000	153,14	3 675,36	0,020
9	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	24,000	16,51	396,24	0,000
77	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,760	226,00	1 301,76	0,000
78	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	144,000	17,20	2 476,80	0,000
79	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	12,096	140,00	1 693,44	0,000

12	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	18,540	77,03	1 428,14	0,000
13	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,560	170,56	777,75	0,000
75	583373020	štěrkopísek frakce 0/16	t	8,618	183,40	1 580,54	8,618

4

Vodorovné konstrukce**1 489,95****2,27**

76	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženeho	m3	1,200	895,00	1 074,00	0,000
74	583373020	štěrkopísek frakce 0/16	t	2,268	183,40	415,95	2,268

8

Trubní vedení**82 950,36****0,45**

80	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100	kus	1,000	2 440,00	2 440,00	0,000
81	857264122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	894,00	894,00	0,002
82	010008010R	Přítubový litinový T-kus DN80/50 mm	KS	1,000	2 163,00	2 163,00	0,007
94	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	3,000	822,00	2 466,00	0,005
95	010008009R	Přítubový litinový T-kus DN80/80 mm	KS	2,000	1 844,00	3 688,00	0,014
69	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	m	64,000	98,80	6 323,20	0,000
70	286136000	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 90x8,2. L=6m	m	64,000	226,00	14 464,00	0,137
109	871390410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 400	m	8,000	213,00	1 704,00	0,000
110	286173140	trubka kanalizační PRAGMA+ID 10, 6 m, DN 400	kus	2,000	5 020,00	10 040,00	0,098
90	877241101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 90	kus	13,000	213,00	2 769,00	0,000

89		elektrospojka, PE 100, PN 16, d 90	kus	13,000	423,50	5 505,50	0,005
105	877241110	Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 90	kus	2,000	202,00	404,00	0,000
106	286149480	elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 90	kus	2,000	794,00	1 588,00	0,001
107	877241112	Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub d 90	kus	4,000	213,00	852,00	0,000
108	286149360	elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 90	kus	4,000	787,00	3 148,00	0,003
26	879231191	Příplatek za práce sklon nad 20 %, montáž v objektech při montáži jakéhokoli potrubí DN 40 až 550	m	5,000	72,10	360,50	0,000
93	404008009016	ŠOUPĚ E2 S HRDLY S2000 80/90	KS	2,000	7 178,00	14 356,00	0,033
29	422212004R	zemní teleskopická souprava, podkladová deska	kpl	3,000	1 696,45	5 089,35	0,012
32	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	66,000	18,89	1 246,74	0,000
33	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	66,000	13,30	877,80	0,000
41	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	342,96	342,96	0,123
42	422913520	poklop litinový šoupátkový	kus	1,000	1 008,70	1 008,70	0,013
43	722232048	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	1 219,61	1 219,61	0,002

998 Přesun hmot 9 146,85 0,00

59	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	11,735	779,45	9 146,85	0,000
----	-----------	--	---	--------	--------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 15 091,57 0,06

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

100	722171937	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 63 mm	kus	1,000	211,00	211,00	0,000
101	286540820	T-kus jednoznačný PPR D 63 mm	kus	1,000	167,00	167,00	0,000
98	722174027	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 63 x 10,5 mm	m	10,000	823,00	8 230,00	0,061
99	722181243	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 20 mm DN do 63 mm s Al fólií	m	10,000	114,00	1 140,00	0,002
97	722224116	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4 PN 10 s jedním závitem	kus	1,000	290,00	290,00	0,000
102	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,064	487,00	31,17	0,000
103	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,064	350,00	22,40	0,000
104	72201	Stavební přípomoc pro vnitřní vodovod	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000

M Práce a dodávky M 13 299,20 0,00

23-M Montáže potrubí 13 299,20 0,00

84	230032029	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80	kus	6,000	59,40	356,40	0,000
86	002-02	Lemový nákržek PE100 D90 mm + příruba DN 80	kus	5,000	1 730,00	8 650,00	0,000
96	002-03	Příruba vnitřní závit 50-2"	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	0,000
83	230032030	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 50	kus	2,000	96,40	192,80	0,000
85	001-01	Příruba vnitřní závit 80-2"	kus	2,000	1 400,00	2 800,00	0,000

Celkem 153 051,92 11,80

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce skladu MTZ a CO
 Objekt: Úpravy venkovního vodovodu - propojení do hematologie
 Část: Areálový vodovod (ODPOČTY)

Objednatel: Kraj Vysočina
 Zhotovitel:
 Místo: Pelhřimov, ul. Slovanského bratrství

Zpracoval:
 Datum: 15. 6. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV -28 844,73 -0,05

8 Trubní vedení -28 805,76 -0,050

23	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	-39,000	109,12	-4 255,68	0,000
24	286131130	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m - 63 x 5,8 mm	m	-39,000	89,87	-3 504,93	-0,041
28	42221151R	šoupátko litinové - vnější závit, ISO hrdlo pro PE potrubí - 2"/D63	kus	-1,000	5 043,50	-5 043,50	-0,007
30	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	-1,000	13 296,50	-13 296,50	0,000
31	422714140	pas navrtávací z tvárné litiny DN 100, odbočka 2"	kus	-1,000	2 705,15	-2 705,15	-0,002

998 Přesun hmot -38,97 0,000

59	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-0,050	779,45	-38,97	0,000
----	-----------	--	---	--------	--------	--------	-------

Celkem -28 844,73 -0,05

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce skladu MTZ a CO
Objekt: Úpravy venkovního vodovodu - propojení do hematologie
Část: Areálový rozvod MaR (PŘÍPOČTY)

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel:

Místo: Pelhřimov, ul. Slovanského bratrství

Zpracoval:

Datum: 15. 6. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 1 103,10 0,01

741 Elektroinstalace - silnoproud 1 103,10 0,01

6	741110303	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 90 do 133 mm uložená pevně	m	10,000	51,90	519,00	0,000
7	345713550	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110	m	10,000	58,41	584,10	0,007

Celkem 1 103,10 0,01

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce skladu MTZ a CO

Objekt: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce skladu MTZ a CO - AKTUALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ

Část: Areálová splašková kanalizace (ODPOČTY)

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel:

Místo: Pelhřimov, ul. Slovanského bratrství

Zpracoval:

Datum: 19. 7. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV -8 725,70 -0,01

1 Zemní práce -8 725,70 -0,01

4	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-5,670	334,87	-1 898,71	0,000
5	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	-4,536	366,80	-1 663,80	0,000
6	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	-1,134	917,00	-1 039,88	-0,012
7	138401201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5	m3	-0,340	1 877,21	-638,25	0,000
10	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-3,972	207,32	-823,48	0,000
11	162701109	Přípratek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-99,300	15,74	-1 562,98	0,000
12	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	-0,340	268,14	-91,17	0,000
13	162701159	Přípratek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-8,500	20,21	-171,79	0,000
14	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-11,340	73,69	-835,64	0,000

Celkem

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce skladu MTZ a CO

Objekt: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce skladu MTZ a CO - AKTUALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ

Část: Areálová dešťová kanalizace (ODPOČTY)

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel:

Místo: Pelhřimov, ul. Slovanského bratrství

Zpracoval:

Datum: 19. 7. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

-72 771,79 -0,05

1 Zemní práce

-72 771,79 -0,05

5	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-34,220	139,05	-4 758,29	0,000
7	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	-27,376	169,00	-4 626,54	0,000
8	131401101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3	m3	-6,844	366,80	-2 510,38	-0,024
9	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-11,473	334,87	-3 841,96	0,000
10	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	-9,178	366,80	-3 366,49	0,000
11	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	-2,295	917,00	-2 104,52	-0,024
12	138401201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5	m3	-1,148	1 877,21	-2 155,04	0,000
17	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-59,263	207,32	-12 286,41	0,000

18	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-1 481,575	15,74	-23 319,99	0,000
19	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	-9,139	268,14	-2 450,53	0,000
20	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-228,475	20,21	-4 617,48	0,000
21	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	-91,385	73,69	-6 734,16	0,000

Celkem

-72 771,79 -0,05

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce skladu MTZ a CO

Objekt: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce skladu MTZ a CO - AKTUALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ

Část: Areálový vodovod - ODPOČTY

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel:

Místo: Pelhřimov, ul. Slovanského bratrství

Zpracoval:

Datum: 19. 7. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV -139 042,37 -12,31

1 Zemní práce -17 563,51 -0,02

4	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-11,327	350,29	-3 967,73	0,000
5	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	-9,061	733,60	-6 647,15	0,000
6	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	-2,265	1 256,29	-2 845,50	-0,024
7	138401201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5	m3	-1,133	1 953,21	-2 212,99	0,000
10	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	-0,184	273,27	-50,28	0,000
11	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-4,600	20,63	-94,90	0,000
12	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-22,653	77,03	-1 744,96	0,000

4 Vodorovné konstrukce -31 104,80 -3,57

15	411121232	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm	kus	-80,000	162,31	-12 984,80	-0,367
16	593412100R	deska stropní plná PZD 89x29x9 cm					

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -12 786,65 -8,57

21	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-2,400	3 035,27	-7 284,65	-5,888
22	632451455	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný	m2	-24,000	229,25	-5 502,00	-2,681

8 Trubní vedení -12 559,36 -0,15

44	899911112	Osazení ocelových součástí pro potrubí závěsných a úložných hmotností jednotlivě nad 5 do 10 kg	kg	-40,000	82,90	-3 316,00	-0,094
45	72218298R	Podpůrný žlab pro potrubí z pozinkovaného plechu š. 150 mm, v. 50 mm, vč. montáže v topném kanálu na stávající konzoly	m	-42,000	220,08	-9 243,36	-0,058

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -33 841,58 0,00

46	963015111	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,06 t	kus	-80,000	94,45	-7 556,00	0,000
47	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	-2,400	2 182,46	-5 237,90	0,000
48	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	-24,000	89,22	-2 141,28	0,000
49	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	-38,000	68,96	-2 620,48	0,000
50	969011131	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 125	m	-58,000	110,04	-6 382,32	0,000
53	96901116R	Vyčištění odkryté části stávajícího topného kanálu	m	-24,000	412,65	-9 903,60	0,000

997 Přesun sutě -31 068,78 0,00

54	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	-44,561	337,46	-15 037,56	0,000
55	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-44,561	195,32	-8 703,65	0,000
56	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-399,840	8,53	-3 410,64	0,000
57	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-11,760	114,63	-1 348,05	0,000

58	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	-1,610	1 595,58	-2 568,88	0,000
----	-----------	---	---	--------	----------	-----------	-------

998 Přesun hmot -117,70 0,00

59	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-0,151	779,45	-117,70	0,000
----	-----------	--	---	--------	--------	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV -11 333,56 -0,25

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -11 333,56 -0,247

60	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	-24,000	16,96	-407,04	0,000
61	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	-14,400	16,87	-242,93	0,000
62	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	-0,012	44 566,20	-534,79	-0,012
63	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	-24,000	10,09	-242,16	0,000
64	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2	-14,400	10,64	-153,22	0,000
65	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	-24,000	78,31	-1 879,44	-0,010
66	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	-14,400	89,96	-1 295,42	-0,006
67	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Special mineral	m2	-44,880	142,14	-6 379,24	-0,220
68	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	-0,247	806,96	-199,32	0,000

Celkem

-150 375,94 -12,56

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce skladu MTZ a CO

Objekt: Stavební sutě

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel:

Místo: Pelhřimov, ul. Slovanského bratrství

Zpracoval:

Datum: 13. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

	HSV	Práce a dodávky HSV	121 454,96	0,00
--	------------	----------------------------	-------------------	-------------

	997	Přesun sutě	121 454,96	0,00
--	------------	--------------------	-------------------	-------------

3	006	997006006	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	1 369,278	88,70	121 454,96	0,000
---	-----	-----------	---	---	-----------	-------	------------	-------

		Celkem	121 454,96	0,00
--	--	---------------	-------------------	-------------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce skladu MTZ a CO

Objekt: Stavební sutě

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel:

Místo: Pelhřimov, ul. Slovanského bratrství

Zpracoval:

Datum: 13. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV -123 735,11 0,00

997 Přesun sutě -123 735,11 0,00

1	R	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - škvára ze střechy počítána jako beton	t	-219,948	114,63	-25 212,64	0,000
2	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-62,479	128,38	-8 021,05	0,000
3	R	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)- z bourání	t	-789,509	114,63	-90 501,42	0,000

Celkem -123 735,11 0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce skladu MTZ a CO

Objekt: Architektonicko stavební řešení

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel:

Místo: Pelhřimov, ul. Slovanského bratrství

Zpracoval:

Datum: 13. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

31 564,50 0,00

64 Osazování výplní otvorů

1 332,58 0,00

127	R	642942331	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 10 m ² na MC	kus	2,000	666,29	1 332,58	0,000
-----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	-------

767 Konstrukce zámečnické

30 231,92

259	R	767649191	Montáž dveří - samozavírače hydraulického	t	6,000	122,82	736,92	0,000
260	R	549179991	samozavírač dveří hydraulický pro dveře T01	t	6,000	2 292,50	13 755,00	0,000
			koordinátor s montáží	ks	4,000	3 935,00	15 740,00	0,000

Celkem

31 564,50 0,00



IZ

1591/18
1328dpisu
e prozákladě
Bačina114831),
a ceny
potřeba**ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR**

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce skladu MTZ a CO

Objekt: Architektonicko stavební řešení

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel:

Místo: Pelhřimov, ul. Slovanského bratrství

Zpracoval:

Datum: 13. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

-1 329,64 0,00**64****Osazování výplní otvorů****-1 329,64 0,00**

120	R	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	-1,000	210,90	-210,90	0,000
126	R	553311600	zárubeň ocelová pro běžné zdění 160 1100 L/P	kus	-1,000	1 118,74	-1 118,74	0,000

Celkem**-1 329,64 0,00**