



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

Zakázka: **64018017 Údržba a odstraňování závad u SMT 2018 - 2019**  
Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové  
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.  
smlouva zhotovitele: 2018/1012/0193  
smlouva objednatele: S 640 036 600 18

Objednávka č.: 26

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce
26	20.11.2018 - 30.4.2019	1471 Trutnov - Teplice nad Metují	Oprava propustku v km 16,966

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové: 20.11.2018

Za Objednatele:

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba a odstraňování závad u SMT 2018 - 2019

Díličí objednávka č.26 Opravapropustku v km 16,966

Traťový úsek: Trutnov - Teplice nad Metují

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel:

Místo: Janovice

Č.	Číslo úlohy a zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
1	2	3	4	5	6

### 1 Zemní práce

1	47	122212502	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro železnice ručně do 10 m3 v nesoudržné hornině tř. 3	m3	3,444
2	50	122202508	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za ztižení při rekonstrukci	m3	3,444
3	56	151203101	m	m2	4,200
4	57	151203111	Odstranění zátažného pažení a rozeptění stěn kolejového lože do 20 m2 hl do 2 m	m2	4,200
5	59	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	3,444
6	60	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	13,776
7	61	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	3,444
8	63	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,444

### 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9	172	628613511	Ochranný nátěr OK mostů - základní a podkladní epoxidový, vrchní PU, tl. min 280 µm	m2	7,122
---	-----	-----------	---	----	-------

### 4 Vodorovné konstrukce

10	118	451315124	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm	m2	6,000
----	-----	-----------	--	----	-------

### 3 Svislé a kompletní konstrukce

11	102	326214121	Zdivo z lomového kamene na sucho do drátěných košů (gabionů) ze spletané dvouzákrutové ocelové sítě pozinkované	m3	3,300
12	99	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	m3	0,080

patky zábradlí

### 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

13	176	919726124	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2	m2	4,620
14	210	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	0,720

stávající zeď z ŽB pražců

### 99 Přesun hmot a manipulace se sutí

15	294	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	9,197
16	295	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	211,531
17	297	997211612	dopravu	t	9,197
18	298	997221111	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů nošením do 50 m	t	1,620
19	291	998212111	m	t	18,037
20	293	998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	18,037

### 767 Konstrukce zámečnické

21	331	911121211	Výroba ocelového zábradlí při opravách mostů	m	6,000
22	332	911121311	Montáž ocelového zábradlí při opravách mostů	m	6,000

### Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

### 789

23	363	789212122	Otryskání zařízení čenitých povrch jemný a střední B na Sa 2 1/2	m2	7,122
----	-----	-----------	--	----	-------

### m Práce a dodávky M

24	368	001.R	Motorový univerzální vozík	Sh	30,000
25	371	004.R	Přívěsný vozík	Sh	30,000

### 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

26		4600100211	Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice	kpl	1,000
----	--	------------	--	-----	-------

### N01 Nepojmenovaný díl

27	364	HZS1301.R	Hodinová zúčtovací sazba - bezpečnostní hlídka	hod	60,000
----	-----	-----------	--	-----	--------

### D2 KČ

28	379	030001000.R1	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč)	%	
29	380	060001000.R1	KČ	%	
30	382	065002000.R1	Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 0,5 mil. Kč)	%	
31	383	067002000.R1	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 15 mil. Kč)	%	
32	381	070001000.R1	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	

### D3 Vedlejší rozpočtové náklady - projekční práce

33	391	013244000.R7	Výrobní dokumentace pro výrobu zábradlí dl. do 6 m	soubor	1,000
----	-----	--------------	--	--------	-------

### D4 Materiály

34	402	133317540.R	profilová ocel konstrukční	kg	300,201
35		28610005	trubka PVC tlaková hrdlovaná vodovodní dl 6m DN 250	m	1,600
36	403	581544210	křemičitý písek sušený pytloman PBT 2 1-2 mm	t	0,178
37	394	583441690	sítětkodř frakce 0-32 (ŠDa) OTP ČD	t	8,000

**Celkem**

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **147775**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 4e15763e-13d6-4bf8-a56b-62771e629fee

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **30.11.2018 10:50:01**



e4b0c02f-b07d-4d80-a6aa-d7fb1819f6ec