

DODATEK Č. 1

č.

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

název:

Město Moravské Budějovice

sídlo:

nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

IČ:

00289931

DIČ:

CZ00289931

bankovní spojení:

číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Barinka, starosta města

zástupce ve věcech technických:

vedoucí OSRI

telefon, fax, e-mail:

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

název:

INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

sídlo:

Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice

zapsaný v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 10783

IČ:

48531235

DIČ:

CZ48531235

bankovní spojení:

číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce společnosti

telefon, fax, e-mail:

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí

telefon, fax, e-mail:

(dále jen **Zhotovitel**)

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. PSOS/OSRI/294/2018 Na akci "WC pro veřejnost na hřbitově" následovně:

2. Předmět díla

2.1. Dodatek mění se a upravuje rozsah prací předmětu dle změnového rozpočtu, viz příloha tohoto dodatku.

3. Cena díla

Odstavec

3.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena díla bez DPH	2.985.684,-- Kč
DPH dle sazby 21 %	626.994,-- Kč
Cena díla celkem včetně DPH	3.612.678,-- Kč

(dále též „cena za provedení díla“).

Cena za dílo, která je předmětem této smlouvy, je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, bez daně s přidané hodnoty a činí 2.985.684,-- Kč.

Daň z přidané hodnoty ve výši 626.994,-- Kč je povinen přiznat Objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti.

se nahrazuje zněním:

3.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena díla bez DPH	3.045.749,-- Kč
DPH dle sazby 21 %	639.608,-- Kč
Cena díla celkem včetně DPH	3.685.357,-- Kč

(dále též „cena za provedení díla“).

Cena za dílo, která je předmětem této smlouvy, je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, bez daně s přidané hodnoty a činí 3.045.749,-- Kč.

Daň z přidané hodnoty ve výši 639.608,-- Kč je povinen přiznat Objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti.

4. Doba plnění

Odstavce 4.1. a 4.2. se v důsledku bodu 4.5. a změny rozsahu prací

4.1. Ukončení prací nejpozději do:	26.11.2018
4.2. Ukončení a předání díla, vč. vyklizení staveniště nejpozději do:	30.11.2018

se nahrazuje zněním:

4.3. Ukončení prací nejpozději do:	16.12.2018
4.4. Ukončení a předání díla, vč. vyklizení staveniště nejpozději do:	20.12.2018

5. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Tento dodatek je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 5.2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. PSOS/OSRI/294/2018 na akci „WC pro veřejnost na hřbitově“ se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1 novou smlouvu o dílo.
- 5.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranné nevýhodných podmínek.

Příloha ke smlouvě o dílo: - změnový list č. 01 + změnový rozpočet č. 1

29. 11. 2018

V Mor. Budějovicích, dne:

V Mor. Budějovicích, dne: 13.11.2018

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Ing. Vlastimil Bařinka, starosta

Objednatel

WC pro veřejnost na hřbitově

Změnový list č. 01

Smlouva o dílo PSOS/OSRI/294/2018 ze dne 10.8.2018

Objednatel: **Město Moravské Budějovice**

Zhotovitel: **INEX Moravské Budějovice, s. r. o.**

Změnový list číslo

ZL 01

Datum vydání změnového listu

13.11.2018

Popis změny technického řešení a zdůvodnění:

ROZPOČET - komunikace - změna 01

- větší tloušťka asfaltové vrstvy, než bylo předpokládáno a z toho se odvíje větší tonáž odvozu a likvidace stavební směsi
- snížení odkopování o výše uvedenou větší tloušťku asfaltové vrstvy

ROZPOČET - komunikace - změna 02

- provedení nového asfaltového povrchu před bránou včetně zřízení podloží (stávající asfaltová plocha byla nesoudržná a neopravitelná)

- přebetonování stropu studny

- osazení nových laviček

ROZPOČET - objekt WC - změna 01

- zajištění poškozeného podmáčeného základu a dozdivky degradovaného zdiva
- zajištění kleneb nad dveřmi
- oprava degradovaných stropních trámů po zatékání
- nebourání stávající podlahy ve skladu, ale její zvednutí na úroveň venkovního terénu
- změna hydroizolace a oprava výměr podřezávání zdiva
- záměna dřevěných oken a dveří za plastové prvky

ROZPOČET - inženýrské sítě - změna 01

- původní projekt předpokládal ocelové potrubí, ale bylo zjištěno, že potrubí je plastové, tak jej nebylo potřeba měnit

- doplnění výstražné pásky a vytyčovacího vodiče

ROZPOČET - inženýrské sítě - změna 02

- doplnění, předělání a sjednocení výtokových pilířů na celém hřbitově

Změna ceny díla CELKEM:

Celkem bez DPH

21% DPH

Celkem včetně DPH

60 065,00 Kč

12 613,65 Kč

72 678,65 Kč

Změna termínů plnění díla:

Původně plánovaný termín zahájení byl 1.8.2018, ale z administrativní důvodů došlo k posunu zahájení prací na až 16.8.2018 (předání staveniště). Dále došlo ke změně rozsahu prováděných prací a změna předmětu díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Zvýše uvedených důvodů požadujeme posunutí termínu plnění díla minimálně o lhůtu pozastavení provádění stavebních prací z důvodů na straně objednatele oproti předpokládanému zahájení prací, což je o 16 dní (viz. bod 4.5. smlouvy o dílo).

Změna celkového

Popis

Původní termín

Nový termín

Termín dokočení díla a předání a převzetí díla

30.11.2018

20.12.2018

Za zhotovitele:

_____ jednatel společnosti

S navrhovanými změnami souhlasím

Datum:

Podpis: _____

Vyjádření technického dozoru investora:

_____ DI

S navrhovanými změnami souhlasím

Datum:

Podpis: _____

Vyjádření objednatele:

_____ vedoucí Odboru strategického rozvoje a investic

S navrhovanými změnami souhlasím

Datum:

Podpis: _____

Přílohy změnového listu:

Změnový rozpočet č. 1

Změnový rozpočet č. 1

Stavba: 2018-040SOI Hřbitov - WC pro veřejnost

Objednatel: Město Moravské Budějovice

nám. Míru 31
67602 Moravské Budějovice

IČO: 00289931

DIČ: CZ00289931

Zhotovitel: INEX Moravské Budějovice, s.r.o.

Husova 890
67602 Moravské Budějovice

IČO: 48531235

DIČ: CZ48531235

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			230 268,42
PSV			-170 203,67
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			60 064,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		60 065,00 CZK
Základní DPH	21 %		12 614,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH

72 679,00 CZK

v Mor. Budějovicích

dne

13.11.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	02 - Komunikace	0	219 170	46 026	265 196	365
210	02 - Komunikace - změna 01	0	62 448	13 114	75 562	104
211	02 - Komunikace - změna 02	0	156 722	32 912	189 633	261
03	03 - Objekt WC	0	-67 790	-14 236	-82 026	-113
310	03 - Objekt WC - změna 01	0	-67 790	-14 236	-82 026	-113
04	04 - Inženýrské sítě	0	-91 315	-19 176	-110 491	-152
410	04 - Inženýrské sítě - změna 01	0	-103 889	-21 817	-125 706	-173
411	04 - Inženýrské sítě - změna 02	0	12 574	2 641	15 214	21
Celkem za stavbu		0	60 065	12 614	72 678	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 633,17	3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			3 323,82	6
24	Studny	HSV			5 098,31	8
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			21 354,44	36
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 801,80	3
5	Komunikace	HSV			34 351,84	57
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			6 958,65	12
8	Trubní vedení	HSV			54 991,40	92
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			-11 447,85	-19
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			10 824,00	18
99	Přesun hmot	HSV			116 699,43	194
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-15 320,59	-26
711	Izolace proti vodě	PSV			-1 213,94	-2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			-13 920,00	-23
722	Vnitřní vodovod	PSV			-83 625,00	-139
725	Zařizovací předměty	PSV			-16 920,60	-28

762	Konstrukce tesařské	PSV			-11 832,43	-20
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-116 810,03	-194
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			82 700,00	138
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			-6 665,86	-11
781	Obklady keramické	PSV			-2 374,45	-4
783	Nátěry	PSV			458,64	1
Cena celkem					60 064,75	100

Položkový rozpočet

S:	2018-040SOD Hřbitov - WC pro veřejnost		
O:	02	02 - Komunikace	
R:	210	02 - Komunikace - změna 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-26 475,90
1	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	-497,20000	147,00	-73 088,40
vrstva stávajícího chodníku 50 mm : -497,2				-497,20000		
2	113108410	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	497,20000	147,00	73 088,40
vrstva stávajícího chodníku 100 mm : 497,2				497,20000		
3	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	-24,86000	495,00	-12 305,70
zmenší odkopávky o větší tloušťku asfaltové vrstvy : - 497,2*0,05				-24,86000		
4	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-24,86000	280,00	-6 960,80
zmenší odkopávky o větší tloušťku asfaltové vrstvy : - 497,2*0,05				-24,86000		
5	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-248,60000	20,00	-4 972,00
zmenší odkopávky o větší tloušťku asfaltové vrstvy : - 497,2*0,05*10				-248,60000		
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-24,86000	15,00	-372,90
zmenší odkopávky o větší tloušťku asfaltové vrstvy : - 497,2*0,05				-24,86000		
7	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-37,29000	50,00	-1 864,50
zmenší odkopávky o větší tloušťku asfaltové vrstvy : - 497,2*0,05*1,5				-37,29000		
Díl: 99 Přesun hmot						88 924,23
8	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	48,72560	223,00	10 865,81
9	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	48,72560	187,00	9 111,69
10	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	925,78640	15,00	13 886,80
11	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	48,72560	130,00	6 334,33
12	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	48,72560	1 000,00	48 725,60

Položkový rozpočet

S:	2018-040SOD Hřbitov - WC pro veřejnost		
O:	02	02 - Komunikace	
R:	211	02 - Komunikace - změna 02	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						35 177,61
1	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4 plocha před bránou : 5,7*12,5*0,25	m3	17,81250	495,00	8 817,19
2	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 plocha před bránou : 5,7*12,5*0,25	m3	17,81250	280,00	4 987,50
3	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m plocha před bránou : 5,7*12,5*0,25*10	m3	178,12500	20,00	3 562,50
4	171201201	Uložení sypaniny na skládky plocha před bránou : 5,7*12,5*0,25	m3	17,81250	15,00	267,19
5	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm dopojení chodníků na hřitově : 1,85*3,0 0,85*3,0 1,9*0,95 2,0*0,35 plocha před bránou : 5,7*12,5	m2	81,85500	198,00	16 207,29
6	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné) plocha před bránou : 5,7*12,5*0,25*1,5	t	26,71875	50,00	1 335,94
Díl: 24 Studny						5 098,31
7	273321311	Železobeton základových desek C 16/20 přebetonování studny : 2,5*2,5*0,12	m3	0,75000	2 389,13	1 791,85
8	273351215	Bednění stěn základových desek - zřízení přebetonování studny : 2,5*0,15*4	m2	1,50000	770,21	1 155,32
9	273351216	Bednění stěn základových desek - odstranění přebetonování studny : 2,5*0,15*4	m2	1,50000	122,59	183,89
10	273361921	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81 přebetonování studny : 2,5*2,5*0,0054	t	0,03375	33 474,02	1 129,75
11	622903111	Očištění zdí a valů před opravou, ručně přebetonování studny : 2,5*2,5	m2	6,25000	134,00	837,50
Díl: 5 Komunikace						77 846,70
12	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm dopojení chodníků na hřitově : 1,85*3,0 0,85*3,0 1,9*0,95 2,0*0,35	m2	10,60500	58,00	615,09
13	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm plocha před bránou : 5,7*12,5	m2	71,25000	243,00	17 313,75
14	565161111	Podklad z obalovanou směsí ABS11, do 3 m, tl. 8 cm, plochy 101-200 m2 dopojení chodníků na hřitově : 1,85*3,0 0,85*3,0 1,9*0,95 2,0*0,35	m2	81,85500	732,00	59 917,86

Položkový rozpočet

S:	2018-040SOD Hřbitov - WC pro veřejnost		
O:	02	02 - Komunikace	
R:	211	02 - Komunikace - změna 02	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		plocha před bránou : 5,7*12,5		71,25000		
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				10 824,00
15	936124112	Zřízení lavice stabilní se zabetonováním noh nové betonové lavičky : 2	kus	2,00000	1 377,00	2 754,00
16	59289016.A	Lavička s opěradlem typ V/Y – 170x62cm (LB-P 011), materiál - vymývaný beton, latě recyklovaný plast nové betonové lavičky : 2	kus	2,00000	4 035,00	8 070,00
Díl: 99		Přesun hmot				27 775,20
17	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	61,09509	215,00	13 135,44
18	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,02179	223,00	1 788,86
19	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	8,02179	187,00	1 500,07
20	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	152,41401	15,00	2 286,21
21	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	8,02179	130,00	1 042,83
22	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	8,02179	1 000,00	8 021,79

Položkový rozpočet

S:	2018-040SOD Hřbitov - WC pro veřejnost		
O:	03	03 - Objekt WC	
R:	310	03 - Objekt WC - změna 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						3 323,82
1	274313511	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	0,52800	2 240,00	1 182,72
		zajištění základu + prolití 10% : (2,0+2,0)*0,2*0,6*1,1		0,52800		
2	279351101	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení	m2	2,70000	577,00	1 557,90
		zajištění základu : (0,25+2,0+2,0+0,25)*0,6		2,70000		
3	279351102	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran	m2	2,70000	216,00	583,20
		zajištění základu : (0,25+2,0+2,0+0,25)*0,6		2,70000		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						21 354,44
4	310238411	Zazdivka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MC, s použitím suché maltové směsi	m3	0,39275	5 450,00	2 140,49
		dozdívka rohu : 0,35*0,45*1,7		0,26775		
		dozdívka stěny : 1,0*0,25*0,25*2		0,12500		
5	317234410	Vyzdivka mezi nosníky cihlami pálenými na MC, s použitím suché maltové směsi	m3	0,15500	6 450,00	999,75
		zajištění klenby nad vstupem do skladu : 1,6*0,5*0,1		0,08000		
		zajištění klenby nad vstupem na WC : 1,5*0,5*0,1		0,07500		
6	317944311	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů, vč. dodávky uhlíku 60x60x4	t	0,04960	40 690,00	2 018,22
		zajištění klenby nad vstupem do skladu : 1,6*4*0,004		0,02560		
		zajištění klenby nad vstupem na WC : 1,5*4*0,004		0,02400		
7	346244381	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím suché maltové směsi	m2	2,17000	884,00	1 918,28
		zajištění klenby nad vstupem do skladu :		1,12000		
		1,6*(0,1+0,5+0,1)				
		zajištění klenby nad vstupem na WC : 1,5*(0,1+0,5+0,1)		1,05000		
8	319201253	Dodatečná izolace zdiva tl do 600 mm zaražením nerezových plechů chrom-nikl	m2	4,26200	3 350,00	14 277,70
		smluvní množství : -11,39		-11,39000		
		skutečnost : (11,15+5+11,15+5-0,9-1,3)*0,52		15,65200		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						6 958,65
9	631571003	Násyp ze šterkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	5,67590	1 226,00	6 958,65
		snížení terénu okolo objektu : (10,3*1,7+6,1*2,6)*0,07		2,33590		
		zvednutá podlaha ve skladu : 33,4*0,1		3,34000		
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						-11 447,85
10	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	-5,01000	2 285,00	-11 447,85
		nebouraná podlaha ve skladu : -33,4*0,15		-5,01000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-15 320,59
11	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	-11,02200	344,00	-3 791,57
12	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-11,02200	223,00	-2 457,91
13	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-209,41800	17,00	-3 560,11
14	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-11,02200	500,00	-5 511,00
Díl: 711 Izolace proti vodě						-1 213,94

Položkový rozpočet

S:	2018-040SOD Hřbitov - WC pro veřejnost		
O:	03	03 - Objekt WC	
R:	310	03 - Objekt WC - změna 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
15	711111006	Izolace proti vlhkosti vodor., nátěr penetr.emulzí, včetně emulze Dekprimer 0,4 kg/m2 vnitřní podlaha : 10,1*5	m2	50,50000	27,60	1 393,80
16	711112006	Izolace proti vlhkosti vvis., nátěr penetr.emulzí, včetně emulze Dekprimer 0,4 kg/m2 obvodové stěny - vnitřní : 5*0,3 obvodové stěny - vnější : (11,15+6,05)*2*0,2	m2	8,38000	41,20	345,26
17	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou odpočet smluvní plochy : -10,1*5	m2	-50,50000	9,00	-454,50
18	711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagit S 35 vnitřní podlaha : 10,1*5	m2	50,50000	202,50	10 226,25
19	711142559	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagit S 35 obvodové stěny - vnitřní : 5*0,3 obvodové stěny - vnější : (11,15+6,05)*2*0,2	m2	8,38000	225,50	1 889,69
20	711491171	Provedení izolace proti vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní odpočet smluvní plochy : -10,1*5	m2	-50,50000	40,00	-2 020,00
21	711491172	Provedení izolace proti vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná odpočet smluvní plochy : -10,1*5	m2	-50,50000	50,00	-2 525,00
22	283220280	fólie hydroizolační druh 803 tl 1,5 mm šíře 1300 mm odpočet smluvní plochy : -10,1*5*1,15	m2	-58,07500	145,00	-8 420,88
23	693111030	textilie GETEX IMPREGNOVANÝ pestrá 400 g/m3 š 230 cm odpočet smluvní plochy : -10,1*5*2*1,05	m2	-106,05000	15,00	-1 590,75
24	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	-11,56130	5,00	-57,81
Díl: 725 Zařizovací předměty						-16 920,60
25	725119401	Montáž předstěnových systémů pro zazdění nahrazeno splachováním geberit : 2	soubor	2,00000	893,00	1 786,00
26	725825111	Baterie umyvadlová nástěnná ruční KLUDI, standardní nahrazeno standardní baterií : 2	kus	2,00000	2 315,00	4 630,00
27	7251 001	Oddálené splachování k invalidnímu WC klozetu invalidní WC : 1	soubor	1,00000	2 080,00	2 080,00
28	725110100T00	Konstr. MODUL s pilzo tlačítky AZP nahrazeno splachováním geberit : -1	soubor	-1,00000	10 650,00	-10 650,00
29	725110100T01	Konstrukce pro inv. WC - KZ 1 AZP nahrazeno splachováním geberit : -1	soubor	-1,00000	2 860,00	-2 860,00
30	725820310T00	Baterie páková umyvadlová stojánková AZP nahrazeno standardní baterií : -2	kus	-2,00000	9 950,00	-19 900,00
31	55147017	Splachovač WC splachovací nádrž Geberit nahrazeno splachováním geberit : 2	kus	2,00000	8 296,70	16 593,40
32	pc3	Tlak. spínač oddál. AUZ 3 INV AZP nahrazeno oddáleným splachováním : -1	kpl	-1,00000	8 600,00	-8 600,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské						-11 832,43

Položkový rozpočet

S:	2018-040SOD Hřbitov - WC pro veřejnost		
O:	03	03 - Objekt WC	
R:	310	03 - Objekt WC - změna 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
33	762331922	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 5 m odpočet smluvního množství - 6 krovů : -3,8*6	m	-22,80000	143,00	-3 260,40
34	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny doplnění stropního trámu 20/20 : 1,6*0,2*0,2	m3	0,06400	1 250,00	80,00
35	762811811	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm odkrytí stropních stromů : 6	m2	6,00000	36,00	216,00
36	762811914	Vyříznutí části záklopu nebo podbíjení pl.do 4 m2 odkrytí stropních stromů : 6	m2	6,00000	370,50	2 223,00
37	762812934	Zabednění částí v záklopu z prken pl.do 4 m2, prkna tl. 24 mm odkrytí stropních stromů : 6	m2	6,00000	453,50	2 721,00
38	762822130	Montáž stropnic hraněných pl. do 450 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 20x20 cm doplnění stropního trámu 20/20 : 1,6	m	1,60000	387,50	620,00
39	762831941	Vyřezání části strop.trámu do 450 cm2, do dl.3 m doplnění stropního trámu 20/20 : 1,6	m	1,60000	213,00	340,80
40	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou odkrytí stropních stromů 30% : 5,0*(0,8*3)*0,3	m2	3,60000	64,70	232,92
41	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu odpočet smluvního množství - 6 krovů : -3,8*6	m	-22,80000	485,00	-11 058,00
42	762333912	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 odpočet smluvního množství - z části napadené : -10	m	-10,00000	350,00	-3 500,00
43	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	-0,17910	2 500,00	-447,75
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						-116 810,03
44	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m odečteny parapety na WC : -4	kus	-4,00000	295,00	-1 180,00
45	611320060	O 2okno dřevěné jednokřídlové otvíravé a sklápěcí TTK klasik 90 x 50 cm	kus	-1,00000	3 500,00	-3 500,00
46	611320160	O1 -okno dřevěné dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí TTK klasik 100 x 120 cm	kus	-1,00000	8 000,00	-8 000,00
47	611822530	1D dřevěné vchodové dveře 1200/2000 mm	kus	-1,00000	51 000,00	-51 000,00
48	611822560	2D dřevěné vchodové dveře 900/2000 mm, jednokřídlové, 133x244 cm	kus	-1,00000	35 000,00	-35 000,00
49	76601	Oprava a nátěr stávajícího výlezu na půdu	kpl	-1,00000	8 500,00	-8 500,00
50	766621211	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdíva	m2	-5,00000	750,00	-3 750,00
51	766681115	Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové šířky přes 900 mm	kus	-1,00000	2 000,00	-2 000,00
52	766681122	Montáž zárubní rámových pro dveře dvoukřídlové rozměru 1450 mm	kus	-1,00000	2 000,00	-2 000,00
53	60775513	Parapet interiér PVC šíře 300mm dl. 6m fólie hnědá parapet ve skladu : 1,05	m	1,05000	152,79	160,43
54	60775550	Krytka boční pro PVC parapety 300 mm hnědá	kus	2,00000	21,52	43,04
55	607941030	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,3 x 1 m	m	-4,63000	450,00	-2 083,50

Položkový rozpočet

S:	2018-040SOD Hřbitov - WC pro veřejnost		
O:	03	03 - Objekt WC	
R:	310	03 - Objekt WC - změna 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
odečteny parapety : $-(0,9*4+1,03*1)$				-4,63000		
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				82 700,00
56	769 001	D+M plastového dvoukřídleho okna 1030x1200 mm, barva oboustranně hnědá, otevíravé-sklopné, zasklení kůra	kus	1,00000	6 600,00	6 600,00
57	769 002	D+M plastového jednodílného okna 900x470 mm, barva oboustranně hnědá, výklopné, zasklení kůra	kus	4,00000	2 525,00	10 100,00
58	769 003	D+M plastových dvoukřídlejších dveří 1330x2050 barva oboustranně hnědá, plné	kus	1,00000	35 100,00	35 100,00
59	769 004	D+M plastových dveří s proskleným nadsvětlíkem 1000x2240 mm, barva oboustranně hnědá, dveře opatřeny samozavíračem, zasklení kůra	kus	1,00000	30 900,00	30 900,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				-6 665,86
60	597611550	dlaždice keramické (barevné) 20 x 20 x 0,75 cm l. j.	m2	-17,05000	450,00	-7 672,50
odpočet smluvního množství : -17,05				-17,05000		
61	597613120	sokl RAKO - podlahy BRICK (barevné) 30 x 8 x 0,8 cm l. j. (cen.skup. 24)	kus	-10,50000	500,00	-5 250,00
odpočet smluvního množství : -10,5				-10,50000		
62	597642030	Dlažba Taurus Granit Antracit matná 300x300x9 mm	m2	17,05000	402,50	6 862,63
WC : 15,5*1,1				17,05000		
63	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	-60,59870	10,00	-605,99
Díl: 781		Obklady keramické				-2 374,45
64	781310121	Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm	m	2,40000	308,00	739,20
ostění na WC : $(0,3+0,3)*4$				2,40000		
65	781320121	Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm	m	3,60000	267,00	961,20
parapety na WC : $0,9*4$				3,60000		
66	597610000	obkládačky keramické RAKO - koupelny ALLEGRO (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j.	m2	-42,09920	350,00	-14 734,72
odpočet smluvního množství : -40,48*1,04				-42,09920		
67	597813600	Obkládačka 20x20 bílá mat, Color One	m2	43,97120	245,00	10 772,94
smluvní množství : 40,48				40,48000		
parapet na WC : $0,9*0,3*4$				1,08000		
ostění na WC : $(0,3+0,3)*0,3*4$				0,72000		
Mezisoučet				42,28000		
prořez 4% : $42,28*0,04$				1,69120		
68	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	-22,61380	5,00	-113,07
Díl: 783		Nátěry				458,64
69	783783321	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	7,28000	63,00	458,64
odkrytí stropních stromů : 6				6,00000		
doplnění stropního trámu 20/20 : $1,6*(0,2+0,2+0,2+0,2)$				1,28000		

Položkový rozpočet

S:	2018-040SOD Hřbitov - WC pro veřejnost					
O:	04	04 - Inženýrské sítě				
R:	410	04 - Inženýrské sítě - změna 01				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-7 068,54
1	130001101	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení hledání nápojních míst stávajícího vodovodu : 0,5*0,5*0,5*5 stávající napojení WC : 2*1*1	m3	2,62500 0,62500 2,00000	580,00	1 522,50
2	132201112	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 odpočet smluvního množství : -108,928 společná rýhá - na hřbitově : 154*0,6*(1,2-0,37) rýhá pro vodovod - před bránou : (15+2)*0,6*(1,2-0,37)	m3	-23,77000 -108,92800 76,69200 8,46600	495,00	-11 766,15
3	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 hledání nápojních míst stávajícího vodovodu : 0,5*0,5*0,5*5 stávající napojení WC : 2*1*1	m3	2,62500 0,62500 2,00000	1 057,00	2 774,63
4	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním odpočet smluvního množství : -82,768 společná rýhá - na hřbitově : 154*0,6*(1,2-0,37-0,2-0,1) rýhá pro vodovod - před bránou : (15+2)*0,6*(1,2-0,37-0,2-0,1)	m3	-28,39000 -82,76800 48,97200 5,40600	124,00	-3 520,36
5	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu odpočet smluvního množství : -17,44 společná rýhá - na hřbitově : 154*0,6*0,2 rýhá pro vodovod - před bránou : (15+2)*0,6*0,2	m3	3,08000 -17,44000 18,48000 2,04000	573,00	1 764,84
6	583312010	kamenivo těžené stabilizační zemina odpočet smluvního množství : -17,44*2 společná rýhá - na hřbitově : 154*0,6*0,2*2 rýhá pro vodovod - před bránou : (15+2)*0,6*0,2*2	t	6,16000 -34,88000 36,96000 4,08000	350,00	2 156,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						1 801,80
7	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého odpočet smluvního množství : -8,72 společná rýhá - na hřbitově : 154*0,6*0,1 rýhá pro vodovod - před bránou : (15+2)*0,6*0,1	m3	1,54000 -8,72000 9,24000 1,02000	1 170,00	1 801,80
Díl: 5 Komunikace						-19 988,80
8	566901131	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm ve stávající asf. komunikaci - nerealizováno - voda již v plastu (spodní část) : -52*0,4	m2	-20,80000 -20,80000	476,00	-9 900,80
9	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm ve stávající asf. komunikaci - nerealizováno - voda již v plastu (spodní část) : -52*0,4	m2	-20,80000 -20,80000	485,00	-10 088,00
Díl: 8 Trubní vedení						4 991,40
10	899731111	Vodič signalizační CYY 1,5 mm2 přívod vody na WC : 177	m	177,00000 177,00000	15,30	2 708,10
11	460490012	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	177,00000	12,90	2 283,30

Položkový rozpočet

S:	2018-040SOD Hřbitov - WC pro veřejnost		
O:	04	04 - Inženýrské sítě	
R:	410	04 - Inženýrské sítě - změna 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		přívod vody na WC : 177		177,00000		
Díl: 722 Vnitřní vodovod						-83 625,00
12	722171213	Potrubí z PE-LD, středně těžká řada, D 32/3,4 ve stávající asf. komunikaci - nerealizováno - voda již v plastu : -223	m	-223,00000	240,00	-53 520,00
				-223,00000		
13	722290226	Zkouška tlaku potrubí DN 50 ve stávající asf. komunikaci - nerealizováno - voda již v plastu : -223	m	-223,00000	15,00	-3 345,00
				-223,00000		
14	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod, potrubí DN 80 ve stávající asf. komunikaci - nerealizováno - voda již v plastu : -223	m	-223,00000	20,00	-4 460,00
				-223,00000		
15	722171210T00	MTZ potrubí polyethylen ve výkopu ve stávající asf. komunikaci - nerealizováno - voda již v plastu : -223	m	-223,00000	100,00	-22 300,00
				-223,00000		

Položkový rozpočet

S:	2018-040SOD Hřbitov - WC pro veřejnost		
O:	04	04 - Inženýrské sítě	
R:	411	04 - Inženýrské sítě - změna 02	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 5 Komunikace						-23 506,06
1	566901131	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	-24,46000	476,00	-11 642,96
		odpočet smluvního množství : -68*0,4		-27,20000		
		spodní pilířek 1 : 1,2*1,2		1,44000		
		spodní pilířek 2 : 1,3*1,0		1,30000		
2	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	-24,46000	485,00	-11 863,10
		odpočet smluvního množství : -68*0,4		-27,20000		
		spodní pilířek 1 : 1,2*1,2		1,44000		
		spodní pilířek 2 : 1,3*1,0		1,30000		
Díl: 8 Trubní vedení						50 000,00
3	87102	Vybudování pilířků ze ztraceného bednění pro výtokový kohout	kpl	5,00000	10 000,00	50 000,00
		boční pilířek 1 : 1		1,00000		
		boční pilířek 2 : 1		1,00000		
		boční pilířek 3 : 1		1,00000		
		spodní pilířek 1 : 1		1,00000		
		spodní pilířek 2 : 1		1,00000		
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						-13 920,00
4	721212305	Vpusť prádelní se svislým odpadem z litiny DN 125 /lit.mřížka 225x225/	kus	-6,00000	2 320,00	-13 920,00
		odpočet vpustí - smluvní množství : -6		-6,00000		