

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba :** 15002  
SZ Hradec n.M. - Cervený zámek

**Zadavatel :** Národní památkový ústav  
Valdštejnské náměstí 162/3  
11800 Praha-Malá Strana

IČO : 75032333  
DIČ : CZ75032333

**Projektant :** ATELIER 38 s.r.o.  
Porážková 1424/20  
70200 Ostrava

IČO : 25858343  
DIČ :

### Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
005 nová střešní krytina - štípaná břidlice, klempířské prvky, oprava komínů		1,00	419 999,21
<b>Celkem za stavbu</b>			<b>419 999,21</b>

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
762	Konstrukce tesařské	15 999,72
767	Konstrukce zámečnické	403 999,49
<b>Cena celkem</b>		<b>419 999,21</b>

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	15002	SZ Hradec n.M. - Červený zámek
O:	005	nová střešní krytina - štípaná břidlice, klempířské prvky, oprava komínů
R:	DPS005-05	nová střešní krytina - štípaná břidlice, klempířské prvky, oprava komínů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	cen. soustava
		<b>Ceník, kapitola</b>						
		<b>Poznámka uchazeče</b>						
	Díl: 767	Konstrukce zámečnické				403 999,49		
291	767-764-01	zámečnické prvky na střeše - vrcholové prvky věží - korouhve apod., oprava stávajících prvků  získání kladného stanoviska k restaurátorskému průzkumu návrh restaurátorského záměru, získání kladného stanoviska k restaurování demontáž a snesení prvku korouhve ze střechy provedení restaurování, oprava, doplnění chybějících částí nebo výroba repliky za použití tradičních řemeslných postupů a materiálů osazení na původní místo Pracovní proces zdokumentován v závěrečné restaurátorské zprávě. střecha I+II - viz. v.č. D.1.1.c.55 : hlavní plocha : 0 věžička P.31 : 1	ks	1,00000	25 299,49	25 299,49		Vlastní
292	767-764-01	zámečnické prvky na střeše - vrcholové prvky věží - korouhve apod., oprava stávajících prvků  získání kladného stanoviska k restaurátorskému průzkumu návrh restaurátorského záměru, získání kladného stanoviska k restaurování demontáž a snesení prvku korouhve ze střechy provedení restaurování, oprava, doplnění chybějících částí nebo výroba repliky za použití tradičních řemeslných postupů a materiálů osazení na původní místo Pracovní proces zdokumentován v závěrečné restaurátorské zprávě. krov IV - viz. v.č. D.1.1.c.55 : hlavní plocha : 0 věžička - prvek P.11 vč. hřebene mezi korouhvemi : 2+(1)	ks	3,00000	13 800,00	41 400,00		Vlastní
293	767-764-01	zámečnické prvky na střeše - vrcholové prvky věží - korouhve apod., oprava stávajících prvků  získání kladného stanoviska k restaurátorskému průzkumu návrh restaurátorského záměru, získání kladného stanoviska k restaurování demontáž a snesení prvku korouhve ze střechy provedení restaurování, oprava, doplnění chybějících částí nebo výroba repliky za použití tradičních řemeslných postupů a materiálů osazení na původní místo Pracovní proces zdokumentován v závěrečné restaurátorské zprávě. střecha V - viz. v.č. D.1.1.c.55 : hlavní plocha : 0 vikýře velké - P.23 : 3	ks	3,00000	10 500,00	31 500,00		Vlastní
294	767-764-01	zámečnické prvky na střeše - vrcholové prvky věží - korouhve apod., oprava stávajících prvků  získání kladného stanoviska k restaurátorskému průzkumu návrh restaurátorského záměru, získání kladného stanoviska k restaurování demontáž a snesení prvku korouhve ze střechy provedení restaurování, oprava, doplnění chybějících částí nebo výroba repliky za použití tradičních řemeslných postupů a materiálů osazení na původní místo Pracovní proces zdokumentován v závěrečné restaurátorské zprávě. střecha VI - viz. v.č. D.1.1.c.55 - prvek P.49 : hlavní brána - valbovná s náběhem + ozdobný hřeben : 2+(1) hlavní brána - štíty : 2	ks	5,00000	13 000,00	65 000,00		Vlastní
295	767-764-01	zámečnické prvky na střeše - vrcholové prvky věží - korouhve apod., oprava stávajících prvků  získání kladného stanoviska k restaurátorskému průzkumu návrh restaurátorského záměru, získání kladného stanoviska k restaurování demontáž a snesení prvku korouhve ze střechy provedení restaurování, oprava, doplnění chybějících částí nebo výroba repliky za použití tradičních řemeslných postupů a materiálů osazení na původní místo Pracovní proces zdokumentován v závěrečné restaurátorské zprávě. střecha VII - viz. v.č. D.1.1.c.55 : hlavní plocha - P.67 : 1 věžičky - P.67 : 4	ks	5,00000	13 000,00	65 000,00		Vlastní
296	767-764-01	zámečnické prvky na střeše - vrcholové prvky věží - korouhve apod., oprava stávajících prvků  získání kladného stanoviska k restaurátorskému průzkumu návrh restaurátorského záměru, získání kladného stanoviska k restaurování demontáž a snesení prvku korouhve ze střechy provedení restaurování, oprava, doplnění chybějících částí nebo výroba repliky za použití tradičních řemeslných postupů a materiálů osazení na původní místo Pracovní proces zdokumentován v závěrečné restaurátorské zprávě. střecha VIII - viz. v.č. D.1.1.c.55 - prvek P.59 : hlavní plocha : 2 vikýře : 3 věžička : 1	ks	6,00000	15 800,00	94 800,00		Vlastní
297	767-764-02	zámečnické prvky na střeše - vrcholové prvky věží - korouhve apod., nové prvky výroba repliky za použití tradičních řemeslných postupů a materiálů osazení na určené místo Pracovní proces zdokumentován v závěrečné zprávě. střecha VI - viz. v.č. D.1.1.c.55 - prvek Z.03 : věžičky : 2	ks	2,00000	18 000,00	36 000,00		Vlastní
298	767-764-03	zámečnické prvky na střeše - vrcholové prvky věží - korouhve apod., oprava stávajících prvků  získání kladného stanoviska k restaurátorskému průzkumu	ks	2,00000	22 500,00	45 000,00		Vlastní

		návrh restaurátorského záměru, získání kladného stanoviska k restaurování demontáž a snesení prvku korouhve ze střechy provedení restaurování, oprava, doplnění chybějících částí nebo výroba repliky za použití tradičních řemeslných postupů a materiálů osazení na původní místo Pracovní proces zdokumentován v závěrečné restaurátorské zprávě. krov IV - viz. v.č. D.1.1.c.55 : prvek P.142 - na koncích štítů : 2			2,00000			
Díl:	762	Konstrukce tesařské					15 999,72	
115	762-766-P.51	P.51 - dřevěný vyřezávaný nosník kladky v podobě draka, restaurování stávajících prvků	ks	1,00000	15 999,72		15 999,72	Vlastní
		získání kladného stanoviska k restaurátorskému průzkumu návrh restaurátorského záměru, získání kladného stanoviska k restaurování demontáž provedení restaurování, oprava, doplnění chybějících částí nebo výroba repliky za použití tradičních řemeslných postupů a materiálů osazení na původní místo Pracovní proces zdokumentován v závěrečné restaurátorské zprávě. popis stavu poškození - viz. výpis D.1.1.c.01 viz. v.č. D.1.1.c.01 : 1			1,00000			