

ODBĚRATEL	IČ 00213730 Nejsme plátcí DPH !	Číslo objednávky	180204/02
Fakturační adresa Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Moravské náměstí 1 601 51 Brno 1 Česká republika		ISS stavtrade s.r.o. Březinova 745/27a 616 00 Brno-Žabovřesky ČESKÁ REPUBLIKA	
Typ organizace Organizační složka státu		IČ 29303192	DIČ CZ29303192
		Datum vystavení	29.11.2018
		Datum dodání od	29.11.2018 do 10.12.2018
		Doprava	dodavatelské dispozice
		Splatnost faktury	21 dnů od data fakturace

Objednáváme u Vás zednickou opravu 2 komínových těles budovy Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj na Moravském náměstí 1/1 v Brně v rozsahu cenové nabídky, která je přílohou této objednávky.

"Tato objednávka je účinná nejdříve dnem jejího uveřejnění prostřednictvím Registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv."

Název položky	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
Oprava 2 komínových těles budova KÚ	1.00	142 456.00	142 456.00

Celkem 142 456.00 Kč

Schválil(a)
Razítko a podpis

Uvedená cena je včetně

Potvrzuji přizetí objednávky na opravu 2ks komínových těles
č. 73 a 74.

11. Brno 30. 11. 2018

ISS STAV
TRADE
3 03 192
Brno ②

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava omítek vybraných komínů č. 13 a 14	Objednatel:	Česká republika - Katastrální úřad pro Jihomoravsk	IČ/DIČ:	00213730/CZ00213730
Druh stavby:	nabídka	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	KÚ JMK Moravské nám. 1/1, Brno	Zhotovitel:	ISS stavtrade s.r.o.	IČ/DIČ:	29303192/CZ29303192
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	87
JKSO:		Zpracoval:	[REDACTED]	Datum:	22.11.2018

Rozpočtové náklady v Kč

	A Základní rozpočtové náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby (NUS)			
HSV	Dodávky	54 395,28	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	50 548,19	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	67,75	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	117,58			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		12 602,62				
ZRN celkem		117 731,42	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	117 731,42
Základ 21%	117 731,42	DPH 21%	24 723,60	Celkem včetně DPH	142 455,02

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Oprava omítek vybraných komínů č. 13 a 14	Objednatel: Česká republika - Katastrální úřad pro Jihomoravsk
Druh stavby: nabídka	Projektant:
Lokalita: KÚ JMK Moravské nám. 1/1, Brno	Zhotovitel: ISS stavtrade s.r.o.
Zpracoval: XXXXXXXXXX	Zpracováno dne: 22.11.2018

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
03		Komín č.13: 0,8x1,4 m	28 191,51	30 674,20	58 865,71	2,05
03	62	Úprava povrchů vnější	11 800,20	8 908,27	20 708,47	0,94
03	783	Nátěry	33,87	58,79	92,66	0,00
03	94	Lešení a stavební výtahy	14 300,00	11 420,00	25 720,00	0,00
03	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemn	1 097,44	3 302,56	4 400,00	0,15
03	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	1 643,27	1 643,27	0,96
03	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	3 741,31	3 741,31	0,00
03	S979VD	Přesun a odvoz sutí	960,00	1 600,00	2 560,00	0,00
05		Komín č.14: 0,8x1,4 m	28 191,51	30 674,20	58 865,71	2,05
05	62	Úprava povrchů vnější	11 800,20	8 908,27	20 708,47	0,94
05	783	Nátěry	33,87	58,79	92,66	0,00
05	94	Lešení a stavební výtahy	14 300,00	11 420,00	25 720,00	0,00
05	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemn	1 097,44	3 302,56	4 400,00	0,15
05	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	1 643,27	1 643,27	0,96
05	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	3 741,31	3 741,31	0,00
05	S979VD	Přesun a odvoz sutí	960,00	1 600,00	2 560,00	0,00
Celkem:					117 731,42	

Stavební rozpočet

Název stavby: Oprava omítek vybraných komínů č. 13 a 14	Doba výstavby:	Objednatel: Česká republika - Katastrální úřad pro Jihomoravsk
Druh stavby: nabídka	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: KÚ JMK Moravské nám. 1/1, Brno	Konec výstavby:	Zhotovitel: ISS stavtrade s.r.o.
JKSO:	Zpracováno dne: 22.11.2018	Zpracoval: XXXXXXXXXX

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
			Komín č.13 0,8x1,4 m				28191,51	30674,20	58865,71		2,05	
		62	Úprava povrchu vnější				11800,20	8908,27	20708,47		0,94	
1	01	602015122-RV	Omítka stěn jádrová trasová VICAT tloušťka vrstvy 30 mm	m2	13,20	860,60	7 457,74	3 902,18	11 359,92	0,06	0,75	RTS II / 2017
2	01	622471115-RV	Úprava stěn aktivovaným štukem KEIM feinputz	m2	13,20	235,39	1 320,00	1 787,15	3 107,15	0,01	0,08	RTS II / 2017
3	01	622471319RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 5 hmota silikátová Keim barevná skupina I	m2	13,20	264,50	2 040,32	1 451,08	3 491,40	0,00	0,01	RTS II / 2016
4	01	622-001VD	Oprava komínové hlavy otlučení nesoudržných míst oprava materiálem weber.bat opravná hmota	kpl	1,00	2 750,00	982,14	1 767,86	2 750,00	0,10	0,10	RTS II / 2017
			Náklady				28191,51	30674,20	58865,71		2,05	
5	01	783511900R00	Údržba, nátěr olejový klempířských konstrukcí 1x 0,3*(1,4*2+0,8*2)	m2	1,32	70,20	33,87	58,79	92,66	0,00	0,00	RTS II / 2017
			Lešení (stavební)				11300,00	11300,00	25720,00		0,00	
6	01	940001VD	Montáž 1 ks sestavy lešení komínu lešení trubkové, průchod přes střechu do prostoru půdy	kpl	1,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
7	01	940002VD	Pronájem sestavy lešení	Kč/den	30,00	210,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
8	01	940003VD	Demontáž 1 ks sestavy lešení komínu	kpl	1,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
9	01	940004VD	Dopravní náklady na návoz lešení návoz + odvoz	kpl	1,00	1 970,00	0,00	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
10	01	940005VD	Přesun hmot pro montáž 1 ks sestavy lešení	kpl	1,00	2 950,00	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavech				10977,44	3302,56	14000,00		0,15	
11	01	95001VD	Zakrytí střechy v průběhu provádění oprav geotextilie + OSB + konstrukce na zachycení suti	kpl	1,00	1 950,00	866,67	1 083,33	1 950,00	0,15	0,15	RTS II / 2017
12	01	95002VD	Demontáž a zpětná montáž krytiny pro průchod lešení	kpl	1,00	1 000,00	230,77	769,23	1 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
13	01	95003VD	Očištění plochy střechy z lana po provedení oprav	kpl	1,00	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			Přesun hmot a ostatní budoucí práce				25700,00	1643,27	1643,27		0,96	
14	01	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 % 3*(1,4*2+0,8*2)	m2	13,20	53,00	0,00	699,60	699,60	0,06	0,78	RTS II / 2017
15	01	978023471R00	Vysekání a úprava spár zdíva cihelného komínového	m2	13,20	71,49	0,00	943,67	943,67	0,01	0,18	RTS II / 2017
			Ostatní přesuny hmot				0,00	3 741,31	3 741,31		0,00	
16	01	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením přesun hmot a suti 0,9353+0,15+0,9636	t	2,05	1 826,01	0,00	3 741,31	3 741,31	0,00	0,00	RTS II / 2017
			Přesun a odvoz suti				960,00	1 600,00	2 560,00		0,00	
17	01	979001VD	Vnitrostaveništní přesun a odvoz suti	kpl	1,00	2 560,00	960,00	1 600,00	2 560,00	0,00	0,00	
			Komín č.14 0,8x1,4 m				28191,51	30674,20	58865,71		2,05	
		62	Úprava povrchu vnější				11800,20	8908,27	20708,47		0,94	
18	02	602015122-RV	Omítka stěn jádrová trasová VICAT tloušťka vrstvy 30 mm	m2	13,20	860,60	7 457,74	3 902,18	11 359,92	0,06	0,75	RTS II / 2017
19	02	622471115-RV	Úprava stěn aktivovaným štukem KEIM feinputz	m2	13,20	235,39	1 320,00	1 787,15	3 107,15	0,01	0,08	RTS II / 2017
20	02	622471319RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 5 hmota silikátová Keim barevná skupina I	m2	13,20	264,50	2 040,32	1 451,08	3 491,40	0,00	0,01	RTS II / 2016
21	02	622-001VD	Oprava komínové hlavy otlučení nesoudržných míst oprava materiálem weber.bat opravná hmota	kpl	1,00	2 750,00	982,14	1 767,86	2 750,00	0,10	0,10	RTS II / 2017

02	783	Nátěry				33,87	58,79	92,66		0,00		
22	02	783511900R00	Údržba, nátěr olejový klempířských konstrukcí 1x 0,3*(1,4*2+0,8*2)	m2	1,32	70,20	33,87	58,79	92,66	0,00	0,00	RTS II / 2017
					1,32							
02	941	Lešení a stavební vyhledání				14 300,00	14 420,00	25 720,00		0,00		
23	02	940001VD	Montáž 1 ks sestavy lešení komínu lešení trubkové, průchod přes střechu do prostoru půdy	kpl	1,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
24	02	940002VD	Pronájem sestavy lešení	Kč/den	30,00	210,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
25	02	940003VD	Demontáž 1 ks sestavy lešení komínu	kpl	1,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
26	02	940004VD	Dopravní náklady na návoz lešení návoz + odvoz	kpl	1,00	1 970,00	0,00	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
27	02	940005VD	Přesun hmot pro montáž 1 ks sestavy lešení	kpl	1,00	2 950,00	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
02	957	Kůzné dokončovací konstrukce a práce na pozemních stá-				1 097,44	1 025,56	4 400,00		0,15		
28	02	95001VD	Zakrytí střechy v průběhu provádění oprav geotextilie + OSB + konstrukce na zachycení suti	kpl	1,00	1 950,00	866,67	1 083,33	1 950,00	0,15	0,15	RTS II / 2017
29	02	95002VD	Demontáž a zpětná montáž krytiny pro průchod lešení	kpl	1,00	1 000,00	230,77	769,23	1 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
30	02	95003VD	Očištění plochy střechy z lana po provedení oprav	kpl	1,00	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
02	977	Proložení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	1 643,27	1 643,27		0,96		
31	02	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 % 3*(1,4*2+0,8*2)	m2	13,20	53,00	0,00	699,60	699,60	0,06	0,78	RTS II / 2017
					13,20							
32	02	978023471R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného komínového	m2	13,20	71,49	0,00	943,67	943,67	0,01	0,18	RTS II / 2017
02	989	Ostatní přesuny hmot				0,00	3 741,31	3 741,31		0,00		
33	02	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením přesun hmot a suti 0,9353+0,15+0,9636	t	2,05	1 826,01	0,00	3 741,31	3 741,31	0,00	0,00	RTS II / 2017
					2,05							
02	9979	Přesun a odvoz suti				960,00	1 600,00	2 560,00		0,00		
34	02	979001VD	Vnitrostaveništní přesun a odvoz suti	kpl	1,00	2 560,00	960,00	1 600,00	2 560,00	0,00	0,00	

Celkem:

117 731,42

Poznámka:

OZNAČENÍ KOMÍNŮ A JEJICH PŮDORYSNÝCH ROZMĚRŮ

Budova katastrálního úřadu pro JMK, Moravské náměstí 1/1, Brno

