

## **DODATEK č. 1**

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Zakázkové číslo objednatele: S936/2018/228**

### **I.**

### **Smluvní strany**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řičářem,

ředitelem Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

(dále jen „objednatel“)

a

**V3 s.r.o.**

IČO: 48266809

DIČ: CZ48266809

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 4535

místem podnikání: Na Pláni 3794/2, 466 02 Jablonec nad Nisou

zastoupený: Ing. Petrem Vančurou, JUDr. Jaroslavou Vančurovou

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

### **I.**

### **Předmět smlouvy**

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**SV Studené údolí**“, evidenční číslo zakázky **S936/2018/228** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

## II. Změny smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny objemu prací v průběhu výstavby mění dosavadní znění ujednání článku IV.- Cena za dílo, smlouvy o dílo nahrazují jej tímto ujednáním.

<b>Cena díla dle smlouvy o dílo :</b>	<b>2.382.274,- Kč bez DPH</b>
<b>Cena méněprací :</b>	<b>47.487,- Kč bez DPH</b>
<b>Cena víceprací :</b>	<b>87.267,- Kč bez DPH</b>
<b>Cena díla dle Dodatku č. 1 :</b>	<b>2.422.054,- Kč bez DPH</b>

Důvod změny: tvar a velikost závěrných zídek a způsob ošetření stávajících nosníků byl změněn po zjištění stávajícího stavu po snesení mostovky a provedení sond na nosnících. Nosníky jsou položeny na úložných prazích z ŽB v celé délce prahu a jsou vyžděny do vrchu zdívkem z kamene na MC. Stávající nosníky vykazují úbytek cca 10%, ale jejich řešení spojením neumožňuje jejich plnohodnotné ošetření navržené v PD, důvodem změny nátěru dřevěné konstrukce je, že hloubkovou impregnací v čerstvém modřínovém dřevu nelze dosáhnout uspokojivé hloubky impregnace, roztok zůstane na povrchu v tl 6-8mm ve zvýšené koncentraci a dřevo prakticky uzavře, čímž dojde k opačnému efektu. Dřevní konstrukce je natřena 2x fungicidním nátěrem a 1x základním nátěrem.


Méněpráce a vícepráce jsou rozepsány v Položkovém rozpočtu, který je přílohou č.1 tohoto dodatku č.1.

## III. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel

V ..... dne



  
 s.r.o.  
 Na Pláni 2, 466 02 Jehonice n.ř.  
 DIČ: 187-482 66 369  
 IČO: 04287314 163

LIBERCI 28-11-2018  
 V ..... dne



Za objednatele  
 Ing. Ludvík Řičář [09]  
 ředitel KR Liberec  
 Lesy České republiky, s.p.  
 se sídlem Přízevč 10, 500 08 Hrubec, Králové  
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
 Krajské ředitelství Liberec  
 Sokalská 1283/37, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 26092016 LC Studené údolí  
Objekt:  
Část: Rekapitulace - méněpráce  
JKSO:

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Datum:

27.11.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1		2 3
	Rekapitulace	47 487 Kč
SO 201	201 Most-oprava - méněpráce	47 487 Kč
	<u>Celkem základ bez DPH</u>	<u>47 487 Kč</u>



## ROZPOČET

Stavba: 26092016 LC Studené údolí  
 Objekt:  
 Část: 201 Most-oprava - méněpráce  
 JKSO:

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Datum: 27.11.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem	Sazba DPH
1	4	5	6	7	8	9					10
	HSV	Práce a dodávky HSV				32 786,97		1,681		3,185	
	3	Svislé a kompletní konstrukce				6 720,00		0,088		0,000	
13	334361410X	Výztuž opěr, prahů, křídel, pilířů, MOSTNÍ SPOJOVACÍ MATERIÁL Z ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ OCELI Kluzné ocel ložiska + matky, + závitové tyče + podložky VŠE ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO viz výkres část ZL 1 - RDS : 0,25*1,2 =0,3, RDS= -0,084	t	0,084	80 000,00	6 720,00	1,05099	0,088	0,00000	0,000	21,0
14	4 34818112X	Vodorovné konstrukce Mostní zábradlí trvalé ze dřeva tvrdého ZÁBRADLÍ ZE DŘEVA TVRDÉHO modřín, zábradlí mostu s vodorovnými madly , Hlubková tlaková impregnace dřeva ZL 1 - RDS : Bez hlubkové tlakové impregnace - 15%	m3	1,030	2 250,00	2 317,50	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
15	42195111X	Dřevěná mostovka trvalá z tvrdých dřevin MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA TRVALÉ modřín, mostovka + svazující fošny a distanční trámy , Hlubková tlaková impregnace dřeva ZL 1 - RDS : Bez hlubkové tlakové impregnace - 15%	m3	5,126	2 700,00	13 840,20	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
20	93 98512110X	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb Tryskání sušeným pískem OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM I profily ZL 1 - RDS : 0 pol. Zrušena RDS= -24,5	m2	24,500	400,00	9 800,00 9 800,00	0,06500	1,593	0,13000	3,185	21,0
21	98 998225111	Přesun hmot Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	1,681	50,00	109,27 84,05	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
22	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živčným, betonovým do 1000 m	t	1,681	15,00	25,22	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
23	PSV 783 78333710X	Práce a dodávky PSV Dokončovací práce - nátěry Krycí epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN 1* epoxidový nátěr se zinkovým prachem + 1* epoxidový nátěr se železitou slídou + 1* polyuretanový nátěr s RAL , viz TZ ZL 1 - RDS : 0 pol. Zrušena RDS= -24,5 24,5=24,500 [A]	m2	24,500	600,00	14 700,00 14 700,00 14 700,00	0,00023	0,006 0,006 0,006	0,00000	0,000 0,000 0,000	21,0
		<b>Celkem</b>				<b>47 486,97</b>		<b>1,686</b>		<b>3,185</b>	



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 26092016 LC Studené údolí  
Objekt:  
Část: Rekapitulace - vícepráce  
JKSO:

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Datum:

27.11.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1		2
		3
	Rekapitulace	87 267 Kč
SO 201	201 Most-oprava - vícepráce	87 267 Kč
	<u>Celkem základ bez DPH</u>	<u>87 267 Kč</u>





## ROZPOČET

Stavba: 26092016 LC Studené údolí  
 Objekt:  
 Část: 201 Most-oprava - vícepráce  
 JKSO:

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Datum: 27.11.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem	Sazba DPH
1	4	5	6	7	8	9					10
	HSV	Práce a dodávky HSV				87 267,43		19,502		0,000	
	1	Zemní práce				7 206,00		0,000		0,000	
02	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 <i>drobné dokopávky po snesení dřevěné mostovky a pro závěrné zidky, rozrovnání se zhuštěním do 50m , tř.4</i> ZL 1 - RDS : +6,0m	m3	6,000	900,00	5 400,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
03	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	6,000	1,00	6,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
04	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	6,000	150,00	900,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
05	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4	m3	6,000	70,00	420,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
06	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných do 100 % PS	m3	6,000	80,00	480,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
	2	Zakládání				6 000,00		5,072		0,000	
08	274311126	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25 roznášecí klíny v předpolí ZL 1 - RDS : +2,0m	m3	2,000	3 000,00	6 000,00	2,53596	5,072	0,00000	0,000	21,0
	3	Svislé a kompletní konstrukce				23 869,00		5,883		0,000	
09	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 <i>MOSTNÍ OPĚRY A KRÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) závěrné zidky, vč oboustranného bednění a 20% rezervy na vyrovnáníúložného prahu</i> ZL 1 - RDS : ( 2*(4,3+1,1+1,1)*0,85*0,3 )*1,2=3,978 , RDS= +2,354	m3	2,354	3 000,00	7 062,00	2,45351	5,776	0,00000	0,000	21,0
10	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů pro ŽB - zřízení ZL 1 - RDS : ( 4*(4,3+1,1+1,1)*0,85 )=22,1 , RDS= +17,99	m2	17,990	600,00	10 794,00	0,00182	0,033	0,00000	0,000	21,0
11	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů - odstranění	m2	17,990	200,00	3 598,00	0,00004	0,001	0,00000	0,000	21,0
12	334361226	Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505 <i>VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KRÍDEL Z OCELI 10505, B500B</i> ZL 1 - RDS : 0,182*1,2 =0,218 , RDS= +0,069	t	0,069	35 000,00	2 415,00	1,07637	0,074	0,00000	0,000	21,0
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				6 120,00		0,366		0,000	
16	985311219	Reprofilace líce Kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 90 mm <i>REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU TRÍVRST TL DO 90MM</i> <i>oprava vnitřní částí úložných prahů ( stěrkování do sklonu )</i> ZL 1 - RDS : 2*(4,2*0,6) =5,04 RDS= +2,04	m2	2,040	3 000,00	6 120,00	0,17955	0,366	0,00000	0,000	21,0
	98	Přesun hmot				1 267,63		0,000		0,000	
21	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	19,502	50,00	975,10	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
22	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	19,502	15,00	292,53	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
		Práce neobsažené v nabídkovém rozpočtu				7 512,60		7,682		0,000	
24	211571120X	Sanační vrstvy kamenivem drceným (fr.0-63	m3	4,000	456,00	1 824,00	1,92050	7,682	0,00000	0,000	21,0

Hutněný zárys předpolí mostu , žula , fr. 0-63 ,  
2\*2=4,00 [A]

	Nové pol.	ZL1 - RDS : Přezdění stávajícího zdíva mezi nosníky 2* 04,2*0,6*0,3= 1,5 RDS = + 1,5									
25	985221011	Postupné rozebírání kamenného zdíva pro další použití do 1 m3	m3	1,500	1 878,00	2 817,00	2,50000	3,750	0,00000	0,000	21,0
27	327213124	Zdění zdíva opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu, objem kamene přes 0,02m3, š spáry do 50mm	m3	1,200	2 393,00	2 871,60	0,81900	0,983	0,00000	0,000	21,0
		<b>Dřevěná konstrukce mostu</b>				<b>31 666,20</b>		<b>0,278</b>			
31	762081410	Vícestranné hoblování hraněného řeziva	m2	122,691	65,00	7 974,92	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
		<i>Trámové zábradlí (4*(4*0,15*6,9)+6*(4*0,15*1)+10*(4*0,15*1))*1,1=28,776 [A]</i>									
		<i>Mostovka (3*(0,9*6,3)+17*(0,9*4,25)+2*(0,9*4,6)+6*(4*0,15*1))*1,1 =93,915</i>									
32	762085103	Montáž ocelových spojovacích prostředků-vyvrtní a zapravení otvorů (frézování,zavíčkování)	kus	88,000	81,00	7 128,00	0,00267	0,235	0,00000	0,000	21,0
		<i>(40+12+24+12) = 88 kusů</i>									
34	783213121	Dvojnásobný napouštěcí syntetický fungicidní nátěr tesařských konstrukcí	m2	122,691	82,00	10 060,66	0,00022	0,027	0,00000	0,000	21,0
35	783214101	Základní jednonásobný nátěr tesařských konstrukcí	m2	122,691	53,00	6 502,62	0,00013	0,016	0,00000	0,000	21,0
		<b>Položky nahrazující položku řádek 20 a 23=nátěr konstrukce mostu</b>				<b>3 626,00</b>		<b>0,221</b>			
36	783401303	Bezoplachové odrezivění klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	24,500	38,00	931,00	0,00200	0,049	0,00000	0,000	21,0
37	783314201	Základní antikorozi jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	24,500	56,00	1 372,00	0,00400	0,098	0,00000	0,000	21,0
38	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	24,500	54,00	1 323,00	0,00300	0,074	0,00000	0,000	21,0
		<b>Celkem</b>				<b><u>87 267,43</u></b>		<b><u>19,502</u></b>		<b><u>0,000</u></b>	