

ROZPOČET

Stavba: 16113072-2a - II/394 IVANČICE, ULICE NA BRNĚNCE - ÚSEK II - vícepráce

Objednatel: Město Ivančice

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Měna: Kč

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 14.11.2016

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
	16113072-2a	II/394 IVANČICE, ULICE NA BRNĚNCE - ÚSEK II - vícepráce				
	II/394-4	Úprava místní komunikace ul. Břizová - vícepráce				
	502	Vozovka				156 429,05
001	R	Vyrovnávka z asfaltového betonu ACO 11+ S střednězný	t	6,4		
002	R	Postřik živичný spojovací z asfaltu do 0,7 kg/m2	m2	218,4		
003	R	Beton asfalt. ACO 11+ S střednězný do 3m, tl.4cm (288-15=273m2)	m2	218,4		
	502	Vozovka				94 133,52
	506	Přejezdový práh				
004	R	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do betonu tl. 5 cm vč.zaspárování křemičitým písk	m2	6		
005	R	Dlažba zámková tl. 8 cm šedá	m2	6		
	506	Přejezdový práh				4 158,00
	91	Doplňující práce na komunikaci				
006	R	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	KUS	1		
007	R	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	KUS	2		
008	R	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte nebo hydrantu	KUS	3		
009	R	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	14,5		
010	R	Obrubník silniční 100/15/25 cm	KUS	15		
	91	Doplňující práce na komunikaci				13 614,60
	96	Bourání konstrukcí				
011	R	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	6		
012	R	Očištění vybour. dlažby s výplní kam. těž	m2	6		
013	R	Rozebrání dlažeb vozovek plocha do 50m2 z velkých kostek vč lože z betonu	m2	6		
014	R	Odstranění podkladu ze živice tl. 4 cm, vč. zametení	m2	218,4		
015	R	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	14,5		
	96	Bourání konstrukcí				34 681,16
	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
017	R	Poplatek za skládku stavební sutí	t	2,9		
018	R	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt	t	27,96		
019	R	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	30,86		
020	R	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	432,04		
	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				9 841,77
	II/394-4	Celkem Úprava místní komunikace ul. Břizová - vícepráce				156 429,05
	II/394-5	Úprava místní komunikace ul. Na Úvoze - vícepráce				
						61 432,72
	5	Komunikace				
001	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu	m2	13,5		
002	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	1		
003	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	13,5		
004	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	13,5		
005	979083114R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 3000 m	t	1,2		
006	979093111R00	Uložení sutí na meziskládku	t	1,2		
	5	Komunikace				4 473,92
	502	Vozovka				
007	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	56		
008	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifik	m2	56		
	502	Vozovka				30 167,20
	91	Doplňující práce na komunikaci				
009	R	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	KUS	2		

010	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	19	
011	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	KUS	10	
012	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	KUS	8	
013	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	KUS	1	
014	919721211R00	Zalití styčné spáry asfalt.modifik. zálivkou	m	7	
015	919731122R00	Zařezání styčné plochy živичné	m	7	
91	Doplňující práce na komunikaci				12 636,30
96	Bourání konstrukcí				
016	R	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	13	
017	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	56	
018	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu podkladu živice/beton	m2	56	
96	Bourání konstrukcí				11 242,40
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
020	R	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	8,96	
021	R	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	8,96	
022	R	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	125,44	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				2 912,90
II/394-5	Celkem Úprava místní komunikace ul. Na Úvoze - vícepráce				61 432,72
II/394-6	Veřejné osvětlení - zemní práce - vícepráce				
1	VO				16 256,10
1	Zemní práce				16 256,10
001	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	8,64	
002	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	8,64	
003	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	51,8	
004	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	8,64	
005	171201201R00	Uložení sypaniny na meziskládku	m3	8,64	
006	175101101RT2	Obsyp kabelové rýhy bez prohození sypaniny s dodáním kopaného písku frakce 0	m3	7,97	
007	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	8,64	
1	Zemní práce				16 256,10
1	Celkem VO				16 256,10
II/394-6	Celkem Veřejné osvětlení - zemní práce - vícepráce				16 256,10
II/394-7	Zemní práce pro uložení chrániček AROT - vícepráce				
1	Zemní práce				27 298,88
001	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	18,36	
002	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	9,18	
003	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	12,24	
004	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	61,2	
005	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	6,12	
006	175101101RT2	Obsyp kabelové rýhy bez prohození sypaniny s dodáním kopaného písku frakce 0	m3	12,24	
007	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	12,24	
008	R420003	Demontáž a znovu osazení sloupu VO - 8m	KUS	2	
1	Zemní práce				27 298,88
II/394-7	Celkem Zemní práce pro uložení chrániček AROT - vícepráce				27 298,88
16113072-2a	Celkem II/394 IVANČICE, ULICE NA BRNĚNCE - ÚSEK II - vícepráce				261 416,75