

Číslo a název objektu: **SO 201 - Most**

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>													
53	12.6.2018		333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	m3	127,767	165,617	37,850	6 365,78	813 336,61	1 054 281,39	240 944,77	
54			333365	Výztuž dřvků pilířů z betonářské oceli 10 505	t	21,720	23,883	2,163	27 596,13	599 387,94	659 078,37	59 690,43	
200			334353131	Bednění pravouhého vnitřního dutého pilíře ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení	m2	0,000	56,202	56,202	825,00	0,00	46 366,65	46 366,65	
201			334353231	Bednění pravouhého vnitřního dutého pilíře ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění	m2	0,000	56,202	56,202	73,10	0,00	4 108,37	4 108,37	
202			13002000	Projektové práce - RDS	kpl	0,000	1,000	1,000	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	
74			626111.1	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	m2	817,726	761,978	-55,748	630,06	515 216,44	480 091,86	-35 124,58	
76			626113	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	m2	225,479	211,542	-13,937	1 341,58	302 498,12	283 800,52	-18 697,60	
77			626122	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM	m2	112,741	105,772	-6,969	2 134,60	240 656,94	225 780,91	-14 876,03	
124			97811.1	OTLUČENÍ OMÍTKY	m2	655,135	602,390	-52,745	407,37	266 882,34	245 395,61	-21 486,73	
125			97811.2R	OTLUČENÍ OMÍTKY	m2	629,385	592,040	-37,345	305,52	192 289,71	180 880,06	-11 409,64	
121			96716A	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET - BEZ DOPRAVY	M3	145,082	208,494	63,412	1 792,02	259 989,85	373 625,42	113 635,57	
122			96716B	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET - DOPRAVA	tkm	9 067,625	13 030,875	3 963,250	5,57	50 506,67	72 581,97	22 075,30	
3			014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton - recyklace	T	927,550	1 086,080	158,530	235,63	218 558,61	255 913,03	37 354,42	
204			43103000	Zkoušky materiálů	kpl	0,000	1,000	1,000	11 206,75	0,00	11 206,75	11 206,75	
<b>Rozdíl oproti SOD celkem Kč:</b>											<b>440 787,68 Kč</b>		

**Zhotovitel/dodavatel:**

jméno	podpis	datum
<i>FIRESTA a.s.,</i>		

**Schválil:**

<i>Inženýr stavby/TDI</i>		
<i>IBR Consulting, s.r.o.,</i>		
<i>projektant/AD</i>		
<i>TOP CON SERVIS, s.r.o.,</i>		
<i>zadavatel/objednatel</i>		
<i>Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o. ,</i>		
<i>Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:</i>	podpis:	datum:
<i>Schválil:</i>	podpis:	datum: