

### Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla:		II/201 na úseku od x I/20 - hranice okr. PS/TC									
MÉNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč	
<b>objekt 1A - 4 - C - krajnice</b>								<b>148 339,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-148 339,80</b>	
22	573312611	Prolití podkladu asfaltem v množství 7 kg/m2	m2	1 930,000	0,000	-1 930,000	76,86	148 339,80	0,00	-148 339,80	
<b>objekt 1A - 5 - D - krajnice</b>								<b>15 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 372,00</b>	
27	573312611	Prolití podkladu asfaltem v množství 7 kg/m2	m2	200,000	0,000	-200,000	76,86	15 372,00	0,00	-15 372,00	
<b>objekt 1A - 6 - E - Vozovka sjezdu</b>								<b>287 368,62</b>	<b>250 048,02</b>	<b>-37 320,60</b>	
29	564871111R	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 200-300 mm	m2	231,000	201,000	-30,000	389,96	90 080,76	78 381,96	-11 698,80	
30	573231112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,80 kg/m2	m2	231,000	201,000	-30,000	26,84	6 200,04	5 394,84	-805,20	
31	577165132R	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 80 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	231,000	201,000	-30,000	447,39	103 347,09	89 925,39	-13 421,70	
32	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	231,000	201,000	-30,000	18,30	4 227,30	3 678,30	-549,00	
33	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	231,000	201,000	-30,000	361,53	83 513,43	72 667,53	-10 845,90	
<b>objekt 1A - 7 - Zatravnění</b>								<b>412 356,96</b>	<b>348 918,22</b>	<b>-63 438,74</b>	
34	271532212	Podsypaní pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm	m3	2,808	2,376	-0,432	1 913,14	5 372,10	4 545,62	-826,48	
35	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	11,232	9,504	-1,728	3 208,94	36 042,81	30 497,77	-5 545,05	
36	274311611	Beton prokládaný kamenem tř. C 16/20	m3	4,550	3,850	-0,700	2 678,41	12 186,77	10 311,88	-1 874,89	
37	597161111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene	m2	50,700	42,900	-7,800	1 519,67	77 047,27	65 193,84	-11 853,43	
38	919521110	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 300	m	104,000	88,000	-16,000	1 761,34	183 179,36	154 997,92	-28 181,44	
39	592231105	trouba betonová s integrovaným těsněním DN300x2200 mm	kus	47,745	40,400	-7,345	1 965,70	93 852,35	79 414,28	-14 438,07	
40	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	174,554	147,701	-26,853	26,79	4 676,30	3 956,91	-719,39	
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>-264 471,14</b>	

### VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
<b>objekt 1A - 2 - Vozovka bez celoplošného frézování</b>								<b>5 674 144,60</b>	<b>5 702 197,63</b>	<b>28 053,03</b>
9	573231112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,80 kg/m2	m2	8 819,000	8 900,010	81,010	26,84	236 701,96	238 876,27	2 174,31
10	577165142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) průměrná tl 70 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	8 819,000	8 900,010	81,010	368,30	3 248 037,70	3 277 873,68	29 835,98
11	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	8 819,000	8 803,060	-15,940	18,30	161 387,70	161 096,00	-291,70
12	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	8 819,000	8 803,060	-15,940	229,96	2 028 017,24	2 024 351,68	-3 665,56
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>28 053,03</b>
<b>Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>-236 418,11</b>