

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla:		II/201 na úseku od x I/20 - hranice okr. PS/TC								
MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt 1B - 4 - C - krajnice								57 337,56	0,00	-57 337,56
22	573312611	Prolití podkladu asfaltem v množství 7 kg/m2	m2	746,000	0,000	-746,000	76,86	57 337,56	0,00	-57 337,56
objekt 1B - 5 - D - krajnice								7 686,00	0,00	-7 686,00
27	573312611	Prolití podkladu asfaltem v množství 7 kg/m2	m2	100,000	0,000	-100,000	76,86	7 686,00	0,00	-7 686,00
objekt 1B - 6 - E - Vozovka sjezdu								151 770,44	136 842,20	-14 928,24
29	564871111R	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200-300 mm	m2	122,000	110,000	-12,000	389,96	47 575,12	42 895,60	-4 679,52
30	573231112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,80 kg/m2	m2	122,000	110,000	-12,000	26,84	3 274,48	2 952,40	-322,08
31	577165132R	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 80 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	122,000	110,000	-12,000	447,39	54 581,58	49 212,90	-5 368,68
32	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	122,000	110,000	-12,000	18,30	2 232,60	2 013,00	-219,60
33	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	122,000	110,000	-12,000	361,53	44 106,66	39 768,30	-4 338,36
objekt 1B - 7 - Zatrubnění								216 660,96	158 629,12	-58 031,84
34	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se ztuhněním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm	m3	1,512	1,080	-0,432	1 913,10	2 892,61	2 066,15	-826,46
35	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	6,048	4,320	-1,728	3 208,94	19 407,67	13 862,62	-5 545,05
36	274311611	Beton prokládaný kamenem tř. C 16/20	m3	2,450	1,750	-0,700	2 678,41	6 562,10	4 687,22	-1 874,89
37	597161111	Rigol dlážďený do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene	m2	27,300	19,500	-7,800	1 519,67	41 486,99	29 633,57	-11 853,43
38	919521110	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 300	m	54,000	40,000	-14,000	1 761,25	95 107,50	70 450,00	-24 657,50
39	592231105	trouba betonová s integrovaným těsněním DN300x2200 mm	kus	24,791	18,364	-6,427	1 965,70	48 731,67	36 098,11	-12 633,55
40	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	92,289	68,363	-23,926	26,79	2 472,42	1 831,45	-640,97
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-137 983,64

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt 1B - 2 - Vozovka bez celoplošného frézování								2 249 004,70	2 342 406,87	93 402,17
9	573231112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,80 kg/m2	m2	3 495,500	3 655,120	159,620	26,84	93 819,22	98 103,42	4 284,20
10	577165142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) průměrná tl 70 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	3 495,500	3 655,120	159,620	368,30	1 287 392,65	1 346 180,70	58 788,05
11	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	3 495,500	3 617,670	122,170	18,30	63 967,65	66 203,36	2 235,71
12	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	3 495,500	3 617,670	122,170	229,96	803 825,18	831 919,39	28 094,21
objekt 1B - 6 - E - Vozovka sjezdu								151 770,44	189 091,04	37 320,60
9	564871111R	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200-300 mm	m2	122,000	152,000	30,000	389,96	47 575,12	59 273,92	11 698,80
30	573231112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,80 kg/m2	m2	122,000	152,000	30,000	26,84	3 274,48	4 079,68	805,20
31	577165132R	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 80 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	122,000	152,000	30,000	447,39	54 581,58	68 003,28	13 421,70
32	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	122,000	152,000	30,000	18,30	2 232,60	2 781,60	549,00
33	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	122,000	152,000	30,000	361,53	44 106,66	54 952,56	10 845,90
objekt 1B - 7 - Zatrubnění								146 311,59	173 406,48	27 094,89
38	919521110	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 300	m	54,000	64,000	10,000	1 761,25	95 107,50	112 720,00	17 612,50
39	592231105	trouba betonová s integrovaným těsněním DN300x2200 mm	kus	24,791	29,382	4,591	1 965,70	48 731,67	57 756,20	9 024,53
40	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	92,289	109,380	17,091	26,79	2 472,42	2 930,29	457,86
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										157 817,66
Celkový rozdílné oproti SoD celkem Kč:										19 834,02