

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla:		II/201 na úseku od x I/20 - hranice okr. PS/TC								
MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt 1C - 4 - C - krajnice								168 553,98	0,00	-168 553,98
22	573312611	Prolití podkladu asfaltem v množství 7 kg/m2	m2	2 193,000	0,000	-2 193,000	76,86	168 553,98	0,00	-168 553,98
objekt 1C - 5 - D - krajnice								28 822,50	0,00	-28 822,50
27	573312611	Prolití podkladu asfaltem v množství 7 kg/m2	m2	375,000	0,000	-375,000	76,86	28 822,50	0,00	-28 822,50
objekt 1C - 6 - E - Vozovka sjezdu								320 957,16	238 851,84	-82 105,32
29	564871111R	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200-300 mm	m2	258,000	192,000	-66,000	389,96	100 609,68	74 872,32	-25 737,36
30	573231112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,80 kg/m2	m2	258,000	192,000	-66,000	26,84	6 924,72	5 153,28	-1 771,44
31	577165132R	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 80 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	258,000	192,000	-66,000	447,39	115 426,62	85 898,88	-29 527,74
32	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	258,000	192,000	-66,000	18,30	4 721,40	3 513,60	-1 207,80
33	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	258,000	192,000	-66,000	361,53	93 274,74	69 413,76	-23 860,98
objekt 1C - 7 - Zatrubnění								460 195,25	309 763,44	-150 431,80
34	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhučněním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm	m3	3,024	1,944	-1,080	1 913,14	5 785,34	3 719,14	-2 066,19
35	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	12,096	7,776	-4,320	3 208,94	38 815,34	24 952,72	-13 862,62
36	274311611	Beton prokládaný kamenem tř. C 16/20	m3	4,900	3,150	-1,750	2 678,41	13 124,21	8 436,99	-4 687,22
37	597161111	Rigol dlážďený do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene	m2	54,600	35,100	-19,500	1 519,67	82 973,98	53 340,42	-29 633,57
38	919521110	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 300	m	118,000	81,000	-37,000	1 761,32	207 835,76	142 666,92	-65 168,84
39	592231105	trouba betonová s integrovaným těsněním DN300x2200 mm	kus	54,173	37,186	-16,987	1 965,70	106 487,87	73 096,52	-33 391,35
40	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	193,085	132,539	-60,546	26,79	5 172,75	3 550,73	-1 622,02
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-429 913,60

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt 1C - 2 - Vozovka bez celoplošného frézování								6 530 670,86	6 843 985,55	313 314,70
9	573231112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,80 kg/m2	m2	10 150,250	10 679,700	529,450	26,84	272 432,71	286 643,15	14 210,44
10	577165142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) průměrná tl 70 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	10 150,250	10 679,700	529,450	368,30	3 738 337,08	3 933 333,51	194 996,44
11	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	10 150,250	10 569,600	419,350	18,30	185 749,58	193 423,68	7 674,11
12	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	10 150,250	10 569,600	419,350	229,96	2 334 151,49	2 430 585,22	96 433,73
objekt 1C - 6 - E - Vozovka sjezdu								320 957,16	376 938,06	55 980,90
9	564871111R	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200-300 mm	m2	258,000	303,000	45,000	389,96	100 609,68	118 157,88	17 548,20
30	573231112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,80 kg/m2	m2	258,000	303,000	45,000	26,84	6 924,72	8 132,52	1 207,80
31	577165132R	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 80 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	258,000	303,000	45,000	447,39	115 426,62	135 559,17	20 132,55
32	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	258,000	303,000	45,000	18,30	4 721,40	5 544,90	823,50
33	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	258,000	303,000	45,000	361,53	93 274,74	109 543,59	16 268,85
objekt 1C - 7 - Zatrubnění								319 496,38	360 109,50	40 613,12
38	919521110	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 300	m	118,000	133,000	15,000	1 761,32	207 835,76	234 255,56	26 419,80
39	592231105	trouba betonová s integrovaným těsněním DN300x2200 mm	kus	54,173	61,059	6,886	1 965,70	106 487,87	120 023,68	13 535,81
40	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	193,085	217,628	24,543	26,79	5 172,75	5 830,26	657,51
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										409 908,73
Celkový rozdílné oproti SoD celkem Kč:										-20 004,87