

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Stavba: Demolice stavby bývalé ortopedie

Investor: Uherskohradištská nemocnice a.s.

Zhotovitel: Kovosteel Recycling, s.r.o.

Popis zdůvodnění změny: ZL 01 Bourání ŽB základových patek

Předmětem změnového listu je vybourání železobetonových patek u objektu ortopedie. Tyto patky byly skryté pod vrstvou zeminy a v době přípravy stavby nebyla známa jejich přítomnost.

Jedná se o patky pod sálem rentgenu, které byly zhotoveny mimo PD jako havarijní zásah při prose-
dání stropu a podlahy.

Bylo vybouráno ve VCP 91m³ železobetonu.

Přílohy:

- rozpočet ZL 1
- sestava příjemek uložení odpadu (oproti PR uloženo více o cca 200t železobetonu)
- foto

ZHOTOVITEL: KOVOSTEEL Recycling, s.r.o.

OBJEDNATEL: Uherskohradištská nemocnice a.s.

TDI: Zdeněk Novotný

Ve Starém Městě dne.....

Položkový výkaz výměr

S:		Demolice Uherskohradištská nemocnice a.s.			
O:		Demolice stavby bývalé ortopedie			
R:		Demolice stavby bývalé ortopedie			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / Celkem
					78 000,13
1	981012711R00	Demolice budov, ŽB skelet, podíl konstr. do 10 %	M3	91,00000	210,00
		Demolice budov, ŽB skelet, podíl konstr. do 10 %			19 110,00
2	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	T	198,10000	42,00
		Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km			8 320,20
3	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 10km	T	198,10000	5,30
		Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 10km			1 049,93
4	979990101R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	T	198,10000	250,00
		Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel			49 520,00