

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava podlahové plochy místnosti - varianta s pokládkou izol.materiálu a betonové mazaniny	Objednatel:	PN Bohnice - Tech.odbor, Ústavní 91, Praha 8	IČ/DIČ:	00064220/CZ00064220
Druh stavby:	Rekonstrukce místnosti	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	PN Bohnice - pavilon č.13 (2.NP)	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	58
JKSO:		Zpracoval:	Zdařil Martin, Sadský Luboš	Datum:	19.9.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	34 260,15	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	7 607,99		
	Montáž	31 833,66	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	59 538,65	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	99 124,79			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		28 842,43						
ZRN celkem		253 599,69	DN celkem	0,00	NUS celkem	7 607,99		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	261 207,68
Základ 21%	261 207,68	DPH 21%	54 853,61	Celkem včetně DPH	316 061,29

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava podlahové plochy místnosti - varianta s pokládkou izol.materiálu a betonové mazaniny	Doba výstavby:	Objednatel: PN Bohnice - Tech.odbor, Ústavní 91, Praha 8
Druh stavby:	Rekonstrukce místnosti	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	PN Bohnice - pavilon č.13 (2.NP)	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 19.9.2017	Zpracoval: Zdařil Martin,Sadský Luboš

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
63 Podlahy a podlahové konstrukce							32 539,15	17 165,99	49 705,14		16,03	
1	2	631591115R00	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	2,97	4100	9 579,00	2 598,00	12 177,00	0,42	1,25	RTS I / 2017
2	2	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 (B 20) - Pozn.č.1	m3	5,94	3650	15 888,36	5 792,64	21 681,00	2,42	14,39	RTS I / 2017
3	2	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 - 12 cm	m3	5,94	130,1	0,00	772,79	772,79	0,00	0,00	RTS I / 2017
4	2	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených - drát 6,0 mm, oka 100/100 mm	t	0,26	34050	7 011,61	1 841,39	8 853,00	1,07	0,28	RTS I / 2017
5	2	631319163R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 - 12 cm	m3	5,94	94,2	60,18	499,37	559,55	0,02	0,12	RTS I / 2017
6	2	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	16,03	353,2	0,00	5 661,80	5 661,80	0,00	0,00	RTS I / 2017
713 Izolace tepelné							6 641,31	3 046,55	9 687,86		0,01	
7	2	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	59,38	25,4	0,00	1 508,25	1 508,25	0,00	0,01	RTS I / 2017
8	2	713VD	Deska minerální izolační ISOVER EPS 100 Z 500x1000 mm tl.50 mm	m2	65,32	96,2	6 283,78	0,00	6 283,78	0,00	0,00	RTS I / 2017
9	2	713191100RT9	Položení izolační fólie, včetně dodávky fólie PE - 2 vrstvy /nad zásvpem a nad polystyrenem/	m2	118,76	15,9	357,53	1 530,75	1 888,28	0,00	0,00	RTS I / 2017
10	2	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,01	754,1	0,00	7,54	7,54	0,00	0,00	RTS I / 2017
735 Otopná tělesa							0,00	4 244,26	4 244,26		0,28	
11		735117110R00	Odpojení a připojení těles po nátěru	m2	11,77	290,8	0,00	3 422,72	3 422,72	0,00	0,00	RTS I / 2017
12		735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	11,77	69,8	0,00	821,55	821,55	0,02	0,28	RTS I / 2017
766 Konstrukce truhlářské							1 199,95	286,27	1 486,22		0,01	
13	2	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	3,00	95,2	7,15	278,45	285,60	0,00	0,00	RTS I / 2017
14	2	61187461	Prah bukový délka 95 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	3,00	397,6	1 192,80	0,00	1 192,80	0,00	0,01	RTS I / 2017
15	2	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,01	781,5	0,00	7,82	7,82	0,00	0,00	RTS I / 2017
776 Podlahy povlakové							30 535,89	25 223,23	55 759,12		1,66	
16	2	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou vč.penetrace	m2	59,38	254	0,00	15 082,52	15 082,52	0,00	0,00	RTS II / 2012
17	2	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC	m	31,78	22	95,19	603,97	699,16	0,00	0,00	RTS I / 2017
18	2	776001VD	Soklík profil z měkčeného PVC	m	34,96	17	594,32	0,00	594,32	0,00	0,00	
19	2	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC	m2	59,38	153	2 824,42	6 260,72	9 085,14	0,00	0,02	RTS I / 2017
20	2	776002VD	Podlahové PVC (např.PVC Novofloor Standart tl.1,5 mm) vč.prořezu	m2	65,32	384	25 082,88	0,00	25 082,88	0,03	1,63	RTS I / 2017
21	2	77601VD	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	42,07	26	339,02	754,80	1 093,82	0,00	0,00	RTS I / 2017
22	2	77602VD	Napuštění povlakových podlah pastou a vyleštění	m2	59,38	45	1 600,06	1 072,04	2 672,10	0,00	0,00	RTS I / 2017
23	2	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	1,66	873	0,00	1 449,18	1 449,18	0,00	0,00	RTS I / 2017
783 Nátěry							19 247,95	57 579,56	76 827,51		0,10	
24	2	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrábáním	m2	6,35	128	65,85	746,95	812,80	0,00	0,00	RTS I / 2017
25	2	783812110R00	Nátěr soklu stěn olejový, základová barva + barevný odstín 2x, email /výška soklu 200 mm/	m2	6,35	304	1 366,55	563,85	1 930,40	0,00	0,01	RTS I / 2017
26	2	783201821R00	Odstranění nátěrů z litinových konstrukcí opálením,oškrábáním /radiátory a potrubí/	m2	11,77	353	509,49	3 645,32	4 154,81	0,00	0,00	RTS I / 2017
27	2	783324340R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 2x email /radiátory a potrubí/	m2	11,77	579	3 053,20	3 761,63	6 814,83	0,00	0,01	RTS I / 2017
28		783602821R00	Odstranění nátěrů truhlářských, dveří opálením	m2	12,54	353	715,44	3 711,18	4 426,62	0,00	0,00	RTS I / 2017
29		783625300R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 2x email.+2x tmel /dveře vč. demontáže a montáže kování/	m2	12,54	423	1 230,31	4 074,11	5 304,42	0,00	0,01	RTS I / 2017
30		783602821R00	Odstranění nátěrů truhlářských, zárubní dveří opálením	m2	8,03	367	476,30	2 470,71	2 947,01	0,00	0,00	RTS I / 2017

32	783602821R00	Odstranění nátěrů truhlářských, oken opálením	m2	39,89	383	2 469,23	12 808,64	15 277,87	0,00	0,01	RTS I / 2017	
33	783625300R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 2x email.+2x tmel lokna vč. demontáže a montáže kování/	m2	39,89	486,5	4 501,16	14 905,33	19 406,49	0,00	0,02	RTS I / 2017	
34	783201821R00	Odstranění nátěrů z ocel. konstrukcí opálením,oškrábáním /venkovní mříže/	m2	12,54	333	523,54	3 652,28	4 175,82	0,00	0,00	RTS II / 2016	
35	783324340R00	Nátěr syntetický ocel.konstrukcí Z +2x + 2x email /venkovní mříže/	m2	19,95	359	3 248,30	3 913,75	7 162,05	0,00	0,02	RTS II / 2016	
36	783201821R00	Odstranění nátěrů z plech. konstrukcí opálením,oškrábáním /venkovní parapety/	m2	1,23	305	47,03	328,12	375,15	0,00	0,00	RTS II / 2016	
37	783324340R00	Nátěr syntetický plech.konstrukcí Z +2x + 2x email /venkovní parapety/	m2	1,23	384	214,22	258,10	472,32	0,00	0,00	RTS II / 2016	
	784	Malby				1 913,55	10 209,45	12 123,00		0,03		
38	2	784191101R00	Penetrace podkladu stropů univerzální Primalex 1x	m2	59,38	18	229,09	839,75	1 068,84	0,00	0,00	RTS I / 2017
39	2	784195112R00	Malba tekutá stropů Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	59,38	42,8	182,78	2 358,68	2 541,46	0,00	0,01	RTS I / 2017
40	2	784191101R00	Penetrace podkladu stěn univerzální Primalex 1x	m2	76,27	14,8	241,94	886,86	1 128,80	0,00	0,01	RTS I / 2017
41	2	784195112R00	Malba tekutá stěn Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	76,27	39,2	215,03	2 774,76	2 989,78	0,00	0,01	RTS I / 2017
42	2	784VD	Zakryvání podlahových ploch a zařízení místností pavilonu před malbou a nátěry	m2	59,38	26,4	1 003,74	563,90	1 567,63	0,00	0,00	RTS I / 2017
43	2	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m po malbách a nátěrech	m2	59,38	47,6	40,98	2 785,51	2 826,49	0,00	0,00	RTS II / 2012
		94	Lešení a stavební výtahy				1 721,01	1 794,29	3 515,30		0,35	
44		941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	59,38	59,2	1 721,01	1 794,29	3 515,30	0,01	0,35	RTS I / 2017
		96	Bourání konstrukcí				0,00	18 535,18	18 535,18		8,08	
45	2	776511810R00	Odstranění PVC podlah lepených vč.přebroušení /2 vrstvy PVC/ - Pozn.č.2	m2	118,76	64,5	0,00	7 660,02	7 660,02	0,00	0,12	RTS II / 2012
46	2	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	31,78	14,8	0,00	470,34	470,34	0,00	0,00	RTS I / 2017
47	2	775539010RA0	Demontáž podlah z parketových tabulí	m2	59,38	66,6	0,00	3 954,71	3 954,71	0,02	1,19	RTS I / 2017
48	2	762900080RA0	Demontáž záklopu stropů	m2	59,38	52,9	0,00	3 141,20	3 141,20	0,01	0,83	RTS I / 2017
49	2	965082933R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 - Pozn.č.3	m3	11,88	263,3	0,00	3 128,00	3 128,00	0,50	5,94	RTS I / 2017
50	2	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	3,00	29,6	0,00	88,80	88,80	0,00	0,01	RTS I / 2017
51		968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	3,00	30,7	0,00	92,10	92,10	0,00	0,00	RTS I / 2017
		S	Přesuny suti				0,00	21 716,10	21 716,10		0,00	
52	2	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,10	668	0,00	5 410,80	5 410,80	0,00	0,00	RTS I / 2017
53	2	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m - 3x	t	24,30	99	0,00	2 405,70	2 405,70	0,00	0,00	RTS I / 2017
54	2	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	8,10	450	0,00	3 645,00	3 645,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
55	2	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	8,10	293	0,00	2 373,30	2 373,30	0,00	0,00	RTS I / 2017
56	2	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,10	202	0,00	1 636,20	1 636,20	0,00	0,00	RTS I / 2017
57	2	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10x	t	81,00	35	0,00	2 835,00	2 835,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
58	2	979990111R00	Poplatek za skládku suti - PVC,dřevotříska,násyp	t	8,10	421	0,00	3 410,10	3 410,10	0,00	0,00	RTS I / 2014
							Celkem:	253 599,69				

Poznámka:

Pozn.č.1: Tloušťka betonové mazaniny je orientačně určena na 100 mm, přesná výška bude upřesněna po vybourání stávajícího násypu a zjištění skutečné výšky konstrukce.

Pozn.č.2: Orientačně předpokládáno že na podlaze jsou 2 vrstvy PVC na sobě. Pokud po odkrytí bude jinak, pak se výměra upřesní dodatečně.

Pozn.č.3: Předpokládaná tloušťka násypu je 200 mm, bude upřesněno při demontáži vrstev podlahové konstrukce.

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Oprava podlahové plochy místnosti - varianta s pokládkou izol.materiálu a betonové mazaniny	Objednatel:	PN Bohnice - Tech.odbor, Ústavní 91, Praha 8
Druh stavby:	Rekonstrukce místnosti	Projektant:	
Lokalita:	PN Bohnice - pavilon č.13 (2.NP)	Zhotovitel:	
Zpracoval:	Zdařil Martin,Sadský Luboš	Zpracováno dne:	19.9.2017

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	32 539,15	17 165,99	49 705,14	16,03
	713	Izolace tepelné	6 641,31	3 046,55	9 687,86	0,01
	735	Otopná tělesa	0,00	4 244,26	4 244,26	0,28
	766	Konstrukce truhlářské	1 199,95	286,27	1 486,22	0,01
	776	Podlahy povlakové	30 535,89	25 223,23	55 759,12	1,66
	783	Nátěry	19 247,95	57 579,56	76 827,51	0,10
	784	Malby	1 913,55	10 209,45	12 123,00	0,03
	94	Lešení a stavební výtahy	1 721,01	1 794,29	3 515,30	0,35
	96	Bourání konstrukcí	0,00	18 535,18	18 535,18	8,08
	S	Přesuny sutí	0,00	21 716,10	21 716,10	0,00
Celkem:					<u>253 599,69</u>	

Výkaz výměr

Název stavby:	Oprava podlahové plochy místnosti - varianta s pokládkou izol.materiálu a betonové mazaniny	Objednatel:	PN Bohnice - Tech.odbor, Ústavní 91, Praha 8
Druh stavby:	Rekonstrukce místnosti	Projektant:	
Lokalita:	PN Bohnice - pavilon č.13 (2.NP)	Zhotovitel:	
Zpracoval:	Zdařil Martin,Sadský Luboš	Zpracováno dne:	19.9.2017

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1	2	631591115R00	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	6,01*9,88*0,05	2,97	RTS I / 2017
2	2	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 (B 20)	m3	6,01*9,88*0,1	5,94	RTS I / 2017
3	2	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 - 12 cm	m3	5,94	5,94	RTS I / 2017
4	2	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených - drát 6,0 mm, oka 100/100 mm	t	59,38*0,0044	0,26	RTS I / 2017
5	2	631319163R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 - 12 cm	m3	5,94	5,94	RTS I / 2017
6	2	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	16,03	16,03	RTS I / 2017
7	2	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	6,01*9,88	59,38	RTS I / 2017
8	2	713VD	Deska minerální izolační ISOVER EPS 100 Z 500x1000 mm tl.50 mm	m2		65,32	
					6,01*9,88	59,38	
					;ztratiné 10%; 5,938	5,94	
9	2	713191100RT9	Položení izolační fólie, včetně dodávky fólie PE - 2 vrstvy /nad zásypem a nad polystyrenem/	m2	6,01*9,88*2	118,76	RTS I / 2017
10	2	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t		0,01	RTS I / 2017
					0,01	0,01	
					;ztratiné 10%; 0,002	0,00	
11		735117110R00	Odpojení a připojení těles po nátěru	m2	11,77	11,77	RTS I / 2017
12		735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	11,77	11,77	RTS I / 2017
13	2	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	3	3,00	RTS I / 2017
14	2	61187461	Prah bukový délka 95 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	3	3,00	RTS I / 2017
15	2	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,01	0,01	RTS I / 2017
16	2	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou vč.penetrace	m2	6,01*9,88	59,38	RTS II / 2012
17	2	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC	m		31,78	RTS I / 2017
					6,01*2	12,02	
					9,88*2	19,76	
18	2	776001VD	Soklík profil z měkčeného PVC	m		34,96	
					31,78	31,78	
					;ztratiné 10%; 3,178	3,18	
19	2	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC	m2	59,38	59,38	RTS I / 2017
20	2	776002VD	Podlahové PVC (např.PVC Novofloor Standart tl.1,5 mm) vč.profezu	m2		65,32	
					59,38	59,38	
					;ztratiné 10%; 5,938	5,94	
21	2	77601VD	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	6,01*7	42,07	
22	2	77602VD	Napuštění povlakových podlah pastou a vyleštění	m2	59,38	59,38	
23	2	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	1,66	1,66	RTS I / 2017
24	2	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrábáním	m2		6,35	RTS I / 2017
					6,01*0,2*2	2,40	
					9,88*0,2*2	3,95	
25	2	783812110R00	Nátěr soklu stěn olejový, základová barva + barevný odstín 2x, email /výška soklu 200 mm/	m2	6,35	6,35	RTS I / 2017
26	2	783201821R00	Odstranění nátěrů z litinových konstrukcí opálením,oškrábáním /radiátory a potrubí/	m2		11,77	RTS I / 2017
					3,5*0,72*4	10,08	
					8,44*0,1*2	1,69	
27	2	783324340R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 2x email /radiátory a potrubí/	m2	11,77	11,77	RTS I / 2017
28		783602821R00	Odstranění nátěrů truhlářských, dveří opálením	m2	0,95*2,2*2*3	12,54	RTS I / 2017
29		783625300R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 2x email.+2x tmel - dveře /vč. demontáže a montáže kování/	m2	0,95*2,2*2*3	12,54	RTS I / 2017
30		783602821R00	Odstranění nátěrů truhlářských, zárubní dveří opálením	m2		8,03	RTS I / 2017
					5,35*0,2*3	3,21	

31		783625300R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 2x email.+2x tmel - zárubně dveří	m2	8,03	8,03	RTS I / 2017
32		783602821R00	Odstranění nátěrů truhlářských, oken opálením	m2		39,89	RTS I / 2017
					1,16*2,45*4	11,37	
					1,75*2,45*4	17,15	
					1,16*2,45*4	11,37	
33		783625300R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 2x email.+2x tmel - okna /vč. demontáže a montáže kování/	m2	39,89	39,89	RTS I / 2017
34		783201821R00	Odstranění nátěrů z ocel. konstrukcí opálením,oškrábáním /venkovní mříže/	m2		12,54	RTS II / 2016
					1,16*2,45*2*2	11,37	
					1,75*2,45*2	8,58	
35		783324340R00	Nátěr syntetický ocel.konstrukcí Z +2x + 2x email /venkovní mříže/	m2	19,95	19,95	RTS II / 2016
36		783201821R00	Odstranění nátěrů z plech. konstrukcí opálením,oškrábáním /venkovní parapety/	m2		1,23	RTS II / 2016
					1,16*0,3*2	0,70	
					1,75*0,3	0,53	
37		783324340R00	Nátěr syntetický plech.konstrukcí Z +2x + 2x email /venkovní parapety/	m2	1,23	1,23	RTS II / 2016
38	2	784191101R00	Penetrace podkladu stropů univerzální Primalex 1x	m2	6,01*9,88	59,38	RTS I / 2017
39	2	784195112R00	Malba tekutá stropů Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	6,01*9,88	59,38	RTS I / 2017
40	2	784191101R00	Penetrace podkladu stěn univerzální Primalex 1x	m2		76,27	RTS I / 2017
					6,01*2,4*2	28,85	
					9,88*2,4*2	47,42	
41	2	784195112R00	Malba tekutá stěn Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	76,27	76,27	RTS I / 2017
42	2	784VD	Zakrývání podlahových ploch a zařízení místností pavilonu před malbou a nátěry	m2	6,01*9,88	59,38	
43	2	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m po malbách a nátěrech	m2	59,38	59,38	RTS II / 2012
44		941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	59,38	59,38	RTS I / 2017
45	2	776511810R00	Odstranění PVC podlah lepených vč.přebroušení /2 vrstvy PVC/ - pozn.1	m2	6,01*9,88*2	118,76	RTS II / 2012
46	2	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m		31,78	RTS I / 2017
					6,01*2	12,02	
					9,88*2	19,76	
47	2	775539010RA0	Demontáž podlah z parketových tabulí	m2	6,01*9,88	59,38	RTS I / 2017
48	2	762900080RA0	Demontáž záklopu stropů	m2	6,01*9,88	59,38	RTS I / 2017
49	2	965082933R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	(6,01*9,88)*0,2	11,88	RTS I / 2017
50	2	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	3	3,00	RTS I / 2017
51		968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	3	3,00	RTS I / 2017
52	2	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,1	8,10	RTS I / 2017
53	2	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m - 3x	t	8,1*3	24,30	RTS I / 2017
54	2	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	8,1	8,10	RTS I / 2017
55	2	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	8,1	8,10	RTS I / 2017
56	2	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,1	8,10	RTS I / 2017
57	2	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10x	t	8,1*10	81,00	RTS I / 2017
58	2	979990111R00	Poplatek za skládku suti - PVC,dřevotříská,násyp	t	8,1	8,10	RTS I / 2014

Poznámka: