Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18-22.z** **17 09-02. KOMUNITNÍ CENTRUM MORAVIA TŘEBÍČ**

ZL 4

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 186 623
PSV			0
MON			0
Vedlejší náklady			0
Ostatní náklady			0
Celkem			**1 186 623**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**1 186 623** CZK
Základní DPH	**21** %	**249 191** CZK
Zaokrouhlení		**0** CZK
Cena celkem s DPH		**1 435 814 CZK**

v **Třebíči** dne **05.11.2018**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 02.2	**Budova - změny v průběhu výstavby -**	**0**	**1 186 623**	**249 191**	**1 435 813**	**100**
01	Násypy pod podlahy 1.np - bývalý kinosá	0	697 253	146 423	843 676	59
02	Změny v realizaci přístavby - zemní prác	0	489 370	102 768	592 137	41
Celkem za stavbu		0	1 186 623	249 191	1 435 813	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 022 722,35	86
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 405,85	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			161 494,40	14
Cena celkem					1 186 622,60	100

Položkový rozpočet

S:	18-22.z	17 09-02. KOMUNITNÍ CENTRUM MORAVIA TŘEBÍČ
O:	SO 02.2	Budova - změny v průběhu výstavby - zemní práce
R:	01	Násypy pod podlahy 1.np - bývalý kinosál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**615 317,40**
1	139711101RT4	Vykopávka v uzavřených prostorách - odtěžení vrstvy suti, navážky, hornina 4	m3	66,60000	1 725,50	114 918,30
		(26,22*13,325-2,725*6,1)*0,2		66,55180		
		0,0482		0,04820		
2	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	316,20000	149,20	47 177,04
		(26,22*13,325-2,725*6,1)*(0,6+1,3)/2		316,12105		
		0,07895		0,07895		
3	162201201R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m	m3	316,20000	132,00	41 738,40
		316,2		316,20000		
4	162201209R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, nošením	m3	948,60000	130,00	123 318,00
		316,2*3		948,60000		
5	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehléno, výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	632,40000	182,00	115 096,80
		nakládání v zemníku : 316,2		316,20000		
		nakládání před obj. pro dovoz do vnitř objektu : 316,2		316,20000		
6	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	316,20000	411,00	129 958,20
		316,2		316,20000		
7	181006113R00	Rozprostření zemin v rovina tl. do 20 cm	m2	316,20000	10,80	3 414,96
		316,2		316,20000		
8	1.01	Zkoušky zhutnění násypů	ks	3,00000	2 850,00	8 550,00
		3		3,00000		
9	174101104R00	Příplatek za provedení násypů po vrstvách do 20 cm	m3	316,20000	98,50	31 145,70
		316,2		316,20000		
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**81 935,44**
10	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	113,22000	194,50	22 021,29
11	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	679,20000	15,60	10 595,52
		113,2*6		679,20000		
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	113,22000	257,00	29 097,54
		113,22		113,22000		
13	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	113,22000	28,60	3 238,09
		113,22		113,22000		
14	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	113,22000	150,00	16 983,00
		113,22		113,22000		

Položkový rozpočet

S:	18-22.z	17 09-02. KOMUNITNÍ CENTRUM MORAVIA TŘEBÍČ
O:	SO 02.2	Budova - změny v průběhu výstavby - zemní práce
R:	02	Změny v realizaci přístavby - zemní práce dopočet dle skutečnosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**407 404,95**
1	131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	62,10000	323,00	20 058,30
		část mč. 0.05 : (4,42+1,2)*(5,345+1,2)*2,25*0,75		62,07114		
		0,02886		0,02886		
2	131401115R00	Hloubení nezapaž. jam v násypech ze stavbní suti	m3	49,50000	476,00	23 562,00
		část mč. 0.05 : (4,42+1,2)*(5,345+1,2)*2,25*0,25		20,69038		
		výkop pro mč. 0.04 : 9,505*5,03*0,6		28,68609		
		0,12353		0,12353		
3	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	191,80000	510,00	97 818,00
		od garáže první úsek 2,745 m : 2,745*0,3*(0,6+1)		1,31760		
		od garáže druhý úsek 2,725 m : 2,725*1,3*(0,6+0,8+0,8)		7,79350		
		od garáže třetí úsek 2,725 m : 2,725*2,2*(0,6+1+1)		15,58700		
		od garáže čtvrtý úsek 3,225 m : 3,225*3,1*(0,6+1,2+1,2)		29,99250		
		podél + příčná stěna u 0.04 - 9,72 + 2,805 m : (9,72+2,805)*3,1*(0,6+1,2+1,2)		116,48250		
		zákl pod chodbu 12,495 m : 12,495*(2+2,5)/2*(0,6+1,2+1,2)		84,34125		
		Mezisoučet		255,51435		
		-255,6*0,25		-63,90000		
		0,18565		0,18565		
4	132401212R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v násypech ze stavební suti	m3	64,00000	826,50	52 896,00
		od garáže první úsek 2,745 m : 2,745*0,3*(0,6+1)		1,31760		
		od garáže druhý úsek 2,725 m : 2,725*1,3*(0,6+0,8+0,8)		7,79350		
		od garáže třetí úsek 2,725 m : 2,725*2,2*(0,6+1+1)		15,58700		
		od garáže čtvrtý úsek 3,225 m : 3,225*3,1*(0,6+1,2+1,2)		29,99250		
		podél + příčná stěna u 0.04 - 9,72 + 2,805 m : (9,72+2,805)*3,1*(0,6+1,2+1,2)		116,48250		
		zákl pod chodbu 12,495 m : 12,495*(2+2,5)/2*(0,6+1,2+1,2)		84,34125		
		Mezisoučet		255,51435		
		-255,6*0,75		-191,70000		
		0,18565		0,18565		
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	3,60000	690,00	2 484,00
		pro drenážní troubu DN 200 - od budovy do studny : 12*0,5*0,6		3,60000		
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	257,50000	100,30	25 827,25
		62,1		62,10000		
		191,8		191,80000		
		3,6		3,60000		
7	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m (suti)	m3	113,50000	140,70	15 969,45
		49,5+64		113,50000		
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	113,50000	261,00	29 623,50
		(62,1+49,5+191,8+64+3,6)-260,5		110,50000		
		dovoz na zásyp - místo suti : 113,5-110,5		3,00000		

Položkový rozpočet

S:	18-22.z	17 09-02. KOMUNITNÍ CENTRUM MORAVIA TŘEBÍČ
O:	SO 02.2	Budova - změny v průběhu výstavby - zemní práce
R:	02	Změny v realizaci přístavby - zemní práce dopočet dle skutečnosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
9	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000, m z horniny 1 až 4	m3	454,00000	20,60	9 352,40
		113,5*4		454,00000		
10	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehléno, výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	110,50000	182,00	20 111,00
		(33,2+56,1+22,3+102,3+102,3+51,2)-260,5		106,90000		
		3,6		3,60000		
11	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	260,50000	411,00	107 065,50
		(32,2+56,1+22,3+91,8+91,8+45,9)		340,10000		
		odpočet stěn : -2,745*0,3*0,3		-0,24705		
		-2,725*1,3*0,3		-1,06275		
		-2,725*2,2*0,3		-1,79850		
		-3,225*3,1*0,3		-2,99925		
		-(9,72+2,805)*3,1*0,3		-11,64825		
		-12,945*(2+2,5)/2*0,3		-8,73788		
		odpočet jáma mč. 0.05 : -4,42*5,345*2,25		-53,15603		
		0,0497		0,04970		
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 63 mm	m3	2,90000	909,50	2 637,55
		pro drenážní troubu DN 200 - od budovy do studny : 12*0,4*0,6		2,88000		
		0,02		0,02000		
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**79 558,96**
13	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	181,60000	194,50	35 321,20
		113,5*1,6		181,60000		
14	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 089,60000	15,60	16 997,76
		113,5*1,6*6		1 089,60000		
15	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	181,60000	150,00	27 240,00
		113,5*1,6		181,60000		
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**2 405,85**
16	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	4,93003	488,00	2 405,85

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	**18-22.z**	**17 09-02. KOMUNITNÍ CENTRUM MORAVIA TŘEBÍČ**
Objekt:	**SO 02.3**	**Změny v průběhu výstavby - SDK předstěna 1.np**
Rozpočet:	**01**	**Obložení stěn v 1.np SDK - ZL 5**

Objednatel: IČO: DIČ:

Zhotovitel: IČO: DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			51 324
PSV			0
MON			0
Vedlejší náklady			0
Ostatní náklady			0
Celkem			**51 324**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**51 324** CZK
Základní DPH	**21** %	**10 778** CZK
Zaokrouhlení		**0** CZK
Cena celkem s DPH		**62 102 CZK**

v **Třebíči** dne **12.11.2018**

TOMireko
Karlovo nám. 43, 674 01 Třebíč
IČ: 28359216 DIČ: CZ28359216

Za zhotovitele

MĚSTSKÁ ČÁST TŘEBÍČ

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			74 575,40	145
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-26 698,00	-52
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 446,49	7
Cena celkem					51 323,89	100

Položkový rozpočet

S:	18-22.z	17 09-02. KOMUNITNÍ CENTRUM MORAVIA TŘEBÍČ
O:	SO 02.3	Změny v průběhu výstavby - SDK předstěna 1.np
R:	01	Obložení stěn v 1.np SDK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**74 575,40**
1	342263526RT2	Revizní dvířka do SDK předstěny, 600x600 mm, požární odolnost EI 30	kus	2,00000	5 763,00	11 526,00
		2		2,00000		
2	342263528RT2	Revizní dvířka do SDK předstěny, 800x800 mm, požární odolnost EI 30	kus	1,00000	7 727,00	7 727,00
		1		1,00000		
3	347013112R00	Předstěna SDK,tl.55mm,1x oc.kce CD,1xRF 12,5mm	m2	106,80000	518,00	55 322,40
		podélná stěna : (1,4+0,93+1,58*3+5,81+1,36+11,98)*3,14		82,33080		
		-(1,5*2,48)*3-1,26*1,97		-13,64220		
		příčná stěna : 11,36*3,14		35,67040		
		ostění : (1,5+2,4*2)*0,1*3		1,89000		
		(1,26*1,97*2)*0,1		0,49644		
		0,05456		0,05456		
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**-26 698,00**
4	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	104,40000	-284,00	-29 649,60
		podélná stěna : (1,4+0,93+1,58*3+5,81+1,36+11,98)*3,14		82,33080		
		-(1,5*2,48)*3-1,26*1,97		-13,64220		
		příčná stěna : 11,36*3,14		35,67040		
		0,041		0,04100		
5	612451081R00	Zatření spár - ocel - SDK, SDK stěny akryl. tmelem	m2	47,00000	62,80	2 951,60
		podélná stěna : (1,4+0,93+1,58*3+5,81+1,36+11,98)		26,22000		
		příčná stěna : 11,36		11,36000		
		svislé : 3,14*3		9,42000		
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**3 446,49**
6	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	7,06247	488,00	3 446,49