

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18-22.z 17 09-02. KOMUNITNÍ CENTRUM MORAVIA TŘEBÍČ**
ZL 6

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			296 090
PSV			4 835
MON			0
Vedlejší náklady			0
Ostatní náklady			0
Celkem			300 925

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	300 925 CZK
Základní DPH	21 %	63 194 CZK

Zaokrouhlení **0 CZK**

Cena celkem s DPH 364 119 CZK

v **Třebíči**

dne

27.11.2018


 TOMireal
 Karlovo nám. 44, 674 01 Třebíč
 IČ: 208 63 216, DIČ: CZ20863216

Za zhotovitele





Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 02.4	Změny v průběhu výstavby - další změny	0	300 925	63 194	364 120	100
01	Položky nad rámec výkazu k SOD - I pro	0	73 518	15 439	88 956	24
02	Dopočet chybějících příček a dozdívek (	0	9 895	2 078	11 973	3
03	Oprava střechy věžičky a střechy po ubo	0	10 491	2 203	12 694	3
04	Změny v realizaci přístavby - vyzdívky, vy	0	139 965	29 393	169 358	47
05	Stavební úpravy - vynesení monol. trámů	0	67 056	14 082	81 138	22
Celkem za stavbu		0	300 925	63 194	364 120	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			16 807,53	6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			197 889,58	66
4	Vodorovné konstrukce	HSV			8 965,00	3
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			1 039,17	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			9 595,74	3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			7 815,20	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			13 520,00	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 184,30	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			35 273,40	12
764	Konstrukce klempířské	PSV			2 598,96	1
765	Krytiny tvrdé	PSV			1 392,15	0
784	Malby	PSV			844,20	0
Cena celkem					300 925,23	100

Položkový rozpočet

S:	18-22.z	17 09-02. KOMUNITNÍ CENTRUM MORAVIA TŘEBÍČ
O:	SO 02.4	Změny v průběhu výstavby - další změny
R:	01	Položky nad rámec výkazu k SOD - I profily

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				70 208,96
1	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cementovou	m3	1,77855	5 290,00	9 408,53
		1.pp IPE 120 : (1,4*0,3+1,3*0,35)*0,12		0,10500		
		1.np IPE 120 : (1,3*0,3+1,3*0,25)*0,12		0,08580		
		2.np I 280 : 7,25*0,73*0,3		1,58775		
2	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm	t	0,32011	890,00	284,90
		1.pp- IPE 120 : (1,4+1,3*2)*10,4*0,001		0,04160		
		1.pp- IPE 120 : (1,3*3+1,3*2)*10,4*0,001		0,06760		
		dopočet chybné hmotnosti z výkazu SOD : 0,74277/8,1*10,4-0,74277		0,21091		
3	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	0,09000	890,00	80,10
		nad dveřní ze 1.11 do 1.15 - 2x Ič.200 - 1500 : 2*1,5*26,2*1,05/1000		0,08253		
		0,00747		0,00747		
4	317941125RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.22 a vyšší, včetně dodávky profilu I č.28	t	1,04183	24 735,00	25 769,67
		2.np překlad : 7,25*3*47,9*0,001		1,04183		
5	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	1,54400	602,00	929,49
		1.pp : 1,4*0,2*2		0,56000		
		1,3*0,12*2		0,31200		
		1.np : 1,3*0,12*2		0,31200		
		1,5*0,12*2		0,36000		
6	346244382RT2	Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm, s použitím suché maltové směsi	m2	4,51200	672,40	3 033,87
		2.np : 7,52*0,3*2		4,51200		
7	13383420R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez IPE; výška 120 mm	t	0,32011	16 100,00	5 153,77
		1.pp-IPE 120 : (1,4+1,3*2)*10,4*0,001		0,04160		
		1.np- IPE 120 : (1,3*3+1,3*2)*10,4*0,001		0,06760		
		dopočet chybné hmotnosti z výkazu SOD : 0,74277/8,1*10,4-0,74277		0,21091		
8	13480815R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11373 (S235JR); průřez I; výška 200 mm	t	0,09200	18 100,00	1 665,20
		0,09*1,02		0,09180		
		0,0002		0,00020		
9	13480935R	Tyč průřezu I 280, hrubé, jakost oceli S235, 11375	t	1,04183	22 924,50	23 883,43
		2.np překlad : 7,25*3*47,9*0,001		1,04183		
		prořez ? :				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 308,69
10	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	6,78011	488,00	3 308,69

Položkový rozpočet

S:	18-22.z	17 09-02. KOMUNITNÍ CENTRUM MORAVIA TŘEBÍČ
O:	SO 02.4	Změny v průběhu výstavby - další změny
R:	02	Dopočet chybějících příček a dozdivek (mimo 1.22,1.24,1.25)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				8 584,60
1	340239211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100, mm	m2	1,80000	527,00	948,60
		1.np mezi 1.16-1.26 : 1,55*2,05-0,7*1,97		1,79850		
		0,0015		0,00150		
2	342248109R00	Příčky z tvárnic pálených příčky z tvárnic pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkových, P 10, na, maltu MVC 5	m2	16,60000	460,00	7 636,00
		1.pp - 0.15 : 3,12*2,56+0,96*2,54-0,7*1,97		9,04660		
		1.np. 1.05 : (1,05*3,56)*2		7,47600		
		0,0774		0,07740		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				446,40
3	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	9,30000	48,00	446,40
		mezi 1.16-1.23 : 1,55*1,2		1,86000		
		1.pp - 0.15 : 3,12*1,2+0,96*1,2		4,89600		
		1.np. 1.05 : (1,05*1,2)*2		2,52000		
		0,024		0,02400		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				863,76
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,77000	488,00	863,76

Položkový rozpočet

S:	18-22.z	17 09-02. KOMUNITNÍ CENTRUM MORAVIA TŘEBÍČ
O:	SO 02.4	Změny v průběhu výstavby - další změny
R:	03	Oprava střechy věžičky a střechy po ubourání komínu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				6 500,00
1	95.01	Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách - provedení prací	kus	1,00000	2 850,00	2 850,00
		1		1,00000		
2	95.02	Doplnění střešní krytiny vč. klempířských prvků a dozdnění	pkl.	1,00000	3 650,00	3 650,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				2 598,96
3	764.01	Demontáž, oprava a zpětné osazení plechové špičky věžičky	kpl.	1,00000	2 548,00	2 548,00
4	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	25,48002	2,00	50,96
Díl: 765		Krytiny tvrdé				1 392,15
5	765312813R00	Demontáž krytiny dvoudrážk., na sucho, pro použití	m2	2,00000	57,10	114,20
		2		2,00000		
6	765313122RS1	Krytina kleramická pálená dvoudrážková , dodávka a montáž	m2	2,00000	597,55	1 195,10
		2		2,00000		
7	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	0,09084	912,05	82,85

Položkový rozpočet

S:	18-22.z	17 09-02. KOMUNITNÍ CENTRUM MORAVIA TŘEBÍČ
O:	SO 02.4	Změny v průběhu výstavby - další změny
R:	04	Změny v realizaci přístavby - vyzdívky, výtah šachta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				16 339,53
1	212753217R00	Montáž tuhé drenáž. trubky do rýhy DN 200, bez lože	m	10,00000	11,60	116,00
		10		10,00000		
2	274313711R00	Beton základových pasů prostý třídy C 25/30	m3	2,30000	2 030,00	4 669,00
		dopočet stěny tl. 200 - posunutí výtahové šachty : 8,15*0,5*0,2*1,05		0,85575		
		doplnění po vybouraných původních cihelných stěnách :				
		stěna vodorovně s hl. budovou : 6*0,5*0,2*1,05		0,63000		
		příčná stěna : 4,8*0,5*0,2*1,05		0,50400		
		příčná vnitřní : 2,5*0,5*0,2*1,05		0,26250		
		0,04775		0,04775		
3	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zařízení	m2	12,90000	510,00	6 579,00
		dopočet stěny tl. 200 - posunutí výtahové šachty : 8,15*2*0,3		4,89000		
		doplnění po vybouraných původních cihelných stěnách :				
		stěna vodorovně s hl. budovou : 6*2*0,3		3,60000		
		příčná stěna : 4,8*2*0,3		2,88000		
		příčná vnitřní : 2,5*2*0,3		1,50000		
		0,03		0,03000		
4	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	12,90000	107,50	1 386,75
		12,9		12,90000		
5	274362021R00	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí KARI	t	0,06000	27 753,00	1 665,18
		dopočet stěny tl. 200 - posunutí výtahové šachty : 8,15*0,5*1,1*4,444*1,05/1000		0,02092		
		doplnění po vybouraných původních cihelných stěnách :				
		stěna vodorovně s hl. budovou : 6*0,5*1,1*4,444*1,05/1000		0,01540		
		příčná stěna : 4,8*0,5*1,1*4,444*1,05/1000		0,01232		
		příčná vnitřní : 2,5*0,5*1,1*4,444*1,05/1000		0,00642		
		0,00495		0,00495		
6	28611212R	Trubka PVC-U drenážní perforovaná DN160 , dl. 6 m	m	10,50000	163,60	1 717,80
		10*1,05		10,50000		
7	67352004R	Geotextilie netkaná 300 g/m2	m2	10,50000	19,60	205,80
		10*1*1,05		10,50000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				95 191,90
8	311112120RT3	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 200 mm, závlivka betonem C20/25	m2	14,90000	839,00	12 501,10
		dopočet stěny tl. 200 - posunutí výtahové šachty : 1,82*8,15		14,83300		
		0,067		0,06700		
9	311112130RT3	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 300 mm, závlivka betonem C20/25	m2	53,40000	1 212,00	64 720,80
		doplnění po vybouraných původních cihelných stěnách :				
		stěna vodorovně s hl. budovou : 8*2		16,00000		
		příčná stěna : 5,8*2		11,60000		
		příčná vnitřní : 2,5*1,1		2,75000		

Položkový rozpočet

S:	18-22.z	17 09-02. KOMUNITNÍ CENTRUM MORAVIA TŘEBÍČ
O:	SO 02.4	Změny v průběhu výstavby - další změny
R:	04	Změny v realizaci přístavby - vyzdívky, výtah šachta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		chyby ve výkazu :				
		odpočet stěny západní dle původního : - (2,725*0,9*2+2,745*0,9)		-7,37550		
		správně : 3,225*3,1+2,725*2,75+2,725*1,5+2,745*1,5		25,69625		
		garáž : (4,67+0,6+4,155)*0,5		4,71250		
		0,01675		0,01675		
10	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,60000	29 950,00	17 970,00
		přístavba : 44,8*10/1000		0,44800		
		výtah : 14,9*10/1000		0,14900		
		0,003		0,00300		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				684,00
11	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 4 mm	m3	0,72000	950,00	684,00
		pro drenážní troubu DN 200 - od budovy do studny : 12*0,1*0,6		0,72000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				27 749,81
12	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	56,86437	488,00	27 749,81

Položkový rozpočet

S:	18-22.z	17 09-02. KOMUNITNÍ CENTRUM MORAVIA TŘEBÍČ
O:	SO 02.4	Změny v průběhu výstavby - další změny
R:	05	Stavební úpravy - vynesení monol. trámu v 1.np a překladů ve 2.np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				468,00
1	216904212R00	Očištění stlačeným vzduchem zdíva 0,45*(3,245+0,75)*2 0,0045	m2	3,60000 3,59550 0,00450	130,00	468,00

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				23 904,12
2	330321410R00	Beton sloupů a pilířů železový C 25/30 sloupy pro podepření monol. trámu v 1.np : (0,45*0,45*3,245*1,05)*2 0,02006	m3	1,40000 1,37994 0,02006	3 120,00	4 368,00

3	331231149R00	Zdivo pilířů cihelné z CP na MC 15 0,3*0,46*3,1*2 0,0444	m3	0,90000 0,85560 0,04440	5 988,30	5 389,47
---	--------------	--	----	-------------------------------	----------	----------

4	331361821R00	Výztuž sloupů hranatých z betonář. oceli 10505 (R) (3,245*7)*2*1,1*0,89*1,05/1000 doplnění L dn 12 - sloup - průvlak : 2*5*(0,5+1,2)*1,1*0,89*1,05/1000 kotvy do zdi a průvlaku : (11*2+2)*2*0,6*1,1*0,89*1,05/1000 0,00622	t	0,10000 0,04670 0,01748 0,02960 0,00622	37 281,00	3 728,10
---	--------------	---	---	---	-----------	----------

5	331361921RT4	Výztuž sloupů hranatých ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 0,4*4*3,245*1,1*4,44*1,05/1000*2 0,00675	t	0,06000 0,05325 0,00675	27 752,50	1 665,15
---	--------------	---	---	-------------------------------	-----------	----------

6	334353111R00	Bednění sloupů čtvercových pl. do 0,9 m2 zřízení (0,6*2+0,45)*3,245*2 0,0915	m2	10,80000 10,70850 0,09150	600,10	6 481,08
---	--------------	--	----	---------------------------------	--------	----------

7	334353211R00	Bednění sloupů čtvercových pl.do 0,9 m2 odstranění 10,8	m2	10,80000 10,80000	210,40	2 272,32
---	--------------	--	----	----------------------	--------	----------

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				8 281,00
---------------	--	-----------------------------	--	--	--	-----------------

8	413351213R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 5 do 10 kPa, - zřízení podepření stropu okolo průvlaku : 7*1*2	m2	14,00000 14,00000	473,00	6 622,00
---	--------------	--	----	----------------------	--------	----------

9	413351214R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 5 do 10 kPa, odstranění 14	m2	14,00000 14,00000	118,50	1 659,00
---	--------------	--	----	----------------------	--------	----------

Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				1 039,17
---------------	--	--------------------------------	--	--	--	-----------------

10	602016195R00	Penetrace hloubková stěn 1.np : (0,6+0,45+0,6)*3,245*2 2.np : (0,6+0,3+0,6)*3,1*2 0,0915	m2	20,10000 10,70850 9,30000 0,09150	51,70	1 039,17
----	--------------	---	----	--	-------	----------

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				9 595,74
----------------	--	-------------------------------	--	--	--	-----------------

11	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové 1.np : (0,6+0,45+0,6)*3,245*2 2.np : (0,6+0,3+0,6)*3,1*2 0,0915	m2	20,10000 10,70850 9,30000 0,09150	284,00	5 708,40
----	--------------	--	----	--	--------	----------

12	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu 1.np : (0,6+0,45+0,6)*3,245*2	m2	20,10000 10,70850	193,40	3 887,34
----	--------------	--	----	----------------------	--------	----------

Položkový rozpočet

S:	18-22.z	17 09-02. KOMUNITNÍ CENTRUM MORAVIA TŘEBÍČ
O:	SO 02.4	Změny v průběhu výstavby - další změny
R:	05	Stavební úpravy - vynesení monol. trámu v 1.np a překladů ve 2.np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		2.np : (0,6+0,3+0,6)*3,1*2		9,30000		
		0,0915		0,09150		

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					868,80
13	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	18,10000	48,00	868,80
		1.np : (1+1+0,45)*1,9*2		9,31000		
		2.np : (1+1+0,3)*1,9*2		8,74000		
		0,05		0,05000		

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					13 520,00
14	953981107R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 280 mm, ampule	kus	4,00000	245,00	980,00
		2*2		4,00000		

15	953981307R00	Chemické kotvy, cihly, hl. 280 mm, ampule	kus	44,00000	285,00	12 540,00
		1.np : 11*2		22,00000		
		2.np : 11*2		22,00000		

Díl: 96	Bourání konstrukcí					5 184,30
16	970031018R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 12 mm	m	3,30000	1 321,00	4 359,30
		spojení stěna sloup : 11*0,3		3,30000		

17	970041018R00	Vrtání jádrové do betonu d 12 mm	m	0,60000	1 375,00	825,00
		spojení strý a nový trám - 2x : 0,3*2		0,60000		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					3 351,14
18	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	6,86708	488,00	3 351,14

Díl: 784	Malby					844,20
19	784450077RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, v barvě	m2	20,10000	42,00	844,20
		1.np : (0,6+0,45+0,6)*3,245*2		10,70850		
		2.np : (0,6+0,3+0,6)*3,1*2		9,30000		
		0,0915		0,09150		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	18-22.z	17 09-02. KOMUNITNÍ CENTRUM MORAVIA TŘEBÍČ	
Objekt:	SO 01.2	Budova - změny v průběhu výstavby bourací práce	
Rozpočet:	04	Bourání stropní desky a stropních trámů - ZL 7	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			267 153
PSV			0
MON			0
Vedlejší náklady			0
Ostatní náklady			0
Celkem			267 153
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0 CZK
Snížená DPH	15 %		0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		267 153 CZK
Základní DPH	21 %		56 102 CZK
Zaokrouhlení			0 CZK
Cena celkem s DPH			323 255 CZK
v <u>Třebíči</u> Karlovo nám. 44, 674 01 Třebíč IČ 232 53 216, DIČ CZ23253216 dne <u>21.11.2018</u> Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			12 880,75	5
96	Bourání konstrukcí	HSV			236 625,00	89
99	Staveništní přesun hmot	HSV			123,26	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			17 524,08	7
Cena celkem					267 153,09	100

Položkový rozpočet

S:	18-22.z	17 09-02. KOMUNITNÍ CENTRUM MORAVIA TŘEBÍČ
O:	SO 01.2	Budova - změny v průběhu výstavby bourací práce
R:	04	Bourání stropní desky a stropních trámů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				12 880,75
1	411354177R00	Podpěrná konstr. stropů do 30 kPa - zřízení	m2	33,50000	307,30	10 294,55
		9,6*2,7		25,92000		
		3*2,5		7,50000		
		0,08		0,08000		
2	411354178R00	Podpěrná konstr. stropů do 30 kPa - odstranění	m2	33,50000	77,20	2 586,20
		33,5		33,50000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				236 625,00
3	960321271R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu - stropní trámy a žebra	m3	8,40000	9 800,00	82 320,00
		trámy ve schodišťovém prostoru :				
		2,4*0,3*0,4		0,28800		
		(2,4*0,15*0,4)*3		0,43200		
		(2,25*0,3*0,4)*2		0,54000		
		(3,3*0,3*0,4)*2		0,79200		
		(3*0,6*0,4)*2		1,44000		
		(2,5*0,3*0,4)*2		0,60000		
		(2,7*0,15*0,4)*4		0,64800		
		šikmá část u jižního štítu vedle hlavního trámu :		3,60000		
		(1,6+(0,3+0,7)/2*0,4)*2		0,06000		
		0,06		0,06000		
4	970051160R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm	m	34,20000	2 895,00	99 009,00
		trámy š. 300 - 2ks *25 : 50*0,6		30,00000		
		trámy š. 150 - 1ks* 7 : 7*0,6		4,20000		
5	970051200R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm	m	14,40000	3 840,00	55 296,00
		trámy š.600 - 3ks - 8x : 24*0,6		14,40000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				123,26
6	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,25259	488,00	123,26
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				17 524,08
7	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	13,68000	289,50	3 960,36
8	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	13,68000	194,50	2 660,76
		13,68		13,68000		
9	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	191,52000	15,60	2 987,71
		13,68*14		191,52000		
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	13,68000	257,00	3 515,76
		13,68		13,68000		
11	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	82,08000	28,60	2 347,49
		13,68*6		82,08000		
12	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	13,68000	150,00	2 052,00
		13,68		13,68000		