

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 45/18/OST ze dne 17.08.2018

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi těmito smluvními stranami:

OBJEDNATEL: Město Vizovice  
se sídlem Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice  
IČ 00284653 DIČ CZ00284653  
zastoupený starostkou města Bc. Silvií Dolanskou  
dále jen „Objednatel“

ZHOTOVITEL: : VALPO-ZLÍN, s. r. o., se sídlem Pančava 127, 760 01 Zlín  
IČ 48911747, DIČ CZ48911747  
zastoupený Ing. Jiřím Surým, jednatelem  
dále jen „Zhotovitel“

Shora označené smluvní strany uzavřely dne 17.08.2018 shora popsanou smlouvu.

Dle závěru jednání Rady města Vizovice 21.11.2018 se účastníci smlouvy výslovně dohodli, že článek III. bod. 1) , 2) předmětné smlouvy se v souladu s respektováním čl. III. bod 3) mění takto :

Smluvní strany se výslovně dohodly na navýšení schváleného rozpočtu o vícepráce a méněpráce v celkové výši 67.588 Kč bez DPH.

Veškerá další ujednání tímto dodatkem nezměněna zůstávají zachována v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  
Schváleno Radou města Vizovice  
Datum a číslo jednací: 21.11.2018, 17/410/18

Ve Vizovicích dne 23.11.2018



Za objednatele:



Za zhotovitele:



# ROZPOČET - VCP a MNP

## Stavební úpravy BD č.p.367 Vizovice

|                  |        |    |
|------------------|--------|----|
| Vícepráce celkem |        | Kč |
| Méněpráce celkem |        | Kč |
| Dodatek celkem   | 67 588 | Kč |

Ve Zlíně dne 29.10.2018

Ing. Jiří Surý

### VCP

| p.č.                  | popis   | jedn. | celkem | cena/jedn. | cena celkem |
|-----------------------|---|-------|--------|------------|-------------|
| 1                     | zvýšená pracnost montáže podlahy půda zadní část                                | kpl.  | 1,00   | 00         | Kč          |
| 2                     | úprava plyn potrubí fasáda CN - viz sam. rozpočet                               | kpl.  | 1,00   | 00         | Kč          |
| 3                     | odkop+hydroizolace od parkoviště CN - viz sam. rozpočet                         | kpl.  | 1,00   | 38         | Kč          |
| 4                     | montáž vstupu na půdu přístavba osb+hranol                                      | kod.  | 4,00   | 00         | Kč          |
| 5                     | foukaná izolace ( pod plech. střechu vikýře )                                   | ks    | 1,00   | 00         | Kč          |
| 6                     | dodávka 3 ks svítidel na fas.GALAXY LED 240V 40 W/830                           | kpl.  | 1,00   | 00         | Kč          |
| 7                     | změna prům.svodů ze 100 na 125 mm   | kpl.  | 1,00   | 00         | Kč          |
| 8                     | oplechování římsy   | kpl.  | 1,00   | 00         | Kč          |
| 9                     | oplechování detailů VZT   | ks    | 4,00   | 50         | Kč          |
| 10                    | Výměna překladů a zvětšení otvoru pro vstup do bytu ve dvoře                    | kpl.  | 1,00   | 00         | Kč          |
| 11                    | Posunutí střešního svodu, výšková úprava šachty, dodávka a montáž plech.poklopu | kpl.  | 1,00   | 00         | Kč          |
| 12                    | Oplechování parapetů rozvaděčů a HUP  | m     | 4,10   | 00         | Kč          |
| 13                    | Demontáž svítidel z fasády  | ks    | 2,00   | 00         | Kč          |
| 14                    | Demontáž a zpětná montáž přijímače internetu                                    | kpl.  | 1,00   | 00         | Kč          |
| 15                    | D+M pastových dvířek na fasádu 400/600 mm                                       | ks    | 1,00   | 00         | Kč          |
|                       | D+M pastových dvířek na fasádu 400/400 mm                                       | ks    | 1,00   | 00         | Kč          |
| <b>Celkem bez DPH</b> |   |       |        |            | <b>Kč</b>   |

### MNP

| p.č.                  | popis   | jedn. | celkem | cena/jedn. | cena celkem |
|-----------------------|---|-------|--------|------------|-------------|
| 1                     | pás tepelně izolační 80mm                                   | m2    | 56,00  |            | Kč          |
| 2                     | montáž izol tep podlah, stropů vrchem překr folií           | m2    | 56,00  |            | Kč          |
| 3                     | folie difuzní kontaktní                                     | m2    | 56,00  |            | Kč          |
| 4                     | montáž pojistné hydroizol folie kladené ve sklonu přes 20st | m2    | 65,22  |            | Kč          |
| 5                     | membrána podstřešní s aplik spoj páskou                     | m2    | 65,22  |            | Kč          |
| <b>Celkem bez DPH</b> |   |       |        |            | <b>Kč</b>   |

## Dílčí rozpočet - úprava odvětrání plynu

| p.č. | popis                          | jedn. | celkem | cena/jedn. | cena celkem |
|------|--------------------------------|-------|--------|------------|-------------|
| 1    | Provrtání ,úprava římsy        | ks    | 1,00   | 0,00       |             |
| 2    | Úprava plynového potrubí       | ks    | 1,00   | 0,00       |             |
| 3    | vyřezání drážky do polystyrenu | ks    | 1,00   | 0,00       |             |
| 4    | zához drážky thermo maltou     | h     | 8,00   | 0,00       |             |
| 5    | thermo malta dodávka           | ks    | 8,00   | 0,00       |             |
| 6    | doprava                        | ks    | 1,00   | 0,00       |             |
| 7    | uchycení odvětrání na konzoly  | ks    | 1,00   | 0,00       |             |
|      | <b>Celkem bez DPH</b>          |       |        |            | <b>Kč</b>   |



## Dílčí rozpočet - hydroizolace od parkoviště

| p.č. | popis                                | jedn. | celkem | cena/jedn. | cena celkem |
|------|--------------------------------------|-------|--------|------------|-------------|
| 1    | vysekání stáv.omítky                 | m2    | 3,36   | 56,40      |             |
| 2    | jádrová omítka pod izolaci           | m2    | 8,40   | 123,00     |             |
| 3    | očištění ploch tlakovou vodou        | m2    | 8,40   | 43,10      |             |
| 4    | penetrace pod jádr om.               | m2    | 8,40   | 30,00      |             |
| 5    | přeložení chodníku                   | m2    | 6,90   | 850,00     |             |
| 6    | odkop zeminy                         | m3    | 1,15   | 1 060,00   |             |
| 7    | Zpětný zásyp                         | m3    | 0,78   | 500,00     |             |
| 8    | odsekání betonu schodů               | ks    | 1,00   | 2 800,00   |             |
| 9    | bednění+betonáž schodů               | ks    | 1,00   | 3 200,00   |             |
| 10   | montáž dlaždic do tmele schody       | ks    | 1,00   | 800,00     |             |
| 11   | dodávka dlaždic                      | m2    | 2,00   | 220,00     |             |
| 12   | penetrace po izolaci                 | m2    | 8,40   | 30,00      |             |
| 13   | Provedení hydroizolace               | m2    | 13,40  | 245,00     |             |
| 14   | přikrytí geotextílií                 | m2    | 6,72   | 65,00      |             |
| 15   | provedení xps                        | m2    | 3,36   | 474,00     |             |
| 16   | zakrytí st.šachty plech              | ks    | 1,00   | 185,00     |             |
| 17   | doprava mat                          | ks    | 1,00   | 1 200,00   |             |
| 18   | uložení sutí                         | t     | 1,44   | 800,00     |             |
| 19   | vnitrostaveništní doprava sutí ručně | t     | 1,44   | 928,00     |             |
| 20   | odvoz sutí na skládku                | t     | 1,44   | 227,00     |             |
|      | <b>Celkem bez DPH</b>                |       |        |            | <b>Kč</b>   |