

Objednávka č.: **OBJD2018/3910**


Vystavena dne: 26.11.2018

Dodavatel		Odběratel	
Název	KAROLD, spol. s r.o.	Název	Městská část Praha 4
Adresa	U Svobodárny 1110/12 19000 Praha	Adresa	Antala Sraška 2059/80b 14000 Praha
IČ	49622099	IČ	00063584
DIČ	CZ49622099	DIČ	CZ00063584
		v zastoupení:	4-Majetková, a.s.
		se sídlem:	Pamínkové 1592/4, 140 00 Praha 4
		IČ:	28477456
		DIČ:	CZ28477456
		společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14768	
		Mrazeno z účtu:	


Místo plnění	Druh	Text	Termín realizace do	IČ
I NA JEZERCE 1197/2	4 Stavební práce	Objednávka c. Vše opravy vnitřního bytu	25.01.2019	134 027,76
Celkové předpokládané náklady (bez DPH):				134 027,76

Zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle paragrafu 92 e) zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, kód klasifikace produkce 4-Stavební práce.

Na základě paragrafu 92 a) odst. 2 tohoto zákona je v případě přenesení daňové povinnosti DPH povinen na dokladu uvést a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.



Ing. Radek Svoboda
předseda představenstva



Ing. Michal Zděnek M.A.
místopředseda představenstva

Vystavil:

Email

Upozornění pro dodávatele:

Keptí objednávky přilože k faktuře. Je-li účturováno na základě smlouvy, uveďte na faktuře číslo uzavřené smlouvy.

Splatnost faktur se sjednává 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení.

Pozor!!!

Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadáné práce neprovedli včas. Začátek a konec práce hláste za účelem kontroly. V případě, že zhotovitel zjistí, že cena zakázky bude vyšší, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí písemně odsouhlasit cenu zvýšenou.

Každý podnikatel musí dle ustanovení § 435 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku uvádět na obchodních listinách v tomto ustanovení uvedené skutečnosti, jinak se vystavuje tížku oznámení o spáchání přestupku na úseku podnikání dle ust. § 9 zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích.

Potvrzení pro dodávatele:


Potvrzujeme převzetí Vaší objednávky, kterou evidujeme pod číslem:

Vyřizuje:


Telefon:

Datum:

Roztisko a podpis:



J. Z. W18



Příloha objednávky č. OBJD2018/3910

Soupis prací:

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce leškové podlahy do 1,9 m	m ²	25,760
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m ²	25,760

Přesun sutě

Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (mččením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	0,886
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,886
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připiatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	13,290
Kopiatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,886

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - zařizovací předměty

Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000
Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad svislý	soubor	1,000
Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000
Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněné na stěnu šrouby bílá bez stoupu nebo krytu na sifon 950 mm	soubor	1,000
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	1,000
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	1,000
Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách	soubor	1,000
Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,051
Plynové vařiče montáž vařiče na zemní plyn	soubor	1,000
deska plynová vařičů vestavná nerez 2 hořáky vn zapalování	kus	1,000
Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,000
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000
Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,000
Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzí	kus	1,000
Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	1,000

Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	1,000
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	209,362

Konstrukce truhlářské

Oprava dveřních křídel dřevěných lůžka protiplechu	kus	5,000
Oprava dveřních křídel dřevěných přinoblováním křídla po obvodu	m	30,000
Oprava dveřních křídel dřevěných vyspravení dřevěné zárubně pro dveře jednokřídlové	kus	5,000
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných okenních, plochy do 1,5 m ²	kus	3,000
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m ²	kus	5,000
Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího dřevěného	kus	8,000
Montáž kuchyňských linek spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm	kus	3,000
<i>Kuchyňská linka</i>	<i>soubor</i>	<i>1,000</i>
Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 2000 do 4000 mm	kus	1,000
<i>Deska kuchyňská</i>	<i>soubor</i>	<i>1,000</i>
Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně zaměření)	kus	1,000
Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezy (včetně sítkonu)	kus	1,000
Montáž kuchyňských linek lišty plastové zaklapávací	m	3,000
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky do 1500 mm	kus	1,000
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1500 do 1800 mm	kus	3,000
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	247,243

Podlahy skládané

Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě připevněné vruty, s přetmětením	m	22,000
<i>lišta podlahová dřevěná dub 25x25 mm</i>	<i>m</i>	<i>24,200</i>
Ostatní práce při opravách dřevěných podlah tmeření celoplošné, podlah vlysových, parketových	m ²	20,735
Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových jednotlivé operace hrubé	m ²	20,735
Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových jednotlivé operace střední	m ²	20,735
Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových jednotlivé operace jemné	m ²	20,735

Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací vysátí	m2	20,735
Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace základní lak	m2	20,735
Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace vrchní lak pro běžnou zátěž (bytové prostory apod.)	m2	20,735
Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	62,205
Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací nátěr olejem a voskování	m2	20,735
Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	149,444

Podlahy povlakové

Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	2,375
Příprava podkladu vysátí podlah	m2	2,375
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	2,375
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	2,375
Demontáž povlakových podlahovin tepených ručně s podložkou	m2	2,375
Montáž podlahovin z PVC tepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	2,375
podlahovina PVC zátěžová homogenní tl. 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1, hmotnost 3550 g/m2	m2	2,613
Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	3,000
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	21,246

Dokončovací práce - nátěry

Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2	22,853
Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smírkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	22,853
Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smírkovým papírem nebo plátnem dekorativní	m2	22,853
Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednorásobný syntetický	m2	22,853
Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednorásobný syntetický	m2	22,853
Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický	m2	22,853
Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmeřených míst rozsahu přes 30 do 50% plochy, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	22,853
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	2,250
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	2,250
Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	2,250
Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednorásobný syntetický	m2	2,250

Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m ²	2,250
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým	m	27,000
Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm obroušením	m	27,000
Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	27,000
Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	27,000
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní	m	27,000

Dokončovací práce - malby a tapety

Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	131,265
Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	131,265
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	131,265
Izolování izolačními barvami syntetickými dvojnásobně v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	7,000
Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	131,265
Zakrytí nemaleovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m ²	55,000
fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m	m ²	57,750
Penetrace podkladu jednonásobně základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	131,265
malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	131,265

Vedlejší rozpočtové náklady

Zařízení staveniště

Vybavení staveniště	soubor	1,000
Zabezpečení staveniště	soubor	1,000
Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000

Inženýrská činnost

Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,000
Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000