

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: malinovskeho3
Stavba: Zřízení kychyňky a oprava WC

JKSO:
Místo: Malinovského nám.3,Brno

CC-CZ:
Datum: 16.10.2018

Objednatel:
MmBrna,OSM,Husova3,Brno

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
DBEST living s.r.o., Křenová 504/53, 602 00 Brno

IČ: 293 70 795
DIČ: CZ29370795

Projektant:
ing.Ševelová

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ing.Ševelová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	489 405,27
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	489 405,27
DPH základní 21,00% ze 489 405,27	102 775,11
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	592 180,38

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: malinovskeho3

Stavba: Zřízení kychyňky a oprava WC

Místo: Malinovského nám.3,Brno

Datum: ##


Objednatel: MmBrna,OSM,Husova3,Brno

Projektant: ing.Ševelová

Zhotovitel: DBEST living s.r.o., Křenová 504/53, 602 00 Brno

Zpracovatel: ing.Ševelová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	489 405,27	592 180,38
malinovskeho3	Zřízení kychyňky a oprava WC	489 405,27	592 180,38
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	489 405,27	592 180,38



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zřízení kychyňky a oprava WC

JKSO:
Místo: Malinovského nám.3, Brno

CC-CZ:
Datum: 16.10.2018

Objednatel:
MmBrna, OSM, Husova3, Brno

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
DBEST living s.r.o., Křenová 504/53, 602 00 Brno

IČ: 293 70 795
DIČ: CZ29370795

Projektant:
ing. Ševelová

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ing. Ševelová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	489 405,27
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	489 405,27
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	489 405,27	102 775,11
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	592 180,38
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zřízení kychyňky a oprava WC

Místo: Malinovského nám.3,Brno

Datum: 16.10.2018

Objednatel: MmBrna,OSM,Husova3,Brno

Projektant: ing.Ševelová

Zhotovitel: DBEST living s.r.o., Křenová 504/53, 602 00 Brno

Zpracovatel: ing.Ševelová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	489 405,27
HSV - Práce a dodávky HSV	111 488,93
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	44 871,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	45 490,02
997 - Přesun sutě	18 892,09
998 - Přesun hmot	2 235,57
PSV - Práce a dodávky PSV	353 616,34
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	8 197,64
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	8 959,35
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	25 539,12
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	32 587,13
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	10 408,50
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	5 542,50
741 - Elektroinstalace - silnoproud	50 251,10
751 - Vzduchotechnika	2 180,00
766 - Konstrukce truhlářské	22 355,28
771 - Podlahy z dlaždic	30 571,14
776 - Podlahy povlakové	11 640,95
781 - Dokončovací práce - obklady	110 088,19
783 - Dokončovací práce - nátěry	13 449,10
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	21 846,34
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	21 800,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN6 - Územní vlivy	1 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 000,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	489 405,27

ROZPOČET

Stavba: Zřízení kychyňky a oprava WC

Místo: Malinovského nám.3,Brno Datum: 16.10.2018
 Objednatel: MmBrna,OSM,Husova3,Brno Projektant: ing.Ševelová
 Zhotovitel: DBEST living s.r.o., Křenová 504/53, 602 00 Brno Zpracovatel: ing.Ševelová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

489 405,27

HSV - Práce a dodávky HSV

111 488,93

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

44 871,25

1	K	611315421	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	41,025	185,00	7 589,63
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	9,750	499,00	4 865,25
3	K	612315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	121,510	89,00	10 814,39
4	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn	m2	44,280	105,00	4 649,40
5	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	44,280	115,00	5 092,20
6	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	20,768	38,00	789,18
7	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	16,800	659,00	11 071,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

45 490,02

8	K	952901111	Vyčištění prostor po opravách	sada	1,000	3 900,00	3 900,00
9	K	952901111R	Každodenní úklid	sada	1,000	5 000,00	5 000,00
10	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	17,000	79,00	1 343,00
11	K	968-pc 1	Demontáž zrcadla,světla,zásobník na papírové ručníky,toaletní papír-3x,dávkovač mýdla,osouvač rukou 2x-1x se vrátí,4x dem.dveří	sada	1,000	4 700,00	4 700,00
12	K	973031616	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 100x100x50 mm	kus	25,000	75,00	1 875,00
13	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	35,000	88,00	3 080,00
14	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	20,000	89,90	1 798,00
15	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	10,000	184,50	1 845,00
16	K	977131119	Vrty příklepovými vrtáky D do 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	2,400	1 980,00	4 752,00
17	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %	m2	41,025	6,50	266,66
18	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	121,510	17,40	2 114,27
19	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	44,280	56,60	2 506,25
20	K	978059541	Odsekání a odebrání obkládů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	44,280	278,00	12 309,84

997 - Přesun sutě

18 892,09

21	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	8,335	356,00	2 967,26
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,335	378,00	3 150,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	200,040	35,00	7 001,40
24	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce	t	7,216	800,00	5 772,80

998 - Přesun hmot

2 235,57

25	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	5,617	398,00	2 235,57
----	---	-----------	----------------------------------------	---	-------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

353 616,34

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

8 197,64

26	K	711113115.SMB	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou	m2	17,880	450,00	8 046,00
27	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	4,000	37,91	151,64

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

8 959,35

28	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	8,000	15,00	120,00
29	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	4,000	20,90	83,60
30	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	2,000	420,00	840,00
31	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	4,000	220,00	880,00
32	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	10,000	110,00	1 100,00
33	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 70	m	4,000	125,00	500,00
34	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 100	m	6,000	165,00	990,00
35	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	10,000	175,00	1 750,00
36	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	1,000	220,00	220,00
37	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	3,000	420,00	1 260,00
38	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000	520,00	520,00
39	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	18,000	30,00	540,00
40	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	1,750	89,00	155,75

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

25 539,12

41	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	28,000	13,10	366,80
42	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	32,000	165,00	5 280,00
43	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	24,000	185,00	4 440,00
44	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	32,000	110,00	3 520,00
45	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	24,000	125,00	3 000,00
46	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	28,000	18,14	507,92
47	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	13,000	149,00	1 937,00
48	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	10,000	52,90	529,00
49	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	310,00	1 240,00
50	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,000	560,00	1 120,00
51	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	56,000	34,10	1 909,60
52	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	56,000	25,40	1 422,40
53	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	1,200	222,00	266,40

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

32 587,13

54	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soub	1,000	117,00	117,00
----	---	-----------	----------------------------------	------	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	K	7251-pc1	Demontáž klozetu závěsného, následná demontáž předstěnového modulu-k dalšímu použití	soubor	3,000	3 250,00	9 750,00
56	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,000	96,00	384,00
57	K	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	soubor	2,000	2 400,00	4 800,00
58	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová-k dalšímu použití	soubor	1,000	2 200,00	2 200,00
59	K	72533-pc1	Montáž výlevky v nové pozici (s úpravou kanalizačního potrubí a úpravou vodovodu v tomto místě)	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00
60	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	54,50	54,50
61	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	4,000	55,80	223,20
62	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a dělkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	2 750,00	2 750,00
63	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	2,000	2 850,00	5 700,00
64	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	3,000	9,60	28,80
65	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	0,310	256,88	79,63

726 - Zdravotnická - předstěnové instalace

10 408,50

66	K	7261-pc1	Kontrola funkčnosti předstěnového modulu, jeho zpětné osazení a následné osazení závěsného WC	soubor	3,000	3 450,00	10 350,00
67	K	998726212	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	%	0,650	90,00	58,50

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

5 542,50

68	K	735-pc 1	Demontáž a opětovná montáž radiátoru po provedení obkladu, nátěr radiátorů a trub	sada	1,000	5 400,00	5 400,00
69	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	2,850	50,00	142,50

741 - Elektroinstalace - silnoproud

50 251,10

70	K	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložena pevně	m	20,000	25,00	500,00
71	M	34571061	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2313	m	20,000	45,00	900,00
72	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	25,000	15,00	375,00
73	M	34571426	krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm	kus	1,000	560,00	560,00
74	M	34571521	krabice univerzální rozvodná	kus	22,000	45,00	990,00
75	M	34571533	krabice odbočná z polystyrénu D 9020/CR 88x88x53mm 4xE13,5 bez svorkovnice	kus	2,000	150,00	300,00
76	K	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 0,55-16 mm ² pevně (CY, CHAHR(V))	m	30,000	20,00	600,00
77	M	34140824	vodič silový s Cu jádrem 2,50mm ²	m	30,000	35,00	1 050,00
78	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm ² uloženy pevně (CYKY)	m	190,000	15,00	2 850,00
79	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm ²	m	110,000	25,00	2 750,00
80	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm ²	m	80,000	35,00	2 800,00
81	K	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm ² na svorkovnici	kus	90,000	40,00	3 600,00
82	K	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	6,000	80,00	480,00
83	M	34535515	spínač jednopólový 10A bílý	kus	6,000	250,00	1 500,00
84	K	741310021	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální	kus	2,000	250,00	500,00
85	M	34535575	spínač řízení 5 10A bílý	kus	2,000	240,00	480,00
86	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	4,000	80,00	320,00
87	M	34555103	zásuvka 1násobná 16A bílý	kus	4,000	250,00	1 000,00
88	K	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná	kus	4,000	80,00	320,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
89	M	34555123	zásuvka 2násobná 16A bílá	kus	4,000	250,00	1 000,00
90	K	7417-pc1	D+M stropní žárovkové svítidlo s jedním zdrojem, vč dodávky zdroje a recyklačních poplatků	kus	5,000	1 250,00	6 250,00
91	K	7417-pc2	D+M nástěnné žárovkové svítidlo s jedním zdrojem, vč dodávky zdroje a recyklačních poplatků	kus	2,000	1 250,00	2 500,00
92	K	7417-pc3	D+M nástěnné žárovkové svítidlo se dvěma zdroji, vč dodávky zdrojů a recyklačních poplatků	kus	1,000	1 450,00	1 450,00
93	K	7417-pc4	D-M zářivkového svítidla "pod linku", vč dodávky zdroje a recyklačních poplatků	kus	1,000	1 990,00	1 990,00
94	K	7417-pc9	Pomocný instalační materiál (svorky, sádra, aj.)	sada	1,000	2 450,00	2 450,00
95	K	741810001	Cetková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	4 900,00	4 900,00
96	K	741811011	Kontrola rozvaděč nn sílový hmotnosti do 200 kg	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
97	K	74181-pc1	Doplnění jističí techniky do stávajícího rozvaděče pro novou kuchyňskou linku	sada	1,000	2 500,00	2 500,00
98	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoprúd v objektech v do 12 m	%	1,900	440,05	836,10

751 - Vzduchotechnika

2 180,00

99	K	7511-pc1	Kontrola funkčnosti systému vzduchotechniky, drobné opravy	sada	1,000	2 000,00	2 000,00
100	K	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	%	0,900	200,00	180,00

766 - Konstrukce truhlářské

22 355,28

101	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000	400,00	1 600,00
102	M	61160192	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 80x197 cm, barva bílá, včetně kování, klik a zámku, bez prahu	kus	1,000	2 490,00	2 490,00
103	M	61160192R	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 60x197 cm, barva bílá, včetně kování, klika/WC, západka, bez prahu	kus	3,000	1 690,00	5 070,00
104	K	766-pc 1	D+m kuchyňské linky včetně horních skříněk, dřezu a stojánkové baterie	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
105	K	766-pc 3	D+m poříčky pod zrcadlem	kus	1,000	800,00	800,00
106	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,800	219,60	395,28

771 - Podlahy z dlaždic

30 571,14

107	K	771574115	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m2	m2	17,000	590,00	10 030,00
108	M	59761406	dlaždice keramické protiskluzné-př. cena 350kč/m2	m2	20,581	290,00	5 968,49
109	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	17,000	120,00	2 040,00
110	K	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvooustožkovým	m2	17,000	120,00	2 040,00
111	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	17,000	25,00	425,00
112	K	771990112	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 30 Mpa	m2	17,000	490,00	8 330,00
113	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6,600	263,28	1 737,65

776 - Podlahy povlakové

11 640,95

114	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	16,440	25,00	411,00
115	K	776141122	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevností 30 MPa tl 5 mm	m2	16,440	300,00	4 932,00
116	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah včetně lišt	m2	16,440	20,00	328,80
117	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	16,440	50,00	822,00
118	M	284122450	podlahovina PVC	m2	18,084	160,00	2 893,44
119	K	776411111	Montáž a dod.obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	16,600	15,00	249,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
120	K	776525111	Spojování podlah z plastů svařování za tepla	m2	16,440	100,00	1 644,00
121	K	7769918R	Očištění podkladu	m2	16,440	15,00	246,60
122	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	0,990	115,26	114,11

781 - Dokončovací práce - obklady

110 088,19

123	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	63,870	590,00	37 683,30
124	M	59761040	obkládačky keramické předběžná cena 350kč/m2	m2	70,257	290,00	20 374,53
125	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	63,870	120,00	7 664,40
126	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	63,870	120,00	7 664,40
127	K	781491012	Montáž a dodávka zrcadla cca 150cm	kus	1,000	5 800,00	5 800,00
128	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	83,800	90,00	7 542,00
129	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	45,020	90,00	4 051,80
130	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	63,870	25,00	1 596,75
131	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	63,870	35,00	2 235,45
132	K	781-pc 1	M+d dávkovač tekutého mýdla	kus	2,000	800,00	1 600,00
133	K	781-pc 2	M+d el.osoušeč rukou (dyson)-stávající	kus	1,000	600,00	600,00
134	K	781-pc 3	M+d odpadkový koš	kus	4,000	1 200,00	4 800,00
135	K	781-pc 4	M+d zásobník na toaletní papír	kus	3,000	850,00	2 550,00
136	K	781-pc 5	M+d zásobník na papírové ručníky	kus	1,000	850,00	850,00
137	K	781-pc 6	Zapravení po výměně WC za výlevku	sada	1,000	1 450,00	1 450,00
138	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,700	979,88	3 625,56

783 - Dokončovací práce - nátěry

13 449,10

139	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2	12,880	60,00	772,80
140	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	12,880	180,00	2 318,40
141	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí 2x	m2	12,880	180,00	2 318,40
142	K	783122131	Plošné (plně) tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem-stěna	m2	12,880	300,00	3 864,00
143	K	783306805	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	4,725	180,00	850,50
144	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,750	110,00	522,50
145	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	4,750	110,00	522,50
146	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,750	180,00	855,00
147	K	783342101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí	m2	4,750	300,00	1 425,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

21 846,34

148	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	225,220	35,00	7 882,70
149	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěrůvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	225,220	62,00	13 963,64

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

21 800,00

150	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér - kontrola systému ZTI a ÚT	hod	16,000	550,00	8 800,00
151	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - práce spojené s napojením na stávající stav (vyhledání nápojních míst, aj.)	hod	12,000	650,00	7 800,00
152	K	HZS2221.D	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - demontáž stávajícího zařízení	hod	8,000	650,00	5 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------



VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

153	K	030001000	Zařízení staveniště	sada	1,000	0,00	0,00
-----	---	-----------	---------------------	------	-------	------	------

VRN6 - Územní vlivy 1 500,00

154	K	060001000	Územní vlivy	sada	1,000	1 500,00	1 500,00
-----	---	-----------	--------------	------	-------	----------	----------

VRN7 - Provozní vlivy 1 000,00

155	K	070001000	Provozní vlivy	sada	1,000	1 000,00	1 000,00
-----	---	-----------	----------------	------	-------	----------	----------

VP - Vícepráce 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

