

PRÁVNÍ



KUJIP01CEN04

**DODATEK Č. 5
KE SMLouvĚ O DíLO**

ku sml 1/16

uzavřené dne 4. 1. 2016 na akci

0 1019

„Nemocnice Třebíč - Pavilon chirurgických oborů“

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
Tel./fax:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku,
MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla
Ing. Oldřich Homola
+420 564 602 326/+420465602433
708 90 749
CZ70890749
Sberbank CZ, a.s
4050005000/6800

Zhotovitel:

Se sídlem:
Zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
Tel./fax: .
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen Zhotovitel)

PKS stavby a.s.

Žďár nad Sázavou, Brněnská 126/38, PSČ 591 39
Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva
Ing. Jaroslav Kládva, ředitel společnosti
Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek
566 697 201/566 697 384
46980059
CZ46980059
MONETA Money Bank, a.s.
175972792/0600
B 5403 vedená u Městského soudu v Praze

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 1. 2016 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. V souvislosti s výše uvedenými změnami se mění i termín plnění části stavby uvedené v tomto dodatku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 14., odst. 14.1. Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnovém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Článek 3. Termín a místo plnění, staveniště, odst. 3.3. se mění a nově zní takto:

Dokončení díla dle Smlouvy o dílo ze dne 4. 1. 2016 včetně jejich dodatků 1,2,3,4 a 5 nejpozději do **14. 12. 2018** s výjimkou plnění specifikovaného ve ZL 141 uvedeném v tomto dodatku č.5, pro které se sjednává termín dokončení nejpozději do **31.5.2019**.

3) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.1. se mění a nově zní takto:

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem: **443 873 137,69 Kč**

slovy: čtyřistačtyřicetřímilionyosmsetsedmdesáttřítisícejednostotřicetsedm 69/100 korun českých

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 5 bez DPH: 431 379 113,70 Kč

Cena víceprací a méněprací:

Cena víceprací bez DPH: 15 526 838,40 Kč

Cena méněprací bez DPH: 3 032 814,41 Kč

Cena více-méněprací bez DPH: 12 494 023,99 Kč

Cena díla po uzavření Dodatku č. 5

Cena díla bez DPH 443 873 137,69 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příloženém změnovém rozpočtu.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 stejnopisy objednatel a 2 stejnopisy zhotovitel.


Přílohy: 1 - soupis změnových listů

Ve Žďáru nad Sázavou, dne 4.12.2018

za zhotovitele:


PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38
591 01 Žďár nad Sáz.
DIČ: CZ46980059
CZECH REPUBLIC


Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva


Ing. Jaroslav Kládiva
ředitel společnosti

V Jihlavě, dne 15.11.2018

za objednatele:


Ing. Martin Kukla,
náměstek hejtmána kraje pro oblast
ekonomiky a majetku


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

36

Stavba :

Nemocnice Třebíč - Pavilon chirurgických oborů

změna č.	název změny	popis a zdůvodnění	méněpráce	vícepráce	cena bez DPH
ZL139	odpočet zařízení Ozn.045-Zařízení pro manipulaci s lůžky a kontejnery pro převoz potravy- D+M (VV na G, pol. 595)	Úprava stávajícího spojovacího koridoru - v původní dokumentaci řešeno dodávkou mobilního zařízení. Po posouzení několika prezentovaných výrobků bylo konstatováno že toto řešení nesplňuje požadavky Nemocnice. Proto bylo rozhodnuto o provedení stavební úpravy koridoru.	572 883,38	0,00	-572 883,38
ZL140	Záložní zdroj UPS pro dojetí plošiny při výpadku proudu - výrobek O45 (položka z dodatku D2, ZL56)		38 500,00	0,00	-38 500,00
ZL141	Spojovací koridor mezi G a K vč. technické pomoci	Úprava stávajícího spojovacího koridoru - v původní dokumentaci řešeno dodávkou mobilního zařízení. Po posouzení několika prezentovaných výrobků bylo konstatováno že toto řešení nesplňuje požadavky Nemocnice. Proto bylo rozhodnuto o provedení stavební úpravy koridoru.	0,00	9 751 289,00	9 751 289,00
ZL142	VÍCEPRÁCE ZTI A ÚT mimo změnu č.8 a č.9	Pro lepší dodržení hygienických standardů byla provedena záměna podlahových bodových vpustí za odtokové žláby. Dále jsou zde uvedeny výměny a doplnění armatur ZTI a ÚT pro zajištění provozu Nemocnice při rušení a napojování jednotlivých větví těchto rozvodů.	13 578,56	175 352,06	161 773,50
ZL143	ZMĚNA č.8	Požadavek uživatele na zhotovení zázemí pro lékaře (sociální zařízení, sprchy). Zahnuje práce PSV- ZTI, ÚT a VZT. Stavební část byla zhrnuta dododatkem č.4.	0,00	210 658,14	210 658,14
ZL144	ZMĚNA č.9	Uvedená změna PD zahrnuje úpravy v pavilonu G provedené v souvislosti se zjištěným skutečným stavem konstrukcí a skutečných zjištěných dispozičních možností po provedení bouracích prací. V souvislosti s tím vyplynuly požadavky uživatele na změny v provedené instalaci a drobné úpravy dispozic jednotlivých místností.	32 299,25	302 823,37	270 524,12
ZL145	Změny slaboproud	Podrobný popis viz. ZL	269 724,80	933 906,56	664 181,76
ZL146	Záměna systému utěsnění prostupů - pavilon G	Jedná se o změnu provedení prostupů zámečnického výrobku (zádržný systém) na alicie obj.G Samotný záchytný systém nebude prováděn	43 988,83	35 600,00	-8 388,83
ZL147	Úprava - Sterilizace - OS	Z důvodu zasahujícího potrubí VZT do místnosti Sterilizace na obj. OS byla zhotovena předělovací stěna z laminátu.	0,00	6 061,08	6 061,08
ZL148	Změna hloubky založení objektu PCHO z důvodu nalezení únosné vrstvy ve vyšší hloubce	Základy objektu přístavby PCHO jsou hlouběji než předpokládala projektová dokumentace. Důvodem je výskyt únosné vrstvy (skalního podloží) ve výrazně větší hloubce. Rozdíl výšek byl doplněn podbetonávkou z prostého betonu.	0,00	507 769,29	507 769,29
ZL149	VCP slaboproudu - pokračování	Požadavek nemocnice (podrobněji v ZL)	0,00	12 447,70	12 447,70

ZL150	Medioplýny - rozšíření slaboproudu - zásuvky	Požadavek nemocnice - k již odsouhlasenému řešení (v dodatku D4) požaduje uživatel další zásuvky na SLBP.	0,00	18 346,50	18 346,50
ZL151	Výměna filtrů operačních sálů	Nutná výměna filtrů ve VZT strojovně OS z důvodu zvýšené prašnosti v průběhu prováděných prací v areálu nemocnice. Jedná se o vysoce kvalitní filtry několikasupňové filtrace. CN dle dodavatele nemocnice.	0,00	236 225,50	236 225,50
ZL152	Odpočít šatních skříní	Uvedená položka není součástí stavby a je zařazena do vybavení interieru Skříně si dodává uživatel Nemocnice Třebíč	534 539,25	0,00	-534 539,25
ZL153	Změny kolem pavilonu C spojené s novými OS	Plánovaná terasa ze severního pohledu nebude prozatím realizovaná z důvodu ponechání provizorní obížděné komunikace, která bude potřeba upravit pro delší plánované užívání.	312 571,11	62 400,00	-250 171,11
ZL154	Doplnění dialýzy - sifony	Chybí v PD (mělo být pravděpodobně dodávkou technologie dialýzy). Atypický prvek zdravotnického zařízení, umožňuje po ukončení dialýzy provést kontrolu, zda je vše v pořádku a je možné pokračovat s dalším pacientem	0,00	19 090,00	19 090,00
ZL155	Doplnění osvětlení v koridoru pod pavilonem G	V PD není v objektu koridoru pod pavilonem G vyprojektováno žádné osvětlení - to bylo doplněno po dohodě s uživatelem, GP a objednatelem.	0,00	12 129,02	12 129,02
ZL156	Požární ucpávky	Jedná se o úpravu drobných ucpávek na velkoformátové ucpávky které nejsou součástí rozpočtu. Souvisí ze změnou dispozic ze změny 8+9.	29 261,12	59 469,58	30 208,46
ZL157	Neprováděné práce v rámci nově uvažovaných operačních sálů	Vzhledem k budoucím novým operačním sálům nebudou prováděny některé práce.	832 027,34	0,00	-832 027,34
ZL158	Prodloužení podzemního koridoru	Požadavek investora / projektanta spočívající v prodloužení podzemního koridoru pro realizaci budoucí stavby nových operačních sálů pro jejich napojení na média. Musí být realizováno nyní z důvodu komunikací.	0,00	983 611,69	983 611,69
ZL159	Prodloužení trasy medioplýnů - objekt OS	Požadavek GP. Prodloužení páteřního rozvodu medicijních plynů pro budoucí operační sály. Pokud se to neprovede teď, tak v budoucnu budou muset uzavřít urgent (cca 2dny) aby se to provedlo – návaznost na nové operační sály.	0,00	181 731,70	181 731,70
ZL160	Zámečnické prvky	Požadavek nemocnice k D+M markýzy k novým dveřím pro zásobování u rampy (dveře přibýly změnou projektu č.9 - z místnosti 118 ven).	0,00	24 471,94	24 471,94
ZL161	Připojení pož.klapek+připojení fancoil a mycích strojů + doplnění hromosvodu	Nesoulad projektů řemesel: v PD VZT je u popsanych koncových zařízení uvedeno, že řeší eletro. V PD elektro je uveden u těchto VZT zařízení "volný vývod". Práce zajištěny elektrikářem.	0,00	83 328,06	83 328,06
ZL162	Optika - úpravy kvůli chybějícímu dat. Centru; kabelové chráničky k více	Požadavek nemocnice .Jedná se o propojení optického kabelu v Energo centru kde dle PD je přívod od serveru z objektu Matka a dítě do místnosti č. 206 Energo centra a přívod od objektů PCHO, G a OS do místnosti č. 205 Energo centra. Tyto dvě místnosti se musí propojit. Kabelové chráničky jsou navíc po dohodě s investorem a jedná se o chráničky ke stávající dialýze a k pilířku dodaného od O2.	0,00	80 974,12	80 974,12
ZL163	Úprava zdvojení vodovodní přípojky	Po dohodě se správcem vodovodní sítě bylo zachováno připojení na dva různé okruhy městského vodovodu. Přípojka je upravena pro napojení v připravované přístavbě pavilonu operačních sálů.	0,00	1 060 666,68	1 060 666,68

ZL164	Polepy oken a dveří pískovanou fólií	D1.02 - úpravy na OS - dospávací pokoj 2NP - polepy vstupních dveří + polepy skel; z důvodu zachování soukromí pacientů na dospávacím pokoji. Požadavek uživatele.	0,00	21 120,00	21 120,00
ZL165	Grafický vizualizační systém (EPS) - rozšíření pavilon G	Požadavek uživatele.	0,00	17 490,00	17 490,00
ZL166	Odečet nerealizovaného světelného loga na pavilonu stávajících OS	Z důvodu plánované realizace nových operačních sálů bude zrušeno logo na fasádě stávajících operačních sálů.	147 133,02	0,00	-147 133,02
ZL167	Rozšíření zařízení bezpečnostních systémů	Požadavek nemocnice, zvýšení bezpečnosti personálu	0,00	74 779,65	74 779,65
ZL168	Úpravy parkovacího systému	Požadavek nemocnice na zachování systému parkování po dobu výstavby od demolic R, úprava pokladního systému a doplnění vylamovacího systému, napojení na MaR	0,00	314 086,04	314 086,04
ZL169	Zpětné umístění stožárů	Požadavek nemocnice - odstraněním pavilonu R zaniklo místo pro možné osazení vliajak	0,00	51 630,00	51 630,00
ZL170	Polepy skel na výplních M133 a M134	Z důvodu zajištění soukromí pacienta	0,00	18 327,29	18 327,29
ZL171	Revizní dvířka pavilon C, pavilon G, rušené hliníkové výplně pavilon PCHO dle skutečnosti	Nesoulad VV SoD se skutečností způsobené mj. změnou dispozic dostavby PCHO - vyčíslení dle skutečnosti. Jedná se o lakovaná protipožární dvířka do instalačních šachet různých rozměrů - viz. vlastní CN.	157 203,20	248 596,35	91 393,15
ZL172	Licence pro telefonní ústřednu - zvýšení kapacit linek	Požadavek uživatele: mít k dispozici v jednom okamžiku celkem 60 hlasových kanálů s operátorem (projekt na telefonní ústřednu byl zpracováván v roce 2015, kdy se nepočítalo s bezpečnostním požadavkem, kdy 1 x 30 ISDN by byl provozován jednou přenosovou trasou od jednoho operátora a druhý ISDN 30 by byl provozován jinou trasou dalšího operátora. V době zpracování projektu (2015) pro nemocnici byli operátoři GTS a T- mobile, nyní jsou sloučeni. V roce 2015 se předpokládalo rušení objektů nemocnice mimo její areál, byla tendence minimalizovat provozní náklady nemocnice, proto projekt předpokládal pouze 1 x 30 ISDN licencí.	není předmětem dodatku D5	není předmětem dodatku D5	není předmětem dodatku D5
ZL173	Zrušené AI výplně na objektu PCHO	Změna PD - jedná se o zrušení částí prosklené stěny na oddělení ARO a JIP (mezi místnostmi 284/286 a 279/278) a rušení světlíku v ovladovně RTG (místnost 149)	49 104,55	22 457,08	-26 647,47
			0,00	0,00	0,00
	celkem		3 032 814,41	15 526 838,40	12 494 023,99

Položka	Specifikace víceprací a méněprací	Jednotka	Množství	JC D+M	Cena více práce	cena méně práce	č. pol. v rozpočtu	Poznámka	Uznáno (v Kč)
změna č.145	Změny slaboproud				933 906,56 Kč	269 724,80 Kč			
	propojení STA pavilonu G				12 422,08 Kč	0,00 Kč			
1	Rozbočovač 3 výstupy	ks	1	404,80 Kč	404,80 Kč				
2	Krabice KT 250	ks	6	421,63 Kč	2 529,78 Kč				
3	Rozbočovač 6 výstupů	ks	4	503,80 Kč	2 015,20 Kč				
4	Rozbočovač 8 výstupů	ks	2	576,40 Kč	1 152,80 Kč				
5	Konektor F	ks	70	48,95 Kč	3 426,50 Kč				
6	Koax.kabel	m	100	22,33 Kč	2 233,00 Kč				
	Ostatní materiál	kpl	1	500,00 Kč	500,00 Kč				
	Doprava	km	10	16,00 Kč	160,00 Kč				

Požadavek nemocnice

Aktivní prvky - pavilon G					532 153,40 Kč	228 350,96 Kč			
STK	TECHNOLOGIE								
27	Přepínač rackmount řízený - 24 x 10/100 + 2 x SFP	ks	11	6 327,76		69605,36			
32	Přepínač rackmount řízený - 24 x 10/100/1000 + 2 x 10G SFP	ks	2	24 564,68		49129,36			
35	Transceiver modul SFP+ 10GBase-LR - LC SM	ks	2	16 427,83		32855,66			
	Aruba 2530-48G-PoE+ Switch - J9772A	ks	9	33 427,90	300851,10				
	Napájecí kabel do UPS pro Aruba 48g-PoE+ - IEC 320 C14 -	ks	9	40,7	366,30				
	SPB-7703WHPE-PC-1820-2530	ks	18	666,00	11988,00				
	SPB-7603WHPE-PC-1820-2530	ks	18	666,00	11988,00				
WLAN	TECHNOLOGIE								
2	AP říditelný duální 802.11a/b/g/n	ks	10	4 753,93		47539,30			
8	Přepínač rackmount řízený - 8 x PoE 10/100 + 2 x SFP	ks	2	9 621,44		19242,88			
14	SW licence pro připojení AP	ks	10	997,84		9978,40			
	IAP-315-RW - JW811A	ks	13	13 540,00	176020,00				
	AP-220-MNT-W1W MT - JW047A (držák)	ks	13	250,00	3250,00				
	AirWave 1 Device Lic E-LTU - JW546AAE	ks	13	1 815,00	23595,00				
	1Y FC 24x7 Airwave 1 Dev E-LTU SVC - H2YV3E	ks	13	315,00	4095,00				

Požadavek nemocnice - bezpečnost (stejně jako u pavilonu C)

Z bezpečnostního hlediska pro správný chod sítě měníme všechny současné Switche za nové, jednotné, které jsou propojovány na nový centrální prvek. Tímto dojde k segmentaci celé sítě a při detekci hrozby dojde k odpojení jen části, nikoli celku. Pro budoucí využití nových systémů centrální správy autentizace a řízení přístupu uživatelů (např. ClearPass) je vhodné/nezbytné pořízení switchů značky HP ARUBA, které jsou již v tuto chvíli výhradně nasazeny v prostorách celé nemocnice. Pořízení switchů jiné značky (např. Zyxel) by budoucí vzájemnou kompatibilitu síťových prvků a zamýšlené funkce mohlo zásadním způsobem negativně ovlivnit.

Doplnění ACS a DT na operačních sálech					47 330,04 Kč	0,00 Kč			
ACS									
	914CzRf miniterminál	ks	3	5 148,00 Kč	15 444,00 Kč				
	Mifare RFID interface 0,5m kablík	ks	3	2 239,05 Kč	6 717,15 Kč				
	Montážní rámeček pro MF7-xx plast (povr.mont.)	ks	3	473,00 Kč	1 419,00 Kč				
	Rozvodná skříňka GEWIS pro el. 914tCzRf vč. Svorkovnice	ks	3	880,00 Kč	2 640,00 Kč				
	Patch kabel CAT 6 UTP délky dle potřeby (1m)	ks	1	5 151,44 Kč	5 151,44 Kč				
	Keystone modul CAT 6 UTP RJ-45	ks	1	754,46 Kč	754,46 Kč				
	UTP konektor RJ-45 CAT6	ks	1	25,96 Kč	25,96 Kč				
	Nerez panel do PBX 1 tlačítko, okénko pro čtečku, na povrch	ks	1	85,18 Kč	85,18 Kč				
	Zápusťná krabice pro 1 modul	ks	1	48,68 Kč	48,68 Kč				
	Nerez panel do PBX 1 tlačítko, okénko pro čtečku, na povrch	ks	1	4 510,56 Kč	4 510,56 Kč				
	Zápusťná krabice pro 1 modul	ks	1	2 149,81 Kč	2 149,81 Kč				
TRASYS									
	Integrovaný kabel LAM FLEXO TWIN	m	50	63,80 Kč	3 190,00 Kč				
	Instalační kabel CAT 6 UTP LSOH	m	60	13,79 Kč	827,40 Kč				
	Trubka ohebná d=16	m	10	20,28 Kč	202,80 Kč				
	Přichytka pro kabel do 8mm	ks	80	8,92 Kč	713,60 Kč				
OSTATNÍ NÁKLADY									

Požadavek nemocnice - bezpečnost (stejně jako u pavilonu C)

změna přístupového systému nemocnice

Rozšíření přístupového systému v PCHO dle požadavku uživatele, projektanta EL.SLBP a GP. Jedná se o doplnění ve VV chybějících čteček pro systém ACS a rozšíření systému ACS (zejména v 1.NP ... (vstupy do oddělení,...) . Tento systém ACS musí být od stejného dodavatele, který spravuje systém ACS v nemocnici (IVAR).

	Drobný a nespecifikovaný.	kpl	1	500,00 Kč	500,00 Kč				
	Zednické práce, průrazy, drážkování, včetně zaomítní drážek a průrazů	kpl	1	600,00 Kč	600,00 Kč				
	Oživení a konfigurace systému.	kpl	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč				
	Režijní náklady, doprava materiálu.	kpl	1	850,00 Kč	850,00 Kč				

Doplnění ACS a DT - pavilon G				116 612,52 Kč	0,00 Kč				
	ACS								
	914CzRf miniterminál	ks	5	5 148,00 Kč	25 740,00 Kč				
	Mifare RFID interface 0,5m kablík	ks	5	2 239,05 Kč	11 195,25 Kč				
	Montážní rámeček pro MF7-xx plast (povr.mont.)	ks	5	473,00 Kč	2 365,00 Kč				
	Rozvodná skříňka GEWIS pro el. 914tCzRf vč. Svorkovnice	ks	5	880,00 Kč	4 400,00 Kč				
	Patch kabel CAT 6 UTP délky dle potřeby (1m)	ks	3	25,96 Kč	77,88 Kč				
	Keystone modul CAT 6 UTP RJ-45	ks	3	85,18 Kč	255,54 Kč				
	UTP konektor RJ-45 CAT6	ks	3	48,68 Kč	146,04 Kč				
	Nerez panel do PBX 1 tlačítko, okénko pro čtečku, na povrch	ks	3	4 510,56 Kč	13 531,68 Kč				
	Zápusťná krabice pro 1 modul	ks	3	2 149,81 Kč	6 449,43 Kč				
	TRASYS								
	Integrovaný kabel LAM FLEXO TWIN	m	150	63,80 Kč	9 570,00 Kč				
	Kabel CYSY 2x2,5	m	150	13,79 Kč	2 068,50 Kč				
	Instalační kabel CAT 6 UTP LSOH	m	1500	20,28 Kč	30 420,00 Kč				
	Trubka ohebná d=16	m	20	8,92 Kč	178,40 Kč				
	Příchytka pro kabel do 8mm	ks	160	23,53 Kč	3 764,80 Kč				
	OSTATNÍ NÁKLADY								
	Drobný a nespecifikovaný.	kpl	1	850,00 Kč	850,00 Kč				
	Zednické práce, průrazy, drážkování, včetně zaomítní drážek a průrazů	kpl	1	1 250,00 Kč	1 250,00 Kč				
	Oživení a konfigurace systému.	kpl	1	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč				
	Režijní náklady, doprava materiálu.	kpl	1	850,00 Kč	850,00 Kč				

Požadavek nemocnice - bezpečnost (stejně jako u pavilonu C)
změna přístupového systému nemocnice

Rozšíření přístupového systému v PCHO dle požadavku uživatele, projektanta EL.SLBP a GP. Jedná se o doplnění ve VV chybějících čteček pro systém ACS a rozšíření systému ACS (zejména v 1.NP ... (vstupy do oddělení,...) . Tento systém ACS musí být od stejného dodavatele, který spravuje systém ACS v nemocnici (IVAR).

Změna kamer - pavilon G				225 388,52 Kč	41 373,84 Kč				
1	Vnitřní dome IP kamera, Den/Noc, s mechanickým IR-cut filtrem, zabudovaný přísvit (IR LED 20 m). Komprese videa MJPEG, H.264 (snímkovací frekvence až 30 snímků/s v rozlišení 1920x1080 px, 2.1 megapixel). Snímací čip 1/2,7" Progressive CMOS. Objektiv integrovaný, 2,8 mm. PoE 10/100 Mbit/s Ethernet, RJ-45	ks	12	3 447,82 Kč	41 373,84 Kč				
21	patch kabel CAT 6 UTP délky dle potřeby (1m)	ks	7	25,96 Kč	181,72 Kč				
22	keystone modul CAT 6 UTP RJ-45	ks	7	85,18 Kč	596,26 Kč				
23	UTP konektor RJ-45 CAT6	ks	7	48,68 Kč	340,76 Kč				
24	TRASYS	0							
27	trubka ohebná d=16	m	10	20,28 Kč	202,80 Kč				
29	příchytka pro kabel do 8mm	ks	500	8,92 Kč	4 460,00 Kč				
35	Instalační kabel CAT 6 UTP LSOH	m	500	13,79 Kč	6 895,00 Kč				
36	OSTATNÍ	0							
43	Drážkování pro kabeláže	kpl	7	24,34 Kč	170,38 Kč				
	Axis M1145-L-1P	kpl	16	11 751,00 Kč	188 016,00 Kč				
	Axis M1065-L-IP	kpl	2	7 448,10 Kč	14 896,20 Kč				
	Axis M3046-V-IP	kpl	1	9 629,40 Kč	9 629,40 Kč				

Požadavek nemocnice - bezpečnost (stejně jako u pavilonu C)

Nové kamery jsou z pohledu bezpečnosti provozu objektu nezbytné pro jejich úspornější metody ukládání obrazového toku Zipstream. Dále kamery podporují napájení pomocí PoE, a podporu ověřování přihlášení pomocí protokolu 802.1X. Kamery fungují v denním/nočním režimu s automatickým odebíráním IR filtru. Kamery využívají technologii P-Iris s automaticky řízenou clonou objektivu pro precizní nastavení obrazu při změně světelných podmínek.

Položka	Specifikace víceprací a méněprací	Jednotka	Množství	JC	Cena více práce	cena méně práce	č. pol. v rozpočtu	Poznámka	znáno (v k)
změna č. 149	VCP slaboproudu - pokračování				12 447,70 Kč	0,00 Kč			
	<i>doplnění KSSP do m.č. 121 - Dialýza</i>								
	Zásuvka pacienta s držákem tlačítka	ks	1	3894,00	3894				
	Volací šňůra s tlačítkem (1,5m)	ks	1	867,9	867,9				
	kabel do trubek, nebo do lišt LSZH FTP Cat 5e	m	20	21,09	421,8				
	<i>ovládání dveří EPS ve 2np</i>								
	kabel sdělovací s funkční schopností při požáru 2x1,5	m	80	28,8	2304				
	přichytka pro kabel do 8mm, turbošroub	ks	240	16,5	3960				
	Ostatní materiál	kpl	1	1000	1000				