



MHMPXP9TMEQC

Stejnopis č.:

SMLOUVA O DÍLO

č. DIL/35/03/005579/2018

Hlavní město Praha

Magistrát hlavního města Prahy

Odbor hospodaření s majetkem MHMP

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ 00064581

bankovní spojení: PPF banka a.s., č.ú. 27-5157998/6000.

zastoupené Ing. Janem Rakem, ředitelem odboru hospodaření s majetkem MHMP

a

AVERS spol.s r. o.

IČ: 4119

DIČ: CZ

se sídlem

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném v Praze, oddíl C, vložka 3445

bankovní

číslo účtu

zástupce

zástupce

na straně

Ing.Milan Popule, ved.výroby

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Preamble

- I. Tato smlouva vychází a je plně v souladu se zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací a nabídkou uchazeče v zadávacím řízení k plnění předmětu zakázky, jež předcházelo uzavření této smlouvy. Uchazeč je ekvivalentním pojmem pro dodavatele či zhotovitele díla. Pokud je dále použito termínu zakázka či veřejná zakázka, tento pojem je plně ekvivalentní pojmu dílo. Předmět plnění zakázky je totožný a plně odpovídá vymezení předmětu díla. Podmínky platné pro plnění zakázky jsou totožné a plně odpovídají podmínkám pro plnění předmětu díla.
- II. Účelem této smlouvy je revitalizace objektu U Hrušky s cílem provedení přestavby objektu stávající sokolovny na objekt s celodenním programem. Součástí stavby je i vybudování ploch pro sport, relaxaci a aktivity všech generací včetně doplnění objektu vhodným mobiliářem.
- III. Kromě ustanovení obsažených v této smlouvě je zhotovitel při plnění předmětu díla vázán podmínkami stavebního povolení, zadávacími podmínkami a nabídkou uchazeče ze zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy.

IV. Vzhledem k tomu, že:

- (A) zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý závazky vyplývající z této smlouvy splnit,
- (B) nabídka zhotovitele podaná v rámci užšího zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem "**Revitalizace objektu U Hrušky**", byla vyhodnocena, jakožto nabídka ekonomicky nejvýhodnější,
- (C) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou, za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě dle této smlouvy.

dohodli se objednatel a zhotovitel na následujícím znění smluvních podmínek:

Článek 1 Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

Článek 2 Specifikace díla

- 2.1. Předmětem díla je revitalizace objektu U Hrušky spočívající v provedení přestavby objektu stávající sokolovny na objekt s celodenním programem. Součástí stavby je i vybudování ploch pro sport, relaxaci a aktivity všech generací včetně doplnění objektu vhodným mobiliářem, a to dle projektové dokumentace, která tvoří přílohu této smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.2. Součástí předmětu díla dle této smlouvy je:
 - a) geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací;
 - b) provedení stavebních a montážních prací, které spočívají v revitalizaci objektu;
 - c) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s realizací díla dle této smlouvy, tj. zejména výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se předmětu díla;
 - d) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo dodavatel;
 - e) provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu;
 - f) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků;
 - g) případné dopravní značení včetně jeho projednání;
 - h) zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění stavby;
 - i) zřízení, odstranění a ostražba staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, včetně úhrady za případné dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky;
 - j) zhotovení geometrických plánů pro vklady věcných břemen, vyřízení patřičných výkopových povolení, dopravně inženýrských opatření a rozhodnutí, vyřízení vyjádření všech dotčených orgánů/správci sítí;
 - k) vypracování dokumentace skutečného provedení díla, a to ve 3 písemných vyhotoveních v listinné podobě a v digitální formě na datovém nosiči;

- l) zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech včetně návodů k užívání;
 - m) provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jejich právních nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
- 2.3. Součástí předmětu díla dle této smlouvy jsou rovněž následující činnosti:
- a) zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD/DVD při předání díla;
 - b) zajištění nezbytných opatření pro neporušení veškerých inženýrských sítí,
 - c) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - d) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - e) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady poplatků a nájemného,
 - f) koordinační činnost na stavbě,
 - g) provádění denního úklidu pracoviště, průběžné odstraňování znečištění komunikací a škod na nich,
 - h) provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání objednateli ve 3 vyhotoveních;
 - i) doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude zhotovitel zajišťovat v průběhu realizace díla, nejpozději však k termínu předání a převzetí díla; doklady bude zhotovitel archivovat, zajistí jejich kompletnost a předá je objednateli při předání a převzetí díla; zhotovitel dle potřeby doplní doklady pro kolaudační řízení;
 - j) provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně vyhotovení protokolů v českém jazyce ve 3 vyhotoveních;
 - k) každá část díla bude individuálně vyzkoušena po zabudování, o provedení individuálního vyzkoušení každé části díla bude zhotovitelem sepsán protokol o individuálním vyzkoušení, kopie těchto protokolů bude zhotovitel předávat průběžně technickému dozoru stavebníka (dále jako „TDS“), originály protokolů zhotovitel zkompletuje a předá objednateli při předání a převzetí díla;
 - l) provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění včetně stanovení podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních;
 - m) po dokončení díla, před jeho předáním a převzetím, provede zhotovitel komplexní vyzkoušení díla podle projektové dokumentace; podmínky provedení komplexního vyzkoušení zpracuje zhotovitel písemně před zahájením komplexního vyzkoušení a předá je TDS, který bude provádět kontrolu provedení komplexního vyzkoušení; po dokončení komplexního vyzkoušení, nejpozději ke dni předání a převzetí díla, zpracuje zhotovitel protokol o komplexním vyzkoušení díla, který musí potvrdit TDS;
 - n) vypracování řádů pro bezvadné provozování díla, resp. jeho dílčích částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla, resp. jeho dílčích částí a dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na CD/DVD);
 - o) nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje zhotovitel návod na provoz a údržbu díla, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla, v návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky, při jejichž dodržení bude dílo uživatelem správně užíváno;
 - p) vybavení stavby podle požárně bezpečnostního řešení;
 - q) celkový úklid před započítáním díla, úklid před započítáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště, včetně likvidace odpadu, v rozsahu, který umožní okamžité započítání prací bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele, celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím díla;
 - r) součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny); celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele; součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny);
 - s) provedení školení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky objednatele (budoucím uživatelem);

- t) objednatel na vyžádání zhotovitele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají být zaškoleny pro jednotlivé části díla; zhotovitel před předáním a převzetím provede zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí díla a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla; o zaškolení jednotlivých osob objednatele doloží zhotovitel při předání a převzetí díla protokoly o zaškolení osob;
 - u) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi objednatele, dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, koordinátor nenahrazuje v žádném případě práci odpovědného pracovníka zhotovitele stavby.
- 2.4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, včetně výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy a to bez ohledu na to, ve kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru. Tyto činnosti, práce a dodávky jsou specifikovány v článku 5 odst. 5.2. této smlouvy.
- 2.5. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací, odsouhlasenou objednatelem.
- 2.6. Dokumentace skutečného provedení stavby bude zhotovena v souladu s touto smlouvou a bude věrně, jednoznačně a úplně zachycovat skutečné provedení dokončené stavby. Při provádění díla dle této smlouvy nesmí zhotovitel zvolit odchylné řešení od projektové dokumentace stavby bez písemné dohody s objednatelem ve formě dodatku k této smlouvě, zejména nesmí bez této dohody zvolit řešení, které by znamenalo navýšení ceny za dílo. Veškeré náklady spojené s porušením tohoto ustanovení nese zhotovitel. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.
- 2.7. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je příp. organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb a zajištění kolaudace díla. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:
- a) touto smlouvou,
 - b) podmínkami stanovenými ČSN,
 - c) projektovou dokumentací a
 - d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.
- 2.8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.
- 2.9. Součástí předmětu díla je i případné zpracování dokumentace dílenského zpracování neprefabrikovaných prvků stavební části díla, pokud v průběhu realizace díla vyvstane potřeba takovou to dokumentaci zpracovat k řádnému dokončení díla.
- 2.10. Součástí předmětu díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle ustanovení § 125 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále: „stavební zákon“), v rozsahu a obsahu zpracování dle ustanovení § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a následně dle přílohy č. 7 této vyhlášky.

- 2.11. Součástí předmětu plnění díla je i případné zpracování dokumentace dílenského zpracování neprefabrikovaných prvků stavební či technologické části díla, pokud v průběhu realizace díla vyvstane potřeba takovou dokumentaci zpracovat k řádnému dokončení díla. Součástí předmětu díla budou soubory pořízené fotodokumentace o stavu stavby před jejím zahájením, průběhu a postupu jednotlivých stavebních prací. Fotodokumentaci bude zhotovitel průběžně pořizovat a odevzdá při předání díla v elektronické formě na CD/ DVD nosiči, jejímž obsahem budou fotografie o stavu a průběhu jednotlivých stěžejních bodů průběhu realizace díla.
- 2.12. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit dílo o další práce a dodávky, které je zhotovitel povinen za úhradu zajistit. Pokud by objednatel požadoval po zhotoviteli provedení dalších prací a výkonů zcela zřejmě nad rámec kompletního díla dle projektové dokumentace (tzv. vícepráce), budou tyto práce a dodávky oceněny podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak jednotkovými cenami ÚRS Praha a.s. vydanými v období realizace těchto prací a dodávek. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká zhotoviteli až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Vždy však bude postupováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 2.13. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům na základě dohody obou smluvních stran a to i ve formě dodatku této smlouvy, pokud bude mít tato změna vliv na vyšší nabídkové ceny.
- 2.14. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny oproti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 2.15. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a v době zahájení a poté i v době plnění díla je jeho odbornost a kvalifikace v souladu s kvalifikačními předpoklady, které zhotovitel prokazoval jako uchazeč v zadávacím řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy.
- 2.16. Zhotovitel potvrzuje, že 2 paré kompletní projektové dokumentace v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě převzal při podpisu této smlouvy.
- 2.17. Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav, a to tak:
- aby do projektové dokumentace schválené stavebním úřadem byly vyznačeny všechny změny, ke kterým došlo v průběhu zhotovení díla,
 - každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby byl opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
 - u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci schválené stavebním úřadem bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s objednatelem, jeho souhlasné stanovisko, případně doklad, jímž byla změna povolena příslušným stavebním úřadem.

Článek 3 Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem, adresované zástupci zhotovitele. Výzvu k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem odešle objednatel nejpozději do 5-ti pracovních dní ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Předání staveniště proběhne nejpozději do 5-ti pracovních dní ode dne doručení Výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli nebo v termínu dle dohody smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do 5-ti pracovních dnů od data předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do **330 kalendářních** dní ode dne podpisu smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním a převzetím předmětu díla objednatelem. Předání a převzetí díla proběhne za součinnosti zhotovitele a objednatele bez zbytečného odkladu poté, kdy zhotovitel dílo řádně ukončí. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad bránící užívání díla dle účelu uvedeného v čl. 2 odst. 2.1 a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména dojde-li k předání a převzetí příslušné dokumentace k dílu a dalších dokladů vyžadovaných touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.
- 3.3. Podrobný harmonogram výstavby tvoří jako příloha nedílnou součást této smlouvy.
- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek v souladu s touto smlouvou.
- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.
- 3.6. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele dílo převzít.
- 3.7. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.
- 3.8. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění jeho povinností vyplývajících z této smlouvy. V případě, že tato smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti konkrétní lhůtu, je zhotovitel povinen takovou povinnost splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.
- 3.9. Během jakéhokoli přerušení provádění díla nebo jeho části podle této smlouvy je zhotovitel povinen v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu, zajistit ochranu pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí a materiálů opatřeného k provedení díla. Zhotovitel je dále povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých státní správou atd.), přičemž o zamýšlených opatřeních je zhotovitel povinen objednatele předem informovat.

Článek 4
Místo provádění díla

- 4.1. Místem plnění se rozumí objekt v ul. U Hrušky, blíže specifikováno v projektové dokumentaci, která je přílohou této smlouvy.

Článek 5
Cena za dílo, platební podmínky

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

Celková cena bez DPH činí: 46 966 826,67 Kč

(slovy: čtyřicetšestmilionůdevětsetšedesátšesttisícosmsetdvacetšest 67/100 korun českých)

z toho DPH (sazba 21 %) činí : 9 863 033,60,Kč

(slovy: devětmilionůosmsetšedesáttřítisícetřicet 60/100 korun českých)

Celková cena včetně DPH činí: 56 829 860,27 Kč

(slovy: padesátšestmilionůosmsetdvacetdevěttisícosmsetšedesát 27/100 korun českých).

(dále též „**Cena za provedení díla**“);

- 5.2. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem, ale i náklady, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihačnické techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenské, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), zhotovení dokumentace skutečného provedení, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných ke kolaudaci stavby. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, záborny, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. dle obecně závazných platných předpisů.
- 5.3. Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění (zálohy) před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce.
- 5.4. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci, v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený technickým dozorem stavebníka (objednatel-investora). Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem.
- 5.5. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.

- 5.6. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli.
- 5.7. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele, uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- 5.8. Součástí každé z faktur (v její příloze) bude souhrnný zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny tyto údaje:
- a) celková cena díla v členění základ DPH, sazba DPH a výše DPH, cena celkem včetně DPH,
 - b) v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba DPH a výše DPH, cena celkem včetně DPH,
 - c) zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla v členění základ DPH, sazba DPH a výše DPH, cena celkem včetně DPH.
- Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
- Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být faktura vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.
- Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:
- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,
 - mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - nezkrátí daň nebo nevyhlásí daňovou výhodu.
- 5.9. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace zhotovitele v daném měsíci předá zhotovitel v jednom vyhotovení rovněž zástupci technického dozoru stavebníka (dále též „TDS“).
- 5.10. Cena za provedení díla je sjednána jako nejvýše přípustná a může být překročena v případě změny sazby DPH. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této smlouvy pouze při současném splnění těchto podmínek: i) bude se jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo ve výchozích dokumentech ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto výchozích dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny (dále jen „vícepráce“) a ii) současně se na provedení takového plnění a jeho ceně zhotovitel dohodne s objednatelem ve formě písemného dodatku, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Překročení smluvní ceny je dále možné v případě, že objednatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených ve výchozích dokumentech, majících vliv na výši smlouvené ceny.
- 5.11. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
- 5.12. Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplývá z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změny předpisů a ČSN (EN) nebo z jiného důvodu, který nemůže objednatel ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu objednatele. Pokud tyto práce provedené na základě písemného pokynu objednatele budou splňovat definici víceprací dle této smlouvy, budou považovány za dohodnuté ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku a této smlouvy a objednatel je povinen zaplatit cenu za dílo přiměřeně zvýšenou s ohledem na rozsah víceprací.

- 5.13. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.14. Smluvní strany se dohodly, že množství určité položky, jež bude potřebné pro uskutečnění plnění dle této smlouvy, je ve výkazu výměr stanoveno jako maximální. Pokud zhotovitel použije při provádění díla menší množství určité položky, bude příslušným způsobem snížena cena díla. Pokud však bude pro řádné provedení díla nezbytné použít větší množství určité položky, než jak stanoví výkaz výměr, bude taková situace řešena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zhotovitel se zavazuje, že pokud bude objednatelem vyzván k podání nabídky na dodání potřebného dodatečného množství určité položky výkazu výměr, podá ve stanovené lhůtě řádnou nabídku, přičemž nabídková cena bude vycházet z jednotkových cen nabídnutých v rámci původního zadávacího řízení, na základě něž je uzavřena tato smlouva.
- 5.15. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě.
- 5.16. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:
- 5.16.1. víceprací – objednatel je oprávněn rozšířit rozsah předmětu díla. Zhotovitel provede práce, služby nebo dodávky, které nejsou zahrnuté v předmětu díla ani jejich cena v ceně díla a zhotovitel se dohodl s objednatelem na jejich provedení (vyžádané vícepráce). Zhotovitel v takovém případě zpracuje přehledný seznam víceprací ve formě soupisu stavebních prací, služeb a dodávek včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí se zástupcem objednatele. Zhotovitel je na základě tohoto seznamu povinen pro vícepráce zpracovat změnový list a před provedením dohodnutých prací, služeb nebo dodávek změnový list projednat a schválit zástupcem objednatele. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu zástupce objednatele takové vícepráce odstranit s výjimkou případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.
- 5.16.2. méněprací – objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel neprovede práce, služby nebo dodávky, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena v ceně díla a objednatel požaduje jejich neprovedení a vyjmutí z předmětu a ceny díla v odůvodněných případech. Zhotovitel v takovém případě zpracuje přehledný seznam méněprací ve formě soupisu stavebních prací, služeb a dodávek včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí s objednatelem. Na základě tohoto seznamu je zhotovitel povinen pro méněpráce zpracovat změnový list a před provedením dohodnutých prací, služeb nebo dodávek změnový list projednat a schválit zástupcem objednatele. Při stanovení rozsahu a ocenění méněprací je zhotovitel povinen zohlednit také snížení odpovídajícího podílu všech ostatních nákladů u položek, jejichž provedení je ovlivněno nebo souvisí s předmětnými méněpracemi.
- 5.16.3. vícevýměr a ménévýměr - když se zjistí, že skutečná množství prací, služeb a dodávek uvedená v soupisu stavebních prací, služeb a dodávek s výkazem výměr se liší od skutečného stavu (změna množství).
- 5.16.4. Při realizaci předmětu díla se vyskytnou nové skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a které zhotovitel nezavinil nebo nemohl prokazatelně předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný seznam těchto skutečností ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí zástupce objednatele.
- 5.17. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny a doplňky rozsahu předmětu díla musí být odsouhlaseny zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech převzetí prací.
- 5.18. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.

- 5.19. Zhotovitel bude objednateli účtovat stavební práce za každý kalendářní měsíc na základě vzájemně odsouhlasených zjišťovacích protokolů a soupisů skutečně provedených prací (dále jen „zjišťovací protokoly“). Tyto zjišťovací protokoly vypracuje zhotovitel. Prováděnými stavebními pracemi se rozumí veškeré provedené úkony na nedokončeném předmětu díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů uplatněných na plnění díla poddodavateli zhotovitele. Každá faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu. Faktury za předcházející měsíc musejí být na adresu objednatele prokazatelně doručeny nejpozději do 5. pracovního dne měsíce následujícího.
- 5.20. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti daňového dokladu, jejichž věcný obsah nebude v souladu s potvrzeným soupisem provedených prací a dodávek nebo nebudou doručeny včas, vrátit zhotoviteli k opravě s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu. Lhůta splatnosti běží v tomto případě ode dne doručení nové, řádně vystavené faktury.
- 5.21. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury do výše 90% ceny za provedení díla dle čl. 5 odst. 5.1. této smlouvy. Zbývajících 10% ceny za provedení díla je zádržné, které bude vyúčtováno poslední fakturou. Poslední fakturu se splatností 30 kalendářní dny vystaví zhotovitel po předání a převzetí díla. Objednatel uhradí zádržné až po udělení kolaudačního souhlasu s užíváním stavby a úplném odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na vyznačenou splatnost poslední faktury.
- 5.22. Nedílnou součástí závěrečné faktury bude Protokol o předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby.
- 5.23. Měsíční fakturaci bude uhrazena cena díla nebo jeho ucelené části. Ucelenou částí díla se rozumí jednotlivá ucelená stavební část, kterou je možné po jejím zdárném a úplném dokončení zhotovitelem předat objednateli k užívání.

Článek 6

Součinnost smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

Článek 7

Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět

veškeré činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně materiálově i technicky vybavený. Zhotovitel dále potvrzuje, že prověřil podklady a příkazy, které obdržel od objednatele, do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zhotovitel jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti příkazů nebo věcí předaných objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit ve smyslu ustanovení § 2594 občanského zákoníku.

7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- (a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „insolvenční zákon“), jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; a/nebo
- (b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo
- (c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
- (d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
- (e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy; a/nebo
- (f) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a/nebo
- (g) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

V případě porušení oznamovací povinnosti dle tohoto ustanovení je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

7.3. Objednatel je oprávněn:

- (a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly;
- (b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla TDS objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající TDS dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob;
- (c) stanovit organizaci kontrolních dnů tak, aby pravidelně sám nebo prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla TDS.

7.4. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená; to neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel. Osobou propojenou se rozumí osoba uvedená v ustanovení § 71 an. zákona č. 90/2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

- 7.5. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.
- 7.6. Další závazky zhotovitele:
- zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními a prostředky sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky poddodavatelů;
 - zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které zhotovitel na provedení díla použil;
 - zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku, nakládku a skladování materiálu, strojů, zařízení a věcí k provedení díla na vlastní náklady a nebezpečí;
 - zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámci jeho činnosti dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nakládat s těmito odpady v souladu s příslušnými právními předpisy. Likvidaci odpadů zajistí zhotovitel na své náklady. Zhotovitel objednateli předá při předání a převzetí hotového díla přehled o druzích a množství likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uložení nebo likvidace těchto odpadů;
 - Zhotovitel zajistí na svůj náklad ostrahu staveniště, jeho zabezpečení proti neoprávněnému vstupu třetích osob a neoprávněným zásahům a zajistí kontrolu osob vstupujících a odcházejících na/ze staveniště, vozidel vjíždějících a vyjíždějících na/ze staveniště a případně další bezpečnostní pokyny ze strany objednatele.
- 7.7. Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně jejich podílu na realizaci předmětu této smlouvy.
- 7.8. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost objednatele, autorského dozoru projektanta (dále jako „AD“) nebo TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.
- 7.9. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplnou. S ohledem na dodržování harmonogramu se zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.
- 7.10. Zhotovitel umožní ve vybudovaném zařízení staveniště užívat objednateli, TDS a osobě vykonávající autorský dozor projektanta 1 místnost, vybavenou dostatečným počtem elektrických zásuvek připojených na síť a jednou fungující pevnou telefonní linkou. Náklady na užívání těchto kanceláří (nájem, náklady na energie a vytápění) jsou kryty smluvní cenou zhotovitele. Telekomunikační poplatky půjdou k tíži objednatele.
- 7.11. Zhotovitel se zavazuje plnit při provádění díla podmínky stavebního povolení a podmínky ze stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů, zejména:
- a) před výjezdem ze staveniště na komunikaci bude instalováno čisticí zařízení s tlakovou vodou, aby bylo zabráněno znečištění komunikace;
 - b) případné výkopové práce v místě křížení se stávajícími podzemními vedeními a v blízkosti těchto vedení budou prováděny ručně;
 - c) v průběhu realizace díla bude zajištěn bezpečný přístup do dotčených prostor a bude umožněn příjezd záchranné služby, vozidel hasičů a dalších vozidel dopravní obsluhy.

Článek 8

Stavební deník a kontrolní dny

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelům zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ustanovení § 157 stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány

veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení objednateli.

- 8.2. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
- 8.3. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslovají shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 8.5. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé smluvní straně.
- 8.6. Smluvní strany se dohodly, že budou až do předání díla pravidelně svolávat za účelem provádění kontroly plnění této smlouvy kontrolní dny.
- 8.7. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 2x měsíčně kontrolní dny průběhu provádění díla za účasti oprávněného zástupce zhotovitele, objednatele a osoby vykonávající TDS, případně i projektanta vykonávajícího autorský dozor, pokud nebude s postupem prací dohodnuto jinak.
- 8.8. Za objednatele i zhotovitele jsou povinni se účastnit kontrolních dnů zástupci, kteří jsou oprávněni rozhodovat ve věcech realizačních a technických při provádění díla. Osoba vykonávající TDS je oprávněná vyžádat si na jednotlivém kontrolním dni nebo dnech i přítomnost dalších osob ze strany zhotovitele, přičemž zhotovitel je povinen jejich účast na kontrolním dni zajistit.
- 8.9. Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele na kontrolním dni, jejichž účast je povinná nebo byla vyžádána, se považuje za porušení zhotovitele poskytovat součinnost.
- 8.10. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uveden v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.
- 8.11. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání této smlouvy. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě smluvní strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo nemění tuto smlouvu.
- 8.12. Objednatel i zhotovitel jsou v odůvodněných případech oprávněni se obrátit na osobu vykonávající TDS s požadavkem, aby svolala mimořádný kontrolní den. Osoba vykonávající TDS v takovém případě svolá mimořádný kontrolní den nejpozději do 48 hodin od obdržení takového požadavku.

Článek 9

Staveniště a jeho zařízení

- 9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy; zhotovitel je povinen reagovat na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy a dle podmínek uvedených v této smlouvě převzít. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku 4 odst. 4.1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Při předání staveniště bude objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny.
- 9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat na staveništi pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
- 9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesené zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení;
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 9.4. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
- 9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za řádné zabezpečení zařízení staveniště dle platných právních předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zároveň zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni pracovníci, včetně pracovníků poddodavatelů, splňovali pracovní právní předpisy České republiky. Plnění těchto povinností jsou zástupci objednatele oprávněni kdykoliv kontrolovat.
- 9.7. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet. Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zařízení staveniště. Na zařízení staveniště je zhotovitel povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení, kolaudační souhlasy, případně jiná úřední povolení, jsou-li vyžadována podle účinných právních předpisů, a předložit jejich kopii osobě vykonávající TDS do 5 dnů od nabytí právní moci takových povolení. Bez potřebných úředních povolení není zhotovitel oprávněn zařízení staveniště vybudovat, případně provozovat.

- 9.8. Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 9.9. Nejpozději do 10 kalendářních dní od ukončení přejímacího řízení bude staveniště vyklizeno a zařízení staveniště odstraněno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.
- 9.10. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 9.11. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
- 9.12. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele.
- 9.13. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny a předány, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokud apod.
- 9.14. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly řádně vytyčeny a předány, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu hradí objednatel včetně případných škod, pokud apod.
- 9.15. Úklid před započítím díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště, včetně likvidace odpadu, v rozsahu, který umožní okamžité započítí prací bez provádění jakéhokoli dalšího úklidu ze strany objednatele.
- 9.16. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.
- 9.17. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:
- a) provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících dotčené prostory a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučeními i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;
 - b) přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.
- 9.18. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištění a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné zhotovitelem, jeho poddodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.
- 9.19. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklady a je povinen odškodnit objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že

budou vzneseny přímo proti objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.

- 9.20. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznesl jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

Článek 10

Podmínky provádění díla

- 10.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené touto smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a v souladu s předpisy souvisejícími. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními a bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
- 10.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.
- 10.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle této smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započatím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně o nevhodnosti dokumentů uvědomit objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby:
- a. provádění díla v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku 4 odst. 4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb;
 - b. provádění díla neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;
 - c. provádění díla nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby;
 - d. provádění díla bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou, autorizovanou v těchto oborech: pozemní stavby, statika a dynamika staveb, technika prostředí staveb - specializace elektrotechnická zařízení, technika prostředí staveb - specializace technická zařízení, technika prostředí staveb -

specializace technologická zařízení staveb, požární bezpečnost staveb ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu;

- e. veškeré restaurátorské práce na díle prováděli plně kvalifikovaní restaurátoři, kteří mají potřebná povolení Ministerstva kultury ČR podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k provádění všech restaurátorských prací, které budou k řádnému provedení díla nezbytné; zhotovitel si je vědom toho, že fyzickým osobám provádějícím restaurátorské činnosti bez příslušného povolení Ministerstva kultury ČR lze uložit pokutu do výše 4 000 000 Kč podle ustanovení § 39 odst. 2 písm. e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
 - f. veškeré práce na díle prováděli pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení doloženo nebo bude objednatelem shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit ho pracovníkem, který výše uvedené požadavky splňuje.
- 10.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce podané v rámci zadávacího řízení, jež předcházelo podpisu této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím něhož prokazoval v zadávacím řízení veřejné zakázky kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Dojde-li ke změně poddodavatele, prostřednictvím něž prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.
- 10.6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 10.7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat objednateli projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného provedení díla. Zhotovitel je dále povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat CD a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle této smlouvy.
- 10.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Pokud v průběhu realizace díla dojde ke změně pracovníků či poddodavatelů, kterými dodavatel prokazoval svou kvalifikaci v zadávacím řízení, jež předcházelo podpisu této smlouvy, pro prokázání odbornosti, je dodavatel povinen neodkladně zajistit rovnocennou náhradu za tyto pracovníky či poddodavatele s odpovídající odbornou kvalifikací s předchozím odsouhlasením této změny zástupcem objednatele. Objednatel má právo v odůvodněných případech s uvedenou změnou nesouhlasit a zhotovitel potom v tomto případě předloží jiný návrh změny pracovníků či poddodavatelů, jimiž zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci v zadávacím řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy.

- 10.9. Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele), avšak v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. Jeho výlučná odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o poddodavatelích, kteří se budou podílet na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo spolutřezhodovat o poddodavatelích podílejících se na realizaci díla, a to tak, že je oprávněn v odůvodněných případech odmítnout účast konkrétního poddodavatele na realizaci díla.
- 10.10. Objednatel je oprávněn požadovat vyloučení jakéhokoli poddodavatele, který neprovádí dílo v souladu se závaznými podklady stavby a pokyny objednatele (včetně, nikoli však pouze termínů a harmonogramu). Zhotovitel je povinen v takovém případě na výzvu objednatele s takovým poddodavatelem neprodleně ukončit spolupráci a vyloučit ho z účasti na provádění díla a zajistit, aby vyloučený poddodavatel neprodleně opustil staveniště.
- 10.11. Zhotovitel bude plnit prostřednictvím poddodavatele tyto následující části díla:
Elektro-silnoproud + slaboproud
Zdravotní technika, vytápění, plyn, přípojky kanalizace a vody
Vzduchotechnika
Kuchyně, nábytek
Kamenické práce-obklady
Sádkartonové konstrukce
Tesařské, klempířské a pokrývačské práce.
Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro provedení celého a kompletního díla podle této smlouvy, včetně činností nebo dodávek zajišťovaných poddodavateli, popř. jinými dodavateli a objednatel tak, aby bylo zajištěno plynulé plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy.
- 10.12. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Škody způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem způsobené hradí zhotovitel.
- 10.13. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti včetně hrubého úklidu pracoviště.
- 10.14. V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat zástupce objednatele prokazatelnou formou minimálně 3 pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s výše uvedeným ustanovením, je povinen na žádost objednatele odkrýt konstrukce na svůj náklad. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v plnění díla. V případě, že zástupce objednatele i přesto bude požadovat odkrýtí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní, ale na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrýváním prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Podrobný seznam zakrývaných prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut před zahájením prací a zapsán zástupcem objednatele do stavebního deníku.
- 10.15. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací na díle stavební deník v souladu s platnou legislativou. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, odchylky prováděných prací od projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, jakož i údaje nutné k posouzení provedených prací orgány státní správy. Denní záznamy se zpravidla zapisují v den, kdy byly provedeny práce tvořící obsah těchto záznamů, výjimečně následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Zhotovitel je povinen odpovídat na zápisy ve stavebním deníku provedené objednatelem do 3 pracovních dnů. Neodpoví-li v tomto termínu, znamená to, že s provedeným zápisem souhlasí. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale slouží jako případný podklad pro vypracování dodatků ke smlouvě.
- 10.16. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek a jako původce odpadu separovat a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním stavebních činností. Odpady bude zhotovitel ekologicky likvidovat na základě řádně uzavřených smluv s firmami, které ekologickou likvidaci vzniklých odpadů zabezpečují.

- 10.17. Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech jejich znečištění v důsledku jím způsobených činností na stavbě.
- 10.18. Zhotovitel vyklidí staveniště bezodkladně po dokončení stavebně montážních prací a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat v místě určeném objednatelem (dochozí vzdálenost) jen stroje a zařízení, popř. materiál, potřebné k odstranění případných vad a nedodělků.
- 10.19. Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění díla i skryté překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen bez zbytečného odkladu to oznámit objednateli a navrhnout mu změnu způsobu provádění díla. Do dosažení dohody o změně je oprávněn provádění díla přerušit.
- 10.20. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje a předat mu doklady související s prováděním díla, nutné k provedení kolaudačního řízení ve smyslu příslušného zákona. Veškeré informace týkající se projektové dokumentace se považují za důvěrné. Na požádání zástupce objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady o stavebních hmotách a ostatním materiálu použitém pro zhotovení díla.
- 10.21. Objednatel sám či zástupce TDS či zástupce autorského dozoru projektanta je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.
- 10.22. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při provádění díla na staveništi TDS objednatele prostřednictvím zástupce TDS.
- 10.23. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající TDS a projektantovi vykonávajícímu autorský dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu provádění díla. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající TDS veškeré písemné doklady o provádění díla.
- 10.24. Zhotovitel zajistí, aby restaurátoři, kteří budou provádět restaurátorské práce na díle, ve smyslu ustanovení § 14 odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, prováděli tuto činnost osobně, a je si vědom toho, že zhotovitelem zajištění restaurátoři se v opačném případě vystavují uložení pokuty do výše 4 000 000 Kč podle ustanovení § 35 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 11

Předání a převzetí díla, kolaudace

- 11.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo vymezené dle této smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít.
- 11.2. Zhotovitel má povinnost v zastoupení objednatele obstarat a nejpozději při předání díla objednateli předat veškeré kolaudační souhlasy opravňující objednatele k užívání díla (za kolaudační souhlas strany považují pro účely této smlouvy také oznámení o zahájení užívání díla) a dokumentaci skutečného provedení díla potvrzenou příslušným stavebním úřadem. Za účelem splnění této povinnosti zhotovitel obstará veškeré podklady, doklady a jiné dokumenty potřebné pro vydání kolaudačních souhlasů opravňujících k užívání díla (dále jen „doklady“).
- 11.3. Zhotovitel má povinnost splnit veškeré podmínky uvedené v kolaudačních souhlasech a odstranit, případně zajistit odstranění nedostatků díla uvedených v kolaudačních souhlasech, a to v přiměřených lhůtách stanovených objednatelem, stavebním úřadem nebo jiným správním orgánem.
- 11.4. Zhotovitel je povinen si ke splnění výše uvedených povinností spojených s kolaudačním povolením vyžádat od objednatele písemnou plnou moc k zastupování objednatele v řízeních ve

vztahu k příslušným stavebním úřadům, účastníkům dotčeným řízením, případně dalším správním úřadům, orgánům územní samosprávy a dalším právníkům či fyzickým osobám. Zhotovitel má povinnost objednatele informovat o všech krocích, které v rámci výše uvedených řízení zhotovitel podniká, a zasílat objednateli všechna rozhodnutí a usnesení stavebních úřadů týkajících se díla.

- 11.5. Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň pět pracovních dnů předem. V případě, že nebude objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí pátého pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení.
- 11.6. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou nebo pokud je to obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel podepsaný přejímací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.
- 11.7. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytknutým ze strany objednatele. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli, a soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oběma smluvními stranami, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
- 11.8. V případě, že je objednatel přebíráno ukončené dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle článku 2 této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen zhotovitel předat ve 3 písemných vyhotoveních v listinné podobě a v digitální formě na datovém nosiči objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.
- 11.9. V případě, že se při přejímání díla objednatel prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady, objednatel takovéto dílo převezme s výhradami. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy.
- 11.10. Kontrolou převzatého díla je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato, ještě po dobu 60 dnů ode dne převzetí díla.
- 11.11. Vady díla zjištěné touto kontrolou oznámí zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel.
- 11.12. Sepsání a podpis protokolu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady plnění, vady díla nebo případné nedodělky.

- 11.13. Provedené dílo zhotovitelem bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“). Povinným obsahem protokolu jsou:
- a) identifikační údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli,
 - b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
 - e) seznam předaných dokladů,
 - f) prohlášení objednatele, zda dílo přijímá nebo nepřijímá.
- 11.14. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále:
- a) soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- 11.15. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. V případě, že se přejímacího řízení zúčastnili i poddodavatelé, může protokol obsahovat prohlášení, že příslušnou část díla předává poddodavatel zhotoviteli a zhotovitel dále objednateli.
- 11.16. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže je nezpůsobilé k užití svému účelu uvedeného v čl. 2 odst. 2.1. Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené dílo převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést, že dílo bylo převzato s výhradami a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.
- 11.17. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele včetně zástupců technického dozoru a autorského dozoru nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.
- 11.18. Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. Části budov a pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení stavebně montážních prací do předchozího stavu.
- 11.19. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.
- 11.20. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména příslušné doklady podle stavebního zákona opravňující stavbu umístit a realizovat. Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.

Článek 12

Záruka za jakost

- 12.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce 60 měsíců ode dne řádného provedení díla zhotovitelem.

Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí řádně ukončeného díla dle čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy.

- 12.2. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla k účelu, ke kterému jej objednatel objednal, tj. ode dne oznámení vady do dne protokolárního převzetí opraveného předmětu smlouvy objednatelem. Zhotovitel převzatou zárukou zaručuje, že všechny stavebně montážní práce byly provedeny kvalitně a v souladu s požadavky objednatele na zhotovené dílo podle projektové dokumentace, smlouvy o dílo a podle platných technických a technologických norem.
- 12.3. Objednatel uplatní včas právo z vad díla v záruční době, pokud vady oznámí zhotoviteli alespoň v poslední den záruční doby na dílo dle příslušného článku této smlouvy. I v tomto případě je však objednatel povinen uplatnit právo z vad díla bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil.
- 12.4. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.
- 12.5. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v co nejkratší lhůtě. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 20 kalendářních dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 12.6. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta dle této smlouvy, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
- 12.7. Smluvní strany se dohodly, že:
 - (a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle této smlouvy; a/nebo
 - (b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle této smlouvy; a/nebo
 - (c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
 - (d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.
- 12.8. V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 24 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran.
- 12.9. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné další náklady, v opačném případě tyto uhradí zhotovitel.

- 12.10. Jestliže zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo odstranit vady sám na náklady zhotovitele. Je-li objednatel nucen odstranit vady vlastními silami (případně jiným dodavatelem), je zhotovitel povinen objednateli takto vzniklé účelně vynaložené náklady po jejich odsouhlasení a v cenách obecně obvyklých uhradit v prokázané výši do 21 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury). Pokud by zhotovitel neuhradil fakturu v řádné splatnosti, zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby objednatel na tyto vynaložené náklady použil bankovní záruku dle této Smlouvy v době záruční doby.
- 12.11. Zhotovitel dále poskytuje objednateli záruku za jakost technických a elektrotechnických zařízení použitých při realizaci díla, jež se stanou součástí díla, v délce 36 měsíců ode dne řádného provedení díla zhotovitelem. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí řádně ukončeného díla dle čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy.
- 12.12. Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady či dokumentace vztahující se k opravené, případně vyměněné části.
- 12.13. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené právními předpisy, platnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
- 12.14. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost běžného spotřebního materiálu a vybavení použitého při realizaci díla v délce 24 měsíců ode dne řádného provedení díla zhotovitelem. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí řádně ukončeného díla dle čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy.
- 12.15. Zhotovitel neručí za vady způsobené užíváním stavby jiným způsobem, než pro jaký byla určena. Záruka se nevztahuje na škody způsobené jinými osobami nebo špatnou údržbou stavebního objektu jeho správcem nebo živelnou pohromou.
- 12.16. Po dobu trvání záruky se objednatel zavazuje bezprostředně po zjištění vady informovat zhotovitele o této skutečnosti včetně podrobného popisu jejího rozsahu, aby nevzniklo nebezpečí rozšíření škod na dalších zařízeních.
- 12.17. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost restaurátorských prací v délce 60 měsíců ode dne řádného provedení díla zhotovitelem. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí řádně ukončeného díla dle čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy.
- 12.18. Platnost a účinnost záruky za jakost díla není podmíněna uzavřením servisních smluv na provádění běžné údržby zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.
- 12.19. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy.
- 12.20. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
- 12.21. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedení stavby, přičemž za tuto část díla poskytuje zhotoviteli záruku za jakost v délce 60 měsíců, a tedy přejímá závazek, že dokumentace skutečného provedení díla bude věrně, jednoznačně a úplně zachycovat skutečné provedení dokončené stavby. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí dokumentace skutečného provedení stavby.
- 12.22. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.

- 12.23. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedení stavby, tedy přejímá závazek, že dokumentace skutečného provedení díla bude věrně, jednoznačně a úplně zachycovat skutečné provedení dokončené stavby.

Článek 13

Úrok z prodlení a smluvní pokuta

- 13.1. Za porušení povinnosti zhotovitele zhotovit dílo řádně a v termínu dle čl. 3 odst. 3.1. této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 13.2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů (milníků, uzlových bodů) částí díla podle podrobného harmonogramu výstavby, který je přílohou této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč pro každý i započatý den a případ prodlení.
- 13.3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu při nedodržení termínu vyklizení staveniště a úprav všech staveb dotčených ploch do 10 kalendářních dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a to ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, až do vyklizení staveniště.
- 13.4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním termínu převzetí staveniště a termínu zahájení stavebních prací podle čl. 3 odst. 3.1 této Smlouvy, a to ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 13.5. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato, v termínu dle této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení, a to za každou takovou vadu.
- 13.6. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 5.000,-Kč za každý i započatý den a případ prodlení, a to u každé vady zvlášť.
- 13.7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel vyzve objednatele k přejímce provedených prací, které mají být zakryty, a tato nebude provedena z důvodů nepřipravenosti na straně zhotovitele, a to ve výši 1.000,- Kč za každou i započatou hodinu přítomnosti stavebního dozoru objednatele na stavbě.
- 13.8. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla v rozsahu, v jakém dle této smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, zavazuje se objednatel zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,02 % z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 13.9. Smluvní pokuty a úrok z prodlení dle této smlouvy jsou splatné do třiceti dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení. Zaplacení smluvní pokuty nezavazuje zhotovitele splnit závazek smluvní pokutou utvrzený.
- 13.10. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou nikterak dotčeny nároky na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. Odstoupením od této smlouvy nezaniká vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty.

Článek 14

Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu

škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména toto:

- (a) zhotovitel se dostane do prodlení s prováděním díla, a to jako celku, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku 3 této smlouvy, které bude delší než 60 kalendářních dnů;
- (b) zhotovitel po dobu delší než 30 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla dle článku 3 odst. 3.7. této smlouvy;
- (c) zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 16 této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku 16 této smlouvy;
- (d) zhotovitel vstoupil do likvidace;
- (e) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;
- (f) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku 7 odst. 7.2. této smlouvy a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle článku 7 odst. 7.1. této smlouvy.

V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.

14.3. V případě odstoupení objednatelem z důvodu na straně zhotovitele uhradí zhotovitel objednateli škody způsobené mu odstoupením od smlouvy.

14.4. V případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od této smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště nejpozději do 14 dnů od účinnosti odstoupení od této smlouvy. Pokud zhotovitel v uvedené lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.

14.5. V případě předčasného ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací zhotovitelem.

Článek 15

Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- (a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
- (b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

15.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla a jimiž jsou zejména:

- (a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- (b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- (c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

- 15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.
- 15.4. Do doby převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za škody způsobené na díle, ledaže by prokázal, že ke škodě došlo za okolností vylučujících jeho odpovědnost. Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla nebo v souvislosti s ním. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle či jeho části jeho převzetím.
- 15.5. Zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi, a to buď svými pracovníky, nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení díla postupovat podle projektové dokumentace a rozhodnutí příslušných správních orgánů. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna postoupit práva, povinnosti a závazky ze smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.
- 15.6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené svojí činností nebo činností svých poddodavatelů na zhotovovaném díle včetně jakýchkoliv škod způsobených činností zhotovitele nebo poddodavatelů na objektech či jejich částech dotčených stavbou nebo souvisejících s realizací díla po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem.
- 15.7. Zhotovitel zodpovídá rovněž za škody způsobené stavební činností třetí, na stavbě nezúčastněné osoby. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku objednatele a třetích osob tj. objektů, prostranství, komunikací a inženýrských sítí ve vlastnictví objednatele nebo třetích osob, uvede zhotovitel tyto poškozené věci či objekty nejpozději k datu převzetí díla bezplatně do původního stavu.
- 15.8. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla.
- 15.9. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.
- 15.10. Výsledky projektových prací a další dokumentace, vytvořené zhotovitelem v rámci plnění předmětu této smlouvy, jsou co do hmotných substrátů majetkem objednatele, který je může použít v rozsahu potřebném pro splnění účelu této smlouvy včetně dokončení předmětu díla, v to počítaje i užití dokumentace včetně jejího doplnění, přepracování a změn provedených třetími osobami činnými pro objednatele při provádění nebo dokončení díla. Tato licence trvá i po ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu. Cena za tuto licenci a uvedené hmotné substráty je zahrnuta v ceně díla. Zhotovitel může disponovat výsledky projektových prací pouze pro účel této smlouvy a je oprávněn je poskytnout třetím stranám pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Vlastnické právo k dokumentaci přechází na objednatele dnem převzetí dokumentace. Objednatel je oprávněn upravit či jinak měnit dílo, které je předmětem této smlouvy.
- 15.11. Objednatel je vlastníkem díla od počátku jeho zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby a byly zhotovitelem předány objednateli. Instalací či zabudováním jednotlivých součástí díla předaných objednateli včetně zařízení a vybavení do stavby se tyto předané instalované či zabudované součásti stávají bezvýhradně majetkem objednatele a žádná třetí osoba nemá právo s nimi jakkoliv nakládat a manipulovat bez souhlasu objednatele ani v těch případech, že zhotovitel doposud neuhradil dodávky, služby či stavební práce svým poddodavatelům, jež jsou předmětem takovýchto zabudovaných či instalovaných součástí díla.

Článek 16

Pojištění a bankovní záruky

- 16.1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik, např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd.
- 16.2. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ke dni podpisu této smlouvy zhotovitelem předloží objednateli originál uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky činí 100 000 000,- Kč. Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní povahy (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci.
- 16.3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. Spoluúčast zhotovitele v rámci pojištění dle předchozího odstavce je 0,05%. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla toto pojištění řádně udržovat v platnosti v požadované výši pojistného a tuto skutečnost musí kdykoliv na vyžádání objednatele doložit. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu.
- 16.4. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmou na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu ustanovení čl. 16 odst. 16.1. a odst. 16.2. této smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmou na zdraví nebo smrti osob.
- 16.5. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na stavbě měli uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetími osobami v rozsahu pojistného plnění přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky prováděné poddodavatelem. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění poddodavatelů.
- 16.6. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné odcizení, poškození a zničení materiálu, zařízení, mechanismů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla, a to až do okamžiku převzetí díla objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno odpovídající pojištění za rizika a škody uvedené v předchozí větě.
- 16.7. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ke dni podpisu této smlouvy zhotovitelem předloží objednateli originál uzavřené pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních výkonů, přičemž výše pojistné částky činí 48 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci.
- 16.8. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti

neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

- 16.9. Veškeré náklady na vystavení pojistných smluv nese zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.

Článek 17

Funkční zkoušky, návod na provoz a údržbu díla

- 17.1. Provedením funkčních zkoušek se rozumí vyzkoušení provozuschopnosti díla po dokončení všech stavebních i technologických součástí díla. Zhotovitel provede v rámci funkčních zkoušek komplexní vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla.
- 17.2. Zhotovitel připraví dílo k provedení funkčních zkoušek ve lhůtě nejpozději 15 kalendářních dnů před termínem předání a převzetí díla. Před zahájením funkčních zkoušek předá zhotovitel objednateli a TDS písemně podmínky, za kterých se budou funkční zkoušky provádět. O zahájení a ukončení funkčních zkoušek bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Protokol bude obsahovat podrobné vyhodnocení provedených funkčních zkoušek, které vypracuje zhotovitel.
- 17.3. Provedením funkčních zkoušek musí zhotovitel prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci všech prvků a systémů, které jsou součástí díla. Vady díla, které budou zjištěny při provádění funkčních zkoušek, je zhotovitel povinen odstranit:
- a) vady bránící užívání díla – do termínu předání a převzetí díla,
 - b) vady nebránící užívání díla – do termínu pro odstranění vad a nedodělků.
- 17.4. Zhotovitel vypracuje a předá objednateli k termínu předání a převzetí díla Návod na provoz a údržbu díla. V tomto dokumentu budou zhotovitelem podrobně popsány pro jednotlivé součásti díla (stavební i technologické) podmínky, které musí objednatel dodržet, a činnosti a servisní úkony, které musí objednatel pravidelně v průběhu provozování díla provádět, aby platila záruka za dílo poskytovaná zhotovitelem podle této smlouvy.
- 17.5. Součástí návodu na provoz a údržbu díla bude zejména:
- a) dokumentace údržby, která bude obsahovat
 - seznam nutných servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich provádění,
 - předepsané revize pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich obnovy,
 - plán preventivních prohlídek jednotlivých součástí díla;
 - b) návody k obsluze.

Článek 18

Oprávnění zástupci smluvních stran

- 18.1. Zástupce technického dozoru stavebníka bude uveden ve stavebním deníku.
- 18.2. Povinnosti a pravomoc zástupce TDS:
- a) Za účelem zajištění odborného vedení a kontroly plnění podmínek smlouvy zastupuje objednatel zástupce TDS, který bude vykonávat činnosti a pravomoci objednatele dle smlouvy stanovené mu v souladu s pracovními povinnostmi. Kdykoli zástupce TDS jako zástupce objednatele plní své povinnosti nebo vykonává pravomoc uvedenou ve smlouvě nebo z ní vyplývající, bude se předpokládat, že zástupce TDS jako zástupce objednatele jedná jménem objednatele a to i v případech, kdy ustanovení smlouvy uvádějí činnosti a úkony objednatele, vyjma těch úkonů, které náleží pouze a jen objednateli a z povahy věci je nemůže zástupce objednatele vykonávat či učinit a provést.
 - b) Zástupce TDS je zmocněncem objednatele pro jednání se zhotovitelem a dalšími osobami a subjekty zúčastněnými na řádné realizaci předmětu díla s oprávněním jednat, přijímat písemnosti, činit za objednatele rozhodnutí a zajišťovat další specifické činnosti.
 - c) Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky nebo podobné kroky zástupce TDS (včetně absence zamítnutí) nezavazují zhotovitele žádné odpovědnosti, kterou má podle smlouvy, včetně odpovědnosti za chyby, opomenutí, nesrovnalosti a neplnění.

- 18.3. Pokud bude u díla, jež je předmětem této smlouvy, vykonáván autorský dozor projektanta, jméno osoby vykonávající autorský dozor bude uvedeno ve stavebním deníku.
- 18.4. Zhotovitel jmenuje všeobecně pověřeného pracovníka, který je oprávněn činit za zhotovitele právní jednání spojená s prováděním plnění dle této smlouvy. Všeobecně pověřeným pracovníkem zhotovitele je: jméno a příjmení: **Jan Koška, jednatel**, telefon: +420 261 224 033-6, e-mail: avers@avers.cz Hlavním stavbyvedoucím pro tuto stavbu je: jméno a příjmení: Ing. František Jansa, název organizace a adresa sídla: AVERS spol. s r.o., tel.: +420 261 224 033-6, e-mail: avers@avers.cz. Zástupce(i) hlavního stavbyvedoucího pro tuto stavbu je: jméno a příjmení: Ing. Jan Cita, název organizace a adresa sídla: AVERS spol. s r.o., tel.: +420 261 224 033-6, e-mail: avers@avers.cz.
- 18.5. Objednatel pověřuje výkonem funkce technického dozoru stavebníka, dle této smlouvy: JE Group s.r.o., tel.: 602 402 524, e-mail: jerben@erbes.cz.
- 18.6. Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít TDS a objednatel nebo jím řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.
- 18.7. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas, minimálně 3 dny předem písemně nebo e-mailem TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele, a to včetně záznamů o nich, zejména záznamy zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností zhotovitele.
- 18.8. Skryje-li nebo zatají-li zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
- 18.9. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky objednatel.
- 18.10. TDS jménem objednatele provádí veškeré odborné úkony spojené s přípravou a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Ústní pokyny je TDS povinen bez zbytečného odkladu písemně potvrdit (zápisem do stavebního deníku nebo jinak). Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat.
- 18.11. TDS bude zastupovat objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn jednat jménem objednatele pouze v rozsahu projektové dokumentace a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.
- 18.12. TDS bude dozorovat na jakostní a množství soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, materiálového, technologického a barevného řešení) s projektovou dokumentací, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů,

nebude jejich používání kontrolovat, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.

- 18.13. TDS je zmocněn k výkladu věcného obsahu a rozsahu projektové dokumentace a této smlouvy a k vydávání stanovisek k jednáním a výkonům zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDS musí být v souladu s touto smlouvou.
- 18.14. Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu projektové dokumentace a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou do 5 pracovních dnů od předložení.
- 18.15. TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat projektové dokumentaci a této smlouvě, popřípadě dát zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty.
- 18.16. TDS má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování projektové dokumentace a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese zhotovitel ze svého, pokud:
- a) jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech nebo příslušných technických normách;
 - b) se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění zhotovitele, nebo pokud plnění zhotovitele je prováděno v rozporu s projektovou dokumentací, právními předpisy, technickými normami nebo touto smlouvou.
- 18.17. Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny jinde než na pracovišti, u výrobce, poddodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDS schválit k použití nebo zabudování.
- 18.18. TDS prověří zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s projektovou dokumentací a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.
- 18.19. Zhotovitel připraví v dohodnutém termínu podklady (změnové listy) pro změny smlouvy ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a doplňcích díla.
- 18.20. TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data plnění dle harmonogramu a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté zhotovitelem a předloží tyto dokumenty objednateli k odsouhlasení.
- 18.21. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDS. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 18.22. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, písemně ve stavebním deníku minimálně 3 dny před zakrytím. V případě nepřítomnosti technického dozoru na stavbě jej zhotovitel vyrozumí zároveň telefonem nebo emailem. V případě, že se zástupce objednatele, ač řádně vyzván, ke kontrole nedostaví, může zhotovitel předmětné práce zakrýt, nezakryje-li zhotovitel práce s ohledem na vážnost takovýchto prací a vyčká déle než dohodnuté 3 dny, má právo na uplatňování změny dohodnutého termínu plnění.
- 18.23. Pokud dojde k přerušení prací z důvodů výskytu skrytých překážek bránících výstavbě, odsouhlasených objednatelem, bude přerušení zapsáno ve stavebním deníku a zhotovitel má právo sjednat dodatkem ke smlouvě o dílo přiměřené prodloužení lhůty výstavby o dobu přerušení nebo nezbytně nutnou dobu související s přerušením prací.

- 18.24. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli sám nebo prostřednictvím TDS předložení vzorků u těch výrobků a dodávek, u nichž si to objednatel předem písemně vyhradí, a to alespoň ve lhůtě 30 kalendářních dnů před předpokládaným termínem realizace výrobku nebo dodávky na stavbě. Zhotovitel je povinen objednatelem požadované vzorky předložit.
- 18.25. Zhotovitel předloží TDS soupis prací a dodávek, které hodlá fakturovat v daném fakturačním období. TDS provede kontrolu soupisu provedených prací a sdělí zhotoviteli své stanovisko k účtovaným položkám. Pokud TDS zjistí, že účtované položky nejsou v souladu se skutečností na stavbě a s touto smlouvou, vrátí soupis prací a dodávek zhotoviteli k opravě. Opravený soupis prací a dodávek předloží zhotovitel opět TDS. Svůj souhlas se soupisem prací a dodávek vyjádří TDS svým podpisem.
- 18.26. Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad za dané fakturační období, jehož přílohou bude soupis prací a dodávek potvrzený TDS a doručí ho do sídla objednatele. Platební doklad, který nebude obsahovat soupis prací a dodávek potvrzený TDS není úplný a objednatel ho nemůže proplatit.

Článek 19

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- 19.1. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje objednatel. Dále je zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány.
- 19.2. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze):
- a) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících prostory dotčené realizací díla a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno,
 - b) zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,
 - c) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla,
 - d) vlivem činnosti zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne jeho působením,
 - e) v případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel.

Článek 20

Společná ustanovení

- 20.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany nejpozději v poslední den splatnosti.
- 20.2. V případě, že některá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu neúčinná nebo neplatná, a to i v důsledku rozhodnutí příslušných správních orgánů, nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost smlouvy. Příslušné neplatné ustanovení se smluvní

strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takovým platným ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc podobný nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl této smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejbližší odpovídá účelu a smyslu této smlouvy, popř. se smluvní strany zavazují požádat o vydání nového rozhodnutí správního orgánu, které bude nejbližší odpovídat smyslu a účelu této smlouvy.

- 20.3. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 20.4. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, může se kterákoli ze smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, na věcně a místně příslušný soud.
- 20.5. Smluvní strany si ujednávají, že tato smlouva a veškeré vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku.
- 20.6. Smluvní strany zajistí, aby byly všeobecně pověřeni pracovníci nebo jejich zástupci pro případ urgentních záležitostí spojených s prováděním díla k dosažení na mobilních telefonech všechny pracovní dny v týdnu.
- 20.7. Smluvní strany určí další speciálně pověřené pracovníky, kteří budou za smluvní strany oprávněni jednat ve specifických provozních záležitostech spojených s prováděním díla. Smluvní strany se zavazují si nejpozději do 7 dnů od podpisu této smlouvy zaslat seznamy těchto pracovníků, spolu s uvedením oblasti, za kterou zodpovídají, a kontaktními údaji. V případě, že dojde ke změnám ve všeobecně nebo speciálně pověřených pracovnících, zavazují se o těchto změnách smluvní strany vzájemně bezodkladně písemně informovat.
- 20.8. Komunikace mezi smluvními stranami musí být provedena písemně, kde to stanoví tato smlouva. Pokud jednotlivá ustanovení této smlouvy nevymezují prostředky komunikace jinak, může být písemná komunikace zaslána druhé smluvní straně doporučenou poštou, kurýrem nebo předána osobně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Změny doručovacích údajů musí být druhé smluvní straně doručeny písemně do 5 dnů od jejich vzniku. Písemnost se považuje za doručenou uplynutím 3 pracovních dnů od jejího prokazatelného předání poskytovateli poštovních služeb k přepravě doporučenou poštou.

Článek 21

Závěrečná ustanovení

- 21.1. Tato smlouva byla vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 21.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 21.3. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, objednatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada hlavního města Prahy, a to usnesením č. 2708 ze dne 23.10.2018.
- 21.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- 21.5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
- 21.6. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr
Příloha č. 2: Podrobný harmonogram výstavby
Příloha č. 3: Projektová dokumentace (v elektronické podobě na CD/DVD)
- 21.7. Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou zcela svéprávné subjekty a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci této smlouvy.
- 21.8. Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 21.9. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Praze dne:

V Praze:

**Jan
Rak**

Digitálně
podepsal Jan Rak
Datum:
2018.11.22
16:03:20 +01'00'

Ing. Jan Rak
ředitel odboru

**Jan
Koška**

Digitálně podepsal
Jan Koška
Datum: 2018.11.21
12:19:21 +01'00'

Jan Koška
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 170410

Stavba: Rekonstrukce objektů u Hrušky

KSO:

Místo: U hrušky 31/15 Praha Motol

CC-CZ:

Datum: 11.7.2018

Zadavatel:

HL. město Praha SVM MHMP

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AVERS spol.s r.o., Michelská 240/49, Praha 4, PSČ: 141 00

IČ:

41190840

DIČ:

CZ41190840

Projektant:

Murus Monumenta Renovamus

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'C5 ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

46 966 826,67

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	46 966 826,67	9 863 033,60
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

56 829 860,27

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 170410

Stavba: Rekonstrukce objektů u Hrušky

Místo:

U hrušky 31/15 Praha Motol

Datum:

11.07.2018

Zadavatel:

HL. město Praha SVM MHMP

Projektant:

Murus Monumenta Renovamus

Uchazeč:

AVERS spol.s r.o., Michelská 240/49, Praha 4, PSČ: 141 00

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		46 966 826,67	56 829 860,27	
170410	Rekonstrukce objektů u Hrušky	27 089 905,61	32 778 785,79	STA
170426	Venkovní objekty	19 876 921,06	24 051 074,48	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce objektů u Hrušky

KSO:

Místo: U hrušky 31/15 Praha Motol

CC-CZ:

Datum: 10. 4. 2017

Zadavatel:

HL. město Praha SVM MHWP

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Murus Monumenta Renovamus

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'C5 ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

27 089 905,61

DPH základní
sníženaZáklad daně
27 089 905,61
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
5 688 880,18
0,00

Cena s DPH

v CZK

32 778 785,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektů u Hrušky

Místo:

U hrušky 31/15 Praha Motol

Datum:

10. 4. 2017

Zadavatel:

HL. město Praha SVM MHWP

Projektant:

Murus Monumenta
Renovamus

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

27 089 905,61

HSV - Práce a dodávky HSV

8 040 438,48

1 - Zemní práce

525 297,62

2 - Zakládání

114 856,75

3 - Svislé a kompletní konstrukce

393 655,47

4 - Vodorovné konstrukce

990 699,90

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 371 776,03

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 352 959,55

997 - Přesun sutě

993 336,89

998 - Přesun hmot

297 856,27

PSV - Práce a dodávky PSV

17 453 987,24

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

193 502,67

713 - Izolace tepelné

573 327,62

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

2 025 122,28

731 - Ústřední vytápění

1 448 732,47

742 - Elektromontáže

1 717 746,86

751 - Vzduchotechnika

813 675,88

761 - Konstrukce prosvětlovací

463 471,19

762 - Konstrukce tesařské

1 211 811,26

763 - Konstrukce suché výstavby

1 453 674,54

764 - Konstrukce klempířské

468 082,06

765 - Krytina skládaná

1 245 217,43

766 - Konstrukce truhlářské

1 670 280,21

767 - Konstrukce zámečnické

2 406 696,76

771 - Podlahy z dlaždic

15 950,08

775 - Podlahy skládané

453 680,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektů u Hrušky

Místo:

U hrušky 31/15 Praha Motol

Datum:

10. 4. 2017

Zadavatel:

HL. město Praha SVM MHWP

Projektant:

Murus Monumenta Renovamus

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem27 089 905,61

D

HSV

Práce a dodávky HSV

8 040 438,48

D

1

Zemní práce

525 297,62

1	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	146,632	580,00	85 046,56	CS ÚRS 2017 01
Předmět k součinnosti cen: 1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na přípravu nutné příslušné výkopy ve výkopu na vzdálenost do 2 m a na přehrazení výkopu na příslušném terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo oděžení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při levných-technických měřeních se oceňuje: a) ve svých cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, b) k výše uvedenému objemu výkopu je včleněn, c) mimo ústře pro přílohu a rozložení zpevnění dna a třetí pod objem výkopu pro koryto vodoteče, zejména pro konstrukce řek, stavení, koryt, předstěny, stěn, odvěrné, výhledy a pro základy zář, sloupů, romanin, příloh a hřt, pro potrubí, šířky rýh, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při potrubí, šířky rýh, při objemu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svlékání příslušné výkopy nad 1 m hloubky se účtí dle ustanovení článku 2. 2661 výše uvedených podmínek. 4. Předpokládá-li projekt hloubení rýh 5 až 7 bez použití trhaviny, oceňuje se tato hloubení: a) ve výhledu nebo malou cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201. 5. Cenové neplatí pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.								
					VV	1,01*(19,315+2,555+22,85+2,20+3,045+7,425+5,405)	63,423	
					VV	1,01*(17,53+14,895+2,755+2,795+27,39+1,17+3,045+5,405+7,40)	83,209	
					VV	Součet	146,632	

2	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	146,632	21,00	3 079,27	CS ÚRS 2017 01
Předmět k součinnosti cen: 1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na přípravu nutné příslušné výkopy ve výkopu na vzdálenost do 2 m a na přehrazení výkopu na příslušném terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo oděžení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při levných-technických měřeních se oceňuje: a) ve svých cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, b) k výše uvedenému objemu výkopu je včleněn, c) mimo ústře pro přílohu a rozložení zpevnění dna a třetí pod objem výkopu pro koryto vodoteče, zejména pro konstrukce řek, stavení, koryt, předstěny, stěn, odvěrné, výhledy a pro základy zář, sloupů, romanin, příloh a hřt, pro potrubí, šířky rýh, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při potrubí, šířky rýh, při objemu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svlékání příslušné výkopy nad 1 m hloubky se účtí dle ustanovení článku 2. 2661 výše uvedených podmínek. 4. Předpokládá-li projekt hloubení rýh 5 až 7 bez použití trhaviny, oceňuje se tato hloubení: a) ve výhledu nebo malou cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201. 5. Cenové neplatí pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.								
					VV	1,01*HP		
					VV	(0,18*35,47+0,19*(20,87+48,76)+0,28*8,94+0,32*1,66)	22,649	
					VV	rýhy		
					VV	0,40*((0,81+0,93)/2*(0,68+0,40)+0,40		

VV	1,13P (0,15*(216,05+56,95)+0,50*26,76)					54,330				
VV	rýhy									
VV	0,40*(0,42+0,64)/2*2,90+0,40*(0,38+0,42)/2*0,795+0,40*(0,49+0,39)/2*1,38					0,985				
VV	0,40*(0,40+0,73)/2*2,90+0,40*(0,40+0,51)/2*(1,003+0,50)+0,40*(0,40+0,55)/2*1,733					1,258				
VV	0,40*(0,63+0,83)/2*2,90+0,40*(0,55+0,59)/2*1,975+0,40*(0,59+0,61)/2*1,045+0,40*(0,63+0,61)/2*0,365					3,630				
VV	0,40*(0,54+0,47)/2*4,00+0,38+0,41)/2*1,135+0,41+0,45)/2*1,116					1,179				
VV	0,40*(0,46+0,39)/2*2,975+0,39+0,3)/2*1,265+0,43+0,37)/2*0,74					0,799				
VV	Součet					100,046				
VV	100,046*0,8	Přepočtené koeficientem množství				80,037				
4	K	139811101	Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 5 až 7	m3	20,123	4 850,00		97 596,55	CS ÚRS 2017 01	
PSC			Poznámka k sazbě ceny: 1. V ceně nejsou započteny náklady na podčištění stěnových konstrukcí a případné odvětrávání pracovního prostoru.							
VV			100,614*0,2	Přepočtené koeficientem množství		20,123				
4a	K	161101101	SVISLE přemístění výkopku z hlominy tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	226,669	67,00		15 186,82	CS ÚRS 2017 01	
4b	K	161101151	SVISLE přemístění výkopku z hlominy tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	20,123	93,00		1 871,44	CS ÚRS 2017 01	
5	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z hlominy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	159,529	89,00		14 198,08	CS ÚRS 2017 01	
PSC			Poznámka k sazbě ceny: 1. Ceny nete použít, předkládají-li projekt přemístění výkopků na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, tato přemístění se oceňuje individuálně. 2. V ceně jsou započteny i náklady ze žlabů (oběžného vozidla) v terénu ve výkopu nebo na náspěv. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění výkopku na náspěv; tato rozhmutí se oceňuje cenami současně cen 171 - d - . Uložení sypaniny do náspěv a 171 20-120 (uložení sypaniny na skládku). 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat výkopky z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato kromě vodorovné přemístění výkopku v každém směru samostatně příslušnou cenou tohoto sypaniny cen a překládatí výkopku cenami současně cen 167 10-3. Na kládkách nověklého výkopku z hornin s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopky z dostatečných hloubek vzdálených do 50 m, neocěňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vykládá-li projekt použití dílců. 6. V ceně vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálů, tyto se oceňují ve specifikaci.							
VV			146,632+12,897			159,529				
VV			Součet			159,529				
6	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z hlominy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	83,691	360,00		30 128,76	CS ÚRS 2017 01	
PSC			Poznámka k sazbě ceny: 1. Ceny nete použít, předkládají-li projekt přemístění výkopků na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, tato přemístění se oceňuje individuálně. 2. V ceně jsou započteny i náklady ze žlabů (oběžného vozidla) v terénu ve výkopu nebo na náspěv. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění výkopku na náspěv; tato rozhmutí se oceňuje cenami současně cen 171 - d - . Uložení sypaniny do náspěv a 171 20-120 (uložení sypaniny na skládku). 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat výkopky z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato kromě vodorovné přemístění výkopku v každém směru samostatně příslušnou cenou tohoto sypaniny cen a překládatí výkopku cenami současně cen 167 10-3. Na kládkách nověklého výkopku z hornin s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopky z dostatečných hloubek vzdálených do 50 m, neocěňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vykládá-li projekt použití dílců. 6. V ceně vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálů, tyto se oceňují ve specifikaci.							
VV			0,114*(19,315+2,555+22,85+2,20+3,045+7,425+5,405)			7,159				
VV			0,114*(17,53+14,895+2,755+2,795+27,39+1,17+3,045+5,405+7,40)			9,392				
VV			80,037-12,897			67,140				
VV			Součet			83,691				
7	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z hlominy tř. 1 až 4 na vzdálenost Přilepek k ceně za každých dalších l započatých 1 000 m	m3	836,910	19,00		15 901,29	CS ÚRS 2017 01	
PSC			Poznámka k sazbě ceny: 1. Ceny nete použít, předkládají-li projekt přemístění výkopků na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, tato přemístění se oceňuje individuálně. 2. V ceně jsou započteny i náklady ze žlabů (oběžného vozidla) v terénu ve výkopu nebo na náspěv. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění výkopku na náspěv; tato rozhmutí se oceňuje cenami současně cen 171 - d - . Uložení sypaniny do náspěv a 171 20-120 (uložení sypaniny na skládku). 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat výkopky z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato kromě vodorovné přemístění výkopku v každém směru samostatně příslušnou cenou tohoto sypaniny cen a překládatí výkopku cenami současně cen 167 10-3. Na kládkách nověklého výkopku z hornin s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopky z dostatečných hloubek vzdálených do 50 m, neocěňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vykládá-li projekt použití dílců. 6. V ceně vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálů, tyto se oceňují ve specifikaci.							
VV			83,691*10	Přepočtené koeficientem množství		836,910				
8	K	162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z hlominy tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	20,123	450,00		9 055,35	CS ÚRS 2017 01	
PSC			Poznámka k sazbě ceny: 1. Ceny nete použít, předkládají-li projekt přemístění výkopků na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, tato přemístění se oceňuje individuálně. 2. V ceně jsou započteny i náklady ze žlabů (oběžného vozidla) v terénu ve výkopu nebo na náspěv. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění výkopku na náspěv; tato rozhmutí se oceňuje cenami současně cen 171 - d - . Uložení sypaniny do náspěv a 171 20-120 (uložení sypaniny na skládku). 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat výkopky z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato kromě vodorovné přemístění výkopku v každém směru samostatně příslušnou cenou tohoto sypaniny cen a překládatí výkopku cenami současně cen 167 10-3. Na kládkách nověklého výkopku z hornin s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopky z dostatečných hloubek vzdálených do 50 m, neocěňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vykládá-li projekt použití dílců. 6. V ceně vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálů, tyto se oceňují ve specifikaci.							

9	K	162701159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy tř. 5 až 7 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	201,230	25,00	5 030,75	CS ÚRS 2017 01
<i>Pracovník a součásti cen:</i> 1. Cena nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na jiném nepřivýšeném obvyklém dopravním prostředku; tato přemístění se ověřuje individuálně. 2. V ceně jsou započteny náklady ze jízdy poze nebo vozidla v terénu ve výkopku nebo na nákladu. 3. V ceně nejsou započteny náklady na rozpočet výkopku na nákladu, tato namáhání se ověřuje srovnáním cen 171. a. - Uložení sypaniny do nákladu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládce. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění větší příkládka, pro kterou je nutno překládat výkopky z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, ověřuje se toto kladené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou jednoho souboru cen a překládání výkopku srovnáním cen 167-10-3. Nákladní nutehlného výkopku z jednoho překládky na soustavu prap. 167-10-3. Přemístění-167-10-3 výkopky z dočasných skládek vzdálených do 50 m, ověřuje se nákladní výkopky, 1 každé se provádí. Tato ustatování se platí, vyhovuje-li projekt použití dle 6. V ceně vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodání materiálu, tyto se ověřují ve specifikaci.								
10	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neutehlného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hominy tř. 1 až 4	m3	142,978	175,00	25 021,15	CS ÚRS 2017 01
<i>Pracovník a součásti cen:</i> 1. Cena -1101, -1151, -1152, -1153, -1154, -1155, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z ladí nebo na ladí jsou určeny ceny -1105 a -1115. 2. Cena -1105 a -1115 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenosti až do 20 m vodorovně, vodorovně vzdálenosti se měří od těžiště bodu vložení dole body, nebo k těžišti hrany nebo hrany nebo k těžišti dopravního prostředku na vlnu, k) do 4 m směle, ověřit vzdálenosti se měří od pracovní hladiny vody k úrovni svrhu nebo terénu v místě hrany nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Vzdálenost vlnou vzdálenosti 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, je třeba se vodorovně vzdálenosti uveřejnit v bodu a) kladí než 20 m nejmenší a vodorovně zvětšení vlny přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se uveřejní v rozličném stavu hominy.								
					142,978			
					142,978			
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	103,814	18,00	1 868,65	CS ÚRS 2017 01
<i>Pracovník a součásti cen:</i> 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo omace na dočasně skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektovanou plochu této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo omace, v opačném případě se uložení neověřuje. Množství výkopku nebo omace a) připadá na 1 m2 skládky se uveřejní jako podíl množství výkopku nebo omace, měřeno v rozličném stavu a projektem určené plochy dočasně skládky; b) započtení koryt vedoucí a prohloubení v terénu bez předepsaného zhuštění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohloubení ve dně vodotěči nebo nádrží. 2. Cena -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo omace: a) při vykopávání dně pro podzemní vedení podél hrany výkopku, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopky po vyhození z výkopu na povrch izací ještě dále přemísťují na hrany podél výkopku; b) na dočasně skládce, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasně skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektovanou plochu této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo omace (viz též poznámka č. 1 a), d) na dočasně skládce, ověřuje-li se cenou 121-10-1101 zejména omace nebo levné pláty do 50 m, nebo ověřuje-li se vodorovně přemístění výkopku do 20 m a 50 m zejména 162-20-1101, 162-20-1102, 162-20-1151 a 162-20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo omace ve dočasnou skládce neověřuje. e) na trvalé skládce s předepsaným zhuštěním; tato uložení výkopku se ověřuje cenou souboru cen 171. a. - Uložení sypaniny do nákladu. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozpočet sypaniny ve vrstvách s hrubým urvořením na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na zřízení skládky ani na zařízení ze skládky. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se uveřejní v m3 uloženího výkopku (sypaniny) v rozličném stavu zpravidla ve výkopku. 6. Cena -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.								
					103,814			
					103,814			
12	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	207,628	250,00	51 907,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Pracovník a součásti cen:</i> 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo omace na dočasně skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektovanou plochu této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo omace, v opačném případě se uložení neověřuje. Množství výkopku nebo omace a) připadá na 1 m2 skládky se uveřejní jako podíl množství výkopku nebo omace, měřeno v rozličném stavu a projektem určené plochy dočasně skládky; b) započtení koryt vedoucí a prohloubení v terénu bez předepsaného zhuštění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohloubení ve dně vodotěči nebo nádrží. 2. Cena -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo omace: a) při vykopávání dně pro podzemní vedení podél hrany výkopku, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopky po vyhození z výkopu na povrch izací ještě dále přemísťují na hrany podél výkopku; b) na dočasně skládce, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasně skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektovanou plochu této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo omace (viz též poznámka č. 1 a), d) na dočasně skládce, ověřuje-li se cenou 121-10-1101 zejména omace nebo levné pláty do 50 m, nebo ověřuje-li se vodorovně přemístění výkopku do 20 m a 50 m zejména 162-20-1101, 162-20-1102, 162-20-1151 a 162-20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo omace ve dočasnou skládce neověřuje. e) na trvalé skládce s předepsaným zhuštěním; tato uložení výkopku se ověřuje cenou souboru cen 171. a. - Uložení sypaniny do nákladu. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozpočet sypaniny ve vrstvách s hrubým urvořením na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na zřízení skládky ani na zařízení ze skládky. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se uveřejní v m3 uloženího výkopku (sypaniny) v rozličném stavu zpravidla ve výkopku. 6. Cena -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.								
					207,628			
13	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	130,081	120,00	15 609,72	CS ÚRS 2017 01

VV			17,53+14,895+2,755+2,795+27,39+1,17+2,045+5,405+7,40				82,385			
VV			Součet				150,180			
16	K	21314111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	494,800	25,00		12 370,00	CS ÚRS 2017 01	
PSC			<i>Poznámka k součtu cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstvy na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na přiblížení a upevnění geotextilie včetně přesahů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilie, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Znaménko v ceně přesahů lze změnit ve výši 15 až 20 %. 5. Ceny v 131 až 133 lze použít i pro vyjádření geotextilie na tvářích konstrukce.							
VV			T2"	19,20+23,71+1,82+8,94+0,93			54,600			
VV			T2"	4,45+55,58+4,96+2,53+1,60+3,20+13,42+47,96+35,49			169,130			
VV				57,36+2,20+1,41+4,15+3,48+2,60+2,87+1,64+2,60			78,310			
VV				1,60+2,87			4,470			
VV			T6"	15,98+17,72			33,700			
VV			T7"	22,22+19,32+14,49			56,030			
VV			T8"	5,54+6,18			11,720			
VV			T13"	16,40			16,400			
VV			T14"	1,80			1,800			
VV			T16"	5,50+18,14			23,640			
VV			T18"	(2,48+1,68+1,42+1,89+2,47+1,05+1,62+0,81+9,88)*2			45,000			
VV			Součet				494,800			
17	M	693110430	geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 500 g/m2, šířka 300 cm	m2	544,280	78,00		42 453,84	CS ÚRS 2017 01	
VV			494,8*1,1 Přepočtené koeficientem množství		544,280					
18	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,593	3 270,00		1 939,11	CS ÚRS 2017 01	
PSC			<i>Poznámka k součtu cen:</i> 1. V ceně příplatku 9911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení betonu kamenem pod hladinou půdní betonové výztuže v na určitém oděru výztuže s předpokládáním na určité hloubce do 20 cm, popř. do výšky nebo do kolmé extenzy k odvodu. Odvoz se určuje s ohledem na katalog B00-2 Zvláštní podmínky dívků. 2. Náklady z příplatku betonové výztuže se určují s ohledem na katalog B00-2 Zvláštní podmínky. Bednění se naznačuje.							
VV			1.07"	0,50*0,50*0,79*2			0,395			
VV			1.vstup"	0,50*0,50*0,79			0,198			
VV			Součet				0,593			
19	K	275351215	Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	4,740	650,00		3 081,00	CS ÚRS 2017 01	
VV			1.07"	4*0,50*0,79*2			3,160			
VV			1.vstup"	4*0,50*0,79			1,580			
VV			Součet				4,740			
20	K	275351216	Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	4,740	200,00		948,00	CS ÚRS 2017 01	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					393 655,47		
21	K	312272312	Zdivo z párobetonových přesných tvárcí výplňové z tvárcí hladkých jakékoli pevnosti na tenké maltové lože, tloušťka zdiva 300 mm, objemová hmotnost 400 kg/m3	m3	34,848	4 850,00		169 012,80	CS ÚRS 2017 01	
VV			0,30*(0,053+4,115*0,88+15,316+19,186*0,20+0,79+14,045)				12,099			
VV			0,30*(0,95*2,09+1,29*2,34+0,60*1,70+7,502*6,307+3,543*6,173)				8,865			
VV			0,30*(5,363+1,615+7,802+8,755+0,609+4,194+2,438)				9,233			
VV			0,30*(0,784+7,726+1,437+1,27*1,75)				3,651			
VV			Součet				34,848			
22	K	312273411.1	Vyzdívkové ze zdiva z párobetonových přesných tvárcí výplňové z tvárcí na pero a drážku s kapsou jakékoli pevnosti na tenké maltové lože, objemová hmotnost 400 kg/m3	m3	20,167	5 200,00		104 868,40		
VV			1.PP							
VV			0,73*0,75*0,35+0,65*(3,00*2,00-1,35*0,65-0,90*2,00)				2,351			
VV			0,65*(1,75*2,00-0,65*2,00-0,90*2,58+1,60*2,29*2-0,65*2,00*2-1,00*2,58)				1,999			
VV			0,70*2,50*0,40+0,65*2,02*0,45+0,44*2,50*0,35+0,25*(3,54*2,86-1,00*2,58-0,65*2,00*2)				2,912			
VV			0,18*11,886				2,139			
VV			1.NP							
VV			0,45*(0,90*3,65*3+1,075*1,20)				5,015			
VV			0,25*(3,10*2,33-1,94*2,00)				0,836			
VV			0,25*(0,90*2,02*3+0,95*2,35+0,935*2,35+1,50*2,02)				3,228			
VV			2.NP							
VV			2,58*0,45*0,20+0,45*1,60*2,02				1,687			
VV			Součet				20,167			
23	K	317141215	Překlady ploché prefabrikované z párobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, šířky překladu 125 mm, světlost otvoru přes 1250 do 1500 mm	kus	1,000	671,00		671,00	CS ÚRS 2017 01	
PSC			<i>Poznámka k součtu cen:</i> 1. V ceně jsou započteny náklady na: a) došlání a uložení překladů předepsané délky, včetně podmnožin boční plochy tenkovrstvou maltou, b) montážní podrobení plochých překladů tak, aby světlá vzdálenost mezi podpory a okrajem otvoru nebo mezi podpory byla maximálně 1,25 m. 2. Množství jednotek se určuje v kusech překladů podle šířky a světlosti otvoru.							
24	K	317141216	Překlady ploché prefabrikované z párobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, šířky překladu 125 mm, světlost otvoru přes 1500 do 1750 mm	kus	1,000	741,00		741,00	CS ÚRS 2017 01	
PSC			<i>Poznámka k součtu cen:</i> 1. V ceně jsou započteny náklady na: a) došlání a uložení překladů předepsané délky, včetně podmnožin boční plochy tenkovrstvou maltou, b) montážní podrobení plochých překladů tak, aby světlá vzdálenost mezi podpory a okrajem otvoru nebo mezi podpory byla maximálně 1,25 m. 2. Množství jednotek se určuje v kusech překladů podle šířky a světlosti otvoru.							
25	K	317141219	Překlady ploché prefabrikované z párobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, šířky překladu 125 mm, světlost otvoru přes 2250 do 2500 mm	kus	1,000	920,00		920,00	CS ÚRS 2017 01	
PSC			<i>Poznámka k součtu cen:</i> 1. V ceně jsou započteny náklady na: a) došlání a uložení překladů předepsané délky, včetně podmnožin boční plochy tenkovrstvou maltou, b) montážní podrobení plochých překladů tak, aby světlá vzdálenost mezi podpory a okrajem otvoru nebo mezi podpory byla maximálně 1,25 m. 2. Množství jednotek se určuje v kusech překladů podle šířky a světlosti otvoru.							
26	K	317141228	Překlady ploché prefabrikované z párobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, šířky překladu 150 mm, pro světlost otvoru přes 2000 do 2250 mm	kus	1,000	1 025,00		1 025,00	CS ÚRS 2017 01	

		Přehledný k souhrnu cen*							
PSC		1. V cenách jsou započteny náklady na dovoz a uložení překlady předepsané délky, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou, b) montážní podpráskání plochých překladů tak, aby světlo vložení mohl podporu a ohranici otvoru nebo mezi podstavci byla maximálně 3,25 m. 2. Množství jednotek se určuje v kusech překladů podle délky a světelní otvoru.							
27	K	317142322.1	Překlady nosné prefabrikované z porobetonu osazené do tenkého maltového lože, v příčkách přímé, světlost otvoru do 1010 mm tl. 150 mm	kus	1,000	764,00	764,00		
28	K	317143522	Překlady nosné prefabrikované z porobetonu osazené do tenkého maltového lože, ve zdech tloušťky 250 mm, pro světlost otvoru přes 1100 do 1350 mm	kus	4,000	2 009,00	8 036,00	CS ÚRS 2017 01	
PSC		Přehledný k souhrnu cen*		1. V cenách jsou započteny náklady na dovoz a uložení překlady předepsané délky, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.					
29	K	317143525	Překlady nosné prefabrikované z porobetonu osazené do tenkého maltového lože, ve zdech tloušťky 250 mm, pro světlost otvoru přes 1500 do 1750 mm	kus	5,000	2 506,00	12 530,00	CS ÚRS 2017 01	
PSC		Přehledný k souhrnu cen*		1. V cenách jsou započteny náklady na dovoz a uložení překlady předepsané délky, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.					
VV		2+2+1				5,000			
VV		Součet				5,000			
30	K	317143624	Překlady nosné prefabrikované z porobetonu osazené do tenkého maltového lože, ve zdech tloušťky 300 mm, pro světlost otvoru přes 1350 do 1500 mm	kus	1,000	2 666,00	2 666,00	CS ÚRS 2017 01	
PSC		Přehledný k souhrnu cen*		1. V cenách jsou započteny náklady na dovoz a uložení překlady předepsané délky, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.					
31	K	317143625	Překlady nosné prefabrikované z porobetonu osazené do tenkého maltového lože, ve zdech tloušťky 300 mm, pro světlost otvoru přes 1500 do 1750 mm	kus	5,000	2 978,00	14 890,00	CS ÚRS 2017 01	
PSC		Přehledný k souhrnu cen*		1. V cenách jsou započteny náklady na dovoz a uložení překlady předepsané délky, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.					
VV		1+2+2				5,000			
VV		Součet				5,000			
32	K	317352211	Ztracené bednění překladů z porobetonových U-profilů osazených do maltového lože, bez podpěrné konstrukce, objemová hmotnost 500 kg/m3, délka dílce 599 mm, ve zdech tloušťky 250 mm	m	15,900	493,00	7 838,70	CS ÚRS 2017 01	
PSC		Přehledný k souhrnu cen*		1. V cenách jsou započteny náklady na dovoz a uložení betonu, tyto se oceňují cenami souhrnu cen 317 32-1. Překlady z betonu železobetonu (bez výztuže), b) dovoz a uložení betonové výztuže, tyto se oceňují cenami souhrnu cen 317 36-1. Výztuž překlady, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů, c) zřízení a odstranění podpěrné konstrukce, tyto se oceňují cenami souhrnu cen 411 35-417 Podpěrné konstrukce stropů. 2. Množství jednotek se určuje v m délky překladu.					
VV		9,00+3,60+3,30				15,900			
VV		Součet				15,900			
33	K	317352711	Ztracené bednění překladů z porobetonových armovaných nenosných profilů osazených do maltového lože, bez podpěrné konstrukce, objemová hmotnost 500 kg/m3, světlost otvoru do 2500 mm, ve zdech tloušťky 300 mm	kus	7,000	2 172,00	15 204,00	CS ÚRS 2017 01	
PSC		Přehledný k souhrnu cen*		1. V cenách jsou započteny náklady na dovoz a uložení betonu, tyto se oceňují cenami souhrnu cen 317 32-1. Překlady z betonu železobetonu (bez výztuže), b) dovoz a uložení betonové výztuže, tyto se oceňují cenami souhrnu cen 317 36-1. Výztuž překlady, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů, c) zřízení a odstranění podpěrné konstrukce, tyto se oceňují cenami souhrnu cen 411 35-417 Podpěrné konstrukce stropů.					
VV		1+2+2+2				7,000			
VV		Součet				7,000			
34	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,797	12 500,00	9 962,50	CS ÚRS 2017 01	
PSC		Přehledný k souhrnu cen*		1. Cena jsou určeny pro základní osazení na cementovou maltou (M 10). 2. Dávkuje ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Zmíněné lze doplnit ve směrné výši 6 nebo krytí nákladů na řezání příslušných dílů z huterů dílů nosníků a na zbytkový odpad (průřez).					
VV		4xIPE 200 4*1,40*22,40/1000				0,125			
VV		4xIPE 200 4*2,05*22,40/1000*2				0,367			
VV		4xIPE 200 4*1,70*22,40/1000*2				0,305			
VV		Součet				0,797			
35	M	130107520	ocel profilové IPE, v jakosti S1 375, h=200 mm	t	0,861	24 800,00	21 352,80	CS ÚRS 2017 01	
VV		4xIPE 200 4*1,40*22,40/1000*1,08				0,135			
VV		4xIPE 200 4*2,05*22,40/1000*2*1,08				0,297			
VV		4xIPE 200 4*1,70*22,40/1000*2*1,08				0,329			
VV		Součet				0,861			
36	K	330321410	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železobetonu (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	0,559	7 500,00	4 192,50	CS ÚRS 2017 01	
VV		1.07 0,25*0,25*2,98*2				0,373			
VV		Vstup 0,25*0,25*2,97				0,186			
VV		Součet				0,559			
37	K	331351101	Bednění hranatých pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzeptění průřezu pravouhého čtyřúhelníka zřízení	m2	8,930	850,00	7 590,50	CS ÚRS 2017 01	
VV		1.07 4*0,25*2,98*2				5,960			
VV		Vstup 4*0,25*2,97				2,970			
VV		Součet				8,930			
38	K	331351102	Bednění hranatých pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzeptění průřezu pravouhého čtyřúhelníka odstranění	m2	8,930	200,00	1 786,00	CS ÚRS 2017 01	
39	K	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,085	30 200,00	2 567,00	CS ÚRS 2017 01	
VV		1.07 28,30/1000*2				0,057			
VV		Vstup 28,30/1000				0,028			
VV		Součet				0,085			
40	K	342272523	Příčky z porobetonových přesných příček hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm	m2	8,338	844,00	7 037,27	CS ÚRS 2017 01	
VV		2.NP 2,49*1,00+0,80*7,31				8,338			
VV		Součet				8,338			

41	K	411321616	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	2,237	11 200,00	25 054,40	CS ÚRS 2017 01
VV			TP9 14,916*0,15			2,237		
VV			Součet			2,237		
42	K	411351101	Bednění stropů, klenb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plně, rovné, popř. s náběhy zřízení	m2	14,916	850,00	12 678,60	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznamka k souboru cen: 1. Při poloměru klenby do 1 m vcelku se bednění řídí na přechodu stěn do stropů, mostičkových klenb, vnějších říms sazení souboru cen 419 35-11					
43	K	411351102	Bednění stropů, klenb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plně, rovné, popř. s náběhy odstranění	m2	14,916	350,00	5 220,60	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznamka k souboru cen: 1. Při poloměru klenby do 1 m vcelku se bednění řídí na přechodu stěn do stropů, mostičkových klenb, vnějších říms sazení souboru cen 419 35-11					
44	K	411354171	Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží do 5 kPa zřízení	m2	14,916	200,00	2 983,20	CS ÚRS 2017 01
45	K	411354172	Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží do 5 kPa odstranění	m2	14,916	100,00	1 491,60	CS ÚRS 2017 01
46	K	411361821	Výztuž stropů prosté uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (zebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,442	34 000,00	15 028,00	CS ÚRS 2017 01
VV			442,21/1000			0,442		
VV			Součet			0,442		
47	K	413232221	Zadávka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	8,000	258,00	2 064,00	CS ÚRS 2017 01
48	K	413321414	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 25/30	m3	0,956	11 200,00	10 707,20	CS ÚRS 2017 01
VV			m.E.1.07 0,25*0,25*9,52			0,595		
VV			vstup 0,30*0,25*4,816			0,361		
VV			Součet			0,956		
49	K	413351107	Bednění nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí bez podpěrné konstrukce, neproměnného nebo proměnného průřezu tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného zřízení	m2	11,002	850,00	9 351,70	CS ÚRS 2017 01
VV			m.E.1.07 (0,25*2*0,25*9,52			7,140		
VV			vstup (0,30*2*0,25*4,816			3,862		
VV			Součet			11,002		
50	K	413351108	Bednění nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí bez podpěrné konstrukce, neproměnného nebo proměnného průřezu tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného odstranění	m2	11,002	350,00	3 850,70	CS ÚRS 2017 01
51	K	413351211	Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí výšky do 4 m, se zesílením dna bednění, na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží do 5 kPa zřízení	m2	3,825	200,00	765,00	CS ÚRS 2017 01
VV			m.E.1.07 0,25*9,52			2,380		
VV			vstup 0,30*4,816			1,445		
VV			Součet			3,825		
52	K	413351212	Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí výšky do 4 m, se zesílením dna bednění, na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží do 5 kPa odstranění	m2	3,825	100,00	382,50	CS ÚRS 2017 01
53	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,127	34 000,00	4 318,00	CS ÚRS 2017 01
VV			m.E.1.07 85,20/1000			0,085		
VV			vstup 41,90/1000			0,042		
VV			Součet			0,127		
54	K	413941123	Osažování ocelových válcovaných nosníků ve stropích I nebo I E nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,482	12 500,00	6 025,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznamka k souboru cen: 1. Cena zaosažení pro pedivěná osažování na cementovou maltu (mm, 4K-15) 2. Zadávka ocelových nosníků se osazuje ve speciálci 3. Zpracovatel je zodpovědný za správné užití k tomu krytí nákladů na řešení příslušných akcí z hmotných zdrojů materiálů a na zbytkový odpad (proraz)					
VV			TP10 - I 200 4*4,60*26,20/1000			0,482		
VV			Součet			0,482		
55	AI	130107220	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=200 mm	t	0,521	24 800,00	12 920,80	CS ÚRS 2017 01
VV			0,482*1,08 Přepočtené koeficientem mražení			0,521		
56	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	19,887	11 200,00	222 734,40	CS ÚRS 2017 01
VV			1.NP					
VV			0,20*0,25*(19,31+13,70+9,17+8,92+7,322+4,30)			3,136		
VV			0,25*0,25*(8,92+0,65+4,65+4,50+1,90)+0,45*0,20*2,65			1,527		
VV			0,34*0,25*4,80			0,408		
VV			(0,30+0,26)/2*0,20*17,21+(0,65+0,45)/2*0,20*9,77			2,038		
VV			0,55*0,20*3,00			0,330		
VV			2.NP					
VV			0,38*0,20*12,81+0,46*0,20*6,30+0,56*0,20*3,424			1,937		
VV			0,45*0,20*7,39+2*0,45*0,25*(14,50+4,28+1,72)			3,636		
VV			0,30*0,20*4,03+0,55*0,20*3,595+0,70*0,20*2,81			1,031		
VV			0,45*0,20*(18,55+7,80+2,56+10,25+11,15+5,08)			4,985		
VV			0,30*0,20*14,315			0,859		
VV			Součet			19,887		
57	K	417351115	Bednění boční ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	110,701	850,00	94 095,85	CS ÚRS 2017 01
VV			1.NP					
VV			2*0,25*(19,31+13,70+9,17+8,92+7,322+4,30)			31,361		
VV			2*0,25*(8,92+0,65+4,65+4,50+1,90)+0,45*0,20*2,65			10,549		
VV			2*0,25*4,80			2,400		
VV			2*0,20*17,21+(0,65+0,45)/2*0,20*9,77			7,959		
VV			2*0,20*3,00			1,200		
VV			2.NP					
VV			2*0,20*12,81+2*0,20*6,30+2*0,20*3,424			9,014		
VV			2*0,20*7,39+2*0,25*(14,50+4,28+1,72)			16,162		
VV			2*0,20*4,03+2*0,20*3,595+2*0,20*2,81			4,174		

VV		2*0,20*(18,55+7,80+2,56+10,75+11,15+5,08)			22,156			
VV		2*0,20*14,315			5,726			
VV		Součet			110,701			
58	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	110,701	350,00	38 745,35	CS ÚRS 2017 01
59	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,279	34 000,00	43 486,00	CS ÚRS 2017 01
VV		1.NP 593,2286/1000			0,593			
VV		2.NP 686,0641/1000			0,686			
VV		Součet			1,279			
60	K	430321820	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 35/45	m2	29,018	16 500,00	478 797,00	
VV		6,288+0,862+1,37+15,967+1,624+2,987			29,018			
VV		Součet			29,018			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							3 371 776,03	
61	K	611321141	Omlítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvourvrstvá, tloušťky jádrové omlítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	126,660	365,00	46 230,90	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro uvození naskladnění omítek v tloušťce jádrové omlítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších 5 započítaných 5 mm. 2. Omlítka vodorovných konstrukcí nanášená na pleťiva se oceňuje cenami omítek štukových stropů nebo svislých trámů. 3. Podkladní a zapojovací omítky se oceňují cenami souboru cen 61.13.1... jako částí katalogu.								
VV		1a2.NP						
VV		5,54+17,72+2,62+8,94+16,40			51,220			
VV		1.NP						
VV		1,44+2,31+1,38+1,85+1,25+29,85			37,080			
VV		2.NP						
VV		5,19+29,00+4,17			38,360			
VV		Součet			126,660			
62	K	612321141	Vápenocementová omlítka štuková dvourvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 671,765	380,00	635 270,70	CS ÚRS 2015 02
VV		1479,84+34,848/0,30+6,3382			1 612,676			
VV		0,73*0,75+(3,00*2,00-1,35*0,65-0,90*2,00)			3,870			
VV		(1,75*2,60-0,65*2,00-0,90*2,58+1,60*2,29*2-0,65*2,00*2-1,00*2,58)			2,076			
VV		0,70*2,50+0,65*2,02+0,44*2,50+(3,54*2,86-1,00*2,58-0,65*2,00*2)			9,107			
VV		11,886			11,886			
VV		(0,90*3,65*3+1,075*1,20)			11,145			
VV		(3,10*2,33-1,94*2,00)			3,343			
VV		(0,90*2,02*3+0,95*2,35+0,935*2,35+1,50*2,02)			12,914			
VV		2,58*0,20+1,60*2,02			3,748			
VV		Součet			1 671,765			
63	K	612831141	Omlítková stěrka	m2	435,291	775,00	337 350,53	
VV		0,06 2,86*(3,55*2+5,125*2)-0,90*1,97			47,848			
VV		0,10 2,24*(2,55*2+6,95*2)			42,560			
VV		0,11 2,51*(2,345*2+2,34*2)			23,519			
VV		0,12 3,09*(3,82*2+2,34*2)			38,069			
VV		0,13 2,70*(1,60*2+1,55*2)-0,80*1,97			15,434			
VV		0,14 2,70*(1,60*2+1,05*2)-0,60*1,97			13,128			
VV		0,15 2,70*(1,35*2+1,05*2)-0,60*1,97-0,70*1,97			10,399			
VV		0,16 2,70*(1,35*2+1,55*2)-0,70*1,97-0,80*1,97			12,705			
VV		0,17 2,70*(1,23*2+1,55*2)-0,60*1,97-0,80*1,97			12,254			
VV		0,18 2,70*(1,23*2+0,85*2)-0,60*1,97			10,650			
VV		0,19 2,70*(0,95*2+1,55*2)-0,70*1,97-0,80*1,97			10,545			
VV		0,20 2,70*(0,95*2+0,85*2)-0,60*1,97			8,538			
VV		1,10 2,70*(1,31*2+1,68*2)-0,70*1,97-0,80*1,97			13,191			
VV		1,11 2,70*(1,31*2+1,12*2)-0,70*1,97			11,743			
VV		1,12 2,70*(1,45*2+2,68*2)-0,80*1,97			20,726			
VV		1,13 2,70*(1,20+2,68*2)-0,78*2,00			16,152			
VV		1,14 2,70*(2,65*2+0,98*2)-0,70*1,97-0,80*1,97*2			15,071			
VV		1,15 2,70*(1,60*2+1,62*2)-0,80*1,97			15,812			
VV		1,16 2,70*(0,90*2+1,62*2)-0,70*1,97			12,229			
VV		1,17 2,70*(2,65*2+0,98*2)-0,70*1,97-0,80*1,97*2			15,071			
VV		1,18 2,70*(0,90*2+1,62*2)-0,70*1,97			12,229			
VV		1,19 2,70*(1,60*2+1,62*2)-0,80*1,97			15,812			
VV		1,30 3,13*(1,45*2+1,20*2)-0,75*1,97			15,112			
VV		1,31 3,13*(1,25*2+1,10*2)-0,75*1,97			13,234			
VV		1,32 3,13*(1,45*2+1,00*2)-0,75*1,97			13,860			
VV		Součet			435,291			
64	K	613321141	Omlítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvourvrstvá, tloušťky jádrové omlítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů	m2	8,930	620,00	5 536,60	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro uvození naskladnění omítek v tloušťce jádrové omlítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších 5 započítaných 5 mm. 2. Omlítka vodorovných konstrukcí nanášená na pleťiva se oceňuje cenami omítek štukových stropů nebo svislých trámů. 3. Podkladní a zapojovací omítky se oceňují cenami souboru cen 61.13.1... jako částí katalogu.								
65	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	949,225	175,00	166 114,38	CS ÚRS 2015 02
VV		872,024+48,548+28,653			949,225			
VV		Součet			949,225			
66	K	622143004	Montáž omlítkových samolepicích začíšťovacích profilů (APU list) v jejich dodávky	m	475,960	44,00	20 942,24	CS ÚRS 2015 02
VV		(0,32*2+2*0,80)+(0,50*2+2*0,50)*7			16,240			
VV		(1,325*2+2*0,65)+(0,65*2+2*0,00)*5+(1,00*2+2*1,00)+(0,70*2+2*2,10)+(0,78*2+2*1,70)*2+(1,20*2+2*0,90)			54,170			
VV		(1,30*2+2*1,10)*4+(0,58*2+2*1,15)+(0,58*2+2*1,10)*2+(1,50*2+2*0,65)			33,680			
VV		(1,50*2+2*1,50)+(1,10*2+2*1,25)+(1,30*2+2*1,20)			17,700			
VV		(1,20*2+2*2,10)*6+(1,30*2+2*4,40)			51,000			
VV		(0,90+2*1,05)*3+(0,90+2*2,58)*3+(1,94+2*2,05)+(0,90+2*2,10)+(0,90+2*2,60)+(2,90+2*2,60)+(1,87+2*2,40)			65,190			
VV		Součet			237,980			
VV		237,98*2 Přepočtené koeficientem množství			475,960			
67	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	872,024	720,00	627 857,28	CS ÚRS 2017 01

PJC	Pozvánka k součtu cen 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek celoplošným lepením, b) přechytávání izolačních desek, c) vložení skloněných vstupušů tlakové izolace, d) osazení a dodávku rekvizitů. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace, tyto se oceňují ve specifikaci, strážně lze odhadnout ve výši 200, b) provedení kování povrchové izolace - včetně tenkovrstvou omítkou, tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu - náklady, tyto se oceňují příslušnými cenami části 401 katalogu 500-750 - keramickými obkladem, tyto se oceňují příslušnými cenami součtu cen 601 a 602 katalogu 500-750 Obklady keramické, c) osazení listů, tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 1101 a 1108 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelné izolačních desek v počtu 9 kusů pro podhledy a 6 kusů pro stěny. 4. Kombinované desky je např. sandwichové asfaltová deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.									
	VV	sever	69,56+78,542+5,001+40,934+12,714+63,553-0,1947	268,946						
	VV	jih	310,425+2,3163-1,182-1,200,90-2,074-0,85-5,3825-2,278-1,4144	262,269						
	VV	východ	24,00+73,829+35,544+2,388+12,90	148,661						
	VV	západ	12,847+29,041+63,284	107,172						
	VV		1,7017,53+1,38316,45+1,3810,14+1,00(10,947+3,43)+0,7655,30	84,976						
VV		Součet	872,024							
68	AI	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	889,464	195,00	172 445,48	CS ÚRS 2017 01		
VV			872,024*1,02 Přepočtené koeficientem množství		889,464					
69	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	237,980	250,00	59 495,00	CS ÚRS 2017 01		
PJC	Pozvánka k součtu cen 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek celoplošným lepením, b) přechytávání izolačních desek, c) vložení skloněných vstupušů tlakové izolace, d) osazení a dodávku rekvizitů. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace, tyto se oceňují ve specifikaci, strážně lze odhadnout ve výši 100, b) provedení kování povrchové izolace - včetně tenkovrstvou omítkou, tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu - náklady, tyto se oceňují příslušnými cenami části 601 katalogu 300-750 Obklady keramické, c) osazení manžer kování nebo nadpraží hloubky přes 400mm se použijí ceny součtu cen 62, 70-71. Montáž kontaktního zateplení.									
	VV			(0,32*2+2*0,80)+(0,50*2+2*0,50)*7	16,240					
	VV			(1,325*2+2*0,65)+(0,65*2+2*0,50)*5+(1,00*2+2*1,00)+(0,70*2+2*2,10)+(0,78*2+2*1,70)*2+(1,20*2+2*0,90)	54,170					
	VV			(1,30*2+2*1,10)*4+(0,58*2+2*1,15)+(0,58*2+2*1,10)*2+(1,50*2+2*0,65)	33,680					
	VV			(1,50*2+2*1,50)+(1,10*2+2*2,25)+(1,30*2+2*1,20)	17,700					
	VV			(1,20*2+2*2,10)*6+(1,30*2+2*4,40)	51,000					
VV			(0,90+2*2,05)*3+(0,90+2*2,58)*3+(1,94+2*2,05)+(0,90+2*2,10)+(0,90+2*2,60)+(2,90+2*2,60)+(1,87+2*2,40)	65,190						
VV			Součet	237,980						
70	AI	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 40 mm	m2	48,548	48,75	2 366,72	CS ÚRS 2017 01		
VV			237,980*0,204 Přepočtené koeficientem množství		48,548					
71	K	622252001	Montáž základacích soklových listů kontaktního zateplení	m	160,180	82,00	12 314,76	CS ÚRS 2015 02		
VV			19,315+2,555+22,85+2,20+3,045+7,425+5,405+5,00	67,795						
VV			17,53+14,895+2,755+2,795+27,39+1,17+3,045+5,405+7,40	82,385						
VV			Součet	150,180						
72	AI	590516530	líta soklová Al s okapní lištou, základací U 16 cm, 0,95/200 cm	m	153,184	65,00	9 956,96	CS ÚRS 2015 02		
VV			150,18*1,02 Přepočtené koeficientem množství		153,184					
73	K	622252002	Montáž ostatních listů kontaktního zateplení	m	356,488	60,00	21 389,28	CS ÚRS 2015 02		
VV			4,957+2,50+11,01+9,802+8,442	84,640						
VV			6,314+6,30+2,90+3,93+0,87+0,73+1,172+1,435+3,73+3,275+3,212	33,868						
VV			(0,32*2+2*0,80)+(0,50*2+2*0,50)*7	16,240						
VV			(1,325*2+2*0,65)+(0,65*2+2*0,50)*5+(1,00*2+2*1,00)+(0,70*2+2*2,10)+(0,78*2+2*1,70)*2+(1,20*2+2*0,90)	54,170						
VV			(1,30*2+2*1,10)*4+(0,58*2+2*1,15)+(0,58*2+2*1,10)*2+(1,50*2+2*0,65)	33,680						
VV			(1,50*2+2*1,50)+(1,10*2+2*2,25)+(1,30*2+2*1,20)	17,700						
VV			(1,20*2+2*2,10)*6+(1,30*2+2*4,40)	51,000						
VV			(0,90+2*2,05)*3+(0,90+2*2,58)*3+(1,94+2*2,05)+(0,90+2*2,10)+(0,90+2*2,60)+(2,90+2*2,60)+(1,87+2*2,40)	65,190						
VV			Součet	356,488						
74	AI	590514700	líta rohová Al 22 / 22 mm perforovaná	m	374,312	13,00	4 866,06	CS ÚRS 2015 02		
VV			356,488*1,05 Přepočtené koeficientem množství		374,312					
75	K	622511021	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zmrzlá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	872,024	485,00	422 931,64	CS ÚRS 2017 01		
76	K	622511111	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn	m2	28,653	560,00	16 045,68	CS ÚRS 2017 01		
VV			3,866+8,15+1,018+5,911+1,261+1,92+0,85+1,566+4,111	28,653						
VV			Součet	28,653						
77	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na zadíšťovací lišty	m2	84,068	45,00	3 783,06	CS ÚRS 2015 02		
VV			0,32*0,80+0,50*0,50*7	2,086						
VV			1,325*0,65+0,65*2,00*5+1,00*1,00+0,70*2,10+0,78*1,70*2+1,20*0,90+1,30*1,10*4+0,58*1,15+0,58*1,10*2+1,50*0,65	22,201						
VV			1,50*1,50+1,10*2,25+1,30*1,20	6,285						
VV			1,20*2,10*6+1,30*4,40	20,840						
VV			0,90*2,05*3+0,90*2,58*3+1,94*2,05+0,90*2,10+0,90*2,60+2,90*2,60+1,87*2,40	32,736						
VV			Součet	84,068						
78	K	629995101	Očštění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	815,701	75,00	61 177,58	CS ÚRS 2015 02		
VV			787,048+28,653	815,701						
VV			Součet	815,701						
79	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tl. C 20/25	m3	0,984	3 897,50	3 835,14	CS ÚRS 2017 01		
PJC	Pozvánka k součtu cen 1. Ceny jsou uhlány pro mazaniny kryty (pachlázě i pglázě), např.: podkladní, plavací, vyrovnávací nebo odšťáblující pod patěry, podlahy, průmyslové podlahy, asfalt pro podbídní provizurní podbídnívaných povrchů uzavřených střešních a technologických zařízení (s odlišnými zatíženími betonu). 2. Pro mazaniny tloušťky větších než 240 mm jsou uhlány: a) pro mazaniny uhlávané na zemina (v tržních cenách), b) ceny součtu cen 21*21 - obklady z betonu prostého a 21*22 - obklady z betonu šelavého, c) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny součtu cen 41*31 - Beton kloubů. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodník budovy (včetně tvarování rohového žlábků v příslušných tloušťkách). Jeho podlaží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s upevněním výztuže litou nebo dřevěnými kladkami, b) vyčištění dílačnických spár v mazanině bez zaplínání, pokud jsou dílačnické spáry vyčištěny při provádění betonáže. Jestliže jsou dílačnické spáry řešeny dodatečně, oceňují se cenami součtu cen 614-616-617-618 dílačnických nebo spárovacích spár.									
	VV			P13 16,40*0,06	0,984					
	VV			Součet	0,984					

80	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	45,590	4 073,75	185 722,26	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k součaru ceny</i> 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pavlažné i podlahové), podl. podkladní, plavnicí, vyrovnávací nebo oddělovací pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, zápi. pro podlahové prosvětlové podkládavých potek uzavřených utěrnou a technologických zářizování (s odlišným zneškodněním potrubí betonu). 2. Pro mazaniny tlustší než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zemina (v tržích max.) ceny součtu cen 2* 31 - 240 mm z betonu prostého a 27* 32 - 240 mm z betonu železobetonu, b) pro mazaniny v nosacích podlahách ceny součtu cen 41 31 - 240 mm z betonu prostého a 27* 32 - 240 mm z betonu železobetonu. 3. Ceny lze použít i pro betonové základy (podlahy) budovy (včetně betonové výztuže) v příslušných tloušťkách, která ověřuje se ověřuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s umocněním výhledů lůžka nebo dřevěným kladkám, b) vytvoření dílčích spár v mazanině bez zářizování, pokud jsou dílčích spár vyžadovány při provádění betonáže. Jediné jsou dílčích spár bez zářizování, ověřuje se cenami součtu cen 534 91-11. Realizace dílčích nebo ústředních spár.								
PSC								
VV			P2"	(19,20+23,71+1,82+8,94+0,93)*0,10		5,460		
VV			P2"	(4,45+55,58+4,96+2,53+1,60+3,20+13,42+47,90+35,49)*0,10		16,913		
VV				(57,36+2,20+1,41+4,15+3,48+2,60+2,87+1,64+2,60)*0,10		7,831		
VV				(1,60+2,87)*0,10		0,447		
VV			P6"	(15,98+17,72)*0,10		3,370		
VV			P7"	(22,22+19,32+14,49)*0,10		5,603		
VV			P8"	(5,54+6,18)*0,10		1,172		
VV			P14"	1,80*0,10		0,180		
VV			P16"	(5,50+16,14)*0,10		2,364		
VV			P18"	(2,48+1,68+1,42+1,89+2,47+1,05+1,62+0,81+9,08)*0,10		2,250		
VV			Součet			45,590		
80a	K	631311135	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. do 240 mm tř. C 20/25	m3	0,270	4 162,50	1 123,86	CS ÚRS 2017 01
VV			P14"	1,80*0,15		0,270		
81	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,984	852,50	838,86	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k součaru ceny</i> 1. Ceny -0011 až -0023 lze použít pro mazaniny tl. tř. C 8/10. 2. V ceně -0011 až -0023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým kladkám. 3. Ceny -0171 až -0175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad stěnou oddělenou betonovou směr, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu (ať nově výztuží (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.								
PSC								
82	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	45,590	426,25	19 432,74	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k součaru ceny</i> 1. Ceny -0011 až -0023 lze použít pro mazaniny tl. tř. C 8/10. 2. V ceně -0011 až -0023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým kladkám. 3. Ceny -0171 až -0175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad stěnou oddělenou betonovou směr, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu (ať nově výztuží (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.								
PSC								
83	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	0,270	212,50	57,38	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k součaru ceny</i> 1. Ceny -0011 až -0023 lze použít pro mazaniny tl. tř. C 8/10. 2. V ceně -0011 až -0023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým kladkám. 3. Ceny -0171 až -0175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad stěnou oddělenou betonovou směr, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu (ať nově výztuží (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.								
PSC								
VV			P14"	1,80*0,15		0,270		
VV			Součet			0,270		
84	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latic před vložení výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	0,984	625,00	615,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k součaru ceny</i> 1. Ceny -0011 až -0023 lze použít pro mazaniny tl. tř. C 8/10. 2. V ceně -0011 až -0023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým kladkám. 3. Ceny -0171 až -0175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad stěnou oddělenou betonovou směr, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu (ať nově výztuží (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.								
PSC								
85	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latic před vložení výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	45,590	625,00	28 493,75	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k součaru ceny</i> 1. Ceny -0011 až -0023 lze použít pro mazaniny tl. tř. C 8/10. 2. V ceně -0011 až -0023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým kladkám. 3. Ceny -0171 až -0175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad stěnou oddělenou betonovou směr, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu (ať nově výztuží (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.								
PSC								
86	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latic před vložení výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	0,270	625,00	168,75	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k součaru ceny</i> 1. Ceny -0011 až -0023 lze použít pro mazaniny tl. tř. C 8/10. 2. V ceně -0011 až -0023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým kladkám. 3. Ceny -0171 až -0175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad stěnou oddělenou betonovou směr, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu (ať nově výztuží (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.								
PSC								
87	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	4,234	32 500,00	137 605,00	CS ÚRS 2017 01
VV			P1"	29,13*3,033/1000*1,08		0,095		
VV			P2"	(19,20+23,71+1,82+8,94+0,93)*3,033/1000*1,08*2		0,358		
VV			P2"	(4,45+55,58+4,96+2,53+1,60+3,20+13,42+47,90+35,49)*3,033/1000*1,08*2		1,108		
VV				(57,36+2,20+1,41+4,15+3,48+2,60+2,87+1,64+2,60)*3,033/1000*1,08*2		0,513		
VV				(1,60+2,87)*3,033/1000*1,08*2		0,029		
VV			P3"	(1,44+2,31+1,36+1,65+1,25+13,50)*3,033/1000*1,08		0,070		
VV				(16,35+5,19+29,00+4,17)*3,033/1000*1,08		0,179		
VV			P4"	145,57*3,033/1000*1,08		0,470		
VV			P5"	(10,62+10,40)*3,033/1000*1,08		0,069		
VV			P6"	(15,98+17,72)*3,033/1000*1,08*2		0,221		
VV			P7"	(22,22+19,32+14,49)*3,033/1000*1,08*2		0,367		
VV			P8"	(5,54+6,18)*3,033/1000*1,08*2		0,077		
VV			P9"	9,04*3,033/1000*1,08		0,030		
VV			P10"	28,95*3,033/1000*1,08		0,095		
VV			P11"	36,03*3,033/1000*1,08		0,118		
VV			P13"	16,40*3,033/1000*1,08*2		0,107		

VV		P14"	1,80*3,033/1000*1,08*2		0,012			
VV		P16"	(5,50+18,14)*3,033/1000*1,08*2		0,155			
VV		P17"	(4,77+21,81)*3,033/1000*1,08		0,087			
VV		P18"	(2,48+1,68+1,42+1,89+2,47+1,05+1,62+0,81+9,08)*3,033/1000*1,08		0,074			
VV		Součet			4,234			
88	K	632453351	Potěr betonový samonivelační litý tl. přes 40 mm do 50 mm tř. C 25/30	m2	805,420	318,75	256 727,63	CS ÚRS 2017 01
PSC		<i>Pozvánka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro potěr na betonových konstrukcích.						
VV		P1"	29,13		29,130			
VV		P2"	19,20+23,71+1,82+8,94+0,93		54,600			
VV		P2"	4,45+55,58+4,96+2,53+1,60+3,20+13,42+47,90+35,49		169,130			
VV			57,36+2,20+1,41+4,15+3,48+2,60+2,87+1,64+2,60		78,310			
VV			1,60+2,87		4,470			
VV		P3"	1,44+2,31+1,36+1,65+1,25+13,50		21,510			
VV			16,35+5,19+29,00+4,17		54,710			
VV		P4"	143,57		143,570			
VV		P6"	15,98+17,72		33,700			
VV		P7"	22,22+19,32+14,49		56,030			
VV		P8"	5,54+6,18		11,720			
VV		P9"	9,04		9,040			
VV		P10"	28,95		28,950			
VV		P11"	36,03		36,030			
VV		P14"	1,80		1,800			
VV		P16"	5,50+18,14		23,640			
VV		P17"	4,77+21,81		26,580			
VV		P18"	2,48+1,68+1,42+1,89+2,47+1,05+1,62+0,81+9,08		22,500			
VV		Součet			805,420			
89	K	632453371	Potěr betonový samonivelační litý tl. přes 60 mm do 70 mm tř. C 25/30	m2	21,020	343,75	7 225,63	CS ÚRS 2017 01
PSC		<i>Pozvánka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro potěr na betonových konstrukcích.						
VV		P5"	10,62+10,40		21,020			
VV		Součet			21,020			
90	K	632453381	Potěr betonový samonivelační litý tl. přes 60 mm do 70 mm tř. C 25/30	m2	16,400	343,75	5 637,50	
VV		P13"	16,40		16,400			
VV		Součet			16,400			
90a	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	842,840	6,25	5 267,75	
VV			805,42+21,02+16,4		842,840			
91	K	635111133	Násep ze šterkopisku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva drobného 0-4	m3	2,250	1 155,00	2 598,75	
VV		P18"	(2,48+1,68+1,42+1,89+2,47+1,05+1,62+0,81+9,08)*0,10		2,250			
VV		Součet			2,250			
92	K	635111141	Násep ze šterkopisku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého 8-16	m3	46,651	1 155,00	53 881,91	CS ÚRS 2017 01
PSC		<i>Pozvánka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro násep vodorovný nebo ve směru pod podlahy, mazaniny, dlažby a pro násep na plochých střeších.						
VV		P2"	(19,20+23,71+1,82+8,94+0,93)*0,10		5,460			
VV		P2"	(4,45+55,58+4,96+2,53+1,60+3,20+13,42+47,90+35,49)*0,10		16,913			
VV			(57,36+2,20+1,41+4,15+3,48+2,60+2,87+1,64+2,60)*0,10		7,831			
VV			(1,60+2,87)*0,10		0,447			
VV		P6"	(15,98+17,72)*0,10		3,370			
VV		P7"	(22,22+19,32+14,49)*0,10		5,603			
VV		P8"	(5,54+6,18)*0,10		1,152			
VV		P14"	1,80*0,10		0,180			
VV		P16"	(5,50+18,14)*0,10		2,073			
VV		P18"	(2,48+1,68+1,42+1,89+2,47+1,05+1,62+0,81+9,08)*0,10		2,250			
VV		Součet			46,651			
93	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel, na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	10,000	650,00	6 500,00	CS ÚRS 2017 01
PSC		<i>Pozvánka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefabrikátů masiv, předbetonových nebo osazovaných, které se provádí vakuově nebo bezvacuumově po osazení vnitřních dílů, podlahy a stěn v konstrukci zděných plát 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vybudění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na malbu určených pro zajištění stěn profilovaných osazovaných v rámci katalogu 800-760. 3. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení rámu do záru. 4. Ceny jsou určeny pro základní způsob provedení (viz. bodový přehled cen k danému účtu). 5. V ceně nejsou započteny náklady na dovoz zárubní nebo rámu, které se oceňují na specifikaci.						
94	AI	553311130	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 600 L/P	kus	1,000	940,00	940,00	CS ÚRS 2017 01
95	AI	553311150	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 700 L/P	kus	1,000	953,00	953,00	CS ÚRS 2017 01
96	AI	553314295	zárubeň hliníková 800/11970	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
97	AI	553311170	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 800 L/P	kus	3,000	966,00	2 898,00	CS ÚRS 2017 01
98	AI	553311151	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 750 L/P	kus	4,000	953,00	3 812,00	
99	K	642946111	Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky do zděné příčky s jednou	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2017 01
PSC		<i>Pozvánka k souboru cen:</i> 1. Pro malbu použijte se rozhodující částí průřezu díla dveřního otvoru resp. dveřních křídel. 2. Ceny součástí cen 41 - nebo použijte pro montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky. 3. Ceny součástí cen 42 - nebo použijte pro montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky. 4. V ceně jsou započteny i náklady na dovoz stavebního pouzdra. 5. V ceně nejsou započteny náklady na položení stavebního pouzdra v mezeru a zveničení, tyto se oceňují jako samostatné příslušenství součástí cen tohoto katalogu.						
100	AI	553316110	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 700 mm - standardní rozměr	kus	1,000	8 178,75	8 178,75	CS ÚRS 2017 01
101	AI	553316120	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800 mm - standardní rozměr	kus	1,000	8 687,50	8 687,50	CS ÚRS 2017 01
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						1 352 959,55
102	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	898,575	57,50	51 668,06	CS ÚRS 2015 02
VV		sever	263,537		263,537			
VV		jih	313,773		313,773			
VV		východ	187,756		187,756			
VV		západ	133,509		133,509			
VV		Součet			898,575			
103	K	941111211	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	82 668,900	1,38	113 669,74	CS ÚRS 2015 02

VV			898,575*2 Přepočtené koeficientem množství			82 668,900			
104	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š. do 0,9 m v do 10 m	m2	898,575	37,50	33 696,56	CS ÚRS 2015 02	
105	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešovací podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	746,500	110,00	82 115,00	CS ÚRS 2015 02	
VV			710,13+36,37			746,500			
VV			Součet			746,500			
106	K	952901001	Vykázání stávajících prostorů, demontáž stávajícího nábytku a vybavení, zařizovacích předmětů, potrubí a ostatních prvků TZB - kompletní provedení včetně manipulace a uskladnění dle pokynů investora	kpl	1,000	95 400,00	95 400,00		
107	K	952901111	Vyčistění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m - hrubá stavba	m2	540,940	64,00	34 620,16		
VV			197,14+262,51+50,54+30,75			540,940			
VV			Součet			540,940			
108	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	46,680	5 988,00	279 519,84	CS ÚRS 2017 01	
VV			1a2.PP						
VV			0,14*(35,47+10,37)+0,10*12,20+0,15*20,87+0,10*(48,76+8,94+1,66)			16,704			
VV			1.NP						
VV			0,10*216,05+0,10*(26,76+56,95)			29,976			
VV			Součet			46,680			
109	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	88,741	94,80	8 412,65	CS ÚRS 2017 01	
VV			1.PP						
VV			3,00*(2,25+2,40+0,80+1,75*2+1,65)+0,70*1,97*2-1,45*1,97			26,186			
VV			3,40*2,02+0,90*1,97			5,095			
VV			1.NP						
VV			3,05*(4,10+1,22)+0,75*1,97+0,90*1,97			12,976			
VV			3,16*(2,90*4+1,10+1,00+1,25)+0,70*1,97*2			44,484			
VV			Součet			88,741			
110	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	118,958	142,80	16 987,20	CS ÚRS 2017 01	
VV			1.PP						
VV			3,00*(1,53+1,37)+0,90*1,97*2+3,40*(3,05+1,38)			20,216			
VV			3,00*6,50+0,60*1,97*2+0,90*1,97			15,363			
VV			3,05*(7,27+2,70*2+0,15+3,82+4,00*2+1,29)+0,80*1,97*3+0,70*1,97+0,90*1,97			71,207			
VV			2.NP 2,36*2,70+0,70*2,30+1,14*(1,00+5,50)			12,172			
VV			Součet			118,958			
111	K	962032230	Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	3,895	948,00	3 692,46	CS ÚRS 2017 01	
PSC			Pozvánka k souboru cen 1. Bourání přílož a průřezu přes 0,3m m2 se oceňuje příslušnými cenami -2210, -2211, -2240, -2241, -2251 a -2254 jako bourání zdíva nadzákladového cihelného.						
VV			1.PP						
VV			3,40*0,45*0,252+0,30*1,00*2,05			1,001			
VV			0,30*(3,00*1,85+1,40*2,50)+3,00*0,28*0,39			0,943			
VV			obvodové						
VV			západní 0,30*0,33			0,099			
VV			východní 0,30*0,86+0,465*1,466			0,940			
VV			severní 0,47*1,94			0,912			
VV			Součet			3,895			
112	K	962032231	Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	45,556	948,00	43 187,09	CS ÚRS 2017 01	
PSC			Pozvánka k souboru cen 1. Bourání přílož a průřezu přes 0,3m m2 se oceňuje příslušnými cenami -2210, -2211, -2240, -2241, -2251 a -2254 jako bourání zdíva nadzákladového cihelného.						
VV			1a2.NP						
VV			3,40*0,45*0,658			1,007			
VV			1.NP						
VV			0,25*3,05*(4,65+2,817)+0,17*3,05*(0,37+4,295)+(0,17+0,25)*0,80*1,97			7,450			
VV			obvodové						
VV			západní 0,30*(29,332+2,90*1,39)+0,45*1,635+0,55*1,051			11,323			
VV			východní 0,55*5,473+0,45*2,695+0,30*1,565			4,692			
VV			júžní (0,625+0,47)/(2*13,579+0,38*2,833			8,511			
VV			severní 0,47*1,94+0,465*9,888+0,465*13,926			11,985			
VV			2.NP 0,20*2,94*1,00			0,588			
VV			Součet			45,556			
113	K	962032631	Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvárníc kominového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopiskových nad stěchou na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	20,278	948,00	19 223,54	CS ÚRS 2017 01	
PSC			Pozvánka k souboru cen 1. Bourání přílož a průřezu přes 0,3m m2 se oceňuje příslušnými cenami -2210, -2211, -2240, -2241, -2251 a -2254 jako bourání zdíva nadzákladového cihelného.						
VV			0,60*0,60*5,06+0,45*0,45*6,00+0,47*0,80*5,75+0,78*1,60*12,10			20,278			
VV			Součet			20,278			
114	K	963012510	Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. do 140 mm	m3	0,732	4 788,00	3 504,82	CS ÚRS 2017 01	
PSC			Pozvánka k souboru cen 1. Bourání stropů z panelů plných se oceňuje cenami souboru cen 963 08 1 - Bourání železobetonových stropů						
VV			0,060*12,20			0,732			
VV			Součet			0,732			
115	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	6,225	1 548,00	9 636,30	CS ÚRS 2017 01	
VV			52 2,075*3			6,225			
VV			1.NP						
VV			Součet			6,225			
116	K	963053935.1	Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen zazděných oboustranně	m2	2,460	1 548,00	3 808,08		
VV			1,01+0,84+0,11+0,22+0,28			2,460			
VV			Součet			2,460			
117	K	963074959	Vybourání schodišť z ocelových nosníků nepřetvářených nebo neseřizovaných	m	1,620	1 188,00	1 924,56	CS ÚRS 2017 01	
VV			1.PP 1,62			1,620			
VV			Součet			1,620			
118	K	964011211	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,360	1 188,00	427,68	CS ÚRS 2017 01	
PSC			Pozvánka k souboru cen 1. Hmotnost železobetonových překladů se určuje z objemu překladů a objemové hmotností 2,4 t/m3						

	VV	1.JIP 0,10*0,249*2,50+0,125*0,124*2,50*2+0,15*0,124*2,25*3				0,265			
	VV	0,125*0,124*1,30*2+0,125*0,124*1,75*2				0,095			
	VV	Součet				0,360			
119	K	964011231	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdlivu, délky do 3 m, hmotnosti do 150 kg/m	m3	2,305	4 788,00		11 036,34	CS ÚRS 2017 01
	PSC	Poznámka k součtu cen: t - Hmotnost železobetonových překladi se určuje z objemu překladu a okružností hrubavosti 2,4 cm³.							
	VV	1.JIP 0,25*0,249*(1,30*4+9,00+3,60+1,75*2)				1,326			
	VV	0,30*0,249*(3,30+1,50+1,75+1,75*2+1,75+1,30)				0,979			
	VV	Součet				2,305			
120	K	964061321	Uvolnění zhlaví trámu při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,03 m²	kus	6,000	358,80		2 152,80	CS ÚRS 2017 01
121	K	964073331	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdlivu cihelném délky do 6 m, hmotnosti do 35 kg/m	t	1,136	15 588,00		17 707,97	CS ÚRS 2017 01
	VV	1a2.PP T 200° 4,30*26,20 / 1000*3				0,338			
	VV	TPE200° (4*1,40+4*2,05*2)/22,40 / 1000				0,493			
	VV	T.JIP° TPE200° 4*1,70*2*22,40 / 1000				0,305			
	VV	Součet				1,136			
122	K	965042121	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m²	m3	0,055	2 148,00		118,14	CS ÚRS 2017 01
	VV	Ta2.PP° 0,06*0,92				0,055			
	VV	Součet				0,055			
123	K	965042131	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m²	m3	0,767	2 148,00		1 647,52	CS ÚRS 2017 01
	VV	0,06*2,36				0,142			
	VV	T.JIP° 0,06*1,45+0,05*(1,25+1,38+1,65+2,31)				0,417			
	VV	T.JIP° 0,055*3,78				0,208			
	VV	Součet				0,767			
124	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m²	m3	10,951	1 788,00		19 580,39	CS ÚRS 2017 01
	VV	Ta2.HP° 0,06*(4,37+5,54)				0,595			
	VV	T.JHP° 0,06*(9,17+8,18+30,10)+0,10*(10,21+5,58+4,06)+0,05*(10,62+15,35)				6,131			
	VV	T.JHP° 0,055*(29,08+15,66+5,94+4,75+21,39)				4,225			
	VV	Součet				10,951			
125	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m²	m3	2,143	1 788,00		3 831,68	CS ÚRS 2017 01
	VV	(0,10+0,04)*15,31				2,143			
	VV	Součet				2,143			
126	K	965045113	Bourání poterů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m²	m2	206,850	106,80		22 091,58	CS ÚRS 2017 01
	VV	T.JHP° 145,01+56,95				201,960			
	VV	T.JHP° 4,89				4,890			
	VV	Součet				206,850			
127	K	965046111.1	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm - schodiště	m2	31,390	250,00		7 847,50	
	VV	T.JHP° 31,39				31,390			
	VV	Součet				31,390			
128	K	965081313	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 20 mm, plochy přes 1 m²	m2	4,890	178,80		874,33	CS ÚRS 2017 01
	PSC	Poznámka k součtu cen: t - Odhadní příklady se používají namísto součtu ceny 965 08.							
	VV	T.JHP° 4,89				4,890			
	VV	Součet				4,890			
129	K	965082923	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m²	m3	1,531	708,00		1 083,95	CS ÚRS 2017 01
	VV	0,10*15,31				1,531			
	VV	Součet				1,531			
130	K	966079861	Prerušeni různých ocelových profilů průřezu do 200 mm²	kus	6,000	118,80		712,80	CS ÚRS 2017 01
131	K	967031132	Přísekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	229,680	178,80		41 066,78	CS ÚRS 2017 01
132	K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m²	m2	7,735	270,00		2 088,45	CS ÚRS 2017 01
	PSC	Poznámka k součtu cen: t - V ceně 968 062 244 od -2747 jsou započteny i náklady na vyjmutí křídla.							
	VV	T.JHP° 0,88*0,50+1,16*0,75+1,00*1,00				2,270			
	VV	T.JHP° 3,1*0,125*0,125*3+0,585*1,15+0,70*0,60*4+0,30*0,30				2,590			
	VV	T.JHP° 1,50*0,60+0,90*0,85+0,55*1,10*2				2,875			
	VV	Součet				7,735			
133	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m²	m2	6,000	270,00		1 620,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC	Poznámka k součtu cen: t - V ceně 968 062 244 od -2747 jsou započteny i náklady na vyjmutí křídla.							
	VV	T.JHP° 1,20*1,20*2				2,880			
	VV	T.JHP° 1,30*1,20*2				3,120			
	VV	Součet				6,000			
134	K	968062246	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m²	m2	19,263	270,00		5 201,01	CS ÚRS 2017 01
	PSC	Poznámka k součtu cen: t - V ceně 968 062 244 od -2747 jsou započteny i náklady na vyjmutí křídla.							
	VV	T.JHP° 1,75*1,50+1,60*1,50*2+2,025*1,50				10,463			
	VV	T.JHP° 2,15*1,70+1,50*1,50+1,93*1,50				8,800			
	VV	Součet				19,263			
135	K	968062247	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy přes 4 m²	m2	76,650	270,00		20 695,50	CS ÚRS 2017 01
	PSC	Poznámka k součtu cen: t - V ceně 968 062 244 od -2747 jsou započteny i náklady na vyjmutí křídla.							
	VV	T.JHP° 3,50*3,65*3				38,325			
	VV	T.JHP° 3,50*3,65*3				38,325			
	VV	Součet				76,650			
136	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m²	m2	5,016	270,00		1 354,32	CS ÚRS 2017 01
	PSC	Poznámka k součtu cen: t - V ceně 968 062 244 od -2747 jsou započteny i náklady na vyjmutí křídla.							
	VV	T.JHP° 1,20*2,09*2				5,016			
	VV	Součet				5,016			

137	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	39,302	298,80	11 743,44	CS ÚRS 2017 01
		PSC	Pozvánka k součtu cen 1. V ceně -2244 Kč -2599 jsou započteny (náklady na vyjmutí křídla). 2. Cenou -2681 se oceňuje i vybourání malých ocelových konstrukcí pro sdruženou přílohu					
		VV	1.1P 0,88*1,97*2+0,90*1,97*5+0,75*1,97+0,70*1,97			14,874		
		VV	0,60*1,97*4			4,728		
		VV	1.1P 0,80*1,97*16+0,70*1,97*0,90*1,97*3+0,75*1,97*6			12,411		
		VV	1.1P 0,70*1,97*3+0,80*1,97*2			7,289		
		VV	Součet			39,302		
138	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	33,604	298,80	10 040,88	CS ÚRS 2017 01
		PSC	Pozvánka k součtu cen 1. V ceně -2244 Kč -2599 jsou započteny (náklady na vyjmutí křídla). 2. Cenou -2681 se oceňuje i vybourání malých ocelových konstrukcí pro sdruženou přílohu					
		VV	1.1P 1,40*2,50+1,40*1,97*2+1,20*2,05			11,476		
		VV	1.1P 2,05*2,40+2,26*2,40*2+1,50*2,40			19,368		
		VV	1.1P 1,20*2,30			2,760		
		VV	Součet			33,604		
139	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm	m3	1,830	1 548,00	2 832,84	CS ÚRS 2017 01
		VV	obvod					
		VV	0,30*1,10+1,50			1,830		
		VV	Součet			1,830		
140	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	3,106	1 548,00	4 808,09	CS ÚRS 2017 01
		VV	obvod					
		VV	0,47*1,20*0,36+0,625*1,20*0,36+0,45*1,30*0,75*6			3,106		
		VV	Součet			3,106		
141	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	3,960	178,20	705,67	CS ÚRS 2017 01
		VV	1.1P 1,65*2,40			3,960		
		VV	Součet			3,960		
142	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	3,398	1 188,00	4 036,82	CS ÚRS 2017 01
		VV	1.1P					
		VV	0,25*(1,17*2,02+0,90*2,02*3+0,87*2,02+0,77*2,02)			2,783		
		VV	obvod 0,30*1,00*2,05			0,615		
		VV	Součet			3,398		
143	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	1,287	1 188,00	1 528,96	CS ÚRS 2017 01
		VV	1.1P 0,45*1,30*1,10*2			1,287		
		VV	Součet			1,287		
144	K	973031325	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	8,000	238,80	1 910,40	CS ÚRS 2017 01
145	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm	m	62,400	80,00	4 992,00	CS ÚRS 2017 01
146	K	974031135	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 200 mm	m	26,900	130,00	3 497,00	CS ÚRS 2017 01
147	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	41,300	90,00	3 717,00	CS ÚRS 2017 01
148	K	974031145	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 200 mm	m	15,700	135,00	2 119,50	CS ÚRS 2017 01
149	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	74,856	188,00	14 072,93	CS ÚRS 2017 01
		VV	2,312+1,957+1,883+2,58+3,104			11,836		
		VV	44,95+6,33+2,15+3,71+5,88			63,020		
		VV	Součet			74,856		
150	K	977211114.1	Řezání zděných konstrukcí hl do 520 mm stěnovou pilou	m	6,800	4 500,00	30 600,00	
		VV	3,40*2			6,800		
		VV	Součet			6,800		
151	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	779,270	82,80	64 523,56	CS ÚRS 2017 01
		PSC	Pozvánka k součtu cen 1. Poloděly lze použít i pro osazení otlučení sádkových, hliněných apod. vnitřních omítek					
		VV	1a2.PP					
		VV	2,74+8,00+2,96+4,37+4,37+3,24+0,92+0,92+2,36+5,54+55,96			91,380		
		VV	20,87+5,31+8,94+8,54+25,84+17,72+25,86+0,02			113,100		
		VV	1.1P					
		VV	4,39+55,58+21,28+16,61+2,99+1,64+24,97+4,04+1,45+9,17+8,18			150,300		
		VV	10,53+22,83+22,83+9,56+10,21+5,58+1,98+1,43+2,06+1,44+4,06			92,510		
		VV	15,37+10,62+3,26+10,17+1,44+143,57+56,95+36,03+15,35+1,25			294,010		
		VV	1,38+1,65+2,31+27,84+4,79			37,970		
		VV	Součet			779,270		
152	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vykrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	1 479,840	78,00	115 427,52	CS ÚRS 2017 01
		PSC	Pozvánka k součtu cen 1. Poloděly lze použít i pro osazení otlučení sádkových, hliněných apod. vnitřních omítek					
		VV	1a2.PP					
		VV	4,82+12,03+4,82+7,13+12,11+10,69+3,28+5,56+14,33+15,79			90,560		
		VV	97,13+42,05+16,41+28,46			184,050		
		VV	1.1P					
		VV	15,60+74,98+50,97+22,00+1,76+1,09+27,98+4,41+1,09+18,71			218,590		
		VV	9,86+15,01+30,01+31,01+21,42			107,310		
		VV	47,79+15,31+28,61+45,79+15,34+180,69+112,46+129,25			566,740		
		VV	34,22+48,22+26,80			109,240		
		VV	2.1P					
		VV	60,42+10,10+56,25+11,84+24,88+13,83+4,38+22,15			203,850		
		VV	Součet			1 479,840		
152a	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 100 %	m2	815,701	140,00	114 198,14	CS ÚRS 2017 01
		D 997	Přesun sutě				993 336,89	
153	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybourání hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a halý výšky přes 9 do 12 m	t	591,272	580,00	342 937,73	CS ÚRS 2017 01

Pozvánka k souboru cen: 1. V ceně -3111 až -3297 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) vodorovnou dopravu pro uvedení výšky budovy, c) náklady na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozvoz a určení suti na dopravní prostředek. 2. Jestliže je pro velký přesun použito šasi nebo zařízení investice (např. výtah v budově), účty se pro ocenění dopravy suti cenou -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Manžla, demontáž a určení suti se ověřením cenami souboru cen 997 01-32 šasi suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.								
154	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	591,272	384,00	227 048,43	CS ÚRS 2017 01
Pozvánka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo vložení na určené skládce nebo meziskládku. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoli způsobem (lůžnicí, šlakovou (i prostřednictvím konajperů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
155	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	11 234,168	14,00	157 278,35	CS ÚRS 2017 01
Pozvánka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo vložení na určené skládce nebo meziskládku. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoli způsobem (lůžnicí, šlakovou (i prostřednictvím konajperů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
VV 591,272*19 Přepočtené koeficientem množství					11 234,168			
156	K	997013845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) vytryskaného materiálu se zbytky barev	t	591,272	450,00	266 072,38	
D 998 Přesun hmot							297 856,27	
157	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	542,543	549,00	297 856,27	CS ÚRS 2017 01
Pozvánka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přepravy např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K uvedeným -7001 až -7006 lze použít příplatek za zvláštní přesun -1014 až -1019, -2004 až -2009 nebo -2104 až -2109. 3. Jestliže pro velký přesun použito zařízení investice (např. výtah v budově), účty se pro ocenění přepravy tímto cenou stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								
D PSV Práce a dodávky PSV							17 453 987,24	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							193 502,67	
158	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V náterem penetračním	m2	510,470	24,00	12 251,28	CS ÚRS 2017 01
Pozvánka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 se oceňuje skládkovné cenou příslušné izolace v cenou 711 19-9093. Příplatek za plochu do 10 m2								
VV P1* 29,13					29,130			
VV P2* 19,20+23,71+1,82+8,94+0,93					54,600			
VV P2* 4,45+55,59+4,96+2,53+1,60+3,20+13,42+47,90+35,49					169,130			
VV 57,36+2,26+1,41+4,15+3,48+2,60+2,87+1,64+2,60					78,310			
VV 1,60+2,87					4,470			
VV P6* 15,98+17,72					33,700			
VV P7* 22,22+19,32+14,49					56,030			
VV P8* 5,54+6,18					11,720			
VV P9* 9,04					9,040			
VV P13* 16,40					16,400			
VV P14* 1,80					1,800			
VV P16* 5,50+18,14					23,640			
VV P18* 2,48+1,68+1,42+1,89+2,47+1,05+1,62+0,81+9,08					22,500			
Součet					510,470			
159	AI	111631500	lak asfaltový penetrační (AI t) bal 9 kg	t	0,153	36 000,00	5 508,00	CS ÚRS 2017 01
VV 510,47*0,0003 Přepočtené koeficientem množství					0,153			
160	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	201,960	18,00	3 635,28	CS ÚRS 2017 01
Pozvánka k souboru cen: 1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pářů a folií bez rozřezání tloušťky a počtu vrstev.								
VV "1,2P separační fólie" 145,01+56,95					201,960			
Součet					201,960			
161	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIAP na ploše vodorovné V	m2	510,470	120,00	61 256,40	CS ÚRS 2017 01
Pozvánka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 se oceňuje skládkovné cenou příslušné izolace v cenou 711 19-9093. Příplatek za plochu do 10 m2								
162	AI	628361100	pás těžký asfaltovaný s AI folií nosnou vložkou	m2	587,041	96,00	56 355,94	CS ÚRS 2017 01
VV 510,47*1,15 Přepočtené koeficientem množství					587,041			
163	K	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,4 mm, šířky 1,0 m	m2	145,180	84,00	12 195,12	CS ÚRS 2017 01
Pozvánka k souboru cen: 1. V ceně -1302 až -1361 nejsou započteny náklady na ukončení izolace listů. 2. Proslupky (izolaci se ověřují cenami souboru 711 76 - Provedení detailů foliemi.								
VV 1,00*(19,315+2,555+22,85+2,20+3,045+7,425+5,405)					62,795			
VV 1,00*(17,53+14,895+2,755+2,795+27,39+1,17+3,045+5,405+7,40)					82,385			
Součet					145,180			
164	K	711161382	Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi ukončení izolace listů provětrávací	m	145,180	168,00	24 390,24	CS ÚRS 2017 01
Pozvánka k souboru cen: 1. V ceně -1302 až -1361 nejsou započteny náklady na ukončení izolace listů. 2. Proslupky (izolaci se ověřují cenami souboru 711 76 - Provedení detailů foliemi.								
VV (19,315+2,555+22,85+2,20+3,045+7,425+5,405)					62,795			
VV (17,53+14,895+2,755+2,795+27,39+1,17+3,045+5,405+7,40)					82,385			
Součet					145,180			
165	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	10,200	1 755,92	17 910,41	CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k součtu cen:

1. Ceny pro přímou práci stavební z funkčnosti přeměnovaného materiálu ve použitelný stav, pokud je možné učinit funkčnost ze svého stavební dílu. Do této funkčnosti se započítává i funkčnost materiálu odevlázaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoduše stanovit množství přeměnovaných materiálů, lze pro výpočet přímou práci použít orientačně prosazení sadu. Touto sadou se vynásobí rozpočtové náklady ze svého stavební dílu včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Přiložet k cenám -1131 pro přímou práci prováděnou bez použití mechanizace, tj. za zříbených podmínek, lze použít pouze pro množství materiálu, které se tímto způsobem skutečně ušetří.

D	713	Isolace tepelné					573 327,62	
166	K	713111121	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)	m2	684,237	100,00	68 423,70	CS ÚRS 2017 01
VV			"P11" 36,03		36,030			
VV			"P17" 4,77+21,81		26,580			
VV			"S11až" 269,25+352,377		621,627			
VV			Součet		684,237			
167	AI	631481120	deska minerální izolační stropní 600x1200 mm tl.100 mm	m2	63,862	143,10	9 138,91	CS ÚRS 2017 01
VV			62,61*1,02 Přepočtené koeficientem množství		63,862			
168	AI	631507990	plst sklená pro izolaci mezi krovy la = 0,036 W/mK 5000 x 1200 tl.200 mm	m2	634,060	174,41	110 585,14	CS ÚRS 2017 01
VV			621,627*1,02 Přepočtené koeficientem množství		634,060			
169	K	713111131	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) žebrových spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)	m2	28,950	100,00	2 895,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"P10" 28,95		28,950			
VV			Součet		28,950			
170	AI	631481120	deska minerální izolační stropní 600x1200 mm tl.100 mm	m2	30,398	143,10	4 350,08	CS ÚRS 2017 01
VV			28,95*1,05 Přepočtené koeficientem množství		30,398			
171	K	713120811	Odstanění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z vláknitých materiálů, tloušťka izolace do 100 mm	m2	201,960	16,00	3 231,36	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k součtu cen: 1. Ceny se používají pro odstranění jednotlivé a dvouvrstvé izolace, jejíž vrstvy se odlišují individuálně. 2. U cen odstranění polystyrenu přibývá náklady na lepení nerostových vláken a lepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění sádkových vrstev. Tyto práce lze oceňovat příloženými cenami katalogu B10-711 izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.					
VV			"1.NP" 145,01+56,95		201,960			
VV			Součet		201,960			
172	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvě	m2	862,470	20,00	17 249,40	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k součtu cen: 1. Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -3211 se vztahuje a m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.					
VV			"P1" 29,13		29,130			
VV			"P2" 19,20+23,71+1,82+8,94+0,93		54,600			
VV			"P2" 4,45+55,58+4,96+2,53+1,60+3,20+13,42+47,90+35,49		169,130			
VV			57,36+2,20+1,41+4,15+3,48+2,60+2,87+1,64+2,60		78,310			
VV			1,60+2,87		4,470			
VV			"P3" 1,44+2,31+1,36+1,65+1,25+13,50		21,510			
VV			16,35+5,19+29,00+4,17		54,710			
VV			"P4" 143,57		143,570			
VV			"P5" 10,62+10,40		21,020			
VV			"P6" 15,98+17,72		33,700			
VV			"P7" 22,22+19,32+14,49		56,030			
VV			"P8" 5,54+6,18		11,720			
VV			"P9" 9,04		9,040			
VV			"P10" 28,95		28,950			
VV			"P11" 36,03		36,030			
VV			"P12" 36,03		36,030			
VV			"P14" 1,80		1,800			
VV			"P16" 5,50+18,14		23,640			
VV			"P17" 4,77+21,81		26,580			
VV			"P18" 2,48+1,68+1,42+1,89+2,47+1,05+1,62+0,81+9,08		22,500			
VV			Součet		862,470			
173	AI	283764080	deska z polystyrenu XPS s pevností 500 kPa, hrana polodrážková lambda 0,035 [W/mK] 1250 x 600 mm	m3	50,395	4 054,05	204 304,42	CS ÚRS 2017 01
VV			"P1" 29,13*0,10		2,913			
VV			"P2" (19,20+23,71+1,82+8,94+0,93)*0,10		5,460			
VV			"P2" (4,45+55,58+4,96+2,53+1,60+3,20+13,42+47,90+35,49)*0,10		16,913			
VV			(57,36+2,20+1,41+4,15+3,48+2,60+2,87+1,64+2,60)*0,10		7,831			
VV			(1,60+2,87)*0,10		0,447			
VV			"P6" (15,98+17,72)*0,10		3,370			
VV			"P7" (22,22+19,32+14,49)*0,10		5,603			
VV			"P8" (5,54+6,18)*0,10		1,172			
VV			"P9" 9,04*0,10		0,904			
VV			"P14" 1,80*0,10		0,180			
VV			"P16" (5,50+18,14)*0,10		2,364			
VV			"P18" (2,48+1,68+1,42+1,89+2,47+1,05+1,62+0,81+9,08)*0,10		2,250			
VV			Součet		49,407			
VV			49,407*1,02 Přepočtené koeficientem množství		50,395			
174	AI	631509280	deska tepelné izolace akustická 1200x600 tl.30 mm	m2	375,768	173,42	65 165,69	CS ÚRS 2017 01
VV			"P3" 1,44+2,31+1,36+1,65+1,25+13,50		21,510			
VV			16,35+5,19+29,00+4,17		54,710			
VV			"P4" 143,57		143,570			
VV			"P5" 10,62+10,40		21,020			
VV			"P10" 28,95		28,950			
VV			"P11" 36,03		36,030			
VV			"P12" 36,03		36,030			
VV			"P17" 4,77+21,81		26,580			
VV			Součet		368,400			
VV			368,4*1,02 Přepočtené koeficientem množství		375,768			
175	K	713131121	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením úchytnými dráty a závlačkami	m2	116,144	65,00	7 549,36	CS ÚRS 2017 01

PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže vnějších tepelných izolací zděných konstrukcí (sádkové pláty, desky apod.). 2. V cenách -1101 až -1107 nejsou započteny náklady na poskládání nář. a uhlívací síly, tyto se oceňují pro každý nář. cenami souboru 763 12-36 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný nář. cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské.								
	VV	0,80*(19,315+2,555+22,85+2,26+3,045+7,425+5,405)					50,236		
	VV	0,80*(17,53+14,895+2,755+2,795+27,39+1,17+3,045+5,405+7,40)					65,908		
	VV	Součet					116,144		
176	AI	283763540	deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace spodní stavby 1250 x 600 x 100 mm	m2	118,467	240,63	28 506,71	CS ÚRS 2017 01	
VV	116,144*1,02 Přepočtené koeficientem množství					118,467			
177	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	64,068	165,00	10 571,22	CS ÚRS 2017 01	
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže vnějších tepelných izolací zděných konstrukcí (sádkové pláty, desky apod.). 2. V cenách -1101 až -1107 nejsou započteny náklady na poskládání nář. a uhlívací síly, tyto se oceňují pro každý nář. cenami souboru 763 12-36 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný nář. cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské.								
	VV	atíky bez omítky					64,068		
	VV	0,798*17,53+0,96*16,45+(0,98+0,55)*10,14+(0,523+0,58)*(10,947+3,43)+0,55*5,30					64,068		
	VV	Součet					64,068		
178	AI	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	65,349	195,00	12 743,06	CS ÚRS 2017 01	
VV	64,068*1,02 Přepočtené koeficientem množství					65,349			
179	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE	m2	826,440	12,00	9 917,28	CS ÚRS 2017 01	
VV	P1* 29,13					29,130			
VV	P2* 19,20+23,71+1,82+8,94+0,93					54,600			
VV	P2* 4,45+55,58+4,96+2,53+1,60+3,20+13,42+47,90+35,49					169,130			
VV	57,36+2,20+1,41+4,15+3,48+2,60+2,87+1,64+2,60					78,310			
VV	1,60+2,87					4,470			
VV	P3* 1,44+2,31+1,26+1,65+1,25+13,50					21,510			
VV	16,35+5,19+29,00+4,17					54,710			
VV	P4* 143,57					143,570			
VV	P5* 10,62+10,40					21,020			
VV	P6* 15,98+17,72					33,700			
VV	P7* 22,22+19,32+14,49					56,030			
VV	P8* 5,54+6,18					11,720			
VV	P9* 9,04					9,040			
VV	P10* 28,95					28,950			
VV	P11* 36,03					36,030			
VV	P14* 1,80					1,800			
VV	P16* 5,50+18,14					23,640			
VV	P17* 4,77+21,81					26,580			
VV	P18* 2,48+1,68+1,42+1,89+2,47+1,05+1,62+0,81+9,08					22,500			
VV	Součet					826,440			
180	AI	283231500	folie separační PE bal. 100 m2	m2	909,084	5,18	4 712,69	CS ÚRS 2017 01	
VV	826,44*1,1 Přepočtené koeficientem množství					909,084			
181	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	2,500	5 593,44	13 983,60	CS ÚRS 2017 01	
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovují z hmotnosti přemíschaného materiálu se používají řádky, pokud je možné určit hmotnosti za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost mechanizace používaných ve specifikaci. 3. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přemíschaných materiálů, lze pro výpočet převahu hmoty použít orientačně procentní udání. Touto udání se vyřadí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příloha k cenám -1101 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zvláštních podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
	D	725	Zdravotnická - zařízení předměty					2 025 122,28	
	182	K	725001300	Zdravotnětechnické instalace vodovod (viz samostatný rozpočet)	soubor	1,000	774 633,01	774 633,01	
	183	K	725001300.1	Zdravotnětechnické instalace vodovod (viz samostatný rozpočet) - přípojka	soubor	1,000	471 437,09	471 437,09	
184	K	725001301	Zdravotnětechnické instalace kanalizace (viz samostatný rozpočet)	soubor	1,000	294 077,72	294 077,72		
185	K	725001301.1	Zdravotnětechnické instalace kanalizace (viz samostatný rozpočet) - přípojka	soubor	1,000	409 122,45	409 122,45		
186	K	725001310	Plyn (viz samostatný rozpočet)	soubor	1,000	75 852,01	75 852,01		
D	731	Ústřední vytápění					1 448 732,47		
187	K	731000000	Ústřední vytápění (viz samostatný rozpočet)	soubor	1,000	1 448 732,47	1 448 732,47		
D	742	Elektromontáže					1 717 746,86		
188	K	742001000	Elektroinstalace (viz samostatný rozpočet)	soubor	1,000	1 717 746,86	1 717 746,86		
D	751	Vzduchotechnika					813 675,88		
189	K	751-01	Vzduchotechnika (viz samostatný rozpočet)	kpl	1,000	813 675,88	813 675,88		
D	761	Konstrukce prosvětlovací					463 471,19		
190	K	761114111	Stěny a příčky ze skleněných tváří zděné rozměr 190 x 190 x 100 mm bezbarvé lesklé dezén mřížka	m2	48,066	7 275,00	349 680,15	CS ÚRS 2017 01	
VV	1.BP								
VV	3,35*3,85					12,898			
VV	1.NP								
VV	3,13*4,60*2					28,796			
VV	2.NP								
VV	5,40*1,18					6,372			
VV	Součet					48,066			
191	K	761114111.1	Stěny a příčky ze skleněných tváří zděné rozměr 190 x 190 x 100 mm bezbarvé lesklé dezén mřížka	m2	12,898	7 275,00	93 832,95		
VV	1.BP								
VV	3,85*3,35					12,898			
VV	Součet					12,898			

192	K	998761202	Přesun hmot procentní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 12 m	%	4,500	4 435,13	19 958,09	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k sazbě cen:</i> 1. Cena pro přesun hmot stanovená z funkčnosti přesouvání materiálů se používá i tehdy, pokud je materiál určen k použití na jiné místo, než je místo, kde byl vyroben, a pokud je materiál určen k použití na jiné místo, než je místo, kde byl vyroben, a pokud je materiál určen k použití na jiné místo, než je místo, kde byl vyroben.								
D 762 Konstrukce tesařské 1 211 811,26								
193	K	762111101	Montáž a dodávka konstrukce rampy 60/120	m2	2,400	1 920,00	4 608,00	
					2,400			
					2,400			
194	K	762111102	Montáž a dodávka schodišťového madla k podiu	m2	0,992	3 000,00	2 976,00	
					0,992			
					0,992			
195	K	762222141	Montáž zábradlí osově vzdálenosti sloupků do 1500 mm rovného	m	1,617	300,00	485,10	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k sazbě cen:</i> 1. V ceně nejsou započteny náklady na montáž kovových zábradlí, jako zábradlí se osazuje ve dřevě.								
					1,617			
					1,617			
196	K	762222141	Zábradlí schodišťového podlaží	m	1,617	21 600,00	34 927,20	
196a	K	762295001	Spojovací prostředky pro montáž schodiště a zábradlí	m3	0,032	3 000,00	97,02	CS ÚRS 2017 01
197	K	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	61,300	246,00	15 079,80	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k sazbě cen:</i> 1. V ceně nejsou započteny náklady na montáž kovových zábradlí s přípojnými k dřevěné konstrukci, tyto se osazují příslušnými spojovacími soustavami cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V ceně 762 22-3 nejsou započteny náklady na podlahy (např. vlnitiny).								
					61,300			
					61,300			
198	K	605120111	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,808	9 000,00	7 272,00	
					0,808			
					0,808			
199	K	762332133	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	33,600	282,00	9 475,20	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k sazbě cen:</i> 1. V ceně nejsou započteny náklady na montáž kovových zábradlí s přípojnými k dřevěné konstrukci, tyto se osazují příslušnými spojovacími soustavami cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V ceně 762 22-3 nejsou započteny náklady na podlahy (např. vlnitiny).								
					33,600			
					33,600			
200	K	605120111	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,914	9 000,00	8 226,00	
					0,914			
					0,914			
201	K	762332134	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	95,000	354,00	33 630,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k sazbě cen:</i> 1. V ceně nejsou započteny náklady na montáž kovových zábradlí s přípojnými k dřevěné konstrukci, tyto se osazují příslušnými spojovacími soustavami cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V ceně 762 22-3 nejsou započteny náklady na podlahy (např. vlnitiny).								
					95,000			
					95,000			
202	K	605120111	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	3,068	9 000,00	27 612,00	
					3,068			
					3,068			
203	K	762341016	Bednění a latování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevostřípkových desek šroubovaných na krokve 22 mm na sraz, tloušťky desky	m2	714,000	648,00	462 672,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k sazbě cen:</i> 1. V ceně -1011 až -1049 bednění střech z desek dřevostřípkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.								
204	K	762341811	Demontáž bednění a latování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	714,000	54,00	38 556,00	CS ÚRS 2017 01
					714,000			
					714,000			
204a	K	762342812	Demontáž latování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	714,000	42,00	29 988,00	CS ÚRS 2017 01
205	K	762342214	Bednění a latování montáž latování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm	m2	714,000	78,00	55 692,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k sazbě cen:</i> 1. V ceně -1011 až -1049 bednění střech z desek dřevostřípkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.								
206	K	605141010	Řezivo jehličnaté latí jakost I 10 - 25 cm2	m3	5,288	9 000,00	47 592,00	CS ÚRS 2017 01
					5,288			
					5,288			
207	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásové oceli, vruty	m3	4,790	1 620,00	7 759,80	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k sazbě cen:</i> 1. Cena se vztahuje pro montáž všech součástí cen: 762 22-3 Montáž vázaných konstrukcí krovů, 7								

VV			0,808+0,914+3,068			4,790			
VV			Součet			4,790			
208	K	762431026	Obložení stěn z dřevostěpkových desek přibíjených na pero a drážku nebrošených, tloušťky desky 22 mm	m2	11,224	498,00	5 589,55	CS ÚRS 2017 01	
PSC			Poznámky k součtové ceně 1. V cenách -0011 až -1030 obložení stěn z desek dřevostěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 49-5000. 2. V cenách není započtena montáž podkladového roštu; tato montáž se oceňuje cenami čísel 1 a 01 katalogu 800-767 Konstrukce zdělníkové v případě kovové konstrukce nebo cenou -9001 v případě dřevěné konstrukce. 3. V ceně -9001 není započtena montáž a dodávka nových prvků (trapez, kanál, trnů) pro ztužení roštu; tato montáž a dodávka se oceňuje individuálně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na ošetrování; tato ošetrování se oceňuje cenou 762 41-2 01 Ošetrování spár stěn. 5. Tento součtová cena neodkazuje položky pro ošetření typových zdělníkových desek, zdělníkových a cementotřískových konstrukcí; tyto konstrukce se oceňují cenami čísel 1 a 01 katalogu 800-760 Konstrukce suché vlnitiny.						
VV			56* 5,612*2			11,224			
VV			Součet			11,224			
209	K	762439001	Obložení stěn montáž roštu podkladového	m	28,060	354,00	9 933,24	CS ÚRS 2017 01	
PSC			Poznámky k součtové ceně 1. V cenách -0011 až -1030 obložení stěn z desek dřevostěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 49-5000. 2. V cenách není započtena montáž podkladového roštu; tato montáž se oceňuje cenami čísel 1 a 01 katalogu 800-767 Konstrukce zdělníkové v případě kovové konstrukce nebo cenou -9001 v případě dřevěné konstrukce. 3. V ceně -9001 není započtena montáž a dodávka nových prvků (trapez, kanál, trnů) pro ztužení roštu; tato montáž a dodávka se oceňuje individuálně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na ošetrování; tato ošetrování se oceňuje cenou 762 41-2 01 Ošetrování spár stěn. 5. Tento součtová cena neodkazuje položky pro ošetření typových zdělníkových desek, zdělníkových a cementotřískových konstrukcí; tyto konstrukce se oceňují cenami čísel 1 a 01 katalogu 800-760 Konstrukce suché vlnitiny.						
VV			56* 5,612*2/0,48			28,060			
VV			Součet			28,060			
210	AI	605141141	Řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m	m3	0,212	9 000,00	1 908,00		
VV			28,06/0,40*0,07*0,04*1,08			0,212			
VV			Součet			0,212			
210a	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	11,224	1 620,00	18 183	CS ÚRS 2017 01	
211	K	762511173	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek CETRIS tl 2x12 mm na sraz šroubovaných	m2	72,060	979,20	70 561,15	CS ÚRS 2017 01	
PSC			Poznámky k součtové ceně 1. V cenách -1129 až -2025 podlahové konstrukce podkladové z desek dřevostěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 50-5001.						
VV			P12* 36,03*2			72,060			
VV			Součet			72,060			
212	K	762511276	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku 22 mm broušených, tloušťky desky	m2	9,310	474,00	4 412,94	CS ÚRS 2017 01	
PSC			Poznámky k součtové ceně 1. V cenách -1129 až -2025 podlahové konstrukce podkladové z desek dřevostěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 50-5001.						
VV			P15* 9,31			9,310			
VV			Součet			9,310			
213	K	762511843	Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek jednovrstvých šroubovaných na sraz, tloušťka desky do 15 mm	m2	12,160	118,80	1 444,61	CS ÚRS 2017 01	
PSC			Poznámky k součtové ceně 1. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění tepelné izolace z podlah; tyto se oceňují cenami čísel 801 katalogu 800-712 Izolace tepelné.						
214	K	762521108	Položení podlah neholbovaných na sraz z fošen hrubých	m2	36,030	330,00	11 889,90	CS ÚRS 2017 01	
PSC			Poznámky k součtové ceně 1. Cena 762 32-1104, 762 52-1108 lze použít na provzatí zakrytí výkopu umístit lišty.						
VV			P12* 36,03			36,030			
VV			Součet			36,030			
215	AI	605110210	Řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost II, 2 - 3,5 m	m3	1,558	10 200,00	15 891,60	CS ÚRS 2017 01	
VV			36,06*0,04*1,08			1,558			
VV			Součet			1,558			
216	K	762526895	Demontáž podlah z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových tl. do 20 mm bez polstárů	m2	12,160	150,00	1 824,00		
216a	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	117,400	54,00	6 339,60	CS ÚRS 2017 01	
217	K	762810014	Základ stropů z dřevostěpkových desek šroubovaných na trámy na sraz, tloušťky desky 18 mm	m2	270,000	474,00	127 980,00	CS ÚRS 2017 01	
218	K	762841230	Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z hoblovaných prken na pero a drážku	m2	33,931	384,00	13 029,50	CS ÚRS 2017 01	
PSC			Poznámky k součtové ceně 1. Položky -2111 až -2131 lze použít pouze pro oceňování podbíjení vnějšího přechodu střech šikmých bez přibíjení ramenníků z krokví na rosti, podbíjení z prken přibíjených ke krokvě se oceňuje přibíjecími prostředky -2211 až -2231. 2. V cenách nejsou započteny náklady na montáž roštu; tyto se oceňují cenou 762 40-9001 montáž podkladového roštu podhledu. 3. U položek -2111 až -2131 se množství jednotek určuje v m celkové délky podbíjení.						
VV			(0,29+0,20)*(6,665+3,517+19,428+17,35+3,422+18,865)			33,931			
VV			Součet			33,931			
219	AI	611911551	palubky obkladové SM profil kláskový 19 x 116 mm A/B	m2	36,645	420,00	15 390,90		
VV			33,931*1,08 Přepočtené koeficientem množství			36,645			
220	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60 st. z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	89,790	114,00	10 236,06	CS ÚRS 2017 01	
VV			2,31P			89,790			
VV			16,28+29,08+14,30+15,66+3,78+5,94+4,75			89,790			
VV			Součet			89,790			
221	K	762895000	Spojovací prostředky základu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory	m3	0,645	1 620,00	1 044,90	CS ÚRS 2017 01	
PSC			Poznámky k součtové ceně 1. Cena je určena jen pro montážní ceny součástí cen: a) 762 81- Základ stropů, ceny -3300 až -3125, b) 762 82- Montáž stropnic, c) 762 84- Montáž podbíjení. 2. Očíslené konstrukce se oceňují naposledně, např. palubkami 762 05-3 Impregnované řezivo tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-763 Nátěry.						
VV			33,931*0,019			0,645			
VV			Součet			0,645			

221a	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ochrzení 1 a 2	m3	11,848	3 000,00	35 544,00	CS ÚRS 2017 01
222	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	6,500	11 378,51	73 960,31	CS ÚRS 2017 01
<i>Pozvánka k součtu cen</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou síťku. 2. V ceně nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1524 lze použít i pro příčky a tepelnou izolaci tl. 100 mm a objemové hmotnosti min. 16 kg/m³. 4. Cena -1611 rovněž rovněž konstrukce je stanovena pro m² plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar napravení příčky a -1719, -1722 Příslušenství se rovněž jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1631 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m² příčky je 1,0 m profilu CW a 0,6 m profilu UW. 7. V ceně -1631 až -1627 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
D 763 Konstrukce suché výstavby					1 453 674,54			
223	K	763111314	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CVV jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 Tl tl. 60 mm, El 30, Rw 47 dB	m2	23,374	793,50	18 547,27	CS ÚRS 2017 01
<i>Pozvánka k součtu cen</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou síťku. 2. V ceně nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1524 lze použít i pro příčky a tepelnou izolaci tl. 100 mm a objemové hmotnosti min. 16 kg/m³. 4. Cena -1611 rovněž rovněž konstrukce je stanovena pro m² plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar napravení příčky a -1719, -1722 Příslušenství se rovněž jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1631 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m² příčky je 1,0 m profilu CW a 0,6 m profilu UW. 7. V ceně -1631 až -1627 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
					1,PP			
					2,76*0,90+2,86*3,55+0,90*1,97	10,864		
					2,25*(2,89+1,60+1,67)	12,510		
					Součet	23,374		
224	K	763111333	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CVV jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 Tl tl. 60 mm, El 30, Rw 45 dB	m2	89,849	828,00	74 394,97	CS ÚRS 2017 01
<i>Pozvánka k součtu cen</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou síťku. 2. V ceně nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1524 lze použít i pro příčky a tepelnou izolaci tl. 100 mm a objemové hmotnosti min. 16 kg/m³. 4. Cena -1611 rovněž rovněž konstrukce je stanovena pro m² plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar napravení příčky a -1719, -1722 Příslušenství se rovněž jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1631 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m² příčky je 1,0 m profilu CW a 0,6 m profilu UW. 7. V ceně -1631 až -1627 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
					1,PP			
					3,35*(5,576+1,60*1,35+1,23+0,95+0,40+1,00)+0,80*1,97*3-0,70*1,97*2-0,60*1,97*2	30,705		
					1,MP			
					3,47*(2,90*2+1,31+2,65*2)+0,70*1,97*3-0,80*1,97*2	35,774		
					3,47*(4,784+1,60*2)+0,70*1,97*2-0,80*1,97	23,370		
					Součet	89,849		
225	K	763111417	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CVV dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, El 60, příčka tl. 150 mm, profil 100 Tl tl. 100 mm, Rw 55 dB	m2	13,914	989,00	13 760,95	CS ÚRS 2017 01
<i>Pozvánka k součtu cen</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou síťku. 2. V ceně nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1524 lze použít i pro příčky a tepelnou izolaci tl. 100 mm a objemové hmotnosti min. 16 kg/m³. 4. Cena -1611 rovněž rovněž konstrukce je stanovena pro m² plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar napravení příčky a -1719, -1722 Příslušenství se rovněž jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1631 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m² příčky je 1,0 m profilu CW a 0,6 m profilu UW. 7. V ceně -1631 až -1627 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
					1,PP			
					2,76*(1,78+1,67)+0,80*1,97	7,946		
					1,MP			
					3,47*1,72	5,968		
					Součet	13,914		
226	K	763111437	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CVV dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, El 60, příčka tl. 150 mm, profil 100 Tl tl. 100 mm, Rw 55 dB	m2	55,480	1 023,50	56 783,78	CS ÚRS 2017 01
<i>Pozvánka k součtu cen</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou síťku. 2. V ceně nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1524 lze použít i pro příčky a tepelnou izolaci tl. 100 mm a objemové hmotnosti min. 16 kg/m³. 4. Cena -1611 rovněž rovněž konstrukce je stanovena pro m² plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar napravení příčky a -1719, -1722 Příslušenství se rovněž jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1631 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m² příčky je 1,0 m profilu CW a 0,6 m profilu UW. 7. V ceně -1631 až -1627 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
					1,PP			
					3,35*(2,85*2+1,85)+0,60*1,97	24,111		
					1,MP			
					3,47*(2,90*2+1,62*2)	31,369		
					Součet	55,480		
226a	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	365,180	46,00	16 798,28	CS ÚRS 2017 01

PSC			Pozvánka k souboru cen 1. V cenách jsou započteny i náklady na materiál a výstražnou síťku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetraci náterů, tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-15 lze použít i pro dřevostavu dřevěnou spádů konstrukcí s nosnými latěmi od 40mm a montážního latěmi od 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 montáž nové konstrukce je zpracovaný pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřeva a v cenách -2612 a -2613 náklady na přítlak, tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 přítlak je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Přísloží za přítlak nosného stropu přes 20 mm je započteno pouze montáž, výhledový profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.						
	VV	710,13+36,37				746,500			
	VV	Součet				746,500			
231	K	763131751	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	714,000	28,75	20 527,50	CS ÚRS 2017 01	
PSC			Pozvánka k souboru cen 1. V cenách jsou započteny i náklady na materiál a výstražnou síťku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetraci náterů, tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-15 lze použít i pro dřevostavu dřevěnou spádů konstrukcí s nosnými latěmi od 40mm a montážního latěmi od 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 montáž nové konstrukce je zpracovaný pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřeva a v cenách -2612 a -2613 náklady na přítlak, tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 přítlak je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Přísloží za přítlak nosného stropu přes 20 mm je započteno pouze montáž, výhledový profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.						
	VV	68,20+106,50+142,90+210,80+9,90+96,40+41,40+37,90				714,000			
	VV	Součet				714,000			
232	AI	283292100	folie podstřešní parotěsná PE ro/e 1,5 x 50 m	m2	785,400	28,75	22 580,25	CS ÚRS 2017 01	
PSC			Pozvánka k souboru cen 1. Montáž rámové konstrukce se oceňuje skladbovými cenami montáže vazníků a cenami montáže stěnek pro rámové konstrukce. 2. V cenách -2122, -2221, -2222 jsou započteny i náklady na spojení rámové konstrukce. 3. Cenami -2121, -2211 až -2213 se oceňuje i montáž samostatných vazníků. 4. Cenami -2122, -2221, -2222 nelze oceňovat montáž samostatných stěnek, tato montáž se oceňuje cenami 763 71-2111, -2211 až -2213 Montáž sloupů. 5. Cenou -2101 se oceňuje jen montáž kompletní praporekové střechy konstrukce. Touto cenou nelze oceňovat montáž přísluší dvojpříčkových střech, tyto práce se oceňují podle čl. 1102 Všeobecných podmínek částí A a B.						
	VV	714*1,1	Přepočtené koeficientem množství			785,400			
	VV	Součet				785,400			
233	K	763732113	Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy opláštění střechy, štítů, říms, dymníků a světlíkových obrub z vazníků příhradových, konstrukční délky do 9,0 m	m	49,250	195,50	9 628,38	CS ÚRS 2017 01	
PSC			Pozvánka k souboru cen 1. Montáž rámové konstrukce se oceňuje skladbovými cenami montáže vazníků a cenami montáže stěnek pro rámové konstrukce. 2. V cenách -2122, -2221, -2222 jsou započteny i náklady na spojení rámové konstrukce. 3. Cenami -2121, -2211 až -2213 se oceňuje i montáž samostatných vazníků. 4. Cenami -2122, -2221, -2222 nelze oceňovat montáž samostatných stěnek, tato montáž se oceňuje cenami 763 71-2111, -2211 až -2213 Montáž sloupů. 5. Cenou -2101 se oceňuje jen montáž kompletní praporekové střechy konstrukce. Touto cenou nelze oceňovat montáž přísluší dvojpříčkových střech, tyto práce se oceňují podle čl. 1102 Všeobecných podmínek částí A a B.						
	VV	V4* 9,85*5				49,250			
	VV	Součet				49,250			
234	AI	763-V4	Dřevěný sblížený příhradový vazník dl 9,85m, v 0,86m	m	49,250	839,50	41 345,28		
235	K	763732114	Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy opláštění střechy, štítů, říms, dymníků a světlíkových obrub z vazníků příhradových, konstrukční délky přes 9,0 do 12,5 m	m	202,350	195,50	39 559,43	CS ÚRS 2017 01	
PSC			Pozvánka k souboru cen 1. Montáž rámové konstrukce se oceňuje skladbovými cenami montáže vazníků a cenami montáže stěnek pro rámové konstrukce. 2. V cenách -2122, -2221, -2222 jsou započteny i náklady na spojení rámové konstrukce. 3. Cenami -2121, -2211 až -2213 se oceňuje i montáž samostatných vazníků. 4. Cenami -2122, -2221, -2222 nelze oceňovat montáž samostatných stěnek, tato montáž se oceňuje cenami 763 71-2111, -2211 až -2213 Montáž sloupů. 5. Cenou -2101 se oceňuje jen montáž kompletní praporekové střechy konstrukce. Touto cenou nelze oceňovat montáž přísluší dvojpříčkových střech, tyto práce se oceňují podle čl. 1102 Všeobecných podmínek částí A a B.						
	VV	V1* 10,65*19				202,350			
	VV	Součet				202,350			
236	AI	763-V1	Dřevěný sblížený příhradový vazník dl 10,65 m, v1,12 m	m	202,350	839,50	169 872,83		
237	K	763732115	Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy opláštění střechy, štítů, říms, dymníků a světlíkových obrub z vazníků příhradových, konstrukční délky přes 12,5 do 15,0 m	m	158,290	195,50	30 945,70	CS ÚRS 2017 01	
PSC			Pozvánka k souboru cen 1. Montáž rámové konstrukce se oceňuje skladbovými cenami montáže vazníků a cenami montáže stěnek pro rámové konstrukce. 2. V cenách -2122, -2221, -2222 jsou započteny i náklady na spojení rámové konstrukce. 3. Cenami -2121, -2211 až -2213 se oceňuje i montáž samostatných vazníků. 4. Cenami -2122, -2221, -2222 nelze oceňovat montáž samostatných stěnek, tato montáž se oceňuje cenami 763 71-2111, -2211 až -2213 Montáž sloupů. 5. Cenou -2101 se oceňuje jen montáž kompletní praporekové střechy konstrukce. Touto cenou nelze oceňovat montáž přísluší dvojpříčkových střech, tyto práce se oceňují podle čl. 1102 Všeobecných podmínek částí A a B.						
	VV	V3* 14,39*11				158,290			
	VV	Součet				158,290			
238	AI	763-V3	Dřevěný sblížený příhradový vazník dl 14,39 m, v1,22 m	m	158,290	839,50	132 884,46		
239	K	763732116	Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy opláštění střechy, štítů, říms, dymníků a světlíkových obrub z vazníků příhradových, konstrukční délky přes 15,0 do 20 m	m	148,230	195,50	28 978,97	CS ÚRS 2017 01	
PSC			Pozvánka k souboru cen 1. Montáž rámové konstrukce se oceňuje skladbovými cenami montáže vazníků a cenami montáže stěnek pro rámové konstrukce. 2. V cenách -2122, -2221, -2222 jsou započteny i náklady na spojení rámové konstrukce. 3. Cenami -2121, -2211 až -2213 se oceňuje i montáž samostatných vazníků. 4. Cenami -2122, -2221, -2222 nelze oceňovat montáž samostatných stěnek, tato montáž se oceňuje cenami 763 71-2111, -2211 až -2213 Montáž sloupů. 5. Cenou -2101 se oceňuje jen montáž kompletní praporekové střechy konstrukce. Touto cenou nelze oceňovat montáž přísluší dvojpříčkových střech, tyto práce se oceňují podle čl. 1102 Všeobecných podmínek částí A a B.						
	VV	V2* 16,47*9				148,230			
	VV	Součet				148,230			
240	AI	763-V2	Dřevěný sblížený příhradový vazník dl 16,47 m, v1,35 m	m	148,230	839,50	124 439,09		
241	K	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	8,400	13 410,28	112 646,37	CS ÚRS 2017 01	
PSC			Pozvánka k souboru cen 1. Cenu pro přesun hmot stanovují z kategorie přesunového množství se používá tabulka, pokud je možná určit limitovat za každý přepravěný m3. Do této limitnosti se započítává i množství materiálu osazených ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit množství přesunovaných materiálů, lze při výpočtu přepočítat hmotu použitelnou orientace povolení sazbou. Touto sazbou se vypočítá rozpočtové náklady za celý přepravěný díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Přehled k cenám -2101 pro přesun přepravěných bez použití mechanizace, tj. za střešních podmínek, lze použít pouze pro limitnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťují. U přesunu stavebního materiálu se stěží přesunu orientace individuálně.						
	VV								
	VV	Součet							
D	764	Konstrukce klempířské					468 082,06		

242	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	714,000	96,00	68 544,00	CS ÚRS 2017 01	
VV			68,20+106,50+142,90+210,80+9,90+96,40+41,40+37,90		714,000				
VV			Součet		714,000				
243	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	69,500	60,00	4 170,00	CS ÚRS 2017 01	
244	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	115,000	60,00	6 900,00	CS ÚRS 2017 01	
VV			28,10+16,70+70,20		115,000				
VV			Součet		115,000				
245	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	51,515	60,00	3 090,90	CS ÚRS 2017 01	
VV			1a2.NP						
VV			0,80+1,325+0,65*5+1,00+0,50*7+2,00+1,20*3+0,58+1,30		17,355				
VV			1.NP						
VV			1,20*3+0,70+0,78*2+1,20+1,50+1,30*8+1,10		20,660				
VV			2.NP						
VV			0,55*2+1,50+1,30*8+1,10		14,100				
VV			Součet		51,515				
246	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti	m	176,500	60,00	10 590,00	CS ÚRS 2017 01	
VV			3,60+88,60+70,90+14,30		176,500				
VV			Součet		176,500				
247	K	764002881	Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti	m2	10,000	60,00	600,00	CS ÚRS 2017 01	
248	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	70,000	60,00	4 200,00	CS ÚRS 2017 01	
VV			49,00+21,00		70,000				
VV			Součet		70,000				
249	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	36,000	60,00	2 160,00	CS ÚRS 2017 01	
VV			27,00+9,00		36,000				
VV			Součet		36,000				
250	K	764212636	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětnou lištou rs 500 mm -- K10	m	14,300	720,00	10 296,00	CS ÚRS 2017 01	
PSC			Poznámka k souboru cen 1. V cenách 764 01-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje samostatně součástí cen 764 01-16. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvlněném žlábku dle střešního prvku.						
251	K	764212663	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rs 250 mm - ozn. K08	m	69,500	360,00	25 020,00	CS ÚRS 2017 01	
PSC			Poznámka k souboru cen 1. v cenách 764 01-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje samostatně součástí cen 764 01-16. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvlněném žlábku dle střešního prvku.						
252	K	764214607	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rs 670 mm - K09	m	28,100	960,00	26 976,00	CS ÚRS 2017 01	
VV			10,30+17,80		28,100				
VV			Součet		28,100				
253	K	764214609	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rs 800 mm - K09	m	16,700	1 152,00	19 238,40	CS ÚRS 2017 01	
VV			3,40+10,40+2,90		16,700				
254	K	764214611	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené přes rs 800 mm - K09	m2	70,200	1 152,00	80 870,40	CS ÚRS 2017 01	
VV			11,80+18,90+11,80+7,50+5,50		55,500				
VV			4,10+10,60		14,700				
VV			Součet		70,200				
255	K	764216604	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rs 330 mm	m	51,515	480,00	24 727,20	CS ÚRS 2017 01	
VV			1a2.NP						
VV			0,80+1,325+0,65*5+1,00+0,50*7+2,00+1,20*3+0,58+1,30		17,355				
VV			1.NP						
VV			1,20*3+0,70+0,78*2+1,20+1,50+1,30*8+1,10		20,660				
VV			2.NP						
VV			0,55*2+1,50+1,30*8+1,10		14,100				
VV			Součet		51,515				
256	K	764311604	Lemování zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou preizovou nebo vlnitou rs 330 mm	m	158,600	480,00	76 128,00	CS ÚRS 2017 01	
VV			X.06" 88,60		88,600				
VV			X.07" 70,00		70,000				
VV			Součet		158,600				
257	K	764311606.1	Oplechování komínu z Pz s povrchovou úpravou - ozn. K05	m	1,520	2 400,00	3 648,00		
258	K	764316623	Lemování ventilačních nástavců z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou výšky do 1000 mm, se stříškou střeš s krytinou skládanou mimo preizovou nebo z plechu, průměru přes 100 do 150 mm - K11	kus	6,000	1 560,00	9 360,00	CS ÚRS 2017 01	
259	K	764316624	Lemování ventilačních nástavců z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou výšky do 1000 mm, se stříškou střeš s krytinou skládanou mimo preizovou nebo z plechu, průměru přes 150 do 200 mm - K12	kus	4,000	1 800,00	7 200,00	CS ÚRS 2017 01	
260	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rs 330 mm - ozn. K04	m	21,000	540,00	11 340,00	CS ÚRS 2017 01	
261	K	764511603	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rs 400 mm - ozn. K03	m	49,000	660,00	32 340,00	CS ÚRS 2017 01	
262	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm - ozn. K02	m	9,000	540,00	4 860,00	CS ÚRS 2017 01	
263	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm - ozn. K01	m	27,000	660,00	17 820,00	CS ÚRS 2017 01	
264	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	4,000	4 500,79	18 003,16	CS ÚRS 2017 01	
PSC			Poznámka k souboru cen 1. Cenu pro přesun hmot stanovují z hmotnosti přesunovaného materiálu se použitím tabule, pokud je možná určit hmotnosti ze celých stavebních dílů. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů osazených ve speciáltech. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientované posouzení soubu. Touto soubou se vynásobí rozpočtové náklady ze celých stavebních dílů včetně odhadů ze materiálů ve speciáltech. 3. Příklad k ceně -4191 pro přesun střešního bez použití mechanizace, tj. ze střešních podlaží, lze použít soubu pro hmotnosti materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťují.						
D		765	Krytina skládaná				1 245 217,43		
265	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20 st. lepením (vodotěsné podšestří) na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	714,000	78,00	55 692,00	CS ÚRS 2017 01	

		Pozvánka k souboji cen							
PSC		1. V ceně nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se otevírají ve specifikaci. Znamená by dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku akapace, tyto se otevírají položkami cenů 800-764 Konstrukce klamotičky.							
266	AI	283292170	pás (folie) střešní podkladní šířka 1,50 m	m2	785,400	65,00	51 051,00	CS ÚRS 2017 01	
VV		714*1,1 Přepočtené koeficientem množství				785,400			
266a	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou R5 670 mm sklonu do 30°	m2	714,000	1 469,00	1 048 866,00	CS ÚRS 2017 01	
VV		skl.ST1, ST2, ST3, ST4				714,000			
266b	K	764111691	Příplatek k cenám krytiny z Pz plechu s povrchovou úpravou za těsnění drážek sklonu do 10°	m2	714,000	78,00	55 692,00	CS ÚRS 2017 01	
267	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	2,800	12 113,01	33 916,43	CS ÚRS 2017 01	
		Pozvánka k souboji cen							
PSC		1. Ceny pro přesun hmot stanovený z množství přesunovaného materiálu se používají tedy, pokud je možné určit množství za celý stavební díl. Do této množství se započítává i množství materiálu dovozených ve specifikaci. 2. Pokud nejsou dodatečně stanoveny množství přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přeložit tyto rozdíly orientačně procentní sazbou. Touto sazbou se vypočítá rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikaci. 3. Příplatek k ceně -5181 pro přesun převážně bez použití mechanizací, 4. za zvláštních podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se rovná způsobem skutečné přeměny.							
D		766	Konstrukce truhlářské						
								1 670 280,21	
268	K	766660001	Montáž dřevěných křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubné povrchové upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	10,000	368,00	3 680,00	CS ÚRS 2017 01	
		Pozvánka k souboji cen							
PSC		1. Ceny -0101 až -0103, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se otevírají dveře s protizabíjecí odolností do 20 mm. 2. V ceně -0201 až -0272 je započteno i množství okapného plechu, stavěcí křídla a držáky křídla dveří. 3. V ceně -0111 až -0134 jsou započtené i náklady na uzavření kování, vodítko trnu, dorazů, seřízení pojizdů a následné vyrovnaní a seřízení dřevěných křídel. 4. V ceně -0151 až -0158 jsou započtené i náklady na uzavření kování, vodítko trnu, dorazů, seřízení pojizdů ve stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dřevěných křídel. 5. V ceně -0172 je započteno množství zámku, zámkové vložky a uzavření těhlu s klíčkem. V ceně -0211 až -0274 nejsou započtené náklady na sestavení a uzavření stavebního pouzdra, tyto náklady se otevírají cenami souboji cen 642 94-6. 6. Ústřední stavební pouzdra posuvných dveří do zdi příčky, katalogu 801-1 Budovy a byty - zdi a monolitické.							
269	AI	766-D13	Dřevěné dveře plné 700/1970, povrch CPL lamino, dekor olše, vč. kování, kompletní provedení, ozn. D13	kus	1,000	4 462,00	4 462,00		
270	AI	766-D24	Dřevěné dveře plné 800/1970, povrch CPL lamino, dekor olše, vč. kování, kompletní provedení, ozn. D24	kus	1,000	6 233,00	6 233,00		
271	AI	766-D26	Dřevěné dveře plné 700/1970, povrch CPL lamino, dekor olše, vč. kování, kompletní provedení, ozn. D26	kus	1,000	4 462,00	4 462,00		
272	AI	766-D27	Dřevěné dveře plné 800/1970, povrch CPL lamino, dekor olše, vč. kování, kompletní provedení, ozn. D27	kus	3,000	4 508,00	13 524,00		
273	AI	766-D28	Dřevěné dveře plné 750/1970, povrch CPL lamino, dekor olše, vč. kování, kompletní provedení, ozn. D28	kus	4,000	4 226,25	16 905,00		
274	K	766660171	Montáž dřevěných křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do obložkové zárubné povrchové upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	25,000	1 380,00	34 500,00	CS ÚRS 2017 01	
		Pozvánka k souboji cen							
PSC		1. Ceny -0101 až -0103, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se otevírají dveře s protizabíjecí odolností do 20 mm. 2. V ceně -0201 až -0272 je započteno i množství okapného plechu, stavěcí křídla a držáky křídla dveří. 3. V ceně -0111 až -0134 jsou započtené i náklady na uzavření kování, vodítko trnu, dorazů, seřízení pojizdů a následné vyrovnaní a seřízení dřevěných křídel. 4. V ceně -0151 až -0158 jsou započtené i náklady na uzavření kování, vodítko trnu, dorazů, seřízení pojizdů ve stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dřevěných křídel. 5. V ceně -0172 je započteno množství zámku, zámkové vložky a uzavření těhlu s klíčkem. V ceně -0211 až -0274 nejsou započtené náklady na sestavení a uzavření stavebního pouzdra, tyto náklady se otevírají cenami souboji cen 642 94-6. 6. Ústřední stavební pouzdra posuvných dveří do zdi příčky, katalogu 801-1 Budovy a byty - zdi a monolitické.							
275	AI	766-D07	Dřevěné dveře plné 800/1970, povrch CPL lamino, dekor olše, vč. kování, kompletní provedení, ozn. D07	kus	4,000	7 371,50	29 486,00		
276	AI	766-D07a	Dřevěné dveře plné 800/1970, povrch CPL lamino, dekor olše, vč. kování, kompletní provedení, ozn. D07a	kus	1,000	7 831,50	7 831,50		
277	AI	766-D11	Dřevěné dveře 1/3 sklo 800/1970, povrch CPL lamino, dekor olše, vč. kování, kompletní provedení, ozn. D11	kus	1,000	9 096,50	9 096,50		
278	AI	766-D12	Dřevěné dveře plné 800/1970, povrch CPL lamino, dekor olše, vč. kování, kompletní provedení, ozn. D12	kus	5,000	7 371,50	36 857,50		
279	AI	766-D14	Dřevěné dveře plné 700/1970, povrch CPL lamino, dekor olše, vč. kování, kompletní provedení, ozn. D14	kus	4,000	7 371,50	29 486,00		
280	AI	766-D14a	Dřevěné dveře plné 700/1970, povrch CPL lamino, dekor olše, vč. kování, kompletní provedení, ozn. D14a	kus	1,000	7 785,50	7 785,50		
281	AI	766-D15	Dřevěné dveře plné 600/1970, povrch CPL lamino, dekor olše, vč. kování, kompletní provedení, ozn. D15	kus	1,000	7 371,50	7 371,50		
282	AI	766-D16	Dřevěné dveře plné 600/1970, povrch CPL lamino, dekor olše, vč. kování, kompletní provedení, ozn. D16	kus	1,000	7 371,50	7 371,50		
283	AI	766-D17	Dřevěné dveře plné 700/1970, povrch CPL lamino, dekor olše, vč. kování, kompletní provedení, ozn. D17	kus	2,000	7 785,50	15 571,00		
284	AI	766-D25	Dřevěné dveře plné 800/1970, povrch CPL lamino, dekor olše, vč. kování, kompletní provedení, ozn. D25	kus	3,000	7 371,50	22 114,50		
285	AI	766-D29	Dřevěné dveře plné 800/1970, povrch CPL lamino, dekor olše, vč. kování, kompletní provedení, ozn. D29	kus	1,000	7 371,50	7 371,50		
286	AI	766-D30	Dřevěné dveře plné 700/1970, povrch CPL lamino, dekor olše, vč. kování, kompletní provedení, ozn. D30	kus	1,000	7 371,50	7 371,50		
287	K	766660172	Montáž dřevěných křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do obložkové zárubné povrchové upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,000	1 380,00	2 760,00	CS ÚRS 2017 01	
		Pozvánka k souboji cen							
PSC		1. Ceny -0101 až -0103, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se otevírají dveře s protizabíjecí odolností do 20 mm. 2. V ceně -0201 až -0272 je započteno i množství okapného plechu, stavěcí křídla a držáky křídla dveří. 3. V ceně -0111 až -0134 jsou započtené i náklady na uzavření kování, vodítko trnu, dorazů, seřízení pojizdů a následné vyrovnaní a seřízení dřevěných křídel. 4. V ceně -0151 až -0158 jsou započtené i náklady na uzavření kování, vodítko trnu, dorazů, seřízení pojizdů ve stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dřevěných křídel. 5. V ceně -0172 je započteno množství zámku, zámkové vložky a uzavření těhlu s klíčkem. V ceně -0211 až -0274 nejsou započtené náklady na sestavení a uzavření stavebního pouzdra, tyto náklady se otevírají cenami souboji cen 642 94-6. 6. Ústřední stavební pouzdra posuvných dveří do zdi příčky, katalogu 801-1 Budovy a byty - zdi a monolitické.							
288	AI	766-D09	Dřevěné dveře 1/3 sklo 900/1970, povrch CPL lamino, dekor olše, vč. kování, kompletní provedení, ozn. D09	kus	2,000	9 096,50	18 193,00		

289	K	766660173	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	1,000	1 610,00	1 610,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Pozornosti k sazbou cen:</i> 1. Cenník -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenník -0031 až -0032 je započteno i montáž okapního plechu, stavěcí křídla a dráždel kypných dveří. 3. V cenník -0031 až -0034 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenník -0031 až -0038 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 5. V cenník -0032 je započteno montáž zárubně, zárubňové vložky a osazení třítku s klíčkem. 6. V cenník -0031 až -0034 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pozadí, tyto náklady se oceňují cenami sazbou cen 642 94-6. - Osazení stavebního pozadí posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a řady - zděné a monolitické.								
290	AI	766-038	Dřevěné dveře 2-kř sklo 1200/1970, povrch CPL lamino, dekor olše, vč kování, kompletní provedení, ozn. D38	kus	1,000	15 357,10	15 357,10	
291	K	766660174	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm	kus	2,000	2 990,00	5 980,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Pozornosti k sazbou cen:</i> 1. Cenník -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenník -0031 až -0032 je započteno i montáž okapního plechu, stavěcí křídla a dráždel kypných dveří. 3. V cenník -0031 až -0034 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenník -0031 až -0038 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 5. V cenník -0032 je započteno montáž zárubně, zárubňové vložky a osazení třítku s klíčkem. 6. V cenník -0031 až -0034 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pozadí, tyto náklady se oceňují cenami sazbou cen 642 94-6. - Osazení stavebního pozadí posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a řady - zděné a monolitické.								
292	AI	766-018	Dřevěné dveře 2-kř 1/3 sklo 1800/1970, povrch CPL lamino, dekor olše, vč kování, kompletní provedení, ozn. D18-v provedení AL rám	kus	1,000	129 983,35	129 983,35	
293	AI	766-023	Dřevěné dveře 2-kř s nadsvětlikem sklo 1800/1970-380, povrch CPL lamino, dekor olše, vč kování, kompletní provedení, ozn. D23	kus	1,000	20 951,85	20 951,85	
294	K	766660181	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožární jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	1 897,50	1 897,50	CS ÚRS 2017 01
<i>Pozornosti k sazbou cen:</i> 1. Cenník -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenník -0031 až -0032 je započteno i montáž okapního plechu, stavěcí křídla a dráždel kypných dveří. 3. V cenník -0031 až -0034 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenník -0031 až -0038 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 5. V cenník -0032 je započteno montáž zárubně, zárubňové vložky a osazení třítku s klíčkem. 6. V cenník -0031 až -0034 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pozadí, tyto náklady se oceňují cenami sazbou cen 642 94-6. - Osazení stavebního pozadí posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a řady - zděné a monolitické.								
295	AI	766-008	Dřevěné dveře 1/3 sklo 900/1970, povrch CPL lamino, dekor olše, EW 30 DP3-C vč kování, kompletní provedení, ozn. D08	kus	1,000	25 426,50	25 426,50	
296	K	766660182	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožární jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	1 897,50	1 897,50	CS ÚRS 2017 01
<i>Pozornosti k sazbou cen:</i> 1. Cenník -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenník -0031 až -0032 je započteno i montáž okapního plechu, stavěcí křídla a dráždel kypných dveří. 3. V cenník -0031 až -0034 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenník -0031 až -0038 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 5. V cenník -0032 je započteno montáž zárubně, zárubňové vložky a osazení třítku s klíčkem. 6. V cenník -0031 až -0034 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pozadí, tyto náklady se oceňují cenami sazbou cen 642 94-6. - Osazení stavebního pozadí posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a řady - zděné a monolitické.								
297	AI	766-D10	Dřevěné dveře 1/3 sklo 900/1970, povrch CPL lamino, EW 30 DP3-C, dekor olše, vč kování, kompletní provedení, ozn. D10	kus	1,000	25 426,50	25 426,50	
298	K	766660311	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pozdřa zděné příčky s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm	kus	2,000	2 760,00	5 520,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Pozornosti k sazbou cen:</i> 1. Cenník -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenník -0031 až -0032 je započteno i montáž okapního plechu, stavěcí křídla a dráždel kypných dveří. 3. V cenník -0031 až -0034 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenník -0031 až -0038 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 5. V cenník -0032 je započteno montáž zárubně, zárubňové vložky a osazení třítku s klíčkem. 6. V cenník -0031 až -0034 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pozadí, tyto náklady se oceňují cenami sazbou cen 642 94-6. - Osazení stavebního pozadí posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a řady - zděné a monolitické.								
299	AI	766-D31	Dřevěné dveře posuv plné 800/1970, povrch CPL lamino, dekor olše, vč kování, kompletní provedení, ozn. D31	kus	1,000	8 119,00	8 119,00	
300	AI	766-D32	Dřevěné dveře posuv plné 700/1970, povrch CPL lamino, dekor olše, vč kování, kompletní provedení, ozn. D32	kus	1,000	7 774,00	7 774,00	
301	K	766660351	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pojezdu na stěnu jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm	kus	1,000	2 300,00	2 300,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Pozornosti k sazbou cen:</i> 1. Cenník -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenník -0031 až -0032 je započteno i montáž okapního plechu, stavěcí křídla a dráždel kypných dveří. 3. V cenník -0031 až -0034 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenník -0031 až -0038 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 5. V cenník -0032 je započteno montáž zárubně, zárubňové vložky a osazení třítku s klíčkem. 6. V cenník -0031 až -0034 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pozadí, tyto náklady se oceňují cenami sazbou cen 642 94-6. - Osazení stavebního pozadí posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a řady - zděné a monolitické.								
302	AI	766-D33	Dřevěné dveře posuv plné 700/1970, povrch CPL lamino, dekor olše, vč kování, kompletní provedení, ozn. D33	kus	1,000	9 832,50	9 832,50	
303	AI	611823510	kování posuvné pro dveře posuvné na stěnu do gamyže pro ř. 60,70,80,90	kus	1,000	2 875,00	2 875,00	CS ÚRS 2017 01
304	K	766660352	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pojezdu na stěnu jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	kus	3,000	2 300,00	6 900,00	CS ÚRS 2017 01

<									

331	K	766-TR05	Dodávka a montáž kuchyňské linky dl. 3000mm, ozn. TR05	kpl	1,000	34 888,70		34 888,70	
P	Poznámky k položce: Izolační materiál dle specifikace, včetně z police, součástí bude díl v stojánkové baterii								
332	K	766-TR06	Montáž a dodávka skřínky pro personál 900/2700, ozn. TR06	kpl	1,000	24 667,50		24 667,50	
333	K	766-TR07	Montáž a dodávka barového pultu 1900+1640, ozn. TR07	kpl	1,000	38 244,40		38 244,40	
P	Poznámky k položce: Izolační materiál dle specifikace, včetně z police, součástí bude díl v stojánkové baterii								
334	K	766-TR08	Dodávka a montáž kuchyňské linky dl 1884mm, ozn. TR08	kpl	1,000	25 983,10		25 983,10	
P	Poznámky k položce: Izolační materiál dle specifikace, včetně z police, součástí bude díl v stojánkové baterii								
335	K	766-TR09	Montáž a dodávka madla zábradlí, ozn. TR09	m	2,490	1 570,28		3 910,00	
P	Poznámky k položce: dřevo - masiv								
336	K	766-01	Vnitřní dřevěný parapet	m	51,515	1 150,00		59 242,25	
VV	1a2.NP								
VV	0,80*1,325*0,65*5+1,00*0,50*7*2,00*1,20*3+0,58*1,30					17,355			
VV	1.NP								
VV	1,20*3+0,70*0,78*2*1,20*1,50*1,30*8+1,10					20,060			
VV	2.NP								
VV	0,55*2*1,50*1,30*8+1,10					14,100			
VV	Součet					51,515			
337	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2,540	16 289,06		41 374,21	CS ÚRS 2017 01
PSC	Poznámky k sazbě ceny 1. Cena pro přesun hmot stanovena z množství přesunutého materiálu se počítá řadou, pokud je možné určit množství za celý stavební díl. Je třeba množství se započítat i množství materiálu přepravovaných ve speciálních. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit množství přesunutých materiálů, lze pro výpočet přenášet hmot použít orientačně určené sazby. Tyto sazby se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve speciálních. 3. Přijímání 1. vzhledem k tomu, že přesun prováděn bez použití mechanizací, tj. za přírodních podmínek, lze považovat za pro množství materiálu, která se týká objemu skutečné přemístění.								
D	767	Konstrukce zámečnické						2 406 696,76	
338	K	767620125	Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů otevřených nebo výklopných do zdíva, plochy do 0,6 m2	m2	2,006	948,75		1 903,19	CS ÚRS 2017 01
PSC	Poznámky k sazbě ceny 1. V cenách montáže oken jsou zahrnuty i náklady na zaměření, vykládání, horizontování i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spár mezi rámem a ostěním polystyrenovou pěnou. 2. V cenách není započtena montáž dokončení okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 3. Montáž okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 4. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 5. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 6. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 7. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 8. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 9. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 10. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 11. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 12. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 13. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 14. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 15. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 16. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 17. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 18. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 19. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 20. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 21. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 22. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 23. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 24. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 25. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 26. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 27. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 28. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 29. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 30. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 31. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 32. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 33. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 34. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 35. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 36. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 37. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 38. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 39. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 40. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 41. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 42. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 43. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 44. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 45. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 46. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 47. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 48. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 49. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 50. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 51. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 52. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 53. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 54. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 55. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 56. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 57. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 58. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 59. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 60. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 61. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 62. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 63. Okna (okna zdvojených) s výjimkou ušlechtilých, tyto práce se uvádějí samostatně. 64. Okna (okna zdvojených)								

372	M	767-D22	Hliníkové vstupní 2-kr dveře s nadsvětlením sklo 1800/1970*380 vč. rámu, kování, kompletní konstrukce oz. D22	kur	1,000	145 561,25	145 561,25
373	K	767-ZI 01	Montáž a dodávka ocelového schodiště, žárový zinek, kompletní provedení, ozn ZI01	kpl	1,000	29 325,00	29 325,00
374	K	767-ZI 02	Montáž a dodávka schodišťové madlo, vč povrch úpravy, kompletní provedení, ozn ZI02	m	5,510	3 220,00	17 742,20
	VV		2,555*2,155=0,80		5,510		
	VV		Součet		5,510		
	VV				0,000		
	VV				0,000		

95C

Poznámka k součtu cen

1. Ceny pro přesun hmot přesunují z hmotnosti přesunovaného materiálu ve použitých tvrdých, pokud je možné určit hmotnost ze své stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů určených ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně prosazení sady. Tuto sadou se vynásobí rozpočtové náklady ze své stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikaci. 3. Připlete k cenám -1101 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 781		Dokončovací práce - obklady				404 744,94	
400	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	260,610	78,00	20 327,58
VV		1a2.PP 31,38+47,39+42,19+44,94				165,900	
VV		1.NP 26,06+6,60+2,89+2,19+0,96+3,02+10,75				52,470	
VV		8,00+8,51+11,84+13,89				42,240	
VV		Součet				260,610	
401	K	781741120	Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček hutných nebo polohutných kladených do malty přes 25 do 35 ks/m2	m2	82,207	2 280,00	187 431,96
VV		76,48+0,90+2,05+0,90+2,58+0,95+2,05+0,80+0,50+1,325+0,65+0,65+2,00+5+1,00+1,00+20,599				82,207	
VV		Součet				82,207	
402	AI	583821859	deska obkladová, umělý kámen tl. 35mm	m2	90,428	1 937,00	175 159,04
VV		82,207*1,1 Přepočtené koeficientem mražství				90,428	
403	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	5,700	3 829,19	21 826,36
						CS ÚRS 2017 01	

95C

Poznámka k součtu cen

1. Ceny pro přesun hmot přesunují z hmotnosti přesunovaného materiálu ve použitých tvrdých, pokud je možné určit hmotnost ze své stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů určených ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně prosazení sady. Tuto sadou se vynásobí rozpočtové náklady ze své stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikaci. 3. Připlete k cenám -1101 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 784		Dokončovací práce - malby				159 965,02	
404	K	784440001	Malba z malířských směsí na omítky	m2	1 798,425	57,00	102 510,23
VV		126,66+1671,765				1 798,425	
VV		Součet				1 798,425	
405	K	784440011	Malba z malířských směsí na SDK	m2	973,810	59,00	57 454,79
VV		23,37+2+89,849+13,91+2+55,48+7,405+710,13+36,37				973,810	
VV		Součet				973,810	
D 795		Lokální vytápění				171 140,00	
406	K	795432002	Usazení krbové vložky (materiál ve specifikaci) hmotnosti přes 100 kg do 150 kg	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
407	AI	598162031	vložka krbová s rohovým sklem 8kW, cen. 0502	kus	2,000	82 070,00	166 140,00
D 001		Ostatní				110 400,00	
408	K	Ost-01	Zábor veřejných ploch (80 m2x92dni)	m2	7 360,000	15,00	110 400,00
VV		80*92				7 360,000	
VV		Součet				7 360,000	
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 485 079,89	
D VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				128 024,13	
412	K	010001001	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	128 024,13	128 024,13
D VRN3		Zařízení staveniště				844 959,25	
409	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	...	1,000	844 959,25	844 959,25
D VRN6		Územní vlivy				281 653,08	
410	K	060001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy	...	1,000	281 653,08	281 653,08
D VRN7		Provozní vlivy				230 443,43	
411	K	070001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy	...	1,000	230 443,43	230 443,43
						CS ÚRS 2017 01	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce objektů u Hrušky

Objekt:

170426 - Venkovní objekty

KSO:

Místo: U hrušky 31/15 Praha Motol

CC-CZ:

Datum: 10. 4. 2017

Zadavatel:

HL, město Praha SVM MHMP

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Murus Monumenta Renovamus

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**19 876 921,06**

DPH základní snižená	Základ daně 19 876 921,06 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 4 174 152,42 0,00
-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Cena s DPH

▼ CZK

24 051 074,48**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Rekonstrukce objektů u Hrušky

Objekt:

170426 - Venkovní objekty

Místo:

U hrušky 31/15 Praha Motol

Datum:

10. 4. 2017

Zadavatel:

HL, město Praha SVM MHMP

Projektant:

Murus Monumenta
Renovamus

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem**19 876 921,06****HSV - Práce a dodávky HSV****10 477 298,67**

1 - Zemní práce	3 682 519,00
2 - Zakládání	89 336,78
3 - Svislé a kompletní konstrukce	933 327,88
4 - Vodorovné konstrukce	285 738,95
5 - Komunikace pozemní	1 343 570,61
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	990 077,97
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	888 469,70
997 - Přesun sutě	2 023 791,84
998 - Přesun hmot	240 465,94

PSV - Práce a dodávky PSV**6 062 913,16**

720 - Zdravotnětechnické instalace	4 606 062,73
762 - Konstrukce tesařské	56 801,52
764 - Konstrukce klempířské	59 646,51
765 - Krytina skládaná	6 062,53
766 - Konstrukce truhlářské	322 385,98
767 - Konstrukce zámečnické	1 011 953,89

Ostatní - Ostatní**2 071 137,48**

OST 01 - Mobiliář areálu	2 071 137,48
--------------------------	--------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**1 265 571,75**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	279 170,24
VRN3 - Zařízení staveniště	614 174,53
VRN6 - Územní vlivy	204 724,84
VRN7 - Provozní vlivy	167 502,14

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

12	K	133202019	Hloubení zapeřených a nezapeřených šachet plocha výkopu do 20 m ² ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu Příplatek k cenám za lepiivost horniny tř. 3	m3	0,672	133,00	89,38	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k součtové ceně</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na přehazování výkopku na příslušném terénu na vzdálenost do 5 m od terénu šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V ceněch 10-2011 až 20-2012 jsou započteny i náklady na svložení prázdné horniny po hloubení do 2 metrů.								
13	K	113201111	Vytváření obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	396,964	91,00	36 123,72	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k součtové ceně</i> 1. Cena jsou uloženy: a) pro vytváření obrub, okružních nebo krajních zářezů do terénu s velikostí uložení v jakémkoliv listu, b) pro vybourání jakéhokoli materiálu, c) pro obrub s dlažebních kostek uložení v jedné řadě. 2. V ceněch nejsou započteny náklady na popř. úpravy odtěsnění, u vytváření okružních nebo krajních, která se liší od cenové součtové cen 974 000. 3. Odtěsnění vybouraných okružních, krajních, dvoch nebo třířadových okružních, 4. Vytváření dlažebních kostek, které se liší od cenové součtové cen 974 000. 5. Odtěsnění vybouraných dlažebních kostek, které se liší od cenové součtové cen 974 000. 6. Vytváření obrub se dvou řad kostek se odtěsnění pro dopravní prostředek vytváření obrub s jedné řady kostek. 7. Přemístění vybouraných obrub, krajních nebo dlažebních kostek včetně materiálů z lože a spár na vzdálenost přes 1 m se oceňuje cenou součtové cen 947 22-1. Vozovné doprava surfu a vybouraných hmot								
14	K	121101103	Sejmout omítku nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	173,025	65,00	11 246,63	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k součtové ceně</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na přípr. nutné naložení sejmout omítku na dopravní prostředek. 2. V ceněch nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných předmětů (kamene, kořalů apod.) tyto práce se oceňují individuálně. 3. Množství omítky odtěpné ze stěnek se do objemu odhaduje pro volbu cen podle množství nezapočtené. Cena součtové cen 122. 4. Odtěpné omítky nezapočtené, se volí pro ceně odhadovanou z praxe k tomu, jakým způsobem, a) na stavění podle vlastního usuzení ze všech skládek, b) nebo zpravením podle objemu každé skládky zvlášť. 5. Uložení omítky na skládce se oceňuje podle ustanovení v pozdějších částech. 6. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 7. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 8. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 9. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 10. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 11. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 12. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 13. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 14. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 15. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 16. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 17. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 18. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 19. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 20. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 21. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 22. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 23. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 24. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 25. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 26. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 27. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 28. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 29. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 30. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 31. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 32. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 33. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 34. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 35. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 36. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 37. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 38. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 39. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 40. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 41. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 42. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 43. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 44. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 45. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 46. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 47. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 48. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 49. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 50. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 51. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 52. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 53. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 54. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 55. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 56. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 57. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 58. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 59. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 60. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 61. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 62. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 63. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 64. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 65. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 66. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 67. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 68. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 69. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 70. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 71. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 72. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 73. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 74. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 75. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 76. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 77. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 78. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 79. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 80. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 81. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 82. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 83. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 84. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 85. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 86. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 87. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 88. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 89. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 90. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 91. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 92. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 93. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 94. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 95. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 96. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 97. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 98. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 99. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 100. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 101. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 102. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 103. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 104. Odtěpné omítky se oceňují podle ustanovení v pozdějších částech. 105. Odtěpné omí								

[illegible]

Pozadíňka k součtu cen: 1. Cena -1201 je určena 1 pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasně skládky předepsané projektem, že, že na 1 m2 projektovanou plochu této skládky připadá 0,1 m3 výkopku nebo ornice, v ocelových případech se uložení násobí. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, určeného u rozřezu stou a projektem určené plochy dočasně skládky, 0,1 součinem koryt vodotěči a prohlubní v řetězu bez předepsaného zhuštění (ypování); c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve šně vodotěči nebo nádrži. 2. Cena -1201 nete použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávacích pracích pro potažení vedení podél hrany výkopu, a náhodně byl výkopek skládán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyložení z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hranyady podél výkopu, b) na dočasně skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasně skládky předepsané projektem, tak, že na 1 m2 projektovanou plochu této skládky připadá 0,1 m3 výkopku nebo ornice (viz. 103 pozadíňka č. 1 a), d) na dočasně skládky, osazuje-li se cenou 121 10-1101 šetnutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo osazuje-li se vodotěsně přemíslní výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neocetuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhuštěním; tato uložení výkopku se ocetuje cenami součtu cen 171 - 0 - . Uložení šypaniny do výkopu. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření šypaniny ve vrstvách s hrubým usazením na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na zhuštění skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (šypaniny) se určí v m3 uloženo výkopku (šypaniny) za rozřez stou zpravidla ve výkopcích. 6. Cena -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.									
28	K	171201211	Uložení šypaniny poplatek za uložení šypaniny na skládce (skládkové)	t	792,688	250,00	198 172,00	CS ÚRS 2017 01	
Pozadíňka k součtu cen: 1. Cena -1201 je určena 1 pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasně skládky předepsané projektem, že, že na 1 m2 projektovanou plochu této skládky připadá 0,1 m3 výkopku nebo ornice, v ocelových případech se uložení násobí. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, určeného u rozřezu stou a projektem určené plochy dočasně skládky, 0,1 součinem koryt vodotěči a prohlubní v řetězu bez předepsaného zhuštění (ypování); c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve šně vodotěči nebo nádrži. 2. Cena -1201 nete použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávacích pracích pro potažení vedení podél hrany výkopu, a náhodně byl výkopek skládán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyložení z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hranyady podél výkopu, b) na dočasně skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasně skládky předepsané projektem, tak, že na 1 m2 projektovanou plochu této skládky připadá 0,1 m3 výkopku nebo ornice (viz. 103 pozadíňka č. 1 a), d) na dočasně skládky, osazuje-li se cenou 121 10-1101 šetnutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo osazuje-li se vodotěsně přemíslní výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neocetuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhuštěním; tato uložení výkopku se ocetuje cenami součtu cen 171 - 0 - . Uložení šypaniny do výkopu. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření šypaniny ve vrstvách s hrubým usazením na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na zhuštění skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (šypaniny) se určí v m3 uloženo výkopku (šypaniny) za rozřez stou zpravidla ve výkopcích. 6. Cena -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.									
29	K	174201201	Zásyp jam po pářezech výkopkem z hominy získané při dobývání pářezů s hrubým urovnáním povrchu zásypky průměru pářezu přes 100 do 300 mm	kus	15,000	120,00	1 800,00	CS ÚRS 2017 01	
Pozadíňka k součtu cen: 1. Zásyp jam po pářezech průměru přes 100 do 300 mm se ocetuje v případě, že se současně provádí šetnutí ornice. 2. Rozsah-li pro zasypání jamy po pářezu výkopek skládán při dobývání pářezu v (e)-h projektem předepsáno, ocetuje se se dočasně jamy do dočasně skládky řetězu cenou 174 10-1101 Zásyp šypaninou jam, šachet, rýh nebo kolem objektů. 3. Průměr pářezu se měří v místě řezu									
30	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v homině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	2 253,014	30,00	67 590,42	CS ÚRS 2017 01	
Pozadíňka k součtu cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovnění všech nové zřizovaných ploch (v zřizování i na nářezových) vodotěsných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevněnou plochu jakéhokoli druhu, pod kamennou, železobetonovou, železobetonovou nebo pod jinou. 2. Rozsah-li pro zpevnění plochy po pářezu výkopem skládán při dobývání pářezu v (e)-h projektem předepsáno, ocetuje se se dočasně jamy do dočasně skládky řetězu cenou 174 10-1101 Zásyp šypaninou jam, šachet, rýh nebo kolem objektů. 3. Průměr pářezu se měří v místě řezu									
VV	*Se3* 84,926+6,00+50,496+7,79+5,509+85,016+0,566+9,89+106,437+19,057+3,771				379,458				
VV	*Se4* 746,059				746,059				
VV	*Se5* 854,805				854,805				
VV	*Se7* 71,79				71,790				
VV	*Se8* 0,40*(4,80+2,76+9,767)				6,931				
VV	*Se10* 11,29+17,885+7,558+74,368				111,101				
VV	*Se 11* 55,85				55,850				
VV	*Se12* 14,50				14,500				
VV	*Se14* 10,50				10,500				
VV	*Se17* 5,61*0,36				2,020				
VV	Součet				2 253,014				
31	K	185001111	Sadové úpravy (viz samostatný rozpočet)	kpl	1,000	2 173 791,69	2 173 791,69		
p 2 Zakládání								89 336,78	
32	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	120,849	25,00	3 021,23	CS ÚRS 2017 01	
Pozadíňka k součtu cen: 1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstvy na upraveném povrchu. 2. V ceně jsou započteny i náklady na polížení a zpevnění geotextilie včetně přezků. 3. V ceně nejsou započteny náklady na dodávku geotextilie, která se ocetuje ve specifické. 4. Zřízení vrstvy přezků lze upravit ve výši 15 až 20%. 5. Cena -1131 až -1137 lze použít i pro vyřízení geotextilie na zpevněnou konstrukci.									
VV	6,37*5,64				35,927				
VV	*Se7* 71,79				71,790				
VV	*Se15* 0,67*19,60				13,132				
VV	Součet				120,849				
33	M	893110430	geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 500 g/m2, šířka 300 cm	m2	57,917	78,00	4 517,33	CS ÚRS 2017 01	
VV	39,52				39,520				
VV	*Se15* 0,67*19,60				13,132				
VV	Součet				52,652				
VV	52,652*1,1 Přepočtené koeficientem množství				57,917				

34	M	693110450	geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 800 g/m ² , šíře 300 cm	m ²	78,969	150,00	11 845,35	CS ÚRS 2017 01
			"Se7" 71,79		71,798			
			71,79*1,1 Přepočtené koeficientem množitvi		78,969			
35	K	271532211	Podsyyp pod základové konstrukce se ztuhnutím a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm	m ³	11,322	1 150,00	13 020,30	CS ÚRS 2017 01
			Pozedníka k součtu cen *					
			1. Ceny jsou určeny pro osazení náspů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Náspy s tloušťkou vrstvy převyšující 300 mm se oceňují cenami uvedenými ve 217.31 ... Položky ztuhnutí pod základy = katalogu 000-2 Zvláštní zvláštní objektivu.					
			pod gabionovými stěnami					
			1,00*0,20*(22,61+29,00+1,00+4,00)		11,322			
			Součet		11,322			
36	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m ³	14,056	3 270,00	45 963,12	CS ÚRS 2017 01
			Pozedníka k součtu cen *					
			1. V oceň. příkladu - 591.1 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení beranů pod plotovou zákl. (betonové soustavy a to přibližně oděrné soustavy s přesoultím na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvazu. Odvaz se oceňuje s cenami katalogu 800-2 Zvláštní zvláštní objektivu. 2. Množení z použitých betonových soustav se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.					
			0,40*0,40*0,70*6		9,672			
			3,14*0,20*0,20*0,90*(24+16+46+1)		9,834			
			0,156*19,928+0,116*3,80		3,550			
			Součet		14,056			
37	K	275351215	Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m ²	12,905	650,00	8 388,25	CS ÚRS 2017 01
			4*0,40*0,70*6		6,720			
			(0,198+0,05)*19,928+(0,09+0,23)*3,80		6,185			
			Součet		12,905			
38	K	275351216	Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m ²	12,905	200,00	2 581,00	CS ÚRS 2017 01
			p 3				933 327,88	
39	K	326214111	Svislé a kompletní konstrukce Zdivo z lomového kamene na sucho do drátěných košů (gabionů) s urovnáním viditelných hran	m ³	166,864	4 745,00	791 769,68	CS ÚRS 2017 01
			"OP4" 3,00*19,928*1,00+1,00*1,00*3,80+0,50*0,50*3,80		64,534			
			66,572*1,00+35,758*1,00		102,330			
			Součet		166,864			
40	K	327323129	Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25	m ³	6,039	7 500,00	45 292,50	CS ÚRS 2017 01
			Pozedníka k součtu cen *					
			1. Ceny jsou určeny pro jednolitou tloušťku zdi.					
			"OP1" 13,089*0,30		3,927			
			4,267*0,495		2,112			
			Součet		6,039			
41	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení	m ²	34,712	650,00	22 562,80	CS ÚRS 2017 01
			Pozedníka k součtu cen *					
			1. Bednění zdi a valů výšky přes 20 m se oceňuje podle ustanovení úvodního katalogu. 2. Ceny lze použít i pro bednění základů z betonu prostého nebo železobetonu.					
			"OP1" 13,089*2		26,178			
			4,267*2		8,534			
			Součet		34,712			
42	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění	m ²	34,712	200,00	6 942,40	CS ÚRS 2017 01
			Pozedníka k součtu cen *					
			1. Bednění zdi a valů výšky přes 20 m se oceňuje podle ustanovení úvodního katalogu. 2. Ceny lze použít i pro bednění základů z betonu prostého nebo železobetonu.					
43	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BST 500	t	0,355	34 000,00	12 070,00	CS ÚRS 2017 01
			Pozedníka k součtu cen *					
			1. Ceny lze použít i pro případné výztuže základů opěrných zdí a valů.					
44	K	341361821	Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500	t	0,102	34 000,00	3 468,00	CS ÚRS 2017 01
			(15,60+4,80)*5,00/1000		0,102			
			Součet		0,102			
45	K	348172918	Patka kotevní šroubovací, U deska s prolisem, 120/120	kus	6,000	320,00	1 920,00	
46	K	348272155	Ploty z tvárnice betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek jednostranně štipaných, dutých přírodních, tloušťka zdiva 295 mm	m ²	15,600	1 490,00	23 244,00	CS ÚRS 2017 01
			Pozedníka k součtu cen *					
			1. Množení jednotek se a: a) plotových zdí určuje v m ² plochy zdiva, b) příslušnou za vyzdobení šlaupky průběžných plotových zdí určuje v m ² plochy zdiva, c) zvláštních věnců průběžných plotových zdí určuje v m délky zdiva, d) plotové střížky určuje v m délky zdiva, e) plotových šlaupků určuje v m výšky jednostranně štipaných, f) dvoustranně štipaných určuje v kusech jednostranně štipaných, g) kotevních doplňků plotového zdiva určuje v kusech jednotlivých dílů. 2. Položky -209- jsou určeny pro ocenění zvláštních šlaupků v průběžných plotových zdí, jedná se o tzv. ztenčené šlaupky. 3. Položky -23- jsou určeny pro ocenění zvláštních věnců v průběžných plotových zdí výšky přes 2 m.					
			0,40*0,20*195		15,600			
			Součet		15,600			
47	K	348272155.1	Ploty z tvárnice betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek jednostranně štipaných, dutých přírodních, tloušťka zdiva 295 mm	m ²	4,800	1 650,00	7 920,00	
			0,40*0,20*60		4,800			
			Součet		4,800			
48	K	348272615	Ploty z tvárnice betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek broušených, plochých přírodních, tloušťka zdiva 295 mm	m	32,500	529,00	17 192,50	CS ÚRS 2017 01
			Pozedníka k součtu cen *					
			1. Množení jednotek se a: a) plotových zdí určuje v m ² plochy zdiva, b) příslušnou za vyzdobení šlaupky průběžných plotových zdí určuje v m ² plochy zdiva, c) zvláštních věnců průběžných plotových zdí určuje v m délky zdiva, d) plotové střížky určuje v m délky zdiva, e) plotových šlaupků určuje v m výšky jednostranně štipaných, f) dvoustranně štipaných určuje v kusech jednostranně štipaných, g) kotevních doplňků plotového zdiva určuje v kusech jednotlivých dílů. 2. Položky -209- jsou určeny pro ocenění zvláštních šlaupků v průběžných plotových zdí, jedná se o tzv. ztenčené šlaupky. 3. Položky -23- jsou určeny pro ocenění zvláštních věnců v průběžných plotových zdí výšky přes 2 m.					
49	K	348273611	Ploty z tvárnice betonových sloupová hlavice lepená mrazuvzdorným lepidlem, včetně spárování z tvarovek broušených, plochých, rozměru sloupků 400 x 400 mm přírodních	kus	2,000	473,00	946,00	CS ÚRS 2017 01

99%

Podrobné k výpočtu cen:

c. Minusové hodnoty se u: a) plochových zdí určuje v m² plochy zdí, b) pilířů ze vstřebání sloupku u příložných plochových zdí určuje v m² plochy zdí, c) stěbových věnců příložných plochových zdí určuje v m délky zdí, d) plochové stěny určuje v m délky zdí, e) plochových sloupků určuje v m výšky jednotlivých sloupků, f) sloupových věnců určuje v kusech jednotlivých sloupků, g) kamenných doplňků plochové zdí určuje v kusech jednotlivých dílů. 2. Položky -229- jsou určeny pro ocenění stěbových sloupků u příložných plochových zdí, jedná se o tzv. ztlacené sloupky. 3. Položky -23- jsou určeny pro ocenění stěbových věnců u příložných plochových zdí výšky přes 2 m.

D 4		Vodorovné konstrukce	285 738,95					
50	K	430321515	Schodištové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25	m3	14,736	12 500,00	184 200,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"SCH1"	0,895*1,845		1,651			
VV		"SCH2"	1,253*2,73		3,421			
VV		"SCH3"	1,371*2,73		3,743			
VV		"SCH4"	2,598*1,06		2,754			
VV		"SCH5"	1,049*1,085		1,138			
VV		"rampa"	0,805*2,52		2,029			
VV		Součet			14,736			
51	K	430361821	Výztuž schodišových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,460	34 000,00	15 640,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"SCH1"	43,63/1000		0,044			
VV		"SCH2"	136,21/1000		0,136			
VV		"SCH3"	132,10/1000		0,132			
VV		"SCH4"	63,79/1000		0,064			
VV		"SCH5"	39,05/1000		0,039			
VV		"rampa"	44,94/1000		0,045			
VV		Součet			0,460			
52	K	433351131	Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	39,953	1 800,00	71 915,40	CS ÚRS 2017 01
VV		"SCH1"	0,895*2+1,845*1,225		4,050			
VV		"SCH2"	1,253*2+2,73*2,06		8,130			
VV		"SCH3"	1,371*2+2,73*2,44		9,403			
VV		"SCH4"	2,598*2+1,06*3,08		8,461			
VV		"SCH5"	1,049*2+1,085		3,183			
VV		"rampa"	0,805*2+2,52*2,03		6,726			
VV		Součet			39,953			
53	K	433351132	Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	39,953	350,00	13 983,55	CS ÚRS 2017 01
D 5 Komunikace pozemní 1 343 570,61								
54	K	564761122	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	13,132	253,00	3 322,40	
VV		"Se15"	0,67*19,60		13,132			
VV		Součet			13,132			
55	K	564801111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 30 mm	m2	854,805	34,50	29 490,77	CS ÚRS 2017 01
VV		"Se5"	854,805		854,805			
VV		Součet			854,805			
56	K	564801112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm	m2	972,837	46,00	44 750,50	CS ÚRS 2017 01
VV		"Se5"	854,805		854,805			
VV		"Se8"	0,40*(4,80+2,76+9,767)		6,931			
VV		"Se10"	11,29+17,885+7,558+74,368		111,101			
VV		Součet			972,837			
57	K	564801195	Finální vrstva z drceného kameniva 40 mm	m2	111,101	46,00	5 110,65	
VV		"Se10"	11,29+17,885+7,558+74,368		111,101			
VV		Součet			111,101			
58	K	564811111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	854,805	57,50	49 151,29	CS ÚRS 2017 01
VV		"Se5"	854,805		854,805			
VV		Součet			854,805			
59	K	564811112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm	m2	13,132	69,00	906,11	CS ÚRS 2017 01
VV		"Se15"	0,67*19,60		13,132			
VV		Součet			13,132			
60	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	1 615,364	115,00	185 766,86	CS ÚRS 2017 01
VV		"Se4"	746,059		746,059			
VV		"Se5"	854,805		854,805			
VV		"Se12"	14,50		14,500			
VV		Součet			1 615,364			
61	K	564831112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 110 mm	m2	71,790	115,00	8 255,85	CS ÚRS 2017 01
VV		"Se7"	71,79		71,790			
VV		Součet			71,790			
62	K	564841111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm	m2	166,951	138,00	23 039,24	CS ÚRS 2017 01
VV		"Se10"	11,29+17,885+7,558+74,368		111,101			
VV		"Se 11"	55,85		55,850			
VV		Součet			166,951			
63	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	2 125,393	172,50	366 630,29	CS ÚRS 2017 01
VV		Se3						
VV		84,926+6,00+50,496+7,79+5,509+85,016+0,566+9,89+106,437			356,630			
VV		19,057+3,771			22,828			
VV		"Se4"	746,059		746,059			
VV		"Se5"	854,805		854,805			
VV		"Se7"	71,79		71,790			
VV		"Se8"	0,40*(4,80+2,76+9,767)		6,931			
VV		"Se14"	10,50		10,500			
VV		"Se 11"	55,85		55,850			
VV		Součet			2 125,393			
64	K	564971344	Kryt z uválcovaného písku tl. 40 mm	m2	71,790	46,00	3 302,34	
VV		"Se7"	71,79		71,790			
VV		Součet			71,790			
65	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	55,850	402,50	22 479,63	CS ÚRS 2017 01

PSC	Pozvánka k soutěži cen. ⁹ 1. CEN EN 13108-3 připouští pro ACP 16 mm z 11. 50 až 80 mm.									
VV		"Se 11"	55,85					55,850		
VV		Součet						55,850		
66	K	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm			m2	55,850	322,00	17 983,70	CS ÚRS 2017 01
VV		"Se 11"	55,85					55,850		
VV		Součet						55,850		
67	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pře			m2	1 136,017	327,75	372 329,57	CS ÚRS 2017 01
PSC	Pozvánka k soutěži cen. ⁹ 1. Pro volbu sam. dlažeb platí tato rozdělení: Skupina A: dlažby z prvoků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvoků dvou a více tvarů nebo z okrajů a plátů jednotlivých do 100 mm, Skupina C: dlažby oboustranných tvarů (dlažby G, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci, ztratě lze dohodnout u plochy do 100 m2 ve výši 1 %, při ploše 100 do 300 m2 ve výši 2 %, u plochy 300 m2 ve výši 3 %. 4. Část lze přepočítat tloušťku 40 mm se oceňuje cenami soutěže cen 481. 5. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.									
VV		Se3						356,630		
VV		64,926+6,00+50,496+7,79+5,509+85,016+0,566+9,89+106,437						22,828		
VV		19,057+3,771						746,059		
VV		"Se4"	746,059					10,500		
VV		"Se14"	10,50					1 136,017		
VV		Součet						1 136,017		
68	M	592452120	dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní			m2	1 158,737	161,00	186 556,66	CS ÚRS 2017 01
VV		1136,017*1,02	Přepočtené koeficientem množství				1 158,737			
69	K	596411111	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2			m2	14,500	299,00	4 335,50	CS ÚRS 2017 01
PSC	Pozvánka k soutěži cen. ⁹ 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na materiál na výplň spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vegetačních dlaždic, které se oceňuje ve specifikaci, ztratě lze dohodnout u plochy do 100 m2 ve výši 1 %, při ploše 100 do 300 m2 ve výši 2 %, u plochy 300 m2 ve výši 3 %, b) dodání výplně ve vegetačních dlaždicích, které se oceňuje ve specifikaci, c) zabetonování trávníků. Tyto náklady se oceňují cenami soutěže cen 180 40-51 dle části 602 kategorie 823 - (Plochy a úprava území). 3. Část lze přepočítat tloušťku 40 mm se oceňuje cenami soutěže cen 451. 4. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.									
70	M	592282291	dlažba betonová vegetační 60x40x6 cm			kus	61,021	90,85	5 543,76	
VV		14,50/(0,6*0,4)*1,01					61,021			
VV		Součet					61,021			
71	K	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva téženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2			m2	17,431	304,75	5 312,10	CS ÚRS 2017 01
PSC	Pozvánka k soutěži cen. ⁹ 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání dlaždic, které se oceňuje ve specifikaci, ztratě lze dohodnout u plochy do 100 m2 ve výši 1 %, při ploše 100 do 300 m2 ve výši 2 %, u plochy 300 m2 ve výši 3 %, b) část lze přepočítat tloušťku 30 mm se oceňuje cenami soutěže cen 451. 4. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.									
VV		10,50+0,40*(4,80+2,76+9,767)					17,431			
VV		Součet					17,431			
72	M	592456201	dlažba desková betonová 50x50x6 cm žedá			m2	17,780	523,25	9 303,39	
VV		17,431*1,02	Přepočtené koeficientem množství				17,780			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 990 077,97										
73	K	636624395	Povrch z umělé trávy 3 generace			m2	854,805	1 157,00	989 009,39	
74	K	637121116	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 350 mm			m2	2,020	529,00	1 068,58	CS ÚRS 2017 01
VV		5,61*0,36					2,020			
VV		Součet					2,020			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 888 469,70										
75	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky			m	11,500	333,50	3 835,25	CS ÚRS 2017 01
PSC	Pozvánka k soutěži cen. ⁹ 1. V cenách silničních obrubníků ležících i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva (převážně) náklady na dodání hmot pro lože tl. 60 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 60 až 100 mm, v cenách -1112 a -1213 náklady na zřízení bočních spár. 2. Část lze z betonu prostého přepočítat tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 lože pod obrubníky, travníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.									
VV		"De7"	10,50					10,500		
VV		"De8"	1,00					1,000		
VV		Součet						11,500		
76	M	592174650	obrubník betonový stíněcí vibrotřávaný 100x15x25 cm			kus	10,605	103,50	1 097,62	CS ÚRS 2017 01
VV		10,51*1,01	Přepočtené koeficientem množství				10,605			
77	M	592174690	obrubník betonový stíněcí přechodový L + P vibrotřávaný 100x15x15-25 cm			kus	1,010	172,50	174,23	CS ÚRS 2017 01
VV		11*1,01	Přepočtené koeficientem množství				1,010			
78	K	916231213.1	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého tř. C 20/25, do lože z betonu prostého téže značky			m	680,000	322,00	218 960,00	
PSC	Pozvánka k soutěži cen. ⁹ 1. V cenách chodnikových obrubníků ležících i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva (převážně) náklady na dodání hmot pro lože tl. 60 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 60 až 100 mm, v cenách -1112 a -1213 náklady na zřízení bočních spár. 2. Část lze z betonu prostého přepočítat tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 lože pod obrubníky, travníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.									
VV		"De1"	530,00					530,000		
VV		"De6"	150,00					150,000		
VV		Součet						680,000		

79	M	592174090	obrubník chodníkový vstrojený 100x8x25 cm	kus	535,300	92,00	49 247,60	CS ÚRS 2017 01
VV					530*1,01 Přepočtené koeficientem množství	535,300		
80	M	592172100	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	151,500	69,00	10 453,50	CS ÚRS 2017 01
VV					150*1,01 Přepočtené koeficientem množství	151,500		
81	K	935112211.1	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tváří s 800 mm	m	19,600	402,50	7 889,00	
82	M	592274961	žlabovka betonová 669/158/330 8cm	kus	59,988	67,33	4 070,19	
VV					19.60/0.33*1.01	59,988		
83	K	935113212	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky přes 200 mm	m	78,200	78,20	6 115,24	CS ÚRS 2017 01
PSC					Poznámka k sadbě cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetřování a tloušťka z betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příslušné kamenné podklady, které se určují z cenové listiny 527 a uvedením materiálů dle přílohy - volně vybraných a katalogy, b) zemní práce, které se určují z cenové listiny 527-1 zemní práce.			
VV					DeZ 7,00+5,00+4,00*4+3,00*5+4,00*3+1,00*6	61,000		
VV					DeS 17,20	17,200		
VV					Součet	78,200		
84	M	592273040	žlab odvodňovací t. f. 900 beton se skleněnými vlákní poskl. hrana, 100x26x32 cm, bez spádu dna	kus	17,200	2 656,50	45 691,80	CS ÚRS 2017 01
85	M	592273180	žlab odvodňovací betonový se skleněnými vlákní poskl. hrana t f 900, 100x26x31,5-32 cm, se spádem dna 0,5%	kus	61,000	2 829,00	172 569,00	CS ÚRS 2017 01
86	M	592273511	kryt šetrivý beton poskl. ael MW20/30, t f. D 400	kus	156,400	517,50	80 937,00	
VV					78,2*2 Přepočtené koeficientem množství	156,400		
87	K	935932621	Betonová žlabová vpust' 500/250/650	kus	8,000	9 911,00	79 288,00	
PSC					Poznámka k sadbě cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetřování a tloušťka z betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příslušné kamenné podklady, které se určují z cenové listiny 527 a uvedením materiálů dle přílohy - volně vybraných a katalogy, b) zemní práce, které se určují z cenové listiny 527-1 zemní práce.			
88	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	55,060	600,00	33 036,00	CS ÚRS 2017 01
VV					2,81*(10+6)+1,01*10	55,060		
VV					Součet	55,060		
89	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tváří nebo desek šířky přes 500 do 800 mm	m	54,777	75,00	4 108,28	CS ÚRS 2017 01
PSC					Poznámka k sadbě cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na bourání obetřování žlabu a příslušné bourání betonového tloušťka. 2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce nutné při naložení žlabu. 3. Výměření vybouraného materiálu na vzdálenost přes 10 m se určuje cenami uvedenými v cenové listině 527-1 Vydávání a ukládání vybouraných hmot.			
90	K	985312115	Oprava povrchu svíslé části opěrné stěny Se01	m2	162,078	840,00	136 145,52	
P					Poznámka k sadbě cen: 1. Oprava povrchu svíslé části opěrné stěny. 2. Oprava povrchu svíslé části opěrné stěny. 3. Oprava povrchu svíslé části opěrné stěny. 4. Oprava povrchu svíslé části opěrné stěny. 5. Oprava povrchu svíslé části opěrné stěny.			
91	K	985312116	Oprava povrchu vodorovné části opěrné stěny Se02	m2	39,203	889,00	34 851,47	
P					Poznámka k sadbě cen: 1. Oprava povrchu vodorovné části opěrné stěny. 2. Oprava povrchu vodorovné části opěrné stěny. 3. Oprava povrchu vodorovné části opěrné stěny. 4. Oprava povrchu vodorovné části opěrné stěny. 5. Oprava povrchu vodorovné části opěrné stěny.			
D 997					Přesun sutě		2 023 791,84	
92	K	997013113	Vnitrostavěništní doprava sutí a vybraných hmot vodorovně do 50 m svíslé s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	1 204,638	580,00	698 690,04	CS ÚRS 2017 01
PSC					Poznámka k sadbě cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) vybrané hmoty pro vodorovnou dopravu, c) náklady na vodorovnou dopravu prostředků pro dopravu na skládku nebo meziskládku, d) náklady na zachycení a umístění sutí na dopravní prostředky. 2. Jednotka se pro svůj přesun pohybuje podél zarážky nebo podél stěny (např. výhled v budově, úroveň se pro vodorovnou dopravu sutí cena -3111 (pro posazení výšky, tj. 8 m). 3. Jednotka, která se pro svůj přesun pohybuje podél zarážky nebo podél stěny (např. výhled v budově, úroveň se pro vodorovnou dopravu sutí cena -3111 (pro posazení výšky, tj. 8 m). 4. Jednotka, která se pro svůj přesun pohybuje podél zarážky nebo podél stěny (např. výhled v budově, úroveň se pro vodorovnou dopravu sutí cena -3111 (pro posazení výšky, tj. 8 m). 5. Jednotka, která se pro svůj přesun pohybuje podél zarážky nebo podél stěny (např. výhled v budově, úroveň se pro vodorovnou dopravu sutí cena -3111 (pro posazení výšky, tj. 8 m). 6. Jednotka, která se pro svůj přesun pohybuje podél zarážky nebo podél stěny (např. výhled v budově, úroveň se pro vodorovnou dopravu sutí cena -3111 (pro posazení výšky, tj. 8 m). 7. Jednotka, která se pro svůj přesun pohybuje podél zarážky nebo podél stěny (např. výhled v budově, úroveň se pro vodorovnou dopravu sutí cena -3111 (pro posazení výšky, tj. 8 m). 8. Jednotka, která se pro svůj přesun pohybuje podél zarážky nebo podél stěny (např. výhled v budově, úroveň se pro vodorovnou dopravu sutí cena -3111 (pro posazení výšky, tj. 8 m). 9. Jednotka, která se pro svůj přesun pohybuje podél zarážky nebo podél stěny (např. výhled v budově, úroveň se pro vodorovnou dopravu sutí cena -3111 (pro posazení výšky, tj. 8 m). 10. Jednotka, která se pro svůj přesun pohybuje podél zarážky nebo podél stěny (např. výhled v budově, úroveň se pro vodorovnou dopravu sutí cena -3111 (pro posazení výšky, tj. 8 m). 11. Jednotka, která se pro svůj přesun pohybuje podél zarážky nebo podél stěny (např. výhled v budově, úroveň se pro vodorovnou dopravu sutí cena -3111 (pro posazení výšky, tj. 8 m). 12. Jednotka, která se pro svůj přesun pohybuje podél zarážky nebo podél stěny (např. výhled v budově, úroveň se pro vodorovnou dopravu sutí cena -3111 (pro posazení výšky, tj. 8 m).			
93	K	997013501	Odvoz sutí a vybraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1 204,638	384,00	462 580,99	CS ÚRS 2017 01
PSC					Poznámka k sadbě cen: 1. Dálka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo sklizení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -2501 jsou započteny i náklady na sklopení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku zářezových způsobem stíněním dopravní (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se určuje cenou 997 01-3311.			
94	K	997013509	Odvoz sutí a vybraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	22 888,122	14,00	320 433,71	CS ÚRS 2017 01
PSC					Poznámka k sadbě cen: 1. Dálka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo sklizení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -2501 jsou započteny i náklady na sklopení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku zářezových způsobem stíněním dopravní (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se určuje cenou 997 01-3311.			
VV					1204,638*19 Přepočtené koeficientem množství	22 888,122		
95	K	997013845	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné)	t	1 204,638	450,00	542 087,10	
D 998					Přesun hmot		240 465,94	
96	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytém dlaždičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	924,869	260,00	240 465,94	CS ÚRS 2017 01
D PSV					Práce a dodávky PSV		6 062 913,16	
D 720					Zdravotnětechnické instalace		4 606 062,73	
97	K	720-01	Odvodnění (viz samostatný rozpočet)	kpl	1,000	4 606 062,73	4 606 062,73	
D 762					Konstrukce tesařské		56 801,52	
98	K	762123120	Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z řosén, hranolů, hranolůků, nřezových ploch přes 100 do 144 cm2	m	15,600	162,00	2 527,20	CS ÚRS 2017 01

VV		2,70*2+2,50*3			15,600				
VU		Součet			15,600				
99	M	605120111	Feziva, Jehlkáté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,243	9 000,00	2 187,00		
VV		"120/120" (2,70*3+2,50*3)*0,12*0,12*1,08			0,243				
VU		Součet			0,243				
100	K	762195000	Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna	m3	0,243	102,00	24,79	CS ÚRS 2017 01	
PSC		Pozvánka k souboru cen: 1. Cena je určena pouze pro souboru cen: a) 762 11- Montáž stěn a příček na hřebky, b) 762 12- Montáž stěn a příček rovných a šikmých na hřebky, c) 762 13- Montáž bednění stěn. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. polštáři 762 06-3 Impregnace Feziva tohoto katalogu nebo příslušnými polštáři v katalogu 800-760 nábytků.							
101	K	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z feziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	45,030	246,00	11 077,38	CS ÚRS 2017 01	
PSC		Pozvánka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kovových želez s připravením k dřevěné konstrukci; tyto se oceňují příslušnými polštáři souboru cen 762 09-3 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vzámků).							
VV		"120/160" 6,565*6*5,64			45,030				
VU		Součet			45,030				
102	K	762332134	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z feziva hraněného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	5,800	354,00	2 053,20	CS ÚRS 2017 01	
PSC		Pozvánka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kovových želez s připravením k dřevěné konstrukci; tyto se oceňují příslušnými polštáři souboru cen 762 09-3 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vzámků).							
VV		"vázný trám 160/200" 5,80			5,800				
VU		Součet			5,800				
103	K	762341210	Bednění a latování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	38,500	78,00	3 003,00	CS ÚRS 2017 01	
PSC		Pozvánka k souboru cen: 1. V cenách -101 ať -149 bednění střech z desek dřevnatých nebo z cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.							
104	M	605151111	Feziva, Jehlkáté boční prkna jakost I-II, 2 - 3 cm	m3	0,963	9 000,00	8 667,00		
VV		38,50*0,025			0,963				
VU		Součet			0,963				
105	K	762341260	Bednění a latování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z palubek	m2	38,500	252,00	9 702,00	CS ÚRS 2017 01	
PSC		Pozvánka k souboru cen: 1. V cenách -101 ať -149 bednění střech z desek dřevnatých nebo z cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.							
106	M	611911251	palubky obkládové SM profil klasický 15 x 116 mm A/B	m2	38,500	300,00	11 550,00		
107	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,963	1 620,00	1 560,06	CS ÚRS 2017 01	
PSC		Pozvánka k souboru cen: 1. Cena je určena pro montážní ceny souboru cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 762 34- Bednění a latování, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 36- Montáž sedlových krovů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. polštáři 762 06-3 Impregnace Feziva tohoto katalogu nebo příslušnými polštáři v katalogu 800-760 nábytků.							
VV		0,963			0,963				
108	K	998762201	Presun hmot procentní pro kce tesafské v objektech v do 6 m	%	8,500	523,52	4 449,89	CS ÚRS 2017 01	
PSC		Pozvánka k souboru cen: 1. Ceny pro přenos hmot stavební z hmotnosti přemísťovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přemísťovaného materiálu, lze pro výpočet přenosu hmot použít orientační procentní sazbu. Tato sazba se vypočítá rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k ceně -1081 pro přesun orientační bez použití mechanismu, tj. za stávajících podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
D	764	Konstrukce klempířské							59 646,51
109	K	764121442	Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků ze šablón, počet kusů do 4 ks/m2 do 30 st.	m2	38,500	1 020,00	39 270,00	CS ÚRS 2017 01	
110	K	764221463	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu úžlabí řs 500 mm	m	6,000	780,00	4 680,00		
111	K	764222406	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětlou listou řs 500 mm	m	13,600	780,00	10 608,00	CS ÚRS 2017 01	
PSC		Pozvánka k souboru cen: 1. V cenách 764 02-1405 až -1443 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňují ocenění souboru cen 764 02-14... Podkladní plech z hliníkového plechu v rozvinuté šířce podle řs střešního prku.							
112	K	764222432	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné řs 200 mm	m	6,000	420,00	2 520,00	CS ÚRS 2017 01	
PSC		Pozvánka k souboru cen: 1. V cenách 764 02-1405 až -1442 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňují ocenění souboru cen 764 02-14... Podkladní plech z hliníkového plechu v rozvinuté šířce podle řs střešního prku.							
113	K	998764201	Presun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	4,500	570,78	2 568,51	CS ÚRS 2017 01	
PSC		Pozvánka k souboru cen: 1. Ceny pro přenos hmot stavební z hmotnosti přemísťovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přemísťovaného materiálu, lze pro výpočet přenosu hmot použít orientační procentní sazbu. Tato sazba se vypočítá rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k ceně -1081 pro přesun orientační bez použití mechanismu, tj. za stávajících podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
D	765	Krytina skládaná							6 062,53
114	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20 st. lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	38,500	78,00	3 003,00	CS ÚRS 2017 01	

PSC		Pozedníka k součtu cen *						
		1. V ceně nejsou započteny náklady na dodávku dílů, tyto se uvádějí ve specifikaci. Zvláště lze dodatout ve zvláštní výši až 15% 2. V ceně -10% nejsou započteny náklady na dodávku akordace, tyto se uvádějí položkami ceník 003-764 Konstrukce střešníků.						
115	M	283292170	pás (folie) střešní podkladní žilka 1,50 m	m2	42,350	65,00	2 752,75	CS ÚRS 2017 01
VV		38,5*1,1 Přepočtené koeficientem množství			42,350			
116	K	998765201	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbu (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	5,330	57,56	306,78	CS ÚRS 2017 01
PSC		Pozedníka k součtu cen *						
		1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za velky vavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů osazených ve specifikaci. 3. Pokud nelze jednoduše stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientálně procentní sazbu. Tato sazba se vypočítá rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Připlatek k cenám -10% pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za střešních podlažek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
D 766		Konstrukce truhlářské						322 385,98
117	K	766-01	Treláž pro pergulu	m2	39,544	2 822,17	111 599,97	
VV		2* (7,726+8,146)*7,80			39,544			
VV		Součet			39,544			
118	K	766-Te1	Svislý obklad hřístě - hoblované prkno 25/160, vč impregnace a nátěru, ozn. Te1	m2	283,000	640,28	181 200,37	
119	K	766-Te2	Vodorovný obklad hřístě - hoblované prkno 160/40	m2	23,760	909,47	21 599,87	
120	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbu (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2,540	3 144,00	7 985,77	CS ÚRS 2017 01
PSC		Pozedníka k součtu cen *						
		1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za velky vavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů osazených ve specifikaci. 3. Pokud nelze jednoduše stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientálně procentní sazbu. Tato sazba se vypočítá rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Připlatek k cenám -10% pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za střešních podlažek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
D 767		Konstrukce zámečnické						1 011 953,89
121	K	767-Ze01	Montáž a dodávka - Sloupek plotový svislý, ozn. Ze1	kus	24,000	3 220,00	77 280,00	
P		Pozedníka k položce: uzavřený čtvercový profil (leh) 60x60mm tloušťka 3mm, žlutěnatý, povrchová úprava - zinková rozměr oka - 50x200mm povrchová úprava - zinková + nátěr RAL 6005 vrchol štět uzavřena plastovou zábrankou do výšky 600mm zabudován do základové patky 400mm tl=400mm						
122	K	767-Ze02	Montáž a dodávka - Svařovaný plotový panel 2500/1030, ozn. Ze2	kus	66,000	2 070,00	113 850,00	
P		Pozedníka k položce: uzavřený čtvercový profil (leh) 60x60mm tloušťka 3mm, žlutěnatý, povrchová úprava - zinková rozměr oka - 50x200mm povrchová úprava - zinková + nátěr RAL 6005						
123	K	767-Ze03	Montáž a dodávka - Svařovaný plotový panel 2500/1230, ozn. Ze3	kus	53,000	2 415,00	127 995,00	
P		Pozedníka k položce: uzavřený čtvercový profil (leh) 60x60mm tloušťka 3mm, žlutěnatý, povrchová úprava - zinková rozměr oka - 50x200mm povrchová úprava - zinková + nátěr RAL 6005						
124	K	767-Ze04	Montáž a dodávka - Svařovaný plotový panel 2500/1430, ozn. Ze4	kus	15,000	2 645,00	39 675,00	
P		Pozedníka k položce: uzavřený čtvercový profil (leh) 60x60mm tloušťka 3mm, žlutěnatý, povrchová úprava - zinková rozměr oka - 50x200mm povrchová úprava - zinková + nátěr RAL 6005						
125	K	767-Ze05	Sloupek plotový svislý dl.2000mm, ozn. Ze5	kus	15,000	747,50	11 212,50	
P		Pozedníka k položce: uzavřený čtvercový profil (leh) 60x60mm tloušťka 3mm, žlutěnatý, povrchová úprava - zinková rozměr oka - 50x200mm povrchová úprava - zinková + nátěr RAL 6005 vrchol štět uzavřena plastovou zábrankou do výšky 550mm zabudován do základové patky						
126	K	767-Ze06a7	Montáž a dodávka - Sloupek plotový rohový s lavičkou dl 2000mm, ozn. Ze6, Ze7	kus	1,000	667,00	667,00	
P		Pozedníka k položce: uzavřený čtvercový profil (leh) 60x60mm tloušťka 3mm, žlutěnatý, povrchová úprava - zinková rozměr oka - 50x200mm povrchová úprava - zinková + nátěr RAL 6005 vrchol štět uzavřena plastovou zábrankou do výšky 550mm zabudován do základové patky						
127	K	767-Ze08a9	Montáž a dodávka - Sloupek plotový rohový s lavičkou dl 2000mm, ozn. Ze8, Ze9	kus	19,000	632,50	12 017,50	
P		Pozedníka k položce: uzavřený čtvercový profil (leh) 60x60mm tloušťka 3mm, žlutěnatý, povrchová úprava - zinková rozměr oka - 50x200mm povrchová úprava - zinková + nátěr RAL 6005 vrchol štět uzavřena plastovou zábrankou do výšky 550mm zabudován do základové patky						
128	K	767-Ze10	Montáž a dodávka - Sloupek plotový rohovou dl 3500mm, ozn. Ze10	kus	1,000	2 875,00	2 875,00	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

137	K	767-Ze20		kus	1,000	12 075,00	12 075,00	
138	K	767-Ze21		kus	1,000	15 525,00	15 525,00	
139	K	767-Ze22		kus	1,000	27 025,00	27 025,00	
140	K	767-Ze23		kus	1,000	3 220,00	3 220,00	
141	K	767-Ze24		kus	4,000	3 220,00	12 880,00	
142	K	767-Ze25		kus	38,400	4 140,00	158 976,00	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby
Název objektu

DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY S DĚTSKÝM HRISTÉM A
VENKOVNÍM SPORTOVIŠTĚM V OBJEKTU U HRUŠKY 31/15,
PRAHA - MOTOL

JKSO

EČO

Místo

IČ

Praha - Motol

DIČ

Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval

HL. město Praha, SVM MHMP, Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1
Ing. Blanka Matoušková
Ing. Blanka Matoušková
Ing. Blanka Matoušková

Rozpočet číslo

Dne

13.11.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž		9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	449 475,55	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	325 157,46	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky						17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		774 633,01	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 774 633,01

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	774 633,01	162 672,93

Cena s DPH 937 305,94

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY S DĚTSKÝM HRŠTĚM A VENKOVNÍM SPORTOVIŠTĚM V OBJEKTU U HRUŠKY 31/15, PRAHA - MOTOL

Objekt:

Objednatel: HL. město Praha, SVM MHMP, Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha

Zhotovitel:

Místo: Praha - Motol

Zpracoval:

Datum: 13.11.2015

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							449 475,55	325 157,46	774 633,01	2,802
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							188 137,03	267 729,86	455 866,89	2,102
31	721	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25 vč. montáže a uchycení	m	3,450	517,23	770,14	1 014,30	1 784,44	0,050
32	721	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32 vč. montáže a uchycení	m	3,450	589,59	952,17	1 081,92	2 034,09	0,045
33	721	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40 vč. montáže a uchycení	m	1,800	667,49	566,43	635,04	1 201,47	0,027
34	721	722130236	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50 vč. montáže a uchycení	m	47,180	815,43	20 902,16	17 569,83	38 471,99	0,791
35	721	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm vč. montáže a uchycení	m	99,040	358,06	10 227,27	25 235,39	35 462,66	0,065
36	721	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm vč. montáže a uchycení	m	40,220	371,42	4 690,60	10 248,06	14 938,65	0,037
37	721	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm vč. montáže a uchycení	m	11,820	405,21	1 777,88	3 011,74	4 789,61	0,014
38	721	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm vč. montáže a uchycení	m	23,920	460,64	4 454,95	6 563,65	11 018,60	0,060
39	721	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm vč. montáže a uchycení	m	53,400	541,21	13 200,75	15 699,60	28 900,35	0,214
40	721	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm vč. montáže a uchycení	m	73,090	364,73	8 034,64	18 623,33	26 657,97	0,057
41	721	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm vč. montáže a uchycení	m	71,650	381,03	9 044,20	18 256,42	27 300,62	0,069
42	721	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm vč. montáže a uchycení	m	53,480	416,47	8 646,31	13 626,70	22 273,02	0,067
43	721	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm vč. montáže a uchycení	m	35,170	478,05	7 162,28	9 650,65	16 812,93	0,090
44	721	722174026	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 50 x 8,4 mm vč. montáže a uchycení	m	40,960	585,23	11 928,63	12 042,24	23 970,87	0,149
45	721	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	99,040	43,56	1 402,16	2 911,78	4 313,93	0,007
46	721	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 15 mm DN do 42 mm	m	75,960	75,41	2 005,91	3 722,04	5 727,95	0,007
47	721	722181234	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 15 mm DN do 92 mm	m	53,400	134,03	2 970,78	4 186,56	7 157,34	0,008

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
48	721	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	73,090	100,66	3 775,83	3 581,41	7 357,24	0,014
49	721	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm	m	160,300	123,95	10 443,95	9 425,64	19 869,59	0,038
50	721	722181253	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 25 mm DN do 62 mm	m	40,960	166,09	3 591,88	3 211,26	6 803,15	0,011
51	721	722181113	Ochrana vodovodního potrubí pletěnými pásy do DN 25 mm	m	3,450	106,24	28,44	338,10	366,54	0,001
52	721	722181114	Ochrana vodovodního potrubí pletěnými pásy DN 32 a DN 40 mm	m	5,250	130,79	69,24	617,40	686,64	0,002
53	721	722181116	Ochrana vodovodního potrubí pletěnými pásy DN 50 a DN 65 mm	m	47,180	178,23	1 011,09	7 397,82	8 408,91	0,019
54	721	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	58,000	228,90	3 045,00	10 231,20	13 276,20	0,000
55		722240121	Kohout kulový plastový PPR DN 16	kus	11,000	275,89	1 741,16	1 293,60	3 034,76	0,008
56		722240122	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	12,000	295,49	1 899,45	1 646,40	3 545,85	0,009
57		722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	4,000	368,64	847,35	627,20	1 474,55	0,004
58		722240124R	Kohout kulový plastový PPR DN 32	kus	1,000	478,80	302,40	176,40	478,80	0,001
59	721	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	3,000	485,35	1 044,44	411,60	1 456,04	0,001
60		722232063	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	646,03	489,23	156,80	646,03	0,001
61	721	722232064	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	863,56	687,16	176,40	863,56	0,001
62	721	722232065	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	3,000	1 194,76	2 996,28	588,00	3 584,28	0,004
63	721	722232066	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	1 648,78	1 433,18	215,60	1 648,78	0,001
64	721	723231167	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	1 770,58	1 554,98	215,60	1 770,58	0,001
65	271	891163221	Montáž ventilů odvzdušňovacích závitových DN 25	kus	6,000	98,00	60,00	528,00	588,00	0,000
66	551	551212840	ventil automatický odvzdušňovací, svislý, mosaz R99 1/2"	kus	6,000	240,56	1 443,33	0,00	1 443,33	0,001
67	721	722224152	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 1/2 - 3/4"	kus	2,000	337,75	401,10	274,40	675,50	0,000
68	731	732429111	Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí	or	1,000	784,00	100,00	684,00	784,00	0,000
69	426	4261062R	Čerpadlo oběhové makrobezňh PN 10 230V	kus	1,000	8 989,40	8 989,40	0,00	8 989,40	0,029
71	721	722250133	Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	or	3,000	11 246,20	27 858,60	5 880,00	33 738,60	0,087
72	721	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	558,630	19,60	2 793,15	8 156,00	10 949,15	0,106
73	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	558,630	23,52	2 793,15	10 345,83	13 138,98	0,006
74	721	R	prostupů pro vedení potrubí a zpětné vysprávení	kpl	1,000	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,000
75	721	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	2,102	1 176,00	0,00	2 471,95	2 471,95	0,000

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							261 338,52	57 427,60	318 766,12	0,700
76	721	725119123	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	7,000	882,00	700,00	5 474,00	6 174,00	0,065
77	721	726131041	stěn s kovovou kći	or	4,000	8 944,78	31 859,10	3 920,00	35 779,10	0,075
78		726131043	postřžené do stěn s kov kci	or	3,000	11 657,70	30 857,09	4 116,00	34 973,09	0,053
79	642	642360210	klozet keramický závěsný hluboké splachování bílý	kus	4,000	2 828,56	11 314,24	0,00	11 314,24	0,060
80	642	642360510	klozet keramický závěsný hluboké splachování handicap bílý	kus	3,000	6 690,53	20 071,59	0,00	20 071,59	0,048
81	721	725129102	Montáž pisoáru s automatickým splachováním	kus	4,000	1 764,00	800,00	6 256,00	7 056,00	0,004
82	721	725121521	Pisoárový záchodek automatický s infračerveným senzorem	or	4,000	13 049,40	51 397,60	800,00	52 197,60	0,068
83	721	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	or	9,000	2 832,95	17 382,17	8 114,40	25 496,57	0,133
84	721	725211681	Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm	or	4,000	4 666,20	14 666,40	3 998,40	18 664,80	0,075
85	721	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	or	1,000	803,60	100,00	703,60	803,60	0,003
86	642	642210200	umývátka keramické stěnové 45 x 36 cm bílé rohové	kus	1,000	1 838,25	1 838,25	0,00	1 838,25	0,006
87	721	725339111	Montáž výlevky	or	2,000	960,40	200,00	1 720,80	1 920,80	0,001
88	721	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	or	2,000	5 760,34	11 520,67	0,00	11 520,67	0,029
89		R	Pedikérní vanička, kpl. vč. příslušenství, sifon chrom., vč. instal. sady pro osazení	or	1,000	5 616,92	4 127,32	1 489,60	5 616,92	0,015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
90	721	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	or	51,000	251,65	8 835,75	3 998,40	12 834,15	0,015
91	721	725821325	mm	or	7,000	1 858,50	10 951,50	2 058,00	13 009,50	0,013
92		725821311	mm	or	3,000	2 311,75	5 759,25	1 176,00	6 935,25	0,006
93	721	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpusti	or	14,000	2 166,10	24 837,40	5 488,00	30 325,40	0,026
94	721	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	or	1,000	4 467,19	3 683,19	784,00	4 467,19	0,002
95	721	721226511	Zápachová uzávěrka pro pračku a myčku DN 40	kus	2,000	436,10	637,00	235,20	872,20	0,002
96	721	725980123	Dvířka 30/30	kus	16,000	1 004,50	9 800,00	6 272,00	16 072,00	0,003
97	721	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,700	1 176,00	0,00	823,20	823,20	0,000
Celkem							449 475,55	325 157,46	774 633,01	2,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY S DĚTSKÝM HRŠTĚM A VENKOVNÍM SPORTOVIŠTĚM V OBJEKTU U HRUŠKY 31/15	JKSO	
Název objektu	PRAHA - MOTOL	EČO	
	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	Misto	
		IČ	DIČ
Objednatel	Hl. město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 10		
Projektant	Ing.Matoušková Blanka		
Zhotovitel			
Zpracoval	Ing.Matoušková Blanka		
	Rozpočet číslo	Dne	
		8.5.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	176 804,85		8	Práce přesčas		0,00		13	Zařízení staveniště		
2		Montáž	294 632,24		9	Bez pevné podl.		0,00		14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky			10	Kulturní památka		0,00		15	Územní vlivy		
4		Montáž			11			0,00		16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky							17		Jiné VRN		
6		Montáž							18		VRN z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		471 437,09		12	DN (ř. 8-11)				19	VRN (ř. 13-18)		
20	HZS				21	Kompl. činnost				22	Ostatní náklady		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel		D	Celkem bez DPH		471 437,09
		DPH	%	Základ daně	DPH celkem
		snížená	15,0		
		základní	21,0	471 437,09	99 001,79
		Cena s DPH			570 438,88
		E	Přípočty a odpočty		
		Dodá zadavatel			
		Klouzavá doložka			
		Zvýhodnění			

ROZPOČET

Stavba: DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY S DĚTSKÝM HRŠTĚM A VENKOVNÍM SPORTOVIŠTĚM V OBJEKTU U HRUŠKY 31/15

Objekt: D.1.4.10 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

Stupeň: DSP

Investor:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8.05.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						176 804,85	294 632,24	471 437,09	101,543
1 Zemní práce						63 228,10	132 405,77	195 633,87	66,883
1	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	12,500	504,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,000
2	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm	m2	12,500	180,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,000
3	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	1,500	60,00	0,00	90,00	90,00	0,000
6	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,000	360,00	0,00	720,00	720,00	0,000
7	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	99,000	408,00	0,00	40 392,00	40 392,00	0,000
8	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	183,270	108,00	2 199,24	17 593,92	19 793,16	0,154
9	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	183,270	24,00	0,00	4 398,48	4 398,48	0,000
10	161101101	Svislé přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	99,000	84,00	0,00	8 316,00	8 316,00	0,000
11	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	61,090	304,80	0,00	18 620,23	18 620,23	0,000
12	167101101	Nakládání výkopku z hominy tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	61,090	180,00	0,00	10 996,20	10 996,20	0,000
13	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	61,090	24,00	0,00	1 466,16	1 466,16	0,000
14	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	113,020	300,00	33 906,00	0,00	33 906,00	0,000
15	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštění	m3	37,910	216,00	1 895,50	6 293,06	8 188,56	0,000
16	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštění - zásyp rýhy štěrpkem pod komunikací	m3	18,330	456,00	1 833,00	6 525,48	8 358,48	0,000
17	583373440	šterkopisek frakce 0-32	t	33,911	324,00	10 987,00	0,00	10 987,00	33,911
18	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hominy tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	17,740	576,00	1 774,00	8 444,24	10 218,24	0,000
19	583373440	šterkopisek frakce 0-32	t	32,819	324,00	10 633,36	0,00	10 633,36	32,819
4 Vodorovné konstrukce						13 681,33	2 743,20	16 424,53	10,711
20	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrpkopisku	m3	5,780	900,00	3 468,00	1 734,00	5 202,00	0,000
21	583373700	šterkopisek frakce 0-63 třída C	t	10,693	324,00	3 464,53	0,00	3 464,53	10,693
22	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	2,000	168,00	192,00	144,00	336,00	0,013
23	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,800	3 024,00	4 860,00	583,20	5 443,20	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
24	452313121	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	0,600	2 808,00	1 512,00	172,80	1 684,80	0,000
25	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	0,700	420,00	184,80	109,20	294,00	0,004

5 Komunikace

13 350,00 3 900,00 17 250,00 5,771

26	566901234	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 250 mm	m2	12,500	288,00	2 250,00	1 350,00	3 600,00	5,771
27	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	12,500	432,00	4 500,00	900,00	5 400,00	0,000
28	577156111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	12,500	660,00	6 600,00	1 650,00	8 250,00	0,000
29	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	12,500	36,00	375,00	75,00	450,00	0,008

8 Trubní vedení

83 146,72 50 527,20 133 673,92 18,063

30	871211121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm	m	64,200	192,00	3 210,00	9 116,40	12 326,40	0,000
31	286131130	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 63 x 5,8 mm	m	65,163	132,00	8 601,52	0,00	8 601,52	0,069
32	891211111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	1,000	456,00	192,00	264,00	456,00	0,001
33	722219191	Montáž zemních souprav ostatní typ	kus	1,000	180,00	50,00	130,00	180,00	0,000
34	950A10000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKÁ A-1,3 -1,8	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,007
35	422211470	šoupátko s PE vevařovacími konci, voda, PN10 DN 50/63 PE 100	kus	1,000	4 740,00	4 740,00	0,00	4 740,00	0,010
36	337010000177	PAS NAVRTÁVACÍ HACOM UZAVÍRACÍ DN 100-1"	kus	1,000	3 288,00	3 288,00	0,00	3 288,00	0,003
37	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	1,000	924,00	100,00	824,00	924,00	0,000
38	L750100	TŘMEN OPRAVNÝ LITINOVÝ PN10	kus	1,000	5 556,00	5 556,00	0,00	5 556,00	0,007
39	857262121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	504,00	264,00	240,00	504,00	0,002
40	893322111	Šachty armaturní z ŽB se stropem z dílců půdorysné pl nad 1,50 do 2,50 m2	kus	1,000	50 400,00	31 200,00	19 200,00	50 400,00	17,634
41	722270105	Sestava vodoměrová závitová G 2	soubor	1,000	13 704,00	11 304,00	2 400,00	13 704,00	0,011
42	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 50 do 100 kg	kus	1,000	648,00	60,00	588,00	648,00	0,007
43	592246610	poklop šachtový -litina- D 400 - BEGU, s odvětráním	kus	1,000	7 824,00	7 824,00	0,00	7 824,00	0,165
44	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	396,00	93,60	302,40	396,00	0,123
45	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	1,000	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,013
46	899721	Signalizační vodič CY4	m	64,200	30,00	1 155,60	770,40	1 926,00	0,012
47	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	64,200	180,00	1 926,00	9 630,00	11 556,00	0,000
48	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	64,200	120,00	642,00	7 062,00	7 704,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

9 **Ostatní konstrukce a práce-bourání** **594,30** **5 784,90** **6 379,20** **0,115**

49	916231111	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z kameniva těženého	m	1,500	336,00	90,00	414,00	504,00	0,115
50	979021112	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových při překopech inženýrských sítí	m	1,500	48,00	7,50	64,50	72,00	0,000
51	919735112	Řezání stávajícího živčního krytu hl do 100 mm	m	27,600	132,00	496,80	3 146,40	3 643,20	0,000
52	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	15,000	144,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,000

997 **Přesun sutě** **2 804,40** **3 466,80** **6 271,20** **0,000**

53	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	9,630	60,00	0,00	577,80	577,80	0,000
54	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	86,670	12,00	0,00	1 040,04	1 040,04	0,000
55	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	9,630	192,00	0,00	1 848,96	1 848,96	0,000
56	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	7,080	180,00	1 274,40	0,00	1 274,40	0,000
57	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	2,550	600,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,000

998 **Přesun hmot** **0,00** **95 804,37** **95 804,37** **0,000**

58	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčním	t	5,771	72,00	0,00	415,49	415,49	0,000
59	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	95,772	996,00	0,00	95 388,88	95 388,88	0,000

Celkem **176 804,85** **294 632,24** **471 437,09** **101,543**

* Pozn.: Položky pro odstránění stávajících zpevněných ploch spolu se skladbou nových komunikací v rámci areálu je součástí SO komunikací.
Pro potřeby výpočtů kubatúr byla tedy uvažovaná hloubka výkopu pro uložení potrubí v areálu zmenšena o tl. 0,4 m, která reprezentuje skladbu komunikací.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby
Název objektu

DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY S DĚTSKÝM HRISTÉM A
VENKOVNÍM SPORTOVIŠTĚM V OBJEKTU U HRUŠKY 31/15,
PRAHA - MOTOL

JKSO
EČO
Místo
IČ
DIČ

Praha - Motol

Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval

HL. město Praha, SVM MHMP, Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1
Ing. Blanka Matoušková
Ing. Blanka Matoušková
Ing. Blanka Matoušková

Rozpočet číslo

Dne

13.11.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž		9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	154 306,45	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	139 771,27	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		294 077,72	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 294 077,72

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	294 077,72	61 756,32

Cena s DPH 355 834,04

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY S DĚTSKÝM HRŠTĚM A VENKOVNÍM SPORTOVIŠTĚM V OBJEKTU U HRUŠKY 31/15, PRAHA - MOTOL

Objekt:

Objednatel: HL. město Praha, SVM MHMP, Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1

Zhotovitel:

Místo: Praha - Motol

Zpracoval:

Datum: 13.11.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							154 306,45	139 771,27	294 077,72	1,193
721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace							154 306,45	139 771,27	294 077,72	1,193
1	721	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	32,670	415,79	5 854,10	7 729,72	13 583,82	0,041
2	721	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	42,130	471,37	9 124,17	10 734,72	19 858,90	0,075
3	721	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	29,040	610,95	9 285,58	8 456,45	17 742,02	0,080
4	721	721173404	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200	m	24,420	821,48	12 060,50	7 999,99	20 060,50	0,107
5	721	721174024	vč. montáže a uchycení	m	21,780	355,45	2 588,61	5 153,15	7 741,76	0,209
6	721	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100 vč. montáže a uchycení	m	54,010	460,67	11 119,11	13 761,75	24 880,85	0,602
7	721	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	45,617	328,25	4 180,80	10 792,98	14 973,78	0,046
8	721	721174044	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70	m	1,540	372,13	208,71	364,36	573,07	0,002
9	721	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100	m	12,650	492,70	3 009,44	3 223,22	6 232,66	0,014
10	286	286156020	čistič tvarovka HTRE, DN 70, vč. montáže	kus	5,000	251,75	439,73	819,00	1 258,73	0,001
11	286	286156030	čistič tvarovka HTRE, DN 100, vč. montáže	kus	12,000	258,18	1 132,56	1 965,60	3 098,16	0,004
12	721	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	30,000	168,03	1 218,75	3 822,00	5 040,75	0,000
13	721	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	9,000	263,25	731,25	1 638,00	2 369,25	0,000
14	721	721211912	Montáž vpustí podlahových DN 50/75	kus	1,000	364,00	100,00	264,00	364,00	0,000
15	721	721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110	kus	1,000	637,00	100,00	537,00	637,00	0,001
16	721	721211422	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	2,000	5 228,97	8 457,95	2 000,00	10 457,95	0,003
17	721	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	2,000	846,64	1 256,48	436,80	1 693,28	0,000
18	721	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	7,000	694,56	3 333,10	1 528,80	4 861,90	0,002
19	551	551618300	uzávěrka zápachová pračková podomítková HL 400 DN40/50 nerez, vč. montáže	kus	2,000	812,86	1 079,72	546,00	1 625,72	0,001
20		R	vodní zápachová uzavěrka HL 136N se svislým připojením kondenzátu, vč. montáže	kus	2,000	938,67	1 331,33	546,00	1 877,33	0,000
21	721	721274123	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	kus	6,000	1 186,64	5 809,44	1 310,40	7 119,84	0,001
22	721	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	24,420	36,40	122,10	766,79	888,89	0,000
23	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	210,397	29,12	1 051,99	5 074,78	6 126,76	0,000

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
24		R	čerpačl systém vč. kalového čerpadla do jímky v 2.PP vč. hlídání hladiny, M+D	kpl	1,000	43 355,00	40 625,00	2 730,00	43 355,00	0,000
25	271	871171121	Montáž + Dodávka potrubí z trubek z tlakového polyetylénu svařovaných vnější průměr 40 mm, výtlačk z čerpačl jímky	m	5,000	375,21	511,06	1 365,00	1 876,06	0,000
26		R	vč. utěsnění	kpl	1,000	3 867,50	1 137,50	2 730,00	3 867,50	0,000
27	721	727121112	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	2,000	4 030,00	6 500,00	1 560,00	8 060,00	0,001
28	721	727121114	Protipožární manžeta D 160 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	2,000	6 630,00	11 700,00	1 560,00	13 260,00	0,001
29		R	Bourací práce, řezání betonové podlahy, výkop rýhy, uložení potrubí vč. podsypu, zpětný zásyp a vyzpravení betonové podlahy po prekopech vnitřní kanalizace	kpl	1,000	32 500,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,000
	721	725980123	Dvířka 30/30	kus	18,000	932,75	10 237,50	6 552,00	16 789,50	0,003
30	721	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	1,193	1 092,00	0,00	1 302,76	1 302,76	0,000
Celkem							154 306,45	139 771,27	294 077,72	1,193

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY S DĚTSKÝM HŘIŠTĚM A VENKOVNÍM SPORTOVIŠTĚM V OBJEKTU U HRUŠKY 31/15	JKSO	
Název objektu	PRAHA - MOTOL	EČO	
	KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA	Misto	
Investor	HL. město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 10	IČ	DIČ
Projektant	Ing.Matoušková Blanka		
Zhotovitel			
Zpracoval	Ing.Matoušková Blanka		
Rozpočet číslo		Dne	8.5.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	191 734,64	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		
2		Montáž	217 387,81	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		
4		Montáž		11		0,00		16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky						17	Jiné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		409 122,45	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 409 122,45			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0		
								základní	21,0	409 122,45	85 915,71
								Cena s DPH 495 038,16			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			
								Klouzavá doložka			
								Zvýhodnění			

ROZPOČET

Stavba: DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY S DĚTSKÝM HŘIŠTĚM A VENKOVNÍM SPORTOVIŠTĚM V OBJEKTU U HRUŠKY 31/15

Objekt: D.1.4.10 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

Stupeň: DSP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8.5.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				191 734,64	217 387,81	409 122,45	100,889
1		Zemní práce				59 306,16	116 223,60	175 529,76	79,466
1	113107023	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 300 mm při překopech inž sítí	m2	5,000	768,00	0,00	3 840,00	3 840,00	0,000
2	113107042	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při překopech inž sítí	m2	5,000	276,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,000
3	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	1,500	60,00	0,00	90,00	90,00	0,000
4	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,000	360,00	0,00	720,00	720,00	0,000
5	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	74,500	408,00	0,00	30 396,00	30 396,00	0,000
6	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	150,000	108,00	1 800,00	14 400,00	16 200,00	0,126
7	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	150,000	24,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,000
8	161101101	Svislé přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	74,500	84,00	0,00	6 258,00	6 258,00	0,000
9	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	57,300	312,00	0,00	17 877,60	17 877,60	0,000
10	167101101	Nakládání výkopku z hominy tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	57,300	180,00	0,00	10 314,00	10 314,00	0,000
11	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	57,300	24,00	0,00	1 375,20	1 375,20	0,000
12	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	106,000	300,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,000
13	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	17,200	216,00	0,00	3 715,20	3 715,20	0,000
14	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - zásyp rýhy štěrkopískem pod komunikacemi	m3	23,800	456,00	0,00	10 852,80	10 852,80	0,000
15	583373440	š ^š terkopisek frakce 0-32	t	44,030	324,00	14 265,72	0,00	14 265,72	44,030
16	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hominy tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	19,800	576,00	0,00	11 404,80	11 404,80	0,000
17	583373440	š ^š terkopisek frakce 0-32	t	35,310	324,00	11 440,44	0,00	11 440,44	35,310
4		Vodorovné konstrukce				8 520,62	1 764,00	10 284,62	9,076
18	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	4,800	900,00	2 880,00	1 440,00	4 320,00	0,000
19	583373700	š ^š terkopisek frakce 0-63 třída C	t	9,076	324,00	2 940,62	0,00	2 940,62	9,076

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
20	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,000	3 024,00	2 700,00	324,00	3 024,00	0,000
5				Komunikace		5 340,00	1 560,00	6 900,00	2,308
21	566901134	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 šterkodrti tl. 250 mm	m2	5,000	288,00	900,00	540,00	1 440,00	2,308
22	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5,000	432,00	1 800,00	360,00	2 160,00	0,000
23	577156111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5,000	660,00	2 640,00	660,00	3 300,00	0,000
24	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	5,000	36,00	150,00	30,00	180,00	0,003
8				Trubní vedení		116 344,85	40 954,70	157 299,55	9,924
25	452386111	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. B 7,5 v do 100 mm	kus	2,000	432,00	432,00	432,00	864,00	0,163
26	592243830	skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/250 SP D 100x25x12 cm	kus	2,020	9 612,00	19 416,24	0,00	19 416,24	0,509
27	592243820	skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/500 SP D 100x50x12 cm	kus	1,010	1 512,00	1 527,12	0,00	1 527,12	0,509
28		skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/335/120 SK	kus	1,010	2 364,00	2 387,64	0,00	2 387,64	0,000
29	592241300	srovn. TZK-Q200/120 T	kus	2,020	4 116,00	8 314,32	0,00	8 314,32	0,794
30	592243370	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	kus	2,020	9 660,00	19 513,20	0,00	19 513,20	3,232
31	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	32,300	132,00	1 615,00	2 648,60	4 263,60	0,000
32	286112440	trubka KGEM s hrdlem 200X4,9X1M SN4KOEX,PVC	kus	32,623	384,00	12 527,23	0,00	12 527,23	0,122
33	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus	2,000	9 768,00	9 840,00	9 696,00	19 536,00	3,696
34	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	m	10,000	228,00	300,00	1 980,00	2 280,00	0,000
35	721110964	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 200	kus	1,000	2 004,00	1 440,00	564,00	2 004,00	0,037
36	597107040	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN200mm L2,50m spojovací systém C Třída 240	m	10,150	1 572,00	15 955,80	0,00	15 955,80	0,436
37	721171918	Potrubí z PVC propojení potrubí DN 200	kus	1,000	1 608,00	1 440,00	168,00	1 608,00	0,008
38	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	42,300	120,00	211,50	4 864,50	5 076,00	0,000
39	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	1,000	1 632,00	304,80	1 327,20	1 632,00	0,037
40	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 50 do 100 kg	kus	2,000	648,00	120,00	1 176,00	1 296,00	0,014
41	592246610	poklop šachtový D1 / litina/ D 400 - BEGU, s odvětráním	kus	2,000	4 728,00	9 456,00	0,00	9 456,00	0,330
42	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	4,200	2 988,00	10 584,00	1 965,60	12 549,60	0,000
43	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	8,000	360,00	960,00	1 920,00	2 880,00	0,032
44	960111221	Bourání konstrukci z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových	m3	2,350	6 048,00	0,00	14 212,80	14 212,80	0,003

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

277,50 3 646,50 3 924,00 0,115

45	916231111	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z kameniva těženého	m	1,500	336,00	90,00	414,00	504,00	0,115
46	979021112	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových při překopech inženýrských sítí	m	1,500	48,00	7,50	64,50	72,00	0,000
47	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	10,000	132,00	180,00	1 140,00	1 320,00	0,000
48	721110809	Demontáž potrubí kameninové do DN 300	m	13,000	156,00	0,00	2 028,00	2 028,00	0,000

997 Přesun sutě

1 945,50 2 205,00 4 150,50 0,000

49	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	6,125	60,00	0,00	367,50	367,50	0,000
50	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	55,125	12,00	0,00	661,50	661,50	0,000
51	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	6,125	192,00	0,00	1 176,00	1 176,00	0,000
52	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	2,775	180,00	499,50	0,00	499,50	0,000
53	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,350	360,00	846,00	0,00	846,00	0,000
54	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1,000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,000

998 Přesun hmot

0,00 51 034,01 51 034,01 0,000

55	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	2,308	72,00	0,00	166,20	166,20	0,000
56	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	98,581	516,00	0,00	50 867,81	50 867,81	0,000

Celkem

191 734,64 217 387,81 409 122,45 100,889

- * Pozn.: Položky pro odstránění stávajících zpevněných ploch spolu se skladbou nových komunikací v rámci areálu je součástí SO komunikací.
Pro potřeby výpočtů kubatůr byla tedy uvažovaná hloubka výkopu pro uložení potrubí areálu zmenšena o tl. 0,4 m, která reprezentuje skladbu komunikací.

Rozpočet Denní stacionář Motol - plynového zařízení

položka	kód položky	Název	Mj	Počet	dodávka	montáž	Celkem
		723 Vnitřní plynovod					
1	723111204	Potrubí ocelové bezešvé spojované svařováním DN 25	m	2	295,25	274,40	1 139,30
2	723111205	Potrubí ocelové bezešvé spojované svařováním DN 32	m	1	339,68	294,00	633,68
3	723111206	Potrubí ocelové bezešvé spojované svařováním DN 40	m	20	377,61	313,60	13 824,27
4	723150368	Chránička pr.76/3,2	m	2	289,61	196,00	971,22
5	723150369	Chránička pr.89/3,6	m	2	422,10	215,60	1 275,40
6	723190121	Flexi nerezová trubka pro připojení plynoměru 1m	soubor	2	743,40	196,00	1 878,80
7	723230104	Kulový uzávěr s termopojistkou DN 25	ks	2	883,84	196,00	2 159,68
8	723230126	Protipožární armatura DN 40	ks	1	7 819,18	588,00	8 407,18
9	723231166	Kulový uzávěr plnopřítokový DN 40	ks	3	1 019,06	196,00	3 645,18
10		Rám pro osazení plynoměru	ks	1	525,00	392,00	917,00
11		tlakoměr pr.160 0-4kPa	ks	2	3 372,25	431,20	7 606,90
12		Bezpečnostní rychlouzávěr	ks	1	19 352,48	1 176,00	20 528,48
13		Stavební přípomoc	kpl	1	0,00	4 900,00	4 900,00
14		Uchycení potrubí	kpl	1	100,00	705,00	805,00
15		nespecifikovaný drobný materiál	kpl	1	603,75		603,75
16		Zkoušky a revize	m	23		285,05	6 556,20
		Celkem					75 852,01

Rozpočet Denní stacionář Motol - vytápění

položka	kód položky	Název	Mj	Počet	dodávka	montáž	Celkem
731 Ústřední vytápění							
A		ZDROJ, ZÁSOBNÍK, REGULACE					297 893,38
1	731244113	plynový nástěnný kondenzační kotel s nerezovým výměníkem 10-35 kW	soubor	2	89 652,06	10 920,00	201 144,13
2	731810402	přívod spalovacího vzduchu průměru 100mm	soubor	2	500,00	1 060,00	3 120,00
3		odvod spalin průměru 160mm	soubor	2	500,00	6 000,00	13 000,00
4		Sada kaskádového odkouření průměr 160mm, celková délka cca 11m, vč.tvarovek a přísl	m	11	262,36	364,00	6 890,00
5		biaxiální adaptér 2x DN80, DN125/80 (nohavice)	ks	2	1 034,15	364,00	2 796,30
6	731810442	Potrubí sání průměru 100mm, vč tvarovek a přísl. celk.délka 5,5m	m	11	329,11	364,00	7 624,16
7	998731202	Přesun hmot pro kotelný ohřívač vody nepřímotopný vysoce výkonný, pro kondenzační kotle, objem 300 l	%	3,24		2 345,75	7 600,22
8	732211116	Přesun hmot pro strojovny	soubor	1	28 367,63	2 730,00	31 097,63
9	998732202	nespecifikovaný drobný materiál a zařízení (kabeláž, čidla,...)	%	1,59		310,98	494,45
10		vedení do provozu celého zařízení	kpl	1	4 106,50		4 106,50
11		zkoušky zařízení	kpl	1		5 460,00	5 460,00
12			kpl	1		14 560,00	14 560,00
B		ARMATURY, PŘÍSLUŠENSTVÍ:					200 589,22
13	734109112	automatický odvzdušňovací ventil DN25 s možností uzavírání	soubor	9	2 366,81	145,60	22 611,71
14	734242414	zpětný ventil DN25	ks	6	249,76	145,60	2 372,18
15	734261123	vypoutěcí kohout DN15	ks	35	235,06	109,20	12 048,97
16	734291244	filtr DN25	ks	6	245,99	145,60	2 349,56
17	734292772	kulový kohout DN15 plnopřítokový	ks	20	144,20	109,20	5 068,05
18	734292773	kulový kohout DN20 plnopřítokový	ks	4	223,37	127,40	1 403,09
19	734292774	kulový kohout DN25 plnopřítokový	ks	22	351,55	145,60	10 937,36
20	734109112	kulový kohout se zajištěním DN25	ks	1	1 197,63	145,60	1 343,23
21	734411103	teploměr 0-120 st.C	ks	14	341,25	218,40	7 835,10
22	734421102	Manometr velký, 0-6bar	ks	1	1 234,94	400,40	1 635,34
23	998734202	Přesun hmot pro armatury	%	0,28	676,05		189,29

		dn50/výstupy 48(dn40), celková délka dl.1,75m, výška hrdel 40mm,					
24	732111128	vč.stojánků a tepelné izolace s al.ochranou	ks	1	24 856,00	3 640,00	28 496,00
25	732111228	Příplatek za dalších 0,5m délky tělesa DN 100	ks	2	100,00	225,00	650,00
26	732111316	trubková hrdla DN 40	ks	4	316,00	100,00	1 664,00
27	732111318	trubková hrdla DN 50	ks	1	420,00	100,00	520,00
28	732331717	tlaková expanzní nádoba, objem 80 l	ks	1	2 402,34	1 219,40	3 621,74
29	732421412	odpovídající, vč.izolačního pouzdra	ks	4	8 015,02	910,00	35 700,08
30	998732202	Přesun hmot pro strojovny	%	1,59		706,52	1 123,36
		Sada: 3-cestný směšovací ventil DN15, Kvs=2,50m3/h;Elektrický pohon					
31	734295021	např. ESBE ARA 661 (3-bod.,230 V)	ks	2	4 869,15	637,00	11 012,30
		Sada: 3-cestný směšovací ventil DN20, Kvs=4,00m3/h;Elektrický pohon					
32	734295021	např. ESBE ARA 661 (3-bod.,230 V)	ks	1	4 744,03	691,60	5 435,63
33		Cyklónový odlučovač kalů DN40, vč.tepelné izolace s magnemtem	ks	1	26 466,02	2 730,00	29 196,02
		termohydraulický rozdělovač-anuloid; průtok max=4m3/h, dn100,					
		rozteč=400mm, vývody dn50); vč.tepelné izolace s al.ochranou; s					
34		odlučovačem mikrobublin a magnetickým odlučovačem nečistot	ks	1	9 130,06	2 730,00	11 860,06
35		Nespecifikovaný drobný materiál	soubor	1	2 956,10		2 956,10
36	998734202	Přesun hmot pro armatury	%	0,28		2000,29139	560,08
	C	OTOPNÁ TĚLESA					384 381,34
37	735152255	11-050080-60	ks	1	1967,144	910,00	2 877,14
38	735152271	11-060040-60	ks	4	1732,364	910,00	10 569,46
39	735152272	11-060050-60	ks	2	1835,616	910,00	5 491,23
40	735152277	11-060100-60	ks	1	2358,85	910,00	3 268,85
41	735152278	11-060110-60	ks	3	2460,949	910,00	10 112,85
42	735152279	11-060120-60	ks	1	2565,94	1 092,00	3 657,94
43	735152471	21-060040-60	ks	1	2132,13	910,00	3 042,13
44	735152472	21-060050-60	ks	1	2269,426	910,00	3 179,43
45	735152473	21-060060-60	ks	1	2406,723	910,00	3 316,72
46	735152474	21-060070-60	ks	2	2545,173	910,00	6 910,35
47	735152480	21-060140-60	ks	1	3506,831	1 092,00	4 598,83
48	735152495	21-090080-60	ks	4	3420,3	910,00	17 321,20

49		22-030060-60	ks	1	2136,745	910,00	3 046,75
50	735152520	22-030140-60	ks	2	3150,306	1 092,00	8 484,61
51	735152521	22-030160-60	ks	2	3402,409	1 092,00	8 988,82
52	735152577	22-060100-60	ks	3	3291,064	910,00	12 603,19
53	735152580	22-060140-60	ks	2	3960,824	1 092,00	10 105,65
54	735152592	22-090050-60	ks	2	3132,431	910,00	8 084,86
55	735152593	22-090060-60	ks	1	3390,871	910,00	4 300,87
56	735152595	22-090080-60	ks	4	3906,598	910,00	19 266,39
57	735152597	22-090100-60	ks	1	4421,739	910,00	5 331,74
58	735152598	22-090110-60	ks	3	4679,025	910,00	16 767,08
59	735152599	22-090120-60	ks	2	4936,896	1 092,00	12 057,79
60	735152600	22-090140-60	ks	3	5450,315	1 092,00	19 626,95
61	735152495	21-090080-60	ks	2	3420,3	910,00	8 660,60
62	735152519	22-030120-60	ks	1	2894,759	1 092,00	3 986,76
63	735152520	22-030140-60	ks	4	3150,306	1 092,00	16 969,23
64	735152521	22-030160-60	ks	6	3402,409	1 092,00	26 966,45
65	735152591	22-090040-60	ks	1	2876,868	910,00	3 786,87
66	735152600	22-090140-60	ks	1	5450,315	1 092,00	6 542,32
67	735152600	22-090140-60	ks	1	5450,315	1 092,00	6 542,32
68	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa	%	2,39		2764,65345	6 607,52
69	734261402	H-šroubení - rohové	ks	64	575,2825	145,60	46 136,48
70		termostatická hlavice se zabezpečením v provedení pro veřejné budovy	ks	64	784,84	72,80	54 889,12
71	998734202	Přesun hmot pro armatury	%	0,28		1 010,26	282,87
	E	POTRUBNÍ MATERIÁL					565 868,53
72	733223102	měděné potrubí prům. 15/1 vč.tvarovek a uložení potrubí	m	384	201,83	200,20	154 377,60
73	733223103	měděné potrubí prům. 18/1 vč.tvarovek a uložení potrubí	m	103	254,1094	218,40	48 668,47
74	733223104	měděné potrubí prům. 22/1 vč.tvarovek a uložení potrubí	m	212	303,225	236,60	114 442,90
75	733223105	měděné potrubí prům. 28/1 vč.tvarovek a uložení potrubí	m	22	571,1875	254,80	18 171,73
76	733223107	měděné potrubí prům. 42/2 vč.tvarovek a uložení potrubí	m	4	823,1031	291,20	4 457,21
77		izolace pěnová laminovaná ochrannou PE tkaninou, vnitřní průměr 15mm, tl.20mm	m	384	70,61	36,40	41 090,40

78		izolace pěnová laminovaná ochrannou PE tkaninou, vnitřní průměr 18mm, tl.20mm	m	103	75,08	45,50	12 419,23
79		izolace pěnová laminovaná ochrannou PE tkaninou, vnitřní průměr 22mm, tl.20mm	m	212	94,74	63,70	33 588,75
80		izolace pěnová laminovaná ochrannou PE tkaninou, vnitřní průměr 28mm, tl.25mm	m	22	156,41	81,90	5 242,74
81		izolace minerální s vnější Al.ochranou vrstvou d42/40 mm vč.přísl. a montáže	m	4	119,34	81,90	804,96
82	998733202	Přesun hmot pro rozvody potrubí	%	3,39	4 332,64	0,00	14 687,65
83		Stavební přípomoc	kpl	1		32 500,00	32 500,00
84		směs inhibitoru	l	6	915,99	300,00	7 295,93
85		pružná ochranná trubka	m	40	89,38	54,60	5 759,00
86		nespecifikovaný drobný materiál	kpl	1	6 915,10		6 915,10
87		uchycení potrubí ke stavebním kčím	kpl	1	1 500,00	16 171,88	17 671,88
88		propláchnutí potrubí	kpl	1	500,00	15 334,00	15 834,00
89		tlaková zkouška potrubí	kpl	1		31 941,00	31 941,00
		Vytápění celkem					1 448 732,47

položka	kod položky	Název	Mj	Počet	dodávka	montáž	Celkem
		Specifikace hlavních částí					
		Specifikace dodávky Rozvodnice RE					
		<i>Elektroměrové rozvaděče</i>					
		<i>typu PER</i>					
1	210190001	5013 PER 1+PPS 3x160A W se třmeny	ks	1,00	16 640,00	1 820,00	18 460,00
2	210120469	LPN-63B-3 Jistič	Ks	1,00	1 847,30	347,10	2 194,40
		Specifikace dodávky - celkem					20 654,40
		Specifikace dodávky ROZVODNICE RR					
3	210190001	DZ43-2403-EI30 Rozvodnice	Ks	1,00	9 035,00	1 820,00	10 855,00
4	210122052	SJBC-25E-3-MZS Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí	Ks	1,00	10 998,00	312,00	11 310,00
5	210112045	APN-63-3 Páčkový spínač	Ks	1,00	774,80	347,10	1 121,90
6	210120412	LPN-4B-1 Jistič	Ks	1,00	209,30	156,00	365,30
7	210120412	LPN-10B-1 Jistič	Ks	4,00	130,00	156,00	1 144,00
8	210120412	LPN-16B-1 Jistič	Ks	6,00	113,10	156,00	1 614,60
9	210120469	LPN-32B-3 Jistič	Ks	2,00	652,60	234,00	1 773,20
10	210120469	LPN-40B-3 Jistič	Ks	1,00	837,20	234,00	1 071,20
11	210121013	OLI-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	6,00	1 548,30	234,00	10 693,80
		Specifikace dodávky - celkem					39 949,00
		Specifikace dodávky ROZVODNICE R01 (R03,R04)					
12	210190001	RZB-2N48-B Rozvodnice	Ks	1,00	3 120,00	1 820,00	4 940,00
		<i>HAGER MODULOVÉ ELEKTROMĚRY</i>					
		<i>TŘÍFÁZOVÉ DIGITÁLNÍ</i>					
13		EC350 Digitální elektroměr, 1T, přímé měř. do 63 A, s imp. výstupem	ks	1,00	7 382,70	494,00	7 876,70
14	210112045	APN-32-3 Páčkový spínač	Ks	1,00	774,80	347,10	1 121,90
15	210120412	LPN-10B-1 Jistič	Ks	1,00	130,00	156,00	286,00
16	210120412	LPN-16B-1 Jistič	Ks	5,00	113,10	156,00	1 345,50
17	210121113	OFI-25-2-030AC Proudový chránič	Ks	2,00	1 482,00	234,00	3 432,00
		Specifikace dodávky - celkem					19 002,10
		Specifikace dodávky ROZVODNICE R02					
18	210190001	RZB-2N48-B Rozvodnice	Ks	1,00	3 120,00	1 820,00	4 940,00

		HAGER MODULOVÉ ELEKTROMĚRY				
		TŘÍFÁZOVÉ DIGITÁLNÍ				
		EC350 Digitální elektroměr, 1T, přímé měř. do 63 A, s imp. výstupem	ks	1,00	250,00	494,00
19	210112045	APN-32-3 Páčkový spínač	Ks	1,00	774,80	1 121,90
20	210120412	LPN-10B-1 Jistič	Ks	1,00	130,00	286,00
21	210120412	LPN-16B-1 Jistič	Ks	3,00	113,10	807,30
22	210121013	OLI-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	4,00	1 548,30	7 129,20
		Specifikace dodávky - celkem				14 778,40
		Specifikace dodávky ROZVODNICE RK				
23	210190001	RZB-2N48-B Rozvodnice	Ks	1,00	3 120,00	4 940,00
24	210112045	APN-32-3 Páčkový spínač	Ks	1,00	774,80	1 121,90
25	210120412	LPN-2B-1 Jistič	Ks	1,00	249,60	405,60
26	210120412	LPN-6B-1 Jistič	Ks	4,00	158,60	1 258,40
27	210120412	LPN-10B-1 Jistič	Ks	3,00	130,00	858,00
28	210121013	OLI-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	1,00	1 548,30	1 782,30
		Specifikace dodávky - celkem				10 366,20
		Specifikace dodávky ROZVODNICE RD				
29	210190001	DZ43-2403 Rozvodnice	Ks	1,00	9 035,00	10 855,00
		HAGER MODULOVÉ ELEKTROMĚRY				
		TŘÍFÁZOVÉ DIGITÁLNÍ				
		EC350 Digitální elektroměr, 1T, přímé měř. do 63 A, s imp. výstupem	ks	1,00	9 035,00	9 529,00
30	210112045	APN-32-3 Páčkový spínač	Ks	1,00	774,80	1 121,90
31	210122052	SJBC-25E-3-MZS Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí	Ks	1,00	10 998,00	11 310,00
32	210120453	LPN-25B-3 Jistič	Ks	1,00	559,00	793,00
33	210120453	LPN-16B-3 Jistič	Ks	1,00	479,70	713,70
34	210120412	LPE-13C-1 Jistič	Ks	1,00	167,70	323,70
35	210120412	LPN-10B-1 Jistič	Ks	11,00	130,00	3 146,00
36	210120412	LPN-16B-1 Jistič	Ks	3,00	113,10	807,30
37	210120412	LPN-1B-1 Jistič	Ks	1,00	354,90	510,90
38	210121113	OFI-25-4-030AC Proudový chránič	Ks	1,00	1 281,80	1 515,80
39	210121013	OLI-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	2,00	1 548,30	3 564,60
40	210130102	RSI-20-11-A230 Instalační stykač	Ks	3,00	351,00	1 755,00

41	210130401	MCR-08-001-UNI Multifunkční časové relé	Ks	2,00	481,00	234,00	1 430,00
		Specifikace dodávky - celkem					47 375,90
		Specifikace dodávky ROZVODNICE RS0					
42	210190001	DZ43-2403-EI30 Rozvodnice	Ks	1,00	9 035,00	1 820,00	10 855,00
43	210122052	SJBC-25E-3-MZS Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí	Ks	1,00	10 998,00	312,00	11 310,00
44	210112045	APN-63-3 Páčkový spínač	Ks	1,00	774,80	347,10	1 121,90
45	210120453	LPN-25B-3 Jistič	Ks	5,00	559,00	234,00	3 965,00
46	210120412	LPN-16B-1 Jistič	Ks	2,00	113,10	156,00	538,20
47	210120412	LPN-10B-1 Jistič	Ks	3,00	130,00	156,00	858,00
48	210120412	LPN-6B-1 Jistič	Ks	1,00	158,60	156,00	314,60
49	210120412	LPN-2B-1 Jistič	Ks	1,00	249,60	156,00	405,60
50	210121013	OLI-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	1,00	234,00	234,00	468,00
		Specifikace dodávky - celkem					29 836,30
		Specifikace dodávky ROZVODNICE RP					
51	210190001	RZB-2N48-B Rozvodnice	Ks	1,00	3 120,00	1 820,00	4 940,00
52	210112045	APN-63-3 Páčkový spínač	Ks	1,00	774,80	347,10	1 121,90
53	210120453	LPN-16B-3 Jistič	Ks	3,00	479,70	234,00	2 141,10
54	210120412	LPN-16B-1 Jistič	Ks	3,00	113,10	156,00	807,30
55	210120412	LPN-10B-1 Jistič	Ks	1,00	130,00	156,00	286,00
56	210121113	OFI-25-4-030AC Proudový chránič	Ks	1,00	1 281,80	234,00	1 515,80
		Specifikace dodávky - celkem					10 812,10
		Specifikace dodávky ROZVODNICE RC					
57	210190001	DZ43-2403 Rozvodnice	Ks	1,00	9 035,00	1 820,00	10 855,00
		HAGER MODULOVÉ ELEKTROMĚRY					
		TRÍFÁZOVÉ DIGITÁLNÍ					
58		EC350 Digitální elektroměr, 1T, přímé měř. do 63 A, s imp. výstupem	ks	1,00	9 035,00	494,00	9 529,00
59	210112045	APN-63-3 Páčkový spínač	Ks	1,00	774,80	347,10	1 121,90
60	210120453	LPN-25B-3 Jistič	Ks	1,00	559,00	234,00	793,00
61	210120453	LPN-16B-3 Jistič	Ks	2,00	479,70	234,00	1 427,40
62	210120412	LPN-16B-1 Jistič	Ks	21,00	113,10	156,00	5 651,10
63	210120412	LPN-10B-1 Jistič	Ks	2,00	130,00	156,00	572,00
64	210121113	OFI-25-2-030AC Proudový chránič	Ks	1,00	1 482,00	234,00	1 716,00