

Příloha č. 1 - specifikace prací a dodávek

AKCE: „FÚ pro MSK - výměna svítidel a osvětlení“

Rozsah prací: místnost č. 116 - vestibul (45,50 m²); místn. č. 129 - návštěvní místnost (29,50 m²)

Specifikace prací	měrná jednotka	množství	cena za jednotku	cena celkem bez DPH
Demontáž minerálního podhledu vč. nosné konstrukce	m ²	75	200,00	15 000,00
Montáž minerálního podhledu s polozapuštěným roštem a kazetami 600 x 600x 15 mm (např. AMF CLICK Ventatec s kazetami Thermatex Feinstratos – hrana VT (polozapuštěná) - bílá	m ²	75	800,00	60 000,00
Demontáž svítidel	ks	18	180,00	3 240,00
Ekologická likvidace svítidel	ks	18	35,00	630,00
Svítidlo Panel LED Q 36W 3900lm 3800K 60x60 ND (dodávka vč. montáže)	ks	4	2906,00	11 624,00
Svítidlo Panel LED QN 55W 5600lm 3800K 60x60 ND (dodávka vč. montáže)	ks	6	2626,00	15 756,00
Oválné svítidlo (viz příloha)	ks	5	1849,00	9 245,00
Kabel CYKY 3x1,5	bm	105	38,20	4 011,00
Krabice, podružný materiál, recyklační poplatek ad.	soubor	1	1040,10	1 040,10
VRN (zařízení staveniště, dopravné ad.)	soubor	1	4500,00	4 500,00

Cena bez DPH 125 046,10

DPH 21% 26 259,68

Cena celkem s DPH 151 305,78 Kč

V Ostravě dne 14. 11. 2018

