



<b>OBJEDNATEL:</b> Statutární město Brno, městská část Brno-sever Odbor bydlení, oddělení správy budov IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 Bratislavská 70, 601 47 Brno bankovní spojení: KB, a.s., účet č. 7227850247/0100	<b>DODAVATEL:</b> ING-CZECH s.r.o. IČ: 28303474 DIČ: CZ28303474 Lidická 718/77 60200 Brno
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Vyřizuje:** Ing. Tereza Zábelová  
**Telefon:** 773 771 527  
**E-mail:** zabelova.tereza@sever.brno.cz

**Datum vystavení:** 11.11.2016

## OBJEDNÁVKA č. 3129/16

**Objekt:** MERHAUTOVA 1069/222

**Objednáváme u vás:** na základě provedeného poptávkového řízení provedení opravy bytu č. 7 ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

Ve věci zajištění vstupu do objektu kontaktujte odbor bydlení ÚMČ Brno-sever - Ing. Pavel Kupský - mob.: 773 771 526.

Záruční doba: Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení.

Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

**Kontaktní osoba:**

**Kontakt:**

**Cena: 381 355,00 Kč bez DPH**

**Termín realizace do:** 31.12.2016

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO SEVER  
Oddělení bydlení  
Bratislavská 70, 601 47 Brno  
O -5-


Ing. Pavel Odstrčil  
vedoucí odboru bydlení

### Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatel, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající daní z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o daní z přidané hodnoty a dodavateli uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavateli bude považováno za splnění závazku objednatel uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

**Objednávku převzal a akceptuje:**

**Dne:** 11. 11. 2016



## SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	16090951	Položkový	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	OPRAVA BYTU Č.7		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1609095	BD MERHAUTOVA 1069/222		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1609095
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	132 540	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	192 229	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	29 053	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	8 003	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	361 825	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	19 530	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	381 355	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	381 355	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		[Redacted Signature]	
Základ pro DPH	15,0 %		381 355 Kč
DPH	15,0 %		57 203 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>438 558 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	1609095 BD MERHAUTOVA 1069/222	Rozpočet :	16090951
Objekt :	SO01 OPRAVA BYTU Č.7	Položkový	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	10 261	0	0	0
311	Sádkartonové konstrukce	3 875	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	55 330	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	2 206	0	0	0
64	Výplně otvorů	1 357	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	10 620	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	6 552	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	16 189	0	0	3 150
99	Staveništní přesun hmot	4 525	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	10 931	0	0
721	Vnitřní kanalizace	0	1 307	0	2 205
722	Vnitřní vodovod	0	11 460	0	3 780
723	Vnitřní plynovod	0	6 318	0	0
725	Zařizovací předměty	0	24 275	0	2 520
735	Otopná tělesa	0	5 145	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	29 372	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	3 835	0	0
775	Podlahy vlysové a parketové	0	49 915	0	0
776	Podlahy povlakové	0	10 989	0	0
781	Obklady keramické	0	15 591	0	0
783	Nátěry	0	2 283	0	0
784	Malby	0	20 808	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	8 003	29 053
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	21 625	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>132 540</b>	<b>192 229</b>	<b>8 003</b>	<b>29 053</b>	<b>19 530</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			324 769	0
Oborová přírážka			324 769	0
Přesun stavebních kapacit			324 769	0
Mimostaveništní doprava			324 769	0
Zařízení staveniště			353 822	0
Provoz investora			353 822	0
Kompletační činnost (IČD)			361 825	0
Rezerva rozpočtu			361 825	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	1609095 BD MERHAUTOVA 1069/222	Rozpočet: 16090951
Objekt :	SO01 OPRAVA BYTU Č.7	Položkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm nové jádro: (2,4+1,43*2)*2,7	m2	14,20	524,00	7 441,85
				14,20		
2	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	8,20	154,00	1 262,80
3	346244351RT2	Obezdivka koupelnových van tl. 6,5 cm vč.podezdění,s použitím suché maltové směsi	m2	1,20	650,00	780,00
4	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	2,00	185,00	370,00
5	28651077	Mřížka větrací PVC bílá d = 50 mm	kus	2,00	203,00	406,00
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>10 260,65</b>
<b>Díl: 311</b>		<b>Sádrokartonové konstrukce</b>				
6	342263420R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,50 m2	kus	1,00	390,00	390,00
7	347051524R00	Stěna šachty tl.80 mm,2xCW,2xopl.,deska RFI 15mm 0,9*2,7	m2	2,43	1 036,00	2 517,48
				2,43		
8	59591094	Dvířka do sádrokartonu 600/800 s tlačným zámkem	kus	1,00	968,00	968,00
<b>Celkem za</b>		<b>311 Sádrokartonové konstrukce</b>				<b>3 875,48</b>
<b>Díl: 61</b>		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				
9	611403382R00	Hrubá výplň rýh ve stropích do 5x5 cm maltou z SMS	m	24,00	88,00	2 112,00
10	611421231RT2	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	71,83	96,00	6 895,68
11	611481211RT7	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	4,20	268,00	1 125,60
12	612401191R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	3,00	101,00	303,00
13	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	30,00	43,00	1 290,00
14	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	55,00	61,00	3 355,00
15	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	15,00	88,00	1 320,00
16	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi (16+18+13+10+8+5+3)*2,7	m2	197,10	79,00	15 570,90
				197,10		
17	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká pod obklad (1,55+1,43)*2*2,0-0,6*1,97 (0,85+1,43)*2*1,5-0,6*1,97	m2	16,40	225,00	3 689,10
				10,74		
				5,66		
18	612443541R00	Omítka rýh stěn a stropů o šířce do 15 cm štuk	m2	13,20	894,00	11 800,80
19	612473182R00	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková (2,4*2+1,43*4)*2,7 -(1,55+1,43*2)*2,0 -(0,85+1,43)*1,5	m2	16,16	368,00	5 948,35
				28,40		
				-8,82		
				-3,42		
20	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	9,60	200,00	1 920,00
<b>Celkem za</b>		<b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>55 330,43</b>
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
21	633811111U00	Broušení podlah beton -2mm 7,8+8,75+3,5	m2	20,05	71,00	1 423,55
				20,05		
22	633811119U00	Přípl broušení bet podlah ZKD 1mm	m2	20,05	39,00	781,95
<b>Celkem za</b>		<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>2 205,50</b>
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				
23	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm	kus	1,00	1 357,00	1 357,00
<b>Celkem za</b>		<b>64 Výplně otvorů</b>				<b>1 357,00</b>
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
24	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	118,00	90,00	10 620,00
<b>Celkem za</b>		<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>10 620,00</b>
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
25	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	72,00	91,00	6 552,00

## Slepý rozpočet

Stavba :	1609095 BD MERHAUTOVA 1069/222	Rozpočet: 16090951
Objekt :	SO01 OPRAVA BYTU Č.7	Položkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Celkem za</b>		<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>6 552,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				
26	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných stáv.jádro vč.zárubně ----- nové jádro:(2,4+1,43*2+1,0)*2,7-0,7*1,98	m2	15,52 ----- 15,52	55,00	853,38
27	771471810U00	Dmtž sokl keram rovný	m	21,00	21,00	441,00
28	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické ----- 0,94+2,08	m2	3,02 ----- 3,02	63,00	190,26
29	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	8,00	12,00	96,00
30	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm ----- vč.stropu:30+24	m	54,00 ----- 54,00	76,00	4 104,00
31	974031123R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5x5 cm	m	55,00	59,00	3 245,00
32	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	15,00	72,00	1 080,00
33	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % ----- 18,25+21,4+12,6+8,75+7,8+2,1+0,93	m2	71,83 ----- 71,83	7,00	502,81
34	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	197,10	7,00	1 379,70
35	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % ----- 1,55*2,0-0,6*1,97 ----- (0,85+1,43)*1,5-0,6*1,97	m2	4,16 ----- 1,92 ----- 2,24	64,00	265,92
36	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 ----- (1,55+1,43)*2*2,0-0,6*1,97	m2	10,74 ----- 10,74	82,00	880,52
37	96R001	Likvidace demontovaných zařízení	kpl	1,00	3 150,00	3 150,00
38	900 RT2	HZS demontáž polic a ostatního zařízení,zakrývání	h	10,00	315,00	3 150,00
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>19 338,65</b>
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
39	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	5,04	897,00	4 524,56
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>4 524,56</b>
<b>Díl:</b>	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				
40	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Mapeelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm ----- (1,55+1,43)*2*2,0-0,6*1,97 ----- (0,85+1,43)*2*0,25-0,6*0,25 ----- 0,94+2,08	m2	14,75 ----- 10,74 ----- 0,99 ----- 3,02	504,00	7 432,92
41	711212601RT2	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna Mapeband š. 100 mm (fa Mapei) ----- (1,55+1,43)*2-0,6 ----- (0,85+1,43)*2-0,6	m	9,32 ----- 5,36 ----- 3,96	146,00	1 360,72
42	711212602RT2	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna Mapeband - vnější, vnitřní roh	kus	8,00	217,00	1 736,00
43	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	100,36	4,00	4 014,36
<b>Celkem za</b>		<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>10 943,60</b>
<b>Díl:</b>	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				
44	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	8,00	19,00	152,00
45	721300010RA0	Demontáž potrubí,potrubí odpadní HT vyvedení výustek,napojení na stáv.kanalizaci	soubor	1,00	1 110,00	1 110,00
46	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	22,43	2,00	448,60
47	900 RT3	HZS Zednické výpomoci	h	7,00	315,00	2 205,00
<b>Celkem za</b>		<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>2 915,60</b>
<b>Díl:</b>	<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				
48	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	9,00	53,00	477,00
49	722172411R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	9,00	162,00	1 458,00
50	722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	3,00	277,00	831,00

## Slepý rozpočet

Stavba : **1609095 BD MERHAUTOVA 1069/222**  
 Objekt : **SO01 OPRAVA BYTU Č.7**

Rozpočet: 16090951  
 Položkový

(Kč)  
 52,00  
 853,38  
 441,00  
 190,26  
 96,00  
 04,00  
 45,00  
 80,00  
 02,81  
 79,70  
 35,98  
 0,52  
 0,00  
 0,00  
 65  
 1,56  
 56  
 99  
 72  
 10  
 14  
 5  
 10  
 10  
 16  
 0  
 6  
 0  
 0  
 0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
51	722181241RT7	Izolace nápleková MIRELON STABIL tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm	m	9,00	70,00	630,00
52	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00	62,00	124,00
53	722220851R00	Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4	kus	2,00	12,00	24,00
54	722260812R00	Demontáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	1,00	22,00	22,00
55	722260922R00	Zpětná montáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	1,00	69,00	69,00
56	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	9,00	11,00	99,00
57	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	9,00	25,00	225,00
58	725810401R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2	soubor	6,00	194,00	1 164,00
59	727685999R	Vypuštění/napuštění vody z vodovodního systému	kpl	1,00	1 575,00	1 575,00
60	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus	2,00	83,00	166,00
61	42237002.A	Kulový kohout F-F 3/4" pro rozvod vody	kus	2,00	2 174,00	4 348,00
62	55110063	Hadice FLEXI sanitární (9x13) IVAR.150204 I 60 cm	kus	1,00	104,00	104,00
63	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	143,81	1,00	143,81
64	900 RT3	HZS Zednické výpomoci	h	12,00	315,00	3 780,00
<b>Celkem za 722 Vnitřní vodovod</b>						<b>15 239,81</b>
Díl: 723	<b>Vnitřní plynovod</b>					
65	722155114R00	Potrubí ohebné nerez. vlnovcové Eurotis TFA DN 20	m	4,00	764,00	3 056,00
66	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25	m	4,00	37,00	148,00
67	723235112R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK G51 DN 20	kus	1,00	429,00	429,00
68	723918899RP	Revize plyn	kpl	1,00	2 625,00	2 625,00
69	998723203R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m	%	59,64	1,00	59,64
<b>Celkem za 723 Vnitřní plynovod</b>						<b>6 317,64</b>
Díl: 725	<b>Zařizovací předměty</b>					
70	725013165R00	Klozet kombi např. LYRA Plus,nádrž s armat.,bílý	soubor	1,00	4 751,00	4 751,00
71	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00	180,00	180,00
72	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	117,00	117,00
73	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdíva	soubor	1,00	662,00	662,00
74	725220841R00	Demontáž ocelové vany	soubor	1,00	132,00	132,00
75	725229102R00	Montáž van ocel. a plastových s uzávěr. HL 500-5/4	soubor	1,00	1 764,00	1 764,00
76	725610810R00	Demontáž plynového sporáku	soubor	1,00	95,00	95,00
77	725814125R00	Ventil pračkový	soubor	1,00	439,00	439,00
78	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00	66,00	66,00
79	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	1,00	68,00	68,00
80	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	1,00	175,00	175,00
81	725839204R00	Montáž baterie vanové nástěnné	soubor	1,00	323,00	323,00
82	725860109R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016,D 40	kus	1,00	208,00	208,00
83	725860186R00	Sífon pračkový HL410, D 40 mm	kus	1,00	595,00	595,00
84	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	1,00	12,00	12,00
85	72500999	Poplatek za likvidaci EKOdvrů	kpl	1,00	1 575,00	1 575,00
86	55144110	Baterie umyvadlová stoj.páka	kus	1,00	3 292,00	3 292,00
87	55145037	Baterie vanová směšovací nástěnná s přísluř	kus	1,00	2 972,00	2 972,00
88	55421004	Vana akrylátová Klasik 150x70x41 bílá 115 litrů	kus	1,00	5 376,00	5 376,00
89	64214330	Umyvadlo např.LYRA Plus bílé s otv. pro bat. 550x450 mm	kus	1,00	924,00	924,00
90	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	183,00	3,00	549,00
91	900 RT3	HZS Zednické výpomoci	h	8,00	315,00	2 520,00
<b>Celkem za 725 Zařizovací předměty</b>						<b>26 795,00</b>
Díl: 735	<b>Otopná tělesa</b>					
92	735151132R00	Otopná těl.panel.Radik Plan Klasik 11 400/2000	kus	1,00	4 898,00	4 898,00
93	735151812R00	Demontáž otopných těles panelových 1řadých	kus	1,00	104,00	104,00
94	998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	%	47,64	3,00	142,92

## Slepý rozpočet

Stavba :	1609095 BD MERHAUTOVA 1069/222	Rozpočet: 16090951
Objekt :	SO01 OPRAVA BYTU Č.7	Položkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Celkem za</b>		<b>735 Otopná tělesa</b>				<b>5 144,92</b>
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				
95	766411811R00	Demontáž dřev. obložení stěn 6,2*1,4	m2	8,68 8,68	95,00	824,60
96	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	8,68	25,00	217,00
97	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.nad 0,8 m	kus	6,00	504,00	3 024,00
98	766661912R00	Repase vstup.dveří vč.nátěru	kus	1,00	471,00	471,00
99	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	6,00	293,00	1 758,00
100	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	6,00	90,00	540,00
101	54914623	Dveřní kování PRAKTIK/S klíč Cr	kus	6,00	546,00	3 276,00
102	611601201	Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 1kř. 60x197 cm	kus	2,00	2 940,00	5 880,00
103	611601202	Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 1kř. 70x197 cm	kus	1,00	2 940,00	2 940,00
104	611601203	Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 1kř. 80x197 cm	kus	3,00	3 150,00	9 450,00
105	61187116	Prah dubový délka 60 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	2,00	64,00	128,00
106	61187136	Prah dubový délka 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	1,00	71,00	71,00
107	61187156	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	3,00	81,00	243,00
108	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	274,46	2,00	548,92
<b>Celkem za</b>		<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>29 371,52</b>
<b>Díl:</b>	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				
109	771091111RTB	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou vč.materiálu 1,13*0,85+1,55*1,0	m2	2,51 2,51	127,00	318,83
110	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr	m2	2,51	420,00	1 054,41
111	771575111RT6	Montáž podlah keram., hladké, tmel flexibilní lepidlo	m2	2,51	540,00	1 355,67
112	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem (1,55+1,43)*2-0,6 (0,85+1,43)*2-0,6	m	9,32 5,36 3,96	40,00	372,80
113	771579191U00	Přípl podlaha keram plocha -5m2	m2	2,51	11,00	27,62
114	59764203	Dlažba CZ standard 2,5105*1,15	m2	2,89 2,89	229,00	661,15
115	998771106R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 60 m	t	0,07	635,00	44,94
<b>Celkem za</b>		<b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>3 835,41</b>
<b>Díl:</b>	<b>775</b>	<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				
116	775511957R00	Doplnění podlah vlys.do tmele 21 mm do 4 m2	kus	1,00	6 169,00	6 169,00
117	775540010RA0	Podlahy plovoucí vč.Mirelonu a soklu 18,25+21,4+12,6	m2	52,25 52,25	835,00	43 628,75
118	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m	%	58,75	2,00	117,50
<b>Celkem za</b>		<b>775 Podlahy vlysové a parketové</b>				<b>49 915,25</b>
<b>Díl:</b>	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				
119	776520010RA0	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík vč.úpravy podkladu	m2	16,55	664,00	10 989,20
<b>Celkem za</b>		<b>776 Podlahy povlakové</b>				<b>10 989,20</b>
<b>Díl:</b>	<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>				
120	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr (1,55+1,43)*2*2,0-0,6*1,97 (0,85+1,43)*2*1,5-0,6*1,97	m2	16,40 10,74 5,66	35,00	573,86
121	781415016RT2	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel,	m2	16,40	455,00	7 460,18
122	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	16,40	49,00	803,40
123	5978136370RBB	Obkládačka CZ standard 16,396*1,15	m2	18,86 18,86	349,00	6 580,53
124	998781106R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 60 m	t	0,27	635,00	173,04
<b>Celkem za</b>		<b>781 Obklady keramické</b>				<b>15 591,02</b>
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				

## Slepý rozpočet

Stavba :	1609095 BD MERHAUTOVA 1069/222	Rozpočet: 16090951
Objekt :	SO01 OPRAVA BYTU Č.7	Položkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
125	783222100R00	Nátěr zárubní	kus	6,00	124,00	744,00
126	783322320R00	Nátěr syntetický ocel. radiátorů	kus	3,00	193,00	579,00
127	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	24,00	40,00	960,00
<b>Celkem za</b>		<b>783 Nátěry</b>				<b>2 283,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				
128	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem, 1 x (16+18+13+10+8+5+3)*2,7 -16,4 18,25+21,4+12,6+8,75+7,8+2,1+0,93	m2	252,53 197,10 -16,40 71,83	17,00	4 293,01
129	784165522R00	Malba tekutá , barva, bez penetrace, 2 x	m2	252,53	55,00	13 889,15
130	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m cca 40% ploch 252,53*0,4	m2	101,01 101,01	26,00	2 626,31
<b>Celkem za</b>		<b>784 Malby</b>				<b>20 808,47</b>
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
131	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	24,00	19,00	456,00
132	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	10,00	19,00	190,00
133	210110001R00	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí	kus	10,00	117,00	1 170,00
134	210111022R00	Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, průběž.zapojení	kus	24,00	185,00	4 440,00
135	210120401R00	Jistič vzduch. 1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	10,00	72,00	720,00
136	210120803R00	Chránič proudový dvoupólový do 40 A	kus	1,00	134,00	134,00
137	210190012R00	Osazení plastových rozvodnic SP, SD do výklenku	kus	1,00	382,00	382,00
138	210290841R00	Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče do 70 cm	kus	2,00	38,00	76,00
139	210292019R00	Přezkoušení stoupaček vedení, prozv. a označení	kus	1,00	126,00	126,00
140	210292022R00	Vypnutí vedení a zajištění tabulkou proti zapnutí	kus	1,00	69,00	69,00
141	210800547RT1	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CY 6	m	19,00	48,00	912,00
142	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	74,00	50,00	3 700,00
143	210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	82,00	58,00	4 756,00
144	220260022R00	Krabice KP 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	34,00	118,00	4 012,00
145	220301021R00	Lišta elektroinstalační L 20	m	18,00	53,00	954,00
146	220301022R00	Lišta elektroinstalační L 40	m	2,00	78,00	156,00
147	M21001R	Revizní zpráva	kpl	1,00	3 300,00	3 300,00
148	M210035R	Připojení do odběrného místa pro E-ON na chodbě	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
149	34535400	Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1	kus	10,00	91,00	910,00
150	34536490	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	10,00	33,00	330,00
151	34536700	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	10,00	21,00	210,00
152	34551615	Zásuvka Tango 5519A-A02397	kus	24,00	122,00	2 928,00
153	357161631	Rozvodnice plastová ECO-13P	kus	1,00	915,00	915,00
154	35822109	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-10B-1	kus	1,00	142,00	142,00
155	35822111	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-16B-1	kus	9,00	121,00	1 089,00
156	35889013.A	Chránič proudový OFE40-4-300AC	kus	1,00	1 479,00	1 479,00
157	900 RT4	HZS úprava rozvaděče, funkční zkouška	h	25,00	315,00	7 875,00
<b>Celkem za</b>		<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>44 931,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
158	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	19,99	498,00	9 955,10
159	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	23,99	238,00	5 709,19
160	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,00	183,00	731,64
161	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	39,98	16,00	639,69
162	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,00	234,00	935,54



## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>1609095 BD MERHAUTOVA 1069/222</b>	Rozpočet: 16090951
Objekt :	<b>SO01 OPRAVA BYTU Č.7</b>	Položkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
163	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	4,00	284,00	1 135,44
164	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	4,00	630,00	2 518,76
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>21 625,36</b>