

Soupis prací

termín plnění: prosinec 2018

CES objednatele: E639-S-5312/2017

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
	5901005010	Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v koleji.	km			1 350,00
	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm.	m2			39 000,00
	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm.	m2			9 000,00
	5905025110	Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé.	m3			15 540,00
	5905050050	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "c".	km			641 214,00
	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji.	m3			186 375,00
	5906130390	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "d".	km			163 669,80
	5906140190	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "c".	km			127 060,92
	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49.	kus			2 800,00
	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49.	kus			3 660,00
	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové.	m			57 000,00
	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. S49.	svar			139 500,00
	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49.	svar			23 400,00
	5910040020	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d".	m			13 800,00
	5910040120	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d".	m			16 800,00
	5999010020	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t.	t			101 925,00
	5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t.	t			190 260,00
	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t			234 000,00
	5955101030	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené drt' frakce 8/16	t			30 750,00
	5958128010	Železniční svršek-upevňovadla Kompletý ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus			186 180,00

5958158005	Železniční svršek-upevňovadla Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus			43 500,00
012002000	Geodetické práce	%			20 000,00
013002000	Projektové práce	%			15 000,00
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t			32 120,00
9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t			257 375,00
9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km	t			62 665,00
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t			87 580,00
9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus			13 000,00
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus			72 000,00
9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t			17 500,00
9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t			120 000,00
9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t			73 200,00
				celkem Kč / akce	2 997 224,72
upřesňující podmínky akce					
TSO koleje č.7k a 607 žst.Brno hl.n.					