

Ing. Oldřich Diviš, 671 31 Únanov č. 144, projekty, montáže, revize
kanc. Znojmo, Dobšická 3697/6 tel.+fax : 515261450, 602950523

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK (VÝKAZ VÝMĚR)

Akce MĚSTSKÝ KAMEROVÝ DOHLÍŽECÍ SYSTÉM - NOVÉ KAMERY
Odpisové třídy: I, IV
Místo Kamerový bod č. 9 - ul. Přímětická a Hvězdová
ZMĚNA UMÍSTĚNÍ KAMERY – Hvězdová 1730/23, Znojmo

S 09 160 investiční zdroje
CZ-CC : 22.24.22
(vedení místní NN podz.)

Vypracoval : [redacted]
Zodpovědný projektant:
Ing. O. Diviš

Dne: 28.8.2018

Investor Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Poř. č.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena		Náklady [Kč]		Celkem
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	
REKAPITULACE NÁKLADŮ (všechny položky "vlastní" - R - položky, doporučená cenová soustava RTS)								
1.	Kamerový bod č. 9 - ul. Přímětická a Hvězdová					129 630,20	12 072,50	141 702,70
2.	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					11 700,00	42 443,43	54 143,43
3.	OSTATNÍ NÁKLADY - položky stanoveny z projektové dokumentace						5 850,00	5 850,00

CELKEM bez DPH		201 696,13
vč. DPH	21 %	244 052,32

POZN. pro celou stavbu:

- a) veškeré náklady na přímou pomoc zahrnout do jednotlivých jednotkových cen
 - b) součástí prací jsou veškerá potřebná měření a zkoušky pro uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, manuály a revize v češtině
 - c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
 - d) součástí dodávky je kompletní dokladová část nutná pro získání kolaudačního souhlasu
 - e) v rozsahu prací jsou rovněž zahrnuty veškeré nezbytné prvky, práce a pomocné materiály neuvedené v tomto soupisu, které jsou nezbytně nutné k realizaci a provozování díla
 - f) rovněž jsou součástí dodávky veškerá geodetická měření
 - g) dodávky zahrnuje rovněž nezbytná opatření pro ochranu stávajících sítí, komunikací nebo staveb
 - h) v jednotkových cenách zahrnuto: průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, případná dočasná dopravní omezení
 - i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaných standardů výrobku, technologie nebo materiálů a zadavatel připouští použití i jiného výrobku nebo materiálu, splňujícího tyto minimální požadavky
- Nedílnou součástí soupisu materiálu a výkazu výměr je prováděcí projektová dokumentace.
ZPRACOVATEL NABÍDKY JE POVINEN PROVĚŘIT SPECIFIKACE A VÝMĚRY VE VÝKAZU VÝMĚR.
V případě zjištěných rozdílů upozorní na tyto rozdíly ve lhůtě pro zpracování nabídek a vyžádat si dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
POŽADAVKY NA ZMĚNY VÝMĚR V PRŮBĚHU REALIZACE NEBUDOU AKCEPTOVÁNY!
Veškeré práce musí být provedeny dle platných ČSN !

**Ing. Oldřich Diviš, 671 31 Únanov č. 144, projekty, montáže, revize
kanc. Znojmo, Dobšická 3697/6 tel.+fax : 515261450, 602950523**

I. Kamerový bod č. 9 - ul. Přímětická a Hvězdová

Poř. č.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena		Náklady [Kč]		Celkem
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	
1.	Napájecí kabel ke kameře (kabel slaněný ohebný CMSM 2x2,5)	m	15,00	32,00	28,00	480,00	420,00	
2.	Venkovní FTP kabel cat 5e	m	15,00	18,50	28,00	277,50	420,00	
3.	Trubka tuhá plastová pr. 25 mm, UV stabilní (oblouky - ohebnou trubkou pr. 25)	m	1,00	34,20	32,00	34,20	32,00	
4.	Doplnění jistění a podruž. měření do stávajícího podružného rozvaděče – dle výkresu č. 2 * jistič 1x16A, char. B, na DIN lištu * jedosazbový, jednofázový elektroměr 1x32A, na DIN lištu, s certifikátem	sada	1,00	1 724,00	375,00	1 724,00	375,00	
5.	Jistící a napájecí rozváděč v nové oceloplechové skříni 400x600x250mm, IP 55 - viz výkres č. 2 * oceloplechová skříň IP 55/20, rozměry: 400 x 600 x 250 mm * vypínač 1x 32A, na DIN lištu * svodič přepětí SPD 1+2+3, 100 kA (10/350 us), 2p., na DIN lištu * proudový chránič s nadproudovou ochranou 1x10A/1N, char. B, 30mA, char. "G" * 2x zásuvka 230V, 16A, na DIN lištu * jistič 1Nx 1A, char. C, na DIN lištu * napájecí zdroj 230/24V, 100VA * jistič 1x4A, char. B, na DIN lištu * datová přep. ochrana RJ 45, SPD typu 2 - 48V, 10kA (8/20 us)	sada	1,00	37 800,00	3850,00	37 800,00	3 850,00	
6.	Kabel CYKY 3 x 2,5 ve vkladací liště	m	20,00	19,50	28,00	390,00	560,00	
7.	Lišta vkladací 30x20mm	m	40,00	27,50	36,00	1 100,00	1 440,00	
8.	Trubka pr. 25mm, ohebná	m	2,00	8,50	32,00	17,00	64,00	
9.	IP PTZ kamera dle specifikace v příloze	ks	1,00	82 350,00	3724,00	82 350,00	3 724,00	
10.	Rohový držák kamery s vnitřním závitem 6/4", úprava dle rohového úhlu a bar. odstínu fasády	ks	1,00	4 950,00	750,00	4 950,00	750,00	
11.	Vodič pospojování CY 6žž.	m	35,00	14,50	12,50	507,50	437,50	
Kamerový bod č. 9 - ul. Přímětická a Hvězdová CELKEM:						129 630,20	12 072,50	141 702,70

**Ing. Oldřich Diviš, 671 31 Únanov č. 144, projekty, montáže, revize
kanc. Znojmo, Dobšická 3697/6 tel.+fax : 515261450, 602950523**

II. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Poř. č.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena		Náklady [Kč]		Celkem
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	
1.	Výchozí revize KB	h	10,00		650,00		6 500,00	
2.	Zařízení staveniště (z položek I.) (náklady na vybudování i odstranění zařízení staveniště, vč. případné proj. dokumentace, a napojení objektů zař.staveniště na energie)	%	2,90				4 109,38	
3.	Ekologická likvidace odpadu	sada	1,00		1450,00		1 450,00	
4.	Náklady na zkušební provoz kamerového systému po dobu min. 30 dní (z položek I.)	%	2,00				2 834,05	
5.	Licence	ks	1,00	11700,00	21000,00	11 700,00	21 000,00	
6.	Použití vysokozdvizné plošiny, pronájem vč. dopravy	h	5,00		750,00		3 750,00	
7.	Zednické výpomoc	h	8,00		350,00	0,00	2 800,00	
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM						11 700,00	42 443,43	54 143,43

III. OSTATNÍ NÁKLADY

1.	Dokumentace stávajícího stavu (náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a předání ve 3 tištěných vyhotoveních a 1 datovém)	h	9,00		650,00		5 850,00	
OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM							5 850,00	5 850,00