



MMOPP00IKN4J

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 23.07.2018, jejímž předmětem je zhotovení díla – stavby s názvem  
„Chodník podél silnice III/4663, ul. Přerovecká“

### Článek I.

#### Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**

Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**

IČ: **00300535**

DIČ: **CZ00300535**

Datová schránka: **5eabx4t**

Číslo účtu: [REDACTED]

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**

Zastoupen: [REDACTED] **primátorem**

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **STAVPRESS SMART s.r.o.**

Sídlo: **28. října 3117/61, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava**

IČ: **06439799**

DIČ: **CZ06439799**

Datová schránka: **n9bxdxl**

E-mailová adresa: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Bankovní spojení: **Raiffeisenbank, a.s.**

Zastoupen: [REDACTED]

Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 71934**

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

## Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 23.07.2018 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Chodník podél silnice III/4663, ul. Přerovecká“ (PID smlouvy: MMOPP00HNWY0), dále jen „**Smlouva**“. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

## Článek III.

### Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmětem díla je provedení napojení účelových komunikací a vjezdů;
- předmětem díla je provedení prodloužení dešťové kanalizace;
- předmětem díla je provedení napojení stávajících přípojek RD;
- předmětem díla je provedení drenáže;
- předmětem díla je provedení přístřešku autobusové zastávky;
- předmětem díla je čištění zanesené stávající kanalizace;
- předmětem díla není provedení jednořádku z drobných kostek.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Článek IV.

### Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- cena díla dle Smlouvy	4.118.826,00 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	0,00 Kč
- nová celková cena díla	4.118.826,00 Kč
- DPH 21 %	864.953,46 Kč
- <b>nová cena díla celkem s DPH</b>	<b>4.983.779,46 Kč</b>

(slovy: čtyři miliony devět set osmdesát tři tisíce sedm set sedmdesát devět a 46/100 korun českých)

Výše uvedená změna v ceně díla je specifikována v položkovém rozpočtu, který je Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Článek V.

### Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 28.11.2018, č. usnesení 42/3/RM/18.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku

včetně smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: - položkový rozpočet

V Opavě dne 03-12-2019


V Ostravě dne 3.12.2019

  
**Za objednatele**

  
primátor



**Za zhotovitele**



Rekapitulace méně a více prací					
	vícepráce :				
1	dopojení kanalizace - náhrada za stávající propustek mezi domem 295/138 až šachtou Š10, vše vícepráce				26 111,48
2	drenáž DN 150, napojení do kanalizace, u domu 315/138a, vše vícepráce				11 986,50
3	dopojení kanalizace, v úseku mezi domem 315/138a až do šachty č. 9, vše vícepráce				24 257,06
4	drenáž DN 150, šachta S7 až vjezd dům č. 144a vše vícepráce				14 096,50
5	dopojení kanalizace, vjezd dům 144a až šachta č. 5, vše vícepráce				22 697,54
6	nový zastávkový přístřešek (3 m), vše vícepráce				82 859,09
7	demontáž stávajícího zastávkového přístřešku, vše vícepráce				8 436,13
8	výměna rovných obrub za přechodové u vjezdům k nemovitostem, vše vícepráce				7 128,00
9	čištění stávající kanalizace, vše vícepráce				16 484,00
10					66 634,90
11	napojení stávajících přípojek z nemovitosti do kanalizace, vše vícepráce				40 555,90
12	napojení účelové komunikace na krajskou silnici u šachty S1 a vjezdu k RD 76/154 vícepráce a méněpráce				33 457,00
13	napojení účelové komunikace na krajskou silnici u šachty S11, km 0,08200, vše vícepráce				52 139,94
	oprava živičného povrchu krajské komunikace po instalaci silničního obrubníku, méněpráce a vícepráce				
	méněpráce :				
14 89	Kamerová zkouška potrubí včetně záznamu na nosič, CD nebo DVD ve 3 vyhotoveních	m	-466,00000	150,00	-69 900,00
15 916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou, včetně kostek drobných 12 cm, lože BP 12.5	m	-648,00000	194,00	-125 712,00
16 0/12	Smluvní požadavky - finanční rezerva investora	soubor	-1,00000	200 000,00	-200 000,00
	<b>mezisoučet</b>				<b>11 232,03</b>
	sleva poskytnutá zhotovitelem				<b>-11 232,03</b>
	<b>Celkem - více a méně práce</b>				<b>0,00</b>

dopojení kanalizace - náhrada za stávající propustek mezi domem 295/138 až šachtou Š10, vše vícepráce						
Díl: 1	Zemní práce					15 693,48
1	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	12,96000	150,00	1 944,00
2	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	12,96000	10,00	129,60
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	7,56000	109,00	824,04
4	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	5,40000	485,00	2 619,00
5	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	5,40000	287,00	1 549,80
6	58344209	Štěrkodrtě frakce 0-4 mm	T	9,72000	350,00	3 402,00
7	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžkého 0 - 4 mm	m3	1,08000	1 121,00	1 210,68
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	7,56000	261,00	1 973,16
9	98954612	Poplatek za skládku	t	13,60800	150,00	2 041,20
Díl: 87	<b>Potrubí z trub z plastických hmot</b>					9 446,00
10	871111102R00	M-plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 200 mm	m	15,00000	40,00	600,00
11		Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200, včetně dodávky odbočky 200/160 mm	kus	2,00000	498,00	996,00
12		Trubka kanalizační KG SN 8 200x6000	kus	3,00000	1 250,00	3 750,00
13		plastová šachtice VAWIN D315, dno, poklop plastový 1,5 tun včetně montáže	kus	1,00000	4 100,00	4 100,00
Díl: 99	<b>Staveništní přesun hmot</b>					972,00
14	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení plastová, otevř.výkop	t	9,72000	100,00	972,00
Díl: celkem	<b>bez DPH</b>					<b>26 111,48</b>

drenáž DN 150, napojení do kanalizace, u domu 315/138a, vše vícepráce					
Díl: 1	Zemní práce				
1	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	6,25000	150,00
2	132201209R00	Příplatek za lepkovost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	6,25000	10,00
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1,75000	109,00
4	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	4,50000	485,00
5	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	4,50000	287,00
6	58344209	Štěrkodrné frakce 0-4 mm	T	8,10000	350,00
7	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,75000	261,00
8	98954612	Poplatek za skládku	t	3,15000	150,00
Díl: 87	Potrubí z žub z plastických hmot				
9	871 31-8111.R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	25,00000	17,30
10		Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	25,00000	92,60
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
11	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení plastová oteví.výkop	t	8,10000	100,00
Díl: celkem	bez DPH				
					8 429,00
					937,50
					62,50
					190,75
					2 182,50
					1 291,50
					2 835,00
					456,75
					472,50
					2 747,50
					432,50
					2 315,00
					810,00
					810,00
					11 986,50

dopojení kanalizace, v úseku mezi domem 315/138a až do šachty č. 9, vše vícepráce					
Díl: 1	Zemní práce				8 731,26
1	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	8,10000	150,00
2	132201209R00	Příplatek za leplivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	8,10000	10,00
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	5,94000	109,00
4	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,16000	485,00
5	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	2,16000	287,00
6	58344209	Štěrkodrté frakce 0-4 mm	T	3,88800	350,00
7	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,54000	1 121,00
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,94000	261,00
9	98954612	Poplatek za skládku	t	10,69200	150,00
Díl: 87	Potrubí z trub z plastických hmot				15 137,00
10	87111102R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 200 mm	m	7,00000	40,00
11	atyp	přechodka z potrubí X-stream DN 300/KG DN 200 včetně montáže	kus	1,00000	2 553,00
12	atyp	odbočka X - stream DN 300/KG DN 200 včetně montáže (pro drenáž)	kus	1,00000	6 454,00
13		Trubka kanalizační KG SN 8 200x6000	kus	1,40000	1 250,00
14		plastová šachtice VAWIN D315, dno, poklop plastový 1,5 tun včetně montáže	kus	1,00000	4 100,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				388,80
15	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení plastová,otevř.výkop	t	3,88800	100,00
Díl: celkem	bez DPH				24 257,06

drenáž DN 150, šachta S7 až vjezd dům č. 144a vše vícepráce					
Díl:	1	Zemní práce			10 629,00
	1	stroj	vyčištění příkopu bagrem	hod	3 900,00
	2	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	650,00
	3	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	485,00
	4	58344209	Štěrkodrté frakce 0-4 mm	T	287,00
	5	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	350,00
Díl:	87		Potrubí z trub z plastických hmot		1 121,00
	6	871 31-8111.R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	2 747,50
	7		Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	17,30
Díl:	99		Staveništní přesun hmot		92,60
	8	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	2 315,00
Díl:	celkem		bez DPH		720,00
					14 096,50



dopojení kanalizace, vjezd dům 144a až šachta č. 5, vše vícepráce					
Díl:	1				
		Zemní práce			10 548,54
1	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	9,00000	150,00
2	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	9,00000	10,00
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	5,40000	109,00
4	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,60000	485,00
5	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	3,60000	287,00
6	58344209	Štěrkodrtě frakce 0-4 mm	T	6,48000	350,00
7	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,54000	1 121,00
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,40000	261,00
9	98954612	Poplatek za skládku	t	9,72000	150,00
Díl:	87	Potrubí z trub z plastických hmot			11 501,00
10	871111102R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 200 mm	m	15,00000	40,00
11		Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200, včetně dodávky odbočky 200/160 mm	kus	1,00000	498,00
12	atyp	přechodka z potrubí X-stream DN 300/KG DN 200 včetně montáže	kus	1,00000	2 553,00
13		Trubka kanalizační KG SN 8 200x6000	kus	3,00000	1 250,00
14		plastová šachtička VAWIN D315, dno, poklop plastový 1,5 tun včetně montáže	kus	1,00000	4 100,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			648,00
15	998276101R00	Přesun hmot pro trubiň vedení plastová, otevř.výkop	t	6,48000	100,00
Díl:	celkem	bez DPH			22 697,54

nový zastávkový přístřešek (3 m), vše vícepráce						
1.	vykop jámy pro patky	m3	2,03	850,00 Kč	1 721,25 Kč	
2.	betonáž	m3	2,03	2 650,00 Kč	5 366,25 Kč	
3.	odvoz zeminy na skládku	m3	2,03	450,00 Kč	911,25 Kč	
4.	výztuž pro patky	ton	0,15	27 000,00 Kč	4 050,00 Kč	
5.	ocelový profil 140x60x6 mm	kg	308,25	26,50 Kč	8 168,63 Kč	
6.	ocelový profil U 100 - lavička	kg	15,90	26,50 Kč	421,35 Kč	
7.	ocelový L profil 100x100x6 mm - lavička	kg	31,80	26,50 Kč	842,70 Kč	
8.	výroba a montáž ocelových konstrukcí	kg	355,95	35,00 Kč	12 458,25 Kč	
10.	žárový pozink	kg	355,95	39,00 Kč	13 882,05 Kč	
11.	dodávka polykarbonátu Strong, tl. 16 mm, čirý, atyp.rozměr na míru	m2	14,04	484,00 Kč	6 795,36 Kč	
12.	montáž polykarbonátu	m2	13,00	135,00 Kč	1 755,00 Kč	
13.	Al krycí lišta s těsněním 4m	ks	1,00	425,00 Kč	425,00 Kč	
14.	Al ukončovací lišta pro komurkový polyk. tl. 16 mm	bm	18,00	156,00 Kč	2 808,00 Kč	
15.	Al zakončovací lišta "F" pro komurkový polyk. tl. 16 mm	bm	12,00	192,00 Kč	2 304,00 Kč	
16.	Lavičkový profil 21 x 54 x 2000 mm - buk	ks	4,00	125,00 Kč	500,00 Kč	
17.	montáž lavičkového profilu	ks	4,00	50,00 Kč	200,00 Kč	
18.	montážní materiál	kpl	1,00	1 250,00 Kč	1 250,00 Kč	
19.	doprava k pozinkování (tam a zpět)	kpl	1,00	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	
20.	doprava materiálu (2x - ocel, polykarbonát a lišty)	kpl	2,00	3 500,00 Kč	7 000,00 Kč	
21.	statický posudek	kpl	1,00	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	
<b>Díl: celkem</b>	<b>bez DPH</b>				<b>82 859,09</b>	

demontáž stávajícího zastávkového přístřešku, vše vícepráce						
1.	vykácení náletových dřevin včetně likvidace	m	12,50	75,00 Kč	937,50 Kč	
2.	bourání stávající betonové podlahy zastávky	m <sup>3</sup>	0,76	1 850,00 Kč	1 398,60 Kč	
3.	odvoz zemin na skládku	m <sup>3</sup>	0,76	400,00 Kč	302,40 Kč	
4.	poplatek za skládku, beton, sut	m <sup>3</sup>	0,76	300,00 Kč	226,80 Kč	
5.	demontáž ocelových profilů	kg	195,00	10,00 Kč	1 950,00 Kč	
6.	demontáž stávající výdřevy	m <sup>2</sup>	22,00	85,00 Kč	1 870,00 Kč	
7.	odvoz výdřevy k likvidaci	m <sup>3</sup>	0,55	26,50 Kč	14,58 Kč	
8.	poplatek za likvidaci výdřevy	kg	0,36	1 500,00 Kč	536,25 Kč	
10.	úklid po demontáži	hod.	6,00	200,00 Kč	1 200,00 Kč	
<b>Díl:</b>	<b>celkem</b>				<b>8 436,13</b>	

výměna rovných obrub za přechodové u vjezdům k nemovitostem, vše vícepráce						
1	59217451	Obrubník chodníkový BO15/30 99,9x14,8x30 cm	kus	-44,00000	123,00	-5 412,00
2	59217451L	Obrubník chodníkový BO15/30 přechodový levý	kus	22,00000	285,00	6 270,00
3	59217451P	Obrubník chodníkový BO15/30 přechodový pravý	kus	22,00000	285,00	6 270,00
<b>Díl:</b>	<b>celkem</b>	<b>bez DPH</b>				<b>7 128,00</b>

čištění stávající kanalizace, vše vícepráce					
1 sub.	čištění stávající kanalizace mezi šachtou Š15 až uliční vpust (točna), subdodávka včetně dvou propustků pod krajskou komunikaci od šachty Š 7 a Š10	kpl	1,00000	16 000,00	16 000,00
2 mat	dodávka nového koše vpustě	kus	1,00000	484,00	484,00
<b>Díl:</b>	<b>celkem</b>	<b>bez DPH</b>			<b>16 484,00</b>

napojení stávajících přípojek z nemovitosti do kanalizace, vše vícepráce						
1	mat	koleno KG 160/87 st KGB	ks	3,00000	89,00	267,00
2	mat	koleno KG 160/67 st KGB	ks	5,00000	88,00	440,00
3	mat	koleno KG 160/45 st KGB	ks	10,00000	75,00	750,00
4	mat	koleno KG 160/30 st KGB	ks	10,00000	76,00	760,00
5	mat	koleno KG 160/15 st KGB	ks	17,00000	75,00	1 275,00
6	mat	redukce KG 160/200 KGR	ks	1,00000	99,00	99,00
7	mat	redukce KG 110/200 KGR	ks	2,00000	65,00	130,00
8	mat	spojka IN SITU 160 - (průměr vrtného otvoru 177 mm)	ks	27,00000	420,00	11 340,00
9	mat	spojka IN SITU 110 - (průměr vrtného otvoru 127 mm)	ks	4,00000	250,00	1 000,00
10	mat	roura KG 160/5 m SN 4 KGEM	ks	5,00000	525,00	2 625,00
11	mat	spojka KG s hrdly 160 KGU	ks	13,00000	69,00	897,00
15	mat	spojka přechodová MAC 5150	ks	1,00000	3 881,00	3 881,00
16	mat	přechod kamenina - PVC 110 KGUS (včetně těsnění)	ks	1,00000	130,00	130,00
17	mat	přechod kamenina - PVC 125 KGUS (včetně těsnění)	ks	2,00000	205,00	410,00
18	mat	přechod kamenina - PVC 160 KGUS (včetně těsnění)	ks	3,00000	270,00	810,00
19	mat	spojka přechodová MAC 2904	ks	1,00000	1 995,00	1 995,00
20	mat	spojka kamenina DN 300, typ 2A MC 360 CANADA PLUS	ks	1,00000	1 940,00	1 940,00
21	mat	spojka univerzální typ 2A MSC 410 CANADA PLUS	ks	1,00000	2 725,00	2 725,00
22	139601102T00	Ruční výkop jam, ryh a šachet v hornině tř. 3 - odkop stávající přípojky	m3	8,70000	1 057,00	9 195,90
23	132201202R00	Hloubení ryh šířky do 200 cm v hor. 3 do 1000 m3	m3	12,00000	150,00	1 800,00
24	montáž	montáž kanalizačních prvků, DN 110 - 160 - obecně	ks	107,00000	45,00	4 815,00
25	montáž	provedení navrtávky DN 110 do potrubí, instalace odbočky	ks	4,00000	450,00	1 800,00
26	montáž	provedení navrtávky DN 160 do potrubí, instalace odbočky	ks	27,00000	650,00	17 550,00
<b>Díl: celkem</b>						<b>66 634,90</b>
						<b>bez DPH</b>

napojení účelové komunikace na krajskou silnici u šachty S1 a vjezdu k RD 76/154 vícepráce a méněpráce						
Díl: 1	Zemní práce					
1/1/2	Poplatek za skládku				150,00	600,00
2	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3				243,00	607,50
3	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4				10,00	45,00
4	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m				261,00	1 174,50
5	Uložení sypaniny na skládku				15,00	67,50
Díl: 21	Úprava podloží a základ.spáry					
6	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	31,00000		7,00	217,00
Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					
7	Podklad z kameniva drcaného vel.16-32 mm,tl. 15 cm	m2	18,00000		143,00	2 574,00
8	Podklad ze šterkodrtí po zhutnění tloušťky 5 cm, Drcené kamenivo 8/16	m2	13,00000		63,00	819,00
9	Podklad ze šterkodrtí po zhutnění tloušťky 12 cm, drcené kamenivo 0/63	m2	13,00000		135,00	1 755,00
10	Podklad ze šterkodrtí po zhutnění tloušťky 15 cm, 0/63	m2	13,00000		177,00	2 301,00
Díl: 57	Křity šterkových a živičných komunikací					
11	Asf.beton podkl. ACP16 tl70mm 3m-	m2	18,00000		650,00	11 700,00
12	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	18,00000		25,00	450,00
13	Koberec asfalt.mastix SMA 11 S (AKMS) do 3 m. 4 cm	m2	18,00000		395,00	7 110,00
Díl: 59	Dlažby a předlažby komunikací					
14	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do díř tl. 5 cm	m2	12,00000		240,00	2 880,00
15	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do díř tl. 4 cm	m2	-1,50000		220,00	-330,00
16	Dlažba zámková 60 mm, červená, slepecká	m2	-1,50000		420,00	-630,00
17	Dlažba zámková . 80 mm,červená	m2	10,60000		250,00	2 650,00
18	Dlažba zámková šedá slepecká 80 mm	m2	2,40000		431,00	1 034,40
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
19	Osazení obruby z kostek drobných, s boční operou, včetně kostek drobných 12 cm, lože BP 12,5	m	8,00000		194,00	1 552,00
20	dopr.značky	ks	1,00000		350,00	350,00
21	dopr.značky	ks	1,00000		35,00	35,00
22	Osazení stojatého obrubníku,s operou.lože z B 12,5	m	14,00000		245,00	3 430,00
23	Obrubník chodníkový BO15/15 99,9x14,8x14,8 cm - nájezdový	kus	14,00000		123,00	1 722,00
24	Osazení stojatého obrubníku,s operou.lože z B 12,5	m	-6,00000		245,00	-1 470,00
25	Obrubník chodníkový BO15/30 99,9x14,8x30 cm	kus	-6,00000		123,00	-738,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
26	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	6,50000		100,00	650,00
Díl: celkem	bez DPH					40 555,90

napojení účelové komunikace na krajskou silnici u šachty S11, km 0,08200, vše vícepráce					
Díl: 21	Úprava podloží a základ.spáry	m2	35,00000	7,00	245,00
1 215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS				
Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	m2	35,00000	143,00	5 005,00
2 564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 15 cm				
3 565155121U00	Asf beton podkl.ACP16 170mm 3m-	m2	19,00000	650,00	12 350,00
Díl: 57	Kryty šterkových a živičných komunikací	m2	19,00000	18,00	342,00
4 571905111R00	Posyp krytu kamenivem drceným do 25 kg/m2				
5 573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	19,00000	25,00	475,00
6 573312311R00	Prolití podkladu z kameniva asfaltem, 4,0 kg/m2	m2	19,00000	115,00	2 185,00
7 576111213R00	Koberec asfal.mastix SMA 11 S (AKMS) do 3 m, 4 cm	m2	19,00000	395,00	7 505,00
Díl: 91	Dopíňující práce na komunikaci				
8 dopr.značky	Z11c - Směrový sloupek (červený levý) včetně instalace	ks	1,00000	350,00	350,00
9 dopr.značky	Z11d - Směrový sloupek (červený pravý) včetně instalace	ks	1,00000	350,00	350,00
10 917862111R00	Osazení stojatého obrubníku,s opěrou,lože z B 12,5	m	10,00000	245,00	2 450,00
11 59217451	Obrubník chodníkový BO15/15 99,9x14,8x14,8 cm - nájezdový	kus	10,00000	123,00	1 230,00
12 916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou, včetně kostek drobných 12 cm, lože BP 12,5	m	5,00000	194,00	970,00
Díl: celkem	bez DPH				<b>33 457,00</b>

oprava živичného povrchu krajské komunikace po instalaci silničního obrubníku, méněpráce a vícepráce					
Díl: 11					
1	113107123R00	Přípravné a přidružené práce - odpočet dle smluvního rozpočtu			-10 290,00
2	113107142R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl. 30 cm	m2	45,00	-1 890,00
Díl: 56		Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	200,00	-8 400,00
3	56475111R00	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch - odpočet dle sml. rozpočtu			-40 740,00
4	56485111R00	Podklad z kameniva drceného vel. 16-32 mm, tl. 15 cm	m2	143,00	-6 006,00
5	565155121U00	Podklad ze štěrku dle tl. po zhuštění tloušťky 15 cm, 0/63	m2	177,00	-7 434,00
Díl: 57		Asf. beton podkl. ACP16 470mm 3m-	m2	650,00	-27 300,00
6	57190511R00	Kryty štěrkových a živичných komunikací - odpočet dle smluvního rozpočtu			-35 982,58
7	57321111R00	Posyp krytu kamenivem drceným do 25 kg/m2	m2	18,00	-756,00
8	57331231R00	Posřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	25,00	-1 050,00
9	576111213R00	Profilní podklad z kameniva asfaltem, 4,0 kg/m2	m2	115,00	-4 830,00
10	D96/1	Koberec asfalt, mastix SMA 11 S (AKMS) do 3 m, 4 cm	m2	395,00	-16 590,00
11	979082213R00	Poplatek za skládku - sut'	t	250,00	-8 400,00
12	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	42,00	-1 411,20
Díl: 57		Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	9,74	-2 945,38
		<b>Kryty štěrkových a živичných komunikací - skutečnost 648 m x šířka 0,3m</b>			<b>139 152,52</b>
13	živice	Koberec asfalt, ABS do 3 m, 4 cm	m2	395,00	79 000,00
14	564 11-1110.R00	Podklad z asfaltového, recyklat. fr. 0-16 po zhuťn. tl. 10cm	m2	59,00	11 800,00
15	113107142R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice do tl. 10 cm	m2	200,00	40 000,00
16	D96/1	Poplatek za skládku - sut'	t	250,00	5 500,00
17	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	42,00	924,00
18	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	9,74	1 928,52
Díl: celkem		<b>bez DPH</b>			<b>52 139,94</b>

J. Mikov