

## Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

CÚ 2018

<b>Akce:</b>	<b>Rekonstrukce části veřejného osvětlení města Hranice</b>	<b>Z. č.:</b>	<b>N18-036</b>
<b>Projekt:</b>		<b>A. č.:</b>	<b>N18-036</b>
<b>Investor:</b>	<b>Město Hranice</b>	<b>Smlouva:</b>	
<b>Zpracovatel:</b>	<b>AKTÉ PK spol. s r.o., nám. T.G.Masaryka 1280, 760 01 Zlín</b>		

**Základní náklady**

Dodávka

Doprava 0,00%, Přesun 0,00%

Montáž - materiál

Montáž - práce

**Mezisosčet 1**

PPV 0,00% z montáže: materiál + práce

Nátěry

Zemní práce

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací

**Mezisosčet 2**

Dodav. dokumentace 0,00% z mezosoučtu 2

Rizika a pojištění 0,00% z mezosoučtu 2

Opravy v záruce 0,00% z mezosoučtu 1

**Základní náklady celkem****Vedlejší náklady**

GZS 0,00% z pravé strany mezosoučtu 2

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezosoučtu 2

**Vedlejší náklady celkem**

Kompletační činnost

**Náklady celkem**

Základ a hodnota DPH 21%

Základ a hodnota DPH 15%

**Náklady celkem s DPH**

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

**Datum:** 4.5.2018  
**Vypracoval:** Ing. Petr Hudík  
**Kontroloval:** Bc. Pavel Keřt

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	Poznámka 1
<b>Elektromontáže</b>										
<i>SVÍTIDLO PRO KOMUNIKACE</i>										
ALPHA LED STREET 90W charakteristika O 4DIM AmpDIM nastavená regulace 180V min. 220V max.	ks	32,00								
recyklační poplatek	ks	32,00								
<i>Stožár ocelový</i>										
Silniční 8 m s výložníkem	ks	32,00								
<i>Svorkovnice stožáru</i>										
EKM 1271 - 1poj.	ks	32,00								
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE</i>										
CYKY-J 3x1.5 mm <sup>2</sup> , pevně	m	350,00								
KF 09063 TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX	m	1 200,00								
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, 1kV</i>										
AYKY-J 4x25 mm <sup>2</sup> , pevně	m	1 200,00								
<i>OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ</i>										
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	372,00								
<i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</i>										
Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně	m	50,00								
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>										
SZa zkušební	ks	35,00								
SK křížová	ks	35,00								
<i>UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI</i>										
Do 16 mm <sup>2</sup>	ks	50,00								
Do 1,5 mm <sup>2</sup>	ks	50,00								
<i>Ukončení kabelů smršťovací zákloučkou nebo páskou</i>										
4x16 mm <sup>2</sup>	ks	22,00								
<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>										
Pronájem mobilní plošiny	hod	20,00								
Pronájem jeřábu	hod	20,00								
Demontáž stávajících stožárů	ks	32,00								
Demontáž stávajících svítidel	ks	32,00								
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>										
<i>DLE CSN 331500</i>										
Revizní technik	hod	20,00								
Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00								
Podružný materiál										

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	Poznámka 1
<b>Elektromontáže - celkem</b>										
<b>Zemní práce</b>										
JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ										
O OBJEMU DO 2 m3										
Zemina třídy 4,ručně	m3	32,00								
POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.										
OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU										
900x900x1700 mm	ks	32,00								
VYTÝČENÍ TRATI										
Venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	1,00								
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY										
V ZEMINĚ TŘÍDY 3										
Šíře 350mm,hloubka 700mm	m	1 100,00								
ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO										
PÍSKU BEZ ZAKRYTÍ										
Šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	1 100,00								
ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3										
Šíře 350mm,hloubka 700mm	m	1 100,00								
Folie	m	1 000,00								
ODVOZ ZEMINY										
Naložení, odvoz do 10km	m3	30,00								
Poplatek za uložení na skládce	m3	30,00								
ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU										
Premist.mater.nalozeni,odvoz	m3	10,00								
ŘEZÁNÍ SPÁRY										
V asfaltu nebo betonu	m	40,00								
BOURÁNÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ										
Síla vrstvy 3-5cm	m2	20,00								
Vrstva betonu 10cm	m2	20,00								
ÚPRAVA POVRCHU										
Osetí povrchu travou	m2	250,00								
<b>Zemní práce - celkem</b>										