

Objednávka č.: OBJD2018/3928	Vystavena dne: 27.11.2018
-------------------------------------	----------------------------------

Dodavatel		Odběratel	
Název	KAROLD, spol. s r.o.	Název	Městská část Praha 4
Adresa	U svobodárny 1110/12 19000 Praha	Adresa	Aniála Staška 2059/80b 14000 Praha
IČ	49622099	IČ	00063584
DIČ	CZ49622099	DIČ	CZ00063584
		v zastoupení:	4-Majetková, a.s.
		se sídlem:	Planínkové 1592/4, 140 00 Praha 4
		IČ:	28477456
		DIČ:	CZ28477456
		společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14768	
		Hrazeno z účtu:	

Místo plnění	Druh	Text	Termín realizace do	Kč
I Svatoslava 435/45	4 Stavební práce	Objednávka n Věs opravu volného bytu	18.01.2019	242 042,28
Celkové předpokládané náklady (bez DPH):				242 042,28

Zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle paragrafu 92 e) zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, kód klasifikace produkce 4-Stavební práce.

Na základě paragrafu 92 a) odst. 2 tohoto zákona je v případě přenesení daňové povinnosti DPH povinen na dokladu uvést a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Ing. Radek Svoboda
předseda představenstva

Ing. Michal Zděnek M.A.
místopředseda představenstva

Vystavil:

Email:

Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte na faktuře číslo uzavřené smlouvy.

Splatnost faktur se sjednává 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení.

Pozor!!!

Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedli včas. Začátek a konec práce hláste za účelem kontroly. V případě, že zhotovitel zjistí, že cena zakázky bude vyšší, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí písemně odsouhlasit cenu zvýšenou.

Každý podnikatel musí dle ustanovení § 435 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku uvádět na obchodních listinách v tomto ustanovení uvedené skutečnosti, jinak se vystavuje riziku oznámení o spáchání přestupku na úseku podnikání dle ust. § 9 zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích.

Potvrzení pro dodavatele:

Potvrzujeme převzetí Vaší objednávky, kterou evidujeme pod číslem:

Vyřizuje:

Telefon:

Datum:

Razítko a podpis:

3. 12. 2018

Soupis prací:

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m², o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

Přesun sutě

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - zařízení předměty

Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem

Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad svislý

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel

Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm

Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml

Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů

Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách

Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou

Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařízovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných

Plynové sporáky a vařidlové desky bez regulátoru tlaku montáž sporáků na zemní plyn

sporák plynový

Demontáž baterií nástěnných do G 3/4

Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm

Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí
Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzí
Demontáž zápachových uzávěrek pro zařízení předměty jednoduchých
Zápachové uzávěrky zařízení předmětů pro dřez DN 40/50
Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Ústřední vytápění - kotelny

Opravy kotlů litinových vyčištění topenišť a kouřových tahů kotlů před demontáží nebo opravou do 50 kW
Zkouška těsnosti kotle smontovaného

Konstrukce truhlářské

Oprava dveřních křídel dřevěných lůžka protiplechu
Oprava dveřních křídel dřevěných přihoblováním křídla po obvodu
Oprava dveřních křídel dřevěných vyspravení dřevěné zárubně pro dveře jednokřídlové
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných okenních, plochy do 1,5 m ²
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m ²
Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otevíracího nebo sklápěcího dřevěného
Montáž kuchyňských linek spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnaní), šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm
<i>Kuchyňská linka</i>
Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 2000 do 4000 mm
<i>Deska kuchyňská</i>
Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně zaměření)
Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně silikonu)
Montáž kuchyňských linek lišty plastové zaklapávací
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky do 1500 mm
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1500 do 1800 mm
Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Podlahy povlakové

Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)
--

Příprava podkladu vysátí podlah
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních
podlahovina PVC zátěžová homogenní tl. 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1, hmotnost 3550 g/m ²
Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových
Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm
lišta soklová PVC 30 x 30 mm
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Dokončovací práce - nátěry

Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením
Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné
Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem dekorativní
Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický
Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický
Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický
Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu přes 30 do 50% plochy, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení
Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením
Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým
Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm obroušením
Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický
Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní

Dokončovací práce - malby a tapety

Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m
Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m
Izolování izolačními barvami syntetickými dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m
Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80
<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m</i>
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m

Vedlejší rozpočtové náklady

Zařízení staveniště

Vybavení staveniště
Zabezpečení staveniště
Zrušení zařízení staveniště

Inženýrská činnost

Zkoušky a ostatní měření
Kompletační a koordinační činnost