


CENOVÁ NABÍDKA

Oprava zárubní, boč.vchodů a maleb b.č.36 kasárna kpt. Jaroše Chrudim

Cena bez DPH		1 627 925,64
DPH 21%		341 864,38
Cena s DPH	v CZK	1 969 790,02



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

766 - Konstrukce truhlářské

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety



SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2		158,532		
	WV		(23,15+23,15+3,63+3,6+7+3,2+2,3+7,2+1,69+17,3+17,3+1,75)*1,72			191,384		
	WV		(0,6*2+0,8*11+0,9*7+1,35*1+1,45*1)*1,72*-1			-32,852		
	WV		Součet			158,532		
2	K	612135095	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2		475,596		
	WV		koeficient množství 3					
	WV		158,532*3			475,596		
3	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2		158,532		
4	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2		12,000		
5	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2		21,560		
6	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2		265,232		
	WV		158,532+95+11,7			265,232		
	WV		Součet			265,232		
7	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2		106,700		
	WV		95+11,7			106,700		
8	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m		59,000		
	WV		55+4			59,000		
9	M	590514700	lišta rohová Al 22 / 22 mm perforovaná	m		61,950		
	WV		59*1,05 Přepočtené koeficientem množství			61,950		
10	K	622331101	Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená stěn nanášená ručně - jádrová	m2		65,900		
	WV		12+53,9			65,900		
11	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace stěn	m2		158,532		
12	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace stěn	m2		106,700		
	WV		95+11,7			106,700		
13	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2		976,000		

14	K	631311121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,920
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání		
15	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	893,000
16	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	51,000
	WV		0,6*2*2		2,400
	WV		0,8*2*18		28,800
	WV		0,9*2*8		14,400
	WV		1,25*2*1		2,500
	WV		1,45*2*1		2,900
	WV		Součet		51,000
17	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	65,900
18	K	985111111	Otlučení omítek stěn	m2	236,132
	WV		11,7+65,9+158,532		236,132
D 997			Přesun sutě		
19	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	12,866
20	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	64,330
	WV		12,866*5 Přepočtené koeficientem množství		64,330
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,866
22	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,866
23	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	12,866
D 998			Přesun hmot		
24	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	12,866
D PSV			Práce a dodávky PSV		
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		
25	K	711191001	Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše	m2	139,800
26	M	585812200	můstek adhezni Supergrund D4 bal. 10 kg	kg	16,496
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: 6-10 kg/m ²		
	WV		139,8*0,118 Přepočtené koeficientem množství		16,496

D		743	Elektromontáže - hrubá montáž		
27	K	743311100	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 20 mm	m	16,000
28	M	345718250	lišta elektroinstalační hranatá 12/20	kus	16,000
D		744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných		
29	K	744422110	Montáž kabel Cu sk.1 do 1kV do 0,40kg trubka nebo lišta zatažená	m	16,000
30	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm ²	m	16,000
P		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0			
31	K	74490R	Revize elektro	kpl	1,000
D		747	Elektromontáže - kompletace rozvodů		
32	K	74701R	Demontáž stávajících zásuvek a vypínačů	ks	135,000
VV		88+23+24			135,000
33	K	747111111	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	23,000
34	M	7471R	vypínač jednopólový	ks	23,000
35	K	747111113	Montáž vypínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	24,000
36	M	7471,1R	Vypínač dvoupólový	ks	24,000
37	K	747161340	Montáž zásuvek	kus	88,000
38	M	76601	Zásuvka jednonásobná	ks	88,000
D		748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla		
39	K	74801R	Demontáž zářivkových svítidel vč. likvidace	ks	2,000
40	K	748121113	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje	kus	4,000
41	M	348121100	svítidlo zářivkové 2x36W	kus	4,000
P		Poznámka k položce: Těleso i kryt jsou vyrobeny z plastového materiálu PC (polykarbonát). EAN 8592040015455, indukční předřadník. EAN 8592040015455, indukční předřadník			
D		766	Konstrukce truhlářské		
42	K	766000001R	Dodávka a montáž označení místností na dveře vč. jmenovek	ks	31,000
43	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m ²	11,240
VV		"m.č.102*5,62*2			11,240
VV		Součet			11,240
44	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m ²	11,240

	WV		"m.č.102*5,62*2			11,240
	WV		Součet			11,240
45	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus		8,000
46	M	611601320	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 60x197 cm např.SAPELI CPL laminát, povr.úprava WENGE STRUKTUR	kus		5,000
47	M	611601920	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 80x197 cm např.SAPELI CPL laminát, povr.úprava WENGE STRUKTUR	kus		3,000
48	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus		28,000
49	M	611601920	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 80x197 cm např.SAPELI CPL laminát, povr.úprava WENGE STRUKTUR	kus		21,000
50	M	611601320	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 60x197 cm např.SAPELI CPL laminát, povr.úprava WENGE STRUKTUR	kus		7,000
51	K	766660172	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus		8,000
52	M	611602220	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 90x197 cm např.SAPELI CPL laminát, povr.úprava WENGE STRUKTUR	kus		8,000
53	K	766660173	Montáž dveřních křídel otvíracích 2křídlových š do 1,45 m do obložkové zárubně	kus		2,000
54	M	611602850	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 2křídlové bílé solo 125x197 cm např.SAPELI CPL laminát, povr.úprava WENGE STRUKTUR	kus		1,000
55	M	611603150	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 2křídlové bílé solo 145x197 cm např.SAPELI CPL laminát, povr.úprava WENGE STRUKTUR	kus		1,000
56	K	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus		38,000
57	M	549240020	zámek zadlabávací vč. vložky FAB	kus		26,000
58	M	549240020.	zámek zadlabávací na klíč	kus		5,000
59	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus		33,000
60	K	766662812	Demontáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových	kus		2,000
61	K	766664958	Oprava a údržba dveří - výměna klik se štitky	sada		38,000
62	M	549146260	klíka včetně štitu a montážního materiálu Viola BB 72 zlatá Al	kus		30,000
63	M	549146260,	klíka včetně štitu a montážního materiálu klíka/koule	kus		1,000
64	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus		28,000
65	M	611822600	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm,	kus		28,000
66	K	766682121	Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 170 mm	kus		2,000
67	M	611822760	zárubeň obložková pro dveře 2křídlové 125,145x197 cm, tl. 6 - 17 cm	kus		2,000
68	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus		36,000
69	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus		2,000
70	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus		31,000
71	M	611871210	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.62 cm š 15 cm	kus		2,000
72	M	611871610	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 15 cm	kus		21,000

73	M	611871810	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl. 92 cm š 15 cm	kus	8,000
74	K	766695233	Montáž truhlářských prahů dveří 2křídlových šířky přes 10 cm	kus	2,000
75	M	611872210	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl. 127 cm š 15 cm	kus	1,000
76	M	611872610	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl. 147 cm š 15 cm	kus	1,000
77	K	76690R	Demontáž dveřního kování k dalšímu použití	ks	7,000
78	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	301 031,200
D 771 Podlahy z dlaždic					
79	K	771271812	Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických kladených do malty š do 350 mm	m	17,500
	W		5*1,75*2		17,500
	W		Součet		17,500
80	K	771271832	Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických kladených do malty v do 250 mm	m	21,000
	W		6*1,75*2		21,000
	W		Součet		21,000
81	K	771274114	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 350 mm	m	17,500
	W		5*1,75*2		17,500
	W		Součet		17,500
82	M	597614330	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Granit Tunis S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	5,250
	W		17,500*0,3		5,250
	W		Součet		5,250
83	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	21,000
	W		6*1,75*2		21,000
	W		Součet		21,000
84	M	597614330	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Granit Tunis S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	8,400
	W		21,000*0,4		8,400
	W		Součet		8,400
85	K	771551810	Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty	m2	6,580
	W		1,75*1,88*2		6,580
	W		Součet		6,580
86	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	6,580

	VV		1,75*1,88*2		6,580
	VV		Součet		6,580
87	M	597614330	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Granit Tunis S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	7,238
88	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	157,930
	VV		1,75*1,88*2+139,8		146,380
	VV		6*1,75*0,2*2		4,200
	VV		6*1,75*0,35*2		7,350
	VV		Součet		157,930
89	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	146,380
	VV		139,8+6,58		146,380
90	K	771990192	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	292,760
	VV		146,38*2 Přepočtené koeficientem množství		292,760
D	776		Podlahy povlakové		
91	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	191,621
92	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	191,621
	VV		*m.č.102*5,62*1,73		9,723
	VV		*m.č.110*5,62*5,7		32,034
	VV		*m.č.134*6,49*2,17		14,083
	VV		Mezisoučet		55,840
	VV		*m.č.106 B*2,7*5,45		14,715
	VV		*m.č. 108* 4,82*3,46		16,677
	VV		*m.č.111*5,62*2,64		14,837
	VV		Mezisoučet		46,229
	VV		*m.č.103*5,62*1,73		9,723
	VV		*m.č.109 B*5,62*2,7		15,174
	VV		*m.č.121*6,13*2,68		16,428
	VV		*m.č.122*6,13*2,68		16,428
	VV		*m.č.123*6,13*2,89		17,716
	VV		*m.č.133*6,49*2,17		14,083

	WV		Mezisoučet		89,552
	WV		Součet		191,621
93	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	191,621
	WV		m.č.102*5,62*1,73		9,723
	WV		m.č.110*5,62*5,7		32,034
	WV		m.č.134*6,49*2,17		14,083
	WV		Mezisoučet		55,840
	WV		m.č.106 B*2,7*5,45		14,715
	WV		m.č. 108* 4,82*3,46		16,677
	WV		m.č.111*5,62*2,64		14,837
	WV		Mezisoučet		46,229
	WV		m.č.103*5,62*1,73		9,723
	WV		m.č.109 B*5,62*2,7		15,174
	WV		m.č.121*6,13*2,68		16,428
	WV		m.č.122*6,13*2,68		16,428
	WV		m.č.123*6,13*2,89		17,716
	WV		m.č.133*6,49*2,17		14,083
	WV		Mezisoučet		89,552
	WV		Součet		191,621
94	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	145,392
	WV		m.č.102*5,62*1,73		9,723
	WV		m.č.110*5,62*5,7		32,034
	WV		m.č.134*6,49*2,17		14,083
	WV		Mezisoučet		55,840
	WV		m.č.103*5,62*1,73		9,723
	WV		m.č.109 B*5,62*2,7		15,174
	WV		m.č.121*6,13*2,68		16,428
	WV		m.č.122*6,13*2,68		16,428
	WV		m.č.123*6,13*2,89		17,716
	WV		m.č.133*6,49*2,17		14,083

	WV		Mezisoučet		89,552
	WV		Součet		145,392
95	M	697510500	koberec v rolích š. 4m, všivaná smyčka, vlákno 550g/m2 Polyamide 6 Solution dyed, zátěž 33, Bfl S1	m2	159,931
96	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	102,069
	WV		"m.č.102"5,62*1,73		9,723
	WV		"m.č.110"5,62*5,7		32,034
	WV		"m.č.134"6,49*2,17		14,083
	WV		Mezisoučet		55,840
	WV		"m.č.106 B"2,7*5,45		14,715
	WV		"m.č. 108" 4,82*3,46		16,677
	WV		"m.č.111"5,62*2,64		14,837
	WV		Mezisoučet		46,229
	WV		Součet		102,069
97	M	284110170	PVC heterogenní zátěžové, nášlapná vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,02 mm, stálost do 0,10%,Bfl S1	m2	112,276
98	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	562 592,956
	D	777	Podlahy lité		
99	K	777530022	Podlahy ze stěrky polyuretanové Sikafloor 350 B tl 3 mm	m2	139,800
100	K	998777203	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 24 m	%	124 422,000
	D	781	Dokončovací práce - obklady		
101	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	53,900
102	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/ m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	53,900
103	M	597610100	obkladačky keramické RAKO - koupelny ELECTRA (bílé i barevné)	m2	59,290
	WV		53,9*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		59,290
104	K	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	53,900
	D	783	Dokončovací práce - nátěry		
105	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	55,000
	WV		55		55,000

VV		Součet			55,000	
106	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	158,532	
107	K	783997161	Příplatek k cenám krycího nátěru značení šířky do 50 mm	m	12,000	CS ÚRS 2016 01
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety			
108	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 189,738	
109	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	656,000	
110	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 189,738	
111	K	784161401	Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m do 30%	m2	656,000	CS ÚRS 2016 01
VV		2186,666666667*0,3 Přepočtené koeficientem množství			656,000	
112	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	2 189,738	
113	K	784211101	Dvojnásobné malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 189,738	