

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0529-2016-59
zakázka „Oprava zárubní, bočních vchodů a maleb b.č.36 kasárna kpt. Jaroše Chrudim“
uzavřené dne 27.7.2016

I.
Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany
se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6
IČ: 601 62 694
DIČ: CZ60162694

jejímž jménem jedná Ing. Pavel Jůn, na základě pověření ministra obrany čj. 1462/2016-7542 ze dne 29.9.2016,
zástupce ředitele-ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem
(dále jen „AHNM“) se sídlem na adrese : Hradební 772/12, 110 05 Praha

bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

adresa pro doručování smluvní korespondence a fakturace: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Provozní středisko 0529, Obce ležáků – kasárna, 53701 Chrudim

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: [redacted]

osoba odpovědná za předání a převzetí díla: [redacted] (dále jen „zástupce objednatele“)

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

a

VIKO stavební a montážní s.r.o.
se sídlem: Tovární 880/1A, 669 02 Znojmo
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 61456
IČ: 28325893
DIČ: CZ28325893

jejímž jménem jedná Jan Viklický, jednatel společnosti

telefon: [redacted]

osoba oprávněná jednat ve věcech technických : [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

osoba odpovědná za předání a převzetí díla: [redacted]

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č.1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

II.
Účel dodatku

Účelem dodatku je prodloužení termínu dokončení díla z důvodu časté nepřítomnosti uživatele objektu (vojenská cvičení, služební cesty) a narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele, oproti původního rozsahu dle smlouvy, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy.

Při provádění díla byl zjištěn větší rozsah značného opotřebení podlahových krytin, které byly ulity pod zařízením kanceláří, čili větší rozsah vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou, v demontáži a dodávce podlahové krytiny a podlahy ze stěrky polyuretanové. Dále bylo nutné výškově srovnat ošetření stěn po osazení dřevěných obložek dveří na stejnou úroveň, čili vyrovnání podkladu stěn tmelem, penetrace, perlínky a mozaikové omítky o 28 cm výše. Zároveň byl zjištěn rozpor ve výkazu výměr dle skutečnosti, a to o 5 ks dveří vel. 60x197 cm méně.

Podrobný popis rozsahu méněprací a víceprací je uveden v příloze č. 2 tohoto dodatku.

Dodatkem se zvyšuje celková cena díla o částku 146 739,71 bez DPH, navýšení činí 9,01 % z původní ceny díla.

III.

Předmět dodatku

1. V článku 3 smlouvy „Cena za dílo“, odst.3.1, 3.2, 3.3. se mění takto :

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo a to ve výši:
1 774 665,35 Kč bez DPH
(slovy: jedenmilionsedmsetšedesátčtyřtisícšestsetšedesátpět korun českých, třicetpět haléřů).
- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 372 679,72 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 2 147 345,07 Kč.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a dodatku č.1, jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu – cenové nabídce v příloze č. 1 tohoto dodatku. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

Ostatní odstavce v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.

2. V článku 4 smlouvy „Čas a místo plnění“, odst. 4.3 se mění takto :

- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 30.11.2016.

Ostatní odstavce v čl. 4 smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem se nahrazuje v plném rozsahu příloha č. 1 smlouvy, a to přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.
3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

Přílohy: Příloha č.1 – položkový rozpočet

Příloha č. 2 – rozpočet méněprací a víceprací

V Chrudimi 4.11.2016

V Praze dne: 4.11.2016

.....
za zhotovitele
Jan Viklický


VIKO stavební a montážní s.r.o. ; Tovární 880/1A ; 669 02 Znojmo IČ:28325893

Příloha č.1 k dodatku č.1 SOD č. 6440-0529-2016-59
Počet listů : 9

CENOVÁ NABÍDKA

Oprava zárubní, boč.vchodů a maleb b.č.36 kasárna kpt. Jaroše Chrudim

| | | |
|--------------|-------|--------------|
| Cena bez DPH | | 1 774 665,35 |
| DPH 21% | | 372 679,72 |
| Cena s DPH | v CZK | 2 147 345,07 |



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

766 - Konstrukce truhlářské

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

SOUPIS PRACI

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|----|--|----------------|--|-------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | | |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | |
| 1 | K | 612135011 | Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm | m2 | | 209,740 | | |
| 2 | K | 612135095 | Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl | m2 | | 629,220 | | URS 2016 01 |
| | VV | | koeficient množství 3 | | | | | |
| | VV | | 158,532*3 | | | 475,596 | | |
| 3 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | | 209,740 | | |
| 4 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | | 12,000 | | URS 2016 01 |
| 5 | K | 612325301 | Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží | m2 | | 21,560 | | URS 2016 01 |
| 6 | K | 622131121 | Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně | m2 | | 316,440 | | |
| | VV | | 158,532+95+11,7 | | | 265,232 | | |
| | VV | | Součet | | | 265,232 | | |
| 7 | K | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | | 106,700 | | |
| | VV | | 95+11,7 | | | 106,700 | | |
| 8 | K | 622252002 | Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení | m | | 59,000 | | URS 2016 01 |
| | VV | | 55+4 | | | 59,000 | | |
| 9 | M | 590514700 | lišta rohová Al 22 / 22 mm perforovaná | m | | 61,950 | | URS 2016 01 |
| | VV | | 59*1,05 Přepočtené koeficientem množství | | | 61,950 | | |
| 10 | K | 622331101 | Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená stěn nanášená ručně - jádrová | m2 | | 65,900 | | URS 2016 01 |
| | VV | | 12+53,9 | | | 65,900 | | |
| 11 | K | 622511111 | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace stěn | m2 | | 209,740 | | |
| 12 | K | 622531021 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace stěn | m2 | | 106,700 | | |
| | VV | | 95+11,7 | | | 106,700 | | |
| 13 | K | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou | m2 | | 976,000 | | URS 2016 01 |
| 14 | K | 631311121 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm | m3 | | 0,920 | | URS 2016 01 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

43 798,48

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|--------|---------------|----------------|
| 15 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské vystavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 893,000 | 12,00 | 10 716,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 16 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 51,000 | 224,00 | 11 424,00 | |
| vv | | | 0,6*2*2 | | | | 2,400 | |
| vv | | | 0,8*2*18 | | | | 28,800 | |
| vv | | | 0,9*2*8 | | | | 14,400 | |
| vv | | | 1,25*2*1 | | | | 2,500 | |
| vv | | | 1,45*2*1 | | | | 2,900 | |
| vv | | | Součet | | | | 51,000 | |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|---------|--|---------|----------------|
| 17 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkladaček plochy přes 1 m2 | m2 | 65,900 | | | CS ÚRS 2016 01 |
| 18 | K | 985111111 | Otlučení omítek stěn | m2 | 236,132 | | | CS ÚRS 2016 01 |
| vv | | | 11,7+65,9+158,532 | | | | 236,132 | |

D 997 Přesun sutě

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--|--------|--|
| 19 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně | t | 12,866 | | | |
| 20 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m | t | 64,330 | | | |
| vv | | | 12,866*5 Přepočtené koeficientem množství | | | | 64,330 | |
| 21 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 12,866 | | | |
| 22 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 12,866 | | | |
| 23 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 12,866 | | | |

D 998 Přesun hmot

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--|--|--|
| 24 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 12,866 | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--|--|--|

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|--|--|----------------|
| 25 | K | 711191001 | Provedení adhezivního můstku na vodorovné ploše | m2 | 169,500 | | | CS ÚRS 2016 01 |
| 26 | M | 585812200 | můstek adhezivní Supergrund D4 bal. 10 kg | kg | 20,001 | | | CS ÚRS 2016 01 |

P

Podmínka k položce:
Spotřeba: 6-10 kg/m²

VV

139,8*0,118 Přepočtené koeficientem množství

16,496

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž

| | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|--------|---------------|
| 27 | K | 743311100 | Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 20 mm | m | 16,000 | S ÚRS 2016 01 |
| 28 | M | 345718250 | lišta elektroinstalační hranatá 12/20 | kus | 16,000 | S ÚRS 2016 01 |

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

| | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|---------------|
| 29 | K | 744422110 | Montáž kabel Cu sk.1 do 1kV do 0,40kg trubka nebo lišta zatažená | m | 16,000 | S ÚRS 2016 01 |
| 30 | M | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm ² | m | 16,000 | S ÚRS 2016 01 |

P
Poznámka k položce:
obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0

| | | | | | | |
|----|---|--------|----------------|-----|-------|--|
| 31 | K | 74490R | Revize elektro | kpl | 1,000 | |
|----|---|--------|----------------|-----|-------|--|

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů

| | | | | | | |
|----|---|--------|---|----|---------|--|
| 32 | K | 74701R | Demontáž stávajících zásuvek a vypínačů | ks | 135,000 | |
|----|---|--------|---|----|---------|--|

VV 88+23+24

135,000

| | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|--------|---------------|
| 33 | K | 747111111 | Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí obyčejné nebo vlhké | kus | 23,000 | S ÚRS 2016 01 |
| 34 | M | 7471R | vypínač jednopólový | ks | 23,000 | |
| 35 | K | 747111113 | Montáž vypínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí obyčejné nebo vlhké | kus | 24,000 | S ÚRS 2016 01 |
| 36 | M | 7471,1R | Vypínač dvoupólový | ks | 24,000 | |
| 37 | K | 747161340 | Montáž zásuvek | kus | 88,000 | S ÚRS 2016 01 |
| 38 | M | 76601 | Zásuvka jednonásobná | ks | 88,000 | |

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

| | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|-------|---------------|
| 39 | K | 74801R | Demontáž zářivkových svítidel vč. likvidace | ks | 2,000 | |
| 40 | K | 748121113 | Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje | kus | 4,000 | S ÚRS 2016 01 |
| 41 | M | 348121100 | svítidlo zářivkové 2x36W | kus | 4,000 | S ÚRS 2016 01 |

P
Poznámka k položce:
Těleso i kryt jsou vyrobeny z plastového materiálu PC (polykarbonát). EAN 8592040015455, Indukční předřadník. EAN 8592040015455 Indukční předřadník

D 766 Konstrukce truhlářské

| | | | | | | |
|----|---|------------|---|----------------|--------|--|
| 42 | K | 766000001R | Dodávka a montáž označení místnosti na dveře vč. jmenovek | ks | 31,000 | |
| 43 | K | 766411821 | Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek | m ² | 11,240 | |

| | | | | | | | |
|----|----|-----------|--|------|--|--------|-------------|
| | WV | | "m.č.102*5,62*2 | | | 11,240 | |
| | WV | | Součet | | | 11,240 | |
| 44 | K | 766411822 | Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů | m2 | | 11,240 | |
| | WV | | "m.č.102*5,62*2 | | | 11,240 | |
| | WV | | Součet | | | 11,240 | |
| 45 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel otviravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | | 8,000 | |
| 46 | M | 611601320 | dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 60x197 cm např. SAPELI CPL laminát, povr. úprava WENGE STRUKTUR | kus | | 5,000 | URS 2016 01 |
| 47 | M | 611601920 | dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 80x197 cm např. SAPELI CPL laminát, povr. úprava WENGE STRUKTUR | kus | | 3,000 | URS 2016 01 |
| 48 | K | 766660171 | Montáž dveřních křídel otviravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně | kus | | 28,000 | URS 2016 01 |
| 49 | M | 611601920 | dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 80x197 cm např. SAPELI CPL laminát, povr. úprava WENGE STRUKTUR | kus | | 21,000 | URS 2016 01 |
| 50 | M | 611601320 | dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 60x197 cm např. SAPELI CPL laminát, povr. úprava WENGE STRUKTUR | kus | | 2,000 | URS 2016 01 |
| 51 | K | 766660172 | Montáž dveřních křídel otviravých 1křídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně | kus | | 8,000 | URS 2016 01 |
| 52 | M | 611602220 | dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 90x197 cm např. SAPELI CPL laminát, povr. úprava WENGE STRUKTUR | kus | | 8,000 | URS 2016 01 |
| 53 | K | 766660173 | Montáž dveřních křídel otviravých 2křídlových š do 1,45 m do obložkové zárubně | kus | | 2,000 | URS 2016 01 |
| 54 | M | 611602850 | dveře dřevěné vnitřní hladké plně 2křídlové bílé solo 125x197 cm např. SAPELI CPL laminát, povr. úprava WENGE STRUKTUR | kus | | 1,000 | URS 2016 01 |
| 55 | M | 611603150 | dveře dřevěné vnitřní hladké plně 2křídlové bílé solo 145x197 cm např. SAPELI CPL laminát, povr. úprava WENGE STRUKTUR | kus | | 1,000 | URS 2016 01 |
| 56 | K | 766660722 | Montáž dveřního kování - zámku | kus | | 38,000 | |
| 57 | M | 549240020 | zámek zadlabávací vč. vložky FAB | kus | | 26,000 | |
| 58 | M | 549240020 | zámek zadlabávací na klik | kus | | 5,000 | |
| 59 | K | 766662811 | Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových | kus | | 33,000 | |
| 60 | K | 766662812 | Demontáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových | kus | | 2,000 | |
| 61 | K | 766664958 | Oprava a údržba dveří - výměna klik se štitky | sada | | 38,000 | |
| 62 | M | 549146260 | klíka včetně štitu a montážního materiálu Viola BB 72 zlatá Al | kus | | 30,000 | |
| 63 | M | 549146260 | klíka včetně štitu a montážního materiálu klíka/koule | kus | | 1,000 | |
| 64 | K | 766682111 | Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm | kus | | 28,000 | URS 2016 01 |
| 65 | M | 611822600 | zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm, | kus | | 28,000 | URS 2016 01 |
| 66 | K | 766682121 | Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 170 mm | kus | | 2,000 | URS 2016 01 |
| 67 | M | 611822760 | zárubeň obložková pro dveře 2křídlové 125,145x197 cm, tl. 6 - 17 cm | kus | | 2,000 | URS 2016 01 |

| | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|-------------|----------------|
| 68 | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 36,000 | CS ÚRS 2016 01 |
| 69 | K | 766691915 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2 | kus | 2,000 | CS ÚRS 2016 01 |
| 70 | K | 766695213 | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm | kus | 31,000 | |
| 71 | M | 611871210 | prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl. 62 cm š 15 cm | kus | 2,000 | |
| 72 | M | 611871610 | prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl. 82 cm š 15 cm | kus | 21,000 | |
| 73 | M | 611871810 | prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl. 92 cm š 15 cm | kus | 8,000 | |
| 74 | K | 766695233 | Montáž truhlářských prahů dveří 2křídlových šířky přes 10 cm | kus | 2,000 | |
| 75 | M | 611872210 | prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl. 127 cm š 15 cm | kus | 1,000 | |
| 76 | M | 611872610 | prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl. 147 cm š 15 cm | kus | 1,000 | |
| 77 | K | 76690R | Demontáž dveřního kování k dalšímu použití | ks | 7,000 | |
| 78 | K | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | % | 301 031,200 | |

D 771 Podlahy z dlaždic

| | | | | | | |
|----|---|------------|--|----|--------|--|
| 79 | K | 771271812 | Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických kladených do malty š do 350 mm | m | 17,500 | |
| VV | | 5*1,75*2 | | | 17,500 | |
| VV | | Součet | | | 17,500 | |
| 80 | K | 771271832 | Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických kladených do malty v do 250 mm | m | 21,000 | |
| VV | | 6*1,75*2 | | | 21,000 | |
| VV | | Součet | | | 21,000 | |
| 81 | K | 771274114 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní tepidlo š do 350 mm | m | 17,500 | |
| VV | | 5*1,75*2 | | | 17,500 | |
| VV | | Součet | | | 17,500 | |
| 82 | M | 597614330 | dlaždice keramické stínuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Granit Tunis S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm | m2 | 5,250 | |
| VV | | 17,500*0,3 | | | 5,250 | |
| VV | | Součet | | | 5,250 | |
| 83 | K | 771274232 | Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní tepidlo v do 200 mm | m | 21,000 | |
| VV | | 6*1,75*2 | | | 21,000 | |
| VV | | Součet | | | 21,000 | |

| | | | | | |
|----------|------------|-----------|---|----|----------------|
| 84 | M | 597614330 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Granit Tunis S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm | m2 | 8,400 |
| VV | | | 21,000*0,4 | | 8,400 |
| VV | | | Součet | | 8,400 |
| 85 | K | 771551810 | Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty | m2 | 6,580 |
| VV | | | 1,75*1,88*2 | | 6,580 |
| VV | | | Součet | | 6,580 |
| 86 | K | 771574131 | Montáž podlah keramických rezných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 | m2 | 6,580 |
| VV | | | 1,75*1,88*2 | | 6,580 |
| VV | | | Součet | | 6,580 |
| 87 | M | 597614330 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Granit Tunis S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm | m2 | 7,238 |
| 88 | K | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 176,080 |
| VV | | | Součet | | 157,930 |
| 89 | K | 771990112 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa | m2 | 176,080 |
| 90 | K | 771990192 | Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky | m2 | 528,240 |
| VV | | | Přepočtené koeficientem množství | | 292,760 |
| D | 776 | | Podlahy povlakové | | |
| 91 | K | 776121111 | Vodou ředitelná penetrace svého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 | m2 | 242,548 |
| 92 | K | 776141111 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm | m2 | 242,548 |
| 93 | K | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2 | 242,548 |
| 94 | K | 776211111 | Lepení textilních pásů | m2 | 169,877 |
| 95 | M | 697510500 | koberce v rolích š. 4m, všivaná smyčka, vlákno 550g/m2 Polyamide 6 Solution dyed, zátěž J3, Bfl S1 | m2 | 186,860 |
| 96 | K | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 128,832 |
| 97 | M | 284110170 | PVC heterogenní zátežové, nášlapná vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 341/43, otlak do 0,02 mm, stálost do 0,10%, Bfl S1 | m2 | 141,715 |
| 98 | K | 998776202 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m | % | 562 592,956 |
| D | 777 | | Podlahy lité | | |
| 99 | K | 777530022 | Podlahy ze stěrky polyuretanové Sikafloor 350 B tl 3 mm | m2 | 169,500 |

S ÚRS 2016 01

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------|---|----|---------------|----------------|
| 100 | K | 998777203 | Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 24 m | % | 124 422,000 | CS ÚRS 2016 01 |
| D 781 | | | Dokončovací práce - obklady | | | |
| 101 | K | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty | m2 | 53,900 | CS ÚRS 2016 01 |
| 102 | K | 781474117 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 53,900 | CS ÚRS 2016 01 |
| 103 | M | 597610100 | obkladačky keramické RAKO - koupelny ELECTRA (bílé i barevné) | m2 | 59,290 | CS ÚRS 2016 01 |
| VV | | | 53,9*1,1 Přepočtené koeficientem množství | | 59,290 | |
| 104 | K | 781479194 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch | m2 | 53,900 | CS ÚRS 2016 01 |
| D 783 | | | Dokončovací práce - nátěry | | | |
| 105 | K | 783817421 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek | m2 | 55,000 | CS ÚRS 2016 01 |
| VV | | | 55 | | 55,000 | |
| VV | | | Součet | | 55,000 | |
| 106 | K | 783823135 | Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek | m2 | 209,740 | |
| 107 | K | 783997161 | Příplatek k cenám krycího nátěru značení šířky do 50 mm | m | 12,000 | CS ÚRS 2016 01 |
| D 784 | | | Dokončovací práce - malby a tapety | | | |
| 108 | K | 784111031 | Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 2 189,738 | |
| 109 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 656,000 | |
| 110 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 2 189,738 | |
| 111 | K | 784161401 | Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m do 30% | m2 | 656,000 | CS ÚRS 2016 01 |
| VV | | | 2186,6666666667*0,3 Přepočtené koeficientem množství | | 656,000 | |
| 112 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 2 189,738 | |
| 113 | K | 784211101 | Dvojnásobné malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 2 189,738 | |

Oprava zárubní, dveří, bočních vchodů, výmalba 1.NP
b.č.36 kasárna kpt. Jaroše Chrudim

Měněpráce

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | -16 250,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | -16 250,00 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | -16 250,00 |

ROZPOČET

| Č | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | -16 250,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | | | | | | -16 250,00 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | | | | | | | -16 250,00 |
| 50 | M | 611601320 | dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 60x197 cm KLASIK - dle TZ | kus | -5,000 | 3 250,00 | -16 250,00 |

Vícepráce

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

783 - Dokončovací práce - nátěry

ROZPOČET



| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|---------|--|--|
| 1 | K | 612135011 | Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm | m2 | 51,208 | | |
| 2 | K | 612135095 | Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl | m2 | 153,624 | | |
| 3 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 51,208 | | |
| 6 | K | 622131121 | Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 51,208 | | |
| 11 | K | 622511111 | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace stěn | m2 | 51,208 | | |

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|--------|--|--|
| 25 | K | 711191001 | Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše | m2 | 29,700 | | |
| 26 | M | 585812200 | můstek adhezni Supergrund D4 bal. 10 kg | kg | 3,505 | | |

771 - Podlahy z dlaždic

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|--|--|
| 88 | K | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 18,150 | | |
| 89 | K | 771990112 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa | m2 | 29,700 | | |
| 90 | K | 771990192 | Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky | m2 | 235,480 | | |

776 - Podlahy povlakové

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|--------|--|--|
| 91 | K | 776121111 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 | m2 | 50,927 | | |
|----|---|-----------|--|----|--------|--|--|

| | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|--------|
| 92 | K | 776141111 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevností 20 MPa tl 3 mm | m2 | 50,927 |
| 93 | K | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2 | 50,927 |
| 94 | K | 776211111 | Lepení textilních pásů | m2 | 24,485 |
| 95 | M | 697510500 | koberec v rolích š. 4m, všivaná smyčka, vlákno 550g/m2 Polyamide 6 Solution dyed, zátěž 33, Bfl S1 | m2 | 26,929 |
| 96 | K | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 26,763 |
| 97 | M | 284110170 | PVC heterogenní zátěžové, nášlapná vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,02 mm, stálost do 0,10%, Bfl S1 | m2 | 29,439 |

777 - Podlahy lité

| | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|--------|
| 99 | K | 777530022 | Podlahy ze stěrky polyuretanové Sikafloor 350 B tl 3 mm | m2 | 29,700 |
|----|---|-----------|---|----|--------|

783 - Dokončovací práce - nátěry

| | | | | | |
|-----|---|-----------|--|----|--------|
| 106 | K | 783823135 | Penetrační nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek | m2 | 51,208 |
|-----|---|-----------|--|----|--------|