

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: KUB160403
Stavba: Budova č. 17 - stříška nad vstupem, nátěry, nájezdy, Lázně Bohdaneč

JKSO: Místo: Lázně Bohdaneč
CC-CZ: Datum: 15.04.2016

Objednavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ: 25945947
STEBAU Jaroměř s. r. o. DIČ: CZ25945947

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Hájková Blanka DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 70 220,23
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 70 220,23

| | | | | |
|--------------|--------|----|-----------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 70 220,23 | 14 746,25 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 84 966,48 |
|-------------------|----------|------------|------------------|

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: KUB160403

Stavba: Budova č. 17 - stříška nad vstupem, nátěry, nájezdy, Lázně Bohdaneč

Místo: Lázně Bohdaneč

Datum: 15.04.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STEBAU Jaroměř s. r. o.

Zpracovatel: Hájková Blanka

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|--------|--------------------|------------------|
|-----|--------|--------------------|------------------|

1) Náklady z rozpočtů

01 Stavební práce

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu


Ostatní náklady

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Budova č. 17 - stříška nad vstupem, nátěry, nájezdy, Lázně Bohdaneč

Objekt: 01 - Stavební práce

JKSO:

Místo: Lázně Bohdaneč

CC-CZ:

Datum: 15.04.2016

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STEBAU Jaroměř s. r. o.

IČ: 25945947

DIČ: CZ25945947

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Hájková Blanka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

| | | | |
|--------------|--------|----|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 70 220,23 |
| snižená | 15,00% | ze | 0,00 |

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Budova č. 17 - stříška nad vstupem, nátěry, nájezdy, Lázně Bohdaneč

Objekt: 01 - Stavební práce

Místo: Lázně Bohdaneč

Datum: 15.04.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STEBAU Jaroměř s. r. o.

Zpracovatel:

Hájková Blanka

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

VP - Vícepráce

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce


Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



ROZPOČET

Stavba: Budova č. 17 - stříška nad vstupem, nátěry, nájezdy, Lázně Bohdaneč

Objekt: 01 - Stavební práce

Místo: Lázně Bohdaneč

Datum: 15.04.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STEBAU Jaroměř s. r. o.

Zpracovatel:

Hájková Blanka

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

4 - Vodorovné konstrukce

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|--|-------|
| 1 | K | 444171111 | Montáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m "stříška" 1,20*1,00 | m2 | 1,200 | | 1,200 |
| 2 | M | 154843110 | profil trapézový VIKAM Polak (POLY UV 25µm) TR40(S)/160 tl 0,75 mm Cena od 1000 m2 | m2 | 1,200 | | |

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|--|-------|
| 3 | K | 631311136 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 25/30 "nájezd" 5,30*1,90*0,20*3 | m3 | 6,042 | | 6,042 |
| 4 | K | 631319175 | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 6,042 | | |
| 5 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari "8/100 x 8/100" 5,30*1,90*3*8,00*0,001*1,20 | t | 0,290 | | 0,290 |

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|--------|--|--------|
| 6 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého "nájezd" 9,10*3 | m | 27,300 | | 27,300 |
| 7 | M | 592175030 | obrubník BEST-MONO I, přírodní 100x15/12x30 cm 27,3*1,01 | kus | 27,573 | | 27,573 |
| 8 | K | 953941721 | Osazování drobných výrobků do betonu "držák pro fixaci křídel vrat - stávající" 6,00 | kus | 6,000 | | 6,000 |
| 9 | K | 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 "nájezd" 9,12*0,20*3 | m3 | 5,472 | | 5,472 |
| 10 | K | 976083141 | Vybourání drobných zámečnických konstrukcí z betonu "držák pro fixaci křídel vrat" 6,00 | kus | 6,000 | | 6,000 |

997 - Přesun sutě

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--|--------|
| 11 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 12,100 | | |
| 12 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 12,100 | | |
| 13 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 12,098*4 | t | 48,392 | | 48,392 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|----------------------------------|
| 14 | K | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 12,100 | | |
| 998 - Přesun hmot | | | | | | | |
| 15 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 22,219 | | |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | | | | | | |
| 764 - Konstrukce klempířské | | | | | | | |
| 16 | K | 764001901 | Napojení - spojka žlabu DN 150mm, pozink | kus | 1,000 | | |
| 17 | K | 764004861 | Demontáž svodu do suti "koleno" 0,50 | m | 0,500 | | 0,500 |
| 18 | K | 764508135 | Montáž výtokového kolena kruhového svodu | kus | 1,000 | | |
| 19 | M | 553443710 | výtokové koleno, DN 110, pozink | kus | 1,000 | | |
| 20 | K | 998764201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | % | 1,000 | | |
| 767 - Konstrukce zámečnické | | | | | | | |
| 21 | K | 76701 | D+M, konstrukce stříšky nad vstupem, jakl 40/40/5, kotvy chemické do zdiva, včetně základního nátěru (1,20*2+0,80*2+1,00*3+0,30*2)*5,31*1,10 | kg | 44,392 | | 44,392 |
| 22 | K | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % | 10,000 | | |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | |
| 23 | K | 783226100 | Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní "k-ce stříšky" 44,39*0,001*32,00 "mřížky" (0,55*0,75*2+0,35*0,35*3) "držák pro fixaci křídel vrat" 0,25*(6+6) Součet | m2 | 5,613 | | 1,420 1,193 3,000 5,613 |
| 24 | K | 783222100 | Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné "k-ce stříšky" 44,39*0,001*32,00 "mřížky" 0,55*0,75*2+0,35*0,35*3 "držák pro fixaci křídel vrat" 0,25*(6+6) Součet | m2 | 5,613 | | 1,420 1,193 3,000 5,613 |
| 26 | K | 783522000 | Nátěry syntetické klempířských konstrukcí barva standardní dvojnásobné a základní "parapety" (0,90*8+1,80*3+2,40*11+2,70*8)*0,33 | m2 | 19,998 | | 19,998 |
| VP - Vícepráce | | | | | | | |
| | K | | | | | | |
| | K | | | | | | |