

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 6. 2018 ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

- (2) **STRABAG a.s.**
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ 60838744
zastoupený - **Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):**
Ing. Radek Novotný, technický vedoucí oblasti Hradec Králové
pí. Lenka Suchanová, vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové
zapsaný v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634

Číslo smlouvy: **841/TC/RD/2018/029**

Číslo stavby: **RDJ5**

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel. [REDACTED])
[REDACTED]

Lenka Suchanová – vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové (tel. [REDACTED])
[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Miloš Cvejn – vedoucí provozní jednotky (tel.: [REDACTED])

Ing. Zbyněk Pernica – stavbyvedoucí (tel. [REDACTED])

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/320 Třebešov – Libel**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/320 Třebešov – Libel**“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **21 829 537,75 Kč** vč. **DPH** (slovy dvacetjednamilionů osmsetdvacetdevět tisíc pět set třicet sedm Korun českých sedmdesát pět haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) a posléze aktualizována předchozím dodatkem, se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	18 040 940,29 korun českých
DPH (21%)	3 788 597,46 korun českých
Cena celkem	21 829 537,75 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 001 Všeobecné a ostatní náklady, SO 101 Komunikace – hlavní náklady, SO 101.1 Komunikace – vedlejší náklady ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 001 Všeobecné a ostatní náklady, SO 101 Komunikace – hlavní náklady, SO 101.1 Komunikace – vedlejší náklady je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 35950

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

Objednatel

Zhotovitel

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Ing. Radek Novotný, technický vedoucí oblasti Hradec Králové
Lenka Suchanová, vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby	35950
Registrační číslo projektu :	CZ.06.1.42/0.0/0.0/17 082/0007888
Smlouva o dílo uzavřena dne :	20.6.2018

2

Název stavby :

II/320 Třebešov - Libel

Název objektu :

SO 001, Všeobecné a ostatní náklady, SO 101, Komunikace - hlavní náklady, SO 101.1, Komunikace - vedlejší náklady

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

ID Projekt s r o , sídlem Jünova 1028, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ 02497247

Zhotovitel :

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744

Popis a zdůvodnění změny :

Jedná se o méněpráce na základě skutečně provedených prací, které byly oměněny na konci stavebních prací. Jedná se o práce, které nebyly provedeny po dohodě s autorským dozorem a technickým dozorem stavebníka, příp. odpovídají skutečným rozměrům na stavbě. Tyto méně práce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla. Změna nemá celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Přílohy evidenčního listu :

- | | |
|---|-------------------|
| 1 | rekapitulace ceny |
| 2 | rozpočet |

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č. 1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 2:		Nová cena stavby po změně č. 2.	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vicepráce		
22 125 898,73 Kč	22 041 826,55 Kč	212 288,78 Kč	0,00 Kč	21 829 537,75 Kč	-296 360,98 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č. 1 - 2:		566 238,14 Kč	269 877,20 Kč		


Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	STRABAG a.s.	Ing. Zbyněk Pernica	9.11.2018
Projektant (autorský dozor) :	ID Projekt s.r.o.	Ing. Pavel Matys	9.11.2018
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s.		
Hlavní inženýr :		Ing. Tomáš Nowak	
Technický dozor :		Ing. Jiří Koutník	
Asistent technického dozora:		Aleš Lánský	9.11.2018

Název stavby:
„II/320 Třebešov – Libel“

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 001	Všeobecné a ostatní náklady	351 971,75	0,00	0,00	0,00	30 000,00	321 971,75
SO 101	Komunikace - hlavní náklady	15 229 598,97	223 039,01	292 520,13	0,00	137 160,02	15 022 957,80
SO 101.1	Komunikace - vedlejší náklady	364 863,80	0,00	0,00	0,00	8 285,26	356 578,54
SO 102	Příčný propustek v km 0,172 90	410 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	410 291,40
SO 103	Příčný propustek v km 0,531 25	263 564,89	0,00	0,00	0,00	0,00	263 564,89
SO 180	Dopravně inženýrská opatření	1 665 575,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 575,91
CENA CELKEM bez DPH		18 285 866,72	223 039,01	292 520,13	0,00	175 445,28	18 040 940,29
DPH 21 %		3 840 032,01	46 838,19	61 429,23	0,00	36 843,51	3 788 597,46
CENA CELKEM		22 125 898,73	269 877,20	353 949,36	0,00	212 288,78	21 829 537,75



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Název akce:

II/320 Třebešov - Libel

Tabulka k odst. 4

Původní smluvní cena (vstupní)	18 285 866,72 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 175 445,28 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	18 110 421,44 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	175 445,28 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	0,96 % ≤ 15,00 %	

Tabulka k odst. 5

Původní smluvní cena (vstupní)	18 285 866,72 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	18 285 866,72 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6

Původní smluvní cena (vstupní)	18 285 866,72 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	18 285 866,72 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7

Cena původních nahrazovaných položek	0,00 Kč bez DPH	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	
Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?	NE	
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	18 285 866,72 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 0,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 175 445,28 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	-175 445,28 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 152 232,21 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 223 039,01 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 140 287,92 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	18 285 866,72 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 175 445,28 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 152 232,21 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	17 958 189,23 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	327 677,49 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	1,79 % ≤ 15,00 %	

Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	18 285 866,72 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích	82 751,09 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,45 % ≤ 30,00 %	

Navýšení z vyhrazených změn závazku ("opční právo") - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	18 285 866,72 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení z vyhrazených změn závazku ("opční právo")	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	18 285 866,72 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 223 039,01 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ	– 467 965,41 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VYHRAZENÝCH ZMĚN ("OPCE")	+ 0,00 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	18 040 940,32 Kč bez DPH

Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním.

Výpočet provedl/a:



**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)**Objekt:** SO 001 Všeobecné a ostatní náklady**Rozpočet:** SO 001 Všeobecné a ostatní náklady**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 351 971,75 Kč**Cena celková:** 321 971,75 Kč**DPH:** 67 614,07 Kč**Cena s daní:** 389 585,82 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 321 971,75 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 001 Všeobecné a ostatní náklady
Rozpočet: SO 001 Všeobecné a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
3	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodám na okolních pozemcích a objektech. Délka stavby 1697 m, vč. SO 102 + 103 + 180. Pevná cena 1,00=1,000 [A]	SOUBOR	1,000	20 000,00	20 000,00
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
7	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU Zajištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před započítím, v průběhu a na konci stavebních prací. Délka stavby 1697 m, vč. SO 102 + 103. Pevná cena 1,00=1,000 [A]	KPL	1,000	28 000,00	28 000,00
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
4	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby. Délka stavby 1697 m,vč. SO 102 + 103 + 180. 3x tištěné paré + 1x CD Pevná cena 1,00=1,000 [A]	SOUBOR	1,000	45 000,00	45 000,00
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby				
5	02911	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Geometrický plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů, potvrzený katastrálním úřadem. 12x tiskem Délka stavby 1697 „vč. SO 102 + 103. Pevná cena	SOUBOR	1,000	40 000,00	40 000,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 001 Všeobecné a ostatní náklady
Rozpočet: SO 001 Všeobecné a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1,00=1,000 [A]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
9	02911	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Věškerá nutná zaměření k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, vytčení stavby, obvodu staveniště,...) a k uvedení stavby do užívání a předání dokončeného díla. Délka stavby 1697 m, vč. SO 102 + 103 + 180. Pevná cena 1,00=1,000 [A]	KPL	1,000	50 000,00	50 000,00
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
10	02911	3	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací a pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr. Délka stavby 1697 m, vč. SO 102 + 103 + 180. Pevná cena 1,00=1,000 [A]	KPL	1,000	40 000,00	40 000,00
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
11	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP+PDPS. Ověření podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby. Délka stavby 1697 m, vč. SO 102 + 103. 4x tištěné paré + 1x CD Zadavatel poskytne zhotoviteli otevřený formát *.dwg. Pevná cena 1,00=1,000 [A]	SOUBOR	1,000	29 000,00	29 000,00
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
12	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavby (4x tištěné paré + 1x CD). Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a	SOUBOR	1,000	30 000,00	30 000,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 001 Všeobecné a ostatní náklady
Rozpočet: SO 001 Všeobecné a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení, detaily oprav poruch dle TP 82 - Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace dopracování dopravního značení. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní plán a protipovodňový plán (2x tištěné paré). Délka stavby 1697 m, vč. SO 102 + 103 + 180. Zadavatel poskytne zhotoviteli otevřený formát *.dwg. Pevná cena 1,00=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
	ZBV:	ZBV 2	ZBV 2		-1,000		-30 000,00
			aktuální množství		0,000		0,00
13	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE 1x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě Délka stavby 1697 m, vč. SO 102 + 103 + 180. Pevná cena 1,00=1,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
14	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Náklady na zřízení informační tabule (1ks na celou stavbu) s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele IROP, včetně kotvení. Po ukončení stavby odstranění. Pevná cena 1,00=1,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací	KUS	1,000	15 000,00	15 000,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 001 Všeobecné a ostatní náklady
Rozpočet: SO 001 Všeobecné a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti				
16	03101		PAMĚTNÍ DESKA Osazení na kamenném podstavci po dokončení stavby dle vzoru objednatele, na celou stavbu Pevná cena 1,00=1,000 [A]	KUS	1,000	24 971,75	24 971,75
15	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek, nájezdů,... Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policii, záchranné služby. Délka stavby 1697 m, vč. SO 102 + 103 + 180. Pevná cena 1,00=1,000 [A]	SOUBOR	1,000	20 000,00	20 000,00
Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele							
0	Všeobecné konstrukce a práce						321 971,75

Celkem:

321 971,75

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)**Objekt:** SO 101 Komunikace - hlavní náklady**Rozpočet:** SO 101 Komunikace - hlavní náklady**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 15 229 598,97 Kč**Cena celková:** 15 022 957,80 Kč**DPH:** 3 154 821,14 Kč**Cena s daní:** 18 177 778,94 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 15 022 957,80 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	4 064,004	139,22	565 790,64
			Zemina 2000 kg/m3				
			pol. č. 12920: 106,25=106,250 [A]				
			pol. č. 12932: 905,70m*0,50m3/m=452,850 [B]				
			pol. č. 129957: 23,00*0,10=2,300 [C]				
			pol. č. 13173.1: 82,00=82,000 [D]				
			pol. č. 13173.2: 68,64=68,640 [E]				
			pol. č. 13173.3: 200,64=200,640 [F]				
			pol. č. 13173.4: 56,56=56,560 [G]				
			pol. č. 13273.1: 595,858=595,858 [H]				
			pol. č. 13273.2: 135,72=135,720 [I]				
			pol. č. 13273.3: 181,98=181,980 [J]				
			pol. č. 13273.4: 136,274=136,274 [K]				
			pol. č. 467314: 12,93=12,930 [L]				
			Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)*2=4 064,004 [M]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
	ZBV:						
		I			307,868		42 861,38
			(18,240+10,500+125,194)*2=307,868 [A]				
	ZBV 2		ZBV 2		-34,260		-4 769,68
			aktuální množství		4 337,612		603 882,34
2	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	1 461,064	139,22	203 409,33
			Podkladní vrstvy 2200 kg/m3				
			pol. č. 11332: 664,12*2,2=1 461,064 [A]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
3	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	262,188	174,02	45 625,96
			Betonová suť				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pol. č. 11352: 138,42m*0,15m2*2,40t/m3=49,831 [A] pol. č. 11415: 7,72m3*2,40t/m3=18,528 [B] pol. č. 96615: 25,622m3*2,40t/m3=61,493 [C] pol. č. 96616: 0,847m3*2,40t/m3=2,033 [D] pol. č. 96657: 170,90m*0,20m2*2,40t/m3=82,032 [E] pol. č. 96688: 9ks*1,26m3*2,40t/m3=27,216 [F] pol. č. 966345: 26,5m3*0,25t/m3=6,625 [G] pol. č. 966346: 48,1m3*0,3t/m3=14,430 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=262,188 [I] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
4	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) Penetrační makadam 2500 kg/m3 pol. č. 11333: 164,86=164,860 [A] pol. č. 113765: 556,92m*0,01m*0,06m=0,334 [B] Celkem: (A+B)*2,5=412,985 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	412,985	232,03	95 824,91
5	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA Nákup zeminy pro doplnění krajnic - vhodný nenamrzavý materiál pol. č.: 12573.1: 612,00=612,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)	M3	612,000	120,65	73 837,80
6	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE Nákup ornice na ohumusování v tl. 0,10 m pol. č.: 12110: 494,70=494,700 [A] pol. č.: 18221: 5487,00m2*0,10m=548,700 [B] Celkem: B-A=54,000 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)	M3	54,000	225,06	12 153,24
0			Všeobecné konstrukce a práce				1 034 733,58

1

Zemní práce

7	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELNÉHO	M3	664,120	171,12	113 644,21
---	-------	--	--	----	---------	--------	------------



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Odtěžení zbylé konstrukce vozovky v tl. 0,40 m Včetně odvozu a uložení na skládku viz C.1.2.1. Situace, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy Úsek č.1 km 0,000 00 - 0,765 00: 0,00m²=0,000 [A] Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: (376,00*3,55+52,00*1,90+92,00*3,75)m²*0,20m+(376,00*3,10+52,00*1,40+92,00*3,30)m²*0,20m=664,120 [B] Celkem: A+B=664,120 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
8	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM Odbourání penetračního makadamu PMH 32/63 v tl. 0,10 m Včetně odvozu a uložení na skládku viz C.1.2.1. Situace, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy Úsek č.1 km 0,000 00 - 0,765 00: 0,00m²*0,10m=0,000 [A] Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: (376,00*3,30+52,00*1,65+92,00*3,50)m²*0,10m=164,860 [B] Celkem: A+B=164,860 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	164,860	171,12	28 210,84
9	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Odstranění silničních obrubníků a betonového lože Včetně odvozu a uložení na skládku viz C.1.2.3. Vzorové příčné řezy Pravá strana: 14,29+6,57=20,860 [A] Levá strana: 7,00+4,90+1,10+3,55+1,65+78,50+14,29+6,57=117,560 [B] Celkem: A+B=138,420 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	138,420	90,49	12 525,63
10	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Plošné frézování asfaltobetonového souvrství ve formě reprofilace v tl. 0,15 m a 0,11 m Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na	M3	903,840	423,37	382 658,74



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			stavbě viz C.1.2.1. Situace, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy Úsek č.1 km 0,000 00 - 0,765 00: 35,00m2*0,11m=3,850 [A] Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: 5370,00m2*0,15m+ (133,00+22,00+16,00+11,00+22,00+82,00+66,00+21,00+21,00+20,00+156,00+62,00+171,00+56,00)m2*0,11m=899,990 [B] Celkem: A+B=903,840 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku zhotovitele. Nezahrnuje poplatek za skládku.				
11	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Frézování drážky pro asfaltovou zálivku 0,01/0,06 m Pracovní spáry Včetně odvozu a uložení na skládku viz C.1.2.1. Situace Úsek č.1 km 0,000 00 - 0,765 00: 5,00+4,00+4,00+3,50+9,00+7,49+5,00+13,93+5,25+4,50=61,670 [A] Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: 32,51+24,04+15,29+5,96+4,20+3,56+7,11+15,27+8,75+7,24+4,41+27,26+18,38+10,33+10,28+11,80+6,61+7,27+4,57+11,52+3,08+11,11+9,84+3,30+9,99+3,70+33,95+6,2 5+24,66+7,88+13,37+5,60+10,50+6,58+17,62+14,05+5,67+21,44+2,55+1,09+15,71+5,55+0,5+24,40+0,50=495,250 [B] Celkem: A+B=556,920 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M	556,920	43,58	24 270,57
12	11415		ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET PODKL Odbourání stávající dlažby příčného propustku v km 1,658 52 Včetně odvozu a uložení na skládku viz C.1.2.1. Situace (10,80+8,50)m2*0,40m=7,720 [A] Technická specifikace: Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	7,720	614,54	4 744,25
13	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY Sejmutí ornice v tl. 0,10 m Včetně odvozu na mezideponii viz C.1.2.3. Vzorové příčné řezy	M3	494,700	209,98	103 877,11



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Úsek č.1 km 0,000 00 - 0,765 00: (653,00+486,00+8,00+18,00+34,00+215,00+307,00+195,00+964,00+383,00)m ² *0,10m=326,300 [A] Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: (68,00+4,00+38,00+30,00+14,00+23,00+17,00+15,00+14,00+88,00+70,00+15,00+12,00+21,00+21,00+31,00+4,00+2,00+3,00+11,00+24,00+8,00+14,00+65,00+38,00+12,00+6,00+13,00+11,00+23,00+12,00+15,00+88,00+76,00+42,00+15,00+25,00+126,00+20,00+12,00+39,00+15,00+7,00+7,00+21,00+135,00+239,00+27,00+48,00)m ² *0,10m=168,400 [B] Celkem: A+B=494,700 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku				
14	12573	1	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I Vykopávka zeminy pro doplnění krajnic - vhodný nenamrzavý materiál Včetně dopravy ze zemníku na stavbu pol. č.: 17310: 612,00=612,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje:	M3	612,000	63,23	38 696,76



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	12573	2	- práce spojené s otvirkou zemníku VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I Vykopávka ornice z mezideponie Vykopávka ornice ze zemníku Včetně dopravy z mezideponie a ze zemníku na stavbu pol. č.: 12110: 494,70=494,700 [A] pol. č.: 014211: 54,00=54,000 [B] Celkem: A+B=548,700 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku	M3	548,700	63,23	34 694,30
16	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU Seřiznutí nezpevněné krajnice v tl. 0,10 m a š. 0,50 m Včetně odvozu a uložení na skládku	M3	106,250	422,56	44 897,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz C.1.2.1. Situace, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy Úsek č.1 km 0,000 00 - 0,765 00: (170,00+300,00+54,00+232,00+6,00+11,00+18,00+87,00+31,00+52,00+65,00+224,00+96,00+130,00)m*0,50m*0,10m=73,800 [A] Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: (44,00+54,00+8,00+116,00+48,00+19,00+196,00+164,00)m*0,50m*0,10m=32,450 [B] Celkem: A+B=106,250 [C] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
17	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M Vyčistění a mírné prohloubení stávajících příkopů Reprofilace a dotvarování příkopů s ohledem na budoucí funkčnost odvodnění Sklony svahů příkopů 1:2 Včetně odvozu a uložení na skládku viz C.1.2.1. Situace, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy Úsek č.1 km 0,000 00 - 0,765 00: 5,00+10,00+18,00+86,00+32,00+56,00+66,00+230,00+98,00+136,00=737,000 [A] Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: 94,80+39,30+34,60=168,700 [B] Celkem: A+B=905,700 [C] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	905,700	158,07	143 164,00
18	129957		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM Příčný propustek DN 500 v km 1,658 52 Včetně odvozu a uložení na skládku viz C.1.2.1. Situace 11,50+11,50=23,000 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	23,000	553,33	12 726,59
19	13173	1	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I Hloubení jámy o rozměru 2,00/2,00 m a hl. 2,05 m pro monolitické betonové kanalizační šachty Včetně odvozu a uložení na skládku viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy	M3	82,000	308,88	25 328,16



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ŠM1 - km 0,819 35: 1,00=1,000 [A] ŠM2 - km 0,851 75: 1,00=1,000 [B] ŠM3 - km 0,881 85: 1,00=1,000 [C] ŠM4 - km 0,903 10: 1,00=1,000 [D] ŠM5 - km 0,928 55: 1,00=1,000 [E] ŠM6 - km 0,949 85: 1,00=1,000 [F] ŠM7 - km 0,978 30: 1,00=1,000 [G] ŠM8 - km 1,347 00: 1,00=1,000 [H] ŠM9 - km 1,388 00: 1,00=1,000 [I] ŠM10 - km 1,417 25: 1,00=1,000 [J] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)ks*2,00m*2,00m*2,05m=82,000 [K]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
20	13173	2	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I Hloubení jámy o rozměru 2,00/2,00 m a hl. 1,32 m (tj. 2,00 - 0,68) pro	M3	68,640	308,88	21 201,52



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			prefabrikované betonové kanalizační šachty Včetně odvozu a uložení na skládku viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy Š1 - km 0,953 70: 1,00=1,000 [A] Š2 - km 1,003 70: 1,00=1,000 [B] Š3 - km 1,043 70: 1,00=1,000 [C] Š4 - km 1,085 20: 1,00=1,000 [D] Š5 - km 1,103 66: 1,00=1,000 [E] Š6 - km 1,137 94: 1,00=1,000 [F] Š7 - km 1,183 70: 1,00=1,000 [G] Š8 - km 1,223 70: 1,00=1,000 [H] Š9 - km 1,269 70: 1,00=1,000 [I] Š10 - km 1,315 75: 1,00=1,000 [J] Š11 - km 1,431 50: 1,00=1,000 [K] Š12 - km 1,461 50: 1,00=1,000 [L] Š13 - km 1,486 50: 1,00=1,000 [M] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M)ks*2,00m*2,00m*1,32m=68,640 [N] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	ZBV:	I			18,240		5 633,97
			hloubení rýhy pro šachty Š1-Š10: 10ks*2*2*0,53=21,200 [A] Š11-Š13: 2ks*2*2*0,37*(-1)=-2,960 [B] Celkem: A+B=18,240 [C]				
			aktuální množství		86,880		26 835,49
21	13173	3	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I Hloubení jámy o rozměru 2,00/2,00 m a hl. 1,32 m (tj. 2,00 - 0,68) pro prefabrikované betonové uliční vpustí Včetně odvozu a uložení na skládku viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy	M3	200,640	308,88	61 973,68



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			UV0 - km 0,783 25: 1,00=1,000 [A]				
			UV1 - km 0,823 00: 1,00=1,000 [B]				
			UV2 - km 0,843 00: 1,00=1,000 [C]				
			UV3 - km 0,863 00: 1,00=1,000 [D]				
			UV4 - km 0,888 00: 1,00=1,000 [E]				
			UV5 - km 0,905 00: 1,00=1,000 [F]				
			UV6 - km 0,930 00: 1,00=1,000 [G]				
			UV7 - km 0,955 00: 1,00=1,000 [H]				
			UV8 - km 0,985 00: 1,00=1,000 [I]				
			UV9 - km 1,005 00: 1,00=1,000 [J]				
			UV10 - km 1,027 00: 1,00=1,000 [K]				
			UV11 - km 1,045 00: 1,00=1,000 [L]				
			UV12 - km 1,065 00: 1,00=1,000 [M]				
			UV13 - km 1,086 50: 1,00=1,000 [N]				
			UV14 - km 1,105 00: 1,00=1,000 [O]				
			UV15 - km 1,122 50: 1,00=1,000 [P]				
			UV16 - km 1,140 00: 1,00=1,000 [Q]				
			UV17 - km 1,165 00: 1,00=1,000 [R]				
			UV18 - km 1,185 00: 1,00=1,000 [S]				
			UV19 - km 1,205 00: 1,00=1,000 [T]				
			UV20 - km 1,225 00: 1,00=1,000 [U]				
			UV21 - km 1,245 00: 1,00=1,000 [V]				
			UV22 - km 1,259 75: 1,00=1,000 [W]				
			UV23 - km 1,271 00: 1,00=1,000 [X]				
			UV24 - km 1,294 00: 1,00=1,000 [Y]				
			UV25 - km 1,317 00: 1,00=1,000 [Z]				
			UV26 - km 1,350 00: 1,00=1,000 [AA]				
			UV27 a UV28 - km 1,390 00: 2,00=2,000 [AB]				
			UV29 - km 1,413 80: 1,00=1,000 [AC]				
			UV30 - km 1,414 60: 1,00=1,000 [AD]				
			UV31 - km 1,433 00: 1,00=1,000 [AE]				
			UV32 a UV33 - km 1,463 00: 2,00=2,000 [AF]				
			UV34: 1,00=1,000 [AG]				
			UV35 - km 1,533 89: 1,00=1,000 [AH]				
			UV36 - km 1,537 86: 1,00=1,000 [AI]				
			UV37 - km 1,544 35: 1,00=1,000 [AJ]				
			Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ)ks*2,00m*2,00m*1,32m=200,640 [AK]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
22	13173	4	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I Hloubení jámy pro podélné propustky na sjezdech Včetně odvozu a uložení na skládku viz C.1.1. Technická zpráva	M3	56,560	308,88	17 470,25



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Sjezd v km 0,007 57: 7,40m*0,80m2=5,920 [A] Sjezd v km 0,021 96: 7,40*0,80m2=5,920 [B] Sjezd v km 0,043 20: 7,30m*0,80m2=5,840 [C] Sjezd v km 0,135 86: 12,40m*0,80m2=9,920 [D] Sjezd v km 0,228 89: 8,40m*0,80m2=6,720 [E] Sjezd v km 0,301 79: 8,40m*0,80m2=6,720 [F] Sjezd v km 0,632 81: 8,30m*0,80m2=6,640 [G] Sjezd v km 0,852 71: 5,80m*0,80m2=4,640 [H] Sjezd v km 0,874 20: 5,30m*0,80m2=4,240 [I] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I)m3=56,560 [J]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	ZBV:	ZBV 2	ZBV 2		-6,720		-2 075,67



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		49,840		15 394,58
23	13273	1	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I Hloubení rýhy š. 1,20 m a hl. 1,17 m (tj. 1,85 - 0,68) pro dešťovou kanalizaci Včetně odvozu a uložení na skládku viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy Úsek č.1 km 0,953 70 (Š1) - km 1,085 20 (Š4): 5,60+31,60+21,00+36,50+42,50=137,200 [A] Úsek č.2 km 1,103 66 (Š5) - km 1,315 75 (Š10): 5,20+77,50+89,50+12,70+23,50+3,90+5,10=217,400 [B] Úsek č.3 km 1,417 25 (ŠM10) - km 1,486,50 (Š13): 14,60+5,90+34,80+14,50=69,800 [C] Celkem: (A+B+C)m*1,20m*1,17m=595,858 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	595,858	254,26	151 502,86



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	1	hloubení rýhy pro dešťovou kanalizaci Úsek 1+2: 354,6*1,2*0,38=161,698 [A] Úsek 3: -58,50*1,20*0,52=-36,504 [B] Celkem: A+B=125,194 [C]		125,194		31 831,83
			aktuální množství		721,052		183 334,68
24	13273	2	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I Hloubení rýhy š. 1,00 m a hl. 1,17 m (tj. 1,85 - 0,68) pro kanalizační přípojky od uličních vpustí Včetně odvozu a uložení na skládku viz C.1.1. Technická zpráva	M3	135,720	254,26	34 508,17



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			UV0 - km 0,783 25: 2,50=2,500 [A]				
			UV1 - km 0,823 00: 1,50=1,500 [B]				
			UV2 - km 0,843 00: 1,50=1,500 [C]				
			UV3 - km 0,863 00: 1,50=1,500 [D]				
			UV4 - km 0,888 00: 2,00=2,000 [E]				
			UV5 - km 0,905 00: 2,50=2,500 [F]				
			UV6 - km 0,930 00: 2,00=2,000 [G]				
			UV7 - km 0,955 00: 2,50=2,500 [H]				
			UV8 - km 0,985 00: 2,50=2,500 [I]				
			UV9 - km 1,005 00: 2,50=2,500 [J]				
			UV10 - km 1,027 00: 2,50=2,500 [AK]				
			UV11 - km 1,045 00: 2,50=2,500 [L]				
			UV12 - km 1,065 00: 2,50=2,500 [M]				
			UV13 - km 1,086 50: 2,50=2,500 [N]				
			UV14 - km 1,105 00: 3,00=3,000 [O]				
			UV15 - km 1,122 50: 2,50=2,500 [P]				
			UV16 - km 1,140 00: 3,50=3,500 [Q]				
			UV17 - km 1,165 00: 2,50=2,500 [R]				
			UV18 - km 1,185 00: 2,50=2,500 [S]				
			UV19 - km 1,205 00: 2,50=2,500 [T]				
			UV20 - km 1,225 00: 2,50=2,500 [U]				
			UV21 - km 1,245 00: 2,50=2,500 [V]				
			UV22 - km 1,259 75: 0,00=0,000 [W]				
			UV23 - km 1,271 00: 2,50=2,500 [X]				
			UV24 - km 1,294 00: 2,50=2,500 [Y]				
			UV25 - km 1,317 00: 2,50=2,500 [Z]				
			UV26 - km 1,350 00: 6,50=6,500 [AA]				
			UV27 a UV28 - km 1,390 00: 6,00+2,50=8,500 [AB]				
			UV29 - km 1,413 80: 3,00=3,000 [AC]				
			UV30 - km 1,414 60: 8,00=8,000 [AL]				
			UV31 - km 1,433 00: 3,00=3,000 [AM]				
			UV32 a UV33 - km 1,463 00: 3,00+4,50=7,500 [AN]				
			UV34: 5,00=5,000 [AO]				
			UV35 - km 1,533 89: 7,50=7,500 [AP]				
			UV36 - km 1,537 86: 0,00=0,000 [AQ]				
			UV37 - km 1,544 35: 7,00=7,000 [AR]				
			Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+AK+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR)m*1,00m*1,17m=135,720 [AS]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
25	13273	3	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I Hloubení rýhy š. 0,50 - 0,70 m a hl. 0,60 m pro mělkou drenáž Včetně odvozu a uložení na skládku viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy Úsek č.1 km 0,953 70 (Š1) - km 1,315 75 (Š10): 31,00+21,00+23,00+19,00+21,00+22,50+17,50+19,50+18,00+25,50+21,00+21,00+21,00+27,00+24,00+23,50=376,500 [A] Úsek č.2 km 1,350 00 (UV26) - km 1,399 50: 41,00+11,50=52,500 [B] Úsek č.3 km 1,431 50 (Š11) - km 1,507 00: 31,00+45,50=76,500 [C] Celkem: (A+B+C)m*0,60m*0,60m=181,980 [D]	M3	181,980	254,26	46 270,23
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	ZBV:	ZBV 2	ZBV 2		-27,540		-7 002,32
			aktuální množství		154,440		39 267,91
26	13273	4	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I Hloubení rýhy š. 0,50 m a hl. 0,30 m pro nové betonové obrubníky Včetně odvozu a uložení na skládku viz C.1.1. Technická zpráva pol. č. 91 7224: 908,49m*0,50m*0,30m=136,274 [A]	M3	136,274	411,84	56 123,08
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	ZBV:	I	70*0,50*0,30=10,500 [A]		10,500		4 324,32
			aktuální množství		146,774		60 447,40
27	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM Doplnění krajnic a svahů zeminou - vhodný nenamrzavý materiál viz C.1.2.3. Vzorové příčné řezy Úsek č.1 km 0,000 00 - 0,765 00: 765,00m*0,40m3/m*2strany=612,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností	M3	612,000	228,88	140 074,56



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
28	17481	1	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zásyp jámy po zhotovení monolitických betonových kanalizačních šachet ŠDa 0/32 Hutněno po vrstvách max. tl. 0,30 m viz C.1.1. Technická zpráva ŠM1 - km 0,819 35: 1=1,000 [A] ŠM2 - km 0,851 75: 1=1,000 [B] ŠM3 - km 0,881 85: 1=1,000 [C] ŠM4 - km 0,903 10: 1=1,000 [D] ŠM5 - km 0,928 55: 1=1,000 [E] ŠM6 - km 0,949 85: 1=1,000 [F] ŠM7 - km 0,978 30: 1=1,000 [G] ŠM8 - km 1,347 00: 1=1,000 [H] ŠM9 - km 1,388 00: 1=1,000 [I] ŠM10 - km 1,417 25: 1=1,000 [J] (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)ks*2,00m*2,00m=82,000 [K] (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)ks*1,10m*1,10m*1,80m=21,780 [L] Celkem: K-L=60,220 [M]	M3	60,220	718,82	43 287,34
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
30	17481	3	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zásyp jámy po zhotovení prefabrikovaných betonových uličních vpustí ŠDa 0/32 Hutněno po vrstvách max. tl. 0,30 m viz C.1.1. Technická zpráva	M3	190,796	718,82	137 147,98



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			UV0 - km 0,783 25: 1=1,000 [A]				
			UV1 - km 0,823 00: 1=1,000 [B]				
			UV2 - km 0,843 00: 1=1,000 [C]				
			UV3 - km 0,863 00: 1=1,000 [D]				
			UV4 - km 0,888 00: 1=1,000 [E]				
			UV5 - km 0,905 00: 1=1,000 [F]				
			UV6 - km 0,930 00: 1=1,000 [G]				
			UV7 - km 0,955 00: 1=1,000 [H]				
			UV8 - km 0,985 00: 1=1,000 [I]				
			UV9 - km 1,005 00: 1=1,000 [J]				
			UV10 - km 1,027 00: 1=1,000 [K]				
			UV11 - km 1,045 00: 1=1,000 [L]				
			UV12 - km 1,065 00: 1=1,000 [M]				
			UV13 - km 1,086 50: 1=1,000 [N]				
			UV14 - km 1,105 00: 1=1,000 [O]				
			UV15 - km 1,122 50: 1=1,000 [P]				
			UV16 - km 1,140 00: 1=1,000 [Q]				
			UV17 - km 1,165 00: 1=1,000 [R]				
			UV18 - km 1,185 00: 1=1,000 [S]				
			UV19 - km 1,205 00: 1=1,000 [T]				
			UV20 - km 1,225 00: 1=1,000 [U]				
			UV21 - km 1,245 00: 1=1,000 [V]				
			UV22 - km 1,259 75: 1=1,000 [W]				
			UV23 - km 1,271 00: 1=1,000 [X]				
			UV24 - km 1,294 00: 1=1,000 [Y]				
			UV25 - km 1,317 00: 1=1,000 [Z]				
			UV26 - km 1,350 00: 1=1,000 [AA]				
			UV27 a UV28 - km 1,390 00: 2=2,000 [AB]				
			UV29 - km 1,413 80: 1=1,000 [AC]				
			UV30 - km 1,414 60: 1=1,000 [AD]				
			UV31 - km 1,433 00: 1=1,000 [AE]				
			UV32 a UV33 - km 1,463 00: 2=2,000 [AF]				
			UV34: 1=1,000 [AG]				
			UV35 - km 1,533 89: 1=1,000 [AH]				
			UV36 - km 1,537 86: 1=1,000 [AI]				
			UV37 - km 1,544 35: 1=1,000 [AJ]				
			(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ)ks*2,00m*2,00m*1,32m=200,640 [AK]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ) $\text{ks} \cdot (3,14 \cdot 0,50 \text{m}^2 / 4) \cdot 1,32 \text{m} = 9,844$ [AL] Celkem: AK-AL=190,796 [AM] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
29	17481	2	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zásyp jámy po zhotovení prefabrikovaných betonových kanalizačních šachet ŠDa 0/32 Hutněno po vrstvách max. tl. 0,30 m viz C.1.1. Technická zpráva	M3	47,928	718,82	34 451,60



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Š1 - km 0,953 70: 1=1,000 [A] Š2 - km 1,003 70: 1=1,000 [B] Š3 - km 1,043 70: 1=1,000 [C] Š4 - km 1,085 20: 1=1,000 [D] Š5 - km 1,103 66: 1=1,000 [E] Š6 - km 1,137 94: 1=1,000 [F] Š7 - km 1,183 70: 1=1,000 [G] Š8 - km 1,223 70: 1=1,000 [H] Š9 - km 1,269 70: 1=1,000 [I] Š10 - km 1,315 75: 1=1,000 [J] Š11 - km 1,431 50: 1=1,000 [K] Š12 - km 1,461 50: 1=1,000 [L] Š13 - km 1,486 50: 1=1,000 [M] (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M)ks*2,00m*2,00m*1,32m=68,640 [N] (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M)ks*(3,14*1,24m^2/4)*1,32m=20,712 [O] Celkem: N-O=47,928 [P]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	ZBV:	I	zásyp šachet: 4,22-1,33=2,890 [A]		2,890		2 077,39



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		50,818		36 528,99
31	17481	4	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zásyp rýhy š. 1,20 m a hl. 0,57 m (tj. 1,85-0,68-0,10-0,40-0,10) po zhotovení dešťové kanalizace ŠD 0/63 Hutněno po vrstvách max. tl. 0,30 m viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy Úsek č.1 km 0,953 70 (Š1) - km 1,085 20 (Š4): 5,60+31,60+21,00+36,50+42,50=137,200 [A] Úsek č.2 km 1,103 66 (Š5) - km 1,315 75 (Š10): 5,20+77,50+89,50+12,70+23,50+3,90+5,10=217,400 [B] Úsek č.3 km 1,417 25 (ŠM10) - km 1,486,50 (Š13): 14,60+5,90+34,80+14,50=69,800 [C] Celkem: (A+B+C)m*1,20m*0,57m=290,290 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	290,290	732,16	212 538,73
	ZBV:	1			110,322		80 773,36



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zásyp dešťové kanalizace Úsek 1+2 : 354,6*1,2*0,35=148,932 [A] Úsek 3: -58,5*1,2*0,55=-38,610 [B] Celkem: A+B=110,322 [C]				
				aktuální množství	400,612		293 312,08
32	17481	5	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zásyp rýhy š. 1,00 m a hl. 0,77 m (tj. 1,85-0,68-0,10-0,20-0,10) po zhotovení kanalizačních přípojek od uličních vpustí ŠDa 0/32 Hutněno po vrstvách max. tl. 0,30 m viz C.1.1. Technická zpráva	M3	89,320	718,82	64 205,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			UV0 - km 0,783 25: 2,50=2,500 [A]				
			UV1 - km 0,823 00: 1,50=1,500 [B]				
			UV2 - km 0,843 00: 1,50=1,500 [C]				
			UV3 - km 0,863 00: 1,50=1,500 [D]				
			UV4 - km 0,888 00: 2,00=2,000 [E]				
			UV5 - km 0,905 00: 2,50=2,500 [F]				
			UV6 - km 0,930 00: 2,00=2,000 [G]				
			UV7 - km 0,955 00: 2,50=2,500 [H]				
			UV8 - km 0,985 00: 2,50=2,500 [I]				
			UV9 - km 1,005 00: 2,50=2,500 [J]				
			UV10 - km 1,027 00: 2,50=2,500 [AK]				
			UV11 - km 1,045 00: 2,50=2,500 [L]				
			UV12 - km 1,065 00: 2,50=2,500 [M]				
			UV13 - km 1,086 50: 2,50=2,500 [N]				
			UV14 - km 1,105 00: 3,00=3,000 [O]				
			UV15 - km 1,122 50: 2,50=2,500 [P]				
			UV16 - km 1,140 00: 3,50=3,500 [Q]				
			UV17 - km 1,165 00: 2,50=2,500 [R]				
			UV18 - km 1,185 00: 2,50=2,500 [S]				
			UV19 - km 1,205 00: 2,50=2,500 [T]				
			UV20 - km 1,225 00: 2,50=2,500 [U]				
			UV21 - km 1,245 00: 2,50=2,500 [V]				
			UV22 - km 1,259 75: 0,00=0,000 [W]				
			UV23 - km 1,271 00: 2,50=2,500 [X]				
			UV24 - km 1,294 00: 2,50=2,500 [Y]				
			UV25 - km 1,317 00: 2,50=2,500 [Z]				
			UV26 - km 1,350 00: 6,50=6,500 [AA]				
			UV27 a UV28 - km 1,390 00: 6,00+2,50=8,500 [AB]				
			UV29 - km 1,413 80: 3,00=3,000 [AC]				
			UV30 - km 1,414 60: 8,00=8,000 [AL]				
			UV31 - km 1,433 00: 3,00=3,000 [AM]				
			UV32 a UV33 - km 1,463 00: 3,00+4,50=7,500 [AN]				
			UV34: 5,00=5,000 [AO]				
			UV35 - km 1,533 89: 7,50=7,500 [AP]				
			UV36 - km 1,537 86: 0,00=0,000 [AQ]				
			UV37 - km 1,544 35: 7,00=7,000 [AR]				
			Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+AK+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR)m*1,00m*0,77m=89,320 [AS]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
33	17481	6	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zásyp jámy po zhotovení podélných propustků na sjezdech Zasypání příkopu mezi sjezdem v km 0,890 71 a 0,927 66 Vhodný nenamrzavý materiál Hutněno po vrstvách max. tl. 0,30 m viz C.2.1. Technická zpráva - Sjezd v km 0,007 57: 7,40m*0,40m2=2,960 [A] - Sjezd v km 0,021 96: 7,40m*0,40m2=2,960 [B] - Sjezd v km 0,043 20: 7,30m*0,40m2=2,920 [C] - Sjezd v km 0,135 86: 12,40m*0,40m2=4,960 [D] - Sjezd v km 0,228 89: 8,40m*0,40m2=3,360 [E] - Sjezd v km 0,301 79: 8,40m*0,40m2=3,360 [F] - Sjezd v km 0,632 81: 8,30m*0,40m2=3,320 [G] - Sjezd v km 0,852 71: 5,80m*0,40m2=2,320 [H] - Sjezd v km 0,874 20: 5,30m*0,40m2=2,120 [I] - Sjezd v km 0,890 71: 21,00m*0,40m2=8,400 [J] - Sjezd v km 0,927 66: 5,00m*0,40m2=2,000 [K] - Příkop: (19,00+8,00)m*0,80m2=21,600 [L] - Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=60,280 [M]	M3	60,280	718,82	43 330,47



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace				
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
			- hutnění i různé míry hutnění				
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
			- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech				
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu				
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
			- spouštění a nošení materiálu				
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy				
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	ZBV:	ZBV 2	ZBV 2		-3,360		-2 415,24
			aktuální množství		56,920		40 915,23
36	17581	3	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	171,821	683,92	117 511,82
			Obsyp potrubí DN 160 mělké drenáže š. 0,50 - 0,70 m a v hl. 0,60 m				
			ŠP 8/32				
			viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy				
			Úsek č.1 km 0,953 70 (Š1) - km 1,315 75 (Š10):				
			31,00+21,00+23,00+19,00+21,00+22,50+17,50+19,50+18,00+25,50+21,00+21,00+21,00+27,00+24,00+23,50=376,500 [A]				
			Úsek č.2 km 1,350 00 (UV26) - km 1,399 50: 41,00+11,50=52,500 [B]				
			Úsek č.3 km 1,431 50 (Š11) - km 1,507 00: 31,00+45,50=76,500 [C]				
			(A+B+C)m*0,60m*0,60m=181,980 [D]				
			(A+B+C)m*(3,14*0,16m^2/4)=10,159 [L]				
			Celkem: D-L=171,821 [M]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
	ZBV:	ZBV 2	ZBV 2		-23,341		-15 963,38
			aktuální množství		148,480		101 548,44
34	17581	1	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Obsyp potrubí DN 400 dešťové kanalizace v š. 1,20 m a tl. 0,60 m Písek 0/4 Zahutnění viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy	M3	252,263	494,83	124 827,30



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Úsek č.1 km 0,953 70 (Š1) - km 1,085 20 (Š4): 5,60+31,60+21,00+36,50+42,50=137,200 [A] Úsek č.2 km 1,103 66 (Š5) - km 1,315 75 (Š10): 5,20+77,50+89,50+12,70+23,50+3,90+5,10=217,400 [B] Úsek č.3 km 1,417 25 (ŠM10) - km 1,486,50 (Š13): 14,60+5,90+34,80+14,50=69,800 [C] (A+B+C)m*1,20m*0,60m=305,568 [D] (A+B+C)m*(3,14*0,40m^2/4)=53,305 [E] Celkem: D-E=252,263 [F] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
35	17581	2	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Obsyp potrubí DN 200 kanalizačních přípojek š. 1,00 m v tl. 0,40 m Písek 0/4 Zahutnění viz C.1.1. Technická zpráva	M3	42,758	523,83	22 397,92



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			UV0 - km 0,783 25: 2,50=2,500 [A]				
			UV1 - km 0,823 00: 1,50=1,500 [B]				
			UV2 - km 0,843 00: 1,50=1,500 [C]				
			UV3 - km 0,863 00: 1,50=1,500 [D]				
			UV4 - km 0,888 00: 2,00=2,000 [E]				
			UV5 - km 0,905 00: 2,50=2,500 [F]				
			UV6 - km 0,930 00: 2,00=2,000 [G]				
			UV7 - km 0,955 00: 2,50=2,500 [H]				
			UV8 - km 0,985 00: 2,50=2,500 [I]				
			UV9 - km 1,005 00: 2,50=2,500 [J]				
			UV10 - km 1,027 00: 2,50=2,500 [AK]				
			UV11 - km 1,045 00: 2,50=2,500 [L]				
			UV12 - km 1,065 00: 2,50=2,500 [M]				
			UV13 - km 1,086 50: 2,50=2,500 [N]				
			UV14 - km 1,105 00: 3,00=3,000 [O]				
			UV15 - km 1,122 50: 2,50=2,500 [P]				
			UV16 - km 1,140 00: 3,50=3,500 [Q]				
			UV17 - km 1,165 00: 2,50=2,500 [R]				
			UV18 - km 1,185 00: 2,50=2,500 [S]				
			UV19 - km 1,205 00: 2,50=2,500 [T]				
			UV20 - km 1,225 00: 2,50=2,500 [U]				
			UV21 - km 1,245 00: 2,50=2,500 [V]				
			UV22 - km 1,259 75: 0,00=0,000 [W]				
			UV23 - km 1,271 00: 2,50=2,500 [X]				
			UV24 - km 1,294 00: 2,50=2,500 [Y]				
			UV25 - km 1,317 00: 2,50=2,500 [Z]				
			UV26 - km 1,350 00: 6,50=6,500 [AA]				
			UV27 a UV28 - km 1,390 00: 6,00+2,50=8,500 [AB]				
			UV29 - km 1,413 80: 3,00=3,000 [AC]				
			UV30 - km 1,414 60: 8,00=8,000 [AL]				
			UV31 - km 1,433 00: 3,00=3,000 [AM]				
			UV32 a UV33 - km 1,463 00: 3,00+4,50=7,500 [AN]				
			UV34: 5,00=5,000 [AO]				
			UV35 - km 1,533 89: 7,50=7,500 [AP]				
			UV36 - km 1,537 86: 0,00=0,000 [AQ]				
			UV37 - km 1,544 35: 7,00=7,000 [AR]				
			(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+AK+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR)m*1,00m*0,40m=46,400 [AS]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+AK+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR)m*(3,14*0,20m^2/4)=3,642 [AT] Celkem: AS-AT=42,758 [AU] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
37	18110	1	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Urovnání pláně do sklonu 3,00% Zahutnění pláně Edef = 45 MPa viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy Úsek č.1 km 0,000 00 - 0,765 00: 0,00m2=0,000 [A] Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: (376,00*3,10+52,00*1,40+92,00*3,30)m2=1 542,000 [B] Celkem: A+B=1 542,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	1 542,000	16,13	24 872,46
38	18110	2	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Urovnání a zahutnění pláně Edef = 30 MPa pod podkladním betonem na sjedech s podélnými propustky	M2	70,700	22,13	1 564,59



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz C.1.1. Technická zpráva				
			Sjezd v km 0,007 57: 7,40*1,00=7,400 [A]				
			Sjezd v km 0,021 96: 7,40*1,00=7,400 [B]				
			Sjezd v km 0,043 20: 7,30*1,00=7,300 [C]				
			Sjezd v km 0,135 86: 12,40*1,00=12,400 [D]				
			Sjezd v km 0,228 89: 8,40*1,00=8,400 [E]				
			Sjezd v km 0,301 79: 8,40*1,00=8,400 [F]				
			Sjezd v km 0,632 81: 8,30*1,00=8,300 [G]				
			Sjezd v km 0,852 71: 5,80*1,00=5,800 [H]				
			Sjezd v km 0,874 20: 5,30*1,00=5,300 [I]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=70,700 [J]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláňe včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
39	18110	3	ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	414,976	22,13	9 183,42
			Urovnání a zahutnění pláňe Edef = 30 MPa pod štěrkodrtí na sjezdech				
			Urovnání a zahutnění pláňe Edef = 30 MPa pod štěrkodrtí na u chodníku				
			viz C.1.1. Technická zpráva				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Sjezd v km 0,007 57: 6,40*3,00=19,200 [A] Sjezd v km 0,021 96: 6,40*3,00=19,200 [B] Sjezd v km 0,043 20: 6,30*3,00=18,900 [C] Sjezd v km 0,135 86: 11,40*2,50=28,500 [D] Sjezd v km 0,228 89: 7,40*3,77=27,898 [E] Sjezd v km 0,301 79: 7,40*3,00=22,200 [F] Sjezd v km 0,632 81: 7,30*2,50=18,250 [G] Sjezd v km 0,836 27: 4,75*1,40=6,650 [H] Sjezd v km 0,848 59: 3,50*1,45=5,075 [I] Sjezd v km 0,852 71: 4,80*2,32=11,136 [J] Sjezd v km 0,871 04: 4,00*1,40=5,600 [K] Sjezd v km 0,874 20: 4,30*1,94=8,342 [L] Sjezd v km 0,884 86: 4,90*1,40=6,860 [M] Sjezd v km 0,890 71: 15,00=15,000 [N] Vstup v km 0,900 00: 2,50=2,500 [O] Sjezd v km 0,927 66: 5,00*1,65=8,250 [P] Sjezd v km 0,949 64: 9,50*1,65=15,675 [Q] Sjezd v km 0,980 91: 4,00*2,15=8,600 [R] Sjezd v km 1,023 12: 5,80*1,65=9,570 [S] Sjezd v km 1,132 67: 7,98*1,50=11,970 [T] Sjezd v km 1,239 26: 9,00*1,65=14,850 [U] Sjezd v km 1,352 50: (6,64+9,86)*1,50=24,750 [V] Sjezd v km 1,395 00: 35,00=35,000 [W] Sjezd v km 1,500 00: 6,00*1,00=6,000 [X] Stávající chodník: 54,00=54,000 [Y] Novostavba chodníku: 11,00=11,000 [Z] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z=414,976 [AA] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
40	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M Ohumusování v tl. 0,10 m viz C.1.2.1. Situace, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy	M2	5 487,000	28,36	155 611,32



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Úsek č.1 km 0,000 00 - 0,765 00: 725,00+540,00+9,00+20,00+38,00+238,00+341,00+216,00+1071,00+425=3 623,000 [A] Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: 76,00+4,00+42,00+33,00+15,00+25,00+19,00+16,00+15,00+97,00+77,00+17,00+13,00+23,00+23,00+34,00+5,00+2,00+3,00+12,00+27,00+9,00+16,00+72,00+42,00+13,0 0+7,00+15,00+12,00+25,00+13,00+16,00+98,00+85,00+47,00+17,00+28,00+140,00+22,00+13,00+43,00+16,00+8,00+8,00+23,00+150,00+265,00+30,00+53,00=1 864,000 [B] Celkem: A+B=5 487,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5				
41	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI Hydroosev na ohumusovaných plochách viz C.1.2.1. Situace, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy pol. č.: 18221: 5487,00=5 487,000 [A] Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	5 487,000	16,24	89 108,88
42	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU pol. č.: 18221: 5487,00=5 487,000 [A] Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení	M2	5 487,000	2,90	15 912,30
1			Zemní práce				2 691 697,88
2			Základy				
44	21361	2	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE Separační geotextilie u mělké drenáže i s filtrační funkcí, plošná hmotnost min. 500g/m2, pevnost v tahu min. 4,0 KN/m viz C.1.2.1. Situace, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy Úsek č.1 km 0,953 70 (Š1) - km 1,315 75 (Š10): 31,00+21,00+23,00+19,00+21,00+22,50+17,50+19,50+18,00+25,50+21,00+21,00+21,00+27,00+24,00+23,50=376,500 [A] Úsek č.2 km 1,350 00 (UV26) - km 1,399 50: 41,00+11,50=52,500 [B] Úsek č.3 km 1,431 50 (Š11) - km 1,507 00: 31,00+45,50=76,500 [C] Celkem: (A+B+C)m*2,50m=1 263,750 [D] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy	M2	1 263,750	37,80	47 769,75



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru				
43	21361	1	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE Separační geotextilie na pláni i s filtrační funkcí, plošná hmotnost min 500g/m2, pevnost v tahu min. 4,0 KN/m viz C.1.2.1. Situace, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy Úsek č.1 km 0,000 00 - 0,765 00: 0=0,000 [A] Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: (376,00*3,10+52,00*1,40+92,00*3,30)m2=1 542,000 [B] Celkem: A+B=1 542,000 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru	M2	1 542,000	34,31	52 906,02
2	Základy						100 675,77
3	Svislé konstrukce						
45	317326		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50) ŽB římsy příčného propustku v km 1,658 52 š. 0,65 m a v. 0,15 m C 35/45n, XC4, XD3, XF4 Kotvení ocelovými trny pr.18mm do bet. kolmého čela ve dvou řadách, á 300 mm viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace (3,00+4,30+4,10+4,00)m*0,65m*0,15m=1,502 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,	M3	1,502	8 460,26	12 707,31



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
	ZBV:	I	-1,502=-1,502 [A]		-1,502		-12 707,31
			aktuální množství		0,000		0,00
46	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B Výztuž říms u příčného propustku v km 1,658 52 0,20 t výztuže na 1,00 m3 betonu viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace, pol. č. 317326: 1,502m3*0,20t/m3=0,300 [A]	T	0,300	24 942,72	7 482,82
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
	ZBV:	I	-0,3=-0,300 [A]		-0,300		-7 482,82
			aktuální množství		0,000		0,00
3			Svislé konstrukce				0,00

4			Vodorovné konstrukce				
48	451312	2	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 Podkladní beton š. 1,00 m a tl. 0,10 m pro lůžko ŽB troub podélných propustků na sjezdech C 12/15n, X0 Sjezd v km 0,007 57: 7,40*1,00*0,10=0,740 [A] Sjezd v km 0,021 96: 7,40*1,00*0,10=0,740 [B] Sjezd v km 0,043 20: 7,30*1,00*0,10=0,730 [C] Sjezd v km 0,135 86: 12,40*1,00*0,10=1,240 [D] Sjezd v km 0,228 89: 8,40*1,00*0,10=0,840 [E] Sjezd v km 0,301 79: 8,40*1,00*0,10=0,840 [F] Sjezd v km 0,632 81: 8,30*1,00*0,10=0,830 [G] Sjezd v km 0,852 71: 5,80*1,00*0,10=0,580 [H] Sjezd v km 0,874 20: 5,30*1,00*0,10=0,530 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=7,070 [J] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,	M3	7,070	2 811,49	19 877,23



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
	ZBV:	ZBV 2	ZBV 2		-0,228		-641,02
			aktuální množství		6,842		19 236,21
47	451312	1	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 Podkladní beton o rozměru 2,00/2,00 m a tl. 0,10 m pro monolitické a prefabrikované kanalizační šachty C 12/15n, X0	M3	9,200	2 811,49	25 865,71



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ŠM1 - km 0,819 35: 1,00=1,000 [A]				
			ŠM2 - km 0,851 75: 1,00=1,000 [B]				
			ŠM3 - km 0,881 85: 1,00=1,000 [C]				
			ŠM4 - km 0,903 10: 1,00=1,000 [D]				
			ŠM5 - km 0,928 55: 1,00=1,000 [E]				
			ŠM6 - km 0,949 85: 1,00=1,000 [F]				
			ŠM7 - km 0,978 30: 1,00=1,000 [G]				
			ŠM8 - km 1,347 00: 1,00=1,000 [H]				
			ŠM9 - km 1,388 00: 1,00=1,000 [I]				
			ŠM10 - km 1,417 25: 1,00=1,000 [J]				
			Š1 - km 0,953 70: 1,00=1,000 [K]				
			Š2 - km 1,003 70: 1,00=1,000 [L]				
			Š3 - km 1,043 70: 1,00=1,000 [M]				
			Š4 - km 1,085 20: 1,00=1,000 [N]				
			Š5 - km 1,103 66: 1,00=1,000 [O]				
			Š6 - km 1,137 94: 1,00=1,000 [P]				
			Š7 - km 1,183 70: 1,00=1,000 [Q]				
			Š8 - km 1,223 70: 1,00=1,000 [R]				
			Š9 - km 1,269 70: 1,00=1,000 [S]				
			Š10 - km 1,315 75: 1,00=1,000 [T]				
			Š11 - km 1,431 50: 1,00=1,000 [U]				
			Š12 - km 1,461 50: 1,00=1,000 [V]				
			Š13 - km 1,486 50: 1,00=1,000 [W]				
			Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W)ks*2,00m*2,00m*0,10m=9,200 [X]				
	Technická specifikace:		- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (sruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
50	451314	2	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Betonové lůžko š. 0,70 m a v. 0,20 m pro ŽB trouby podélných propustků na sjezdech C20/25n, XF3 Sjezd v km 0,007 57: 7,40=7,400 [A] Sjezd v km 0,021 96: 7,40=7,400 [B] Sjezd v km 0,043 20: 7,30=7,300 [C] Sjezd v km 0,135 86: 12,40=12,400 [D] Sjezd v km 0,228 89: 8,40=8,400 [E] Sjezd v km 0,301 79: 8,40=8,400 [F] Sjezd v km 0,632 81: 8,30=8,300 [G] Sjezd v km 0,852 71: 5,80=5,800 [H] Sjezd v km 0,874 20: 5,30=5,300 [I] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I)m*0,30m2=21,210 [J]	M3	21,210	2 969,74	62 988,19
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
	ZBV:	ZBV 2	ZBV 2		-2,520		-7 483,74
			aktuální množství		18,690		55 504,44
49	451314	1	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Pás š. 0,60 m u č.p. 12 C 20/25n, XC3 28,86m*0,60m*0,15m=2,597 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,	M3	2,597	2 969,74	7 712,41

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt:	SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet:	SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
52	465512	2	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Dlažba u podélných propustků na sjezdech z lomového kamene tl. 0,20 m Uložení do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min. 0,20 m Vyspárování cementovou maltou M25-XF3 Sjezd v km 0,007 57: 2*3,60=7,200 [A] Sjezd v km 0,021 96: 2*4,80=9,600 [B] Sjezd v km 0,043 20: 2*5,50=11,000 [C] Sjezd v km 0,135 86: 2*4,80=9,600 [D] Sjezd v km 0,228 89: 10,00+11,00=21,000 [E] Sjezd v km 0,301 79: 2*4,80=9,600 [F] Sjezd v km 0,632 81: 2*5,40=10,800 [G] Sjezd v km 0,852 71: 2,00+1,80=3,800 [H] Sjezd v km 0,874 20: 1,70+1,40=3,100 [I] Sjezd v km 0,890 71: 7,00=7,000 [J] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)m2*0,20m=18,540 [K] Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M3	18,540	7 301,65	135 372,59
ZBV:							
		ZBV 2	ZBV 2		-2,000		-14 603,30
				aktuální množství	16,540		120 769,29
51	465512	1	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Dlažba u příčného propustku v km 1,658 52 z lomového kamene tl. 0,20 m	M3	13,896	7 301,65	101 463,73



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Dlažba u č.p. 41 a 42 - mezi vozovkou a žlabovkami Dlažba kolem UV 37 - km 1,544 35 Uložení do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min. 0,20 m Vyspárování cementovou maltou M25-XF3 $8,80+10,80+8,50=28,100$ [A] $(4,65*1,20+15,90*1,20+10,60*1,20)m^2=37,380$ [B] $(2,00*2,00)m^2=4,000$ [C] Celkem: $(A+B+C)m^2*0,20m=13,896$ [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklinováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
53	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Betonový stabilizační práh dlažby šířky 0,25 m a výšky 0,80 m u u podélných propustků na sjezdech Betonový stabilizační práh dlažby šířky 0,25 m a výšky 0,80 m u příčného propustku v km 1,658 52 C 20/25n, XF3 $Sjezd\ v\ km\ 0,007\ 57: 2*(1,40+0,90)=4,600$ [A] $Sjezd\ v\ km\ 0,021\ 96: 2*(1,55+1,35)=5,800$ [B] $Sjezd\ v\ km\ 0,043\ 20: 2*(1,65+1,25)=5,800$ [C] $Sjezd\ v\ km\ 0,135\ 86: 2*(1,75+1,15)=5,800$ [D] $Sjezd\ v\ km\ 0,228\ 89: 2*(2,45+1,90)=8,700$ [E] $Sjezd\ v\ km\ 0,301\ 79: 2*(2,05+0,80)=5,700$ [F] $Sjezd\ v\ km\ 0,632\ 81: 2*(1,85+1,05)=5,800$ [G] $Sjezd\ v\ km\ 0,852\ 71: 2,65+2,45=5,100$ [H] $Sjezd\ v\ km\ 0,874\ 20: 2,35+2,05=4,400$ [I] $Sjezd\ v\ km\ 0,890\ 71: 3,05=3,050$ [J] $(4,30+3,30+2,30)=9,900$ [K] Celkem: $(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K)m*0,25m*0,80m=12,930$ [L] Technická specifikace: položka zahrnuje:	M3	12,930	3 232,71	41 798,94



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
 Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
 Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů				
	ZBV:	ZBV 2	ZBV 2		-1,740		-5 624,92
			aktuální množství		11,190		36 174,02
4			Vodorovné konstrukce				366 725,81
5			Komunikace				
54	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠDa 0/32 tl. 0,20 m Edef = 100 MPa viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy	M2	1 778,600	228,55	406 499,03



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Úsek č.1 km 0,000 00 - 0,765 00: 0,00m ² =0,000 [A] Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: (376,00*3,55+52,00*1,90+92,00*3,75)m ² =1 778,600 [B] Celkem: A+B=1 778,600 [C] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
55	56336		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM ŠDa 0/125 tl. 0,30 m Edef = 70 MPa viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy Úsek č.1 km 0,000 00 - 0,765 00: 0,00m ² =0,000 [A] Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: (376,00*3,10+52,00*1,40+92,00*3,30)m ² =1 542,000 [B] Celkem: A+B=1 542,000 [C] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	1 542,000	346,83	534 811,86
56	56342		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 100MM Kačírek tl. 0,10 m viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace (4,00+12,00+11,00+4,00)m ² =31,000 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	31,000	76,21	2 362,51
ZBV:		1			158,906		12 110,23



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			kačírek u zárubní zdi v km 1,271 00 – km 1,326 00, místo dlážděných kostek 70*1,2=84,000 [A] kačírek u zárubní zdi v km 1,348 00 – km 1,400 00 55,9*1,34=74,906 [B] A+B=158,906 [C]				
			aktuální množství		189,906		14 472,74
57	567534		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM RS CA na místě v tl. 0,15 m Příměs 2 – 3 % zbytkové hmotnosti asfaltové emulze a 3 – 4 % hmotnostně cementu CEM II/R 32,5 Předpokládaná třída pevnosti vzniklé vrstvy stmelené výše uvedenými pojivy je C5/6 Před vlastní recyklací doplníme okraje o plochu vhodným zrnitým materiálem (např. ŠD 0/32 v tl. cca 0,03 m) Recyklace je navržena včetně doplnění drobné frakce kameniva (viz výše) vč doplnění kameniva nad propustky SO 102 a 103, předrcení velké frakce kameniva, odebrání přebytečného kameniva po rozfrézování, reprofilace apod. Výměra vygenerována v grafickém prostředí MicroStation viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy 4182,00m ² =4 182,000 [A]	M2	4 182,000	173,30	724 740,60
			Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
58	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM zpevnění krajnice frézovaným materiálem, v případě chybějícího materiálu nákup a doplnění ŠDa 0/32 Tl. 100 mm, zahutnit 0,03 m pod hranu sjezdu viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace	M2	1 062,500	49,89	53 008,13



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Úsek č.1 km 0,000 00 - 0,765 00: (170,00+300,00+54,00+232,00+6,00+11,00+18,00+87,00+31,00+52,00+65,00+224,00+96,00+130,00)m*0,50m=738,000 [A] Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: (44,00+54,00+8,00+116,00+48,00+19,00+196,00+164,00)m*0,50m=324,500 [B] Celkem: A+B=1 062,500 [C] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
59	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PIE 0,60 kg/m2 zbytkové hmotnosti asfaltu Výměra vygenerována v grafickém prostředí MicroStation viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy Úsek č.1 km 0,000 00 - 0,765 00: 0,00m2=0,000 [A] Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: 5470,00m2=5 470,000 [B] Celkem: A+B=5 470,000 [C] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	5 470,000	15,98	87 410,60
60	572133		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 PIE 1,30 kg/m2 zbytkové hmotnosti asfaltu na vrstvu recyklace vč. podrcení kamenivem 2/4 v množství 2,0 kg/m2 Výměra vygenerována v grafickém prostředí MicroStation viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy Úsek č.1 km 0,000 00 - 0,765 00: 4105,00m2=4 105,000 [A] Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: 0,00m2=0,000 [B] Celkem: A+B=4 105,000 [C] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	4 105,000	19,61	80 499,05
61	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	16 531,000	10,58	174 897,98



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			PSE 0,30 kg/m2 mezi asfaltobetonovou vrstvou ACO 11+ a ACP 22+ v úseku č.1 PSE 0,30 kg/m2 mezi asfaltobetonovou vrstvou ACO 11+ a ACL 16+ v úseku č.2 PSE 0,30 kg/m2 mezi asfaltobetonovou vrstvou ACL 16+ a ACP 22+ v úseku č.2 uvedeno ve zbytkové hmotnosti asfaltu Výměra vygenerována v grafickém prostředí MicroStation viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy Úsek č.1 km 0,000 00 - 0,765 00: 3963,00m2=3 963,000 [A] Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: (5410,00+(133,00+22,00+16,00+11,00+22,00+82,00+66,00+21,00+21,00+20,00+156,00+62,00+171,00+56,00))m2=6 269,000 [B] Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: (5440,00+(133,00+22,00+16,00+11,00+22,00+82,00+66,00+21,00+21,00+20,00+156,00+62,00+171,00+56,00))m2=6 299,000 [C] Celkem: A+B+C=16 531,000 [D] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
62	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY Výztužná geomříž z vysokopevnostních skelných vláken mezi ACP 22+ a ACL 16+, š. 2,00 m, min. pevnost v tahu 100/100 kN/m viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy Úsek č.1 km 0,000 00 - 0,765 00: 0,00m2=0,000 [A] Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: (376,00+52,00+92,00)m*2,00m=1 040,000 [B] Celkem: A+B=1 040,000 [C] Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu	M2	1 040,000	115,43	120 047,20
63	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+, 50 mm Výměra vygenerována v grafickém prostředí MicroStation viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy Úsek č.1 km 0,000 00 - 0,765 00: 3840,00m2=3 840,000 [A] Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: (5370,00+(133,00+22,00+16,00+11,00+22,00+82,00+66,00+21,00+21,00+20,00+156,00+62,00+171,00+56,00))m2=6 229,000 [B] Celkem: A+B=10 069,000 [C] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce	M2	10 069,000	227,92	2 294 926,48



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
64	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+, 60 mm Výměra vygenerována v grafickém prostředí MicroStation viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy Úsek č.1 km 0,000 00 - 0,765 00: 0,00m2=0,000 [A] Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: (5420,00+(133,00+22,00+16,00+11,00+22,00+82,00+66,00+21,00+21,00+20,00+156,00+62,00+171,00+56,00))m2=6 279,000 [B] Celkem: A+B=6 279,000 [C] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	6 279,000	204,55	1 284 369,45
65	574E68		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM ACP 22+, 70 mm Výměra vygenerována v grafickém prostředí MicroStation viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy Úsek č.1 km 0,000 00 - 0,765 00: 4026,00m2=4 026,000 [A] Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: 5470,00m2=5 470,000 [B] Celkem: A+B=9 496,000 [C] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	9 496,000	223,69	2 124 160,24

Stavba:	35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt:	SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet:	SO 101 Komunikace - hlavní náklady

6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					
67	626111	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM Reprofilace povrchu vtokového a výtokového čela příčného propustku v km 1,658 52 80 % plochy čela propustku Výměra vygenerována v grafickém prostředí MicroStation	M2	11,200	607,75	6 806,80



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace $(2,50+3,50+4,50+3,50)m2*0,80\%=11,200 [A]$ Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
68	626113		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM Reprofilace povrchu vtokového a výtokového čela příčného propustku v km 1,658 52 20 % plochy čela propustku Výměra vygenerována v grafickém prostředí MicroStation viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace $(2,50+3,50+4,50+3,50)m2*0,20\%=2,800 [A]$ Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	2,800	639,92	1 791,78
69	62641		SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM Reprofilace povrchu vtokového a výtokového čela propustku 100 % plochy čela propustku Výměra vygenerována v grafickém prostředí MicroStation viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace $(2,50+3,50+4,50+3,50)m2*1,00\%=14,000 [A]$ Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	14,000	629,69	8 815,66



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
 Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
 Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				17 414,24
7			Přidružená stavební výroba				
70	711117		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ Nopová fólie kolem objektu č.p. 41 a č.p.42 v. 0,50 m viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy (12,00+14,10)*0,50=13,050 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii	M2	13,050	149,19	1 946,93
		ZBV:	1 nopová fólie kolem zárubní zdi v km 1,271 00 – km 1,326 00 70*0,5=35,000 [A]		35,000		5 221,65
			aktuální množství		48,050		7 168,58
71	78381		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) Opatřit povrch vtokového a výtokového čela příčného propustku v km 1,658 52 ve styku se vzduchem transparentním hydrofobním nátěrem Výměra vygenerována v grafickém prostředí MicroStation viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace	M2	14,000	348,04	4 872,56



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(2,50+3,50+4,50+3,50)m ² =14,000 [A]				
			Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.				
	ZBV:	I			-2,500		-870,10
			-2,5=-2,500 [A]				
			aktuální množství		11,500		4 002,46
72	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	16,170	638,07	10 317,59
			Opatřit povrch ŽB římsy příčného propustku v km 1,658 52 ochranným nátěrem proti chloridům				
			viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace				
			(3,00+4,30+4,10+4,00)m*(0,15+0,65+0,15+0,10)m=16,170 [A]				
			Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.				
	ZBV:	I			-0,450		-287,13
			-0,45=-0,450 [A]				
			aktuální množství		15,720		10 030,46
7	Přidružená stavební výroba						21 201,50
8	Potrubí						
73	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	116,000	202,71	23 514,36
			Kanalizační přípojky uličních vpustí				
			DN 200, SN 8				
			viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			UV0 - km 0,783 25: 2,50=2,500 [A]				
			UV1 - km 0,823 00: 1,50=1,500 [B]				
			UV2 - km 0,843 00: 1,50=1,500 [C]				
			UV3 - km 0,863 00: 1,50=1,500 [D]				
			UV4 - km 0,888 00: 2,00=2,000 [E]				
			UV5 - km 0,905 00: 2,50=2,500 [F]				
			UV6 - km 0,930 00: 2,00=2,000 [G]				
			UV7 - km 0,955 00: 2,50=2,500 [H]				
			UV8 - km 0,985 00: 2,50=2,500 [I]				
			UV9 - km 1,005 00: 2,50=2,500 [J]				
			UV10 - km 1,027 00: 2,50=2,500 [K]				
			UV11 - km 1,045 00: 2,50=2,500 [L]				
			UV12 - km 1,065 00: 2,50=2,500 [M]				
			UV13 - km 1,086 50: 2,50=2,500 [N]				
			UV14 - km 1,105 00: 3,00=3,000 [O]				
			UV15 - km 1,122 50: 2,50=2,500 [P]				
			UV16 - km 1,140 00: 3,50=3,500 [Q]				
			UV17 - km 1,165 00: 2,50=2,500 [R]				
			UV18 - km 1,185 00: 2,50=2,500 [S]				
			UV19 - km 1,205 00: 2,50=2,500 [T]				
			UV20 - km 1,225 00: 2,50=2,500 [U]				
			UV21 - km 1,245 00: 2,50=2,500 [V]				
			UV22 - km 1,259 75: 0,00=0,000 [W]				
			UV23 - km 1,271 00: 2,50=2,500 [X]				
			UV24 - km 1,294 00: 2,50=2,500 [Y]				
			UV25 - km 1,317 00: 2,50=2,500 [Z]				
			UV26 - km 1,350 00: 6,50=6,500 [AA]				
			UV27 a UV28 - km 1,390 00: 6,00+2,50=8,500 [AB]				
			UV29 - km 1,413 80: 3,00=3,000 [AC]				
			UV30 - km 1,414 60: 8,00=8,000 [AD]				
			UV31 - km 1,433 00: 3,00=3,000 [AE]				
			UV32 a UV33 - km 1,463 00: 3,00+4,50=7,500 [AF]				
			UV34: 5,00=5,000 [AG]				
			UV35 - km 1,533 89: 7,50=7,500 [AH]				
			UV36 - km 1,537 86: 0,00=0,000 [AI]				
			UV37 - km 1,544 35: 7,00=7,000 [AJ]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ=116,000 [AK]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
74	87446		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM Dešťová kanalizace Plastové potrubí ULTRA RIB 2 DN 400, SN 10 viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy Úsek č.1 km 0,953 70 (Š1) - km 1,085 20 (Š4): 5,60+31,60+21,00+36,50+42,50=137,200 [A] Úsek č.2 km 1,103 66 (Š5) - km 1,315 75 (Š10): 5,20+77,50+89,50+12,70+23,50+3,90+5,10=217,400 [B] Úsek č.3 km 1,417 25 (ŠM10) - km 1,486,50 (Š13): 14,60+5,90+34,80+14,50=69,800 [C] Celkem: A+B+C=424,400 [D]	M	424,400	2 054,76	872 040,14
			Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
	ZBV:	I	dešťová kanalizace Úsek 1: 217 m + Úsek 2: 138 m + Úsek 3: 58,5 m + zatrubnění příkopu KM 1,642 - propust KM 1,658: 16 m =429,500 [A] (A) - 424,4 (SoD) =5,100 [B]		5,100		10 479,28
			aktuální množství		429,500		882 519,42
75	875342		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH Mělká drenáž Flexibilní drenážní trubka PE DN 160 viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy Úsek č.1 km 0,953 70 (Š1) - km 1,315 75 (Š10): 31,00+21,00+23,00+19,00+21,00+22,50+17,50+19,50+18,00+25,50+21,00+21,00+21,00+27,00+24,00+23,50=376,500 [A] Úsek č.2 km 1,350 00 (UV26) - km 1,399 50: 41,00+11,50=52,500 [B] Úsek č.3 km 1,431 50 (Š11) - km 1,507 00: 31,00+45,50=76,500 [C] Celkem: A+B+C=505,500 [D]	M	505,500	163,11	82 452,11
		Technická specifikace:	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody				
	ZBV:	ZBV 2	ZBV 2		-76,500		-12 477,92
			aktuální množství		429,000		69 974,19
76	894146		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM Prefabrikované betonové kanalizační šachty pr. 1,00 m a hl. 1,75 m Šachtové dno v. 0,95 m, 2x šachtová skruž v 0,25 m, zákrytová deska v. 0,18 m, vyrovnávací prstenec v. 0,10 m a poklop s rámem v. 0,16 m s třídou zatížení 400 viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace Š1 - km 0,953 70: 1,00=1,000 [A] Š2 - km 1,003 70: 1,00=1,000 [B] Š3 - km 1,043 70: 1,00=1,000 [C] Š4 - km 1,085 20: 1,00=1,000 [D] Š5 - km 1,103 66: 1,00=1,000 [E] Š6 - km 1,137 94: 1,00=1,000 [F] Š7 - km 1,183 70: 1,00=1,000 [G] Š8 - km 1,223 70: 1,00=1,000 [H] Š9 - km 1,269 70: 1,00=1,000 [I] Š10 - km 1,315 75: 1,00=1,000 [J] Š11 - km 1,431 50: 1,00=1,000 [K] Š12 - km 1,461 50: 1,00=1,000 [L] Š13 - km 1,486 50: 1,00=1,000 [M] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M)ks=13,000 [N]	KUS	13,000	15 797,46	205 366,98
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce				
77	894446		ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 400MM Monolitické betonové kanalizační šachty Vnitřní rozměr 0,70/0,70 m a hl. 1,75 m, tl. stěny 0,20 m, C 30/37n tj. (1,10*1,10-0,70*0,70)m ² *1,75m + 1,10m*1,10m*0,20m = 1,50 m ³ betonu na 1 ks šachty Včetně poklopu o vnitřním rozměru 0,70/0,70 m v. 0,075 m s třídou zatížení D400 Včetně výztuže - 0,20 t výztuže na 1,00 m ³ betonu, tj. 1,50*0,20 = 0,30 t na 1 ks šachty viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace ŠM1 - km 0,819 35: 1,00=1,000 [A] ŠM2 - km 0,851 75: 1,00=1,000 [B] ŠM3 - km 0,881 85: 1,00=1,000 [C] ŠM4 - km 0,903 10: 1,00=1,000 [D] ŠM5 - km 0,928 55: 1,00=1,000 [E] ŠM6 - km 0,949 85: 1,00=1,000 [F] ŠM7 - km 0,978 30: 1,00=1,000 [G] ŠM8 - km 1,347 00: 1,00=1,000 [H] ŠM9 - km 1,388 00: 1,00=1,000 [I] ŠM10 - km 1,417 25: 1,00=1,000 [J] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)ks=10,000 [K]	KUS	10,000	15 797,46	157 974,60
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, střihání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů - předepsané podkladní konstrukce				
78	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Prefabrikované betonové uliční vpusti s kalovým prostorem Včetně pozinkovaného čistícího koše a ocelové litinové mříže D400 viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace	KUS	38,000	5 155,63	195 913,94



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			UV0 - km 0,783 25: 1,00=1,000 [A]				
			UV1 - km 0,823 00: 1,00=1,000 [B]				
			UV2 - km 0,843 00: 1,00=1,000 [C]				
			UV3 - km 0,863 00: 1,00=1,000 [D]				
			UV4 - km 0,888 00: 1,00=1,000 [E]				
			UV5 - km 0,905 00: 1,00=1,000 [F]				
			UV6 - km 0,930 00: 1,00=1,000 [G]				
			UV7 - km 0,955 00: 1,00=1,000 [H]				
			UV8 - km 0,985 00: 1,00=1,000 [I]				
			UV9 - km 1,005 00: 1,00=1,000 [J]				
			UV10 - km 1,027 00: 1,00=1,000 [K]				
			UV11 - km 1,045 00: 1,00=1,000 [L]				
			UV12 - km 1,065 00: 1,00=1,000 [M]				
			UV13 - km 1,086 50: 1,00=1,000 [N]				
			UV14 - km 1,105 00: 1,00=1,000 [O]				
			UV15 - km 1,122 50: 1,00=1,000 [P]				
			UV16 - km 1,140 00: 1,00=1,000 [Q]				
			UV17 - km 1,165 00: 1,00=1,000 [R]				
			UV18 - km 1,185 00: 1,00=1,000 [S]				
			UV19 - km 1,205 00: 1,00=1,000 [T]				
			UV20 - km 1,225 00: 1,00=1,000 [U]				
			UV21 - km 1,245 00: 1,00=1,000 [V]				
			UV22 - km 1,259 75: 1,00=1,000 [W]				
			UV23 - km 1,271 00: 1,00=1,000 [X]				
			UV24 - km 1,294 00: 1,00=1,000 [Y]				
			UV25 - km 1,317 00: 1,00=1,000 [Z]				
			UV26 - km 1,350 00: 1,00=1,000 [AA]				
			UV27 a UV28 - km 1,390 00: 2,00=2,000 [AB]				
			UV29 - km 1,413 80: 1,00=1,000 [AC]				
			UV30 - km 1,414 60: 1,00=1,000 [AD]				
			UV31 - km 1,433 00: 1,00=1,000 [AE]				
			UV32 a UV33 - km 1,463 00: 2,00=2,000 [AF]				
			UV34: 1,00=1,000 [AG]				
			UV35 - km 1,533 89: 1,00=1,000 [AH]				
			UV36 - km 1,537 86: 1,00=1,000 [AI]				
			UV37 - km 1,544 35: 1,00=1,000 [AJ]				
			Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ)ks=38,000 [AK]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce				
79	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ Výšková úprava vodovodních šoupat a hydrantů viz C.1.1. Technická zpráva 31,00ks=31,000 [A]	KUS	31,000	1 136,54	35 232,74
			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
80	89946		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM Vysekání otvoru do stávající betonové dešťové kanalizace pro zaústění plastového potrubí DN 200 od uličních vpustí viz C.1.1. Technická zpráva UV0 - km 0,783 25: 1,00=1,000 [A] UV1 - km 0,823 00: 1,00=1,000 [B] UV2 - km 0,843 00: 1,00=1,000 [C] UV3 - km 0,863 00: 1,00=1,000 [D] UV4 - km 0,888 00: 1,00=1,000 [E] UV30 - km 1,414 60: 1,00=1,000 [F] UV34: 1,00=1,000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=7,000 [H]	KUS	7,000	1 198,17	8 387,19
			Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvodušnění potrubí a pod.				
8		Potrubí					1 578 883,42
9		Ostatní konstrukce a práce					
81	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ Silniční dvoumadlové zábradlí v. 1,10 m u příčného propustku v km 1,658 52 Včetně patních desek viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace	M	13,000	3 712,40	48 261,20



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(2,45+3,65+3,45+3,45)m=13,000 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy				
			- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)				
			- případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi				
	ZBV:	ZBV 2	ZBV 2		-2,100		-7 796,04
			aktuální množství		10,900		40 465,16
82	9113B1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ Jednostranné ocelové svodidlo Včetně dlouhých výškových náběhů dl. 12,00 m Úroveň zadržení H1 Pracovní šířka W5 (1,53) viz C.2.1. Technická zpráva, C.3.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace Příčný propustek v km 0,172 90: (72,75+80,25)m=153,000 [A] Příčný propustek v km 0,531 25: (80,25+80,25)m=160,500 [B] Celkem: A+B=313,500 [C]	M	313,500	1 252,94	392 796,69
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků				
			- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)				
			- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou				
			- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr				
			- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření				
			nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie				
	ZBV:	I			-121,500		-152 232,21



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zkrácení délek svodidel na příčných propustcích KM 0,172 a KM 0,531: skutečná délka: $(32+2*8)*4=192,000$ [B] (B) - 313,5 (SoD) =- 121,500 [C]				
			aktuální množství		192,000		240 564,48
83	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Z 11a,b plastové otevřené Směrové sloupky s kovovým bodcem ve spodní části sloupku pro zabudování do krajnice zatlučením viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy 56,00ks=56,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	56,000	336,44	18 840,64
84	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ Včetně odvozu a uložení na skládku viz C.1.1. Technická zpráva 56,00ks=56,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku	KUS	56,000	40,60	2 273,60
85	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Nástavce na svodidla viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace Příčný propustek v km 0,172 90: 6,00ks=6,000 [A] Příčný propustek v km 0,531 25: 8,00ks=8,000 [B] Celkem: A+B=14,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	14,000	290,03	4 060,42



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
86	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace P 4: 1,00*4,00=4,000 [A] IS 3c + IS 3c: 2,00*1,00=2,000 [B] P 1: 1,00*4,00=4,000 [C] IZ 4a: 1,00*2,00=2,000 [D] IZ 4b: 1,00*2,00=2,000 [E] P 4 + E 2b: 2,00*8,00=16,000 [F] P 2: 1,00*5,00=5,000 [G] IS 3b + IS 3b + IS 3b: 3,00*1,00=3,000 [H] A 12b: 1,00*2,00=2,000 [I] P 2 + E 2b: 2,00*3,00=6,000 [J] k P 2 doplnit E 2b: 1,00*1,00=1,000 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=47,000 [L]	KUS	47,000	1 461,76	68 702,72
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
		ZBV:					
		ZBV 2	ZBV 2		-8,000		-11 694,08
			aktuální množství		39,000		57 008,64
87	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace	KUS	40,000	58,01	2 320,40



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			P 4: 1,00*4,00=4,000 [A] IS 3c + IS 3c: 2,00*1,00=2,000 [B] P 1: 1,00*4,00=4,000 [C] IZ 4a + A 7a + E 4: 3,00*2,00=6,000 [D] IZ 4b + A 7a + E 4: 3,00*1,00=3,000 [E] P 4 + E 2b: 2,00*8,00=16,000 [F] P 2: 1,00*1,00=1,000 [G] IS 3b + IS 3b + IS 3b: 3,00*1,00=3,000 [H] IZ 4b: 1,00*1,00=1,000 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=40,000 [J] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
88	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace	KUS	23,000	87,01	2 001,23
			P 4: 1,00*4,00=4,000 [A] IS 3c + IS 3c: 1,00*1,00=1,000 [B] P 1: 1,00*4,00=4,000 [C] IZ 4a + A 7a + E 4: 1,00*2,00=2,000 [D] IZ 4b + A 7a + E 4: 1,00*1,00=1,000 [E] P 4 + E 2b: 1,00*8,00=8,000 [F] P 2: 1,00*1,00=1,000 [G] IS 3b + IS 3b + IS 3b: 1,00*1,00=1,000 [H] IZ 4b: 1,00*1,00=1,000 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=23,000 [J] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
89	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace	KUS	32,000	1 612,58	51 602,56



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			P 4: 1,00*4,00=4,000 [A] IS 3c + IS 3c: 1,00*1,00=1,000 [B] P 1: 1,00*4,00=4,000 [C] IZ 4a: 1,00*2,00=2,000 [D] IZ 4b: 1,00*2,00=2,000 [E] P 4 + E 2b: 1,00*8,00=8,000 [F] P 2: 1,00*5,00=5,000 [G] IS 3b + IS 3b + IS 3b: 1,00*1,00=1,000 [H] A 12b: 1,00*2,00=2,000 [I] P 2 + E 2b: 1,00*3,00=3,000 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=32,000 [K] Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)				
	ZBV:	ZBV 2	ZBV 2		-8,000		-12 900,64
			aktuální množství		24,000		38 701,92
90	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy V2b (1,50/1,50/0,125): (12,00+12,00+24,00+36,00+41,50+18,00)m/3,00*1,50*0,125m=8,969 [A] V4 (0,125): (468,00+323,00+318,40+334,40+24,80+104,80+779,60+16,00+685,60+11,00+93,80+47,50)m*0,125m=400,863 [B] V4 (0,50/0,50/0,125): (12,00+13,00+9,00+11,00)m/1,00*0,50*0,125m=2,813 [C] Celkem: A+B+C=412,645 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	412,645	69,61	28 724,22
	ZBV:	ZBV 2	ZBV 2		-37,750		-2 627,78



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		374,895		26 096,44
91	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA Dvojsložkový plast včetně směsi balotiny a protismykových přísad na vyzrálý kryt a na předchozí značení barvou viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy V2b (1,50/1,50/0,125): (12,00+12,00+24,00+36,00+41,50+18,00)m/3,00*1,50*0,125m=8,969 [A] V4 (0,125): (468,00+323,00+318,40+334,40+24,80+104,80+779,60+16,00+685,60+11,00+93,80+47,50)m*0,125m=400,863 [B] V4 (0,50/0,50/0,125): (12,00+13,00+9,00+11,00)m/1,00*0,50*0,125m=2,813 [C] Celkem: A+B+C=412,645 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	412,645	255,23	105 319,38
		ZBV:	ZBV 2				
			ZBV 2		-37,750		-9 634,93
			aktuální množství		374,895		95 684,45
92	915401		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA Betonové vodící proužky 0,25/0,50/0,08 m Uložení do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min. 0,10 m Vyspárování cementovou maltou M25-XF3 viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace Úsek č.1 km 0,000 00 - 0,765 00: 0,00m*0,25m=0,000 [A] Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: (9,37+5,00+7,93+2,20+22,75+5,70+3,25+2,30+12,40+1,75+9,10+22,30+27,10+5,00+17,35+6,50+4,50+2,85+4,10+25,10+8,95+23,65+11,20+1,85+4,00)m*0,25m=61,550 [B] Celkem: A+B=61,550 [C] Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože	M2	61,550	817,20	50 298,66
		ZBV:					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ZBV 2	ZBV 2		-23,800		-19 449,36
			aktuální množství		37,750		30 849,30
93	91552		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA Nápis "BUS" 1x barva + 1x plast viz C.1.2.1. Situace Barva: 2,00zastávky*(2,00*3,00písmena)=12,000 [A] Plast: 2,00zastávky*(2,00*3,00písmena)=12,000 [B] Celkem: A+B=24,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu	KUS	24,000	522,06	12 529,44
94	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Betonový silniční obrubník 0,15/0,25 m Betonový nájezdový obrubník 0,15/0,15 m Betonový náběhový obrubník 0,15/0,15-0,25 m Uložení do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min. 0,10 m viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy	M	908,490	396,08	359 834,72



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Betonový silniční obrubník 0,15/0,25 m: Pravá strana: 12,50+22,00+16,30+13,75+11,85+56,22+35,01+4,69+4,50+17,83+52,67+7,00+7,35+20,61+6,14+13,10+13,90+20,00+1,32+2,19+3,26+1,27+10,50+12,24+10,76+8,18+5,2 2+1,00+4,71+8,28+3,33=407,680 [A] Levá strana: 6,00+9,50+6,20+16,69+6,70+9,35+5,73+11,77+12,64+4,18+1,57+0,32+1,27+3,99+4,76+13,79+29,49+3,17+6,45+6,64+1,48+5,22+17,57+11,43+12,29+7,93+10,11+6,00+3 ,62+7,48+6,01+3,00=252,350 [B] Betonový nájezdový obrubník 0,15/0,15 m Pravá strana: 5,00+9,50+4,00+3,40+5,80+3,87+9,00+16,85+5,25+1,00+6,64+9,86+16,85+4,88+8,00+2,00+11,35+9,09+6,00+14,29+6,57=159,200 [C] Levá strana: 4,75+3,50+4,00+4,90+1,10+3,55+1,65+1,00+1,02+1,48+3,53+1,45+1,33=33,260 [D] Betonový náběhový obrubník 0,15/0,15-0,25 m Pravá strana: 30ks*1,00m=30,000 [E] Levá strana: 26ks*1,00m=26,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=908,490 [G] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
	ZBV:	I			70,000		27 725,60
			navýšení délky obrub u opěrné zdi KM 1,260-1,330: 70=70,000 [A]				
			aktuální množství		978,490		387 560,32
95	918345		PROPUSTY Z TRUB DN 300MM Trouby TZH-Q 30/250 Včetně podkladních betonových prážců viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace	M	70,700	1 528,08	108 035,26



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Sjezd v km 0,007 57: 7,40=7,400 [A] Sjezd v km 0,021 96: 7,40=7,400 [B] Sjezd v km 0,043 20: 7,30=7,300 [C] Sjezd v km 0,135 86: 12,40=12,400 [D] Sjezd v km 0,228 89: 8,40=8,400 [E] Sjezd v km 0,301 79: 8,40=8,400 [F] Sjezd v km 0,632 81: 8,30=8,300 [G] Sjezd v km 0,852 71: 5,80=5,800 [H] Sjezd v km 0,874 20: 5,30=5,300 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=70,700 [J] : Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.				
96	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Řezání asfaltového krytu v místech napojení viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace Úsek č.1 km 0,000 00 - 0,765 00: 5,00+5,25+4,90=15,150 [A] Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: 5,96+8,75+4,41+11,80+4,50+3,30+11,11+3,70+6,25+13,37+10,50+5,55+0,50+24,40+0,50=114,600 [B] Celkem: A+B=129,750 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	129,750	77,83	10 098,44
97	93132		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK Emulzní modifikovaná asfaltová zálivka včetně ošetření do vyfrézované drážky 0,01/0,06 m viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace Úsek č.1 km 0,000 00 - 0,765 00: (5,00+4,00+4,00+3,50+9,00+7,49+5,00+13,93+5,25+4,50)m*0,01m*0,06m=0,037 [A] Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: (32,51+24,04+15,29+5,96+4,20+3,56+7,11+15,27+8,75+7,24+4,41+27,26+18,38+10,33+10,28+11,80+6,61+7,27+4,57+11,52+3,08+11,11+9,84+3,30+9,99+3,70+33,95+6,25+24,66+7,88+13,37+5,60+10,50+6,58+17,62+14,05+5,67+21,44+2,55+1,09+15,71+5,55+0,5+24,40+0,50)m*0,01m*0,06m=0,297 [B] Celkem: A+B=0,334 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil	M3	0,334	91 566,56	30 583,23



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
98	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM Betonové žlabovky š. 0,57 m Uložení do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min 0,10m viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy $4,65+15,90+10,60+70,00+94,80+39,30+34,60=269,850$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu	M	269,850	439,62	118 631,46
	ZBV:	I	odpočet žlabovek u opěrné zdi KM 1,260-1,330: $-70=-70,000$ [A]		-70,000		-30 773,40
			aktuální množství		199,850		87 858,06
99	938543		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ Očištění povrchu vtokového a výtokového čela příčného propustku v km 1,658 52 80 % plochy čela propustku Výměra vygenerována v grafickém prostředí MicroStation viz C.1.1. Technická zpráva $(2,50+3,50+4,50+3,50)m^2 \cdot 0,80\% = 11,200$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	11,200	157,78	1 767,14
100	938544		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ Očištění povrchu vtokového a výtokového čela příčného propustku v km 1,658 52 20% plochy čela propustku Výměra vygenerována v grafickém prostředí MicroStation	M2	2,800	315,55	883,54



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz C.1.1. Technická zpráva (2,50+3,50+4,50+3,50)m ² *0,20%=2,800 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
101	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	25,622	1 236,27	31 675,71
			Vybourání stávající betonové plochy u zárubní zdi v km 1,271 00 – km 1,326 00 Vybourání zídky u č.p. 12 z betonu š. 0,50 m a v. 0,75 m Vybourání pásu š. 0,60 č.p. 12 Vybourání schodů u č.p. 42 Vybourání stávajícího kolmého čela podélného propustku na sjezdu v km 0,890 71 dl. 2,20 m, š. 0,25 m a v. 1,00 m Včetně odvozu a uložení na skládku viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace (11,00+65,00)m*0,20m=15,200 [A] (1,00+4,71+8,28+3,33)m*0,50m*0,75m=6,495 [B] 20,86m*0,60m*0,15m=1,877 [C] 1,50=1,500 [D] 2,20m*0,25m*1,00m=0,550 [F] Celkem: A+B+C+D+F=25,622 [G]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
102	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	0,847	2 472,55	2 094,25
			Odbourání stávajících říms příčného propustku v km 1,658 52 š. 0,55 m a v. 0,10 m Včetně odvozu a uložení na skládku viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace (3,00+4,30+4,10+4,00)m*0,55m*0,10m=0,847 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
	ZBV:	I	-0,847=-0,847 [A]		-0,847		-2 094,25
			aktuální množství		0,000		0,00
103	966345		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM Vybourání stávajícího potrubí podélných propustku DN 300 na sjezdu Včetně odvozu a uložení na skládku viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace Sjezd v km 0,007 57: 5,50=5,500 [A] Sjezd v km 0,021 96: 3,50=3,500 [B] Sjezd v km 0,043 20: 4,00=4,000 [C] Sjezd v km 0,228 89: 7,00=7,000 [D] Sjezd v km 0,301 79: 6,50=6,500 [E] Celkem: A+B+C+D+E=26,500 [F] Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí	M	26,500	340,30	9 017,95
104	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM Vybourání stávajícího potrubí podélných propustku DN 400 na sjezdu Včetně odvozu a uložení na skládku	M	48,100	609,07	29 296,27



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace Sjezd v km 0,135 86: 11,00=11,000 [A] Sjezd v km 0,852 71: 5,80=5,800 [B] Sjezd v km 0,874 20: 5,30=5,300 [C] Sjezd v km 0,890 71: 21,00=21,000 [D] Sjezd v km 0,927 66: 5,00=5,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=48,100 [F]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí				
105	96657		ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM Odstranění stávajících betonových žlabovek š. 0,57 m a betonového lože Včetně odvozu a uložení na skládku viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace 19,00+8,00+70,00+39,30+34,60=170,900 [A]	M	170,900	191,03	32 647,03
		Technická specifikace:	- zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží - zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
106	96688		VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH Vybourání stávajících kanalizačních šachet na stávající dešťové kanalizaci Včetně odvozu a uložení na skládku viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace	KUS	9,000	1 218,13	10 963,17



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ŠM1 - km 0,819 35: 1=1,000 [A]				
			ŠM3 - km 0,881 85: 1=1,000 [B]				
			ŠM4 - km 0,903 10: 1=1,000 [C]				
			ŠM5 - km 0,928 55: 1=1,000 [D]				
			ŠM7 - km 0,978 30: 1=1,000 [E]				
			UV22 - km 1,259 75: 1=1,000 [F]				
			ŠM8 - km 1,347 00: 1=1,000 [G]				
			ŠM10 - km 1,417 25: 1=1,000 [H]				
			UV37 - km 1,544 35: 1=1,000 [I]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=9,000 [J]				
		Technická specifikace:	- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
9	Ostatní konstrukce a práce						1 311 782,24

Celkem:

15 022 957,80

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)**Objekt:** SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady**Rozpočet:** SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 364 863,80 Kč**Cena celková:** 356 578,54 Kč**DPH:** 74 881,49 Kč**Cena s daní:** 431 460,03 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 356 578,54 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina 2000 kg/m3 pol. č. 12373: 3,30=3,300 [A] pol. č. 13273: 2,012=2,012 [B] Celkem: (A+B)*2=10,624 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	10,624	139,22	1 479,07
2	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) Podkladní vrstvy 2200 kg/m3 pol. č. 11332: 132,145*2,2=290,719 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	290,719	139,22	40 473,90
91	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) Betonová suť pol. č. 11318: 4,044m3*2,40t/m3=9,706 [A] pol. č. 11351: 9,85m*0,10m2*2,40t/m3=2,364 [B] Celkem: A+B=12,070 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	12,070	174,02	2 100,42
0			Všeobecné konstrukce a práce				44 053,39
1			Zemní práce				
8	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC Odstranění zámkové dlažby u chodníku v š. 0,60 m za silniční obrubou Odstranění zámkové dlažby u sjezdů Včetně odvozu a uložení na skládku viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace Stávající chodník: 54,00=54,000 [A] Sjezd v km 0,884 86: 6,50=6,500 [B] Vstup v km 0,900 00: 1,80=1,800 [C] Sjezd v km 1,100 29: 3,60=3,600 [D] Vstup v km 1,363 39: 1,50=1,500 [E] Celkem: (A+B+C+D+E)m2*0,06m=4,044 [F]	M3	4,044	939,17	3 798,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
9	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO Odtěžení konstrukce v tl. 0,42 m a 0,30 m Včetně odvozu a uložení na skládku viz C.1.1. Technická zpráva Sjezd v km 0,007 57: 5,50*3,00=16,500 [A] Sjezd v km 0,021 96: 3,50*3,00=10,500 [B] Sjezd v km 0,043 20: 4,00*3,00=12,000 [C] Sjezd v km 0,135 86: 11,00*2,50=27,500 [D] Sjezd v km 0,228 89: 7,00*3,77=26,390 [E] Sjezd v km 0,301 79: 6,50*3,00=19,500 [F] Sjezd v km 0,632 81: 8,30*2,50=20,750 [G] Sjezd v km 0,836 27: 4,75*1,40=6,650 [H] Sjezd v km 0,848 59: 3,50*1,45=5,075 [I] Sjezd v km 0,852 71: 5,80*2,32=13,456 [J] Sjezd v km 0,871 04: 4,00*1,40=5,600 [K] Sjezd v km 0,874 20: 5,30*1,94=10,282 [L] Sjezd v km 0,884 86: 4,90*1,40=6,860 [M] Sjezd v km 0,890 71: 15,00=15,000 [N] Vstup v km 0,900 00: 2,50=2,500 [O] Sjezd v km 0,927 66: 5,00*1,65=8,250 [P] Sjezd v km 0,949 64: 9,50*1,65=15,675 [Q] Sjezd v km 0,980 91: 4,00*2,15=8,600 [R] Sjezd v km 1,023 12: 5,80*1,65=9,570 [S] Sjezd v km 1,132 67: 7,98*1,50=11,970 [T] Sjezd v km 1,239 26: 9,00*1,65=14,850 [U] Sjezd v km 1,352 50: (6,64+9,86)*1,50=24,750 [V] Sjezd v km 1,395 00: 35,00=35,000 [W] Sjezd v km 1,500 00: 6,00*1,00=6,000 [X] Stávající chodník: 54,00=54,000 [Y] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G)m2*0,42m+(H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y)m2*0,30m=132,145 [Z]	M3	132,145	171,12	22 612,65
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
11	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Odstranění záhonových obrubníků a betonového lože Včetně odvozu a uložení na skládku viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace Sjezd v km 0,884 86: 1,50+1,30=2,800 [A] Vstup v km 0,900 00: 1,65+1,70=3,350 [B] Sjezd v km 1,100 29: 1,00+1,00=2,000 [D] Vstup v km 1,363 39: 0,85+0,85=1,700 [E] Celkem: A+B+D+E=9,850 [F] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	9,850	75,41	742,79
13	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Plošné frézování asfaltobetonového souvrství v tl. 0,11 m Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace Sjezd v km 0,890 71: 12,60=12,600 [A] Sjezd v km 1,002 83: 5,50=5,500 [B] Sjezd v km 1,041 76: 6,00=6,000 [C] Sjezd v km 1,261 23: 26,00=26,000 [D] Sjezd v km 1,281 75: 4,50=4,500 [E] Celkem: (A+B+C+D+E)m2*0,11m=6,006 [F] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku zhotovitele. Nezahrnuje poplatek za skládku.	M3	6,006	1 399,16	8 403,35
14	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Frézování drážky pro asfaltovou zálivku 0,01/0,06 m Pracovní páry viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace	M	25,360	43,58	1 105,19



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Sjezd v km 1,002 83: 3,40=3,400 [A] Sjezd v km 1,041 76: 3,87=3,870 [B] Sjezd v km 1,261 23: 13,85=13,850 [C] Sjezd v km 1,281 75: 4,24=4,240 [D] Celkem: A+B+C+D=25,360 [E]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
117	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I Odkop pro novostavbu chodníku Včetně odvozu a uložení na skládku viz C.1.1. Technická zpráva 11,00m2*0,30m=3,300 [A]	M3	3,300	247,11	815,46
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
115	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I Hloubení rýhy š. 0,40 m a hl. 0,30 m pro nové betonové obrubníky Včetně odvozu a uložení na skládku viz C.1.1. Technická zpráva pol. č. 917211: 16,77m*0,40m*0,30m=2,012 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	2,012	411,84	828,62
1		Zemní práce					38 306,06
5		Komunikace					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
40	56336		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM ŠDa 0/63 tl. 0,30 m Edef = 70 MPa viz C.1.1. Technická zpráva Sjezd v km 0,007 57: 6,40*3,00=19,200 [A] Sjezd v km 0,021 96: 6,40*3,00=19,200 [B] Sjezd v km 0,043 20: 6,30*3,00=18,900 [C] Sjezd v km 0,135 86: 11,40*2,50=28,500 [D] Sjezd v km 0,228 89: 7,40*3,77=27,898 [E] Sjezd v km 0,301 79: 7,40*3,00=22,200 [F] Sjezd v km 0,632 81: 7,30*2,50=18,250 [G] Sjezd v km 0,836 27: 4,75*1,40=6,650 [H] Sjezd v km 0,848 59: 3,50*1,45=5,075 [I] Sjezd v km 0,852 71: 4,80*2,32=11,136 [J] Sjezd v km 0,871 04: 4,00*1,40=5,600 [K] Sjezd v km 0,874 20: 4,30*1,94=8,342 [L] Sjezd v km 0,884 86: 4,90*1,40=6,860 [M] Sjezd v km 0,890 71: 15,00=15,000 [N] Vstup v km 0,900 00: 2,50=2,500 [O] Sjezd v km 0,927 66: 5,00*1,65=8,250 [P] Sjezd v km 0,949 64: 9,50*1,65=15,675 [Q] Sjezd v km 0,980 91: 4,00*2,15=8,600 [R] Sjezd v km 1,023 12: 5,80*1,65=9,570 [S] Sjezd v km 1,132 67: 7,98*1,50=11,970 [T] Sjezd v km 1,239 26: 9,00*1,65=14,850 [U] Sjezd v km 1,352 50: (6,64+9,86)*1,50=24,750 [V] Sjezd v km 1,395 00: 35,00=35,000 [W] Sjezd v km 1,500 00: 6,00*1,00=6,000 [X] Stávající chodník: 54,00=54,000 [Y] Novostavba chodníku: 11,00=11,000 [Z] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z=414,976 [AA]	M2	414,976	346,83	143 926,13
			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
42	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM zpevnění krajnice frézovaným materiálem, v případě chybějícího materiálu nákup a doplnění ŠDa 0/32 Tl. 100 mm, zahutnit 0,03 m pod hranu sjezdu viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace Sjezd v km 0,007 57: 1,25+1,25=2,500 [A] Sjezd v km 0,021 96: 1,25+1,25=2,500 [B] Sjezd v km 0,043 20: 1,25+1,25=2,500 [C] Sjezd v km 0,135 86: 1,25+1,25=2,500 [D] Sjezd v km 0,228 89: 3,00+2,50=5,500 [E] Sjezd v km 0,301 79: 1,25+1,25=2,500 [F] Sjezd v km 0,632 81: 1,25+1,25=2,500 [G] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G)m2=20,500 [H] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	20,500	49,89	1 022,75
43	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PIE 0,60 kg/m2 zbytkové hmotnosti asfaltu na vrstvu šterkodrti nebo na odfrézovaný povrch v úseku č.2 viz C.1.1. Technická zpráva Sjezd v km 0,852 71: 4,40*2,32=10,208 [A] Sjezd v km 0,874 20: 4,00*1,94=7,760 [B] Sjezd v km 0,890 71: 14,00=14,000 [C] Sjezd v km 1,002 83: 5,50=5,500 [D] Sjezd v km 1,041 76: 6,50=6,500 [E] Sjezd v km 1,261 23: 28,50=28,500 [F] Sjezd v km 1,281 75: 5,00=5,000 [G] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G)m2=77,468 [H] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu	M2	77,468	15,98	1 237,94



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
104	572133		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,5KG/M2	M2	108,050	19,61	2 118,86
			PIE 1,30 kg/m2 zbytkové hmotnosti asfaltu na vrstvu šterkodrti v úseku č.1 viz C.1.1. Technická zpráva				
			Sjezd v km 0,007 57: 4,40*3,00=13,200 [A] Sjezd v km 0,021 96: 4,40*3,00=13,200 [B] Sjezd v km 0,043 20: 3,90*3,00=11,700 [C] Sjezd v km 0,135 86: 9,40*2,50=23,500 [D] Sjezd v km 0,228 89: 18,00=18,000 [E] Sjezd v km 0,301 79: 5,40*3,00=16,200 [F] Sjezd v km 0,632 81: 4,90*2,50=12,250 [G] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G)m2=108,050 [H]				
		Technická specifikace:	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
44	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	181,266	10,58	1 917,79
			PSE 0,30 kg/m2 mezi asfaltobetonovou vrstvou ACO 11+ a ACP 22+ v úseku č.1 PSE 0,30 kg/m2 mezi asfaltobetonovou vrstvou ACO 11+ a ACL 16+ v úseku č.2 uvedeno ve zbytkové hmotnosti asfaltu viz C.1.1. Technická zpráva				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Sjezd v km 0,007 57: 4,20*3,00=12,600 [A] Sjezd v km 0,021 96: 4,20*3,00=12,600 [B] Sjezd v km 0,043 20: 3,70*3,00=11,100 [C] Sjezd v km 0,135 86: 9,20*2,50=23,000 [D] Sjezd v km 0,228 89: 17,00=17,000 [E] Sjezd v km 0,301 79: 5,20*3,00=15,600 [F] Sjezd v km 0,632 81: 4,70*2,50=11,750 [G] Sjezd v km 0,852 71: 4,20*2,32=9,744 [H] Sjezd v km 0,874 20: 3,80*1,94=7,372 [I] Sjezd v km 0,890 71: 15,00=15,000 [J] Sjezd v km 1,002 83: 5,50=5,500 [K] Sjezd v km 1,041 76: 6,50=6,500 [L] Sjezd v km 1,261 23: 28,50=28,500 [M] Sjezd v km 1,281 75: 5,00=5,000 [N] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)m2=181,266 [O] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
45	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+, 50 mm viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace	M2	170,436	227,92	38 845,77



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Sjezd v km 0,007 57: 4,00*3,00=12,000 [A] Sjezd v km 0,021 96: 4,00*3,00=12,000 [B] Sjezd v km 0,043 20: 3,50*3,00=10,500 [C] Sjezd v km 0,135 86: 9,00*2,50=22,500 [D] Sjezd v km 0,228 89: 16,00=16,000 [E] Sjezd v km 0,301 79: 5,00*3,00=15,000 [F] Sjezd v km 0,632 81: 4,50*2,50=11,250 [G] Sjezd v km 0,852 71: 4,00*2,32=9,280 [H] Sjezd v km 0,874 20: 3,56*1,94=6,906 [I] Sjezd v km 0,890 71: 13,00=13,000 [J] Sjezd v km 1,002 83: 5,50=5,500 [K] Sjezd v km 1,041 76: 6,00=6,000 [L] Sjezd v km 1,261 23: 26,00=26,000 [M] Sjezd v km 1,281 75: 4,50=4,500 [N] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)m2=170,436 [O] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
46	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+, 60 mm viz C.1.1. Technická zpráva Sjezd v km 0,852 71: 4,40*2,32=10,208 [A] Sjezd v km 0,874 20: 4,00*1,94=7,760 [B] Sjezd v km 0,890 71: 14,00=14,000 [C] Sjezd v km 1,002 83: 5,50=5,500 [D] Sjezd v km 1,041 76: 6,50=6,500 [E] Sjezd v km 1,261 23: 28,50=28,500 [F] Sjezd v km 1,281 75: 5,00=5,000 [G] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G)m2=77,468 [H] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu	M2	77,468	204,55	15 846,08



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
47	574E68		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM ACP 22+, 70 mm viz C.1.1. Technická zpráva Sjezd v km 0,007 57: 4,40*3,00=13,200 [A] Sjezd v km 0,021 96: 4,40*3,00=13,200 [B] Sjezd v km 0,043 20: 3,90*3,00=11,700 [C] Sjezd v km 0,135 86: 9,40*2,50=23,500 [D] Sjezd v km 0,228 89: 18,00=18,000 [E] Sjezd v km 0,301 79: 5,40*3,00=16,200 [F] Sjezd v km 0,632 81: 4,90*2,50=12,250 [G] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G)m2=108,050 [H] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	108,050	223,69	24 169,70
115	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Betonová zámková dlažba 0,20/0,10/0,06, šedá viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace	M2	67,100	413,30	27 732,43



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Sjezd v km 0,884 86: 4,20=4,200 [A] Vstup v km 0,900 00: 1,50=1,500 [B] Sjezd v km 1,100 29: 2,10=2,100 [C] Vstup v km 1,363 39: 0,80=0,800 [D] Stávající chodník: 49,00=49,000 [E] Novostavba chodníku: 9,50=9,500 [F] Celkem: (A+B+C+D+E+F)m2=67,100 [G] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
116	582617		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM Betonová zámková reliéfní dlažba 0,20/0,10/0,06, červená viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace Sjezd v km 0,884 86: 2,00=2,000 [A] Vstup v km 0,900 00: 0,50=0,500 [B] Sjezd v km 1,100 29: 1,40=1,400 [C] Vstup v km 1,363 39: 0,70=0,700 [D] Stávající chodník: 1,10+1,90+1,10+1,00=5,100 [E] Celkem: (A+B+C+D+E)m2=9,700 [G] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	9,700	854,15	8 285,26



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	ZBV:	ZBV 2	ZBV 2		-9,700		-8 285,26
			aktuální množství		0,000		0,00
5		Komunikace					256 817,45
9		Ostatní konstrukce a práce					
75	917211		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM Betonový záhonový obrubník 0,05/0,25 m Uložení do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min. 0,10 m viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace Sjezd v km 0,884 86: 1,50+1,30=2,800 [A] Vstup v km 0,900 00: 1,65+1,70=3,350 [B] Sjezd v km 1,100 29: 1,00+1,00=2,000 [D] Vstup v km 1,363 39: 0,85+0,85=1,700 [E] Novostavba chodníku u autobusové zastávky: 6,07+0,85=6,920 [F] Celkem: A+B+D+E+F=16,770 [G]	M	16,770	377,51	6 330,84
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
81	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Řezání asfaltového krytu v místech napojení viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace Sjezd v km 1,002 83: 3,40=3,400 [A] Sjezd v km 1,041 76: 3,87=3,870 [B] Sjezd v km 1,261 23: 13,85=13,850 [C] Sjezd v km 1,281 75: 4,24=4,240 [D] Celkem: A+B+C+D=25,360 [E]	M	25,360	77,83	1 973,77
		Technická specifikace:	položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
106	93551		ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	4,200	2 165,96	9 097,03



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)
Objekt: SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Odvodňovací žlábek s krycím ocelovým roštem u vrat na sjezdu v km 0,852 71 Vyustění do přídlažby Uložení do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min. 0,10 m viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace 4,20=4,200 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě				
9		Ostatní konstrukce a práce					17 401,64

Celkem:

356 578,54