NOMISTAV s.r.o.

CENOVÁ KALKULACE

Akce: **Zpevnění plochy Stříbrnické Nivy - vícepráce - úprava studny**

výkaz výměr	jednotka	výkaz	cena	celkem
ruční odkopávky pro snížení nivelety základu studny	m3	1,15	595,00	684,25
snížení nivelety stěny studny - cihelné zdivo	m3	0,65	1725,00	1121,25
naložení, odvoz a skládkovné suti a zeminy	t	3,25	210,00	682,50
výškové osazení betonového základu studny	soubor	1,00	950,00	950,00
ocelová výztuž základu	t	0,13	5300,00	662,50
přebetonování základu s výztuží	m3	0,75	3750,00	2812,50
přesun hmot	t	2,30	185,00	425,50
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
mezisoučet	7338,50			

cena bez DPH:	**7 338,5 Kč**
DPH 21%:	**1 541,1 Kč**
celkem včetně 21% DPH:	**8 879,6 Kč**