

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník),
v platném znění

Smluvní strany:

Městská část Praha 14

se sídlem Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
zastoupena Správou majetku Prahy 14, a.s.
se sídlem Metujská 907, 198 00 Praha 9, Hloubětín
jednající [redacted]
IČ: 25622684
DIČ: CZ25622684
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.
č. ú.: 049023-9800050998/6000
dále jen objednatel – na straně jedné

a

OTISTAV s.r.o.

se sídlem Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9
zastoupené [redacted] jednatelem společnosti
IČ: 248 32 898
DIČ: CZ24832898
Bankovní spojení: Sberbank a.s.
č.ú.: 4200556159/6800
Ve věcech obchodních a smluvních je oprávněn jednat [redacted]
Ve věcech technických je oprávněn jednat [redacted]
dále jen zhotovitel – na straně druhé

Preambule

Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu s názvem **Rekonstrukce 5 bytových jader (ulice Ronešova, Rochovská, Bratří Venclíků) bytového fondu ve správě MČ Praha 14** zadávaného mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

V rámci výše uvedeného zadávacího řízení byla nabídka zhotovitele vybrána jako nabídka nejvhodnější.

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací specifikovaných v čl. 2. této smlouvy.
- 1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. 2. této smlouvy svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny.

2. Předmět díla

- 2.1. Předmětem díla je rekonstrukce bytového sanitárního jádra bytové jednotky/bytových jednotek ve vlastnictví Města Praha a ve správě objednatele, v rozsahu podle Výkazu(ů) výměr dle přílohy č. 1 této smlouvy.
- 2.2. Součástí díla je také zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.
- 2.3. Zhotovením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků a technického vybavení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, dodávek a služeb, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné, zejména, nikoliv však výlučně:
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;
 - zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby;
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou);
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
 - zajištění čistoty staveniště a zejména jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele;
 - odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
 - zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Stavby, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Stavby, a to včetně letového ověření;
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků;
 - zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů.
- 2.4. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, musí být objednatelem předem odsouhlaseny, v případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s čl. 13.2. této smlouvy.

- 2.5. Cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.
- 2.6. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.

3. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
 - 3.1.1. Termín zahájení prací: do 5 dnů od podpisu této smlouvy
 - 3.1.2. Termín dokončení díla: 90 dnů od zahájení prací
- 3.2. Plnění díla bude prováděno podle předem navzájem odsouhlaseného harmonogramu prací.
- 3.3. Dřívější plnění je možné.
- 3.4. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení stavby. V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být v souladu s čl. 13.2. uzavřen dodatek k této smlouvě.
- 3.5. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů od podpisu smlouvy, zhotovitel je povinen vykonat veškerou nezbytnou součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. V případě, že pro zahájení prací není nutné předání celého staveniště, je objednatel oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po částech. Příslušnou část staveniště předá objednatel zhotoviteli vždy následující den po výzvě zhotovitele k předání této části, nejdříve však v den uvedený ve smlouvě či v harmonogramu prací jako den zahájení té části díla, pro jejíž provádění je daná část staveniště nutná. Předání je možné pouze v pracovní den.

4. Cena díla

- 4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a je uvedena ve Výkazu výměr (je-li předmětem smlouvy rekonstrukce několika bytových jader, přílohou smlouvy bude tolik Výkazů výměr, kolik bytových jader je rekonstruováno), který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.
- 4.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.
- 4.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.
- 4.4. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
- 4.5. Objednatel je ve vztahu k danému předmětu plnění osobou povinnou k dani ve smyslu uplatnění přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

- 4.6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek.
- 4.6.1. Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných ÚRS Praha, a.s. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem.
- 4.6.2. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
- 4.7. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.

5. Platební podmínky

- 5.1. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě dílčí měsíční fakturace na základě skutečně provedených prací a dodávek.
- 5.2. Fakturace a platba skutečně provedených prací bude probíhat následovně:
- 5.2.1. Fakturace skutečně provedených prací bude probíhat na základě měsíčních faktur. Faktury budou doloženy zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, ceny za jednotku, množství a výsledné ceny za příslušnou položku a budou odsouhlaseny objednatelem.
- 5.2.2. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% ze sjednané ceny díla bez DPH. Překročí-li zhotovitel některou fakturou hodnotu 90 % ze sjednané ceny díla, je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90 % ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90 % ze sjednané ceny nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.
- 5.3. Zádržné
- 5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla bez DPH slouží jako zádržné, které bude zhotoviteli uhrazeno po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě převzetí díla, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebrání užívání díla, až po odstranění posledního z nich.
- 5.3.2. Zádržné, tudíž i cena díla, bude uhrazena Objednatelem na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem ve lhůtě 2 dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě převzetí díla, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebrání užívání díla, ihned po odstranění posledního z nich. V daňovém dokladu bude uvedeno, že se jedná o konečný daňový doklad (konečnou fakturu), přičemž přílohou této konečné faktury bude soupis všech dílčích faktur. Konečná faktura bude mít splatnost 10 dnů ode dne následujícího po dni doručení daňového dokladu objednateli.
- 5.4. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál (bez provedení prací) a přijmout vystavenou fakturu za tento materiál. Platební podmínky se řídí stejně jako v případě ostatní fakturace. Zhotovitel na toto nemá právní nárok.
- 5.5. Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 30 dnů od doručení faktury objednateli.

- 5.6. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
- 5.7. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Součástí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený technickým dozorem objednatele (TD).
- 5.8. Daňový doklad musí být doručen na adresu objednatele nejpozději do 7. dne následujícího měsíce.
- 5.9. V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu do 20 dnů od jejího doručení vrátit. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 30denní lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené nebo nové faktury objednateli.

6. Staveniště

- 6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí zhotovitel jako součást díla.
- 6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 6.4. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních.
- 6.5. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 6.6. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
- 6.9. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
- 6.10. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či poddodavatele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.
- 6.11. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.
- 6.12. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.
- 6.13. Vytýčení všech inženýrských sítí a zařízení na staveništi zajišťuje zhotovitel, který také odpovídá za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení jakéhokoliv druhu.

- 6.14. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.

7. Provádění díla

- 7.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 7.2. Stavební deník musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele a případného koordinátora BOZP stavby, a to každý den minimálně v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.
- 7.3. Zhotovitel je povinen do 10 kalendářních dnů po kolaudaci stavby, v případě, že kolaudační orgán zjistí vady a nedodělky, při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých v kolaudačním rozhodnutí, předat objednateli originál stavebního deníku.
- 7.4. TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 11.
- 7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TD objednatele a nesmí mít vliv na výši ceny díla.
- 7.6. Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce.
- 7.7. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, že by skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu výměr. Pokud bude muset zhotovitel odstranit odlišné množství materiálu, než bylo stanoveno v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, provede zhotovitel jeho přesný soupis včetně ocenění dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. V případě, že zhotovitel může část materiálu, který je dle projektu označen jako nepoužitelný a u kterého v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy, ocenil jeho vytěžení, manipulaci s ním, jeho odvoz a poplatky za uložení na skládku a který by musel být zlikvidován ve smyslu zákona o odpadech, využít ať už při stávající stavební nebo jiné stavební akci, provede v rámci konečné fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis včetně kalkulace předloží objednateli k odsouhlasení. Tento postup musí být taktéž v souladu s ustanoveními čl. 4.
- 7.8. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určený stavební dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel nebo jím určená osoba. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.

- 7.9. TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD objednatele dočasně zastaveno.
- 7.10. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, instalační rozvody v budovách, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a zpřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či zpřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
- 7.11. Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli.
- 7.12. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 7.13. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 7.14. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 7.15. Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem.
- 7.16. Vznikne-li nově nutnost působení koordinátora BOZP, podle části třetí zákona 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v současném znění a ve znění provádějících předpisů; je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit objednateli. Vznikne-li nutnost působení koordinátora BOZP úkony zhotovitele (např. přizváním poddodavatele), nese náklady na činnost koordinátora BOZP zhotovitel.
- 7.17. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, když právní předpisy jeho působení nevyžadují.
- 7.18. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o:
- a) umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP
 - b) dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními poddodavateli

- c) přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván
 - d) řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen
 - e) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních prací a jeho změnách
 - f) včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla
 - g) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích a jejich pracovních, kteří se budou na zhotovení díla podílet a o změnách těchto pracovníků
 - h) řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení prací a činností vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP.
- 7.19. Zhotovitel navštívil místo plnění veřejné zakázky a pečlivě překontroloval kompletní projektovou dokumentaci, jakož i veškeré další podklady pro provedení díla, které od objednatele převzal a souhlasí s tím, že objednatel nebude po uzavření smlouvy o dílo brát zřetel na požadavky, uplatňované nároky a námitky zhotovitele vyplývající z nedostatečné prohlídky místa plnění nebo vad projektové dokumentace a všech ostatních podkladů pro provedení díla nebo nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci. Zhotovitel bere na vědomí, že na všechny vady projektové dokumentace a ostatních podkladů poskytnutých zhotoviteli objednatelem či na nedostatečný či chybný popis díla v projektové dokumentaci byl zhotovitel povinen písemně upozornit objednatele před podpisem smlouvy o dílo.
- 7.20. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy o dílo učinil veškeré úkony nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména kontrolní průzkumy daného staveniště a ověřil tak, že staveniště umožňuje provedení díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy o dílo provedl kontrolu výpočtů pro návrh některých částí díla, překontroloval údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady vzájemně porovnal a ověřil jejich správnost a proveditelnost díla a prohlašuje, že nezjistil nevhodnost projektové dokumentace či ostatních podkladů poskytnutých zhotoviteli objednatelem a že tyto jsou bez vad a jsou vhodné pro provedení díla. Zhotovitel v souvislosti s prohlášeními učiněnými výše dále bere na vědomí, že v případě, že po uzavření smlouvy o dílo vyjde najevo, že písemně neupozornil objednatele na skutečnosti uvedené výše před uzavřením smlouvy o dílo a zhotovitel až po uzavření smlouvy o dílo objednateli sdělí existenci vad a nevhodnost projektové dokumentace nebo ostatních podkladů převzatých od objednatele, jdou veškeré náklady s tímto spojené k tíži zhotovitele a tento není oprávněn uplatňovat vůči objednateli z tohoto titulu jakékoliv nároky či odstoupit od smlouvy, s čímž výslovně souhlasí.
- 7.21. Likvidaci komunálního odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztríděn dle příslušných předpisů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 21/2005 Sb., HMP, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech) a likvidace stavebního odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztríděn dle příslušných předpisů ve

smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů.

- 7.22. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace eventuálně zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb.
- 7.23. Stavební práce budou probíhat v obydlené zóně. Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.
- 7.24. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými.
- 7.25. Zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor dotčených stavebními pracemi.

8. Převzetí díla

- 8.1. Zhotovitel vyzve nejméně 10 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí dokončeného díla. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení stavby. K tomuto řízení je zhotovitel povinen vyslat odborně způsobilou osobu, která bude schopna poskytovat kvalifikované informace týkající se předmětu díla.
- 8.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:
 - stavební deník
 - atesty použitých materiálů
 - doklady o provedených zkouškách
 - dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí (čl. 8.5)
 - prohlášení o shodě
 - doklady o likvidaci odpadů.
- 8.3. Ojedinělé drobné vady a drobné nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělků odstranit v dohodnutých lhůtách.
- 8.4. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny vady a nedodělků dle čl. 8.3. této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod.
- 8.5. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech.
- 8.6. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel povinen je odstranit bezodkladně od jejich zjištění.

- 8.7. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech stanovených touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších poddodavatelů. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu poddodavatelů a zároveň by se jednalo o poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), tj. nový poddodavatel musí splňovat tytéž kvalifikační předpoklady jako poddodavatel původní.

9. Záruční podmínky

- 9.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v 60 měsících, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 9.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 9.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 9.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 9.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém s objednatel. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
- 9.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 9.1. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

10. Odpovědnost za škodu

- 10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
- 10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená s dílem, a to pro případ věcných škod až do hodnoty ceny díla a v případě odpovědnostních škod minimálně 2 mil. Kč s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatel kdykoliv předložit platnou pojistnou smlouvu dle tohoto článku.

11. Sankce

- 11.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu plnění se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení, maximálně však do výše 20 % dlužné částky.
- 11.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 11.5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč v případě, že nesplní povinnost oznámit objednateli nově vzniklou nutnost působení koordinátora BOZP.
- 11.6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den nesplnění povinnosti dle čl. 10.4. této smlouvy.
- 11.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 11.8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
- 11.9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
- 11.10. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.
- 11.11. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamaci a za každý započatý den prodlení.
- 11.12. Jestliže zhotovitel i přes upozornění objednatele ve stavebním deníku pokračuje ve stavebních pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý takový případ.

12. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
 - vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní v stanovené lhůtě
 - prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů
 - prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů
 - úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona
 - porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení
 - nedodržení povinnosti dle čl.10.4. této smlouvy .

- 12.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.

13. Závěrečná ustanovení


- 13.1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 13.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 13.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 13.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
- 13.5. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 13.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 13.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 13.8. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 13.9. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku
- 13.10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.
- 13.11. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.
- 13.12. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
- 13.13. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 13.14. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a zhotovitel obdrží dva a objednatel tři.
- 13.15. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 13.16. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES), vedené městskou částí Praha 14, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje

o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího uzavření, dobu účinnosti od/do a dále vlastní text smlouvy.

- 13.17. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 13.18. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením č. 701/RMČ/2018 ze dne 26. 11. 2018.
- 13.19. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
Příloha č. 1 – Výkaz(y) výměr (oceněný ze zadávacího řízení)

V Praze dne: 03 -12- 2018

V dne: 3.12.2018

.....


.....

za zhotovitele

Položkový rozpočet pro část 4 veřejné zakázky

Stavba: Bytový dům Rochovská 767/19, Praha 9

Objekt: Rekonstrukce bytového jádra

Rozpočet: Rochovská 767 byt č. 19

Objednatel: Městská část Praha 14
Bratři Venclíků 1073/8
19800 Praha-Černý Most

IČO: 00231312
DIČ: CZ00231312

Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.
Českolipská 390/7
19800 Praha 9 - Střížkov

IČO: 24832898
DIČ: CZ24832898

Rozpis ceny			Celkem
HSV			60 522,16
PSV			88 280,31
MON			14 226,77
Vedlejší náklady			13 834,36
Ostatní náklady			0,00
Celkem			176 863,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	176 863,60 CZK
Snížená DPH	15 %	26 530,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,40 CZK

Cena celkem s DPH

203 394,00 CZK

v Praha dne 8. 11. 2018



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			14 577,75	8
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			7 959,28	5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 792,05	1
64	Výplně otvorů	HSV			2 923,66	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			308,21	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			6 291,91	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			26 051,83	15
99	Staveništní přesun hmot	HSV			617,47	0
711	Izolace proti vodě	PSV			8 126,91	5
713	Izolace tepelné	PSV			1 070,83	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			2 577,02	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			6 101,08	3
725	Zařizovací předměty	PSV			33 801,53	19
766	Konstrukce truhlářské	PSV			10 065,04	6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			22 237,07	13
783	Nátěry	PSV			1 137,43	1
784	Malby	PSV			3 163,40	2
M21	Elektromontáže	MON			14 226,77	8
VN	Vedlejší náklady	VN			13 834,36	8
Cena celkem					176 863,60	100

Položkový rozpočet pro část 4 veřejné zakázky

S:	Bytový dům Rochovská 767/19, Praha 9
O:	Rekonstrukce bytového jádra
R:	Rochovská 767, byt č. 19

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce						14 577,75
1	317121033RT	Překlad nenosný do příčky Ytong, překlad Ytong 1200 x 249 x 75 mm	kus	2,00000	379,06	758,12
2	342255020RT	Příčky z desek Ytong tl. 5 cm, desky P 4 - 600_600 x 250 x 50 mm	m2	6,24000	590,27	3 683,28
3	342255022RT	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm, desky P 2 - 500_599 x 249 x 75 mm	m2	12,80000	654,83	8 381,82
4	342255024RT	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm, desky P 2 - 500_599 x 249 x 100 mm	m2	0,00000	850,00	0,00
5	342948112R0	Ukotvení příček k beton.kcím přístřelenými kotvami	m	10,40000	97,76	1 016,70
6	346244311R0	Obezdníky van z desek Ytong tl. 50 mm	m2	0,96000	768,57	737,83
Díl 61 Úpravy povrchů vnitřní						7 959,28
7	619991001T0	Zakrytí podlah fólie+páska	m2	15,00000	20,94	314,10
8	342264051RT	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,84000	627,16	2 408,29
9	342264098R0	Příplatek k podhledu sádkart. za plochu do 10 m2	m2	3,84000	41,50	159,36
10	602011141RT	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033 ručně, tloušťka vrstvy 4 mm	m2	8,12000	156,79	1 273,13
11	602013111RT	Omitka jádrová MV 2 ručně, tloušťka vrstvy 20 mm	m2	8,12000	237,95	1 932,15
12	602016191R0	Penetrační nátěr stěn PROFi Putzgrund	m2	8,12000	14,76	119,85
13	612481211RT	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	10,00000	175,24	1 752,40
Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce						1 792,05
14	632413140RT	Podér ze SMS Knauf, ruční zpracování, tl. 40 mm BP-1 30 MPa	m2	3,84000	430,71	1 653,93
15	632481111R0	Vložka z rabičového pletiva s matným povrchem	m2	3,84000	35,97	138,12
Díl 64 Výplně otvorů						2 923,66
16	642942111R0	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	2,00000	553,37	1 106,74
17	55330365R	Zárubeň ocelová YH 75 600x1970x75 L, ZAKO pro přesné zdění, bez drážky, pevně přivažené závěsy	kus	2,00000	908,46	1 816,92
Díl 94 Lešení a stavební výtahy						308,21
18	941955001R0	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	7,09500	43,44	308,21
Díl 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						6 291,91
19	952901111R0	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	18,19500	71,85	1 307,31
20	952902110R0	Čištění zamatáním v místnostech a	m2	1 000,00000	2,31	2 310,00
21	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 -stav.připomoce k instal.	h	10,00000	267,46	2 674,60
Díl 96 Bourání konstrukcí						26 051,83
22	968061125R0	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00000	35,05	70,10
23	968072455R0	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,40000	215,82	517,97
24	969011121R0	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	m	8,50000	256,40	2 179,40
25	969021111R0	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	4,50000	153,10	688,95
26	979087113R0	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	2,58491	442,70	1 144,38
27	725110811R0	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	189,07	189,07
28	725210821R0	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	153,10	153,10
29	725220841R0	Demontáž ocelové vany	soubor	1,00000	426,10	426,10

30	725810811R0	Demontáž ventilu výtakového nástěnného	kus	4,00000	66,40	265,60
31	725820801R0	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00000	117,13	117,13
32	725820802R0	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	1,00000	114,36	114,36
33	766411811R0	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	26,05000	75,72	1 972,51
34	766421811R0	Demontáž obložení podhledů panely do 1,5 m2	m2	3,84000	91,86	352,74
35	767582800R0	Demontáž podhledů - roštů	m2	3,84000	30,25	116,16
36	767590830R0	Demontáž zdvojených podlah - desek	m2	3,84000	280,38	1 076,66
37	767590840R0	Demontáž zdvojených podlah - nosného roštu	m2	3,84000	32,37	124,30
38	784402801R0	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	45,00000	23,06	1 037,70
39	767112812R0	Demontáž ocel.roštu příček	m2	36,55600	78,39	2 865,62
40	900 RT4	HZS - odpojení a demont. rozvodů el instalací a VZT. Práce v tarifní třídě 7	h	10,00000	330,18	3 301,80
41	979011111R0	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,76731	254,55	704,34
42	979011121R0	Příplatek za každé další podlaží	t	2,76731	120,82	334,31
43	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,76731	1 069,86	2 960,30
44	979082121R0	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,76731	50,91	140,87
45	979083117R0	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	2,76731	512,79	1 418,89
46	979083191R0	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	2,76731	10,61	29,36
47	979990191R0	Poplatek za skládku suti - plastové výrobky	t	2,76731	1 337,32	3 700,36
48	979093111R0	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,76731	17,98	49,75
Díl 99 Staveništní přesun hmot						617,47
49	999281108R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,62522	379,98	617,47
Díl 711 Izolace proti vodě						8 126,91
50	711212000RU	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr Primer G (fa Mapei)	m2	11,64000	40,86	475,61
51	711212002RT	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	12,22000	516,48	6 311,39
52	711212601RT	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna, Mapeband š. 100 mm (fa Mapei)	m	9,50000	137,42	1 305,49
53	998711103R0	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	0,04033	860,50	34,42
Díl 713 Izolace tepelné						1 070,83
54	713121111R0	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	3,84000	6,92	26,57
55	713121118R0	Tepelná izolace - pásek podél stěn	m	9,50000	21,58	205,01
56	713191100RT	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie PE	m2	4,00000	17,52	70,08
57	28375300.AR	Ethafoam izolační podložka pod podlahy tl.5 mm. kročejová izolace	m2	10,50000	60,41	634,31
58	28375322R	Izostep izolace kročejového hluku tl. 5 mm	m2	4,00000	33,29	133,16
59	998713103R0	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,00192	849,82	1,70
Díl 721 Vnitřní kanalizace						2 577,02
60	721170965R0	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	1,00000	590,27	590,27
61	721176103R0	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	3,50000	248,10	868,35
62	721176105R0	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	1,00000	379,98	379,98
63	721194104R0	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	2,00000	118,98	237,96
64	721194105R0	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00000	118,98	118,98
65	721194109R0	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00000	201,98	201,98
66	721290111R0	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	4,50000	38,74	174,33
67	998721103R0	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,00991	517,40	5,17
Díl 722 Vnitřní vodovod						6 101,08
68	722172913R0	Propojení plastového potrubí polyf. D 25	kus	2,00000	214,89	429,78
69	722172611R0	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20x2,8 mm	m	5,00000	294,21	1 471,05
70	722172631R0	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20x3,4	m	3,50000	316,35	1 107,23
71	722179191R0	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1,00000	461,15	461,15
72	722181212RT	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm. vnitřní průměr 22 mm	m	5,00000	59,95	299,75
73	722181214RT	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm. vnitřní průměr 22 mm	m	3,50000	87,62	306,67

74	722190401R0	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	6,00000	159,56	957,36
75	722220111R0	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	4,00000	134,65	538,60
76	722220121R0	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	1,00000	182,61	182,61
77	722280106R0	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN	m	8,50000	38,74	329,29
78	998722103R0	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,03826	462,99	17,59
Díl 725 Zařizovací předměty						33 801,53
79	713582128R0	Revizní dvířka Promat do masivních stěn 800x800 mm	kus	1,00000	11 159,71	11 159,71
80	725119305R0	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,00000	599,49	599,49
81	725219401R0	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	599,49	599,49
82	725229102R0	Montáž van ocel. a plastových	soubor	1,00000	1 069,86	1 069,86
83	725814102R0	Ventil rohový IVAR.PARSEK DN 15 x DN	soubor	3,00000	359,69	1 079,07
84	725814122R0	Ventil pračkový se zpět.kl. IVAR.08101 DN15 x DN20	soubor	1,00000	426,10	426,10
85	725829301R0	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	1,00000	306,20	306,20
86	725839203R0	Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2	soubor	1,00000	306,20	306,20
87	725860180RT	Sífon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový, podomítková uzávěrka, krycí deska nerez 160x110 mm	kus	1,00000	606,87	606,87
88	725860190RT	Sífon vanový PP HL500, D 40,50 mm, samočistící s nastavitelným odpadem 5/4 "	kus	1,00000	456,53	456,53
89	725860251R0	Sífon umyvadlový chromovaný Raf SV1410	kus	1,00000	1 079,08	1 079,08
90	725989101R0	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	1,00000	166,01	166,01
91	28349056R	Dvířka vanová z ABS D 300 x 300 mm	kus	1,00000	407,65	407,65
92	55145030R	Baterie umyvadlová směš stojánková s otv odp TM21	kus	1,00000	2 704,15	2 704,15
93	55145037R	Baterie vanová směšovací nástěnná s přísluš TM57	kus	1,00000	2 763,18	2 763,18
94	551673931R	Sedátko klozetové OLYMP NEW č. 893281 bílé	kus	1,00000	1 088,30	1 088,30
95	55421000R	Vana akrylátová Klasik 160x70x38 bílá 85 litrů	kus	1,00000	4 703,68	4 703,68
96	64214330R	Umyvadlo LYRA Plus bílé s otv. pro bat. 550x450 mm	kus	1,00000	811,62	811,62
97	64232860R	Klozet komb OLYMP vodor. odpad, boční napouš bílý	kus	1,00000	3 421,70	3 421,70
98	998725103R0	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,08588	542,31	46,64
Díl 766 Konstrukce truhlářské						10 065,04
99	641960000R0	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	9,20000	73,88	679,70
##	728415111R0	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0.04 m2	kus	4,00000	172,47	689,88
##	766661112R0	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kf.do 0.8 m	kus	2,00000	461,15	922,30
##	766664911R0	Vyřezání otvoru v dveřních křídlech kompletizovan	kus	2,00000	292,37	584,74
##	766670021R0	Montáž kliky a štitku	kus	2,00000	106,06	212,12
##	42972810R	Mřížka čtyřhranná KMM vel. 315x125.20	kus	4,00000	516,48	2 065,92
##	54914582R	Kliky se štítem mezí 804/90 se zaj. Cr	kus	2,00000	599,49	1 198,98
##	61161713R	Dveře vnitřní hladké plně 1kf. 60x197 cm dřeva dub	kus	2,00000	1 826,13	3 652,26
##	61162102R	Dveře vnitřní fóliované plně 1kf.70x197 cm	kus	0,00000	2 140,00	0,00
##	998766103R0	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,07482	788,56	59,14
Díl 771 Podlahy z dlaždic a obklady						22 237,07
##	771475014RT	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm, Ardex X7G (flex.lepidlo), Ardex FL (spár hmota)	m	2,80000	118,98	333,14
##	771575109RT	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm, Ardex X7G (flex.lepidlo), Ardex FL (spár hmota)	m2	3,84000	415,03	1 593,72
##	771577114RU	Lišta hliníková přechodová, různá výška dlaždic, profil 55/F, na hmoždinky, š. 35 mm v 8 mm	m	1,20000	737,83	885,40
##	771578011R0	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	9,40000	23,06	216,76
##	781415015RT	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20,30x15 cm, Ardex X7G (flex.lepidlo), Ardex FL (spár hmota)	m2	23,22000	415,03	9 637,00
##	597642030R	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm	m2	4,00000	225,96	903,84
##	59764241R	Dlažba Taurus Granit matná sokl 300x80x9 mm	kus	10,00000	39,66	396,60
##	597813664R	Obkládačka Color One 19,8x24,8 světle šedá lesk	m2	25,00000	322,80	8 070,00

##	998771103R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	0,44325	452,84	200,61
Díl 783		Nátěry				1 137,43
##	783222100R0	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	3,22000	353,24	1 137,43
Díl 784		Malby				3 163,40
##	784121101R0	Penetrace podkladu nátěrem JUB, Akryl Emulze 1 x	m2	58,14000	20,29	1 179,66
##	784125212R0	Malba tekutá Jupol Classic, bílá, bez penetrace 2x	m2	58,14000	34,12	1 983,74
Díl M21		Elektromontáže				14 226,77
##	M210001	Úprava elektroinstalace vč.bytového rozvaděče, svídel v byt.jádru a ventilátorů, revize	soubor	1,00000	14 226,77	14 226,77
Díl VN		Vedlejší náklady				13 834,36
##	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 917,18	6 917,18
##	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	3 228,02	3 228,02
##	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000	3 689,16	3 689,16
Celkem						176 863,60

Poznámky autora VV k zadání :

Položkový rozpočet pro část 5 veřejné zakázky

Stavba: Bytový dům Bratří Venclíků 1071/22, Praha 9

Objekt: Rekonstrukce bytového jádra

Rozpočet: Bratří Venclíků 1071, byt č. 22

Objednatel: Městská část Praha 14
Bratří Venclíků 1073/8
19800 Praha-Černý Most

IČO: 00231312
DIČ: CZ00231312

Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.
Českolipská 390/7
19800 Praha 9 - Střížkov

IČO: 24832898
DIČ: CZ24832898

Rozpis ceny	Celkem
HSV	74 854,31
PSV	131 871,30
MON	14 780,55
Vedlejší náklady	14 372,40
Ostatní náklady	0,00
Celkem	235 878,56

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	235 878,56 CZK
Snížená DPH	15 %	35 382,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,44 CZK

Cena celkem s DPH

271 261,00 CZK

v prote dne 8.11.2018

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			15 705,71	7
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			13 509,92	6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 549,03	1
64	Výplně otvorů	HSV			3 037,38	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			351,79	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			8 672,52	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			31 273,57	13
99	Staveništní přesun hmot	HSV			754,39	0
711	Izolace proti vodě	PSV			7 381,42	3
713	Izolace tepelné	PSV			1 975,57	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			3 248,32	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			7 897,20	3
725	Zařizovací předměty	PSV			48 883,06	21
766	Konstrukce truhlářské	PSV			31 547,69	13
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			24 672,90	10
783	Nátěry	PSV			1 181,68	1
784	Malby	PSV			5 083,46	2
M21	Elektromontáže	MON			14 780,55	6
VN	Vedlejší náklady	VN			14 372,40	6
Cena celkem					235 878,56	100

Položkový rozpočet pro část 5 veřejné zakázky

S:	Bytový dům Bratří Venclíků 1071/22, Praha 9
O:	Rekonstrukce bytového jádra
R:	Bratří Venclíků 1071, byt č. 22

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce						15 705,71
1	317121033RT	Překlad nenosný do příčky Ytong, překlad Ytong 1200 x 249 x 75 mm	kus	3,00000	393,80	1 181,40
2	342255020RT	Příčky z desek Ytong tl. 5 cm, desky P 4 - 600_600 x 250 x 50 mm	m2	1,50000	613,22	919,83
3	342255022RT	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm, desky P 2 - 500_599 x 249 x 75 mm	m2	2,76000	680,29	1 877,60
4	342255024RT	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm, desky P 2 - 500_599 x 249 x 100 mm	m2	10,66000	814,44	8 681,93
5	342948112R0	Ukotvení příček k beton.kcím přístřelenými kotvami	m	13,00000	101,56	1 320,28
6	346244311R0	Obezdvíky van z desek Ytong tl. 50 mm	m2	2,16000	798,46	1 724,67
Díl 61 Uprav povrhu vnitřní						13 509,92
7	619991001T0	Zakrytí podlah fólie+páska	m2	25,00000	21,75	543,75
8	342264051RT	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel.konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,19500	651,55	2 081,70
9	342264098R0	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	3,19500	43,12	137,77
10	602011141RT	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033 ručně, tloušťka vrstvy 4 mm	m2	11,73000	162,89	1 910,70
11	602013111RT	Omitka jádrová MV 2 ručně, tloušťka vrstvy 20 mm	m2	8,88000	247,21	2 195,22
12	602016191R0	Penetrační nátěr stěn PROFI Putzgrund	m2	8,88000	15,33	136,13
13	612481211RT	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	35,73000	182,05	6 504,65
Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce						1 549,03
14	632413140RT	Potěr ze SMS Knauf, ruční zpracování, tl. 40 mm BP-1_30 MPa	m2	3,19500	447,46	1 429,63
15	632481111R0	Vložka z rábiového pletiva s matným povrchem	m2	3,19500	37,37	119,40
Díl 64 Výplně otvorů						3 037,38
16	642942111R0	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	2,00000	574,90	1 149,80
17	55330365R	Zárubeň ocelová YH 75 600x1970x75 L, ZAKO pro přesné zdění, bez drážky, pevně nřivařené závěsy	kus	2,00000	943,79	1 887,58
Díl 94 Lešení a stavební vřtahy						351,79
18	941955001R0	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	7,79500	45,13	351,79
Díl 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						8 672,52
19	952901111R0	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	28,19500	74,64	2 104,47
20	952902110R0	Čištění zametáním v místnostech a	m2	1 000,00000	2,40	2 400,00
21	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 -stav.připomoce k instal.	h	15,00000	277,87	4 168,05
Díl 96 Bourání konstrukcí						31 273,57
22	968061125R0	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00000	36,41	72,82
23	968072455R0	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,40000	224,21	538,10
24	969011121R0	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	m	11,00000	266,37	2 930,07
25	969021111R0	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	6,00000	159,05	954,30
26	979087113R0	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	2,74453	459,92	1 262,48
27	725110811R0	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	196,42	196,42
28	725210821R0	Demontáž umyvadel bez vřtokových armatur	soubor	1,00000	159,05	159,05
29	725220841R0	Demontáž ocelové vany	soubor	1,00000	442,67	442,67

30	725310823R0	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubor	1,00000	137,02	137,02
31	725810811R0	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	6,00000	68,99	413,94
32	725820801R0	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00000	121,69	121,69
33	725820802R0	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	2,00000	118,81	237,62
34	766411811R0	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m ²	m ²	39,14800	78,66	3 079,38
35	766421811R0	Demontáž obložení podhledů panely do 1,5 m ²	m ²	3,24000	95,43	309,19
36	767582800R0	Demontáž podhledů - roštů	m ²	3,24000	31,43	101,83
37	767590830R0	Demontáž zdvojených podlah - desek	m ²	3,24000	291,28	943,75
38	767590840R0	Demontáž zdvojených podlah - nosného roštu	m ²	3,24000	33,63	108,96
39	784402801R0	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m ²	75,00000	23,95	1 796,25
40	979093111R0	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,74453	18,68	51,28
41	725610810R0	Demontáž elektrického sporáku	soubor	1,00000	335,36	335,36
42	766812840R0	Demontáž kuchyňských linek do 2,4 m	kus	1,00000	1 370,17	1 370,17
43	767112812R0	Demontáž ocel.roštu příček	m ²	26,57200	81,44	2 164,02
44	900 RT4	HZS - odpojení a demont.rozvodů el instalací a VZT. Práce v tarifní třídě 7	h	10,00000	343,02	3 430,20
45	979011111R0	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,90093	264,45	767,17
46	979011121R0	Příplatek za každé další podlaží	t	2,90093	125,52	364,13
47	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,90093	1 111,47	3 224,37
48	979082121R0	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,90093	52,89	153,43
49	979083117R0	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	2,90093	532,74	1 545,48
50	979083191R0	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	2,90093	11,02	31,97
51	979990191R0	Poplatek za skládku suti - plastové výrobky	t	2,90093	1 389,33	4 030,45
Díl 99 Staveništní přesun hmot						754,39
52	999281108R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,91118	394,76	754,39
Díl 711 Izolace proti vodě						7 381,42
53	711212000RU	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr. Primer G (fa Mapei)	m ²	10,51500	42,45	446,36
54	711212002RT	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm	m ²	10,51500	536,57	5 642,03
55	711212601RT	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna, Maneband š. 100 mm (fa Mapei)	m	8,80000	142,77	1 256,38
56	998711103R0	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	0,04051	893,96	36,65
Díl 713 Izolace tepelné						1 975,57
57	713121111R0	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m ²	3,19500	7,19	22,97
58	713121118R0	Tepelná izolace - pásek podél stěn	m	10,00000	22,42	224,20
59	713191100RT	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie PE	m ²	3,19500	18,21	58,18
60	28375300.AR	Ethafoam izolační podložka pod podlahy tl.5 mm. kročejová izolace	m ²	3,35480	62,76	210,56
61	28375327R	Pásek dilatační okrajový Izostep š. 80 mm tl. 5 mm	m	10,50000	138,93	1 458,77
62	998713103R0	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,00060	887,65	0,89
Díl 721 Vnitřní kanalizace						3 248,32
63	721170965R0	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	1,00000	613,22	613,22
64	721176103R0	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	5,00000	257,75	1 288,75
65	721176105R0	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	1,00000	394,76	394,76
66	721194104R0	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	2,00000	123,60	247,20
67	721194105R0	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00000	123,60	247,20
68	721194109R0	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00000	209,84	209,84
69	721290111R0	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	6,00000	40,24	241,44
70	998721103R0	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,01062	537,53	5,91
Díl 722 Vnitřní vodovod						7 897,20
71	722172913R0	Propojení plastového potrubí polyf. D 25	kus	2,00000	223,25	446,50
72	722172611R0	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20x2,8 mm	m	6,00000	305,65	1 833,90
73	722172631R0	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20x3,4	m	4,00000	328,65	1 314,60

74	722179191R0	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1,00000	479,08	479,08
75	722181212RT	Izolace návrková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	6,00000	62,28	373,68
76	722181214RT	Izolace návrková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	4,00000	91,03	364,12
77	722190401R0	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	9,00000	165,76	1 491,84
78	722220111R0	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	7,00000	139,89	979,23
79	722220121R0	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	1,00000	189,72	189,72
80	722280106R0	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN	m	10,00000	40,24	402,40
81	998722103R0	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,04619	481,00	22,13
Díl 725 Zařizovací předměty					48 883,06	
82	713582128R0	Revizní dvířka Promat do masivních stěn 800x800 mm	kus	1,00000	11 593,74	11 593,74
83	725119305R0	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,00000	622,80	622,80
84	725219401R0	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	622,80	622,80
85	725229102R0	Montáž van ocel. a plastových	soubor	1,00000	1 111,47	1 111,47
86	725319101R0	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,00000	421,59	421,59
87	725814102R0	Ventil rohový IVAR.PARSEK DN 15 x DN	soubor	5,00000	373,68	1 868,40
88	725814122R0	Ventil pračkový se zpět.kl. IVAR.08101 DN15 x DN20	soubor	2,00000	442,67	885,34
89	725829301R0	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	2,00000	318,11	636,22
90	725839203R0	Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2	soubor	1,00000	318,11	318,11
91	725860180RT	Sifon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový, podomítková uzávěrka, krycí deska nerez 160x110 mm	kus	1,00000	630,47	630,47
92	725860190RT	Sifon vanový PP HL500, D 40,50 mm, samočistící s nastavitelným odpadem 5/4 "	kus	1,00000	474,29	474,29
93	725860201RT	Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka, zpětná klapka, D 40, 50 mm, kulový kloub na odtok	kus	1,00000	565,31	565,31
94	725860251R0	Sifon umyvadlový chromovaný Raf SV1410	kus	1,00000	1 121,05	1 121,05
95	725989101R0	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	1,00000	172,47	172,47
96	725619102R0	Montáž elektrických sporáků	kus	1,00000	479,08	479,08
97	28349056R	Dvířka vanová z ABS D 300 x 300 mm	kus	1,00000	423,51	423,51
98	54111046R	Sporák elektrický bílý 3471.1E00 šíře 50cm	kus	1,00000	6 208,88	6 208,88
99	55145030R	Baterie umyvadlová směš stojánková s otv odp TM21	kus	1,00000	2 809,33	2 809,33
##	55145037R	Baterie vanová směšovací nástěnná s přísluš TM57	kus	1,00000	2 870,65	2 870,65
##	55145041R	Baterie dřezová směšov stojánková TM05	kus	1,00000	2 740,34	2 740,34
##	551673931R	Sedátko klozetové OLYMP NEW č. 893281 bílé	kus	1,00000	1 130,63	1 130,63
##	55231082R	Dřez nerez s odkládací plochou typ 548 Mono 1a	kus	1,00000	1 810,88	1 810,88
##	55421000R	Vana akrylátová Klasik 120x70x38 bílá 85 litrů	kus	1,00000	4 886,62	4 886,62
##	64214330R	Umyvadlo LYRA Plus bílé s otv. pro bat. 550x450 mm	kus	1,00000	843,18	843,18
##	64232860R	Klozet komb OLYMP vodor. odpad, boční napouš. bílý	kus	1,00000	3 554,77	3 554,77
##	998725103R0	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výškv do 24 m	t	0,14378	563,40	81,13
Díl 766 Konstrukce truhlářské					31 547,69	
##	728415111R0	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	4,00000	179,18	716,72
##	766661112R0	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kf. do 0,8 m	kus	2,00000	479,08	958,16
##	766664911R0	Vyřezání otvoru v dveřních křídlech kompletizovan	kus	2,00000	303,74	607,48
##	766670021R0	Montáž kliky a štítku	kus	2,00000	110,19	220,38
##	766812115R0	Montáž kuchyňských linek dřev. na stěnu š. do 2,4 m	kus	1,00000	4 790,80	4 790,80
##	42972810R	Mřížka čtyřhranná KMM vel. 315x125.20	kus	4,00000	536,57	2 146,28
##	54914582R	Kliky se štítem mezip 804/90 se zaj. Cr	kus	2,00000	622,80	1 245,60
##	61162102R	Dveře vnitřní fóliované plně 1kf. 70x197 cm	kus	2,00000	2 050,46	4 100,92
##	61581624.AR	Linka kuchyňská atypická 240 cm	soubor	1,00000	10 060,68	10 060,68
##	7660001	Sestavení skříněk kuch. linky	kus	8,00000	814,44	6 515,52
##	998766103R0	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,22590	819,23	185,15
Díl 771 Podlahy z dlaždic a obklady					24 672,90	

##	771475014RT	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, Ardex X7G (flex.lepidlo), Ardex FL (snár hmota)	m	3,40000	123,60	420,24
##	771575109RT	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, Ardex X7G (flex.lepidlo), Ardex FL (snár hmota)	m2	3,19500	431,17	1 377,59
##	771577114RU	Lišta hliníková přechodová, různá výška dlaždic, profil 55/F, na hmoždinky, š. 35 mm v. 8 mm	m	1,20000	766,53	919,84
##	771578011R0	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	12,20000	23,95	292,19
##	781415015RT	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm, Ardex X7G (flex.lepidlo), Ardex FL (snár hmota)	m2	25,08000	431,17	10 813,74
##	597642030R	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm	m2	3,51450	234,75	825,15
##	59764241R	Dlažba Taurus Granit matná sokl 300x80x9 mm	kus	13,00000	41,20	535,60
##	597813664R	Obkládačka Color One 19,8x24,8 světle šedá lesk	m2	27,58800	335,36	9 251,91
##	998771103R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	0,50312	470,46	236,64
Díl 783		Nátěry				1 181,68
##	783222100R0	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	3,22000	366,98	1 181,68
Díl 784		Malby				5 083,46
##	784121101R0	Penetrace podkladu nátěrem JUB, Akril Emulze 1 x	m2	89,92500	21,08	1 895,62
##	784125212R0	Malba tekutá Jupol Classic, bílá, bez penetrace 2x	m2	89,92500	35,45	3 187,84
Díl M21		Elektromontáže				14 780,55
##	M210001	Úprava elektroinstalace vč.bytového rozvaděče, svítidel v byt jádru ventilátorů dle snáře revize	soubor	1,00000	14 780,55	14 780,55
Díl VN		Vedlejší náklady				14 372,40
##	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 186,20	7 186,20
##	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	3 353,56	3 353,56
##	005123 R	Územní vlivy - mimostěveništění doprava	Soubor	1,00000	3 832,64	3 832,64

Celkem

235 878,56

Poznámky uchazeče k zadání