

Rozpočet ke změnovému listu č. 4

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
Název díla: II/184 průtah Všeřuby										
objekt SO 311a - Přípojky vpustí										
42N	87734	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM JC URS 2017 43 ks (2m/ks): 43x2=86m	m	0,000	86,000	86,000				
43N	87833	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY JC URS 2017	m	0,000	86,000	86,000				
Vícepráce celkem Kč:										96 587,00
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
objekt SO 000 - Vedlejší a všeobecné náklady										
16		Provizorní oprava po výkopech inženýrských sítí	m2	1 000,000	0,000	-1 000,000				
CELKEM objekt SO 000 - Vedlejší a všeobecné náklady										-215 000,00
objekt SO 101 - Průtah II_184										
60	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	104,000	82,000	-22,000				
61	592452120	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6 cm	m2	96,820	79,036	-17,784				
91	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého F1 - 610,0m, F1a - 216,0m, F2 - 866,0m, F3 - 1123,0m Zvýšený obrubník - F1 - 18,0m, F2 - 17,0m, F3 - 71,0m	m	3 014,000	2 990,000	-24,000				
92	592175080	obrubník délka vnějšího oblouku 78 cm 78x15/12x25 cm přírodní	kus	121,200	92,000	-29,200				
93	592174910	obrubník betonový silniční ABO 15-25 100x15x25 cm	kus	2 933,671	2 818,000	-115,671				
94	592174920	obrubník betonový silniční ABO 15-30 100x10x30 cm	kus	110,469	80,000	-30,469				
103	592274960	žlabovka betonová TBM 8-60 33x59x8 cm	kus	143,848	40,000	-103,848				
104	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm F2 13,0m + F3 34,0m	m	47,000	13,000	-34,000				
CELKEM objekt SO 101 - Průtah II_184										-40 432,54
objekt SO 311 - Oprava kanalizace - 50 % SÚS PK										
3		Skládkovné - zemina, suť	t	6 013,286	4 889,686	-1 123,600				
5	115001101	Převedení vody potrubím - DN do 100	m	1 248,000	994,488	-253,512				
6	115101201	Čerpání vody - výška do 10 m, průměrný přítok do 500 l/min	hod	540,000	430,307	-109,693				
14	132301203	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina 4, množství přes 1 000 do 10 000 m3	m3	2 350,805	1 873,275	-477,530				
15	132401201	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina 5, množství jakékoliv	m3	276,565	220,385	-56,180				
16	132501201	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina 6, množství jakékoliv	m3	138,283	110,193	-28,090				
17	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení - pažení příložné, hloubka do 2 m	m2	4 290,264	3 425,820	-864,444				
18	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení - pažení příložné, hloubka do 2 m	m2	4 290,260	3 425,820	-864,440				
19	161101101	Svislé přemístění výkopku - hornina 1 až 4, hloubka výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	2 350,800	1 873,092	-477,708				
20	161101151	Svislé přemístění výkopku - hornina 5 až 7, hloubka výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	414,840	391,411	-23,429				
21	162701105	Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, přes 9 000 do 10 000 m	m3	3 361,025	2 799,225	-561,800				
22	162701109	Příplatek k ceně vodorovného přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m	m3	33 610,250	28 228,082	-5 382,168				
23	162701155	Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 5 až 7, přes 9 000 do 10 000 m	m3	414,840	330,571	-84,269				
24	162701159	Příplatek k ceně vodorovného přemístění výkopku po suchu - hornina 5 až 7, za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m	m3	4 148,400	3 396,975	-751,425				
25	174101101	Zásyp sypaninou - jáma, šachta, rýha nebo kolem objektů v těchto výkopkách, se ztuhnutím	m3	1 384,990	1 103,652	-281,338				
28	58712100	Zemina nakupovaná pro stavební účely - nesoudržný materiál vhodný pro zásypy	t	2 769,980	2 207,304	-562,676				
30	212752112	Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože vč. obsypu, v otevřeném výkopu - DN 80 nebo 100	m	1 226,800	978,520	-248,280				
31	271531111	Polštáře ztuhlé pod základy - z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm	m3	139,759	111,680	-28,079				
33	359901111	Vyčištění stok - jakékoliv výšky	m	1 228,000	978,550	-249,450				
37		Prstěncový vyrovnávací - TBW-Q 600/80/120, DN 625, výška 80 mm, paleta 14 ks, tl. stěny 120 mm	kus	5,000	4,000	-1,000				
38		Prstěncový vyrovnávací - TBW-Q 600/40/120, DN 625, výška 40 mm, paleta 26 ks, tl. stěny 120 mm	kus	4,000	3,000	-1,000				
39		Prstěncový vyrovnávací - TBW-Q 600/100/120, DN 625, výška 100 mm, paleta 11 ks, tl. stěny 120 mm	kus	17,000	14,000	-3,000				
40		Prstěncový vyrovnávací - TBW-Q 600/120/120, DN 625, výška 120 mm, paleta 9 ks, tl. stěny 120 mm	kus	3,000	2,000	-1,000				
41		Prstěncový vyrovnávací - TBW-Q 600/80/90, DN 625, výška 80 mm, paleta 14 ks, tl. stěny 90 mm	kus	5,000	4,000	-1,000				
42		Prstěncový vyrovnávací - TBW-Q 600/60/90, DN 625, výška 60 mm, paleta 17 ks, tl. stěny 90 mm	kus	3,000	2,000	-1,000				
43		Prstěncový vyrovnávací - TBW-Q 600/100/90, DN 625, výška 100 mm, paleta 11 ks, tl. stěny 90 mm	kus	8,000	6,000	-2,000				
44	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu - kamenivo drobné těžené 0-4 mm	m3	976,213	777,905	-198,308				

48	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého nebo železobetonového, v otevřeném výkopu - desky pod potrubí, stoky a drobné objekty, beton tř. C 12/15	m3	5,785	4,610	-1,175			
50	463211131	Rovnanina z lomového kamene neopracovaného, tříděného - vyklínování spár a dutin úlomky kamene	m3	23,288	11,000	-12,288			
56		Trubka kanalizační žebrovaná Ultra-Rib 2, SN12 - UR 2, materiál PP, DN 300, délka 6000 mm	kus	119,770	79,770	-40,000			
71		Poklop šachtový - TBN-Q BEGU, s odvětráním, vnější průměr 750 mm, vnitř. průměr 605 mm, výška 125 mm, tř. B125	kus	33,000	24,000	-9,000			
72		Dno šachtové betonové - TBZ-Q 1000/500, průměr 1000 mm, výška 500 mm, DN 300	kus	22,220	14,220	-8,000			
73		Těsnění šachtové - Zubří, DN 1000	kus	58,000	45,000	-13,000			
76		Skrůž šachtová přechodová - TBR-Q SPK kónus, DN 1000/625, výška 600 mm, tloušťka 90 mm, paleta 1 ks	kus	12,000	4,000	-8,000			
81	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % - těsnění gumový kroužek, DN 300	m	704,800	464,800	-240,000			
86	894118001	Příplatek k ceně šachty kanalizační - na potrubí, za každých dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	19,000	11,000	-8,000			
87	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců, výšky vstupu do 1,50 m - obložení dna beton tř. B 28, na potrubí, DN přes 200 do 300	kus	27,000	26,000	-1,000			
95	894812331	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP - roura šachtová korugovaná TEGRA - DN 600, světlá hloubka 1 000 mm	kus	6,000	5,000	-1,000			
97	894812361	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP - poklop (mříž) TEGRA - DN 600, pro zatížení od 12,5 t do 25 t, s betonovým prstencem	kus	6,000	5,000	-1,000			
102	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok v otevřeném výkopu, betonem prostým - beton tř. C 16/20	m3	19,721	15,700	-4,021			
103		Monitorování kanalizace kamerovým systémem, digitální a papírový vstup - včetně vyčištění potrubí	m	1 228,300	978,789	-249,511			
104		Vytváření stávajících sítí - místa křížení	hod	16,000	10,000	-6,000			
107	358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů - průřezová plocha do 4 m2, zdivo z prostého betonu	m3	149,986	134,100	-15,886			
110	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku - přes 5000 do 6000 m	t	376,462	300,060	-76,402			
114		D+M Zakrytí výstražnou fólií - folie PVC šířka do 500mm	m	1 072,000	832,000	-240,000			
115	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových - v otevřeném výkopu	t	5 484,115	4 372,160	-1 111,955			
CELKEM objekt SO 311 - Oprava kanalizace - 50 % SÚS PK									-662 072,22
objekt SO 331 - Vodovod									
30		Souprava zemní teleskopická 9500E2 - 1,3-1,8m, DN50-100	kus	4,000	3,000	-1,000			
32		Uliční poklop "tuhý" - 1650-pro domovní přípojky	kus	4,000	3,000	-1,000			
33		Uliční poklop "tuhý" - 1750-pro šoupátka	kus	4,000	3,000	-1,000			
34		Uliční poklop "tuhý" - 1790-pro odvětrávací soupravu	kus	1,000	0,000	-1,000			
39		Zavzdušňovací a odvětrávací souprava 10305/50	kus	1,000	0,000	-1,000			
41		Navrtávací pas Havex 110/ 5/4"	kus	4,000	3,000	-1,000			
44		Synoflex spojka 100/80 (104-132/85-105)	kus	3,000	2,000	-1,000			
45		TVAROVKA ISO SPOJKA - 32-32	kus	4,000	3,000	-1,000			
46		Šoupě pro domovní přípojky 32/5/4"	kus	4,000	3,000	-1,000			
66	879172199	Příplatek k ceně za montáž - vodovodní přípojka - DN od 32 do 80	kus	4,000	3,000	-1,000			
67	891173111	Montáž vodovodních armatur na potrubí - ventily hlavní, pro přípojky, DN 32	kus	4,000	3,000	-1,000			
68	891213321	Montáž vodovodních armatur na potrubí - ventily odvětrávací i zavzdušňovací mechanické a plovákové, přírubové, na venkovním řadu, DN 50	kus	1,000	0,000	-1,000			
77	899401112	Osazení poklopů litinových - šoupátkový	kus	4,000	3,000	-1,000			
78	899401113	Osazení poklopů litinových - hydrantový	kus	2,000	1,000	-1,000			
CELKEM objekt SO 331 - Vodovod									-32 275,25
objekt SO 511 - Přeložka STL plynovodu									
12	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	63,708	57,300	-6,408			
13	133201101	Hloubení jam v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	23,125	20,800	-2,325			
14	133202012	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 20 m2	m3	15,417	13,800	-1,617			
17	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	86,833	78,100	-8,733			
20	174101101	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	112,234	36,000	-76,234			
21	583373680	šterkopiesek frakce zásyp 0-22mm (zásyp na místo konstrukčních vrstev)	t	47,454	42,700	-4,754			
22	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	17,930	16,100	-1,830			
23	583373030	šterkopiesek frakce 0-8 (zásyp a obsyp potrubí)	t	35,860	32,300	-3,560			
28	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	42,012	37,440	-4,572			
29	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	378,108	336,900	-41,208			
94	230081044	Demontáž potrubí PE dn90	kus	18,000	10,000	-8,000			
96	230120045	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním PE dn90	m	18,000	12,000	-6,000			
47	230120046_1	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním PE dn110	m	34,000	32,000	-2,000			
48	230120048	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním stávající DN150	m	27,000	0,000	-27,000			
99	230170013	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	52,000	44,000	-8,000			
100	230205051	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 90 mm, tl. stěny 5,2 mm	m	18,000	12,000	-6,000			
101	286139000	potrubí plynovodní PE 100 SDR 17,6-0,1 MPa tyče 6,12 m, návin 100 m, 90 x 5,1 mm	m	18,000	12,000	-6,000			
62	230205055	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 110 mm, tl. stěny 6,3 mm	m	34,000	32,000	-2,000			
63	286139020	potrubí plynovodní PE 100 SDR 17,6-0,1 MPa tyče 6,12 m, návin 100 m, 110 x 6,3 mm	m	34,000	32,000	-2,000			
70	230205255	Montáž trubního dílu PE potrubí svařované na tupo nebo elektrospojkou D 110 mm, tl. stěny 6,2 mm	kus	6,000	3,000	-3,000			
116	K1	Odstranění bilbordů	kus	1,000	0,000	-1,000			
80	220270603	Montáž vodiče Cu pevně uložený CY, CYA 2,5 mm2	m	56,000	54,000	-2,000			
81	341095130	kabel signalizační	m	56,000	54,000	-2,000			
82	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm + pokládky vodiče	m	56,000	54,000	-2,000			
83	283234210	fólie varovná PE POLYNET šíře 34 cm s potiskem	m	56,000	54,000	-2,000			
85	K16	Hutnicí zkoušky (statická a dynamická)	kus	2,000	0,000	-2,000			
		Ostatní	kpl	1,000	0,000	-1,000			
CELKEM objekt SO 511 - Přeložka STL plynovodu									-30 482,70
Měněpráce celkem Kč:									-980 262,71
Celkový rozdíl oproti předchozímu dodatku celkem Kč:									-883 675,71