

Soupis prací

termín plnění: prosinec 2018

CES objednatele: E639-S-5312/2017

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm.	m2			29 705,00
	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm.	m2			6 855,00
	5905050010	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné rozdělení "c".	km			438 587,00
	5905050050	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "c".	km			641 214,00
	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji.	m3			223 650,00
	5906130390	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "d".	km			128 041,00
	5906140100	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. T rozdělení "c".	km			93 343,20
	5907010080	Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "d".	m			4 593,60
	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49.	kus			2 100,00
	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49.	kus			2 440,00
					celkem Kč / akce	1 570 528,80

upřesňující podmínky akce (neobsahuje rámcová smlouva):

TSO koleje 1a Nedvědice