

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 600800030-21

Stavba: PoS Kostelec nad Orlicí - Změny

JKSO:

Místo: Rudé armády 1000, Kostelec nad Orlicí

CC-CZ:

Datum: 26. 9. 2018

Objednatel:

Správa uprchlických zařízení MV, Lhotecká 7, Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ApA VAMBERK s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

IČ:

64255727

DIČ:

CZ64255727

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Náklady z rozpočtů | -64 794,00 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00 |

Cena bez DPH -64 794,00

| | | | | |
|--------------|--------|----|------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | -64 794,00 | -13 606,70 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH v **CZK** -78 400,70

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 600800030-21

Stavba: PoS Kostelec nad Orlicí - Změny

Místo: Rudé armády 1000, Kostelec nad Orlicí

Datum: 26. 9. 2018

Objednatel: Správa uprchlických zařízení MV, Lhotecká 7, Praha

Projektant: ApA VAMBERK s.r.o., Smetan

Zhotovitel:

Zpracovatel:



| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--|---|--------------------|-------------------|
| 1) | Náklady z rozpočtů | -64 794,00 | -78 400,70 |
| 6008000 | PoS Kostelec nad Orlicí - Změny | 0,00 | 0,00 |
| 30-21 | | | |
| 26918-2 | SO 01 - změny k 26.9.2018 | -64 518,00 | -78 066,80 |
| 26918-2 | SO 01 - změny k 26.9.2018 | 0,00 | 0,00 |
| SO 01 - | SO 01 Hospodářský a ubytovací objekt chodba | | |
| 116d a | č.116d a č.131 - Stavební část vícepráce a | -52 496,00 | -63 520,20 |
| 131 | méněpráce | | |
| SO 01 - | SO 01 Hospodářský a ubytovací objekt místnost | | |
| 122 a 123 | č.122 a č.123 - Stavební část - vícepráce a | -6 515,00 | -7 883,20 |
| | méněpráce | | |
| SO 01 - | SO 01 Hospodářský a ubytovací objekt místnost | | |
| 132 | č.132 - Stavební část - vícepráce a méněpráce | -4 375,00 | -5 293,80 |
| SO 01 124 | SO 01 Hospodářský a ubytovací objekt místnost | | |
| a 133 | č.124 a č.133 - Stavební část - vícepráce a | -1 132,00 | -1 369,70 |
| | méněpráce | | |
| 26918- | SO 01 - změny k 3.10.2018 | -276,00 | -334,00 |
| 21 | | | |
| 26918-21 | SO 01 - změny k 3.10.2018 | 0,00 | 0,00 |
| SO 01 - VS | SO 01 Hospodářský a ubytovací objekt - | | |
| - SO 01 | Venkovní schodiště - vícepráce a méněpráce | -276,00 | -334,00 |
| 2) | Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00 | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | | -64 794,00 | -78 400,70 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PoS Kostelec nad Orlicí - Změny
Objekt: 26918-2 - SO 01 - změny k 26.9.2018
**Část: SO 01 - 116d a 131 - SO 01 Hospodářský a ubytovací objekt chodba
č. 116d a č. 131 - Stavební část vícenráce a méněnráce**
JKSO: CC-CZ:
Místo: Rudé armády 1000, Kostelec nad Orlicí Datum: 26. 9. 2018
Objednatel: IČ:
Správa uprchlíckých zařízení MV, Lhotecká 7, Praha DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ: 64255727
ApA VAMBERK s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk DIČ: CZ64255727
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Náklady z rozpočtu | -52 495,80 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Cena bez DPH | -52 496,00 |
| DPH základní 21,00% ze | -52 496,00 -11 024,20 |
| snížená 15,00% ze | 0,00 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK -63 520,20 |

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PoS Kostelec nad Orlicí - Změny
Objekt: 26918-2 - SO 01 - změny k 26.9.2018
Část: **SO 01 - 116d a 131 - SO 01 Hospodářský a ubytovací objekt chodba
č.116d a č.131 - Stavební část vícepráce a méněpráce**
Místo: Rudé armády 1000, Kostelec nad Orlicí Datum: 26. 9. 2018
Objednatel: Správa uprchlíckých zařízení MV, Lhotecká 7, Praha Projektant: ADA VAMBERK s.r.o., Smetanovo náměstí
Zhotovitel: Zpracovatel: 

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | -52 495,80 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | -10 887,47 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | -10 887,47 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | -41 608,33 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | -30 330,69 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | -11 277,64 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | -52 496,00 |

ROZPOČET

Stavba: PoS Kostelec nad Orlicí - Změny

Objekt: 26918-2 - SO 01 - změny k 26.9.2018

Část: **SO 01 - 116d a 131 - SO 01 Hospodářský a ubytovací objekt chodba
č.116d a č.131 - Stavební část vícepráce a méněpráce**

Místo: Rudé armády 1000, Kostelec nad Orlicí


Datum: 26. 9. 2018

Objednatel: Správa uprchlických zařízení MV, Lhotecká 7, Prž

Projektant: ApA VAMBERK s.r.o., Smetanov

Zhotovitel:

Zpracovatel:



| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

-52 495,80

HSV - Práce a dodávky HSV

-10 887,47

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-10 887,47

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 611131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně | m2 | -37,830 | 62,80 | -2 375,72 |
| 2 | K | 611142001 | Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | -37,830 | 225,00 | -8 511,75 |

PSV - Práce a dodávky PSV

-41 608,33

771 - Podlahy z dlaždic

-30 330,69

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|--|----|----------|--------|------------|
| 3 | K | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | -37,830 | 41,30 | -1 562,38 |
| 4 | K | 771574131R1 | Montáž podlah keramických dlaždic lepených flexibilním lepidlem (vodotěsné a pružné lepidlo) | m2 | -37,830 | 440,00 | -16 645,20 |
| 5 | M | 59761110R1 | dlaždice keramické koupelnové tl.7mm, u=0,6 (bílé i barevné) | m2 | -41,960 | 280,00 | -11 748,80 |
| 6 | K | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 1,920 | 41,30 | 79,30 |
| 7 | K | 771574131R1 | Montáž podlah keramických dlaždic lepených flexibilním lepidlem (vodotěsné a pružné lepidlo) | m2 | 1,800 | 440,00 | 792,00 |
| 8 | K | 771474113 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm | m | 1,200 | 88,10 | 105,72 |
| 9 | K | 771579191 | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 | m2 | 1,920 | 10,60 | 20,35 |
| 10 | M | 59761110R1 | dlaždice keramické koupelnové tl.7mm, u=0,6 (bílé i barevné) | m2 | 2,112 | 280,00 | 591,36 |
| 11 | K | 998771203 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | % | -283,677 | 6,92 | -1 963,04 |

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-11 277,64

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|----------|--------|------------|
| 12 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - strop | m2 | -37,830 | 26,50 | -1 002,50 |
| 13 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m - strop | m2 | -37,830 | 13,80 | -522,05 |
| 14 | K | 784211121 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m - strop | m2 | -37,830 | 58,70 | -2 220,62 |
| 15 | K | 784161411 | Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -172,754 | 126,00 | -21 767,00 |
| 16 | K | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 133,033 | 107,00 | 14 234,53 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PoS Kostelec nad Orlicí - Změny
Objekt: 26918-2 - SO 01 - změny k 26.9.2018
**Část: SO 01 - 122 a 123 - SO 01 Hospodářský a ubytovací objekt místnost
č. 122 a č. 123 - Stavební část - vícenásobce a méněnároč**
JKSO: CC-CZ:
Místo: Rudé armády 1000, Kostelec nad Orlicí Datum: 26. 9. 2018
Objednatel: IČ:
Správa uprchlíckých zařízení MV, Lhotecká 7, Praha DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ: 64255727
ApA VAMBERK s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk DIČ: CZ64255727
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

| | |
|------------------------|------------------------|
| Náklady z rozpočtu | -6 514,94 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Cena bez DPH | -6 515,00 |
| DPH základní 21,00% ze | -6 515,00 |
| snížená 15,00% ze | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK -7 883,20 |

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PoS Kostelec nad Orlicí - Změny
Objekt: 26918-2 - SO 01 - změny k 26.9.2018
Část: **SO 01 - 122 a 123 - SO 01 Hospodářský a ubytovací objekt místnost
č.122 a č.123 - Stavební část - vícepráce a méněpráce**
Místo: Rudé armády 1000, Kostelec nad Orlicí Datum: 26. 9. 2018
Objednatel: Správa uprchlických zařízení MV, Lhotecká 7, Prž Projektant: ApA VAMBERK s.r.o., Smetanovc
Zhotovitel: Zpracovatel: 

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | -6 514,94 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | -5 246,59 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | -5 246,59 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | -1 268,35 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 2 927,53 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | -4 195,88 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | -6 515,00 |

ROZPOČET

Stavba: PoS Kostelec nad Orlicí - Změny

Objekt: 26918-2 - SO 01 - změny k 26.9.2018

Část: **SO 01 - 122 a 123 - SO 01 Hospodářský a ubytovací objekt místnost č.122 a č.123 - Stavební část - vícepráce a méněpráce**

Místo: Rudé armády 1000, Kostelec nad Orlicí Datum: 26. 9. 2018

Objednatel: Správa uprchlických zařízení MV, Lhotecká 7, Prž Projektant: ApA VAMBERK s.r.o., Smetanov
Zhotovitel: Zpracovatel: 

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

-6 514,94

HSV - Práce a dodávky HSV

-5 246,59

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-5 246,59

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 611131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně | m2 | -18,230 | 62,80 | -1 144,84 |
| 2 | K | 611142001 | Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | -18,230 | 225,00 | -4 101,75 |

PSV - Práce a dodávky PSV

-1 268,35

763 - Konstrukce suché výstavby

2 927,53

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|---|----|--------|--------|----------|
| 3 | K | 763131713 | SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem | m | 12,330 | 115,00 | 1 417,95 |
| 4 | K | 763131621 | Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled - čelo SDK podhledu | m2 | 2,131 | 70,50 | 150,24 |
| 5 | M | 59030021 | deska sdk A tl 12,5mm - čelo SDK podhledu | m2 | 2,344 | 70,70 | 165,72 |
| 6 | K | 763111721 | SDK plastový úhelník k ochraně rohů - čelo SDK podhledu | m | 12,947 | 40,70 | 526,94 |
| 7 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr - strop | m2 | 18,230 | 25,50 | 464,87 |
| 8 | K | 763131714R1 | SDK podhled základní penetrační nátěr - čelo SDK podhledu | m2 | 2,131 | 25,50 | 54,34 |
| 9 | K | 763131761 | Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě - čelo SDK podhledu | m2 | 2,131 | 47,30 | 100,80 |
| 10 | K | 998763403 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m | % | 28,809 | 1,62 | 46,67 |

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-4 195,88

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|---|----|----------|--------|------------|
| 11 | K | 784121001.1 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -18,230 | 26,50 | -483,10 |
| 12 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | -18,230 | 13,80 | -251,57 |
| 13 | K | 784161411 | Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -118,810 | 126,00 | -14 970,06 |
| 14 | K | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 78,601 | 107,00 | 8 410,31 |
| 15 | K | 611311131 | Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 21,979 | 135,00 | 2 967,17 |
| 16 | K | 784211121 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 2,238 | 58,70 | 131,37 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PoS Kostelec nad Orlicí - Změny
Objekt: 26918-2 - SO 01 - změny k 26.9.2018
**Část: SO 01 - 132 - SO 01 Hospodářský a ubytovací objekt místnost č.132 -
Stavební část - vícenrácí a méněnrácí**
JKSO:
Místo: Rudé armády 1000, Kostelec nad Orlicí
Objednatel: Správa uprchlíckých zařízení MV, Lhotecká 7, Praha
Zhotovitel:
Projektant: ApA VAMBERK s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 9. 2018
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ: 64255727
DIČ: CZ64255727
IČ:
DIČ:

| | |
|------------------------|------------------------|
| Náklady z rozpočtu | -4 374,93 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Cena bez DPH | -4 375,00 |
| DPH základní 21,00% ze | -4 375,00 -918,80 |
| snížená 15,00% ze | 0,00 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK -5 293,80 |

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PoS Kostelec nad Orlicí - Změny

Objekt: 26918-2 - SO 01 - změny k 26.9.2018

**Část: SO 01 - 132 - SO 01 Hospodářský a ubytovací objekt místnost č.132 -
Stavební část - vícepráce a méněpráce**

Místo: Rudé armády 1000, Kostelec nad Orlicí

Datum:

26. 9. 2018

Objednatel: Správa uprchlíckých zařízení MV, Lhotecká 7, Prá

Projektant: ApA VAMBERK s.r.o., Smetanovc

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|--|------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | -4 374,93 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | -324,58 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 4 509,12 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | -5 549,46 |
| 997 - Přesun sutě | 305,17 |
| 998 - Přesun hmot | 410,59 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | -4 050,35 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 145,00 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | -4 195,35 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | -4 375,00 |

ROZPOČET

Stavba: PoS Kostelec nad Orlicí - Změny

Objekt: 26918-2 - SO 01 - změny k 26.9.2018

Část: **SO 01 - 132 - SO 01 Hospodářský a ubytovací objekt místnost č.132 -
Stavební část - vícepráce a méněpráce**

Místo: Rudé armády 1000, Kostelec nad Orlicí

Datum: 26. 9. 2018

Objednatel: Správa uprchlických zařízení MV, Lhotecká 7, Prž

Projektant: ApA VAMBERK s.r.o., Smetanovc

Zhotovitel:

Zpracovatel:



| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

-4 374,93

HSV - Práce a dodávky HSV

-324,58

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 509,12

| | | | | | | | |
|---|---|-------------|--|----|---------|----------|----------|
| 1 | K | 311231125R1 | Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na SMS 5 MPa - zazdění niky ve zdi | m3 | + 0,924 | 4 880,00 | 4 509,12 |
|---|---|-------------|--|----|---------|----------|----------|

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-5 549,46

| | | | | | | | |
|---|---|-------------|---|----|---------|--------|-----------|
| 2 | K | 611131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně | m2 | -17,777 | 62,80 | -1 116,40 |
| 3 | K | 611142001 | Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | -17,777 | 225,00 | -3 999,83 |
| 4 | K | 612131121R1 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně - stěny v prostoru niky (zazděno) | m2 | -1,764 | 49,60 | -87,49 |
| 5 | K | 612142001R1 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty - stěny v prostoru niky (zazděno) | m2 | -1,764 | 196,00 | -345,74 |

997 - Přesun sutě

305,17

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|-------|----------|--------|
| 6 | K | 997013214 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně | t | 0,104 | 1 570,00 | 163,28 |
| 7 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,104 | 215,00 | 22,36 |
| 8 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0,104 | 9,35 | 0,97 |
| 9 | K | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904 | t | 0,104 | 1 140,00 | 118,56 |

998 - Přesun hmot

410,59

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|-------|--------|--------|
| 10 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 1,504 | 273,00 | 410,59 |
|----|---|-----------|--|---|-------|--------|--------|

PSV - Práce a dodávky PSV

-4 050,35

766 - Konstrukce truhlářské

145,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------------------------|-----|---------|--------|--------|
| 11 | K | 766825821 | Demontáž vestavěných skříní | kus | + 1,000 | 145,00 | 145,00 |
|----|---|-----------|-----------------------------|-----|---------|--------|--------|

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-4 195,35

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|---|----|---------|--------|-----------|
| 12 | K | 784121001R1 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - strop a stěny prostoru niky (zazděno) | m2 | -19,541 | 26,50 | -517,84 |
| 13 | K | 784181101R1 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m - stěny v prostoru niky (zazděno) | m2 | -1,764 | 13,80 | -24,34 |
| 14 | K | 784211121R1 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m - stěny v prostoru niky (zazděno) | m2 | -1,764 | 58,70 | -103,55 |
| 15 | K | 784161411 | Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -76,781 | 126,00 | -9 674,41 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 16 | K | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | ✚ 57,241 | 107,00 | 6 124,79 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PoS Kostelec nad Orlicí - Změny
Objekt: 26918-2 - SO 01 - změny k 26.9.2018
**Část: SO 01 124 a 133 - SO 01 Hospodářský a ubytovací objekt místnost
č. 124 a č. 133 - Stavební část - vícenrácí a méněnrácí**
JKSO: CC-CZ:
Místo: Rudé armády 1000, Kostelec nad Orlicí Datum: 26. 9. 2018
Objednatel: IČ:
Správa uprchlických zařízení MV, Lhotecká 7, Praha DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ: 64255727
ApA VAMBERK s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk DIČ: CZ64255727
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

| | |
|------------------------|------------------------|
| Náklady z rozpočtu | -1 131,53 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Cena bez DPH | -1 132,00 |
| DPH základní 21,00% ze | -1 132,00 |
| snížená 15,00% ze | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK -1 369,70 |

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PoS Kostelec nad Orlicí - Změny

Objekt: 26918-2 - SO 01 - změny k 26.9.2018

**Část: SO 01 124 a 133 - SO 01 Hospodářský a ubytovací objekt místnost
č.124 a č.133 - Stavební část - vícepráce a méněpráce**

Místo: Rudé armády 1000, Kostelec nad Orlicí

Datum: 26. 9. 2018

Objednatel: Správa uprchlických zařízení MV, Lhotecká 7, Praha

Projektant: ApA VAMBERK s.r.o., Smetanovc

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|--|------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | -1 131,53 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | -1 131,53 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | -1 131,53 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | -1 132,00 |