

Položkový rozpočet

Zakázka: **MMB-ORG 507 Kounicova 67 - sanace ležate kanalizace**

Místo: **Brno**

Objednatel: **Statutární město Brno, MMB-odbor správy majetku**
Husova 3
601 67 Brno

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **SEBAK spol. s r.o.**
Kudrnova 447/27
Brno 620 00

IČ: 60696834

DIČ: CZ 60696834

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			832 550,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			16 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			848 550,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	848 550,00 CZK
Základní DPH	21 %	178 195,50 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 026 745,50 CZK

v **Brně**


dne **9.11.2018**



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
721	Vnitřní kanalizace	PSV			832 550,00
VN	Vedlejší náklady	VN			16 000,00
Cena celkem					848 550,00



Položkový rozpočet

S:	MMB-ORG 507 Kounicova 67 - sanace ležaté kanalizace
O:	Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				832 650,00		0
1	721-1	Š24 – Š23 bezvýkopová úseková obnova kanalizace	úsek	1,00000	47 850,00	47 850,00	0	0
2	721-2	Š31 – (přítok): bezvýkop.obnova kanal.-DN 100-150	úsek	1,00000	60 800,00	60 800,00	0	0
3	721-3	Š31 – Š30: bezvýkop.obnova kanal-DN 150 dl. 11,5m	úsek	1,00000	55 250,00	55 250,00	0	0
4	721-4	Š30– Š29: bezvýkop.obnova kanal-DN 150 dl. 12,0m	úsek	1,00000	57 100,00	57 100,00	0	0
5	721-5	Š29– Š28: bezvýkop.obnova kanal-DN 150 dl. 12,0m	úsek	1,00000	68 200,00	68 200,00	0	0
6	721-6	Š28 – Š27: bezvýkop.obnova kanal-DN 150 dl. 12,0m	úsek	1,00000	79 300,00	79 300,00	0	0
7	721-7	Š27–Š26–Š4: bezvýkop.obnova kanal-DN 150 dl.19,5m	úsek	1,00000	89 350,00	89 350,00	0	0
8	721-8	Sociální zázemí - stupačka S4 bezvýkop.obnova kanal-DN 150,100 dl.12,0m	úsek	1,00000	75 000,00	75 000,00	0	0
9	72111-1	Demontáž litinových a kameninových čist. kusů, včetně jejich vybourání v revizních šachtách	kus	9,00000	2 800,00	25 200,00	0	0
10	72111-2	Čistící kusy PVC-KGSN4 s podélným víčkem, včetně obetonování v revizních šachtách	kus	9,00000	4 800,00	43 200,00	0	0
11	72111-3	Instalace nových poklopů – pozink 600mm * 900mm, včetně dodávky poklopů	kus	9,00000	19 300,00	173 700,00	0	0
12	72111-4	Odstranění a likvidace krytiny podlahy v místech , šachet včetně poplatku za skládku	kus	9,00000	1 200,00	10 800,00	0	0
13	72111-5	Vyspravení stávajících bet. revizních šachet, beton, výměna stupadel atp.	kus	9,00000	5 200,00	46 800,00	0	0
Díl:	VN	Vedlejší náklady				16 000,00		0
14	721	Zařízení staveniště, poplatky za skládku,doprava	kpl	1,00000	16 000,00	16 000,00	0	0

28	848 550,00
----	------------