

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2018/11/20

Stavba: Opěrná zeď a oplocení, k.ú. Svatý Kopeček - dopojení kanalizace

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.11.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	231 659,58
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	231 659,58
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	231 659,58	48 648,51
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	280 308,09
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko


BAHSTAV s.r.o.
Blahoslavova 76/12
750 02 Přerov
IČ:04701208

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2018/11/20

Stavba: Opěrná zeď a oplocení, k.ú. Svatý Kopeček - dopojení kanalizace

Místo:

Datum: 20.11.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	231 659,58	280 308,09
2018/11/ 20	Opěrná zeď a oplocení, k.ú. Svatý Kopeček - dopojení kanalizace	231 659,58	280 308,09
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		231 659,58	280 308,09

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opěrná zeď a oplocení, k.ú. Svatý Kopeček - dopojení kanalizace

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.11.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BAHSTAV s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	231 659,58
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH **231 659,58**

DPH základní	21,00%	ze	231 659,58	48 648,51
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK** **280 308,09**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opěrná zeď a oplocení, k.ú. Svatý Kopeček - dopojení kanalizace

Místo:

Datum: 20.11.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

231 659,58

HSV - Práce a dodávky HSV

202 415,83

1 - Zemní práce

103 502,60

2 - Zakládání

320,19

4 - Vodorovné konstrukce

5 893,97

5 - Komunikace pozemní

1 590,30

8 - Trubní vedení

63 035,35

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 830,50

998 - Přesun hmot

18 242,92

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

8 943,75

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

20 300,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

7 800,00

VRN3 - Zařízení staveniště

10 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

2 500,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

231 659,58

ROZPOČET

Stavba: Opěrná zeď a oplocení, k.ú. Svatý Kopeček - dopojení kanalizace

Místo: Datum: 20.11.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

231 659,58

HSV - Práce a dodávky HSV

202 415,83

1 - Zemní práce

103 502,60

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně "rozebrání dlažby kolem stávající šachty" 2,0 Součet	m2	2,000	93,02	186,04
2	K	113107011	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm při překopech ručně "podsyp pod dlažbou" 2,0 Součet	m2	2,000	201,15	402,30
3	K	113107023	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech ručně "skladba chodníku" 2,0 Součet	m2	2,000	951,75	1 903,50
4	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých 2,0 Součet	m	2,000	118,26	236,52
5	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 "dopojení na stávající šachtu - za stěnou veřejné prostranství" "S1" 1,8*0,6*9,5 1,3*0,6*1,5 "rýha pro kanalizaci v areálu" "S2" 3,1*1,5*0,6 "S3" 9,65*1,3*0,6 "D2" 31*1,3*0,6 "D3" 4,6*1,3*0,6 "D4" 0,5*1,3*0,6 Součet	m3	49,905	904,50	45 139,07
6	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 49,905 Součet	m3	49,905	245,70	12 261,66
7	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 "výkop rýhy + prostor na provedení vyvrtání otvoru z základu stěny"	m3	3,600	1 034,10	3 722,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(1,0*1,8*1,0)*2		3,600		
			Součet		3,600		
8	K	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	3,600	217,35	782,46
			3,6		3,600		
			Součet		3,600		
9	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,179	1 197,45	3 806,69
			"odkopání šachty pro usazení nové betonové revizní šachty"				
			3,14*0,75*0,75*1,8		3,179		
			Součet		3,179		
10	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	3,179	168,75	536,46
			3,179		3,179		
			Součet		3,179		
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	34,550	113,13	3 908,64
			"zásyp rýhy a okolo šachty původní zeminou"				
			"S1"				
			1,3*0,6*9,5		7,410		
			0,8*0,6*1,5		0,720		
			"rýha pro kanalizaci v areálu"				
			"S2"				
			3,1*1,0*0,6		1,860		
			"S3"				
			9,65*0,8*0,6		4,632		
			"D2"				
			31*0,8*0,6		14,880		
			"D3"				
			4,6*0,8*0,6		2,208		
			"D4"				
			0,5*0,8*0,6		0,240		
			Mezisoučet		31,950		
			(1,0*1,3*1,0)*2		2,600		
			Mezisoučet		2,600		
			Součet		34,550		
12	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terémem sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	19,072	739,80	14 109,47
			"obsyp a zásyp kanalizačních přípojek štěrkopískem"				
			"kanalizační přípojky DN 150"				
			0,6*0,4*(11+3,1+9,65+31+4,6+0,5)		14,364		
			1,0*0,4*2,0		0,800		
			-				
			(3,14*0,075*0,075)*(2,0+11+3,1+9,65+31+4,6+0,5)		-1,092		
			"obsyp kolem šachty"				
			2*2,5		5,000		
			Součet		19,072		
13	M	58337332	štěrkopísek frakce 0-22 třída MN	t	38,144	409,05	15 602,80
14	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	37,910	22,01	834,40
			59,85*0,6		35,910		
			2,0*1,0		2,000		
			Součet		37,910		
15	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,569	122,72	69,83

2 - Zakládání

320,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	39,676	8,07	320,19
			"zhutnění kanalizační rýhy a šachet"				
			0,6*(11+3,1+9,65+31+4,6+0,5)		35,910		
			1,0*2,0		2,000		
			3,14*0,75*0,75		1,766		
			Součet		39,676		

4 - Vodorovné konstrukce

5 893,97

17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	3,791	1 505,76	5 708,34
			"lože pod potrubí"				
			0,1*0,6*(11+3,1+9,65+31+4,6+0,5)		3,591		
			0,1*1,0*2,0		0,200		
			Součet		3,791		
18	K	452322141	Betonové lože pro uložení revizní šachty	m3	0,050	3 712,50	185,63
			3,14*0,4*0,4*0,1		0,050		
			Součet		0,050		

5 - Komunikace pozemní

1 590,30

19	K	564871116	Podklad ze štěrkočtře ŠD tl. 300 mm	m2	2,000	282,15	564,30
			"doplnění vrstvy podkladu"				
			2,0		2,000		
			Součet		2,000		
20	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 - použita stávající dlažba	m2	2,000	513,00	1 026,00
			2,0		2,000		

8 - Trubní vedení

63 035,35

21	K	871350410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	61,850	162,00	10 019,70
			11+3,1+9,65+31+4,6+0,5+2,0		61,850		
			Součet		61,850		
22	M	28617043	trubka kanalizační PP korugovaná DN 150x6000 mm SN 10	m	71,128	308,42	21 937,30
23	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus	3,000	211,95	635,85
			3		3,000		
			Součet		3,000		
24	M	56231160	lapač střešních splavenin PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	3,000	2 511,00	7 533,00
25	K	877310410R	Montáž a dodávka tvarovek na potrubí (kolena, redukce a další)	soubor	1,000	6 210,00	6 210,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
26	K	894812356	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 12,5 t s betonovým prstencem	kus	1,000	15 012,00	15 012,00
			"nátok DN 150 a odtok DN 150"				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
27	K	R008_01	Dopojení na stávající revizní šachtu	SOUBOR	1,000	1 687,50	1 687,50
			1		1,000		
			Součet		1,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 830,50

28	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000	255,15	510,30
			2		2,000		
			Součet		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	2,000	168,75	337,50
30	K	971052341R	Vrtání přes ŽB konstrukci "prostup stěnou min DN 200"	soub or	1,000	8 982,70	8 982,70
			1		1,000		
			Součet		1,000		

998 - Přesun hmot

18 242,92

31	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	39,039	467,30	18 242,92
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

8 943,75

32	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník "nespecifikované přidružené práce"	hod	25,000	357,75	8 943,75
			25		25,000		
			Součet		25,000		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

20 300,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

7 800,00

33	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení - vytyčení inženýrských sítí	soub or	1,000	2 300,00	2 300,00
34	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub or	1,000	5 500,00	5 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

10 000,00

35	K	030001000	Zařízení staveniště	soub or	1,000	10 000,00	10 000,00
----	---	-----------	---------------------	------------	-------	-----------	-----------

VRN4 - Inženýrská činnost

2 500,00

36	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření - zkoušky těsnosti kanalizace	soub or	1,000	2 500,00	2 500,00
----	---	-----------	---	------------	-------	----------	----------