


Položkový rozpočet stavby

Objektová: 207 Malinovského nám. 3 - opravy ve druhém patře
Projekt: 01 Malinovského nám. 3 - opravy ve druhém patře
Rozpočet: 001 MN3 malování, podlahy MO

Objednatel:	Statutární město Brno MMB-OSM Husova 3, 601 67 Brno	IČO: DIČ:	
Zhotovitel:	PROTECHSTAV, s.r.o. Vinohradská 1113/78 61800 Brno	IČO: 28334043 DIČ: CZ28334043	

Rozpis ceny			Celkem
HSV			32 949,48
PSV			456 661,45
MON			0,00
Vedlejší náklady			2 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			492 110,93

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		492 110,93 CZK
Základní DPH	21 %		103 343,30 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			595 454,23 CZK

v Brně dne 30.11.2018

 Burianova Jana
 Za zhotovitele

 Za objednatele

Detailace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			12 479,40	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			4 385,75	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			489,12	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			83 168,02	17
766	Konstrukce truhlářské	PSV			32 556,10	7
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			7 614,04	2
776	Podlahy povlakové	PSV			170 120,87	35
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			22 200,50	5
783	Nátěry	PSV			51 081,06	10
784	Malby	PSV			89 920,86	18
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			15 595,21	3
VN	Vedlejší náklady	VN			2 500,00	1
Cena celkem					492 110,93	100

Položkový rozpočet

	07	Malinovského nám. 3 - opravy ve druhém patře
	01	Malinovského nám. 3 - opravy ve druhém patře
R:	001	MN3 malování, podlahy MO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				12 479,40
	1	631591125R00 Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z perlitu	m3	4,62200	2 700,00	12 479,40
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 385,75
	2	952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,	m2	175,43000	25,00	4 385,75
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				489,12
	3	998011003R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	0,94297	288,50	272,05
	4	998011018R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou, největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,94297	209,50	197,55
	5	998011019R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou, největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5000 m	t	0,94297	20,70	19,52
Díl: 762		Konstrukce tesařské				83 168,02
	6	762512115R00 Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových na pero a drážku	m2	204,44000	151,00	30 870,44
	7	762522811R00 Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	46,22000	87,70	4 053,49
	8	762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	3,67992	198,50	730,46
	9	60725010R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 12,0 mm	m2	90,88200	149,50	13 586,86
	10	60725014R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 18,0 mm	m2	127,51200	211,50	26 968,79
	11	998762203R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	%	762,10040	7,20	5 487,12
	12	998762294R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší, dopravní vzdálenost do 1000 m	%	762,10040	1,85	1 409,89
	13	998762299R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší, dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	%	762,10040	0,08	60,97
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				32 556,10
	14	766662811R00 Demontáž dveřních křidel prahů dveří jednokřídlových	kus	4,00000	45,80	183,20
	15	766662812R00 Demontáž dveřních křidel prahů dveří dvoukřídlových	kus	8,00000	62,50	500,00
	16	766664916R00 Oprava dveřních křidel doplňkové práce pro opravu dveřních křidel seřiznutí dveřních křidel, z tvrdého dřeva	kus	4,00000	902,00	3 608,00
	17	766664916 Oprava dveřních křidel doplňkové práce pro opravu dveřních křidel seřiznutí dveřních křidel, z tvrdého dřeva	kus	16,00000	430,00	6 880,00
	18	766669923R00 Oprava dveřních křidel výměna kování dveřních křidel dveřního štitku	kus	12,00000	20,40	244,80
	19	766670021R00 Montáž kliky a štitku	kus	12,00000	357,00	4 284,00

Položkový rozpočet

.07	Malinovského nám. 3 - opravy ve druhém patře
01	Malinovského nám. 3 - opravy ve druhém patře
R: 001	MN3 malování, podlahy MO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
20	766695212R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky do 100 mm	kus	4,00000	111,50	446,00
21	766695233R00	Ostatní montáž prahů dveří dvoukřídlých, šířky přes 100 mm	kus	8,00000	160,00	1 280,00
22	54914624R	kování interiérové kliky s kruhovými štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty, leštěná nerez	kus	12,00000	751,00	9 012,00
23	61187156R	práh dub, š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	4,00000	116,00	464,00
24	61187191R	práh dub, š = 150 mm; l = 1250,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	16,00000	294,50	4 712,00
25	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	316,14000	1,55	490,02
26	998766294R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší, dopravní vzdálenost do 1000 m	%	316,14000	1,35	426,79
27	998766299R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší, dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	%	316,14000	0,08	25,29
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové						7 614,04
28	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	87,53000	84,80	7 422,54
29	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m	%	74,22540	1,65	122,47
30	998775294R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou, největší dopravní vzdálenost do 1000 m	%	74,22540	0,85	63,09
31	998775299R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou, největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	%	74,22540	0,08	5,94
Díl: 776 Podlahy povlakové						170 120,87
32	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	193,63000	21,20	4 104,96
33	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	205,34000	12,40	2 546,22
34	776511810RT2	Odstranění povlakových podlah z náslapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	387,26000	40,60	15 722,76
35	776520010RAF	Podlahy povlakové z PVC bez vyrovnání podkladu, podlahovina homogenní protiskluzná, tl. 2,0 mm, z. pásů, včetně soklíků, podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 20 000 mm; tl. 2,00 mm;	m2	212,99300	691,79	147 346,43
36	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	%	223,73940	0,82	183,47
37	998776294R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší, dopravní vzdálenost do 1000 m	%	223,73940	0,90	201,37
38	998776299R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší, dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	%	223,73940	0,07	15,66
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot						22 200,50
39	777531025R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 5 mm	m2	64,42000	337,50	21 741,75
40	998777203R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m	%	217,41750	1,20	260,90

Položkový rozpočet

	207	Malinovského nám. 3 - opravy ve druhém patře
	01	Malinovského nám. 3 - opravy ve druhém patře
R:	001	MN3 malování, podlahy MO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
41	998777294R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší, dopravní vzdálenost do 1000 m	%	217,41750	0,83	180,46
42	998777299R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší, dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	%	217,41750	0,08	17,39
Díl: 783						51 081,06
Nátěry						
43	783324340R00	Nátěry otopných těles syntetické litinových radiátorů, základní + dvojnásobné s 2x emailováním	m2	81,90000	316,00	25 880,40
44	783424240R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, jednonásobné s 1x emailováním a základním, nátěrem	m	63,00000	51,90	3 269,70
45	783622920R00	Údržba nátěrů truhlářských výrobků, syntetické dvojnásobné s 1x tmelením	m2	80,04000	274,00	21 930,96
Díl: 784						89 920,86
Malby						
46	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	92,84350	31,70	2 943,14
47	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	928,43500	20,00	18 568,70
48	784195412R00	Malby z malířských směsí otěrúzdorné, bělost 92 %, dvojnásobné	m2	928,43500	59,10	54 870,51
49	784498921R00	Ostatní práce vyhlazení malířskou masou dvojnásobné, v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce, podlaží do 3,8 m	m2	92,84350	135,00	12 533,87
50	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	54,60000	18,40	1 004,64
Díl: D96						15 595,21
Přesuny suti a vybouraných hmot						
51	979083117R00	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t	2,16866	329,00	713,49
52	979091121R00	Vodorovné přemíst. vybouraných hmot za další 1 km	t	54,21650	175,50	9 515,00
53	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	2,16866	1 235,00	2 678,30
54	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	21,16866	127,00	2 688,42
Díl: VN						2 500,00
Vedlejší náklady						
55	005122010R	Provoz objednatele	Scuber	1,00000	2 500,00	2 500,00
Celkem						492 110,93

Poznámky uchazeče k zadání