

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UHK - Objekt C - lokalita Na Soutoku (dodávka stavby)_ZL55b (Keramický obklad stěn laboratoří)_INVESTICE

Objekt: D.1.1.05 - Skladby vnitřních stěn

Část:

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

106 715,20

PSV - Práce a dodávky PSV

106 715,20

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

106 715,20

25	K	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhlých do 25 ks/m ² lepených flexibilním lepidlem	m ²	120,40	361,05	43 470,42	jednotková cena dle rozpočtu k SOD
přípočet dle přiloženého výpočtu obkladů - 120,4					120,400			
Součet					120,400			
26	M	597610498	keramický obklad 300/600mm kalibrovaný	m ²	132,44	348,00	46 089,12	jednotková cena dle rozpočtu k SOD
přípočet dle přiloženého výpočtu obkladů - 120,4*1,1					132,440			
Součet					132,440			
65	K	597610296	cementová spárovací hmota s hydrofóbní přísadou	m ²	559,90	30,45	17 048,96	jednotková cena dle rozpočtu k SOD
přípočet epoxidové spárovací hmoty obkladu v prostorách laboratoří (podrobný popis položky dle technických a kvalitativních podmínek)					559,900			
Součet					559,900			
29	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	0,10	1 067,00	106,70	jednotková cena dle rozpočtu k SOD
přípočet:					0,100			
Součet					0,100			