

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: UHK - Objekt C - lokalita Na Soutoku (dodávka stavby)\_ZLxx (Úpravy pro fytotron)\_INVESTICE

Objekt: D.1. - Stavební objekt - Budova C

Část: D.1.4.g - Silnoproudá elektrotechnika a ochrana před bleskem

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **14 207,00**

**PSV - Práce a dodávky PSV** **14 207,00**

**725 - Silnoproudá elektrotechnika** **10 900,00**

9.23			Přeložení koncových prvků silnoproudu	ks	1,00	10 900,00	10 900,00	jednotková cena dle cenové nabídky
přípočet					1,000			
Součet					1,000			

**725 - Zdravotně technické instalace** **3 307,00**

40			Potrubí pro rozvod studené užitkové vody bude z PPR, PN16. Bude spojováno svařováním a s použitím speciálních fitinků pro spojování tohoto potrubí.	m	10,00	133,20	1 332,00	jednotková cena dle rozpočtu k SOD
přípočet: 20x2,8					10,000			
Součet					10,000			
69			Potrubí studené vody uvnitř budovy bude po celé délce izolováno, ventily a další armatury nebudou izolovány. Bude použita flexibilní tepelná izolace z polyethylenu, o tloušťce min. 9 mm. Izolace bude spojována lepením.	m	10,00	22,50	225,00	jednotková cena dle rozpočtu k SOD
přípočet: 20x2,8 - tl. 9mm					10,000			
Součet					10,000			
9.24			zpracování změnového soupisu prací, organizační zajištění realizace změn	ks	1,00	1 750,00	1 750,00	
přípočet: 5*350					1,000			
Součet					1,000			