

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce sociálního zařízení Vícemilice - vícepráce
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00
1	631312121R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m ² , do tl. 12 cm doplnění podlahové k-ce (sprchy oboje):2*(0,10*1,5*2,5) kóje WC, pouze v jednom zázemí:2*(0,8*1,4*0,10)	m3	0,97400 0,75000 0,22400	0,00	0,00
2	631416211RT1	Mazanina betonová, tloušťka 5 - 8 cm, PROFI Beton, pevnost v tlaku 25 MPa podlaha sprchy-oboje:2*(3,0*2,25*0,08) WC kóje, pouze v jednom zázemí:2*(0,8*1,4*0,08)	m3	1,25920 1,08000 0,17920	0,00	0,00
3	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,09000	0,00	0,00
4	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	1,25920	0,00	0,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				0,00
5	965042121RT1	Bourání mazanin betonových do tl. 10 cm, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm místnost sprchy (oboje):2*(3,0*2,25*0,08) WC kóje pouze v jednom zázemí:2*(0,8*1,4*0,08)	m3	1,25920 1,08000 0,17920	0,00	0,00
6	965082922R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha do 2 m ² násyp pod EPS, sprchy oboje:2*(0,06*3,0*2,25) WC kóje, pouze v jednom zázemí:2*(0,8*1,4*0,06)	m3	0,94440 0,81000 0,13440	0,00	0,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				0,00
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,09400	0,00	0,00
8	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 4,094*2	t	8,18800 8,18800	0,00	0,00
9	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,09400	0,00	0,00
10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 19*4,094	t	77,78600 77,78600	0,00	0,00
11	979999997R00	Poplatek za skládku	t	4,09400	0,00	0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00
12	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m 4,41848+0,06643+0,0162	t	4,50111 4,50111	0,00	0,00
Díl:	711	Izolace proti vodě				0,00
13	711111002RZ1	Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena, 1x nátěr včetně dodávky asfaltového laku ALN izolace zemní vlhkost sprchy oboje:2*(3,0*2,25) WC kóje, pouze v jednom zázemí:2*(0,8*1,4)	m2	15,74000 13,50000 2,24000	0,00	0,00
14	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci izolace zemní vlhkost - sprchy oboje:2*(3,0*2,25) WC kóje, pouze v jednom zázemí:2*(0,8*1,4)	m2	15,74000 13,50000 2,24000	0,00	0,00
15	62832131R	Pás asfaltovaný těžký Bitagit 30 mineral V 60 S 30 izolace - materiál vč. přeložení:15,74*1,1	m2	17,31400 17,31400	0,00	0,00
Díl:	713	Izolace tepelné				0,00
16	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci podlaha sprchy - oboje:2*(3,0*2,25) podlaha WC kóje, pouze v jednom zázemí:2*(0,8*1,4)	m2	15,74000 13,50000 2,24000	0,00	0,00
17	713 12-1111	Separáční vrstva z PE Folie sprchy oboje-folie na EPS, vč. dilatace po obvodu:(2*(3,0*2,25))*1,1 WC kóje, pouze v jednom zázemí:(2*(0,8*1,4))*1,1	m2	17,31400 14,85000 2,46400	0,00	0,00
18	28375704R	Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm tepelná izolace - sprchy oboje:2*(2,25*3,0*0,06)	m3	0,94440 0,81000	0,00	0,00

19	713100823R00	WC kóje, pouze v jednom zázemí:2*(0,8*1,4*0,06) Odstr. tepelné izolace. tl. 5 cm odstranění izolace podlahy - sprchy oboje:2*(2,25*3,0) WC kóje, pouze v jednom zázemí:2*(0,8*1,4)	m2	0,13440 15,74000 13,50000 2,24000	0,00	0,00
Díl:	000	Doprava				0,00
20	001	Doprava, přesun materiálu	kpl	1,00000	0,00	0,00