

Položkový rozpočet

S:	Vícemilice - výměna ležaté kanalizace vč. napojení do KŠ
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				0,00
	1	139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	4,80000	0,00	0,00
	2	161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	4,80000	0,00	0,00
	3	162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	4,80000	0,00	0,00
	4	162201253R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.5-7, do 10m	m3	1,50000	0,00	0,00
	5	199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	8,10000	0,00	0,00
	6	175100020RA0 Obsyp potrubí štěrkokopiskem	m3	1,20000	0,00	0,00
	7	174100010RA0 Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	2,60000	0,00	0,00
	8	583312004R Kamenivo těžené frakce 0/4 vč. dopravy	t	4,00000	0,00	0,00
	9	113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	3,00000	0,00	0,00
Díl:	5	Komunikace			0,00	0,00
	10	596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	3,00000	0,00	0,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí			0,00	0,00
	11	965042121RT2 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	0,54000	0,00	0,00
	12	Bourání základů z betonu	kpl	1,00000	0,00	0,00
Díl:	97	Prorážení otvorů			0,00	0,00
	13	970251100R00 Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm	m	18,00000	0,00	0,00
	14	979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku	t	8,10000	0,00	0,00
	15	970041100R00 Vrtání jádrové do prostého betonu do D 100 mm	m	0,10000	0,00	0,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace			0,00	0,00
	16	Demontáž stávajícího litinového potrubí	h	10,00000	0,00	0,00
	17	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	3,00000	0,00	0,00
	18	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	3,00000	0,00	0,00
	19	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	3,00000	0,00	0,00
	20	721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	6,00000	0,00	0,00
	21	28651660.AR Koleno kanalizační KGB 160/ 15° PVC	kus	5,00000	0,00	0,00
	22	28651661.AR Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC	kus	5,00000	0,00	0,00
	23	28651662.AR Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	5,00000	0,00	0,00
	24	28651650.AR Koleno kanalizační KGB 110/ 15° PVC	kus	4,00000	0,00	0,00
	25	28651651.AR Koleno kanalizační KGB 110/ 30° PVC	kus	4,00000	0,00	0,00
	26	28651652.AR Koleno kanalizační KGB 110/ 45° PVC	kus	4,00000	0,00	0,00
	27	28651655.AR Koleno kanalizační KGB 125/ 15° PVC	kus	5,00000	0,00	0,00
	28	28651656.AR Koleno kanalizační KGB 125/ 30° PVC	kus	5,00000	0,00	0,00
	29	28651690.AR Redukce kanalizační KGR 125/ 110 PVC	kus	2,00000	0,00	0,00
	30	28651657.AR Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC	kus	5,00000	0,00	0,00
	31	28651692.AR Redukce kanalizační KGR 160/ 125 PVC	kus	1,00000	0,00	0,00
	32	28651703.AR Odbočka kanalizační KGEA 160/ 110/45° PVC	kus	4,00000	0,00	0,00
	33	28651704.AR Odbočka kanalizační KGEA 160/ 125/45° PVC	kus	1,00000	0,00	0,00
	34	Napojení na stávající kanalizační šachtu	kpl	1,00000	0,00	0,00
	35	Pokládka vnitřní kanalizace	h	32,00000	0,00	0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady			0,00	0,00
	36	Doprava + hutnicí a bourací technika	-	1,00000	0,00	0,00