

Název akce:

Cyklistická stezka Jeseník - Česká Ves

Investor: město Jeseník
Masarykovo nám. 1/167
Jeseník

Zpracovatel: Dopravní projektování, spol. s r.o.
středisko Olomouc

Datum: prosinec 2015

SOUHRNNÝ ROZPOČET KRYCÍ LIST

	celkem
<u>Rekapitulace stavebních objektů</u>	
SO 101 + SO 201 + SO 401	3 921 948,61
<u>Vedlejší a ostatní náklady</u>	
viz souhrn VON	264 353,00
c e l k e m Kč bez DPH	4 186 302 Kč
c e l k e m Kč s 21% DPH	5 065 425 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1409910_rev6

Stavba: **Cyklistická stezka Jeseník - Česká Ves**

KSO:
Místo: Jeseník - Česká Ves

CC-CZ:
Datum: 28.1.2015

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Dopravní projektování spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **3 921 948,61**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 921 948,61	823 609,21
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 745 557,82
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1409910_rev6

Stavba: Cyklistická stezka Jeseník - Česká Ves

Místo: Jeseník - Česká Ves

Datum: 28.1.2015

Zadavatel:

Projektant:

Dopravní projektování spol. s

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 921 948,61	4 745 557,82	
1	uznatelné práce	3 375 939,45	4 084 886,73	STA
SO 101	Cyklistická stezka	1 489 424,12	1 802 203,19	Soupis
SO 201	Opěrná zeď	1 886 515,33	2 282 683,55	Soupis
2	neuznatelné práce	546 009,16	660 671,08	STA
SO 101	Cyklistická stezka	199 301,52	241 154,84	Soupis
SO 201	Opěrná zeď	41 470,81	50 179,68	Soupis
SO 401	Veřejné osvětlení	305 236,83	369 336,56	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Cyklistická stezka Jeseník - Česká Ves

Objekt:

1 - uznatelné práce

Soupis:

SO 101 - Cyklistická stezka

KSO:

Místo: Jeseník - Česká Ves

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Dopravní projektování spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.1.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 489 424,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 489 424,12	21,00%	312 779,07
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 802 203,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklistická stezka Jeseník - Česká Ves

Objekt:

1 - uznatelné práce

Soupis:

SO 101 - Cyklistická stezka

Místo:

Jeseník - Česká Ves

Datum: 28.1.2015

Zadavatel:

Projektant: Dopravní projektování s.r.l.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 489 424,12

HSV - Práce a dodávky HSV	1 368 750,72
1 - Zemní práce	360 300,98
2 - Zakládání	33 188,30
5 - Komunikace pozemní	696 342,65
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12 854,40
8 - Trubní vedení	43 720,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	195 378,32
997 - Přesun sutě	14 465,22
998 - Přesun hmot	12 499,90
PSV - Práce a dodávky PSV	120 673,40
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 941,14
767 - Konstrukce zámečnické	116 732,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklistická stezka Jeseník - Česká Ves

Objekt: 1 - uznatelné práce

Soupis: SO 101 - Cyklistická stezka

Místo: Jeseník - Česká Ves

Datum: 28.1.2015

Zadavatel:

Projektant: Dopravní projektování spol. s r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 489 424,12

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce					360 300,98	
1	K	113106111	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z mozaiky	m2	28,900	65,00	1 878,50	CS ÚRS 2015 01
	W		C1.2 - ul. Tyršova, odvoz na skládku T5 do 2 km					
	W		28,9		28,900			
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	71,000	53,00	3 763,00	CS ÚRS 2015 01
	W		C1.2					
	W		dlažba 30/30 - 60% použit zpět					
	W		71		71,000			
3	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	7,790	56,00	436,24	CS ÚRS 2015 01
	W		C1.2					
	W		(46,7+31,2)*0,1		7,790			
4	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	90,500	39,00	3 529,50	CS ÚRS 2015 01
	W		C1.2					
	W		61,6+28,9		90,500			
5	K	113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	6,800	101,00	686,80	CS ÚRS 2015 01
	W		C1.2 - ul. Tyršova					
	W		3,4*2		6,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	13202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	8,000	39,00	312,00	CS ÚRS 2015 01
	W		C1.2 - ul. Tyršova					
	W		8		8,000			
7	K	12220202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	563,240	95,00	53 507,80	CS ÚRS 2015 01
	W		C1.2 - viz Výpočet kubatur					
	W		odkopávky					
	W		373,1		373,100			
	W		sanace					
	W		633,8*0,3		190,140			
	W		Součet		563,240			
8	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	25,800	269,00	6 940,20	CS ÚRS 2015 01
	W		C1.2, C1.4					
	W		(115+100)*0,3*0,4		25,800			
9	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	148,820	105,00	15 626,10	CS ÚRS 2015 01
	W		na skládku investora do 5 km					
	W		197,78-18,86-30,1		148,820			
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	583,820	223,00	130 191,86	CS ÚRS 2015 01
	W		výkopek					
	W		563,24+3,68+25,8-8,9		583,820			
	W		Součet		583,820			
11	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS	m3	8,900	42,00	373,80	CS ÚRS 2015 01
	W		C1.2 - viz Výpočet kubatur					
	W		8,9		8,900			
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	1 050,876	126,00	132 410,38	CS ÚRS 2015 01
	W		583,82*1,8		1 050,876			
13	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	665,300	16,00	10 644,80	CS ÚRS 2015 01
	W		C1.2					
	W		665,3		665,300			
D	2		Zakládání				33 188,30	
14	K	211571112	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem netříděným	m3	25,800	406,00	10 474,80	CS ÚRS 2015 01
	W		C1.2, C1.4					
	W		(115+100)*0,3*0,4		25,800			
15	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	301,240	25,00	7 531,00	CS ÚRS 2015 01
	W		C1.2, C1.4					
	W		(0,3+0,4)*2*215+0,3*0,4*2		301,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	M	693112860	geotextilie 300 g/m2 š 200 cm	m	316,302	48,00	15 182,50	CS ÚRS 2015 01
	WV		301,240*1,05		316,302			
D 5			Komunikace pozemní				696 342,65	
17	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	633,800	237,00	150 210,60	CS ÚRS 2015 01
	WV		C1.2					
	WV		633,8		633,800			
18	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	733,500	118,00	86 553,00	CS ÚRS 2015 01
	WV		C1.2, C1.4					
	WV		733,5		733,500			
19	K	564821111	Podklad ze štěrku ŠD tl 80 mm	m2	13,685	85,00	1 163,23	CS ÚRS 2015 01
	WV		výkres C.1.10					
	WV		podkladní vrstva dlažby ŠD 80 mm pod pás dlažby					
	WV		39,1*0,35		13,685			
20	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD tl 150 mm	m2	637,600	97,00	61 847,20	CS ÚRS 2015 01
	WV		C1.2, C1.4					
	WV		633,8+2,8+1		637,600			
21	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	636,600	301,00	191 616,60	CS ÚRS 2015 01
	WV		C1.2, C1.4					
	WV		636,6		636,600			
22	K	573111112	Postřik živičný infiltrační z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	636,600	15,00	9 549,00	CS ÚRS 2015 01
	WV		C1.2, C1.4					
	WV		636,6		636,600			
23	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	636,600	10,00	6 366,00	CS ÚRS 2015 01
	WV		C1.2, C1.4					
	WV		636,6		636,600			
24	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohranová ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	636,600	282,00	179 521,20	CS ÚRS 2015 01
	WV		C1.2, C1.4					
	WV		633,8+2,8		636,600			
25	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	6,900	212,00	1 462,80	CS ÚRS 2015 01
	WV		ZD slepecká červená - varovné pásy					
	WV		C1.2					
	WV		1,8+3,4+0,7+1		6,900			
26	M	592450991	dlažba slepecká červená tl. 8 cm	m2	7,107	481,00	3 418,47	vlastní
	WV		6,900*1,03		7,107			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	34,330	135,00	4 634,55	CS ÚRS 2015 01
	WV		C1.2					
	WV		materiál z výzisku					
	WV		dlažba pod schody a vedle stezky					
	WV		6+9,1+7,5		22,600			
	WV		pod plotem proti prorůstání travou					
	WV		39,1*0,3		11,730			
	WV		Součet		34,330			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				12 854,40	
28	K	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	62,400	206,00	12 854,40	CS ÚRS 2015 01
	WV		C1.2, C1.4					
	WV		3,6+6,6+52,2		62,400			
D	8		Trubní vedení				43 720,95	
29	K	891001113	Kanalizační přípojka HDPE DN 150 komplet	m	29,000	1 018,00	29 522,00	vlastní
	WV		C1.2 vč. zemních prací					
	WV		29		29,000			
30	K	891001121	výplň otvoru trvale pružným tmelem	kus	1,000	2 783,00	2 783,00	vlastní
31	K	891001122	utěsnění spáry otvoru cementovou maltou	m3	0,008	12 193,00	97,54	vlastní
	WV		C1.2, C1.7					
	WV		0,5*0,3*0,05		0,008			
32	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	1 388,00	1 388,00	CS ÚRS 2014 02
	WV		C1.2					
	WV		1		1,000			
33	M	592238500	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	kus	1,010	734,00	741,34	CS ÚRS 2014 02
	WV		1*1,01		1,010			
34	M	592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	1,010	455,00	459,55	CS ÚRS 2014 02
	WV		1*1,01		1,010			
35	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	1,010	152,00	153,52	CS ÚRS 2014 02
	WV		1*1,01		1,010			
36	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	1,000	435,00	435,00	CS ÚRS 2014 02
37	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	1,000	1 126,00	1 126,00	CS ÚRS 2014 02
38	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	1,000	4 022,00	4 022,00	CS ÚRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	1,000	531,00	531,00	CS ÚRS 2014 02
40	K	099331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	1 231,00	2 462,00	CS ÚRS 2015 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							195 378,32	
41	K	914111111	Montáž svisté dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	5,000	256,00	1 280,00	CS ÚRS 2015 01
	W		C.1.2					
	W		značka C 9a, b					
	W		5		5,000			
42	M	404441020	značka svislá reflexní zákazová B FeZn NK 500 mm	kus	5,000	1 126,00	5 630,00	CS ÚRS 2015 01
43	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	5,000	732,00	3 660,00	CS ÚRS 2015 01
44	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	5,000	961,00	4 805,00	CS ÚRS 2015 01
45	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	477,100	167,00	79 675,70	CS ÚRS 2015 01
	W		C1.2					
	W		chodnikový obrubník					
	W		194,1+22,9+13,9+238,2		469,100			
	W		nájezdový obrubník					
	W		8		8,000			
	W		Součet		477,100			
46	M	592174100	obrubník betonový chodnikový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	473,791	90,00	42 641,19	CS ÚRS 2015 01
	W		469,1*1,01		473,791			
47	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	8,080	324,00	2 617,92	CS ÚRS 2015 01
	W		8*1,01		8,080			
48	K	919121233	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnícího profilu	m	12,200	89,00	1 085,80	CS ÚRS 2015 01
49	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	665,300	49,00	32 599,70	CS ÚRS 2015 01
	W		C1.2, C1.4					
	W		viz Výkaz kubatur					
	W		665,3		665,300			
50	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	12,200	81,00	988,20	CS ÚRS 2015 01
	W		C1.2					
	W		8+4,2		12,200			
51	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	39,000	219,00	8 541,00	CS ÚRS 2015 01
	W		C.1.1, C.1.4					
	W		39		39,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	M	592274960	žlabovka betonová TBM 8-60 33x59x10 cm	kus	118,170	73,00	8 626,41	CS ÚRS 2015 01
	WV		39,000*3*1.01		118,170			
53	K	971026471	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MC tl do 750 mm	kus	1,000	927,00	927,00	CS ÚRS 2015 01
	WV		C1.2, C1.7					
	WV		prostup pro troubu DN 150					
	WV		1		1,000			
54	K	979051111	Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z kameniva těžného při překopectech inženýrských sítí	m2	42,600	54,00	2 300,40	CS ÚRS 2015 01
	WV		71*0,6		42,600			
D 997			Přesun sutě				14 465,22	
55	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	53,070	33,00	1 751,31	CS ÚRS 2015 01
	WV		kamenivo					
	WV		21,268+1,64		22,908			
	WV		živice					
	WV		0,87		0,870			
	WV		beton					
	WV		1,86+3,5+18,105*0,68+3,5		21,171			
	WV		mozaika					
	WV		8,121		8,121			
	WV		Součet		53,070			
56	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	53,070	77,00	4 086,39	CS ÚRS 2015 01
	WV		21,268+1,64+0,87+1,86+3,5+18,105*0,68+3,5+8,121		53,070			
57	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	21,171	266,00	5 631,49	CS ÚRS 2015 01
	WV		1,86+3,5+18,105*0,68+3,5		21,171			
58	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	0,870	126,00	109,62	CS ÚRS 2015 01
59	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	22,908	126,00	2 886,41	CS ÚRS 2015 01
	WV		21,268+1,64		22,908			
D 998			Přesun hmot				12 499,90	
60	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	t	124,999	100,00	12 499,90	CS ÚRS 2015 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				120 673,40	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 941,14	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopolými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m	m2	33,800	116,00	3 920,80	CS ÚRS 2015 01
	vv		C.1.1, C.1.4					
	vv		(30,6+37)*0,5		33,800			
62	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,020	1 017,00	20,34	CS ÚRS 2015 01
D 767 Konstrukce zámečnické							116 732,26	
63	K	767000001	D+M ocelové konstrukce atyp. vč. povrchové úpravy	kg	567,000	205,00	116 235,00	vlastní
	vv		C.1.1, C.1.4					
	vv		zábradlí žár. zink.					
	vv		40,5*14		567,000			
64	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,567	877,00	497,26	CS ÚRS 2015 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Cyklistická stezka Jeseník - Česká Ves

Objekt:

1 - uznatelné práce

Soupis:

SO 201 - Opěrná zeď

KSO:

Místo: Jeseník - Česká Ves

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Dopravní projektování spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.1.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 886 515,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 886 515,33	21,00%	396 168,22
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 282 683,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklistická stezka Jeseník - Česká Ves

Objekt: 1 - uznatelné práce

Soupis: **SO 201 - Opěrná zeď**

Místo: Jeseník - Česká Ves

Datum: 28.1.2015

Zadavatel:

Projektant: Dopravní projektování s.r.l.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 886 515,33

HSV - Práce a dodávky HSV	1 880 232,06
1 - Zemní práce	377 546,68
2 - Zakládání	135 293,94
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 124 400,33
5 - Komunikace pozemní	42 382,92
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 142,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	919,80
998 - Přesun hmot	196 546,01
PSV - Práce a dodávky PSV	6 283,27
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 283,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklistická stezka Jeseník - Česká Ves

Objekt: 1 - uznatelné práce

Soupis: SO 201 - Opěrná zeď

Místo: Jeseník - Česká Ves

Datum: 28.1.2015

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant: Dopravní projektování spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 886 515,33

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce					377 546,68	
1	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	699,200	119,00	83 204,80	CS ÚRS 2015 01
	WV	C.2.5						
	WV	699,2			699,200			
2	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	699,200	4,00	2 796,80	CS ÚRS 2015 01
3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	85,000	46,00	3 910,00	CS ÚRS 2015 01
4	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	85,000	22,00	1 870,00	CS ÚRS 2015 01
5	K	153311112	Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn vrstvou z geomříže tkané sklonu do 1:1	m2	163,680	63,00	10 311,84	CS ÚRS 2015 01
6	M	R69310212	Geomříž prostorová v. 200 mm	m2	163,680	592,00	96 898,56	
	WV	124*1,2*1,1			163,680			
7	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	746,200	22,00	16 416,40	CS ÚRS 2015 01
	WV	odvoz na mezideponii a zpět						
	WV	373,1*2			746,200			
8	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	317,100	135,00	42 808,50	CS ÚRS 2015 01
	WV	na skládku						
	WV	699,2-373,1-25*1,2*0,3			317,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	373,100	39,00	14 550,90	CS ÚRS 2015 01
	W		mezideponie					
	W		373,1		373,100			
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	570,780	126,00	71 918,28	CS ÚRS 2015 01
	W		(326,1-25*1,2*0,3)*1,8		570,780			
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	382,100	86,00	32 860,60	CS ÚRS 2015 01
	W		C.2.5					
	W		zásyp sypaninou se zhutněním po vrstvách max. 350 mm za gabiony					
	W		25+29,4+318,7+25*1,2*0,3		382,100			
D	2	Zakládání					135 293,94	
12	K	212572111	Lože pro travivody ze šterkopisku tříděného	m3	2,500	578,00	1 445,00	CS ÚRS 2015 01
	W		C.2.4					
	W		2,5		2,500			
13	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	161,800	54,00	8 737,20	CS ÚRS 2015 01
	W		C.2.4					
	W		zs gabiony					
	W		123,9		123,900			
	W		za bet. zdí					
	W		30		30,000			
	W		4,2+3,7		7,900			
	W		Součet		161,800			
14	K	213141132	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 6 m	m2	674,650	20,00	13 493,00	CS ÚRS 2015 01
	W		C.2.4					
	W		na geomříž - 300 g/m2					
	W		1,25*123,9		154,875			
	W		geotextilie 400 g/m2					
	W		1,25*123,9+265,9+25*1,2*1,1*2		486,775			
	W		izolační folie 0,5 mm HDPE					
	W		25*1,2*1,1		33,000			
	W		Součet		674,650			
15	M	693110620	geotextilie netkaná 300 g/m2, šíře 300 cm	m	154,875	66,00	10 221,75	CS ÚRS 2015 01
	W		1,25*123,9		154,875			
16	M	693110630	geotextilie netkaná 400 g/m2, šíře 300 cm	m	486,775	71,00	34 561,03	CS ÚRS 2015 01
	W		1,25*123,9+265,9+25*1,2*1,1*2		486,775			
17	M	RPol6	Izolační folie 0,5 mm HDPE vč. uložení	m2	33,000	91,00	3 003,00	
	W		25*1,2*1,1		33,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	3,024	1 926,00	5 824,22	CS ÚRS 2015 01
	WV		C.2.4					
	WV		25,2*1,2*0,1		3,024			
19	K	274321117	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 25/30	m3	15,000	2 484,00	37 260,00	CS ÚRS 2015 01
	WV		C.2.4					
	WV		25*0,6*1		15,000			
20	K	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	t	0,289	24 833,00	7 176,74	CS ÚRS 2015 01
	WV		C.2.4					
	WV		KARI síť 100/100/6					
	WV		25*2,6*0,00445		0,289			
21	K	279351101	Zřízení bednění základových zdí jednostranné	m2	31,200	377,00	11 762,40	CS ÚRS 2015 01
	WV		C.2.4					
	WV		0,6*2*26		31,200			
22	K	279351102	Odstranění bednění základových zdí jednostranné	m2	31,200	58,00	1 809,60	CS ÚRS 2015 01
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							1 124 400,33	
23	K	317321017	Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 25/30	m3	3,975	2 587,00	10 283,33	CS ÚRS 2015 01
	WV		C.2.4					
	WV		římsa s ozubem					
	WV		25*0,53*0,3		3,975			
24	K	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení	m2	17,500	787,00	13 772,50	CS ÚRS 2015 01
	WV		25*(0,3*2+0,1)		17,500			
25	K	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m2	17,500	132,00	2 310,00	CS ÚRS 2015 01
26	K	317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	0,398	31 115,00	12 383,77	CS ÚRS 2015 01
	WV		3,975*0,1		0,398			
27	K	327323127	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30	m3	23,562	2 139,00	50 399,12	CS ÚRS 2015 01
	WV		C.2.4					
	WV		37,4*0,63		23,562			
28	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	77,200	377,00	29 104,40	CS ÚRS 2015 01
	WV		C.2.4					
	WV		2*(37,4+1,2)		77,200			
29	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	77,200	66,00	5 095,20	CS ÚRS 2015 01
30	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	3,299	31 115,00	102 648,39	CS ÚRS 2015 01
	WV		23,562*0,14		3,299			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	327501111	Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těžného	m3	18,360	502,00	9 216,72	CS ÚRS 2015 01
	W		C.2.4					
	W		27*(0,7*0,5+1,1*0,3)		18,360			
32	K	334214521	Zdivo nadzákladové opěrných zdí z lomového kamene do drátěných gabionů na sucho	m3	250,900	3 537,00	887 433,30	CS ÚRS 2015 01
	W		C.2.3, C.2.4					
	W		250,9*1		250,900			
33	K	334791112	Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 110	m	6,400	274,00	1 753,60	CS ÚRS 2015 01
	W		odvodnění rubu zdi					
	W		8*0,8		6,400			
D 5 Komunikace pozemní							42 382,92	
34	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 100 mm	m2	148,680	57,00	8 474,76	CS ÚRS 2015 01
	W		C.2.5					
	W		fr. 0-16					
	W		1,2*123,9		148,680			
35	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	148,680	152,00	22 599,36	CS ÚRS 2015 01
	W		C.2.4					
	W		fr. 8-32					
	W		výplň geomříže					
	W		1,2*123,9		148,680			
36	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	148,800	76,00	11 308,80	CS ÚRS 2015 01
	W		C.2.4					
	W		fr. 0-32 - vyrovnávací vrstva pod gabiony					
	W		1,2*124		148,800			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							3 142,38	
37	K	628611101	Nátěr betonu mostu epoxidový 1x impregnační OS-A	m2	37,860	83,00	3 142,38	CS ÚRS 2015 01
	W		římsa					
	W		C.2.4					
	W		25*1,5+0,6*0,3*2		37,860			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							919,80	
38	K	931994171	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce asfaltovým izolačním pásem š do 500 mm	m	1,800	511,00	919,80	CS ÚRS 2015 01
	W		těsnění pracovních spar - natavovaný modif.pás					
	W		styk s původní zdi					
	W		1,8		1,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot				196 546,01	
39	K	998153131	Přesun hmot pro samostatně zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 20 m	t	699,452	281,00	196 546,01	CS ÚRS 2015 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				6 283,27	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				6 283,27	
40	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	262,200	13,00	3 408,60	CS ÚRS 2015 01
	WV		C.2.4					
	WV		Alp + 2x Aln					
	WV		(59,9+27,5)*3		262,200			
41	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,026	36 681,00	953,71	CS ÚRS 2015 01
	P		<i>Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín</i>					
	WV		(59,9+27,5)*0,0003		0,026			
42	M	111631520	lak asfaltový ALN bal. 160 kg	t	0,052	35 416,00	1 841,63	CS ÚRS 2015 01
	P		<i>Poznámka k položce: Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2</i>					
	WV		(59,9+27,5)*2*0,0003		0,052			
43	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,078	1 017,00	79,33	CS ÚRS 2015 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Cyklistická stezka Jeseník - Česká Ves

Objekt:

2 - neuznatelné práce

Soupis:

SO 101 - Cyklistická stezka

KSO:

Místo: Jeseník - Česká Ves

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Dopravní projektování spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.1.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

199 301,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	199 301,52	21,00%	41 853,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

241 154,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklistická stezka Jeseník - Česká Ves

Objekt: 2 - neuznatelné práce

Soupis: **SO 101 - Cyklistická stezka**

Místo: Jeseník - Česká Ves

Datum: 28.1.2015

Zadavatel:

Projektant: Dopravní projektování s.r.l.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 199 301,52

HSV - Práce a dodávky HSV	199 301,52
1 - Zemní práce	62 601,40
2 - Zakládání	6 440,54
3 - Svislé a kompletní konstrukce	67 156,00
5 - Komunikace pozemní	46 281,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 822,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklistická stezka Jeseník - Česká Ves

Objekt: 2 - neuznatelné práce

Soupis: SO 101 - Cyklistická stezka

Místo: Jeseník - Česká Ves

Datum: 28.1.2015

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant: Dopravní projektování spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

199 301,52

D HSV Práce a dodávky HSV 199 301,52

D 1 Zemní práce 62 601,40

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	328,000	82,00	26 896,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

WV vykácení náletových dřevin

WV 328

328,000

2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	328,000	11,00	3 608,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

3	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	197,780	49,00	9 691,22	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

WV odhumusování tl. 200 mm - částečně použit zpět

WV C.1.2 - viz. Výpočet kubatur + 30,1m2 pro SO 401

WV 988,9*0,2

197,780

4	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,168	80,00	253,44	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

WV C.1.1, C.1.4

WV patky pro zábradlí a oplocení

WV zábradlí

WV 0,3*0,3*0,8*28

2,016

WV oplocení

WV 0,3*0,3*0,8*16

1,152

WV Součet

3,168

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	18,860	47,00	886,42	CS ÚRS 2015 01
	W		C.1.2, C.1.5					
	W		ornice					
	W		188,6*0,1		18,860			
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	148,820	11,00	1 637,02	CS ÚRS 2015 01
	W		ornice					
	W		197,78-18,86-30,1		148,820			
7	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	188,600	38,00	7 166,80	CS ÚRS 2015 01
	W		188,6		188,600			
8	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	188,600	32,00	6 035,20	CS ÚRS 2015 01
	W		188,6		188,600			
9	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	188,600	15,00	2 829,00	CS ÚRS 2015 01
10	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	5,828	132,00	769,30	CS ÚRS 2015 01
	W		188,600*1,03*0,03		5,828			
11	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	565,800	5,00	2 829,00	CS ÚRS 2015 01
	W		188,6*3		565,800			
D	2		Zakládání				6 440,54	
12	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	3,168	2 033,00	6 440,54	CS ÚRS 2015 01
	W		viz položka 11					
	W		3,168		3,168			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				67 156,00	
13	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním	kus	27,000	550,00	14 850,00	CS ÚRS 2015 01
	W		C.1.2, C.1.4					
	W		11+16		27,000			
14	M	4502101690	sloupek Zn 60x60x1,5 2400	ks	27,000	531,00	14 337,00	vlastní
15	K	348171230	Osazení rámového oplocení výšky do 2 m ve sklonu svahu přes 15°	m	63,000	163,00	10 269,00	CS ÚRS 2015 01
	W		C.1.2, C.1.4					
	W		63		63,000			
16	M	4502101510	panelové oplocení 1730x2500	ks	25,000	1 108,00	27 700,00	vlastní
D	5		Komunikace pozemní				46 281,58	
17	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	7,400	396,00	2 930,40	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		C.1.1, C.1.4					
	W		zádlážba mezi žlabem a budovou					
	W		37*0,2		7,400			
18	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	1,776	2 391,00	4 246,42	CS ÚRS 2015 01
	P		Poznámka k položce: 1t = cca 5 m ²					
	W		7,4*0,1*2,4		1,776			
19	K	950000056	vrtání do betonu do prům. 100 mm	cm	660,000	53,00	34 980,00	vlastní
	W		kotvení do opěrné zdi					
	W		11*60		660,000			
20	K	950000057	výšková úprava branky	kus	1,000	2 530,00	2 530,00	vlastní
	W		C.1.2					
	W		ocelová, uříznat panty 4 ks a znovu navařit					
	W		1		1,000			
21	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,930	792,00	736,56	CS ÚRS 2015 01
	W		C1.2, km 0,230					
	W		3,1*0,3		0,930			
22	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	1,400	613,00	858,20	CS ÚRS 2015 01
	W		C1.2, km 0,132 - odbourání zídky					
	W		4*0,5*0,7		1,400			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 822,00	
23	K	914000002	přemístění stáv. svislého DZ	kus	1,000	632,00	632,00	vlastní
	W		demontáž ze sloupku včetně sloupku, sloupek vyhodit, značku umístit na stáv. sloup					
	W		1		1,000			
24	K	767000003	D+M branka ocelová, sv.šířka 1,2m x 1,7m, žárově zink, včetně zámku, sloupků atd.	kus	1,000	16 190,00	16 190,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Cyklistická stezka Jeseník - Česká Ves

Objekt:

2 - neuznatelné práce

Soupis:

SO 201 - Opěrná zeď

KSO:

Místo: Jeseník - Česká Ves

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Dopravní projektování spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.1.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

41 470,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 470,81	21,00%	8 708,87
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

50 179,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklistická stezka Jeseník - Česká Ves

Objekt: 2 - neuznatelné práce

Soupis: **SO 201 - Opěrná zeď**

Místo: Jeseník - Česká Ves

Datum: 28.1.2015

Zadavatel:

Projektant: Dopravní projektování s.r.l.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

41 470,81

HSV - Práce a dodávky HSV

41 470,81

1 - Zemní práce

41 470,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklistická stezka Jeseník - Česká Ves

Objekt: 2 - neuznatelné práce

Soupis: SO 201 - Opěrná zeď

Místo: Jeseník - Česká Ves

Datum: 28.1.2015

Zadavatel:

Projektant: Dopravní projektování spol. s r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

41 470,81

D	HSV	Práce a dodávky HSV					41 470,81	
D	1	Zemní práce					41 470,81	
7	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	32,240	51,00	1 644,24	CS ÚRS 2016 01
	W		322,4*0,1		32,240			
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	32,240	47,00	1 515,28	CS ÚRS 2015 01
	W		C.1.2, C.1.5					
	W		ornice					
	W		322,4*0,1		32,240			
1	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	322,400	15,00	4 836,00	CS ÚRS 2015 01
	W		C.2.4					
	W		297,4+25		322,400			
2	M	005724800	osivo směs jetelotravni	kg	9,962	124,00	1 235,29	CS ÚRS 2015 01
	W		322,4*0,03*1,03		9,962			
3	K	182201101	Svahování násypů	m2	322,400	39,00	12 573,60	CS ÚRS 2015 01
	W		322,4		322,400			
4	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	322,400	34,00	10 961,60	CS ÚRS 2015 01
	W		C.2.4					
	W		322,4		322,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	185803113	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:1	m2	967,200	9,00	8 704,80	CS ÚRS 2015 01
	vv		322,400*3		967,200			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Cyklistická stezka Jeseník - Česká Ves

Objekt:

2 - neuznatelné práce

Soupis:

SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo: Jeseník - Česká Ves

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Dopravní projektování spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.1.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

305 236,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	305 236,83	21,00%	64 099,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

369 336,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklistická stezka Jeseník - Česká Ves

Objekt: 2 - neuznatelné práce

Soupis: **SO 401 - Veřejné osvětlení**

Místo: Jeseník - Česká Ves

Datum: 28.1.2015

Zadavatel:

Projektant: Dopravní projektování s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	305 236,83
M - Práce a dodávky M	305 236,83
21-M - Elektromontáže	155 405,30
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	149 831,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklistická stezka Jeseník - Česká Ves

Objekt: 2 - neuznatelné práce

Soupis: **SO 401 - Veřejné osvětlení**

Místo: Jeseník - Česká Ves

Datum: 28.1.2015

Zadavatel:

Projektant: Dopravní projektování spol. s r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

305 236,83

D M Práce a dodávky M 305 236,83

D 21-M Elektromontáže 155 405,30

1	K	210100251	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x10 mm ²	kus	21,000	172,00	3 612,00	CS ÚRS 2015 01
	W		C.3.1					
	W		21		21,000			
2	K	210100258	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 5x4 mm ²	kus	20,000	27,00	540,00	CS ÚRS 2015 01
	W		C.3.1					
	W		20		20,000			
3	K	210120001	Montáž pojistek závitových E 27 do 25 A se zapojením vodičů	kus	10,000	14,00	140,00	CS ÚRS 2015 01
	W		C.3.1					
	W		10		10,000			
4	K	210202010	Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných raménkových	kus	10,000	468,00	4 680,00	CS ÚRS 2015 01
	W		C.3.1					
	W		10		10,000			
5	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	10,000	835,00	8 350,00	CS ÚRS 2015 01
	W		C.3.1					
	W		10		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	10,000	228,00	2 280,00	CS ÚRS 2015 01
	W		C.3.1					
	W		10		10,000			
7	K	210204201	Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	9,000	329,00	2 961,00	CS ÚRS 2015 01
	W		C.3.1					
	W		9		9,000			
8	K	210204203	Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 3 okruhy	kus	2,000	342,00	684,00	CS ÚRS 2015 01
	W		C.3.1					
	W		2		2,000			
9	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	256,200	25,00	6 405,00	CS ÚRS 2015 01
	W		C.3.1, C.3.2					
	W		224*1,05*10*2,1		256,200			
10	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	22,000	35,00	770,00	CS ÚRS 2015 01
	W		C.3.1, C.3.2					
	W		SP1					
	W		10		10,000			
	W		ST01					
	W		12		12,000			
	W		Součet		22,000			
11	K	210810013	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených volně	m	285,200	32,00	9 126,40	CS ÚRS 2015 01
	W		C.3.1, C.3.2					
	W		224*1,05*10*(2,5+2,5)		285,200			
12	K	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	m	60,000	25,00	1 500,00	CS ÚRS 2015 01
	W		C.3.1, C.3.2					
	W		10*6		60,000			
13	M	156152350	drát kruhový pozinkovaný měkký 11343 D10,00 mm	kg	150,300	33,00	4 959,90	CS ÚRS 2015 01
	W		C.3.1, C.3.2					
	W		285,2*0,527		150,300			
14	M	316740650	stožár osvětlovací K 5 - 133/89/60 žárově zinkovaný - sadový	kus	10,000	3 719,00	37 190,00	CS ÚRS 2015 01
	W		C.3.5					
	W		10		10,000			
15	M	31678610.11	Stožár. svorkovnice (odbočovací) IP43	kus	2,000	569,00	1 138,00	
	W		C.3.5					
	W		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	M	31678610.A	Rozvodnice stožárová IP 43	kus	9,000	493,00	4 437,00	
	VV		C.3.5					
	VV		9		9,000			
17	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	60,000	15,00	900,00	CS ÚRS 2015 01
	P		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0					
	VV		C.3.1, C.3.2					
	VV		10*6		60,000			
18	M	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	m	285,200	95,00	27 094,00	CS ÚRS 2015 01
	P		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,392, Al =0					
	VV		C.3.1, C.3.2					
	VV		285,2		285,200			
19	M	345234150	vložka pojistková E27 normální 2410 6A	kus	10,000	8,00	80,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		C.3.1, C.3.2					
	VV		10		10,000			
20	M	347605100	výbojka sodíková vysokotlaká 50 W, E40	kus	10,000	215,00	2 150,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		C.3.1, C.3.2					
	VV		10		10,000			
21	M	34802	Výbojkové svítidlo včetně držáku na stožar výbojka sodíková 50W	kus	10,000	3 516,00	35 160,00	
	VV		C.3.1, C.3.2					
	VV		10		10,000			
22	M	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	10,000	54,00	540,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		C.3.1, C.3.2					
	VV		10		10,000			
23	M	354419970	svorka na potrubí ST 01 1/2" - 22mm FeZn	kus	12,000	59,00	708,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		C.3.1, C.3.2					
	VV		12		12,000			
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				149 831,53	
24	K	460030173	Odstanění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15 cm	m2	22,400	101,00	2 262,40	CS ÚRS 2015 01
	VV		C.3.2					
	VV		44,8*0,5		22,400			
25	K	460080112	Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou	m3	6,720	860,00	5 779,20	CS ÚRS 2015 01
	VV		C.3.2					
	VV		44,8*0,3*0,5		6,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	460100024	Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy kompletní zhot.pouzdrového základu	kus	10,000	2 125,00	21 250,00	CS ÚRS 2015 01
	W	C.3.5						
	W	10			10,000			
27	K	460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	202,000	247,00	49 894,00	CS ÚRS 2015 01
	W	C.3.4						
	W	202			202,000			
28	K	460200283	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 100 cm, v hornině tř 3	m	20,000	272,00	5 440,00	CS ÚRS 2015 01
	W	C.3.4						
	W	20			20,000			
29	K	460200693	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 65 cm, hl 130 cm, v hornině tř 3	m	4,000	310,00	1 240,00	CS ÚRS 2015 01
	W	C.3.4						
	W	4			4,000			
30	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	226,000	14,00	3 164,00	CS ÚRS 2015 01
	W	C.3.4						
	W	226			226,000			
31	K	460000003	Uložení chráničky včetně dodávky chráničky průměru 75	m	260,000	47,00	12 220,00	CS ÚRS 2015 01
	W	C.3.4						
	W	260			260,000			
32	K	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	202,000	61,00	12 322,00	CS ÚRS 2015 01
	W	C.3.4						
	W	202			202,000			
33	K	460560283	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 3	m	20,000	73,00	1 460,00	CS ÚRS 2015 01
	W	C.3.4						
	W	20			20,000			
34	K	460560703	Zásyp rýh ručně šířky 65 cm, hloubky 140 cm, z horniny třídy 3	m	4,000	86,00	344,00	CS ÚRS 2015 01
	W	C.3.4						
	W	4			4,000			
35	K	460600001	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 15000 m	m3	23,730	278,00	6 596,94	CS ÚRS 2015 01
	W	C.3.4						
	W	226*0,35*0,3			23,730			
36	K	460600003	Poplatek za skládku	m3	23,730	63,00	1 494,99	CS ÚRS 2015 01
	W	C.3.4						
	W	226*0,35*0,3			23,730			
37	K	460620014	Provizorní úprava terénu se ztuhnutím, v hornině tř 4	m2	226,000	22,00	4 972,00	CS ÚRS 2015 01
	W	C.3.2						
	W	226*1			226,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	460650063	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 20 cm	m2	22,400	120,00	2 688,00	CS ÚRS 2015 01
	W		C.3.2					
	W		44,8*0,5		22,400			
39	K	460650133	Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 5 cm	m2	22,400	835,00	18 704,00	CS ÚRS 2015 01
	W		C.3.2					
	W		44,8*0,5		22,400			

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Stavba :	Cyklistická stezka Jeseník - Česká Ves	Rozpočet:
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: VRN						
1		Vytýčení staveniště a podzemních inženýrských sítí oprávněným geodetem-projektantem.	soubor	1,00	24 791,00	24 791,00
2		Vybudování zařízení staveniště. Náklady se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště, náklady spojené s předáním a převzetím staveniště.	soubor	1,00	7 387,00	7 387,00
3		Provoz zařízení staveniště. Vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, osvětlení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	soubor	1,00	29 345,00	29 345,00
4		Odstranění zařízení staveniště. Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	soubor	1,00	6 122,00	6 122,00
5		Zajištění oplocení prostoru ZS po dobu výstavby, montáž a demontáž.	soubor	1,00	27 700,00	27 700,00
6		Označení hranice staveniště, zamezení vstupu nepovolaným osobám na staveniště, vymezení staveniště od prostoru přístupného veřejnosti.	soubor	1,00	6 577,00	6 577,00
7		Zajištění ostrahy stavby a zařízení staveniště.	soubor	1,00	40 728,00	40 728,00
8		Zřízení všech potřebných dočasných přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem včetně jejich následného odstranění a provedení požadovaných opatření na dotčených stavbách, pozemcích a zařízeních.	soubor	1,00	12 143,00	12 143,00
Celkem za VRN						154 793,00
Díl: ORN						
1		Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání v požadované formě a množství dle SoD.	soubor	1,00	4 806,00	4 806,00
2		Zpracování havarijního plánu a povodňového plánu po dobu výstavby.	soubor	1,00	1 581,00	1 581,00
3		Náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).	soubor	1,00	1 897,00	1 897,00
4		Zpracování a odsouhlasení kontrolního a zkušebního plánu (KZP) k dodávaným technologiím.	soubor	1,00	1 265,00	1 265,00
5		Zajištění dodávky a instalace orientačních tabulí s vyznačením staničení v souladu s PD.	soubor	1,00	4 326,00	4 326,00
6		Zajištění instalace informační tabule ke stavbě vel. cca 2,0 x 1,0 m, dle SOD čl. III, odst. 5.1.5., na které budou uvedeny slovní a obrazové informace v souladu s metodickými pokyny publicity vydanými poskytovatelem dotace. Výrobu si zajišťuje zadavatel.	soubor	1,00	10 119,00	10 119,00
7		Práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a konstrukcí, které nemohl projektant předvídat.	soubor	1,00	2 530,00	2 530,00
8		Geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně výškopisu a polohopisu a nově položených IS, v rozsahu dle SOD a v rozsahu nezbytném pro zápis změn do katastru nemovitostí.	soubor	1,00	9 107,00	9 107,00
9		Pořízení geometrických plánů pro účely majetkoprávního vypořádání s majiteli dotčených pozemků, pro zřízení věcných břemen, včetně zajištění odsouhlasení všech geometrických plánů příslušným katastrálním úřadem, v rozsahu dle SOD.	soubor	1,00	14 419,00	14 419,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Stavba :	Cyklistická stezka Jeseník - Česká Ves	Rozpočet:
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množstv	cena / MJ	celkem (Kč)
10		Vytýčení stávajících inženýrských sítí a objektů, jejich ochrana po dobu výstavby, případná aktualizace příslušných vyjádření správců sítí.	soubor	1,00	632,00	632,00
11		Dopravně inženýrská opatření po dobu stavby - zajištění povolení zvláštního užívání komunikací a povolení uzavírek komunikací dotčených stavbou, včetně projednání s ODSH a Policií ČR. Zajištění zřízení a likvidace dopravního značení - dodání dopravních značek a jejich rozmísťování a přemísťování a údržba v průběhu výstavby. Náklady spojené s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému.	soubor	1,00	18 340,00	18 340,00
12		zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště po celou dobu výstavby.	soubor	1,00	12 143,00	12 143,00
13		Projednání a zajištění zvláštním užíváním komunikací a potřebných záborů veřejných ploch.	soubor	1,00	632,00	632,00
14		Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací.	soubor	1,00	1 581,00	1 581,00
15		Zajištění veškerých předepsaných průzkumů, atestů, zkoušek a revizí dle příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla a které nejsou obsaženy v položkovém seznamu prací.	soubor	1,00	1 897,00	1 897,00
16		Evidence likvidace odpadů ve stanoveném rozsahu dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění	soubor	1,00	1 265,00	1 265,00
17		Zajištění součinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a NV č. 591/2006 Sb., v platném znění. Před zahájením prací zpracování rizik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, technologických a pracovních postupů. Spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi /zajišťuje ho stavebník/ a dopracování zpracovaného plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle aktuálních skutečností.	soubor	1,00	1 265,00	1 265,00
18		Zajištění fotodokumentace stavby v rozsahu dle smlouvy o dílo.	soubor	1,00	4 933,00	4 933,00
19		Účast zhotovitele na kontrolních prohlídkách, zkouškách, předání a převzetí díla nebo jeho částí, kolaudaci stavby včetně koordináční a kompletační činnosti podkladů celé stavby. Součinnost při zajištění všech kolaudačních souhlasů, povinnosti vyplývající v souvislosti s předáním a převzetím díla nebo jeho částí.	soubor	1,00	5 059,00	5 059,00
20		Úvedení dotčených stávajících zelených ploch do původního stavu - vegetační úpravy ohumusováním tl. 50 mm, osetím trávou, zaválcováním, závlaha.	soubor	1,00	2 530,00	2 530,00
21		Náklady zhotovitele spojené s pojištěním proti škodám způsobených jeho činností při výstavbě včetně pojištění díla proti všem možným rizikům (živly, krádež, atd.) po dobu výstavby až do celkové hodnoty díla. Rozsah a podmínky pojištění dle SoD.	soubor	1,00	3 478,00	3 478,00
22		Náklady spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovací bankovní záruky v rozsahu dle SoD.	soubor	1,00	3 225,00	3 225,00
23		Veškeré náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se specifickými obchodními podmínkami objednatele.	soubor	1,00	2 530,00	2 530,00
	Celkem za	ORN				109 560,00
	Celkem za	VRN + ORN				264 353,00