

Změnový list č. 1 ze dne 5.12.2018

| | |
|--|-----------------------------------|
| Název stavby: | Sanace kanalizace - ul. Slovanská |
| Číslo smluvního vztahu: | 188/2/2018 |
| Název části stavby (PS, SO): | |
| Na základě oznámení objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 5.7/5.8 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu. | |
| <u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> V původním řešení se uvažovalo v celé délce pouze se sanací vnitřního povrchu potrubí pomocí metody zatažením sklolaminátového rukávce. | |
| <u>Nové řešení:</u> V úseku dl. 7 m je nutná kompletní výměna potrubí včetně všech potřebných zemních a pomocných prací a nového napojení na stávající šachtu. | |
| <u>Zdůvodnění změny:</u> Průzkum stávajícího kanalizačního potrubí před zahájením prací odhalil v části trasy značnou míru destrukce betonového potrubí, která by neumožňovala bezproblémovou bezvýkopovou sanaci pomocí sklolaminátového rukávce. Proto bylo rozhodnuto o jeho kompletní výměně v této porušené části. Dále bylo nutné provést nové přepojení potrubí na stávající šachtu, která byla mimo jeho osu.. | |
| Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. | |

| | |
|--|----|
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci: | ne |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: | |

| | |
|---|------------------------|
| Vliv změny na smluvní cenu: | ano |
| Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: | 1 434 979,66 Kč |
| Navýšení ceny díla vč. DPH: | 106 605,53 Kč |
| Nová cena díla vč. DPH: | 1 541 585,19 Kč |

| | |
|---|------------|
| Vliv změny na termín dokončení díla: | ne |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: | 10.12.2018 |
| Nový termín dokončení díla: | |

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 6.12.18

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 5.12.18

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 6.12.18

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): -----

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 6.12.2018

Podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 5.12.2018

Podpis: [REDACTED]

Příloha změnového listu: Výpočet

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 181102

Stavba: MOST, ul Slovanská - oprava dešť. kanalizace

JKSO:

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 2. 11. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

25117947

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

88 103,74

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

88 103,74

DPH základní

21,00%

ze

88 103,74

18 501,79

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

106 605,53

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 181102

Stavba: MOST, ul Slovanská - oprava dešť. kanalizace

Místo: Most

Datum: 2. 11. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--|--|--------------------|-------------------|
| 1) | Náklady z rozpočtů | 88 103,74 | 106 605,53 |
| 181102 | MOST, ul Slovanská - oprava dešť. kanalizace | 88 103,74 | 106 605,53 |
| 2) | Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00 | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | | 88 103,74 | 106 605,53 |

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MOST, ul Slovanská - oprava dešť. kanalizace

Místo: Most

Datum: 2. 11. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: 

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

88 103,74

HSV - Práce a dodávky HSV

88 103,74

1 - Zemní práce

61 582,72

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 789,50

4 - Vodorovné konstrukce

856,80

5 - Komunikace

2 173,50

8 - Trubní vedení

7 370,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 576,77

99 - Přesun hmot

2 576,77

997 - Přesun sutě


8 754,45

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

88 103,74



ROZPOČET

Stavba: MOST, ul Slovanská - oprava dešť. kanalizace

Místo: Most

Datum: 2. 11. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: XXXXXXXXXX

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

88 103,74

HSV - Práce a dodávky HSV

88 103,74

1 - Zemní práce

61 582,72

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----------------|-----------------|--------|------------------|
| 1 | K | 113107042 | Odstranění podkladu plochy do 15 m ² živičných tl 100 mm při překozech lnž sítí | m ² | 10,50 | 257,00 | 2 698,50 |
| | | | | | 7*1,5 | | |
| | | | | | 10,50 | | |
| | | | | | Součet | | 10,50 |
| 18 | K | 131201201 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ | m ³ | 30,45 | 589,00 | 17 935,05 |
| | | | | | objem výkopu | | |
| | | | | | 7*1,5*3 | | 31,50 |
| | | | | | odpočet asfaltu | | |
| | | | | | -Oa_pl*0,1 | | -1,05 |
| | | | | | Součet | | 30,45 |
| 19 | K | 131201209 | Příplatek za lepitost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 | m ³ | 16,75 | 39,30 | 658,28 |
| | | | | | V*0,55 | | 16,75 |
| 4 | K | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m ² | 42,00 | 172,00 | 7 224,00 |
| | | | | | 7*3*2 | | 42,00 |
| 5 | K | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m ² | 42,00 | 84,70 | 3 557,40 |
| | | | | | 7*3*2 | | 42,00 |
| 6 | K | 161101102 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m | m ³ | 16,75 | 133,00 | 2 227,75 |
| | | | | | V*0,55 | | 16,75 |
| 7 | K | 162301102 | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m ³ | 30,45 | 74,00 | 2 253,30 |
| | | | | | V | | 30,45 |
| 8 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³ | m ³ | 30,45 | 174,00 | 5 298,30 |
| | | | | | V | | 30,45 |
| 9 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládku | m ³ | 30,45 | 15,20 | 462,84 |
| | | | | | V | | 30,45 |
| 10 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m ³ | 20,83 | 86,20 | 1 795,55 |
| | | | | | Z | | V-L-(Š_pl*0,2)-0 |
| | | | | | 20,83 | | |
| 23 | M | 58981121 | recyklát betonový frakce 8/32 | t | 41,66 | 303,00 | 12 622,98 |
| | | | | | Z*2 | | 41,66 |
| 24 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m ³ | 6,47 | 187,00 | 1 209,89 |
| | | | | | 7*1,5*0,7 | | 7,35 |
| | | | | | odpočet potrubí | | |
| | | | | | -3,14*0,2*0,2*7 | | -0,88 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| O | | | Součet | | 6,47 | | |
| 25 | M | 58337310 | Štěrkopisek frakce 0-4 třída B 0*1,85 | t | 11,97 | 304,00 | 3 638,88 |
| | | | | | 11,97 | | |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | 4 789,50 |
| 11 | K | 358315114 | Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 tl. stěny 0,08m, DN400 Bet (3,14*0,48*0,48-3,14*0,4*0,4)*7 | m3 | 1,55 | 3 090,00 | 4 789,50 |
| | | | | | 1,55 | | |
| 4 - Vodorovné konstrukce | | | | | | | 856,80 |
| 12 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku L 7*1,5*0,1 | m3 | 1,05 | 816,00 | 856,80 |
| | | | | | 1,05 | | |
| 5 - Komunikace | | | | | | | 2 173,50 |
| 13 | K | 566901243 | Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drčeným tl. 200 mm Š_pl 7*1,5 | m2 | 10,50 | 207,00 | 2 173,50 |
| | | | | | 10,50 | | |
| 8 - Trubní vedení | | | | | | | 7 370,00 |
| 26 | K | 871393121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 400 | m | 7,00 | 150,00 | 1 050,00 |
| 27 | M | 28611147 | trubka kanalizační PVC DN 400x2000 mm SN4 | m | 4,00 | 1 580,00 | 6 320,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | | | | 2 576,77 |
| 99 - Přesun hmot | | | | | | | 2 576,77 |
| 14 | K | 997013501 | Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením - bet. trouby, asfalt Oa_pl*0,1*2,1 Bet*2,2 Součet | t | 5,62 | 215,00 | 1 208,30 |
| | | | | | 2,21 | | |
| | | | | | 3,41 | | |
| | | | | | 5,62 | | |
| 15 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 5,62*10 | t | 56,20 | 9,35 | 525,47 |
| | | | | | 56,20 | | |
| 16 | K | 997221611 | Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 5,62 | 150,00 | 843,00 |
| 997 - Přesun sutě | | | | | | | 8 754,45 |
| 20 | K | 997013801 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 Bet*2,2 | t | 3,41 | 125,00 | 426,25 |
| | | | | | 3,41 | | |
| 21 | K | 997223845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 Oa_pl*0,1*2,1 | t | 2,21 | 200,00 | 442,00 |
| | | | | | 2,21 | | |
| 22 | K | 997223855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 V*1,85 | t | 56,33 | 140,00 | 7 886,20 |
| | | | | | 56,33 | | |